

č. parc. 1589/1, k.ú. Štípa [670146]

±0,000 = 297,30 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha		VYPRACOVAL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Lenka Löwová Ing. arch. Lenka Frýdlová Ing. arch. Marie Bajcurová Bc. Marek Ulč	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Masak & Partner Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP: Ing. arch. Jakub Masák					Č. PARÉ:
STAVEBNÍK: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026				STUPEŇ PROJEKTU: DPS + DZS	
AKCE:				DATUM: 02/2021	
VZDĚLÁVACÍ A CHOVNÉ CENTRUM PRO SUPY				MĚŘÍTKO: -	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				ČÁST: D.1	
PODČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				PODČÁST: D.1.1	
PŘÍLOHA: KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ				Č. PŘÍLOHY: D.1.1.c.8	

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

SEZNAM PRVKŮ

ID	ETAPA	NÁZEV PRVKU	POČET [ks]
K-01	1.	kamenný parapet	1
V-01	1.	kuchyňská linka	1
V-02	3.	kuchyňská linka	1
X-01	1.	betonový parapet	2
X-02	3.	betonový parapet	10
X-03	1.	betonový parapet	1
X-04	3.	vstupní dřevěné dveře s vletovými otvory	3
X-05	1.	výsuvná zástrč	2
X-06	1.	demontovatelný záklop	1
X-07	3.	střešní prostup pro kabely	2
X-08	3.	revizní dvířka do SDK	1
X-09a	3.	větrací otvor	5
X-09b	3.	větrací otvor	5
X-09c	1.	větrací otvor	1
X-09d	1.	větrací otvor	1
X-10	1.	vnitřní lávka pro damany	1
X-11	1.	záklop akumulární nádrže	1

POZNÁMKY:

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

PŮDORYS m.1:20

ŘEZ A m.1:5

ŘEZ B m.1:5

měřítka 1:20 kótováno v milimetrech


POZNÁMKY: Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracuje dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ


Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obečné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem	2. Voliéra afrických ptáků	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	V-01		
Název	kuchyňská linka		
Počet [ks]	1		
Popis:			
Popis prvku	kuchyňská linka z nerezové potravinářské oceli; spodní skříňka otevřená s roštovou policí, dřez integrovaný v pracovní desce s baterií se sprchou, odkapávací plocha prolisovaná v pracovní desce, zadní a boční lem pracovní desky		
Rozměry	d. 2150 mm; š. 700 mm		
Materiál	nerez		
Povrchová úprava/ barva	nerez		

PŮDORYS m.1:20



ČELNÍ POHLED m.1:20



měřítko 1:20 kótováno v milimetrech


POZNÁMKY: Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracuje dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy


Obecné:	1. Ubikace damanů a želv v venkovním výběhem	2. Voliéra afrických ptáků	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku			V-02
Název			kuchyňská linka
Počet [ks]			1
Popis:			
Popis prvku			kuchyňská linka z nerezové potravinářské oceli; spodní skříňka otevřená s roštovou policí, pod dřezem skříňka s posuvnými dveřmi, pod odkapávací plochou 4x zásuvka, dvójdrž integrovaný v pracovní desce s baterií se sprchou, odkapávací plocha prolisovaná v pracovní desce, zadní a boční lem pracovní desky, vysoká lednice
Rozměry			d. 4300 mm; š. 700 mm
Materiál			nerez
Povrchová úprava/ barva			nerez

PŮDORYS m.1:20



za kuchyňskou linkou vedeny instalace po zdi,
pracovní deska má v zadní části přesah 100 mm přes
konstrukci spodní skříňky

ČELNÍ POHLED m.1:20



měřítko 1:20 kótováno v milimetrech


POZNÁMKY: Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracuje dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ


Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem
ID prvku	X-01
Název	betonový parapet
Počet [ks]	2
Popis:	
Popis prvku	vnitřní prefabrikovaný betonový parapet pod vyhlídkovými okny
Rozměry	50x200x3000 mm
Materiál	železobeton
Povrchová úprava/ barva	beton pohledový hladký

PŮDORYS m.1:20



ŘEZ A m.1:5



POZNÁMKY:


Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ


Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	X-02
Název	betonový parapet
Počet [ks]	10
Popis:	
Popis prvku	vnitřní prefabrikovaný betonový parapet v ubikaci ptactva
Rozměry	30x280x1200 mm
Materiál	železobeton
Povrchová úprava/ barva	beton pohledový hladký

PŮDORYS m.1:20



ŘEZ A m.1:5



POZNÁMKY:


Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ


Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem
ID prvku	X-03
Název	betonový parapet
Počet [ks]	1
Popis:	
Popis prvku	venkovní prefabrikovaný betonový parapet u vstupních dveří
Rozměry	40x410x1100 mm
Materiál	železobeton
Povrchová úprava/ barva	beton pohledový

PŮDORYS m.1:20



ŘEZ A m.1:5



POZNÁMKY:


Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ


Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem	2. Voliéra afrických ptáků	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku			X-04
Název			vstupní dřevěné dveře s vletovými otvory
Počet [ks]			3
Popis:			
Popis prvku			zateplené dřevěné dveře s dvojitým těsněním po obvodu, ven otevíravé, hliníkový práh, do dveří osazený z vnitřní strany posuvné vletové otvory pro ptactvo ze sendvičové desky (AL/ PUR/AL) v hliníkovém rámu
Rozměry			1000x2100 mm
Materiál			dřevo, PUR, hliník
Povrchová úprava/ barva			lakováno / vnější strana - antracit, vnitřní strana - bílá


VNĚJŠÍ POHLED m. 1:20




SVISLÝ ŘEZ B m. 1:20



VNITŘNÍ POHLED m. 1:20



VODOROVNÝ ŘEZ A m. 1:20



měřítko 1:20 kótováno v milimetrech


POZNÁMKY: Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracuje dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ


Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem	2. Voliéra afrických ptáků	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	X-05		
Název	výsuvná zástrč		
Počet [ks]	2		
Popis:			
Popis prvku	průchod stěnou pro damany tvoří sendvičové panely z purenitu a voděodolné překližky; jeden z panelů je výsuvný pomocí kladek a oplechován; oplechované jsou i boky průchodu stěnou, na spodní stěně průchodu je dlaždice; kladky jsou přišroubovány k ocelovým konzolám		
Rozměry	stavební otvor 600x600 mm, průchozí rozměry 504x491 mm		
Materiál	voděodolná překližka, purenit, pozinkovaný plech, nerezové ocelové lano, nerezové ocelové kladky, nerezové ocelové konzole		
Povrchová úprava/ barva	antracit		

VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:10



SVISLÝ ŘEZ B m.1:10



ČELNÍ POHLED m.1:10







SCHÉMA OTEVÍRÁNÍ m.1:20



NAPOJENÍ KLDKY NA FASÁDU m.1:10



ZAKONČENÍ LANA m.1:10



měřítko 1:20 kótováno v milimetrech


POZNÁMKY: Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracuje dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ


Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem	2. Voliéra afrických ptáků	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	X-06		
Název	demontovatelný záklop		
Počet [ks]	1		
Popis:			
Popis prvku	průchod stěnou pro želvy tvoří sendvičové panely z purenitů a voděodolné překližky; záklop je demontovatelný, pro fixaci ve stěně slouží 2 čepové závory; boky průchodu stěnou jsou oplechované, na spodní stěně průchodu je dlaždice		
Rozměry	stavební otvor 700x600mm, průchozí rozměry 604x491 mm		
Materiál	voděodolná překližka, purenit, pozinkovaný plech		
Povrchová úprava/ barva	antracit		


ČELNÍ POHLED m.1:10



SVISLÝ ŘEZ B m.1:10



VODOROVNÝ ŘEZ A m.1:10



měřítko 1:20 kótováno v milimetrech

POZNÁMKY: Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracuje dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	X-07
Název	střešní prostup pro kabely
Počet [ks]	2
Popis:	
Popis prvku	střešní prostup pro kabely s integrovanou manžetou z asfaltového pásu
Rozměry	Ø 125 mm
Materiál	plast
Povrchová úprava/ barva	-



referenční foto

POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	X-08
Název	revizní dvířka do SDK
Počet [ks]	1
Popis:	
Popis prvku	revizní dvířka v SDK podhledu; hliníkový rám s výplní z SDK, tlačný zámek
Rozměry	600x600x12,5 mm
Materiál	hliník, SDK
Povrchová úprava/ barva	bílá výmalba



referenční foto

POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	X-09a
Název	větrací otvor
Počet [ks]	5
Popis:	
Popis prvku	obsahuje hranaté potrubí 200x50 mm, dl. 400 mm, vnější protidešťovou mřížku, vnitřní nerezovou regulovatelnou mřížku, síťku proti hmyzu na obou stranách
Rozměry	mřížky 260x80 mm; výška horní hrany +2,200
Materiál	pozinkované potrubí, poplastovaná zinkovaná vnější mřížka, nerezová vnitřní mřížka
Povrchová úprava/ barva	antracit



referenční foto - vnitřní mřížka



referenční foto - vnější mřížka

POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	X-09b
Název	větrací otvor
Počet [ks]	5
Popis:	
Popis prvku	obsahuje hranaté potrubí 200x90 mm, dl. 400 mm, vnější protidešťovou mřížku, vnitřní nerezovou regulovatelnou mřížku, síťku proti hmyzu na obou stranách
Rozměry	mřížky 260x140 mm; výška spodní hrany +1,550
Materiál	pozinkované potrubí, poplastovaná zinkovaná vnější mřížka, nerezová vnitřní mřížka
Povrchová úprava/ barva	antracit



referenční foto - vnitřní mřížka



referenční foto - vnější mřížka

POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem
ID prvku	X-09c
Název	větrací otvor
Počet [ks]	1
Popis:	
Popis prvku	obsahuje potrubí Ø 150 mm, dl. 530 mm, vnější protidešťovou mřížku, vnitřní nerezovou regulovatelnou mřížku, sítku proti hmyzu na obou stranách
Rozměry	mřížky 190x190 mm; výška horní hrany +2,200
Materiál	pozinkované potrubí, poplastovaná zinkovaná vnější mřížka, nerezová vnitřní mřížka
Povrchová úprava/ barva	antracit



referenční foto - vnitřní mřížka



referenční foto - vnější mřížka


POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem
ID prvku	X-09d
Název	větrací otvor
Počet [ks]	1
Popis:	
Popis prvku	obsahuje potrubí Ø 200 mm, dl. 530 mm, vnější protidešťovou mřížku, vnitřní nerezovou regulovatelnou mřížku, sítku proti hmyzu na obou stranách
Rozměry	mřížky 260x260 mm; výška horní hrany +3,100
Materiál	pozinkované potrubí, poplastovaná zinkovaná vnější mřížka, nerezová vnitřní mřížka
Povrchová úprava/ barva	antracit



referenční foto - vnitřní mřížka



referenční foto - vnější mřížka


POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy


Obecné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem	2. Voliéra afrických ptáků	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	X-10		
Název	vnitřní lávka pro damany		
Počet [ks]	1		
Popis:			
Popis prvku	ocelová nosná konstrukce kotvená do přičky/kamene s prkenným záklopem, pochozí pouze pro damany		
Rozměry	60x600x3100 mm		
Materiál	ocelové profily, dřevo		
Povrchová úprava/barva	antracitový nátěr, dub bez povrchové úpravy		



KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ A VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

Obecné:	1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem	2. Voliéra afrických ptáků	3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva
ID prvku	X-11		
Název	záklop akumulční nádrže		
Počet [ks]	1		
Popis:			
Popis prvku	deska z tvrzeného PVC kotvená do kamene/betonu, pochozí pouze pro damany		
Rozměry	20x700x2700 mm		
Materiál	tvrzené PVC		
Povrchová úprava/ barva	bez povrchových úprav		



POZNÁMKY: Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracuje dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.