

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy S24-036-0025

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel **Obec Tršice**

Se sídlem: Tršice 50, 783 57 Tršice

IČ: 00299588

DIČ: CZ00299588, objednatel není plátcem DPH pro tuto zakázku

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavel Kováček, starosta obce
(dále také jen jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odšt. závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA**

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupen: Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný, na základě pověření

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jakub Hřiva, hl. stavbyvedoucí oblasti

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

číslo účtu: 212269343/0300, ČSOB, a.s.

e-mail: office-olomouc@swietelsky.cz

(dále také jen jako „**zhotovitel**“) na straně druhé

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení stavebních prací nad rámec projektu „**Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297**“. Při realizaci byli zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla – sanace podkladu, odvodnění, úprava vjezdů a změna počtu obrubníků a další.

Smluvní strany se dohodli s odkazem na odstavec č. 15.2 Smlouvy o dílo na uzavření písemného Dodatku č. 1 o změně čl.6. Ceny díla.

Původní znění odst. 6.1. se ruší a nové znění je následující:

6. Cena díla

6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla podle SoD v Kč bez DPH	4 255 000,00
Cena VCP - Dodatek č. 1 v Kč bez DPH	945 745,96
Cena MNP – Dodatek č. 1 v Kč bez DPH	-33847,00
Cena podle Dodatku č. 1 celkem	911 898,96
Celková cena stavby v Kč bez DPH	5 166 898,96
DPH (21 %) v Kč	1 085 048,78
Cena díla v Kč vč. DPH	6 251 947,74

(dále také jen jako „cena díla“).

3. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 smlouvy svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- Smluvní strany Dodatku č. 1 smlouvy shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce na jeho 9. zasedání dne 30.10. 2023 usnesením č. 66/9-23 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Příloha:

1. Rekapitulace, položkový rozpočet VCP a MNP

V Tršicích dne 30.10.2023


OBEC TRŠICE (1)
Tršice č. 50, 783 57
IČ: 00299588



za objednatele

Pavel Kováček,
starosta obce

V Olomouci dne 31 -10- 2023



za zhotovitele

Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný,
na základě pověření

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2314

Stavba: Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
VCP CELKEM		945 745,96	1 144 352,61
	VCP - rekonstrukce kanalizace - poklop + kónus	5 996,00	7 255,16
	VCP nájezdové obrubníky úsek 2	44 175,95	53 452,90
	VCP Sanace úsek 1	628 312,39	760 257,99
	VCP Odvodnění úsek 1	9 610,59	11 628,81
	VCP Výměna obrub úsek 1	9 232,25	11 171,02
	VCP Drenáž úsek 1	108 460,28	131 236,94
	VCP Palisády	8 198,36	9 920,02
	VCP Vjezd	21 814,32	26 395,33
	VCP Vjezd č. 2 + chodník	39 973,45	48 367,87
	VCP SO 120 - komunikace - úsek 2, chyba ve VV	69 972,37	84 666,57
MNP CELKEM		-33 847,00	-40 954,87
	MNP SO 110 - komunikace - úsek 1	-33 847,00	-40 954,87
DODATEK Č. 1 CELKEM		911 898,96	1 103 397,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt: VCP Poklop + kónus

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 996,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 996,00	
D		8	Trubní vedení				2 487,00	
1	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	667,00	667,00	dle SOD
2	M	PFB.1121601	Konus beton 1000-625/580/120 KPS	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	
D		89	Ostatní konstrukce				3 509,00	
3	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	889,00	889,00	dle SOD
4	M	631260	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, bez odvětrání GU-B-1 DN 600 D400	kus	1,000	2 620,00	2 620,00	dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt:

VCP úsek 2 - nájezdové obrubníky

Místo:

Datum: 27.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 175,95	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				44 175,95	
D		5	Komunikace				44 175,95	
1	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,850	1 667,00	4 750,95	dle SOD
	W		pod obrubníky					
	W		0,1*0,3*95		2,850			
2	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	95,000	278,00	26 410,00	dle SOD
	W		95		95,000			
3	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	95,000	137,00	13 015,00	dle SOD
	W		95		95,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt: VCP - úsek č. 1

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							628 312,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				628 312,39	
D	1		Zemní práce				322 481,81	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	304,410	222,00	67 579,02	dle SOD
	vv		1560 - 312 - 233,3 = 1014,7 * 0,3		304,410			
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	152,205	479,00	72 906,20	dle URS
	vv		50%		152,205			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	304,410	240,00	73 058,40	dle SOD
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	304,410	56,00	17 046,96	dle SOD
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	517,497	156,00	80 729,53	dle SOD
	vv		304,41*1,7		517,497			
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 014,700	11,00	11 161,70	dle SOD
D	5		Komunikace				305 830,58	
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm	m2	2 029,400	124,00	251 645,60	dle SOD
	vv		1014,7 * 2		2 029,400			
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	608,820	89,00	54 184,98	dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt:

VCP - odvodnění - úsek 1

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 610,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 610,59

D 1

Zemní práce

5 822,59

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,360	344,00	1 155,84	dle SOD
	vv		4,0 * 0,6 * 1,4		3,360			
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	3,360	89,00	299,04	dle SOD
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,360	240,00	806,40	dle SOD
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,360	56,00	188,16	dle SOD
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	3,360	89,00	299,04	dle SOD
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,712	156,00	891,07	dle SOD
	vv		3,36*1,7		5,712			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,400	144,00	345,60	dle SOD
	vv		4,0 * 0,6 * 1		2,400			
8	M	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t	4,800	276,00	1 324,80	dle SOD
	vv		2,4*2		4,800			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	0,960	222,00	213,12	dle SOD
	vv		4,0 * 0,6 * 0,4		0,960			
10	M	58344121	šterkodit' frakce 0/B	t	1,920	156,00	299,52	dle SOD
	vv		0,96*2		1,920			
	D 8		Trubní vedení				3 788,00	
11	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	4,000	369,00	1 476,00	dle SOD
	vv		4		4,000			
12	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	178,00	712,00	dle SOD
13	M	900VP01	Přesuvka kanalizační 160	kus	2,000	176,00	352,00	VP
14	M	28650780R	Odbočka kanalizační 200	kus	2,000	386,00	772,00	dle URS
15	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	278,00	278,00	dle SOD
16	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,000	99,00	198,00	dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt:

VCP - výměna obrub - úsek 1

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 232,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 232,25	
D	5		Komunikace				6 675,00	
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	267,00	6 675,00	dle SOD
	W		25		25,000			
D	96		Bourání konstrukcí				2 557,25	
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	25,000	50,00	1 250,00	dle SOD
3	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,750	122,00	91,50	dle SOD
4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,750	47,00	35,25	dle SOD
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	9,000	7,00	63,00	dle SOD
	W		0,75*12 *Přepočtené koeficientem množství		9,000			
6	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,750	200,00	150,00	dle SOD
	W		25*0,03 (30 kd betonu na 1 obrubník)		0,750			
7	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	25,000	38,70	967,50	dle URS

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt:

VCP - drenáž - úsek 1

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 460,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 460,28	
D	1		Zemní práce				93 093,65	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	48,875	222,00	10 850,25	dle SOD
	vv		25 x 1,15 x 1,7		48,875			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,875	240,00	11 730,00	dle SOD
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	48,875	56,00	2 737,00	dle SOD
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	83,088	156,00	12 961,65	dle SOD
	vv		48,875*1,7		83,088			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,000	144,00	6 624,00	dle SOD
	vv		25 x 1,15 x 1,6		46,000			
6	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	17,250	276,00	4 761,00	dle SOD
	vv		25 x 1,15 x 0,3 x 2		17,250			
7	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	74,750	581,00	43 429,75	dle URS
	vv		25 x 1,15 x 1,3 x 2		74,750			
D	2		Zakládání				7 545,00	
8	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	100,000	47,10	4 710,00	dle URS
	vv		25 x 4		100,000			
9	M	6931125800	geotextilie PP 300	m2	105,000	27,00	2 835,00	dle URS
	vv		100 x 1,05		105,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 194,13	
10	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	2,875	1 111,00	3 194,13	dle SOD
	vv		25 x 1,15 x 0,1		2,875			
D	8		Trubní vedení				3 977,50	
11	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 150 do 200 mm	m	25,000	12,10	302,50	dle URS
12	M	2861122600	trubka drenážní D 200 mm	m	25,000	147,00	3 675,00	dle URS
D	89		Ostatní konstrukce				650,00	
13	K	900VP01	Navrtávka potrubí do bet. roury	kpl	1,000	650,00	650,00	VP

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt:

VCP Palisády

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 198,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 198,36	
D	1		Zemní práce				213,36	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,188	344,00	64,50 dle SOD	
	vv		2,5*0,3*0,25		0,188			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,188	240,00	45,00 dle SOD	
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,188	56,00	10,50 dle SOD	
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,320	156,00	49,86 dle SOD	
	vv		0,188*1,7		0,320			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,063	144,00	9,00 dle SOD	
	vv		2,5*0,1*0,25		0,063			
6	M	58344197	šterkodr' frakce 0/63	t	0,125	276,00	34,50 dle SOD	
	vv		0,063*2		0,125			
D	5		Komunikace				7 985,00	
7	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0.5 do 1 m	m	2,500	738,00	1 845,00 dle URS	
	vv		14,5+2,15		16,650			
8	M	PSB.14010300	Palisáda pádová 3/80	ks	20,000	307,00	6 140,00	
	vv		8ks /bm		14,645			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt:

VCP - Vjezd (dlažba)

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 814,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 814,32	
D	1		Zemní práce				4 806,63	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	6,320	222,00	1 403,04	dle SOD
	W		(4,5*4 - 1,1*1,63) * 0,39		6,320			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,320	240,00	1 516,80	dle SOD
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,744	156,00	1 676,06	dle SOD
	W		6,32*1,7		10,744			
4	K	181951112	Úprava pláně v horně třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	16,210	13,00	210,73	dle SOD
	W		(4,5*4 - 1,1*1,63)		16,210			
D	5		Komunikace				17 007,69	
5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	16,210	323,00	5 235,83	dle SOD
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm	m2	16,210	124,00	2 010,04	dle SOD
7	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	16,210	278,00	4 506,38	dle SOD
8	M	PSB.14012600	HOLLAND I 200x100x80 mm šedá	m2	16,372	321,00	5 255,44	dle SOD
	W		16,21 * 1,01		16,372			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt:

VCP - Vjezd č. 2 + chodník

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 973,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 973,45	
D	1		Zemní práce				6 742,00	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	8,850	222,00	1 964,70 dle SOD	
	WV		vjezd (4,8*4,2 + 1,0*1,0) * 0,39		8,250			
	WV		chodník (2 x 1,2) * 0,25		0,600			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,850	240,00	2 124,00 dle SOD	
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,045	156,00	2 347,02 dle SOD	
	WV		8,85*1,7		15,045			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	23,560	13,00	306,28 dle SOD	
	WV		vjezd (4,8*4,2 + 1,0*1,0) * 0,39		21,160			
	WV		chodník (2 x 1,2) * 0,25		2,400			
D	5		Komunikace				33 231,45	
5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	21,160	323,00	6 834,68 dle SOD	
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm	m2	23,560	124,00	2 921,44 dle SOD	
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,700	267,00	453,90 dle SOD	
	WV		chodník (1,7 x 1)		1,700			
8	M	PSB.14010300	HOLLAND I 200x100x60 mm	m2	1,717	264,00	453,29 dle SOD	
	WV		1,7*1,01		1,717			
9	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	17,530	278,00	4 873,34 dle SOD	
	WV		vjezd (4,4 x 3,8 + 0,9*0,9)		17,530			
10	M	PSB.14012601	HOLLAND I 200x100x80 mm červená	m2	17,705	387,00	6 851,84 dle SOD	
	WV		17,53 * 1,01		17,705			
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	278,00	3 336,00 dle SOD	
	WV		11 ks vjezd + 1 ks chodník		12,000			
12	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,120	137,00	1 660,44 dle SOD	
	WV		12*1,01		12,120			
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	267,00	3 204,00 dle SOD	
	WV		8 ks vjezd + 4 ks chodník		12,000			
14	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	12,120	119,00	1 442,28 dle SOD	
	WV		12*1,01		12,120			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,720	1 667,00	1 200,24 dle SOD	
	WV		pod obrubníky					
	WV		0,1*0,3*(12 + 12)		0,720			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt:

VCP - SO 120 - komunikace - úsek 2, chyba ve VV

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 972,37	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				69 972,37	
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				43 202,40	
40	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	720,040	60,00	43 202,40	dle SOD
	VV		penetrační makadam					
	VV		0,08*766 (dle SOD)			45,960		
			766 - 45,96 (správně)			720,040		
D		997	Přesun sutě				26 769,97	
42	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	158,402	47,00	7 444,90	dle SOD
			720,04 * 0,22			158,402		
43	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	158,402	122,00	19 325,07	dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tršice, stavební úprava komunikací parc.č. 1296, 1297

Objekt:

MNP - SO 110 - komunikace - úsek 1

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELKSY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-33 847,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-33 847,00	
D	89		Ostatní konstrukce				-14 044,00	
74	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	-4,000	889,00	-3 556,00	dle SOD
75	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámký kruhový, DN 600 D400	kus	-4,000	2 622,00	-10 488,00	dle SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-19 803,00	
80	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-3,000	1 667,00	-5 001,00	dle SOD
81	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-3,000	778,00	-2 334,00	dle SOD
82	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	-6,000	78,00	-468,00	dle SOD
83	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	-6,000	111,00	-666,00	dle SOD
85	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	-6,000	1 889,00	-11 334,00	dle SOD