

- /z1/ - drátěné sítě na okna 900/1500 - 13 ks, 900/900 - 4ks
- /z2/ - drátěné sítě na radiátory 1500/1100, 1350/1100, 2100/1100, 1470/1100-2x
- /z3/ - nadkrytí vstupu 2x1m, kotveno na šikmých táhlech, bezp. sklo v rámu
- /z4/ - nové zábradlí vnější schody 2x 0,8m-2 ks, boční kotvení ocel. trubka, pozink.
- /z5/ - plastové větrací okénko 400/300, sklopné jednoduché zasklení.
- /z6/ - ocelový žebřík na fasádě, výlez na střechu 4500/600 ocel. trubka , nátěr
- /z7/ - kontrolní stropní výlez na půdu 750/750, zateplený, pož. odolnost
- /z8/ - madlo u vyrovnávacích schodů dl, 0,9m, trubka, nátěr
- /z9/ - demontáž skříňky plynoměru na fasádě
- /z10/ - demontáž oplocení z pletiva a sloupků 14 mb v. 2m
- /z11/ - dělicí příčky WC s dveřmi, 1400/ 2100 na nožkách- 2 ks
- /k1/ - oplechování atiky 27 mb rš 550
- /k2/ - oplechování atiky u stěny 14 mb rš 650
- /k3/ - střešní svody 3,8 7 8,5 8,5 4 4 d100 7x lapač splavenin lak. plech
- /k4/ - střešní žlaby 2x16 mb rš 330
- /k5/ - oplechování stěny u pl. střeny 18 mb rš 550
- /k6/ - střešní vpust' zateplená vodorovná 3 ks

±0,000=273.80

HLAVNÍ ARCHITEKT	ing.arch. Radim Bosák	<b>Atelier R<sub>B</sub></b> <small>Javorová 4519, Zlín, 76005 tel. 571118832 739889172</small> <b>S.r.o</b>	
VYPRACOVAL	ing.arch. Radim Bosák		
INVESTOR Obec Hřivínův Újezd		PROFESE	stavební
Přístavba budovy s prostory pro výuku tělesné výchovy ZŠ Hřivínův Újezd investor: Obec Hřivínův Újezd		DATUM	7.12.2020
		STUPEŇ	projekt
výpis klempíř a zámečnick		Č. ZAKÁZKY	032020
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.13