



Položkový rozpočet

Rozpočet: 9530-3011 100-Komunikace a zpevněné plochy-větev A		Základní rozpočet
Objekt: 301	Název objektu: stavební úpravy MK Malá strana Rokytnice	JKSO:
Stavba: 9530	Název stavby: Obec Rokytnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Rokytnice	Náklady na MJ:	730 722,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: 9530	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TES Bojkovice spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	729 264,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		729 264,00	Zařízení staveniště	1 459,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		730 722,00	Ostatní náklady celkem:	1 459,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: 	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:  TES Bojkovice, spol. s r.o. Továrni 976 687 71 Bojkovice IČ: 49447602 DIČ: CZ49447602 TEL./FAX 572 643 650	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	730 722,00 Kč
DPH	21,0% činí:	153 452,00 Kč
Cena za objekt celkem:		884 174,00 Kč

Stavba: 9530	Obec Rokytnice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 301	stavební úpravy MK Malá strana Rokytnice	Datum tisku:	
Rozpočet: 9530-3011	100-Komunikace a zpevněné plochy-větev A		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	80 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9
4 Vodorovné konstrukce	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1
5 Komunikace	452 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,6
8 Trubní vedení	68 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9
91 Doplnující práce na komunikaci	118 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
99 Staveništní přesun hmot	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	729 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	729 264,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	729 264,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	729 264,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	729 264,00	0,00
Zařízení staveniště	0,20	729 264,00	1 459,00
Provoz investora	0,00	729 264,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	729 264,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	729 264,00	0,00
			1 459,00

Stavba: 9530	Obec Rokytnice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 301	stavební úpravy MK Malá strana Rokytnice	Datum tisku:	
Rozpočet: 9530-3011	100-Komunikace a zpevněné plochy-větev A		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-7223.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	102,2130	47,60	4 865,34	(-0,40000)	(-40,88520)
							0,00000	0,00000
2	113 10-7241.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl.5 cm	m2	64,2480	21,50	1 381,33	(-0,09800)	(-6,29630)
							0,00000	0,00000
3	113 15-4123.U00	Fréz živč kryt tl5cm š1m -500m2	m2	68,7470	100,00	6 874,70	(-0,12800)	(-8,79962)
							0,00005	0,00344
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	75,3300	53,20	4 007,56	(-0,14500)	(-10,92285)
							0,00000	0,00000
5	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	51,6980	135,00	6 979,23	0,00000	0,00000
6	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	51,6980	28,50	1 473,39	0,00000	0,00000
7	131 20-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	6,6440	257,00	1 707,51	0,00000	0,00000
8	131 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	6,6440	21,90	145,50	0,00000	0,00000
9	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,4300	619,00	6 456,17	0,00000	0,00000
10	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	10,4300	175,50	1 830,47	0,00000	0,00000
11	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	14,1840	388,00	5 503,39	0,00000	0,00000
12	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	14,1840	23,40	331,91	0,00000	0,00000
13	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,1840	76,40	1 083,66	0,00000	0,00000
14	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	70,1630	120,00	8 419,56	0,00000	0,00000
15	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	70,1630	57,10	4 006,31	0,00000	0,00000
16	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	70,1630	21,50	1 508,50	0,00000	0,00000
17	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,7930	91,50	1 170,56	0,00000	0,00000
18	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,8710	351,50	1 712,16	0,00000	0,00000
19	181 95-1102.U00	Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění	m2	267,9190	9,57	2 563,98	0,00000	0,00000
20	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	265,4200	36,20	9 608,20	0,00000	0,00000
21	00572440	Směs travní krajinná technická	kg	8,3610	135,00	1 128,74	0,00100	0,00836
22	181411131	založení parkového trávníku v rovině	m2	265,4200	31,00	8 228,02	0,00000	0,00000
								(-66,90397)
1		Zemní práce				80 986,19		0,01180

Stavba: 9530	Obec Rokytnice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 301	stavební úpravy MK Malá strana Rokytnice	Datum tisku:	
Rozpočet: 9530-3011	100-Komunikace a zpevněné plochy-větev A		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
2		Základy a zvláštní zakládání						
23	212 75-2212.U00	Trativod plast trubka D 100 +lože m		74,5000	45,00	3 352,50	0,22657	16,87947
	2	Základy a zvláštní zakládání				3 352,50		16,87947
4		Vodorovné konstrukce						
24	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm m3		1,1200	852,00	954,24	1,89077	2,11766
	4	Vodorovné konstrukce				954,24		2,11766
5		Komunikace						
25	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2		277,9990	178,00	49 483,82	0,37080	103,08203
26	565 13-1111.R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2		412,0070	227,00	93 525,59	0,13188	54,33548
27	565 13-5111.U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m m2		157,6200	227,00	35 779,74	0,13188	20,78693
28	565 21-1111.U00	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 15cm m2		129,2060	290,00	37 469,74	0,38869	50,22108
29	566 50-1111.R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 m2		214,8180	85,40	18 345,46	0,17726	38,07864
30	569 90-3311.R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3		38,9440	263,00	10 242,27	0,00000	0,00000
31	573 21-1111.R00	Postřik živčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2		1 529,7200	14,00	21 416,08	0,00061	0,93313
32	577 14-4221.U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 50mm 3m- m2		764,8600	234,00	178 977,24	0,12966	99,17175
33	596 21-1122.U00	Klad zámk dl tl60 skB -300m2 chod m2		10,0800	202,00	2 036,16	0,08425	0,84924
34	592451100	Dlaždice betonová holland 20*10*6 m2		9,2720	199,00	1 845,13	0,09600	0,89011
35	592451190	dlažba betonová promenáda slepecká 20*10*6 červená m2		0,9090	450,00	409,05	0,00000	0,00000
36	583-37306	Šterkopisek frakce 0-8 tř.B T		9,2550	300,30	2 779,28	1,00000	9,25500
	5	Komunikace				452 309,56		377,60339
8		Trubní vedení						
37	871 31-5211.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 m		14,0000	292,00	4 088,00	0,00273	0,03822
38	894 41-1111.R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 kus		1,0000	9 190,00	9 190,00	2,02241	2,02241
39	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus		3,0000	1 178,00	3 534,00	0,34090	1,02270

Stavba: 9530	Obec Rokytnice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 301	stavební úpravy MK Malá strana Rokytnice	Datum tisku:	
Rozpočet: 9530-3011	100-Komunikace a zpevněné plochy-větev A		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
40	899 10-4111.R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,0000	694,00	2 082,00	0,00702	0,02106
41	899 20-3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	3,0000	696,00	2 088,00	0,00936	0,02808
42	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,0000	1 759,00	8 795,00	0,43094	2,15470
43	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,0000	801,00	4 005,00	0,31590	1,57950
44	552423101	vtoková mříž s pantem 55*530 D400 DIN	ks	3,0000	2 400,00	7 200,00	0,00000	0,00000
45	552434420	poklop pro vstupní šachtu litinový 600 D400 DIN	ks	3,0000	3 300,00	9 900,00	0,00000	0,00000
46	592236640	prstenec betonový vyrovnávací 390*60*10a	ks	3,0000	200,00	600,00	0,00000	0,00000
47	592238500	dno betonové pro uliční vpustě 450*330*5	ks	3,0000	1 550,00	4 650,00	0,00000	0,00000
48	592238580	skruž betonová 45*55*5	ks	3,0000	550,00	1 650,00	0,00000	0,00000
49	59223879	bahenní koš typu A4 50 l PZn 500*500	ks	3,0000	1 345,00	4 035,00	0,00000	0,00000
50	592240750	deka betonová zákrytová 1000*625*200	ks	1,0000	1 850,00	1 850,00	0,00000	0,00000
51	592241800	dno betonové šachtové 130*115*15 cm	kus	1,0000	4 500,00	4 500,00	2,02241	2,02241
	8	Trubní vedení				68 167,00		8,88908

91 Doplnující práce na komunikaci

52	592 17-5100.	obrubič betonový silniční nájezdový 100*15*15	ks	44,6220	97,00	4 328,33	0,00000	0,00000
53	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	240,9400	71,00	17 106,74	0,08232	19,83418
54	916 13-1213.U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	240,9400	137,00	33 008,78	0,15540	37,44208
55	916 23-1213.U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	13,4600	171,00	2 301,66	0,12950	1,74307
56	919 72-6123.U00	Geotex netkan -500g/m2 ochranná	m2	254,7030	17,00	4 329,95	0,00069	0,17575
57	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	372,6600	29,00	10 807,14	0,00000	0,00000
58	592174890	obrubič betonový silniční šedý 100*15*25	ks	187,6170	92,00	17 260,76	0,00000	0,00000
59	592174900	obrubič betonový silniční ABO 13-10 100*25*15	ks	13,5950	78,00	1 060,41	0,00000	0,00000
60	592175110	obrubič betonový přechodový L,P 100*15*15*25	ks	11,1100	275,00	3 055,25	0,00000	0,00000
61	592185630	krajník silniční betonový ABK 50*25*10 cm	ks	486,6990	45,00	21 901,46	0,00000	0,00000
62	693112300	Textilie netk. Mokrutex5300g/m2 do š.250cm	m2	280,1730	12,00	3 362,08	0,00030	0,08405

Stavba: 9530	Obec Rokytnice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 301	stavební úpravy MK Malá strana Rokytnice	Datum tisku:	
Rozpočet: 9530-3011	100-Komunikace a zpevněné plochy-větev A		

Poř. č.	Položka	Popis			Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		MJ	Množství	Cena/MJ Kč			
	91	Doplňující práce na komunikaci			118 522,57		59,27912
	99	Staveništní přesun hmot					
63	997 22-1551.U00	Vodor dopr suř sypká -1km					
		t	66,9040	7,00	468,33	0,00000	0,00000
64	997 22-1611.U00	Nakládání doprav prostř suti					
		t	66,9040	32,00	2 140,93	0,00000	0,00000
65	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					
		t	224,9890	10,50	2 362,38	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot			4 971,64		0,00000