


Položkový rozpočet

Rozpočet: 9530-3021 02-Komuniukace a zpevněné plochy		Základní rozpočet
Objekt: 302	Název objektu: Rokytnice-Komunikace a inž.sítě k 8 RD	JKSO:
Stavba: 9530	Název stavby: Obec Rokytnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Rokytnice	Náklady na MJ:	1 180 464,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: 9530	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TES Bojkovice spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	1 151 043,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	1 151 043,00	Zařízení staveniště	3 453,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	25 968,00	
ZRN + ostatní náklady	1 180 464,00	Ostatní náklady celkem:	29 421,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 4.9.2014	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		-3-
Základ pro DPH	21,0% činí:	1 180 464,00 Kč
DPH	21,0% činí:	247 897,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 428 361,00 Kč

Popis:

náklady za vytyčení, geodetické zaměření včetně GP a dokumentaci skutečného stavu zařadím do VRN

Stavba: 9530	Obec Rokytnice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 302	Rokytnice-Komunikace a inž.sítě k 8 RD	Datum tisku: 4.9.2014	
Rozpočet: 9530-3021	02-Komuniukace a zpevněné plochy		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	103 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2
2 Základy a zvláštní zakládání	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
4 Vodorovné konstrukce	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
5 Komunikace	849 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,0
8 Trubní vedení	30 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
91 Doplnující práce na komunikaci	130 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7
99 Staveništní přesun hmot	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 151 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 151 043,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 151 043,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 151 043,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 151 043,00	0,00
Zařízení staveniště	0,30	1 151 043,00	3 453,00
Provoz investora	0,00	1 151 043,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 151 043,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 151 043,00	0,00
vytyčení stavby	0,30	1 151 043,00	3 453,00
geodetické zaměření stavby, GP	0,96	1 151 043,00	11 004,00
dokumentace skutečného stavu	1,00	1 151 043,00	11 510,00
			29 421,00

Stavba: 9530	Obec Rokytnice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 302	Rokytnice-Komunikace a inž.sítě k 8 RD	Datum tisku: 4.9.2014	
Rozpočet: 9530-3021	02-Komuniukace a zpevněné plochy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-7123.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	22,0000	412,50	9 075,00	(-0,40000)	(-8,80000)
							0,00000	0,00000
2	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	22,0000	78,30	1 722,60	(-0,09800)	(-2,15600)
							0,00000	0,00000
3	113 15-4123.U00	Fréz živíč kryt tl5cm š1m -500m2	m2	9,0000	100,00	900,00	(-0,12800)	(-1,15200)
							0,00005	0,00045
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,4000	53,20	234,08	(-0,14500)	(-0,63800)
							0,00000	0,00000
5	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	289,6390	81,40	23 576,61	0,00000	0,00000
6	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	289,6390	28,50	8 254,71	0,00000	0,00000
7	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	26,8800	150,00	4 032,00	0,00000	0,00000
8	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	26,8800	15,00	403,20	0,00000	0,00000
9	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	5,4720	246,00	1 346,11	0,00000	0,00000
10	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,4720	23,40	128,04	0,00000	0,00000
11	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,4720	76,40	418,06	0,00000	0,00000
12	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	132,0170	59,10	7 802,20	0,00000	0,00000
13	171 15-1101.R00	Hutnění boků násypů	m2	579,3800	13,00	7 531,94	0,00000	0,00000
14	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,8800	91,50	80,52	0,00000	0,00000
15	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,3920	351,50	489,29	0,00000	0,00000
16	180 40-1213.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	579,3800	15,60	9 038,33	0,00000	0,00000
17	181 95-1102.U00	Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění	m2	1 551,2980	3,50	5 429,54	0,00000	0,00000
18	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	579,3800	15,00	8 690,70	0,00000	0,00000
19	182 30-1131.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	579,3800	15,00	8 690,70	0,00000	0,00000
20	005724700	Směs travní krajinná	kg	18,2500	99,00	1 806,75	0,00100	0,01825
21	583-37306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	13,2200	300,30	3 969,97	1,00000	13,22000
								(-12,74600)
	1	Zemní práce				103 620,37		13,23870

2 Základy a zvláštní zakládání

Stavba: 9530	Obec Rokytnice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 302	Rokytnice-Komunikace a inž.sítě k 8 RD	Datum tisku: 4.9.2014	
Rozpočet: 9530-3021	02-Komunikace a zpevněné plochy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
22	212 75-2212.U00	Trativod plast trubka D 100 +lože m		192,0000	135,00	25 920,00	0,22657	43,50144
	2	Základy a zvláštní zakládání				25 920,00		43,50144
4		Vodorovné konstrukce						
23	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm m3		0,3200	852,00	272,64	1,89077	0,60505
	4	Vodorovné konstrukce				272,64		0,60505
5		Komunikace						
24	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2		8,3700	146,96	1 230,06	0,29160	2,44069
25	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2		289,2010	153,66	44 438,63	0,27994	80,95893
26	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2		1 262,0970	199,23	251 447,59	0,37080	467,98557
27	565 15-5121.U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm 3m- m2		967,4700	327,00	316 362,69	0,18463	178,62399
28	567 12-2113.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm m2		967,4700	189,00	182 851,83	0,35760	345,96727
29	569 90-3311.R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3		314,1930	170,00	53 412,81	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				849 743,60		1 075,97645
8		Trubní vedení						
30	871 31-5211.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 m		4,0000	292,00	1 168,00	0,00273	0,01092
31	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus		4,0000	1 178,00	4 712,00	0,34090	1,36360
32	899 20-3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus		4,0000	696,00	2 784,00	0,00936	0,03744
33	552423101	vtoková mříž s pantem 500*530 mm D400 DIN 19583 ks		4,0000	3 250,00	13 000,00	0,00000	0,00000
34	592238500	dno betonové pro uliční vpust'TBV/Q 45*33*5 cm ks		4,0000	600,00	2 400,00	0,00000	0,00000
35	592238580	skruž betonová pro uliční skruž horní TBV-Q 45*55*5 cm ks		4,0000	630,00	2 520,00	0,00000	0,00000
36	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 39*6*5 cm ks		4,0000	280,00	1 120,00	0,00000	0,00000
37	59223879	bahenní koš typu A4 50 l pozinkovaný do rámu 50*50 250*385*700 mm ks		4,0000	750,00	3 000,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				30 704,00		1,41196

Stavba: 9530	Obec Rokytnice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 302	Rokytnice-Komunikace a inž.sítě k 8 RD	Datum tisku: 4.9.2014	
Rozpočet: 9530-3021	02-Komunikace a zpevněné plochy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
91		<i>Doplňující práce na komunikaci</i>						
38	916 13-1213.U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet m		403,2300	218,00	87 904,14	0,15540	62,66194
39	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m		32,0000	57,48	1 839,36	0,00000	0,00000
40	592174890	obrubič betonový silniční přírodní šedá 100*25*15 cm ks		385,9920	99,00	38 213,21	0,00000	0,00000
41	592175100	obrubič betonový silniční nájezdový 100*15*15 cm ks		17,2310	98,00	1 688,64	0,00000	0,00000
42	592175110	obrubič betonový přechodový L,P 100*15*15/25 ks		4,0400	275,00	1 111,00	0,00000	0,00000
	91	Doplňující práce na komunikaci				130 756,35		62,66194
99		<i>Staveništní přesun hmot</i>						
43	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		154,2540	65,00	10 026,51	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				10 026,51		0,00000