

SMLOUVA O DÍLO č. 5-2014

uzavřená dle Obchodního zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL : Obec Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Zástupce: Jiří Jangot, starosta obce
tel.: 606690346, 577113610, e-mail: starosta@lukov.cz

ZHOTOVITEL : Richard Vařák, Hradská III/279, 763 17, Lukov
IČO: 72472481
Bankovní spojení: ČSOB Zlín, č. účtu: 243981990/0300

Obec Lukov – Stavební úpravy bytové jednotky u Základní školy v Lukově na knihovnu

I

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele **stavební úpravy vnitřních prostor BJ v budově Základní školy Lukov na knihovnu** dle předložené projektové dokumentace a výkazu výměr a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu podle čl. II této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předanou dokumentací i veškerými dalšími skutečnostmi spojenými se zhotovením díla a tyto informace poskytnuté objednatelem považuje za dostatečné k provedení díla.

II

Cena

	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
CELKEM	894 941 Kč	187 938 Kč	1 082 879 Kč

III

Platební podmínky

1. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
Po dokončení díla bude vystavena faktura na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a faktura bude splatná do 14 dnů po řádném předání a převzetí díla.

IV

Doba plnění

1. Zahájení díla 3. 7. 2014
2. Ukončení díla do 30. 11. 2014.
3. V této lhůtě je zhotovitel povinen dílo řádné dokončit a po provedení všech případně předepsaných zkoušek a revizí odevzdat objednateli. Objednatel je povinen takto provedené dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání převzít.
4. Objednatel zajistí po dobu plnění díla zpřístupnění stavby, připojovací místo vody a el. energie.

V

Odpovědnost za vady, sankce

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na montážní práce záruční lhůtu 60 měsíců od předání a převzetí díla. Jestliže výrobce jednotlivých výrobků použitých v předmětu díla, stanovil záruční lhůtu kratší, platí záruční lhůta stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
2. Reklamaci vady je objednatel povinen co nejdříve provést u zhotovitele písemně nebo e-mailem, se základním popisem vady.
3. Zhotovitel se zavazuje nahlášenou vadu díla odstranit v co nejkratším dohodnutém termínu.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků je povinen zhotovitel objednateli zaplatit za každý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku smluvní pokutu ve výši Kč 1000,-Kč.

VI

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla.
2. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy, stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.

VII

Splnění závazku zhotovitele

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání a převzetí díla - podpisem předávacího protokolu. Součástí splnění smlouvy je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použité technologie a stavu místa provádění díla. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání a bezpečnému provozování provedeného díla.
V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit.


VIII Změny smlouvy, odstoupení

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, kdy:
 - zhotovitel bezdůvodně přerušil práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednavatelem,
 - na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, že objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činnosti podle této smlouvy.
4. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.


X Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Přílohami této smlouvy jsou:
 - položkový rozpočet dle zadávací dokumentace
 - projektová dokumentace
3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
5. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 2. 7. 2014



zhotovitel



objednatel



Položkový rozpočet

Rozpočet: Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: SO O2 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	894 941,00
Počet listů: 11	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Richard Vařák - zednictví	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	346 018,00	
	PSV celkem	548 923,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		894 941,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		894 941,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 16.6.2014	Datum:	Datum:
Podpis: Richard VAŘÁK <i>Zednictví</i> Hradská III/279, 763 17 LUKOV IČO 724 72 481, DIČ CZ7505144229 mobil 737 400 768	Podpis: Richard VAŘÁK <i>Zednictví</i> Hradská III/279, 763 17 LUKOV IČO 724 72 481, DIČ CZ7505144229 mobil 737 400 768	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % čini:	894 941,13 Kč
DPH	21,0 % čini:	187 938,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 082 879,00 Kč

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	SO O2 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
799 Ostatní	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	96 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9
4 Vodorovné konstrukce	54 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
5 Komunikace	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3
61 Úpravy povrchů vnitřní	42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2
62 Úpravy povrchů vnější	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2
63 Podlahy a podlahové konstrukce	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8
64 Výplně otvorů	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
93 Dokončovací práce inž.staveb	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
94 Lešení a stavební výtahy	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,1
713 Izolace tepelné	0,00	32 454,00	0,00	0,00	0,00	0,0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	138 139,00	0,00	0,00	0,00	0,0
731 Kotelny	0,00	103 238,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	0,2
764 Konstrukce klempířské	0,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,1
765 Krytiny tvrdé	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,5
766 Konstrukce truhlářské	0,00	60 919,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,0
772 Kamenné dlažby	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,0
776 Podlahy povlakové	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
781 Obklady keramické	0,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,1
Kč	346 018,00	548 923,00	0,00	0,00	0,00	57,3

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO O2 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	6,8500	33,70	230,85	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				230,85		0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce						
2	311 32-1814.R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	5,3900	2 945,00	15 873,55	2,42564	13,07420
3	311 32-1815UO1	Zed' nosná ŽB C 30/37 pohledový XF1	m3	2,6800	3 890,00	10 425,20	2,42564	6,50072
4	311 35-1111.R00	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - zřízení	m2	44,3100	330,00	14 622,30	0,03935	1,74360
5	311 35-1112.R00	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - odstr.	m2	44,3100	140,00	6 203,40	0,00000	0,00000
6	311 36-1821.R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,0100	28 230,00	282,30	1,02029	0,01020
7	311 36-2021.R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	0,3700	29 370,00	10 866,90	1,05758	0,39130
8	317 12-1151.R00	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh vč. dodávky	kus	1,0000	466,00	466,00	0,02847	0,02847
9	317 16-7131.R00	Překlad plochý 14,5/7,1/100 cm	kus	1,0000	213,00	213,00	0,02268	0,02268
10	342 26-4101.R00	Zřízení otvoru	kus	2,0000	1 292,00	2 584,00	0,00016	0,00032
11	342 26-4101.R00	Zřízení otvoru	kus	2,0000	1 507,00	3 014,00	0,00016	0,00032
12	342 24-1162.R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	3,0000	649,00	1 947,00	0,27213	0,81639
13	342 24-7542.R00	Příčky z cihel keram broušených, lepidlo, tl. 14 cm	m2	6,0000	596,00	3 576,00	0,10793	0,64758
14	342 26-1212.RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	19,0800	694,00	13 241,52	0,04976	0,94942
15	342 26-2411.RT1	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	10,9600	855,00	9 370,80	0,05208	0,57080
16	342 26-3320.RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - rám pro tělesně postižené, typ 1.10.20	kus	1,0000	1 630,00	1 630,00	0,01200	0,01200
17	342948111ROO	Ukotvení příček	m	9,6000	109,50	1 051,20	0,00000	0,00000
18	346 48-1111.R00	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	0,5200	250,00	130,00	0,00846	0,00440
19	349 23-1811.R00	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	0,4800	955,00	458,40	0,29836	0,14321
20	340PCO1	D+M Výztužného prvku do SDK příček						

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	SO O2 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		pro ukotvení horních skříněk kuchyňské linky soubor		1,0000	499,00	499,00	0,00000	0,00000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				96 454,57		24,91561
4 Vodorovné konstrukce								
21	342 26-4051.RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	86,3500	550,00	47 492,50	0,01860	1,60611
22	416PC01	D+M Doplnková SDK deska jako ozdobná součást	m2	19,0000	250,00	4 750,00	0,00000	0,00000
23	416PC02	D+M Lepená ozdobná lišta	m	27,1900	95,00	2 583,05	0,00000	0,00000
	4	Vodorovné konstrukce				54 825,55		1,60611
5 Komunikace								
24	561 12-1112.R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	6,8500	32,90	225,36	0,00000	0,00000
25	564 86-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	6,8500	189,50	1 298,08	0,40714	2,78891
26	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	7,3300	128,00	938,24	0,07200	0,52776
27	5924798321	Dlažba 40/40/5 barevná plošná dlažba tryskaná	m2	7,4200	409,00	3 034,78	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				5 496,46		3,31667
61 Upravy povrchů vnitřní								
28	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	17,3900	34,70	603,43	0,00008	0,00139
29	612 42-1615.R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	8,3700	165,00	1 381,05	0,03921	0,32819
30	612 42-1637.R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	176,9800	155,00	27 431,90	0,04766	8,43487
31	612 42-5931.R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,9800	484,50	1 443,81	0,05729	0,17072
32	612 45-1121.R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	5,8100	232,00	1 347,92	0,04558	0,26482
33	612 48-1113.R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	36,5600	109,00	3 985,04	0,00034	0,01243
34	613 47-3115.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	64,2600	95,00	6 104,70	0,00046	0,02956
	61	Upravy povrchů vnitřní				42 297,85		9,24198
62 Upravy povrchů vnější								
35	622421492ROO	Doplňky zateplovacího systému, okenní lišta s						

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	SO O2 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		tkaninou						
		m		41,9000	38,90	1 629,91	0,00000	0,00000
36	622 42-2221.R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %						
		m2		40,3300	126,50	5 101,75	0,02945	1,18772
37	622 47-1317.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2						
		m2		44,5100	128,00	5 697,28	0,00055	0,02448
38	622 47-2112.R00	Omitka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně						
		m2		4,1800	471,00	1 968,78	0,03575	0,14944
39	622 49-1142.R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x						
		m2		77,7100	110,00	8 548,10	0,00035	0,02720
40	622 90-1110.R00	Očistění po opravách, spárovaných ploch						
		m2		40,3600	59,00	2 381,24	0,00251	0,10130
41	622904121.R00	Ruční čistění ocel. kartáči						
		m2		283,6700	35,00	9 928,45	0,00000	0,00000
42	627 45-2931.R00	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 2 cm						
		m2		40,3600	340,00	13 722,40	0,01722	0,69500
	62	Úpravy povrchů vnější				48 977,91		2,18514
	63	Podlahy a podlahové konstrukce						
43	631 31-2711.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30)						
		m3		0,0400	3 090,00	123,60	2,45329	0,09813
44	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 XCO						
		m3		0,3500	3 300,00	1 155,00	2,42198	0,84769
45	631 31-9161.R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm						
		m3		0,0400	945,00	37,80	0,04000	0,00160
46	631 41-6221.RT3	Mazanina I samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm 20 MPa, anhydritová						
		m3		5,3600	7 580,00	40 628,80	1,81800	9,74448
47	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm						
		m2		8,9800	280,00	2 514,40	0,12310	1,10544
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				44 459,60		11,79734
	64	Výplně otvorů						
48	642 94-2111.R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2						
		kus		5,0000	583,00	2 915,00	0,01891	0,09455
49	55330514	Zárubeň ocelová S125V 700/1970/125 P						
		ks		1,0000	900,00	900,00	0,00000	0,00000
50	55330518	Zárubeň ocelová S125V 900/1970/125 P						
		ks		1,0000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
51	640PC01	Kompletizovaná zárubeň ocelová lisovaná pro dveře jednokřídlové 900/2200 do 150 mm						
		ks		3,0000	1 400,00	4 200,00	0,00000	0,00000
	64	Výplně otvorů				9 015,00		0,09455
	93	Dokončovací práce inž.staveb						

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	SO 02 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
52	931994102U00	Těs dil spára pás vodotěsný m		4,6000	594,00	2 732,40	0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inž.staveb				2 732,40		0,00000
94		Lešení a stavební výtahy						
53	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2		91,0500	73,00	6 646,65	0,03459	3,14942
	94	Lešení a stavební výtahy				6 646,65		3,14942
95		Dokončovací kce na pozem.stav.						
54	954124206ROO	Obklad ocel. nosníku m		14,9500	918,00	13 724,10	0,00000	0,00000
55	950PCO1	D+M Potrubí pr. 125 mm soub		1,0000	2 395,00	2 395,00	0,00000	0,00000
	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				16 119,10		0,00000
96		Bourání konstrukcí						
56	967 03-1743.R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm m2		0,9600	415,50	398,88	(-0,27500) 0,00034	(-0,26400) 0,00033
	96	Bourání konstrukcí				398,88		(-0,26400) 0,00033
97		Prorážení otvorů						
57	974 02-9664.R00	Vysekání rýh zeď kamenná vřah. nosníků 15 x 15 cm m		1,2000	329,00	394,80	(-0,04700) 0,00000	(-0,05640) 0,00000
58	978 01-5231.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 % m2		40,3300	9,30	375,07	(-0,01000) 0,00000	(-0,40330) 0,00000
59	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % m2		40,3600	46,30	1 868,67	(-0,05900) 0,00000	(-2,38124) 0,00000
60	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2		40,3600	51,00	2 058,36	(-0,01400) 0,00000	(-0,56504) 0,00000
	97	Prorážení otvorů				4 696,90		(-3,40598) 0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
61	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t		46,3600	86,00	3 986,96	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				3 986,96		0,00000
711		Izolace proti vodě						
62	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena včetně dodávky penetračního laku ALP m2		172,9000	13,00	2 247,70	0,00000	0,00000
63	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena						

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	SO 02 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		včetně dodávky asfaltového laku	m2	20,7600	24,00	498,24	0,00017	0,00353
64	711 14-1559.RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva- materiál ve specifikaci	m2	86,4500	72,00	6 224,40	0,00041	0,03544
65	711 14-2559.RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	20,7600	86,00	1 785,36	0,00058	0,01204
66	62832280	Pás asfaltovaný těžký PE V 60 S 35	m2	124,3200	71,00	8 826,72	0,00000	0,00000
67	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	200,5200	4,40	882,29	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				20 464,71		0,05101
713 Izolace tepelné								
68	713 12-1121.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	86,4500	30,60	2 645,37	0,00000	0,00000
69	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	0,6000	91,50	54,90	0,00300	0,00180
70	713 19-1100.RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	86,4500	30,50	2 636,73	0,00010	0,00865
71	28375768 . A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	11,4600	2 300,00	26 358,00	0,00000	0,00000
72	63483031	Deska sklo izolační pěnové tl. 50 mm kaširované	m2	0,6100	149,50	91,19	0,00000	0,00000
73	998 71-3201.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	317,8600	2,10	667,51	0,00000	0,00000
	713	Izolace tepelné				32 453,70		0,01045
721 Vnitřní kanalizace								
74	1	D+M ZTI soubor		1,0000	138 139,00	138 139,00	0,00000	0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				138 139,00		0,00000
731 Kotelny								
75	2	D+M ÚT soubor		1,0000	103 238,00	103 238,00	0,00000	0,00000
	731	Kotelny				103 238,00		0,00000
762 Konstrukce tesařské								
76	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	13,3000	95,50	1 270,15	0,00000	0,00000

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt:	SO O2 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
77	762 31-1103.R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel kus		3,0000	123,50	370,50	0,00332	0,00996
78	762 71-2110.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m		5,7000	119,50	681,15	0,00255	0,01454
79	762 71-2120.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m		50,3000	159,50	8 022,85	0,00255	0,12826
80	762 34-2203.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm vč. dodávky m2		28,1200	92,50	2 601,10	0,00000	0,00000
81	762 34-2204.R00	Montáž laťování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm vč. dodávky m2		28,1200	32,90	925,15	0,00000	0,00000
82	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3		1,0500	1 205,00	1 265,25	0,02357	0,02475
83	3	Hranol SM/ JD 10/12, 14 cm m3		0,6300	5 940,00	3 742,20	0,00000	0,00000
84	4	Hranol SM / JD ,14/14, 16,18,20 cm m3		0,2100	5 940,00	1 247,40	0,00000	0,00000
85	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m %		201,9000	8,60	1 736,34	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				21 862,09		0,17751

764 Konstrukce klempířské

86	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m		19,0000	255,00	4 845,00	0,00308	0,05852
87	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, průměru 80 mm m		9,0000	248,00	2 232,00	0,00263	0,02367
	764	Konstrukce klempířské				7 077,00		0,08219

765 Krytiny tvrdé

88	765 31-9212.R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2 m2		28,1200	116,00	3 261,92	0,00000	0,00000
89	765 71-3211.R00	Pokrytí ohradních zdí do 60 cm, krytina bez krytin do cementové malty m		14,9600	110,00	1 645,60	0,03503	0,52405
90	998 76-5201.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m %		49,0700	7,50	368,03	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				5 275,55		0,52405

766 Konstrukce truhlářské

91	766 42-1212.R00	Obložení podhledů jpalubkami pero- drážka SM / JD lakování m2		28,8100	631,00	18 179,11	0,00031	0,00893
92	5	D+M Kompletizované křídlo 90/220 2/3 sklo ks		2,0000	4 450,00	8 900,00	0,00000	0,00000

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 9
Objekt:	SO O2 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
93	6	D+M Kompletizované křídlo 90/220 plné ks		1,0000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000
94	7	D+M Kompletizované křídlo 90/197 plné ks		1,0000	4 450,00	4 450,00	0,00000	0,00000
95	8	D+M Kompletizované křídlo 70/197 plné ks		1,0000	2 350,00	2 350,00	0,00000	0,00000
96	9	D+M parapetní postformingová deska dl. 1200 mm ks		2,0000	648,00	1 296,00	0,00000	0,00000
97	10	D+M parapetní postformingová deska dl. 700 mm ks		1,0000	449,00	449,00	0,00000	0,00000
98	11	D+M parapetní postformingová deska dl. 1200 mm ks		1,0000	539,00	539,00	0,00000	0,00000
99	12	D+M kuchyňská linka v sestavě dl. 1300 mm ks		1,0000	17 000,00	17 000,00	0,00000	0,00000
100	13	D+M parapetní postformingová deska dl. 7600 mm ks		1,0000	3 400,00	3 400,00	0,00000	0,00000
101	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m %		684,8300	1,25	856,04	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				60 919,15		0,00893
	767	Konstrukce zámečnické						
102	767 64-1110.R00	D+M Kompletizované zateplené dveře 800/1970 kus		1,0000	6 700,00	6 700,00	0,00000	0,00000
103	14	D+M Kovové madlo dl. 3000 mm ks		1,0000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000
104	15	D+M Vstupní branka u schodů ks		1,0000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000
105	16	D+M Zábradlí u přístupové rampy ks		1,0000	5 900,00	5 900,00	0,00000	0,00000
106	17	D+M Zábradlí u přístupové rampy ks		1,0000	5 800,00	5 800,00	0,00000	0,00000
107	18	D+M Kotevní prvek pro osazení tesařského sloupku ks		3,0000	399,00	1 197,00	0,00000	0,00000
108	19	D+M Dvoutyčové zábradlí na přístupové rampě ks		1,0000	4 650,00	4 650,00	0,00000	0,00000
109	20	D+M Dvoutyčové zábradlí na přístupové rampě ks		1,0000	5 100,00	5 100,00	0,00000	0,00000
110	21	D+M Dilatační podlahový profil m		1,5000	399,00	598,50	0,00000	0,00000
111	22	D+M Dvoutyčové zábradlí na vstupním schodišti ks		2,0000	10 200,00	20 400,00	0,00000	0,00000
112	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m %		608,4500	1,70	1 034,37	0,00000	0,00000

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt:	SO O2 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	767	Konstrukce zámečnické				61 879,87		0,00000
	772	Kamenné dlažby						
113	28	Kamenické repase schodišť m2		9,8000	450,00	4 410,00	0,00000	0,00000
	772	Kamenné dlažby				4 410,00		0,00000
	776	Podlahy povlakové						
114	776 52-2100.R00	Podlaha povlaková z PVC z pásů, m2		86,4500	199,50	17 246,78	0,00030	0,02594
115	23	PVC heterogenní podlahovina tl. 2 mm m2		96,2100	399,00	38 387,79	0,00000	0,00000
116	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m %		557,7400	1,30	725,06	0,00000	0,00000
	776	Podlahy povlakové				56 359,63		0,02594
	781	Obklady keramické						
117	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m		25,3900	37,70	957,20	0,00000	0,00000
118	781 41-5016.R00	Obklad pórovinný , 20/15 obklad ve specifikaci m2		15,7500	449,00	7 071,75	0,00220	0,03465
119	24	Obkladačky keramické dle výběru investora m2		16,2200	299,50	4 857,89	0,00000	0,00000
120	25	Lišta rohová m		27,9300	29,90	835,11	0,00000	0,00000
121	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m %		137,5100	3,75	515,66	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				14 237,61		0,03465
	782	Konstrukce z přírodního kamene						
122	27	Kamenická repase schodiště m2		9,8000	209,00	2 048,20	0,00000	0,00000
	782	Konstrukce z přírodního kamene				2 048,20		0,00000
	783	Nátěry						
123	783 72-6840.R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Lignolux 3 x m2		7,1400	119,50	853,23	0,00044	0,00314
124	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2		48,2700	48,70	2 350,75	0,00018	0,00869
125	783 22-5100 R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2		8,0200	145,50	1 166,91	0,00031	0,00249
	783	Nátěry				4 370,89		0,01432

Stavba:	Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt:	SO O2 Stavební úpravy BJ u ZŠ v Lukově na knihovnu	Datum tisku: 16.6.2014	



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
784		Malby						
126	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2		179,9600	15,10	2 717,40	0,00017	0,03059
127	784 16-1601.R00	Penetrace podkladu nátěrem na SDK , 1 x m2		120,9700	17,30	2 092,78	0,00019	0,02298
128	784 19-5212.R00	Malba tekutá , bílá, 2 x m2		35,8500	34,50	1 236,83	0,00015	0,00538
129	784 19-5122.R00	Malba tekutá barva, 2 x m2		144,1100	36,60	5 274,43	0,00015	0,02162
130	784 19-5312.R00	Malba tekutá pro SDK , bílá, 2 x m2		108,5300	40,50	4 395,47	0,00022	0,02388
131	784 165822.R00	Malba tekutá pro SDK , barva, 2 x m2		12,4300	37,90	471,10	0,00016	0,00199
	784	Malby				16 188,01		0,10644
799		Ostatní						
132	26	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový ks		2,0000	998,00	1 996,00	0,00000	0,00000
	799	Ostatní				1 996,00		0,00000
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
133	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		6,2000	262,00	1 624,40	0,00000	0,00000
134	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		6,2000	14,80	91,76	0,00000	0,00000
135	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		6,2000	218,00	1 351,60	0,00000	0,00000
136	979088212ROO	Nakládání suti na dopravní prostředky 7		6,2000	219,50	1 360,90	0,00000	0,00000
137	9790931111ROO	Uložení suti na skládku bez zhutnění t		6,2000	49,90	309,38	0,00000	0,00000
138	979990001ROO	Poplatek za skládku stavební suti t		6,2000	475,00	2 945,00	0,00000	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 683,04		0,00000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2 Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
D2978	Stav. úpravy byt. jednotky u ZŠ v Lukové na knihov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	D2978
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	103 238	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	103 238	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		103 238	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		103 238	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 Richard VAŘÁK <i>Zednictví</i> Hradská III/219, 763 17 LUKOV IČO 724 72 481, DIČ CZ7505144229 mobil 737 400 768	 Richard VAŘÁK <i>Zednictví</i> Hradská III/219, 763 17 LUKOV IČO 724 72 481, DIČ CZ7505144229 mobil 737 400 768	
Základ pro DPH	21,0 %	103 238 Kč
DPH	21,0 %	21 680 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		124 918 Kč

Poznámka :

Stavba :	D2978 Stav. úpravy byt. jednotky u ZŠ v Lukově na kniho	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Stavební úpravy	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
732 Strojovny	0	17 650	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	49 612	0	0	0
734 Armatury	0	6 216	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	22 320	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	560	0	0	0
799 Hodinová zúčtovací sazba	0	6 880	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	103 238	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	103 238	0
Oborová přírážka	0	0,0	103 238	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	103 238	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	103 238	0
Zařízení staveniště	0	0,0	103 238	0
Provoz investora	0	0,0	103 238	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	103 238	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	103 238	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	D2978 Stav. úpravy byt. jednotky u ZŠ v Lukově na k	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 732		Strojovny				
1	01	Programovatelný prostor.termostat	ks	1,00	1 220,00	1 220,00
2	02	Trojcest.směš.ventil 1/2" kv=2,5 m3/hod.	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
3	03	Servopohon	ks	1,00	1 970,00	1 970,00
4	04	Regulátor elektronika	ks	1,00	3 600,00	3 600,00
5	05	Oběh.čerpadlo s el.fiz.ozáčkami Q=0,3 m3/hod.,H=1,6 m	ks	1,00	4 566,00	4 566,00
6	06	Montáž oběh.čerpadla	ks	1,00	180,00	180,00
7	07	Montáž a oživení regulace	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
8	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	171,36	3,00	514,08
Celkem za		732 Strojovny				17 650,08
Díl: 733		Rozvod potrubí				
9	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	14,00	70,00	980,00
10	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,00	110,00	220,00
11	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	58,00	160,00	9 280,00
12	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	18,00	190,00	3 420,00
13	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	108,00	220,00	23 760,00
14	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	m	181,00	7,00	1 267,00
15	01	D+M izolace Pe Dn 15/20 mm	m	56,00	35,00	1 960,00
16	02	dtto,Dn 18/20 mm	m	18,00	45,00	810,00
17	03	dtto,Dn 22/20 mm	m	108,00	50,00	5 400,00
18	04	Přechod Cu-ocel Dn 15-15	ks	14,00	45,00	630,00
19	05	dtto,Dn 20-22	ks	8,00	55,00	440,00
20	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	481,67	3,00	1 445,01
Celkem za		733 Rozvod potrubí				49 612,01
Díl: 734		Armatury				
21	734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	4,00	155,00	620,00
22	734209103RT3	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	4,00	95,00	380,00
23	734209114RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	6,00	220,00	1 320,00
24	734209114RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně filtru	kus	1,00	150,00	150,00
25	734209114RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně klapky zpětné	kus	1,00	250,00	250,00
26	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdrem typ 160	kus	2,00	330,00	660,00
27	01	Termostat.hlavice	ks	2,00	315,00	630,00
28	02	Připoj.armatura se spodním přípoje,rohové 1/2"	ks	7,00	225,00	1 575,00
29	03	Ruční hlavice	ks	5,00	90,00	450,00
30	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	60,35	3,00	181,05
Celkem za		734 Armatury				6 216,05
Díl: 735		Otopná tělesa				
31	735152472U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/500	kus	2,00	2 750,00	5 500,00
32	735152476U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/900	kus	3,00	2 960,00	8 880,00
33	735152491U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 900/400	kus	1,00	2 680,00	2 680,00
34	735152492U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 900/500	kus	1,00	2 930,00	2 930,00
35	01	Montáž otop.těles	ks	7,00	240,00	1 680,00
36	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	216,70	3,00	650,10
Celkem za		735 Otopná tělesa				22 320,10
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
37	01	Doplňkové konstrukce	kg	8,00	70,00	560,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				560,00
Díl: 799		Hodinová zúčtovací sazba				

Položkový rozpočet

Stavba :	D2978 Stav. úpravy byt. jednotky u ZŠ v Lukově na k	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	01	Vypuštění stáv.systému	hod	4,00	180,00	720,00
39	02	Topná zkouška	hod	6,00	180,00	1 080,00
40	03	Tlaková zkouška	hod	6,00	180,00	1 080,00
41	04	Uvedení do provozu,napuštění vodou,seřízení rad.ventilů	hod	10,00	220,00	2 200,00
42	05	Stavební práce	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
Celkem za		799 Hodinová zúčtovací sazba				6 880,00

REKAPITULACE**ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 800 - 721**

1	A 01 - Vnitřní kanalizace	51 486,17
2	A 02 - Vnitřní vodovod	24 920,62
3	A 03 - Vnitřní plynovod	0,00
4	A 04 - Strojní zařízení	0,00
5	A 05 - Zařizovací předměty	35 927,18

Zdravotní technika - součet

112 333,97

6 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767 6 074,00

7 TEPELNÉ IZOLACE 800 - 713 3 451,25

8 NÁTĚRY 800 - 783 580,00

9 HZS - Vícepráce 15 700,00

CELKEM**138 139,22****Richard VAŘÁK**

Zednictví

Hradská III/279, 763 17 LUKOV
IČO 724 72 481, DIČ CZ7505144229
mobil 737 400 768

Poznámka :

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ve Zlíně 31. 3. 2012

721 - KANALIZACE						
Potrubí PIPE-LIFE kanalizační systém KG - ležaté hrdlové						
1	721 17-3401	DN 100	m	5,50	222,00	1 221,00
2	721 17-3402	DN 125	m	24,50	264,00	6 468,00
HT - odpadní hrdlové svislé						
3	721 17-4025	DN 100	m	18,00	366,00	6 588,00
připojovací						
4	721 17-4042	DN 40	m	2,50	205,00	512,50
5	721 17-4043	DN 50	m	2,50	230,00	575,00
Vyvedení odpadních výustek						
6	721 19-4104	DN 40	ks	4,00	45,00	180,00
7	721 19-4105	DN 50	ks	1,00	48,00	48,00
8	721 19-4109	DN 100	ks	2,00	70,00	140,00
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou						
9	721 29-0111	do DN 125	m	30,00	15,00	450,00
kouřem						
10	721 29-0123	do DN 300	m	23,00	16,00	368,00
Dodávka plastových tvarovek						
11	Nabídková cena	HL 210 - Připojení klozetu	ks	2,00	625,00	1 250,00
12	Nabídková cena	HL 134 - Zápachová uzávěrka podomítková 40	ks	1,00	510,00	510,00
13	Nabídková cena	HL 660 - Lapač střešních splavenin	ks	1,00	650,00	650,00
14	Nabídková cena	HL 810 - Větrací hlavice	ks	5,00	530,00	2 650,00
Čisticí kusy na svislém potrubí						
15	Nabídková cena	Čisticí kus DN 100	ks	2,00	140,00	280,00
Montáž a osazení plastového odpadního příslušenství						
16	Nabídková cena		ks	11,00	45,00	495,00
Vsazení odbočky do stávajícího potrubí						
17	721 17-1908	DN 200/125	ks	2,00	2100,00	4 200,00
Uzátkování hrdla kanalizačního potrubí						
18	721 10-0911		ks	2,00	980,00	1 960,00
Demontáž potrubí z trub novodurových do DN 114						
19	721 17-1808		m	20,00	16,00	320,00
Demontáž potrubí zápachových uzávěrek do DN 100						
20	721 22-0801		ks	4,00	65,00	260,00
21	Nabídková cena	Šachtové dno 600/150	ks	1,00	3200,00	3 200,00
22	Nabídková cena	Prodloužení 1,5m	ks	1,00	1900,00	1 900,00
23	Nabídková cena	Pryžové těsnění	ks	2,00	240,00	480,00
24	Nabídková cena	Krycí víko pojízdné	ks	1,00	1850,00	1 850,00
25	Nabídková cena	Montáž plastové šachty	hod	4,00	250,00	1 000,00

		Zemní práce při montáži ležaté kanalizace				
26	Nabídková cena	Výkop zeminy	bm	16,00	420,00	6 720,00
27	Nabídková cena	Obsyp pískem	bm	16,00	160,00	2 560,00
28	Nabídková cena	Zásyp výkopu	bm	16,00	100,00	1 600,00
		Pročistění potrubí ležaté kanalizace				
29	721 30-0922	do DN 300	m	20,00	110,00	2 200,00
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci				
25	998 72-1201	v objektech do 6 m	%	50 635,50	0,0168	850,67
		Vnitřní kanalizace - celkem				51 486,17
		722 - VODOVOD				
		Montáž a dodávka potrubí z trubek plasotvých				
1	Nabídková cena	DN 20/3,4	m	18,00	138,00	2 484,00
2	Nabídková cena	DN 25/4,2	m	15,00	172,00	2 580,00
3	Nabídková cena	DN 32/5,6	m	3,00	230,00	690,00
4	Nabídková cena	DN 40/6,4	m	21,00	360,00	7 560,00
		Přípojky ke strojům a zařízením				
		pro pevné připojení				
5	722 19-0221	DN 15	ks	2,00	920,00	1 840,00
		vyvedení a upnutí výpustek				
6	722 19-0401	DN 15	ks	7,00	85,00	595,00
		Armatury závitové s jedním závitem				
		nástěnky K247 pro výtakový ventil				
7	722 22-0111	G 1/2"	ks	1,00	115,00	115,00
		nástěnky K247 pro baterii				
8	722 22-0121	G 1/2"	ks	3,00	190,00	570,00
		Montáž armatur závitových s 1 závitem				
9	722 22-9101	DN 15	ks	3,00	35,00	105,00
		Vypouštěcí kohout				
10	Nabídková cena	DN 15	ks	3,00	97,00	291,00
		Montáž armatur závitových se 2 závity				
11	722 23-9101	DN 15	ks	4,00	45,00	180,00
12	722 23-9102	DN 20	ks	1,00	55,00	55,00
13	722 23-9103	DN 25	ks	1,00	65,00	65,00
14	722 23-9104	DN 32	ks	2,00	75,00	150,00
		Kulový kohout závitový				
15	Nabídková cena	DN 15	ks	4,00	110,00	440,00
16	Nabídková cena	DN 20	ks	1,00	155,00	155,00
17	Nabídková cena	DN 25	ks	1,00	240,00	240,00
18	Nabídková cena	DN 32	ks	2,00	360,00	720,00
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí				
19	722 29-0226	závitového do DN 50	m	57,00	22,00	1 254,00

20	722 29-0234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	57,00	25,00	1 425,00
21	722 13-0916	Přeřezání potrubí do DN 50	ks	3,00	35,00	105,00
22	722 13-1932	Propojení potrubí DN 20	ks	1,00	210,00	210,00
23	722 13-1933	DN 25	ks	1,00	230,00	230,00
24	722 13-1934	DN 32	ks	2,00	300,00	600,00
25	722 19-0901	Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách	ks	4,00	45,00	180,00
26	722 13-0801	Demontáž potrubí stávajícího do DN 25	ks	50,00	35,00	1 750,00
27	722 22-0862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do DN 32	ks	4,00	20,00	80,00
28	998 72-2201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 6 m	%	24 669,00	0,0102	251,62
		Vnitřní vodovod - celkem				24 920,62
725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
1	Nabídková cena	Rozmístění zařizovacích předmětů	ks	6,00	55,00	330,00
2	725 11-0814	Klozet kombinovaných demontáž	ks	1,00	100,00	100,00
		Umývadla z bílého diturvitu				
8	725 53-0811	Ohříváč vody stávající demontáž	ks	1,00	60,00	60,00
9	8.2064.2	Závěsný klozet invalidní OLYMP - dodávka	ks	1,00	3220,00	3 220,00
10	8.9328.2	Sedátko bez poklopu	ks	1,00	410,00	410,00
11	725 11-3123	Montáž klozetových mís závěsných Pneumatické splachování GEBERIT	ks	1,00	420,00	420,00
12	Nabídková cena	pro 2 množství 115.942.11.1	ks	1,00	1120,00	1 120,00
13	111.555.00.1	Nosný prvek pro WC dodávka	ks	1,00	4420,00	4 420,00
14	725 11-3112	Montáž splachovacích nádrží	ks	1,00	360,00	360,00
15	156.050.00.1	Souprava pro odhlučnění	ks	1,00	120,00	120,00
16	115.770.11.1	Ovládací tlačítko čelní	ks	0,00	770,00	0,00
17	8.1371.4	Umývadlo invalidní JIKA MIO dodávka včetně upevnění a sifonu	ks	1,00	1200,00	1 200,00
18	725 21-5102	montáž umývadel	ks	1,00	580,00	580,00
19	8.9424.6	Sifon umývadlový - místo šetřící	ks	1,00	370,00	370,00
20	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	85,00	85,00

		Umyvadlová baterie pro invalidy					
21	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	1970,00	1 970,00	
22	725 82-1421	montáž stojánkových baterií	ks	1,00	140,00	140,00	
		Výlevka diturvitová MIRA 5104.6					
23	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	3340,00	3 340,00	
24	725 11-3121	montáž výlevky	ks	1,00	350,00	350,00	
		Baterie nástěnná páková					
25	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	1390,00	1 390,00	
26	725 82-1411	montáž nástěnných baterií	ks	1,00	140,00	140,00	
		Kuchyňský dřezu - dodávka stavební části					
27	725 31-2111	montáž dřezů	ks	1,00	320,00	320,00	
28	Nabídková cena	HL 100G - zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	290,00	290,00	
29	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek	ks	1,00	75,00	75,00	
		Baterie dřezová JIKA Olymp					
30	Nabídková cena	dodávka	ks	1,00	1100,00	1 100,00	
31	725 82-1421	montáž stojánkových baterií	ks	1,00	140,00	140,00	
		Ventil rohový k baterii s filtrem Schell					
32	Nabídková cena	dodávka	ks	5,00	220,00	1 100,00	
33	725 81-9401	Montáž rohových ventilů s trubičkou	ks	5,00	70,00	350,00	
		Průtokový ohřivač elektrický					
34	725 53-9101	montáž	ks	1,00	200,00	200,00	
35	Nabídková cena	TO - 5 IN, 230V / 50 Hz - dodávka	ks	1,00	2390,00	2 390,00	
39	725 53-5211	Bezpečnostní armatura T 1848 - 1/2"	ks	1,00	387,00	387,00	
		Zásobníkový ohřivač elektrický					
37	725 53-9101	montáž	ks	1,00	200,00	200,00	
38	Nabídková cena	TO - 20, 230V / 50 Hz - dodávka	ks	1,00	3400,00	3 400,00	
39	725 53-5211	Bezpečnostní armatura T 1848 - 1/2"	ks	1,00	387,00	387,00	
		Dviřka plastová					
40	Nabídková cena	kovová lakovaná 150 x 300 mm	ks	2,00	120,00	240,00	
		Doplňky pro tělesně postižené					
		montáž + dodávka					
41	Nabídková cena	Madlo pro inv. sklopné 60 cm	ks	2,00	890,00	1 780,00	
42	Nabídková cena	Madlo pro inv. pevné 55 cm	ks	2,00	640,00	1 280,00	
43	Nabídková cena	Invalidní zrcadlo na umývadlo	ks	1,00	1660,00	1 660,00	
		Přesun hmot pro zařizovací předměty					
44	998 72-5201	v objektech do 6 m	%	35 851,90	0,0021	75,28	
		Zařizovací předměty - celkem				35 927,18	
		DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE					
		Montáž atypických konstrukcí					
1	767 99-5101	do hmotnosti 5 kg	kg	40,00	130,00	5 200,00	
		Montáž atypických konstrukcí					
2	Nabídková cena	ocelových profilů	t	0,04	19800,00	792,00	

3	998 76-7201	Přesun hmot pro doplňkové konstrukce v objektech do 6 m	%	5 992,00	0,0137	82,00
		Doplňkové konstrukce - celkem				6 074,00
		IZOLACE TEPELNÉ				
		Návrhová izolace Mirelon Pro - tl. 13 mm				
1	Nabídková cena	DN 20	m	18,00	14,50	261,00
2	Nabídková cena	DN 25	m	9,00	16,80	151,20
3	Nabídková cena	DN 32	m	1,00	21,80	21,80
		Tepelná izolace Armaflex tl. 13mm - studená				
4	Nabídková cena	DN 25	m	6,00	33,10	198,60
5	Nabídková cena	DN 32	m	2,00	40,80	81,60
6	Nabídková cena	DN 40	m	21,00	46,05	967,05
7	713 46-3131	Montáž izolace tepelné	bm	57,00	30,00	1 710,00
		Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech do 6 m	%	3 391,25	0,0177	60,00
8	998 71-3201	Tepelné izolace - celkem				3 451,25
		NÁTĚRY				
		Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický základní	m2	4,00	40,00	160,00
1	783 22-6100	krycí s 1x emailováním	m2	4,00	105,00	420,00
2	783 22-4100	Nátěry - celkem				580,00
		HZS - Vícepráce				
		Případné vícepráce jsou stanoveny odborným odhadem a budou fakturovány dle skutečnosti				
1	Nabídková cena	Stavební práce při montáži kanalizace	hod	25,00	220,00	5 500,00
2	Nabídková cena	Stavební práce při montáži vodovodu	hod	10,00	220,00	2 200,00
3	Nabídková cena	Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů	hod	20,00	220,00	4 400,00
4	Nabídková cena	Elogická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,00	3600,00	3 600,00
		HZS - celkem				15 700,00