

Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.12.2014

Stavba : 532014B

Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice

Objednatel : Město Brumov-Bylnice

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
76601 Valašské Klobouky

IČO : 27666425

DIČ : cz27666425

Za zhotovitele :

FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz

Za objednatele :

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283919, DIČ: CZ00283919

Michal Bližňák, prokura

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 035 566,00
DPH	21 %	637 469,00
Cena celkem za stavbu		3 673 035 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ON 00 Vedlejší a ostatní náklady	218 582	0	180 646	37 936	6,0
SO 01 Výměna oken a dveří	1 085 179	0	896 842	188 337	29,5
SO 02 Zateplení fasády	1 319 168	0	1 090 221	228 946	35,9
SO 03 Zateplení ploché střechy	151 891	0	125 530	26 361	4,1
SO 04 Zateplení půdních prostor	581 079	0	480 231	100 848	15,8
SO 05 Elektroinstalace	36 164	0	29 888	6 276	1,0
SO 06 Hromosvod	47 764	0	39 474	8 290	1,3
SO 07 Demolice bočního přístavku	190 634	0	157 549	33 085	5,2
SO 08 Přeložka plyn.potrubi	42 575	0	35 186	7 389	1,2
Celkem za stavbu	3 673 035	0	3 035 566	637 469	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ON 00	ON 00 Vedlejší a ostatní náklady	218 582	0	180 646	37 936	6,0
SO 01	SO 01 Výměna oken a dveří	1 085 179	0	896 842	188 337	29,5
SO 02	SO 02.2 Zateplení fasády	1 319 168	0	1 090 221	228 946	35,9
SO 03	SO 03 Zateplení ploché střechy	151 891	0	125 530	26 361	4,1
SO 04	SO 04 Zateplení půdních prostor	581 079	0	480 231	100 848	15,8
SO 05	SO 05 Elektroinstalace	36 164	0	29 888	6 276	1,0
SO 06	SO 06 Hromosvod	47 764	0	39 474	8 290	1,3
SO 07	SO 07 Demolice bočního přístavku	190 634	0	157 549	33 085	5,2
SO 08	SO 08 Přeložka plyn.potrubi	42 575	0	35 186	7 389	1,2
Celkem za stavbu		3 673 035	0	3 035 566	637 469	100,0

Rekapitulace stavebních dílů




Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.						

3	Svislé a kompletní konstrukce	3,0	92 110	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0,7	22 488	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	2,2	65 551	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	22,5	682 728	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	20,3	616 820	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0,0	0	506	0	0	0
712	Živičné krytiny	1,0	0	30 382	0	0	0
713	Izolace tepelné	4,8	0	145 861	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0,2	0	5 567	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	1,2	0	35 186	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	6,2	0	186 705	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	6,8	0	207 834	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	2,2	0	68 128	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	8,4	0	255 028	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,9	0	27 694	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0,1	0	2 922	0	0	0
783	Nátěry	0,5	0	15 103	0	0	0
784	Malby	0,4	0	13 528	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	3,1	93 253	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,4	11 538	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2,3	70 006	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,9	28 057	0	0	0	0
98	Demolice	0,0	199	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,4	42 591	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2,2	65 775	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	2,3	0	0	0	0	0
ON	Ostatní náklady	0,5	16 600	0	0	69 362	0
VN	Vedlejší náklady	5,4	164 046	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 971 761	994 444	0	69 362	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO
Objekt			SKP
ON 00		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
532014B		Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	180 646	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	180 646	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	180 646	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	180 646	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :		Datum : 18.12.2014	Datum : 
Podpis :		Podpis:  FILMONT, s.r.o. Cyriloměřská 578 766 01 Čáslavské Klobouky IČ: 27335425, DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 430, bliznak@filmont.cz	Podpis: 
	Základ pro DPH	21,0 %	180 646 Kč
	DPH	21,0 %	37 936 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			218 582 Kč

Poznámka :

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet :	ON 00
Objekt :	ON 00 Vedlejší a ostatní náklady		Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	16 600	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	164 046	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		180 646	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: ON 00
Objekt :	ON 00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: ON		Ostatní náklady					
1	005122010R	Provoz investora					
2	005211020	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vstup třetích osob a práce ve výškách	komple	1,00	500,00	500,00	
3	005231010	Odtrhové zkoušky a kotevní plány (obvodový plášť)	komple	1,00	3 000,00	3 000,00	
4	00523101012	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	komple	1,00	500,00	500,00	
5	005241010R	Předání a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby	komple	1,00	1 500,00	1 500,00	
6	005241010R2	Vyhotovení dilenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba	komple	1,00	800,00	800,00	
7	005261010R	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele	komple	1,00	3 000,00	3 000,00	
8	ON CP001	Dočasná dopravní/provozní opatření	komple	1,00	6 800,00	6 800,00	
Celkem za		ON Ostatní náklady	komple	1,00	500,00	500,00	
						16 600,00	
Díl: VN		Vedlejší náklady					
9	005124010	Kompletační a koordinační činnost	komple	1,00	3 500,00	3 500,00	
10	VNCP006	Provedení veškerých předepsaných zkoušek revizí	komple	1,00	3 000,00	3 000,00	
11	005211010	Předání a převzetí staveniště	komple	1,00	1 500,00	1 500,00	
12	VN CP001	Vybudování zařízení staveniště	komple	1,00	4 000,00	4 000,00	
13	VN CP002	Provoz zařízení staveniště	komple	1,00	2 800,00	2 800,00	
14	VN CP003	Odstranění zařízení staveniště vč. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	komple	1,00	2 500,00	2 500,00	
15	VN CP004	Rezerva rozpočtu - počítáno 5% z celkové ceny SO 01 až SO 08	komple	1,00	142 746,00	142 746,00	
16	VN CP005	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	komple	1,00	4 000,00	4 000,00	
Celkem za		VN Vedlejší náklady	komple	1,00	4 000,00	4 000,00	
						164 046,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Výměna oken a dveří	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Výměna oken a dveří		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
532014B	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	685 851	0
Z	PSV celkem	210 991	0
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	896 842	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	896 842	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	896 842	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :		Datum : 18.12.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
	Základ pro DPH	21,0 %	896 842 Kč
	DPH	21,0 %	188 337 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 085 179 Kč

Poznámka :

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a dveří		Výměna oken a dveří

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	38 537	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 663	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	616 820	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 580	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 944	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 306	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	25 360	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	36 810	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	143 401	0	0	0
784 Malby	0	5 419	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 307	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 695	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	685 851	210 991	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a dveří	Výměna oken a dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	120,43	320,00	38 536,83
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						38 536,83
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
2	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 50 cm	m	60,39	60,65	3 662,65
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						3 662,65
Díl: 64						
Výplně otvorů						
3	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, vč. vnitř. a venk. napojení na obv. plášť	kus	44,00	675,00	29 700,00
4	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	287,58	74,00	21 280,92
5	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, vč. vnitř. a venk. napojení na obv. plášť	kus	2,00	500,00	1 000,00
6	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. nad 20cm včetně dodávky parapetní desky a demtž stávající	m	60,39	385,00	23 250,15
7	611CP 01	D+M Okno dřevěné 2280*1300 dle specifikace T01	kus	5,00	19 800,00	99 000,00
8	611CP 02	D+M Okno dřevěné 1200*1350 dle specifikace T02	kus	2,00	6 999,00	13 998,00
9	611CP 03	D+M Okno dřevěné 560*950 dle specifikace T03	kus	2,00	3 229,00	6 458,00
10	611CP 04	D+M Okno dřevěné 720*1000 dle specifikace T04	kus	4,00	3 688,00	14 752,00
11	611CP 05	D+M Okno dřevěné 1380*1300 dle specifikace T05	kus	1,00	7 344,00	7 344,00
12	611CP 06	D+M Vstupní dveře dřevěné 1170*2100 dle specifikace T06	kus	1,00	20 710,00	20 710,00
13	611CP 07	D+M Vstupní dveře dřevěné 1000*2100 dle specifikace T07	kus	1,00	24 668,00	24 668,00
14	611CP 08	D+M Okno dřevěné 2010*1840 dle specifikace T08	kus	4,00	15 195,00	60 780,00
15	611CP 09	D+M Okno dřevěné 1440*1840 dle specifikace T09	kus	4,00	10 050,00	40 200,00
16	611CP 10	D+M Okno dřevěné 1180*1570 dle specifikace T10	kus	2,00	7 980,00	15 960,00
17	611CP 11	D+M Okno dřevěné 1730*1000 dle specifikace T11	kus	2,00	8 795,00	17 590,00
18	611CP 12	D+M Okno dřevěné 1220*1000 dle specifikace T12	kus	2,00	6 045,00	12 090,00
19	611CP 13	D+M Okno dřevěné 1290*1830 dle specifikace T13	kus	2,00	9 485,00	18 970,00
20	611CP 14	D+M Okno dřevěné pr.1600, kruhové dle specifikace T14	kus	3,00	21 948,00	65 844,00
21	611CP 15	D+M Okno dřevěné 1770*2320 dle specifikace T15	kus	2,00	12 215,00	24 430,00
22	611-CP 16	D+M Okno dřevěné-sestava, 1250*1710 2ks, 930*2560 1 ks, dle specifikace T16	kus	1,00	28 745,00	28 745,00
23	611CP 17	D+M Okno dřevěné 1200*1790 dle specifikace T17	kus	1,00	8 700,00	8 700,00
24	611CP 18	D+M Okno dřevěné 1230*1160 dle specifikace T18	kus	2,00	5 225,00	10 450,00
25	611CP 19	D+M Okno dřevěné 1140*4190 dle specifikace T19	kus	1,00	14 385,00	14 385,00
26	611CP 20	D+M Okno dřevěné 2490*600 dle specifikace T20	kus	1,00	8 160,00	8 160,00
27	611CP 21	D+M Okno dřevěné 1870*600 dle specifikace T21	kus	1,00	6 185,00	6 185,00
28	611CP 22	D+M Okno dřevěné 4330*600 dle specifikace T22	kus	1,00	13 445,00	13 445,00
29	611CP 23	D+M Okno dřevěné 2250*600 dle specifikace T23	kus	1,00	8 725,00	8 725,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						616 820,07
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
30	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	105,31	15,00	1 579,72
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 579,72
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
31	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	44,00	9,73	428,12
32	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,01	30,02
33	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých	m2	100,76	70,00	7 053,02
34	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,56	95,00	432,92
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						7 944,07
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Výměna oken a dveří	Výměna oken a dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	MJ			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot	t	15,02	420,00	6 306,34
Díl:	764	Konstrukce klempířské				6 306,34
36	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	56,73	20,40	1 157,29
37	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	58,43	410,32	23 975,78
38	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,22	1 025,49	227,15
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				25 360,22
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				25 360,22
39	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska parapet	m	287,58	128,00	36 810,24
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				36 810,24
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				36 810,24
40	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	15,95	16,12	257,11
41	767CP001	Výroba a montáž kov. atypických konstr. vč. materiálu dle specifikace	kg	15,95	690,00	11 005,50
42	767CP002	D+M venkovní hliníkové žaluzie, dle specifikace v PD	m ²	59,88	2 170,00	129 944,81
43	767CP003	Repase venkovních okenic - očištění, nátěr	m ²	4,38	500,00	2 192,40
44	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	738,46	1,18
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				143 401,00
Díl:	784	Malby				143 401,00
45	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem				
46	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m ²	120,43	10,00	1 204,28
	Celkem za	784 Malby	m ²	120,43	35,00	4 214,97
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 419,24
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,13	189,62	973,41
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,13	203,17	1 042,97
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,00	11,62	894,76
50	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,13	77,02	395,38
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 306,53
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 306,53
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,13	1 500,00	7 695,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 695,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02.2 Zateplení fasády	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Zateplení fasády	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
532014B	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	833 653	0	0
Z PSV celkem	256 568		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 090 221		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 090 221	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 090 221	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :		Datum : 18.12.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		FILMONT, s.r.o. Cyrilometodějská 578 766 01 Valašské Klobouky IČ: 27973447 DIČ: CZ27666425 mobil: 604 265 436, bliznak@filmont.cz	MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synků 6 942 783 01 Brumov-Bylnice IČ: 00000000 DIČ: CZ00000000
Základ pro DPH	21,0 %		1 090 221 Kč
DPH	21,0 %		228 946 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 319 167 Kč

Poznámka :

Stavba : 532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice
 Objekt : SO 02 Zateplení fasády

Rozpočet : SO 02.2
 Zateplení fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 350	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	716	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	664 266	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	80 756	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 019	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	317	0	0	0	0
98 Demolice	199	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 478	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	11 812	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	132 945	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	111 627	0	0	0
784 Malby	0	184	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 551	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	833 653	256 568	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 02.2
Objekt :	SO 02 Zateplení fasády	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271858R00	Zdivo z tvár.pórobet.PORFIX P3-520 hladkých tl.500	m2	3,58	1 237,67	4 432,84
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	339,95	120,36	40 916,85
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				45 349,69
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,58	200,00	716,32
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				716,32
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	620471811U00	Nátěr základní penetrační	m2	649,39	20,00	12 987,79
5	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	105,31	15,00	1 579,72
6	622319014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	76,30	55,00	4 196,28
7	622319154R00	Zateplovací systém, ostění, EPS 70 F (šedý) t40 mm s omikovinou dle TZ, lambda 0,032, probarvená	m2	46,35	720,00	33 373,44
8	622319164R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm,	m2	18,78	687,63	12 916,44
9	622391123R00	Příplatek za hmoždinky 10 ks/m2,	m2	649,39	30,00	19 481,68
10	622401939R00	Příplatek za proved styku 2 a více odstínů omítek vč.barevného řešení (znaků)	m	696,00	6,44	4 482,25
11	622401971R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	649,39	4,00	2 597,56
12	622405921U00	KZS dilatační lišta průběžná	m	7,96	100,00	796,00
13	622405941U00	KZS začíšťovací okenní lišta	m	287,58	20,00	5 751,60
14	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	43,50	197,96	8 611,38
15	622421308R00	Zateplovací systém EPS 70 F (šedý) tl. 140 mm s omítkovinou dle TZ, lambda=0,032	m2	618,87	650,00	402 266,15
16	622422131R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 10 %	m2	649,39	59,33	38 528,27
17	622432112R00	Omítka stěn dekorativ	m2	30,52	424,49	12 954,76
18	622471312R00	Nátěr stěn barvou složitost 1, 2 dle barevného řešení fasád	m2	696,00	125,00	87 000,18
19	622481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny vč.fixace	m2	30,52	123,04	3 754,98
20	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	649,39	20,00	12 987,79
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				664 266,26
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
21	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	729,76	37,32	27 234,64
22	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	729,76	27,76	20 258,14
23	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	729,76	24,79	18 090,75
24	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	68,00	74,38	5 057,84
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	729,76	8,67	6 327,02
26	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	729,76	5,19	3 787,45
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				80 755,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	978059351U00	Bour obklad ker.mozaika -1m2	m2	36,40	82,95	3 019,25
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 019,25
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	72,54	72,54
29	976075211R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg	t	0,02	5 950,00	119,00
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,82	153,69	125,78
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				317,32
Díl: 98		Demolice				
31	981010020RA0	Demolice ocelového přístavku/stříšky a výtah.šacht postupným rozebráním	m3	1,00	198,89	198,89
	Celkem za	98 Demolice				198,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet



Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 02.2
Objekt :	SO 02 Zateplení fasády	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	MJ			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot	t	58,66	604,77	35 478,47
Díl:	713	Izolace tepelné				35 478,47
33	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením				
34	2837589081	Deska izolační polystyrenová tl. 140 mm	m2	30,52	69,20	2 111,87
35	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	m2	30,52	315,00	9 613,30
	Celkem za	713 Izolace tepelné	t	0,16	540,92	87,14
Díl:	764	Konstrukce klempířské				11 812,31
36	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	75,71	890,44	67 410,76
37	764252407R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 500 mm včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	100,28	403,80	40 491,05
38	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	72,10	23,62	1 703,00
39	764352821R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	95,50	19,10	1 824,05
40	764451802R00	Demontáž odpadních trub kruh.	m	29,40	11,93	350,74
41	764551604R00	Svod z Ti Zn, kruhový, D 100 mm včetně objímek a spojovacího materiálu.	m	2,94	650,00	1 911,00
42	764551604R01	Svod z Ti Zn, kruhový, D 150 mm včetně objímek a spojovacího materiálu.	m	22,05	690,00	15 214,50
43	764551604R02	Svod z Ti Zn, kruhový, D 80 mm včetně objímek a spojovacího materiálu.	m	5,88	380,00	2 234,40
44	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,83	986,36	1 805,33
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				132 944,83
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				132 944,83
45	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	1 950,00	11,99	23 380,50
46	767CP002	Dmtž stáv.háků na květináče a montáž repasovaných vč.povrchové úpravy	ks	12,00	150,00	1 800,00
47	767CP004	D+M Úprava větracích otvorů, vč. dodání nové protidešťové mřížky	ks	6,00	250,00	1 500,00
48	767CP006	D+M Skříň elektro	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
49	767CP007	Předsazení vodovodního kohoutu/baterie	ks	1,00	800,00	800,00
50	767CP008	Předsazení lapače střešních splavenin,vč.zemních prací,dodávky nového lapače,obsyp, nášlap.plocha	ks	3,00	800,00	2 400,00
51	767CP001	D+M předsazení štíků, č.p., cedulí na fasádě	ks	6,00	100,00	600,00
52	767CP009	D+M zavěšeného balkonu vč.zábradlí, kotevnic prvků	ks	1,00	76 000,00	76 000,00
53	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,03	626,59	646,83
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				111 627,33
Díl:	784	Malby				111 627,33
54	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem				
55	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	3,58	11,37	40,72
	Celkem za	784 Malby	m2	3,58	39,87	142,80
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				183,52
56	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,48	326,43	1 135,62
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,48	190,28	661,97
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,18	11,01	574,54
59	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,48	78,40	272,75
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,48	260,50	906,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 551,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03 Zateplení ploché střechy	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Zateplení ploché střechy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
532014B	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	14 863	0
Z	PSV celkem	110 667	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	125 530	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	125 530	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	125 530	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :		Datum : 18.12.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
	Základ pro DPH	21,0 %	125 530 Kč
	DPH	21,0 %	26 361 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			151 891 Kč

Poznámka :

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet : SO 03
Objekt :	SO 03 Zateplení ploché střechy	Zateplení ploché střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	14 799	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	506	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	28 984	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	23 347	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 567	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	24 570	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	27 694	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	64	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 863	110 667	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Zateplení ploché střechy	Zateplení ploché střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
1	620471811U00	Nátěr základní penetrační	m2	18,80	20,00	375,91
2	622422131R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 10 %	m2	18,80	53,28	1 001,43
3	622432112R00	Omítka stěn dekorativní	m2	18,80	454,66	8 545,65
4	622471312R00	Nátěr stěn barvou složitost 1, 2 dle barevného řešení fasád	m2	18,80	100,00	1 879,57
5	622481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, vč. fixace	m2	18,80	123,07	2 313,19
6	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak. vodou	m2	18,80	36,35	683,22
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						14 798,98
Díl: 711 Izolace proti vodě						
7	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	48,02	10,42	500,32
8	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	574,60	5,52
Celkem za 711 Izolace proti vodě						505,83
Díl: 712 Živičné krytiny						
9	712341559RT2	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením 2 vrstvy - materiál ve spec. (první vrstva lepená)	m2	48,02	116,25	5 581,74
10	712341659RT1	Povlaková krytina střech do 10°, bodově 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	48,02	45,67	2 192,85
11	712CP001	Položení ochranné textilie, filtrační včetně dodávky textilie 200 g/m2	m2	48,02	50,00	2 400,75
12	62833159	Pás asfaltovaný těžký	m2	48,02	88,58	4 253,17
13	628522504	Pás modif. asfalt Elastek 50 special dekor červený	m2	48,02	172,20	8 268,18
14	62852265	Pás modifikovaný asfalt mineral	m2	48,02	120,50	5 785,81
15	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,72	692,98	501,44
Celkem za 712 Živičné krytiny						28 983,94
Díl: 713 Izolace tepelné						
16	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci-spádový klín	m2	48,02	17,42	836,42
17	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	18,80	69,27	1 301,98
18	713141211U00	Izol tep střech pl volně atik klín	m	31,64	8,92	282,19
19	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S, tl. 140mm	m3	6,72	1 100,00	7 394,31
20	2837576625	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S tl. 120 mm	m3	5,76	1 100,00	6 337,98
21	283758902	Deska izolační polystyrenová tl. 60 mm dle specifikace v PD	m2	18,80	80,00	1 503,66
22	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S	m3	3,12	1 250,00	3 901,25
23	63152902	Klín atikový přechodový 50x50x1000 mm	m	31,64	44,45	1 406,22
24	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,36	503,45	181,90
25	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,36	555,91	200,85
Celkem za 713 Izolace tepelné						23 346,76
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
26	721234104RT1	Vtok střešní pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš DN 75 až 150	kus	1,00	5 566,00	5 566,00
27	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	435,16	0,87
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						5 566,87
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
28	762952101U00	Krycí a přítlačná lišta u izolace střechy	m	18,48	135,60	2 505,89
29	764321820R00	Demontáž oplechování atiky, rš 500 mm	m	19,90	12,32	245,17
30	764530460RT2	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 750 mm	m	20,90	852,10	17 804,63
31	764CP001	D+M chrlič-dn 40 mm vč. vyvrtání prostupu skrz zdivo tl. do 300 mm	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
32	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,17	965,22	164,09

Položkový rozpočet



Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Zateplení ploché střechy	Zateplení ploché střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				24 569,77
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
33	771551020R00	Montáž podlah z dlaždic teracových na terče 30x30 cm, vč. dodávky rektifačních terčů	m2	48,02	250,00	12 003,75
34	59247240	Dlaždice teracové 30x30x5 cm	m2	48,02	290,00	13 924,35
35	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	6,17	286,10	1 765,90
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				27 694,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08	219,73	18,63
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,27	12,73	16,19
38	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,08	89,44	7,58
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,08	250,00	21,20
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				63,61

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04 Zateplení půdních prostor	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 04	Zateplení půdních prostor	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
532014B	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	120 594	0
	PSV celkem	359 637	0
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	480 231	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	480 231	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	480 231	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	
Datum :		Datum : 18.12.2014	
Podpis :		Podpis:	
			
			
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	480 231 Kč	
DPH	21,0 %	100 848 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			581 079 Kč

Poznámka :

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet :	SO 04
Objekt :	SO 04 Zateplení půdních prostor	Zateplení půdních prostor	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	46 760	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	22 488	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	26 298	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10 638	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 959	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	60	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	746	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	108 092	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	174 206	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	22 993	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	31 318	0	0	0
783 Nátěry	0	15 103	0	0	0
784 Malby	0	7 925	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 646	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	120 594	359 637	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Zateplení půdních prostor	Zateplení půdních prostor


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271858R00	Zdivo z tvár.pórobet.PORFIX P3-520 hladkých tl.500	m2	0,86	1 241,13	1 064,89
2	347011001R00	Předstěna SDK,lepená,1x opl., tl. 25mm, RB12,5 mm	m2	152,32	300,00	45 695,10
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				46 759,99
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	49,97	450,00	22 487,85
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				22 487,85
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	612445104R00	Stěrka sádrová RIMANO PLUS, penetrace, tl. 4 mm	m2	202,29	130,00	26 297,70
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				26 297,70
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	164,55	64,65	10 638,16
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				10 638,16
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	164,55	60,52	9 958,57
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 958,57
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00	8,57	59,99
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				59,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,99	186,70	745,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				745,75
Díl: 713		Izolace tepelné				
9	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	188,78	40,00	7 551,28
10	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	49,97	50,00	2 498,65
11	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N AL170 speciál	m2	238,30	65,00	15 489,76
12	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	152,32	25,00	3 807,93
13	63150800210	Minerální plst' tl. 160 mm, mezi krokve lambda = 0,036	m2	49,97	110,00	5 497,03
14	631508002101	Minerální plst' tl. 160 mm, lambda = 0,036	m2	33,66	110,00	3 702,60
15	631508002101	Minerální plst' tl. 140 mm lambda = 0,036, do kce	m2	118,66	95,00	11 272,42
16	631508011	Minerální plst' tl. 120 mm lambda = 0,036	m2	377,56	81,00	30 582,68
17	631508013	Minerální plst' tl. 80 mm, pod krokve lambda = 0,36	m2	33,66	57,00	1 918,62
18	6315080132	Minerální plst' tl. 100 mm, do kce lambda = 0,036	m2	118,66	70,00	8 305,99
19	6315080136	Minerální plst' tl. 140 mm, pod krokve lambda = 0,36	m2	49,97	95,00	4 747,44
20	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,32	542,71	717,95
21	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce, stížené pracovní podmínky v rámci prací v podkrovním prostoru	h	60,00	200,00	12 000,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				108 092,34
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
22	762081252U00	Hoblování dílna 4str hranoly-224cm2	m	217,08	65,00	14 110,20
23	762083122U00	Impregnace dřevo 3/4 hmyz+houba+plis	m3	2,26	632,40	1 430,11
24	762131124RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	5,54	138,92	770,17
25	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	83,63	21,25	1 777,20
26	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	217,08	185,00	40 159,80
27	762811100R00	Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna	m2	188,78	29,41	5 552,08
28	762CP000	Spojovací prostředky	m3	2,26	825,00	1 865,66
29	762CP001	D+M pochozí lávka v půdním prostoru,vč.schodu hranoly + záklop z desek SM/JD(specifikace)	m2	188,78	300,00	56 634,60

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Zateplení půdních prostor	Zateplení půdních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	60515787	Hranol SM profil 80x120 mm dl.9 m	MJ			
31	61191671	Palubka obkladová SM tloušťka 16 mm, šíře 121 mm	m3	2,08	5 850,00	12 191,40
32	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	m2	188,78	180,00	33 980,76
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské	t	5,62	1 020,64	5 733,55
Díl:	764	Konstrukce klempířské				174 205,52
33	764 CP003	D+M ventilační turbíny DN305 mm, dle specifikace v PD, včetně zapojení a zednické přímopoci				
34	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	ks	3,00	6 000,00	18 000,00
35	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	m2	5,54	859,05	4 762,57
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské	t	0,23	988,57	230,53
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				22 993,11
36	766 CP 01	D+M dveře jednokřídlé 800/2000 -dle specifikace C01	ks	1,00	10 600,00	10 600,00
37	766 CP 02	D+M dveře jednokřídlé 600/1500 -dle specifikace C02	ks	3,00	2 350,00	7 050,00
38	766 CP 03	D+M dveře jednokřídlé 600/900 -dle specifikace C0	ks	1,00	1 700,00	1 700,00
39	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	168,63	50,00	8 431,50
40	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	168,63	16,39	2 763,85
41	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,30	594,47	772,81
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				31 318,16
Díl:	783	Nátěry				15 102,56
42	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	188,78	80,00	15 102,56
	Celkem za	783 Nátěry				15 102,56
Díl:	784	Malby				5 902,05
43	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem				
44	784165612R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	202,29	10,00	2 022,90
	Celkem za	784 Malby	m2	168,63	35,00	5 902,05
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 240,57
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,78	179,41	856,86
46	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,78	246,63	1 177,90
47	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,78	77,66	370,90
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,78	259,75	1 240,57
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 646,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 05	Elektroinstalace	JKSO
Objekt			SKP
SO 05	Elektroinstalace		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
532014B	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			0
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		Typ rozpočtu
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		
Rozpočtoval			Zakázkové číslo
			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	29 888	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	29 888	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	29 888	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	29 888	Ostatní náklady celkem
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :		Datum : 18.12.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 <p>FILMONT, s.r.o. Cyrilovská 578 766 01 Valašské Klobouky IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 450, bliznak@filmont.cz</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		29 888 Kč
DPH	21,0 %		6 276 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 164 Kč

Poznámka :

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet :	SO 05
Objekt :	SO 05 Elektroinstalace		Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	29 888	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	29 888	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	29 888	0
Provoz investora	0	0,0	29 888	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	29 888	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	29 888	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 05
Objekt :	SO 05 Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21CP001	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet/výkaz	komple	1,00	29 888,00	29 888,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				29 888,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 06 Hromosvod	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 06	Hromosvod	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
532014B	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	39 474	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	39 474	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		39 474	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		39 474	Ostatní náklady celkem	0

Vpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Michal Blížňák	Jméno :
Datum :	Datum : 18.12.2014	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 FILMONT, s.r.o. Cyrilometejšská 578 766 01 Valašské Klobouky IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz	 Město Brumov-Bylnice H. Sýklo 13 642 763 01 Brumov-Bylnice IČ: 00293213, DIČ: CZ00293213

Základ pro DPH	21,0 %	39 474 Kč
DPH	21,0 %	8 290 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		47 764 Kč

Poznámka :

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet :	SO 06
Objekt :	SO 06 Hromosvod		Hromosvod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	39 474	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	39 474	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	39 474	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 474	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 474	0
CELKEM VRN	0	0,0	39 474	0

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 06
Objekt :	SO 06 Hromosvod	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21CP001	Hromosvod - viz. samostatný rozpočet/výkaz	komple	1,00	39 474,00	39 474,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				39 474,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 07	Demolice bočního přístavku	JKSO
Objekt			SKP
SO 07	Demolice bočního přístavku		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
532014B	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			0
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		Typ rozpočtu
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		
Rozpočtoval			Zakázkové číslo
			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	136 154	0	
Z PSV celkem	21 395		0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	157 549		
HZS	0		
ZRN+HZS	157 549	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	157 549	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno :	
Datum :	Datum : 18.12.2014	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 <p>FILMONT, s.r.o. Cyrilometodějská 578 766 01 Velké Klobouky IČ: 276 842 01 DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz</p>	 <p style="color: blue; font-size: small;">FILMONT, s.r.o. Cyrilometodějská 578 766 01 Velké Klobouky IČ: 276 842 01 DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		157 549 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		33 085 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			190 634 Kč

Poznámka :

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet : SO 07
Objekt :	SO 07 Demolice bočního přístavku	Demolice bočního přístavku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	1 859	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	58 982	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	60	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 398	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 609	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	12 500	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 966	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	2 922	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	55 208	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	20 045	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	136 154	21 395	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 07
Objekt :	SO 07 Demolice bočního přístavku	Demolice bočního přístavku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	61,95	30,00	1 858,50
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 858,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	19,63	1 920,00	37 691,14
3	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,20	1 290,00	7 991,55
4	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	9,76	1 270,00	12 391,52
5	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	5,00	4,94	24,70
6	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	10,21	86,54	883,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				58 982,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,11	565,70	60,13
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				60,13
Díl: 712		Živičné krytiny				
8	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	65,05	11,81	768,21
9	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,91	691,96	630,17
	Celkem za	712 Živičné krytiny				1 398,38
Díl: 713		Izolace tepelné				
10	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	65,05	39,02	2 538,15
11	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,14	498,48	71,33
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 609,49
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
12	762CP001	Demontáž obvodových stěn likusáku vč. oplechování a všech nosných kce.	m2	85,46	70,00	5 982,54
13	762CP002	Demontáž stropu/střechy likusáku	m2	65,05	100,00	6 504,75
14	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,01	906,55	12,42
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				12 499,71
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
15	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	65,05	18,89	1 228,75
16	764352831R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 250 mm, do 45°	m	10,50	13,56	142,38
17	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	7,00	12,10	84,70
18	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,53	965,38	510,20
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 966,03
Díl: 776		Podlahy povlakové				
19	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	61,95	47,16	2 921,56
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				2 921,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	80,18	202,93	16 271,29
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,18	215,66	17 292,01
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 202,73	12,39	14 901,78
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	80,18	84,09	6 742,49
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				55 207,57
Díl: 97		Prorážení otvorů				
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	80,18	250,00	20 045,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				20 045,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 08 Přeložka plyn.potrubí	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 08	Přeložka plyn.potrubí	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
532014B	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	35 186	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	35 186	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	35 186	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	35 186	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :	Datum : 18.12.2014	Datum :
Podpis :	Podpis:  FILMONT, s.r.o. Cyrilometodějská 578 766 01 Valašské Klobouky IČ: 27666425 / DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz	Podpis:  

Základ pro DPH	21,0 %	35 186 Kč
DPH	21,0 %	7 389 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		42 575 Kč

Poznámka :

Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet :	SO 08
Objekt :	SO 08 Přeložka plyn.potrubí		Přeložka plyn.potrubí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	35 186	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	35 186	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 186	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 186	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 186	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 186	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 186	0
Provoz investora	0	0,0	35 186	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 186	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 186	0
CELKEM VRN	0	0,0	35 186	0

Položkový rozpočet



Stavba :	532014B Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	Rozpočet: SO 08
Objekt :	SO 08 Přeložka plyn.potrubí	Přeložka plyn.potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
1	723CP001	D+M přeložky plyn.potrubí-viz.samostatný rozpočet/ výkaz				
			komple	1,00	35 186,00	35 186,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				35 186,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : SO 08	Název objektu : Přeložka plynu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Brumov-Bylnice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : FILMONT, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	12 982	
N	PSV celkem	22 204	
	ZRN celkem	35 186	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	35 186	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	35 186	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval Šenkeřík R. Datum : 8.12.2014		Za zhotovitele Jméno : Michal Bližňák Datum : 18.12.2014 Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
		 <p>FILMONT, s.r.o. Cyrilometodská 578 766 01 Valtovské Kloubouky IČ: 27616433, DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz</p>	 <p>766 01 Valtovské Kloubouky 763 31 Brumov-Bylnice IČ: 00200194, DIČ: CZ00200194</p>
	Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
	Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
	DPH	15 % činí :	0,00 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :	35 186,20 Kč
	DPH	21 % činí :	7 389,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			42 575,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice
Objekt :	SO 08 Přeložka plynu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 982	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	21 779	0	0	0
783 Nátěry	0	425	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 982	22 204	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení budovy muzea Brumov-Bylnice
Objekt :	SO 08 Přeložka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 201	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3	m3	15,00	300,00	4 500,00
2	161 101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4	m3	15,00	150,00	2 250,00
3	162 301	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,00	52,50	367,50
4	174 101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,00	91,50	1 189,50
5	175 10-0010.RA0	Obsyp potrubí bez prohození zeminy	m3	7,00	330,00	2 310,00
6	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,80	946,00	1 702,80
7	460 490	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	18,00	10,50	189,00
8	210 80-0526.RT1	Vodič CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4	m	18,00	26,30	473,40
	Celkem za	1 Zemní práce				12 982,20
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
9	1	Přepojení na stávající rozvody DN40, DN32	kus	2,00	597,00	1 194,00
10	2	Úprava stávajícího potrubí po demontáži	kpl	1,00	1 130,00	1 130,00
11	723 15-0312.R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	4,00	455,00	1 820,00
12	723 15-0306.R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN40	m	2,00	368,00	736,00
13	723 15-0367.R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	1,00	358,00	358,00
14	nc	Potrubí ocelové černé BRALEN 6/4"	m	6,00	608,00	3 648,00
15	nc	Potrubí PE100 SDR11 d 50x4,6 D+M	m	18,00	253,50	4 563,00
16	nc	Demontáž ocelového potrubí volně vedeného DN50	m	18,00	125,00	2 250,00
17	723 19-0907.R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	kpl	1,00	1 680,00	1 680,00
18	723 19-0909.R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	1 890,00	1 890,00
19	REV 00-1.	Revize plynu	soubor	1,00	2 510,00	2 510,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				21 779,00
Díl: 783		Nátěry				
20	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	5,00	85,00	425,00
	Celkem za	783 Nátěry				425,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		9 186,00
Montáž - práce		28 054,00
Mezisoučet 1	0,00	37 240,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 234,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	39 474,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		39 474,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		39 474,00
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	9 186,00	28 054,00
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	
Astra	7004	
Nezařazené	9999	
Tremis Lovosice	1244	

FILMONT, s.r.o.
 Cyrilometodějská 578 [2]
 766 01 Klobouky
 IČ: 272 209 000 DIČ: CZ27666425
 mobil: 602 205 456, bliznak@filmont.cz

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
JÍMACÍ TYČ								
JV1,0 1m	ks	4,00	102,00	408,00	156,00	624,00	258,00	1 032,00
JÍMACÍ TYČ								
JR3,0 3m	ks	4,00	350,00	1 400,00	266,90	1 067,60	616,90	2 467,60
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevné	m	125,00	17,00	2 125,00	93,00	11 625,00	110,00	13 750,00
FeZn-D10 (0,62kg/m), volné	m	15,00	13,70	205,50	44,00	660,00	57,70	865,50
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	10,00	10,08	100,80	44,00	440,00	54,08	540,80
SK křížová	ks	15,00	16,96	254,40	44,00	660,00	60,96	914,40
SOa okapová	ks	4,00	20,00	80,00	44,00	176,00	64,00	256,00
SZa zkušební	ks	4,00	31,20	124,80	44,00	176,00	75,20	300,80
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY								
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	4,00	142,00	568,00	90,00	360,00	232,00	928,00
DUZ držák ochranného úhelniku do zdíva, L 170mm	ks	8,00	23,10	184,80	45,00	360,00	68,10	544,80
Štítek 1								
Podpěra vedení na zateplení fasád	ks	4,00	8,00	32,00	44,00	176,00	52,00	208,00
Podpěra vedení na šikmé střechy	ks	24,00	29,00	696,00	56,00	1 344,00	85,00	2 040,00
Podpěra vedení na hřeben střechy	ks	40,00	29,80	1 192,00	56,00	2 240,00	85,80	3 432,00
ZEMNIČE	ks	4,00	35,00	140,00	56,00	224,00	91,00	364,00
ZT 2,0t zemnicí tyč z "T" profilu, L 2000mm	ks	4,00	243,00	972,00	110,00	440,00	353,00	1 412,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SJ2 k zemnicí tyči, D=28	ks	4,00	35,00	140,00	70,43	281,73	105,43	421,73
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Demontaz stavajících zařízení	ks	1,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK								
DLE CSN 337500								
Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	300,00	3 600,00	300,00	3 600,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
Podružný materiál								
				563,09				563,09
Montážní materiál a práce - celkem				9 186,39		28 054,33		37 240,72

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	
Akce	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt	Muzeum Brumov-Bylnice -SO 05
Investor	Hromosvod
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	8.12.2014
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	FILMONT,s.r.o.
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	0,00
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		18 223,00
Montáž - práce		9 973,00
Mezisosoučet 1	0,00	28 196,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 691,76
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisosoučet 2	0,00	29 887,76
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		29 887,76
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		29 888,00
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	18 223,00	9 973,00
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	
Astra	7004	
Nezařazené	9999	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevné	m	30,00	11,80	354,00	18,10	543,00	29,90	897,00
kabel TCEPKPFLE 10X4X0,8	m	60,00	99,00	5 940,00	23,00	1 380,00	122,00	7 320,00
Krabice telekomunikační	ks	1,00	450,00	450,00	1 000,00	1 000,00	1 450,00	1 450,00
Krabice odbočná	ks	2,00	21,00	42,00	45,00	90,00	66,00	132,00
Svítilno nástěnné IP54, 60W E27/230V	ks	2,00	750,00	1 500,00	200,00	400,00	950,00	1 900,00
Demontáž zrušeného zařízení	ks	1,00		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Demontáž a montáž nového zvonkového tlačítka,vč.dodávky nového	ks	1,00	136,00	136,00	180,00	180,00	316,00	316,00
Kabelová lišta	ks	40,00	31,00	1 240,00	29,00	1 160,00	60,00	2 400,00
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy-krabice 200x200	ks	4,00	260,00	1 040,00	120,00	480,00	380,00	1 520,00
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy-krabice 600x600	ks	1,00	1 300,00	1 300,00	200,00	200,00	1 500,00	1 500,00
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy-krabice 900x1400	ks	1,00	1 950,00	1 950,00	300,00	300,00	2 250,00	2 250,00
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy-krabice 1500x1600	ks	1,00	2 680,00	2 680,00	500,00	500,00	3 180,00	3 180,00
montážní krabice do zateplení	ks	2,00	265,00	530,00	100,00	200,00	365,00	730,00
Montážní deska do zateplení	ks	2,00	265,00	530,00	120,00	240,00	385,00	770,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	6,00		0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00		0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
Podružný materiál				531,00				531,00
Montážní materiál a práce - celkem				18 223,00		9 973,00		28 196,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Muzeum Brumov-Bylnice
Projekt	Elektroinstalace
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Leo Bičej
Kontroloval	
Datum	8.12.2014
Zpracovatel	FILMONT,s.r.o.
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, náterů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	0,00
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15