

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 001	Změna technického řešení-AB řízený protlak Š AB4 - AB8

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1	KANALIZACE OBCE ÚSTÍ					
DSO 46.1-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AB					
	<i>Zemní práce</i>					
46.1-01.3.2	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	-1,000	1 283,00	21%	-1 283,00
46.1-01.3.3	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč. jejich odvozu	kus	-2,000	209,00	21%	-418,00
46.1-01.3.5	Dočasné zajištění potrubí	m	-2,200	114,00	21%	-250,80
46.1-01.3.7	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-41,538	19,00	21%	-789,22
46.1-01.3.8	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-53,926	133,00	21%	-7 172,21
46.1-01.3.9	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	73,445	86,00	21%	6 316,23
46.1-01.3.10	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,387	314,00	21%	2 005,42
46.1-01.3.11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-190,117	86,00	21%	-16 350,02
46.1-01.3.12	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-16,532	314,00	21%	-5 191,08
46.1-01.3.13	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	-22,204	475,00	21%	-10 546,66
46.1-01.3.15	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-411,038	28,00	21%	-11 509,06
46.1-01.3.16	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-411,038	15,00	21%	-6 165,57
46.1-01.3.17	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč. rozepření	m2	112,234	28,00	21%	3 142,55
46.1-01.3.18	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč. rozepření	m2	112,234	15,00	21%	1 683,51
46.1-01.3.19	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-73,874	5,00	21%	-369,37
46.1-01.3.20	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-6,424	5,00	21%	-32,12
46.1-01.3.21	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-41,538	19,00	21%	-789,22
46.1-01.3.22	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-20,863	57,00	21%	-1 189,19

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 001	Změna technického řešení-AB řízený protlak Š AB4 - AB8

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1-01.3.23	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,399	105,00	21%	1 091,93
46.1-01.3.24	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-11,922	105,00	21%	-1 251,78
46.1-01.3.25	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-98,201	50,00	21%	-4 910,04
46.1-01.3.26	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-24,686	105,00	21%	-2 591,98
46.1-01.3.27	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-249,180	4,00	21%	-996,72
46.1-01.3.28	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	-166,080	38,00	21%	-6 311,04
46.1-01.3.29	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-83,100	34,00	21%	-2 825,40
46.1-01.3.30	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,399	76,00	21%	790,35
46.1-01.3.31	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-11,922	76,00	21%	-906,05
46.1-01.3.33	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	23,179	67,00	21%	1 552,98
46.1-01.3.34	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-45,800	152,00	21%	-6 961,57
	<i>Úprava podloží a základ.spáry</i>					
46.1-01.3.46	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-62,700	24,00	21%	-1 504,80
46.1-01.3.47	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-51,000	86,00	21%	-4 386,00
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>					
46.1-01.3.48	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-7,920	423,00	21%	-3 349,95
46.1-01.3.49	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-10,087	423,00	21%	-4 266,80
46.1-01.3.50	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,675	1 758,00	21%	-1 186,65
	<i>Trubní vedení</i>					
46.1-01.3.56	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-56,700	27,00	21%	-1 530,90
46.1-01.3.57	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-8,700	32,00	21%	-278,40
46.1-01.3.61	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	18 050,00	21%	-54 150,00
46.1-01.3.64	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-8,700	30,00	21%	-261,00
46.1-01.3.66	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-58,401	347,00	21%	-20 265,15

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 001	Změna technického řešení-AB řízený protlak Š AB4 - AB8

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>					
46.1-01.3.70	Oplocení - ocelové pozinkované pletivo v.1500mm do ocel.pozink.sloupků DN40mm, 3x napínací drát z pozink.oceli + 1x ostnatý drát, pod pletivem podezdívka z betonu tř.C25/30 tl.250mm do výšky cca 300mm nad terén, beton.základ do nezámrzné hloubky 900mm, uvedení do původního stavu (typ II)	m	-5,000	471,00	21%	-2 355,00
46.1-01.3.71	Oplocení - z dřevěných ohoblovaných desek tl.19mm, do výšky 1,8m napuštěných lazurov kaštan.hněsé barvy, desky jsou přišroubovány na nosné trámký 40/60mm a ty jsou upevněny na ocelové sloupky DN100mm do navařených pracen z ploché oceli 40/3mm, ocelové prvky jsou natřeny syntetickou barvou jako původní oplocení, pod deskami je podezdívka z betonu tř.C25/30 tl.250mm do výšky cca 300mm nad terén, beton.základ do nezámrzné hloubky 900mm, uvedení do původního stavu (typ IV)	m	-8,000	855,00	21%	-6 840,00
46.1-01.3.72	Oplocení - ocelové pozinkované pletivo v.1500mm do ocel.pozink.sloupků DN40mm, 3x napínací drát z pozink.oceli + 1x ostnatý drát, pod pletivem podhrabové desky, uvedení do původního stavu (typ I)	m	-14,000	376,00	21%	-5 264,00
46.1-01.3.74	Rozebrání přístavků mezi Š AB-4 a AB-5, po uložení stoky uvedení do původního stavu	kpl	-1,000	5 700,00	21%	-5 700,00
46.1-01.3.77	Řízené protlačení a vtažení PE d 280 mm hornina 1-4	m	63,000	3 395,23	21%	213 899,49
46.1-01.3.78	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty+přechodové kusy	kus	1,000	14 915,00	21%	14 915,00
46.1-01.3.79	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 250	m	60,000	1 017,00	21%	61 020,00
46.1-01.3.80	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	3,100	456,36	21%	1 414,72
46.1-01.3.81	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	31,000	18,04	21%	559,24
46.1-01.3.82	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,000	133,00	21%	3 990,00
46.1-01.3.83	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	30,000	29,00	21%	870,00
46.1-01.3.84	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	30,000	57,00	21%	1 710,00
46.1-01.3.85	Pronájem a doprava panelů	m2	30,000	401,04	21%	12 031,20
46.1-01.3.86	Čerpací studna pro odvodnění montáž.jámy protlaku dodávka+montáž+demontáž	kus	2,000	6 175,00	21%	12 350,00
46.1-01.3.87	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	1,000	318,75	21%	318,75
46.1-01.3.88	Odbočka DN 150	kus	1,000	2 350,00	21%	2 350,00
46.1-01.3.89	Přesuvka KGU PP	kus	2,000	1 153,00	21%	2 306,00
DSO 46.1-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AB CELKEM					144 168,62
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 001	Změna technického řešení-AB řízený protlak Š AB4 - AB8

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	17 000,00	21%	17 000,00
VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM						17 000,00
CELKEM						161 168,62

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 002	Výtlak V1-úsek L1-L2-změna otevřeného výkopu za protlak

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1	KANALIZACE OBCE ÚSTÍ					
SO 46.1-05	VÝTLAK V1					
46.1-05.3	Dočasné zajištění potrubí	m	-1,800	114,00	21%	-205,20
46.1-05.5	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-38,976	19,00	21%	-740,54
46.1-05.6	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-69,012	133,00	21%	-9 178,60
46.1-05.7	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-15,846	86,00	21%	-1 362,76
46.1-05.8	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,378	314,00	21%	-432,66
46.1-05.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-109,987	86,00	21%	-9 458,85
46.1-05.10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-9,564	314,00	21%	-3 003,10
46.1-05.12	Řízený protlak DN250 mm, včetně dodávky trub PE100 RC d280x25,4 mm	m	17,500	2 708,00	21%	47 390,00
46.1-05.13	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-199,570	16,00	21%	-3 193,12
46.1-05.14	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	3,232	28,00	21%	90,50
46.1-05.16	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-199,570	8,00	21%	-1 596,56
46.1-05.17	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	3,232	15,00	21%	48,48
46.1-05.19	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozepření	m2	13,380	28,00	21%	374,64
46.1-05.20	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozepření	m2	-31,140	38,00	21%	-1 183,32
46.1-05.21	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozepření	m2	13,380	15,00	21%	200,70
46.1-05.22	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozepření	m2	-31,140	21,00	21%	-653,94
46.1-05.23	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-102,586	3,00	21%	-307,76
46.1-05.24	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-8,921	3,00	21%	-26,76
46.1-05.25	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-38,976	19,00	21%	-740,54
46.1-05.26	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-17,353	105,00	21%	-1 822,01
46.1-05.27	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-10,942	105,00	21%	-1 148,91
46.1-05.28	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-108,480	50,00	21%	-5 424,00
46.1-05.29	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-20,525	105,00	21%	-2 155,17
46.1-05.30	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,375	48,00	21%	402,02

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 002	Výtlak V1-úsek L1-L2-změna otevřeného výkopu za protlak

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1-05.31	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-549,120	4,00	21%	-2 196,48
46.1-05.32	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseťí travním semenem	m2	-628,800	38,00	21%	-23 894,40
46.1-05.33	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	79,680	34,00	21%	2 709,12
46.1-05.34	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-17,353	76,00	21%	-1 318,79
46.1-05.35	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-10,942	76,00	21%	-831,59
46.1-05.37	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-53,628	152,00	21%	-8 151,40
46.1-05.38	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-4,500	18,00	21%	-81,00
46.1-05.39	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-4,500	23,00	21%	-103,50
46.1-05.40	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,138	72,00	21%	-153,90
46.1-05.41	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,138	76,00	21%	-162,45
46.1-05.42	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-4,500	15,00	21%	-67,50
46.1-05.43	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-4,500	34,00	21%	-153,00
46.1-05.44	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,017	72,00	21%	-73,22
46.1-05.45	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,017	76,00	21%	-77,29
46.1-05.46	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-6,959	423,00	21%	-2 943,45
46.1-05.48	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-4,500	238,00	21%	-1 071,00
46.1-05.49	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150	m	19,000	713,00	21%	13 547,00
46.1-05.52	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 150 hrdlové, zámkový spoj, ve výkopu	m	8,200	143,00	21%	1 172,60
46.1-05.53	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 180 mm	m	-52,400	133,00	21%	-6 969,20
46.1-05.54	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN150 nebo DN200 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	9,400	19,00	21%	178,60
46.1-05.55	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	15 200,00	21%	-15 200,00
46.1-05.58	Pilotová stěna z ŽB pilot průměru 600mm a hl. 6m	m	-54,000	4 275,00	21%	-230 850,00
46.1-05.62	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 180 x 16,4 mm PN 16	m	-53,186	397,00	21%	-21 114,84
46.1-05.63	Trubka litinová DN150 hrdlová. Násuvný spoj - v hrdle těsnící kroužek. Vnitřní povrch epoxid o síle min. 300 µm, vnější žárové pozinkování množství 200 g/m2 s krycí epoxidovou vrstvou. Vnější a vnitřní povrch tvarovek epoxidový nátěr o síle min. 250 µm. Dodávka potrubí vč. tvarovek, zámkových spojů jištěných proti posunu nebo betonových bloků.	m	16,362	779,00	21%	12 746,00
46.1-05.66	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-58,700	10,00	21%	-587,00
46.1-05.69	Řízený protlak DN150 mm, včetně dodávky trub PE100 RC d180x16,4 mm	m	53,600	1 740,86	21%	93 310,10
46.1-05.70	Montáž trubky ocelové 219 x 7 mm	m	4,500	133,00	21%	598,50
46.1-05.71	Trubka ocelová D 219x7 mm, chránička	m	4,725	582,31	21%	2 751,41

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 002	Výtlak V1-úsek L1-L2-změna otevřeného výkopu za protlak

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
SO 46.1-05	VÝTLAK V1 CELKEM					-183 114,14
DSO 46.1-07.12	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V1					
46.1-07.12.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-0,205	23,00	21%	-4,72
46.1-07.12.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,048	72,00	21%	-3,44
46.1-07.12.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,048	76,00	21%	-3,63
46.1-07.12.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-1,000	15,00	21%	-15,00
46.1-07.12.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,060	34,00	21%	-70,04
46.1-07.12.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,361	72,00	21%	-26,03
46.1-07.12.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,361	76,00	21%	-27,47
46.1-07.12.8	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-16,400	86,00	21%	-1 410,40
46.1-07.12.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-17,400	239,00	21%	-4 158,60
46.1-07.12.10	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-16,605	282,00	21%	-4 682,60
46.1-07.12.11	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-17,400	19,00	21%	-330,60
46.1-07.12.12	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-18,460	13,00	21%	-239,98
46.1-07.12.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-18,460	213,00	21%	-3 931,98
46.1-07.12.14	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-5,300	90,00	21%	-477,00
DSO 46.1-07.12	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V1 CELKEM					-15 381,49
DSO 46.1-08.2	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA VODOVODU					
	PŘELOŽKA VODOVODU VP46.1-1 - VÝTLAK V1					
46.1-08.2.1	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu, identifikačního vodiče a výstražné pásky	m	-68,000	371,00	21%	-25 228,00
46.1-08.2.2	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-5,400	18,00	21%	-97,20
46.1-08.2.3	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-5,400	23,00	21%	-124,20
46.1-08.2.4	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,565	72,00	21%	-184,68
46.1-08.2.5	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,565	76,00	21%	-194,94
46.1-08.2.6	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-5,400	15,00	21%	-81,00
46.1-08.2.7	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-5,400	34,00	21%	-183,60
46.1-08.2.8	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,220	72,00	21%	-87,84
46.1-08.2.9	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,220	76,00	21%	-92,72
46.1-08.2.10	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-5,400	238,00	21%	-1 285,20
46.1-08.2.11	Přeložka vodovodu z HDPE 100 RC 90x5,4 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	-68,000	186,00	21%	-12 648,00

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 002	Výtlak V1-úsek L1-L2-změna otevřeného výkopu za protlak

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1-08.2.12	Hydrant podzemní s předsazeným šoupátkem (přírubové šoupátko DN80 + zemní teleskopická souprava + poklop šoupátkový s podkladovou deskou, podzemní hydrant DN80 s dvojitým uzávěrem + poklop hydrantový s podkladovou deskou, přírubové patkové koleno DN80 s betonovým blokem, TP DN80, odláždění poklopů 1,0x1,0 m z kostek (v nepevněném terénu), vsakovací obal ze štěrků 16/32). Vč.orientační tabulky	kus	-1,000	15 200,00	21%	-15 200,00
46.1-08.2.13	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-12,000	57,00	21%	-684,00
46.1-08.2.14	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-1,000	2 090,00	21%	-2 090,00
DSO 46.1-08.2	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA VODOVODU CELKEM					-58 181,38
DSO 46.1-08.4	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU					
	PŘELOŽKA PSK 7					
46.1-08.4.167	Úložný kabel demontáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-270,000	250,00	21%	-67 500,00
46.1-08.4.168	Úložný kabel montáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-270,000	250,00	21%	-67 500,00
46.1-08.4.169	Střídavá měření na míst.kabelu	pa	-15,000	40,00	21%	-600,00
46.1-08.4.170	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	-15,000	40,00	21%	-600,00
46.1-08.4.171	Zapojení vodičů po měření	pa	-15,000	6,00	21%	-90,00
46.1-08.4.172	Značení lomového bodu	kus	-4,000	25,00	21%	-100,00
46.1-08.4.173	Montáž detekčního markeru	kus	-4,000	50,00	21%	-200,00
46.1-08.4.174	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	-8,000	2 500,00	21%	-20 000,00
46.1-08.4.175	Vytyčení stáv. sítí	hod	-4,000	500,00	21%	-2 000,00
46.1-08.4.176	Dozor správců dotčených sítí	hod	-8,000	800,00	21%	-6 400,00
46.1-08.4.177	Pomocné montážní práce	hod	-4,000	150,00	21%	-600,00
46.1-08.4.178	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	-5,000	150,00	21%	-750,00
46.1-08.4.179	Předběžný průzkum staveniště	hod	-3,000	150,00	21%	-450,00
46.1-08.4.180	TCEPKPFLE – 1XN0,4	m	-200,000	25,41	21%	-5 082,00
46.1-08.4.181	Spojka 43/8-150/FLE	kus	-10,000	350,00	21%	-3 500,00
46.1-08.4.182	Spojka rovná montáž	kus	-10,000	300,00	21%	-3 000,00
46.1-08.4.183	Forma do délky 0,5 m kabelová TCEPKPFLE do 100 XN	kus	-20,000	250,00	21%	-5 000,00
46.1-08.4.184	Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru	km	-1,000	3 500,00	21%	-3 500,00
46.1-08.4.185	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	-192,000	150,00	21%	-28 800,00
46.1-08.4.186	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,60cm hlub.,zem.tř.4	m	-77,000	80,00	21%	-6 160,00
46.1-08.4.187	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm	m	-77,000	110,00	21%	-8 470,00
46.1-08.4.188	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	-2,000	3 000,00	21%	-6 000,00
46.1-08.4.189	Doprava betonu na stavbu	m3	-2,000	200,00	21%	-400,00
46.1-08.4.190	Kabelový prostup z PVC rour, světlost do 16.0cm	m	-13,000	160,00	21%	-2 080,00

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 002	Výtlak V1-úsek L1-L2-změna otevřeného výkopu za protlak

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1-08.4.191	Betonový žlab 100x23x19x5 cm + poklop	m	-13,000	350,00	21%	-4 550,00
46.1-08.4.192	Ruční zához kab.rýhy,šíř.50cm,hlob.120cm,zem.třídy 4	m	-192,000	60,00	21%	-11 520,00
46.1-08.4.193	Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hlob.60cm,zemina třídy 4	m	-77,000	20,00	21%	-1 540,00
46.1-08.4.194	Odvoz zeminy	m3	-8,000	180,00	21%	-1 440,00
46.1-08.4.195	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	-25,000	20,00	21%	-500,00
46.1-08.4.196	Doprava písku na stavbu	m3	-6,000	200,00	21%	-1 200,00
46.1-08.4.197	Reflexní stuha	m	-100,000	10,00	21%	-1 000,00
46.1-08.4.198	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	-13,000	10,00	21%	-130,00
DSO 46.1-08.4	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CELKEM					-260 662,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	23 000,00	21%	23 000,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					23 000,00
CELKEM						-494 339,01

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 003	Změna technického řešení-A,AB,AC,změna typu potrubí+řízený protlak Š 11 - Š 13

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1	KANALIZACE OBCE USTÍ					
SO 46.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 46.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A					
46.1-01.1.6	Dočasné zajištění potrubí	m	-3,300	114,00	21%	-376,20
46.1-01.1.7	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-1,650	114,00	21%	-188,10
46.1-01.1.10	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-143,715	133,00	21%	-19 114,10
46.1-01.1.12	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	46,000	86,00	21%	3 956,00
46.1-01.1.13	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,000	314,00	21%	1 256,00
46.1-01.1.14	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-536,294	86,00	21%	-46 121,31
46.1-01.1.15	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-46,634	314,00	21%	-14 643,17
46.1-01.1.18	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-573,923	28,00	21%	-16 069,84
46.1-01.1.19	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	-129,744	38,00	21%	-4 930,27
46.1-01.1.20	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-573,923	15,00	21%	-8 608,85
46.1-01.1.21	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	-129,744	21,00	21%	-2 724,62
46.1-01.1.22	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeptění	m2	40,000	28,00	21%	1 120,00
46.1-01.1.23	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeptění	m2	40,000	15,00	21%	600,00
46.1-01.1.24	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-225,802	5,00	21%	-1 129,01
46.1-01.1.25	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-19,635	5,00	21%	-98,18
46.1-01.1.27	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-66,787	57,00	21%	-3 806,86
46.1-01.1.28	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-117,865	105,00	21%	-12 375,78
46.1-01.1.30	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-46,634	105,00	21%	-4 896,60
46.1-01.1.31	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-368,430	50,00	21%	-18 421,49
46.1-01.1.32	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-22,694	105,00	21%	-2 382,82
46.1-01.1.38	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-117,865	76,00	21%	-8 957,70
46.1-01.1.39	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-46,634	76,00	21%	-3 544,21
46.1-01.1.42	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-116,787	67,00	21%	-7 824,73
46.1-01.1.43	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-42,105	152,00	21%	-6 399,93
46.1-01.1.46	Odstranění podkladu z kameniva těžkého do tl.20 cm	m2	-41,175	18,00	21%	-741,15
46.1-01.1.47	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-41,175	23,00	21%	-947,02
46.1-01.1.48	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-19,558	72,00	21%	-1 408,18

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 003	Změna technického řešení-A,AB,AC,změna typu potrubí+řízený protlak Š 11 - Š 13

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1-01.1.49	Poplatek za skládku stavební suti	t	-19,558	76,00	21%	-1 486,42
46.1-01.1.50	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-41,175	15,00	21%	-617,63
46.1-01.1.52	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-41,175	34,00	21%	-1 399,95
46.1-01.1.53	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-9,306	72,00	21%	-670,00
46.1-01.1.54	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-9,306	76,00	21%	-707,22
46.1-01.1.56	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopískem, trubky d 100 mm	m	-91,000	86,00	21%	-7 826,00
46.1-01.1.57	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-22,523	423,00	21%	-9 527,02
46.1-01.1.58	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	74,801	423,00	21%	31 640,61
46.1-01.1.59	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,625	1 758,00	21%	-1 098,75
46.1-01.1.60	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-156,739	1 758,00	21%	-275 546,81
46.1-01.1.68	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-41,175	238,00	21%	-9 799,65
46.1-01.1.71	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	-399,000	523,00	21%	-208 677,00
46.1-01.1.73	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	6,000	27,00	21%	162,00
46.1-01.1.75	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	91,000	32,00	21%	2 912,00
46.1-01.1.76	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-399,000	57,00	21%	-22 743,00
46.1-01.1.91	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 12 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	6,180	751,00	21%	4 641,18
46.1-01.1.93	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	-404,985	3 748,00	21%	-1 517 883,78
46.1-01.1.94	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-47,700	57,00	21%	-2 718,90
46.1-01.1.98	Statické zajištění stáv.objektů pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převázka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněný zásep, dokumentace skutečného provedení.	m	-27,000	9 310,00	21%	-251 370,00
46.1-01.1.99	Statické zajištění budov - pažení zátažné	m	-7,000	1 140,00	21%	-7 980,00
46.1-01.1.107	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	105,000	3 895,00	21%	408 975,00
46.1-01.1.108	Čerpání bentonitu	hod	100,000	99,95	21%	9 995,00
46.1-01.1.109	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	6,000	456,36	21%	2 738,16
46.1-01.1.110	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	60,000	18,04	21%	1 082,40
46.1-01.1.111	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,000	133,00	21%	3 990,00
46.1-01.1.112	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	30,000	29,00	21%	870,00
46.1-01.1.113	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	30,000	57,00	21%	1 710,00
46.1-01.1.114	Pronájem a doprava panelů	m2	30,000	401,04	21%	12 031,20
46.1-01.1.115	Čerpací studna pro odvodnění montáž.jámy protlaku dodávka+montáž+demontáž	kus	2,000	6 175,00	21%	12 350,00
46.1-01.1.116	Trubka kanalizační plastová DN 300 PE SDR 315x28,6 d12 m	m	96,000	3 735,00	21%	358 560,00
46.1-01.1.117	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 700	m	308,000	92,36	21%	28 446,88
46.1-01.1.118	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	308,000	77,00	21%	23 716,00

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 003	Změna technického řešení-A,AB,AC,změna typu potrubí+řízený protlak Š 11 - Š 13

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1-01.1.119	Trubka kanalizační plastová DN700 - Funke	m	317,240	4 615,00	21%	1 464 062,60
DSO 46.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A CELKEM					-130 947,22
DSO 46.1-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AB					
46.1-01.3.23	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	14,241	105,00	21%	1 495,33
46.1-01.3.25	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-14,241	50,00	21%	-712,06
46.1-01.3.26	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,694	105,00	21%	3 222,86
46.1-01.3.30	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,241	76,00	21%	1 082,33
46.1-01.3.34	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	56,949	152,00	21%	8 656,19
46.1-01.3.49	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	33,908	423,00	21%	14 342,87
46.1-01.3.51	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-53,818	1 758,00	21%	-94 611,34
46.1-01.3.55	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	-137,000	523,00	21%	-71 651,00
46.1-01.3.58	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-137,000	57,00	21%	-7 809,00
46.1-01.3.67	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	-139,055	3 748,00	21%	-521 178,14
46.1-01.3.77	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 700	m	137,000	92,36	21%	12 653,32
46.1-01.3.78	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	137,000	77,00	21%	10 549,00
46.1-01.3.81	Trubka kanalizační plastová DN700 - Funke	m	141,110	4 615,00	21%	651 222,65
DSO 46.1-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AB CELKEM					7 263,01
DSO 46.1-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY AC					
46.1-01.5.26	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	9,044	105,00	21%	949,58
46.1-01.5.28	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,044	50,00	21%	-452,18
46.1-01.5.29	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	19,492	105,00	21%	2 046,64
46.1-01.5.32	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,044	76,00	21%	687,31
46.1-01.5.36	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	36,164	152,00	21%	5 496,99
46.1-01.5.48	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	21,533	423,00	21%	9 108,25
46.1-01.5.50	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-34,176	1 758,00	21%	-60 081,58
46.1-01.5.53	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	-87,000	523,00	21%	-45 501,00
46.1-01.5.56	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-87,000	57,00	21%	-4 959,00
46.1-01.5.65	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	-88,305	3 748,00	21%	-330 967,14
46.1-01.5.73	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 700	m	87,000	92,36	21%	8 035,32
46.1-01.5.74	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	87,000	77,00	21%	6 699,00
46.1-01.5.76	Trubka kanalizační plastová DN700 - Funke	m	89,610	4 615,00	21%	413 550,15
DSO 46.1-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY AC CELKEM					4 612,34
SO 46.1-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
DSO 46.1-02.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A					
46.1-02.1.45	Napojení přípojek na KT potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	-1,000	3 325,00	21%	-3 325,00
46.1-02.1.60	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	2,000	318,75	21%	637,50
46.1-02.1.61	Odbočka DN 150	kus	2,000	3 260,00	21%	6 520,00

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 003	Změna technického řešení-A,AB,AC,změna typu potrubí+řízený protlak Š 11 - Š 13

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
DSO 46.1-02.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A CELKEM					3 832,50
DSO 46.1-02.3	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA AB					
46.1-02.3.39	Napojení přípojek na KT potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	-7,000	3 325,00	21%	-23 275,00
46.1-02.3.54	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	7,000	318,75	21%	2 231,25
46.1-02.3.55	Odbočka DN 150	kus	6,000	3 260,00	21%	19 560,00
46.1-02.3.56	Odbočka DN 200	kus	1,000	4 450,00	21%	4 450,00
DSO 46.1-02.3	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA AB CELKEM					2 966,25
DSO 46.1-02.3-N	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA AB - NEUZNATELNÉ					
46.1-02.3-N.23	Napojení přípojek na KT potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	-4,000	3 325,00	21%	-13 300,00
46.1-02.3-N.27	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	4,000	318,75	21%	1 275,00
46.1-02.3-N.28	Odbočka DN 150	kus	4,000	3 260,00	21%	13 040,00
DSO 46.1-02.3-N	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA AB - NEUZNATELNÉ CELKEM					1 015,00
DSO 46.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY AC					
46.1-02.5.40	Napojení přípojek na KT potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	-2,000	3 325,00	21%	-6 650,00
46.1-02.5.52	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	2,000	318,75	21%	637,50
46.1-02.5.53	Odbočka DN 150	kus	2,000	3 260,00	21%	6 520,00
DSO 46.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY AC CELKEM					507,50
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	15 000,00	21%	15 000,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					15 000,00
CELKEM						-95 750,62

Příloha č.2 Oceněný výkaz výměr

Číslo návrhu:	Název změny:	NOZ
A/12	ZMĚNA ZAHRADNÍHO OBRUBNÍKU	

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098
--	--

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
56.12	ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI								
SO 56.12-01	CENTRUM								
DSO 56.12-01.1	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA I.								
56.12-01.1.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-112,900	90,00	21%	-10 161,00			
56.12-01.1.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-114,029	75,00	21%	-8 552,18			
56.12-01.1.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	112,900	160,00	21%	18 064,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.1.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	114,029	80,00	21%	9 122,32			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.1	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA I. CELKEM					8 473,14			
DSO 56.12-01.2	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA II.								
56.12-01.2.29Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-38,070	90,00	21%	-3 426,30			
56.12-01.2.30Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-38,451	75,00	21%	-2 883,83			
56.12-01.2.33N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	38,070	160,00	21%	6 091,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.2.34N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	38,451	80,00	21%	3 076,08			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.2	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA II. CELKEM					2 857,15			
DSO 56.12-01.3	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA III.								
56.12-01.3.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-70,210	90,00	21%	-6 318,90			
56.12-01.3.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-70,912	75,00	21%	-5 318,40			
56.12-01.3.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	70,210	160,00	21%	11 233,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.3.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	70,912	80,00	21%	5 672,96			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.3	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA III. CELKEM					5 269,26			
DSO 56.12-01.4	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA IV.								
56.12-01.4.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-159,200	90,00	21%	-14 328,00			
56.12-01.4.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-160,792	75,00	21%	-12 059,40			
56.12-01.4.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	159,200	160,00	21%	25 472,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.4.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	160,792	80,00	21%	12 863,36			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.4	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA IV. CELKEM					11 947,96			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
DSO 56.12-01.5	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA V.								
56.12-01.5.17Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-4,860	90,00	21%	-437,40			
56.12-01.5.18Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-4,909	75,00	21%	-368,18			
56.12-01.5.19N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	4,860	160,00	21%	777,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.5.20N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	4,909	80,00	21%	392,72			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.5	CENTRUM - ULICE TYRŠOVA V. CELKEM					364,74			
DSO 56.12-01.6	CENTRUM - ULICE U HŘÍŠTE I.								
56.12-01.6.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-124,440	90,00	21%	-11 199,60			
56.12-01.6.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-125,684	75,00	21%	-9 426,30			
56.12-01.6.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	124,440	160,00	21%	19 910,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.6.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	125,684	80,00	21%	10 054,72			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.6	CENTRUM - ULICE U HŘÍŠTE I. CELKEM					9 339,22			
DSO 56.12-01.7	CENTRUM - ULICE U HŘÍŠTE II.								
56.12-01.7.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-162,330	90,00	21%	-14 609,70			
56.12-01.7.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-163,953	75,00	21%	-12 296,48			
56.12-01.7.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	162,330	160,00	21%	25 972,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.7.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	163,953	80,00	21%	13 116,24			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.7	CENTRUM - ULICE U HŘÍŠTE II. CELKEM					12 182,86			
DSO 56.12-01.8	CENTRUM - ULICE NA PLAVISKU I.								
56.12-01.8.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-132,360	90,00	21%	-11 912,40			
56.12-01.8.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-133,684	75,00	21%	-10 026,30			
56.12-01.8.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	132,360	160,00	21%	21 177,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.8.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	133,684	80,00	21%	10 694,72			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.8	CENTRUM - ULICE NA PLAVISKU I. CELKEM					9 933,62			
DSO 56.12-01.9	CENTRUM - ULICE NA PLAVISKU II.								
56.12-01.9.21Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-139,180	90,00	21%	-12 526,20			
56.12-01.9.22Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-140,572	75,00	21%	-10 542,90			
56.12-01.9.23N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	139,180	160,00	21%	22 268,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.9.24N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	140,572	80,00	21%	11 245,76			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.9	CENTRUM - ULICE NA PLAVISKU II. CELKEM					10 445,46			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
DSO 56.12-01.10	CENTRUM - ULICE NA KAMENCOCH I.								
56.12-01.10.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-180,630	90,00	21%	-16 256,70			
56.12-01.10.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-182,436	75,00	21%	-13 682,70			
56.12-01.10.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	180,630	160,00	21%	28 900,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.10.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	182,436	80,00	21%	14 594,88			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.10	CENTRUM - ULICE NA KAMENCOCH I.					13 556,28			
DSO 56.12-01.11	CENTRUM - ULICE NA KAMENCOCH II.								
56.12-01.11.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-145,550	90,00	21%	-13 099,50			
56.12-01.11.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-147,006	75,00	21%	-11 025,45			
56.12-01.11.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	145,550	160,00	21%	23 288,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.11.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	147,006	80,00	21%	11 760,48			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.11	CENTRUM - ULICE NA KAMENCOCH II.					10 923,53			
DSO 56.12-01.12	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ I.								
56.12-01.12.27Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-64,640	90,00	21%	-5 817,60			
56.12-01.12.28Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-65,286	75,00	21%	-4 896,45			
56.12-01.12.29N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	64,640	160,00	21%	10 342,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.12.30N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	65,286	80,00	21%	5 222,88			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.12	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ I.					4 851,23			
DSO 56.12-01.13	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ II.								
56.12-01.13.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-157,350	90,00	21%	-14 161,50			
56.12-01.13.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-158,924	75,00	21%	-11 919,30			
56.12-01.13.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	157,350	160,00	21%	25 176,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.13.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	158,924	80,00	21%	12 713,92			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.13	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ II.					11 809,12			
DSO 56.12-01.14	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ III.								
56.12-01.14.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-160,410	90,00	21%	-14 436,90			
56.12-01.14.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-162,014	75,00	21%	-12 151,05			
56.12-01.14.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	160,410	160,00	21%	25 665,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.14.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	162,014	80,00	21%	12 961,12			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.14	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ III.					12 038,77			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
DSO 56.12-01.15	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ IV.								
56.12-01.15.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-51,160	90,00	21%	-4 604,40			
56.12-01.15.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-51,672	75,00	21%	-3 875,40			
56.12-01.15.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	51,160	160,00	21%	8 185,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.15.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	51,672	80,00	21%	4 133,76			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.15	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ IV.					3 839,56			
DSO 56.12-01.16	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ V.								
56.12-01.16.28Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-89,430	90,00	21%	-8 048,70			
56.12-01.16.29Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-90,324	75,00	21%	-6 774,30			
56.12-01.16.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	89,430	160,00	21%	14 308,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.16.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	90,324	80,00	21%	7 225,92			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.16	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ V.					6 711,72			
DSO 56.12-01.17	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ VI.								
56.12-01.17.28Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-154,370	90,00	21%	-13 893,30			
56.12-01.17.29Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-155,914	75,00	21%	-11 693,55			
56.12-01.17.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	154,370	160,00	21%	24 699,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.17.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	155,914	80,00	21%	12 473,12			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.17	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ VI.					11 585,47			
DSO 56.12-01.18	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ VII.								
56.12-01.18.28Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-126,830	90,00	21%	-11 414,70			
56.12-01.18.29Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-128,098	75,00	21%	-9 607,35			
56.12-01.18.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	126,830	160,00	21%	20 292,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.18.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	128,098	80,00	21%	10 247,84			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.18	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ VII.					9 518,59			
DSO 56.12-01.19	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ VIII.								
56.12-01.19.28Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-100,640	90,00	21%	-9 057,60			
56.12-01.19.29Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-101,646	75,00	21%	-7 623,45			
56.12-01.19.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	100,640	160,00	21%	16 102,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-01.19.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	101,646	80,00	21%	8 131,68			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-01.19	CENTRUM - ULICE SUŠILOVÁ VIII.					7 553,03			
SO 56.12-01	CENTRUM CELKEM					163 200,71			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
SO 56.12-02	HORNÍ MĚSTO								
DSO 56.12-02.1	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV I.								
56.12-02.1.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-104,940	90,00	21%	-9 444,60			
56.12-02.1.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-105,989	75,00	21%	-7 949,18			
56.12-02.1.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	103,730	160,00	21%	16 596,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-02.1.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	104,767	80,00	21%	8 381,36			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-02.1	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV I.					7 584,38			
DSO 56.12-02.2	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV II.								
56.12-02.2.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-107,260	90,00	21%	-9 653,40			
56.12-02.2.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-108,333	75,00	21%	-8 124,98			
56.12-02.2.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	111,740	160,00	21%	17 878,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-02.2.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	112,857	80,00	21%	9 028,56			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-02.2	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV II.					9 128,58			
DSO 56.12-02.3	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV III.								
56.12-02.3.25Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-126,050	90,00	21%	-11 344,50			
56.12-02.3.26Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-127,311	75,00	21%	-9 548,33			
56.12-02.3.27N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	164,520	160,00	21%	26 323,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-02.3.28N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	166,165	80,00	21%	13 293,20			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-02.3	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV III.					18 723,57			
DSO 56.12-02.4	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV IV.								
56.12-02.4.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-139,440	90,00	21%	-12 549,60			
56.12-02.4.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-140,834	75,00	21%	-10 562,55			
56.12-02.4.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	130,700	160,00	21%	20 912,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-02.4.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	132,007	80,00	21%	10 560,56			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-02.4	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV IV.					8 360,41			
DSO 56.12-02.5	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV V.								
56.12-02.5.23Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-48,350	90,00	21%	-4 351,50			
56.12-02.5.24Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-48,834	75,00	21%	-3 662,55			
56.12-02.5.26N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	50,840	160,00	21%	8 134,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-02.5.27N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	51,348	80,00	21%	4 107,84			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-02.5	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV V.					4 228,19			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
DSO 56.12-02.6	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV VI.								
56.12-02.6.23Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-40,150	90,00	21%	-3 613,50			
56.12-02.6.24Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-40,552	75,00	21%	-3 041,40			
56.12-02.6.27N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	50,460	160,00	21%	8 073,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-02.6.28N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	50,945	80,00	21%	4 075,60			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-02.6	HORNÍ MĚSTO - ULICE SYCHROV VI.					5 494,30			
SO 56.12-02	HORNÍ MĚSTO CELKEM					53 519,43			
SO 56.12-03	LAPAČ								
DSO 56.12-03.1	LAPAČ I.								
56.12-03.1.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-279,810	90,00	21%	-25 182,90			
56.12-03.1.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-282,608	75,00	21%	-21 195,60			
56.12-03.1.28N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	279,810	160,00	21%	44 769,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-03.1.29N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	282,608	80,00	21%	22 608,64			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-03.1	LAPAČ I.					20 999,74			
DSO 56.12-03.2	LAPAČ II.								
56.12-03.2.12Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-102,420	90,00	21%	-9 217,80			
56.12-03.2.13Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-103,444	75,00	21%	-7 758,30			
56.12-03.2.16N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	102,420	160,00	21%	16 387,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-03.2.17N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	103,444	80,00	21%	8 275,52			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-03.2	LAPAČ II.					7 686,62			
DSO 56.12-03.3	LAPAČ III.								
56.12-03.3.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-138,440	90,00	21%	-12 459,60			
56.12-03.3.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-139,824	75,00	21%	-10 486,80			
56.12-03.3.28N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	138,440	160,00	21%	22 150,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-03.3.29N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	139,824	80,00	21%	11 185,92			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-03.3	LAPAČ II.					10 389,92			
SO 56.12-03	LAPAČ CELKEM					39 076,28			
SO 56.12-04	LUH								
DSO 56.12-04.1	LUH - ULICE JASENICKÁ I.								
56.12-04.1.28Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-116,000	90,00	21%	-10 440,00			
56.12-04.1.29Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-118,000	75,00	21%	-8 850,00			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
56.12-04.1.31N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	100,580	160,00	21%	16 092,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.1.32N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	101,586	80,00	21%	8 126,88			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.1	LUH - ULICE JASENICKÁ I.					4 929,68			
DSO 56.12-04.2	LUH - ULICE JASENICKÁ II.								
56.12-04.2.28Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-106,690	90,00	21%	-9 602,10			
56.12-04.2.29Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-107,757	75,00	21%	-8 081,78			
56.12-04.2.31N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	106,690	160,00	21%	17 070,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.2.32N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	107,757	80,00	21%	8 620,56			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.2	LUH - ULICE JASENICKÁ II.					8 007,08			
DSO 56.12-04.3	LUH - ULICE JASENICKÁ III.								
56.12-04.3.28Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-93,130	90,00	21%	-8 381,70			
56.12-04.3.29Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-94,061	75,00	21%	-7 054,58			
56.12-04.3.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	93,130	160,00	21%	14 900,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.3.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	94,061	80,00	21%	7 524,88			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.3	LUH - ULICE JASENICKÁ III.					6 989,40			
DSO 56.12-04.4	LUH - ULICE JASENICKÁ IV.								
56.12-04.4.28Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-107,580	90,00	21%	-9 682,20			
56.12-04.4.29Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-108,656	75,00	21%	-8 149,20			
56.12-04.4.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	107,580	160,00	21%	17 212,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.4.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	108,656	80,00	21%	8 692,48			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.4	LUH - ULICE JASENICKÁ IV.					8 073,88			
DSO 56.12-04.5	LUH - ULICE JASENICKÁ V.								
56.12-04.5.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-465,400	90,00	21%	-41 886,00			
56.12-04.5.22N	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	483,350	90,00	21%	43 501,50	17,950	1 615,50	
56.12-04.5.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-470,054	75,00	21%	-35 254,05			
56.12-04.5.23N	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	488,184	75,00	21%	36 613,80	18,130	1 359,75	
56.12-04.5.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	20,250	160,00	21%	3 240,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.5.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	20,453	80,00	21%	1 636,24			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.5	LUH - ULICE JASENICKÁ V.					7 851,49			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
DSO 56.12-04.6	LUH - ULICE STARÁ CESTA								
56.12-04.6.27Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-126,730	90,00	21%	-11 405,70			
56.12-04.6.28Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-127,997	75,00	21%	-9 599,78			
56.12-04.6.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	126,730	160,00	21%	20 276,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.6.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	127,997	80,00	21%	10 239,76			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.6	LUH - ULICE STARÁ CESTA					9 511,08			
DSO 56.12-04.7	LUH - ULICE JASENICKÁ VI.								
56.12-04.7.27Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-87,270	90,00	21%	-7 854,30			
56.12-04.7.27N	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	60,030	90,00	21%	5 402,70	-27,240	-2 451,60	
56.12-04.7.28Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-88,143	75,00	21%	-6 610,73			
56.12-04.7.28N	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	60,630	75,00	21%	4 547,25	-27,513	-2 063,48	
56.12-04.7.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	52,280	160,00	21%	8 364,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.7.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	52,803	80,00	21%	4 224,24			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.7	LUH - ULICE JASENICKÁ VI.					8 073,96			
DSO 56.12-04.8	LUH - ULICE JASENICKÁ VII.								
56.12-04.8.27Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-88,460	90,00	21%	-7 961,40			
56.12-04.8.28Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-89,345	75,00	21%	-6 700,88			
56.12-04.8.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	88,460	160,00	21%	14 153,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.8.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	89,345	80,00	21%	7 147,60			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.8	LUH - ULICE JASENICKÁ VII.					6 638,92			
DSO 56.12-04.9	LUH - ULICE JASENICKÁ VIII.								
56.12-04.9.24Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-107,000	90,00	21%	-9 630,00			
56.12-04.9.25Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-108,070	75,00	21%	-8 105,25			
56.12-04.9.27N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	107,000	160,00	21%	17 120,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.9.28N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	108,070	80,00	21%	8 645,60			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.9	LUH - ULICE JASENICKÁ VIII.					8 030,35			
DSO 56.12-04.10	LUH - ULICE JASENICKÁ IX.								
56.12-04.10.25Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-271,470	90,00	21%	-24 432,30			
56.12-04.10.26Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-274,185	75,00	21%	-20 563,88			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
56.12-04.10.28N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	191,100	160,00	21%	30 576,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.10.29N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	193,011	80,00	21%	15 440,88			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.10	LUH - ULICE JASENICKÁ IX.					1 020,70			
DSO 56.12-04.11	LUH - ULICE JASENICKÁ X.								
56.12-04.11.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-148,130	90,00	21%	-13 331,70			
56.12-04.11.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-149,611	75,00	21%	-11 220,83			
56.12-04.11.25N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	213,130	160,00	21%	34 100,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.11.26N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	215,261	80,00	21%	17 220,88			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.11	LUH - ULICE JASENICKÁ X.					26 769,15			
DSO 56.12-04.12	LUH - ULICE SVORNOSTI I.								
56.12-04.12.25Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-120,340	90,00	21%	-10 830,60			
56.12-04.12.26Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-121,543	75,00	21%	-9 115,73			
56.12-04.12.27N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	110,270	160,00	21%	17 643,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.12.28N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	111,373	80,00	21%	8 909,84			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.12	LUH - ULICE SVORNOSTI I.					6 606,71			
DSO 56.12-04.13	LUH - ULICE SVORNOSTI II.								
56.12-04.13.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-129,830	90,00	21%	-11 684,70			
56.12-04.13.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-131,128	75,00	21%	-9 834,60			
56.12-04.13.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	126,200	160,00	21%	20 192,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.13.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	127,462	80,00	21%	10 196,96			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.13	LUH - ULICE SVORNOSTI II.					8 869,66			
DSO 56.12-04.14	LUH - ULICE TICHÁ								
56.12-04.14.25Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-119,230	90,00	21%	-10 730,70			
56.12-04.14.26Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-120,422	75,00	21%	-9 031,65			
56.12-04.14.28N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	103,430	160,00	21%	16 548,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.14.29N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	104,464	80,00	21%	8 357,12			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.14	LUH - ULICE TICHÁ					5 143,57			
DSO 56.12-04.15	LUH - ULICE SVORNOSTI III.								
56.12-04.15.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-132,810	90,00	21%	-11 952,90			
56.12-04.15.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-134,138	75,00	21%	-10 060,35			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
56.12-04.15.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	136,390	160,00	21%	21 822,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.15.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	137,754	80,00	21%	11 020,32			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.15	LUH - ULICE SVORNOSTI III.					10 829,47			
DSO 56.12-04.16	LUH - ULICE SVORNOSTI IV.								
56.12-04.16.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-177,300	90,00	21%	-15 957,00			
56.12-04.16.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-179,073	75,00	21%	-13 430,48			
56.12-04.16.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	180,440	160,00	21%	28 870,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.16.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	182,244	80,00	21%	14 579,52			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.16	LUH - ULICE SVORNOSTI IV.					14 062,44			
DSO 56.12-04.17	LUH - ULICE SVORNOSTI V.								
56.12-04.17.19Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-157,420	90,00	21%	-14 167,80			
56.12-04.17.20Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-158,994	75,00	21%	-11 924,55			
56.12-04.17.21N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	157,510	160,00	21%	25 201,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.17.22N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	159,085	80,00	21%	12 726,80			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.17	LUH - ULICE SVORNOSTI V.					11 836,05			
DSO 56.12-04.18	LUH - ULICE SVORNOSTI VI.								
56.12-04.18.19Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-159,310	90,00	21%	-14 337,90			
56.12-04.18.20Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-160,903	75,00	21%	-12 067,73			
56.12-04.18.21N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	165,360	160,00	21%	26 457,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.18.22N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	167,014	80,00	21%	13 361,12			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.18	LUH - ULICE SVORNOSTI VI.					13 413,09			
DSO 56.12-04.19	LUH - ULICE SVORNOSTI VII.								
56.12-04.19.19Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-157,670	90,00	21%	-14 190,30			
56.12-04.19.20Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-159,247	75,00	21%	-11 943,53			
56.12-04.19.21N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	162,150	160,00	21%	25 944,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.19.22N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	163,772	80,00	21%	13 101,76			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.19	LUH - ULICE SVORNOSTI VII.					12 911,93			
DSO 56.12-04.20	LUH - ULICE SVORNOSTI VIII.								
56.12-04.20.19Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-145,010	90,00	21%	-13 050,90			
56.12-04.20.20Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-146,460	75,00	21%	-10 984,50			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
56.12-04.20.21N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	160,900	160,00	21%	25 744,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-04.20.22N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	162,509	80,00	21%	13 000,72			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-04.20	LUH - ULICE SVORNOSTI VIII.					14 709,32			
SO 56.12-04	LUH					194 277,93			
SO 56.12-05	OHRADA								
DSO 56.12-05.1	OHRADA - ULICE TURKMENSKÁ								
56.12-05.1.29Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-134,370	90,00	21%	-12 093,30			
56.12-05.1.30Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-135,714	75,00	21%	-10 178,55			
56.12-05.1.33N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	128,840	160,00	21%	20 614,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.1.34N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	130,128	80,00	21%	10 410,24			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.1	OHRADA - ULICE TURKMENSKÁ					8 752,79			
DSO 56.12-05.2	OHRADA - ULICE GENERÁLA Klapálka I.								
56.12-05.2.25Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-155,340	90,00	21%	-13 980,60			
56.12-05.2.26Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-156,893	75,00	21%	-11 766,98			
56.12-05.2.27N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	154,060	160,00	21%	24 649,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.2.28N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	155,601	80,00	21%	12 448,08			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.2	OHRADA - ULICE GENERÁLA Klapálka I.					11 350,10			
DSO 56.12-05.3	OHRADA - ULICE Ruská I.								
56.12-05.3.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-91,170	90,00	21%	-8 205,30			
56.12-05.3.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-92,082	75,00	21%	-6 906,15			
56.12-05.3.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	91,530	160,00	21%	14 644,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.3.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	92,445	80,00	21%	7 395,60			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.3	OHRADA - ULICE Ruská I.					6 928,95			
DSO 56.12-05.4	OHRADA - ULICE Ruská II.								
56.12-05.4.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-33,350	90,00	21%	-3 001,50			
56.12-05.4.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-33,684	75,00	21%	-2 526,30			
56.12-05.4.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	31,890	160,00	21%	5 102,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.4.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	32,209	80,00	21%	2 576,72			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.4	OHRADA - ULICE Ruská II.					2 151,32			
DSO 56.12-05.5	OHRADA - ULICE GENERÁLA Klapálka II.								
56.12-05.5.26Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-255,050	90,00	21%	-22 954,50			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
56.12-05.5.27Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-257,601	75,00	21%	-19 320,08			
56.12-05.5.28N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	238,540	160,00	21%	38 166,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.5.29N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	240,925	80,00	21%	19 274,00			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.5	OHRADA - ULICE GENERÁLA K LAPÁLKA II.					15 165,82			
DSO 56.12-05.6	OHRADA - ULICE KLIDNÁ								
56.12-05.6.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-57,920	90,00	21%	-5 212,80			
56.12-05.6.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-58,499	75,00	21%	-4 387,43			
56.12-05.6.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	54,700	160,00	21%	8 752,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.6.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	55,247	80,00	21%	4 419,76			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.6	OHRADA - ULICE KLIDNÁ					3 571,53			
DSO 56.12-05.7	OHRADA - ULICE U BEČVY								
56.12-05.7.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m2	-39,490	90,00	21%	-3 554,10			
56.12-05.7.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-39,885	75,00	21%	-2 991,38			
56.12-05.7.25N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m2	110,770	160,00	21%	17 723,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.7.26N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	111,878	80,00	21%	8 950,24			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.7	OHRADA - ULICE U BEČVY					20 127,96			
DSO 56.12-05.8	OHRADA - ULICE U HUTI I.								
56.12-05.8.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-40,530	90,00	21%	-3 647,70			
56.12-05.8.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-40,935	75,00	21%	-3 070,13			
56.12-05.8.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	39,970	160,00	21%	6 395,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.8.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	40,370	80,00	21%	3 229,60			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.8	OHRADA - ULICE U HUTI I.					2 906,97			
DSO 56.12-05.9	OHRADA - ULICE U HUTI II.								
56.12-05.9.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-87,540	90,00	21%	-7 878,60			
56.12-05.9.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-88,415	75,00	21%	-6 631,13			
56.12-05.9.25N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	88,410	160,00	21%	14 145,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.9.26N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	89,294	80,00	21%	7 143,52			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.9	OHRADA - ULICE U HUTI II.					6 779,39			
DSO 56.12-05.10	OHRADA - ULICE OHRADA I.								
56.12-05.10.26Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-43,440	90,00	21%	-3 909,60			
56.12-05.10.27Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-43,874	75,00	21%	-3 290,55			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
56.12-05.10.29N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	41,120	160,00	21%	6 579,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.10.30N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	41,531	80,00	21%	3 322,48			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.10	OHRADA - ULICE OHRADA I.					2 701,53			
DSO 56.12-05.11	OHRADA - ULICE OHRADA II.								
56.12-05.11.19Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-57,900	90,00	21%	-5 211,00			
56.12-05.11.20Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-58,479	75,00	21%	-4 385,93			
56.12-05.11.21N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	57,900	160,00	21%	9 264,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.11.22N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	58,479	80,00	21%	4 678,32			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.11	OHRADA - ULICE OHRADA II.					4 345,39			
DSO 56.12-05.12	OHRADA - ULICE OHRADA III.								
56.12-05.12.15Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-42,670	90,00	21%	-3 840,30			
56.12-05.12.16Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-43,097	75,00	21%	-3 232,28			
56.12-05.12.17N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	41,640	160,00	21%	6 662,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.12.18N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	42,056	80,00	21%	3 364,48			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.12	OHRADA - ULICE OHRADA III.					2 954,30			
DSO 56.12-05.13	OHRADA - ULICE OHRADA IV.								
56.12-05.13.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-74,350	90,00	21%	-6 691,50			
56.12-05.13.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-75,094	75,00	21%	-5 632,05			
56.12-05.13.25N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	79,520	160,00	21%	12 723,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.13.26N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	80,315	80,00	21%	6 425,20			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.13	OHRADA - ULICE OHRADA IV.					6 824,85			
DSO 56.12-05.14	OHRADA - ULICE OHRADA V.								
56.12-05.14.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-33,090	90,00	21%	-2 978,10			
56.12-05.14.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-33,421	75,00	21%	-2 506,58			
56.12-05.14.25N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	34,410	160,00	21%	5 505,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.14.26N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	34,754	80,00	21%	2 780,32			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.14	OHRADA - ULICE OHRADA V.					2 801,24			
DSO 56.12-05.15	OHRADA - ULICE OHRADA VI.								
56.12-05.15.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-85,110	90,00	21%	-7 659,90			
56.12-05.15.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-85,961	75,00	21%	-6 447,08			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
56.12-05.15.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	75,150	160,00	21%	12 024,00			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.15.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	75,902	80,00	21%	6 072,16			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.15	OHRADA - ULICE OHRADA VI.					3 989,18			
DSO 56.12-05.16	OHRADA - ULICE OHRADA VII.								
56.12-05.16.19Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-100,980	90,00	21%	-9 088,20			
56.12-05.16.20Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-101,990	75,00	21%	-7 649,25			
56.12-05.16.21N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	107,080	160,00	21%	17 132,80			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.16.22N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	108,151	80,00	21%	8 652,08			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.16	OHRADA - ULICE OHRADA VII.					9 047,43			
DSO 56.12-05.17	OHRADA - ULICE OHRADA VIII.								
56.12-05.17.27Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-53,510	90,00	21%	-4 815,90			
56.12-05.17.28Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-54,045	75,00	21%	-4 053,38			
56.12-05.17.31N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	53,260	160,00	21%	8 521,60			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.17.32N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	53,793	80,00	21%	4 303,44			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.17	OHRADA - ULICE OHRADA VIII.					3 955,76			
DSO 56.12-05.18	OHRADA - ULICE OHRADA IX.								
56.12-05.18.27Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-49,790	90,00	21%	-4 481,10			
56.12-05.18.28Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-50,288	75,00	21%	-3 771,60			
56.12-05.18.31N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	55,470	160,00	21%	8 875,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.18.32N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	56,025	80,00	21%	4 482,00			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.18	OHRADA - ULICE OHRADA IX.					5 104,50			
DSO 56.12-05.19	OHRADA - ULICE OHRADA X.								
56.12-05.19.27Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-186,660	90,00	21%	-16 799,40			
56.12-05.19.28Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-188,527	75,00	21%	-14 139,53			
56.12-05.19.30N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	186,490	160,00	21%	29 838,40			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.19.31N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	188,360	80,00	21%	15 068,80			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.19	OHRADA - ULICE OHRADA X.					13 968,27			
DSO 56.12-05.20	OHRADA - ULICE OHRADA XI.								
56.12-05.19.22Z	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-96,860	90,00	21%	-8 717,40			
56.12-05.19.23Z	Dodávka obrubníku betonového záhonového	m	-97,829	75,00	21%	-7 337,18			

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Rozdíl		Způsob ocenění
							jednotek	ceny	
56.12-05.19.24N	Osazení obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm do lože z betonu s boční opěrou	m	102,020	160,00	21%	16 323,20			odvozená 22.1-03.4.24
56.12-05.19.25N	Dodávka obrubníku betonového chodníkového dl. 1 m, tl. 8 cm	m	103,040	80,00	21%	8 243,20			odvozená 22.1-03.4.26
DSO 56.12-05.20	OHRADA - ULICE OHRADA XI.					8 511,82			
SO 56.12-05	OHRADA CELKEM:					141 939,10			
56.12	ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI - CELKEM					592 013,45			

Číslo návrhu:	Název změny:					
ZL 014	ČS 3 - Lužná - změna únosnosti stropu					
Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098			
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
28.1	KANALIZACE OBCE LUŽNÁ					
SO 28.1-05	ČERPACÍ STANICE ČS3					
DSO 28.1-05.1	ČERPACÍ STANICE ČS3 - STAVEBNÍ ČÁST					
28.1-05.1.22	Monolitický výstupní nebo montážní komín světlý otvor 0,6 x 0,6 m z betonu železového C 30/37 XA1, stěny 0,2m výšky 0,45 m vč. výztuže bednění a atyp. poklopu 600/600 uzamykatelný	kus	-2,000	8 550,00	21%	-17 100,00
28.1-05.1.22	Monolitický výstupní nebo montážní komín světlý otvor 0,6 x 0,6 m z betonu železového C 30/37 XA1, stěny 0,25m výšky 0,45 m vč. výztuže bednění a atyp. poklopu 600/600 uzamykatelný	kus	2,000	11 355,47	21%	22 710,94
28.1-05.1.23	Monolitický výstupní nebo montážní komín světlý otvor 0,6 x 2,0 m z betonu železového C 30/37 XA1, stěny 0,2m výšky 0,45 m vč. výztuže bednění a atyp. poklopu třídílný 600/2000 uzamykatelný	kus	-1,000	26 125,00	21%	-26 125,00
28.1-05.1.23	Monolitický výstupní nebo montážní komín světlý otvor 0,6 x 2,0 m z betonu železového C 30/37 XA1, stěny 0,25m výšky 0,45 m vč. výztuže bednění a atyp. poklopu třídílný 600/2000 uzamykatelný	kus	1,000	33 744,79	21%	33 744,79
28.1-05.1.26	Spádová mazanina tl 30-80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 XA1	m2	-1,175	3 135,00	21%	-3 683,63
28.1-05.1.27	Ochranný potěr hydroizolace tl 50 mm C15/20	m2	-1,175	219,00	21%	-257,33
28.1-05.1.36	Hydroizolace proti zemní vlhkosti - 2x asfaltový modifikovaný pás + 2x penetrační nátěr vč. všech detailů (koutů hran vytažení, ukončení apod.)	m2	-0,835	285,00	21%	-237,98
DSO 28.1-05.1	ČERPACÍ STANICE ČS3 - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM					9 051,81
DSO 28.1-05.3	ČERPACÍ STANICE ČS3 - PŘÍJEZDNÁ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
28.1-05.3.16	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-24,000	181,00	21%	-4 344,00
28.1-05.3.16	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 4 cm	m2	24,000	238,00	21%	5 712,00
28.1-05.3.18	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	8,000	160,00	21%	1 280,00
28.1-05.3.20	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	-8,410	85,00	21%	-714,85
28.1-05.3.21	Obrubník silniční nájezdový 100/15/15	kus	17,170	80,00	21%	1 373,60
DSO 28.1-05.3	ČERPACÍ STANICE ČS3 - PŘÍJEZDNÁ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY CELKEM					3 306,75
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	26 000,00	21%	26 000,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					26 000,00
CELKEM						38 358,56

Číslo návrhu:	Název změny:					
ZL 015	ČS 1-Lužná-změna únosnosti stropu (armatura) a vstupních komínků					
Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098			
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
28.1	KANALIZACE OBCE LUŽNÁ					
SO 28.1-03	ČERPACÍ STANICE ČS1					
DSO 28.1-03.1	ČERPACÍ STANICE ČS1 - STAVEBNÍ ČÁST					
28.1-03.1.3	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,572	86,00	21%	651,19
28.1-03.1.4	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,749	314,00	21%	235,19
28.1-03.1.7	Vykopávky pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4	m3	3,588	618,00	21%	2 217,38
28.1-03.1.8	Vykopávky pro studny spouštěné v hornině tř. 5 - 7	m3	0,355	903,00	21%	320,57
28.1-03.1.9	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozepření	m3	8,478	28,00	21%	237,38
28.1-03.1.10	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozepření	m3	8,478	15,00	21%	127,17
28.1-03.1.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	8,320	5,00	21%	41,60
28.1-03.1.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	1,840	57,00	21%	104,88
28.1-03.1.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	9,322	105,00	21%	978,81
28.1-03.1.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,104	105,00	21%	115,92
28.1-03.1.15	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,322	76,00	21%	1 240,47
28.1-03.1.16	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	1,102	76,00	21%	83,75
28.1-03.1.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,835	50,00	21%	591,75
28.1-03.1.18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	t	18,885	51,00	21%	963,14
28.1-03.1.27	Monolitický výstupní nebo montážní komín světlý otvor 0,6 x 0,6 m z betonu železového C 30/37 XA1, stěny 0,2m výšky 0,8 m vč. výztuže bednění a atyp. poklopu 600/600 uzamykatelný	kus	-2,000	8 550,00	21%	-17 100,00
28.1-03.1.27	Monolitický výstupní nebo montážní komín světlý otvor 0,6 x 0,6 m z betonu železového C 30/37 XA1, stěny 0,25m výšky 1,3 m vč. výztuže bednění a atyp. poklopu 600/600 uzamykatelný	kus	2,000	18 452,64	21%	36 905,28
28.1-03.1.28	Monolitický výstupní nebo montážní komín světlý otvor 0,6 x 2,0 m z betonu železového C 30/37 XA1, stěny 0,2m výšky 0,8 m vč. výztuže bednění a atyp. poklopu třídičný 600/2000 uzamykatelný	kus	-1,000	26 125,00	21%	-26 125,00
28.1-03.1.28	Monolitický výstupní nebo montážní komín světlý otvor 0,6 x 2,0 m z betonu železového C 30/37 XA1, stěny 0,25m výšky 1,3 m vč. výztuže bednění a atyp. poklopu třídičný 600/2000 uzamykatelný	kus	1,000	54 835,28	21%	54 835,28
28.1-03.1.29	Ochranný uzavírací nátěr ŽB stropů a stěn	m2	4,104	133,00	21%	545,83
28.1-03.1.31	Spádová mazanina tl 30-80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 XA1	m2	-1,175	3 135,00	21%	-3 683,63

Číslo návrhu:	Název změny:					
ZL 015	ČS 1-Lužná-změna únosnosti stropu (armatura) a vstupních komínků					
Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A			Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098	
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
28.1-03.1.32	Ochranný potěr hydroizolace tl 50 mm C15/20	m2	-1,175	219,00	21%	-257,33
28.1-03.1.35	Nerezový žebřík pro převýšení 2100 mm	kpl	-1,000	12 968,00	21%	-12 968,00
28.1-03.1.35	Nerezový žebřík pro převýšení 3200 mm	kpl	1,000	19 760,77	21%	19 760,77
28.1-03.1.42	Hydroizolace proti zemní vlhkosti - 2x asfaltový modifikovaný pás + 2x penetrační nátěr vč. všech detailů (koutů hran vytažení, ukončení apod.)	m2	-0,835	285,00	21%	-237,97
DSO 28.1-03.1	ČERPACÍ STANICE ČS1 - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM					59 584,43
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	11 000,00	21%	11 000,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					11 000,00
CELKEM						70 584,43

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 017	Změna technického řešení-Stoka D5-1 ŠD5-53 - ŠD5-58 řízeným protlakem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
28.1	KANALIZACE OBCE LUŽNÁ					
DSO 28.1-01.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D5-1					
28.1-01.7.5	Dočasné zajištění potrubí	m	-2,200	114,00	21%	-250,80
28.1-01.7.6	Dočasné zajištění kabelů	m	-20,000	114,00	21%	-2 280,00
28.1-01.7.7	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-52,550	133,00	21%	-6 989,15
28.1-01.7.8	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-38,680	19,00	21%	-734,92
28.1-01.7.9	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	25,331	86,00	21%	2 178,47
28.1-01.7.10	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,131	314,00	21%	983,13
28.1-01.7.11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-373,405	86,00	21%	-32 112,83
28.1-01.7.12	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-46,151	314,00	21%	-14 491,41
28.1-01.7.13	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti vč. svislého přesunu	m3	-67,063	475,00	21%	-31 854,93
28.1-01.7.14	Bezvýkopové uložení chráničky z ocelových trub protlačením D 480/10 mm pro všechny stupně ražnosti a těžitelnosti vč. dodávky ocelové trouby, vodorovný a svislý přesun vytěžené zeminy	m	-23,000	10 830,00	21%	-249 090,00
28.1-01.7.15	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-820,564	28,00	21%	-22 975,79
28.1-01.7.16	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-820,564	15,00	21%	-12 308,46
28.1-01.7.17	Pažení stěn výkopu startovací a koncové jámy hloubky do 4 m vč.rozepření ocelovými rámy v zemině suché nebo zavodněné	m2	-30,867	38,00	21%	-1 172,95
28.1-01.7.18	Odstranění pažení stěn výkopu startovací a koncové jámy hloubky do 4 m vč.odstranění ocelových ráků v zemině suché nebo zavodněné	m2	-30,867	21,00	21%	-648,21
28.1-01.7.19	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-164,356	5,00	21%	-821,78
28.1-01.7.20	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-20,314	5,00	21%	-101,57
28.1-01.7.21	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-38,680	19,00	21%	-734,92
28.1-01.7.22	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	67,174	57,00	21%	3 828,92
28.1-01.7.23	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-106,340	105,00	21%	-11 165,70

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 017	Změna technického řešení-Stoka D5-1 ŠD5-53 - ŠD5-58 řízeným protlakem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
28.1-01.7.24	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-50,878	105,00	21%	-5 342,19
28.1-01.7.25	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-106,340	76,00	21%	-8 081,84
28.1-01.7.26	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-50,878	76,00	21%	-3 866,73
28.1-01.7.27	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-305,308	50,00	21%	-15 265,40
28.1-01.7.28	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-100,007	105,00	21%	-10 500,74
28.1-01.7.29	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-189,083	152,00	21%	-28 740,62
28.1-01.7.30	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseťí travním semenem	m2	-386,800	38,00	21%	-14 698,40
28.1-01.7.44	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku	m3	-43,989	423,00	21%	-18 607,35
28.1-01.7.45	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-1,035	1 758,00	21%	-1 819,53
28.1-01.7.47	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-182,300	27,00	21%	-4 922,10
28.1-01.7.48	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-187,769	347,00	21%	-65 155,85
28.1-01.7.51	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	16 625,00	21%	-16 625,00
28.1-01.7.55	Rozebrání oplocení typ I z drátěného pozinkovaného pletiva v. 1,5 m vč. pozink. sloupků D 40 mm, 3x napínací drát, 1x ostnatý drát, mezi sloupky v beton. patkách podhrabové desky. Po ukončení prací uvedení oplocení do původního stavu.	m	-8,000	219,00	21%	-1 752,00
28.1-01.7.56	Rozebrání oplocení typ II z drátěného pozink. pletiva v. 1,5 m vč. pozink.sloupků D40mm, 3x napínací drát, 1x ostnatý drát, podezdívka z betonu C 25/30 tl.250mm výšky 300mm nad terén hl. 900 mm. Po ukončení prací uvedení oplocení do původního stavu.	m	-8,000	466,00	21%	-3 728,00
28.1-01.7.57	Rozebrání oplocení typ III dřevěný hobl. desky tl.19mm v.1,8m, nosné trámy 40/60, nátěr lazuroou kaštanové barvy ocelové sloupky D-100mm z pracnami, podhrabové desky, nátěr kov. prvků syntetikou. Po ukončení prací uvedení oplocení do původního stavu.	m	-6,000	247,00	21%	-1 482,00
28.1-01.7.58	Rozebrání oplocení typ IV dřevěný hobl. desky tl.19mm v.1,8m, nosné trámy 40/60, nátěr lazuroou kaštanové barvy ocelové sloupky D-100mm z pracnami, podezdívka betonová, nátěr kov. prvků syntetikou. Po ukončení prací uvedení oplocení do původního stavu.	m	-2,000	466,00	21%	-932,00
28.1-01.7.60	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček manžetami - chránička D480/10	m	-23,000	741,00	21%	-17 043,00
28.1-01.7.61	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC	m	-22,200	10,00	21%	-222,00
28.1-01.7.62	Chránička půlená HDPE 160 mm dl. 2m vč. utěsnění proti vnikání nečistot	kus	-20,000	475,00	21%	-9 500,00
28.1-01.7.63	Řízené protlačení a vtažení PE d 280 mm hornina 1-4	m	192,300	3 395,23	21%	652 902,73
28.1-01.7.64	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	8,900	456,36	21%	4 061,60

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 017	Změna technického řešení-Stoka D5-1 ŠD5-53 - ŠD5-58 řízeným protlakem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
28.1-01.7.65	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	89,000	18,04	21%	1 605,56
28.1-01.7.66	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,000	133,00	21%	3 990,00
28.1-01.7.67	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým	m2	30,000	29,00	21%	870,00
28.1-01.7.68	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	30,000	57,00	21%	1 710,00
28.1-01.7.69	Pronájem a doprava panelů	m2	30,000	401,04	21%	12 031,20
28.1-01.7.70	Čerpací studna pro odvodnění montáž.jámy protlaku dodávka+montáž+demontáž	kus	2,000	6 175,00	21%	12 350,00
28.1-01.7.71	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 250	m	186,000	1 017,00	21%	189 162,00
28.1-01.7.72	Přesuvka KGU PP	kus	4,000	1 153,00	21%	4 612,00
DSO 28.1-01.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D5-1 CELKEM					274 267,44
DSO 28.1-02.7	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA D5-1					
28.1-02.7.47	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-8,000	114,00	21%	-912,00
28.1-02.7.48	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-7,105	1 017,00	21%	-7 225,79
28.1-02.7.49	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/200	kus	-1,045	1 195,00	21%	-1 248,78
28.1-02.7.55	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	8,000	318,75	21%	2 550,00
28.1-02.7.56	Odbočka DN 150	kus	7,000	2 350,00	21%	16 450,00
28.1-02.7.57	Odbočka DN 200	kus	1,000	2 450,00	21%	2 450,00
DSO 28.1-02.7	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA D5-1 CELKEM					12 063,43
CELKEM						286 330,87

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 021	Změna technického řešení-stoka C, ŽB DN 600, řízený protlak Š 16 - Š 19

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
48.1	KANALIZACE OBCE VALAŠSKÁ POLANKA					
SO 48.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 48.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C					
	STOKA C					
48.1-01.1.3	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	-2,000	1 283,00	21%	-2 566,00
48.1-01.1.4	Kácení stromů o průměru kmene nad 30 cm vč. jejich odvozu	kus	-1,000	1 710,00	21%	-1 710,00
48.1-01.1.5	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč. jejich odvozu	kus	-2,000	209,00	21%	-418,00
48.1-01.1.6	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm vč. jejich odvozu	kus	-1,000	276,00	21%	-276,00
48.1-01.1.9	Dočasné zajištění potrubí	m	-3,540	114,00	21%	-403,56
48.1-01.1.11	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-11,950	19,00	21%	-227,05
48.1-01.1.12	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-27,046	133,00	21%	-3 597,12
48.1-01.1.13	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	109,200	86,00	21%	9 391,20
48.1-01.1.14	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,800	314,00	21%	3 391,20
48.1-01.1.15	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-455,290	86,00	21%	-39 154,94
48.1-01.1.16	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-45,029	314,00	21%	-14 139,11
48.1-01.1.20	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m	m2	-573,213	38,00	21%	-21 782,09
48.1-01.1.22	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	-573,214	21,00	21%	-12 037,49
48.1-01.1.25	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-275,021	5,00	21%	-1 375,11
48.1-01.1.26	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-27,200	5,00	21%	-136,00
48.1-01.1.27	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-11,950	19,00	21%	-227,05

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 021	Změna technického řešení-stoka C, ŽB DN 600, řízený protlak Š 16 - Š 19

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
48.1-01.1.28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	120,000	57,00	21%	6 840,00
48.1-01.1.29	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-109,260	105,00	21%	-11 472,30
48.1-01.1.30	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-45,029	105,00	21%	-4 728,04
48.1-01.1.31	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-226,031	50,00	21%	-11 301,55
48.1-01.1.32	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-68,829	105,00	21%	-7 227,04
48.1-01.1.33	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-119,500	4,00	21%	-478,00
48.1-01.1.34	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	-119,500	38,00	21%	-4 541,00
48.1-01.1.37	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-109,259	76,00	21%	-8 303,68
48.1-01.1.38	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-45,029	76,00	21%	-3 422,20
48.1-01.1.42	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-127,703	152,00	21%	-19 410,86
48.1-01.1.53	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-58,500	86,00	21%	-5 031,00
48.1-01.1.55	Lože pod potrubí ze štěrkdrtě 0 - 63 mm	m3	-15,532	423,00	21%	-6 570,04
48.1-01.1.56	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-1,875	423,00	21%	-793,12
48.1-01.1.57	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	-46,800	29,00	21%	-1 357,20
48.1-01.1.58	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,450	1 758,00	21%	-791,10
48.1-01.1.59	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-30,719	1 758,00	21%	-54 004,00
48.1-01.1.60	Podkladní bet.pražec C12/15 pod hrdlovou troubu ŽB DN600	kus	-47,268	190,00	21%	-8 980,92
48.1-01.1.61	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	-87,000	808,00	21%	-70 296,00
48.1-01.1.62	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	-113,100	48,00	21%	-5 428,80
48.1-01.1.63	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	-328,680	760,00	21%	-249 796,80
48.1-01.1.64	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.	m2	-547,800	48,00	21%	-26 294,40
48.1-01.1.69	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	-58,500	428,00	21%	-25 038,00
48.1-01.1.80	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN 500 a 600 výška vstupu 5,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	25 175,00	21%	-75 525,00

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 021	Změna technického řešení-stoka C, ŽB DN 600, řízený protlak Š 16 - Š 19

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
48.1-01.1.91	Trouba železobet hrdlová DN 600	m	-59,085	4 370,00	21%	-258 201,45
48.1-01.1.94	Oplocení - ocelové pozinkované pletivo v.1500mm do ocel.pozink.sloupků DN40mm, 3x napínací drát z pozink.oceli + 1x ostnatý drát, pod pletivem podezdívka z betonu tř.C25/30 tl.250mm do výšky cca 300mm nad terén, beton.základ do nezámrazné hloubky 900mm, uvedení do původního stavu (typ II)	m	-5,000	471,00	21%	-2 355,00
48.1-01.1.96	Oplocení (sloupky, vroubkovaný plech) - rozebrání a znovuzřízení	m	-5,000	190,00	21%	-950,00
48.1-01.1.98	Přesun zastřešeného plechového kontejneru (2,5x6,0m) osazeného na bet.zákl.desce mimo trasu stoky a jeho zpětné umístění vč.obnovy zákl.bet.desky	kpl	-1,000	6 175,00	21%	-6 175,00
48.1-01.1.99	Statické zajištění stáv.objektů pomocí mikropilot. Průměr vrtu 140 mm a výztužná trubka do průměru 70 mm, manžetová část 2,5 m. Úklon vrtu do 10°. Po realizaci mikropilot základový ŽB pas (převážka). Rozměr základového pasu 300 x 800 mm. Vč. vytýčení vrtů, výkopových prací, odvozu materiálu na mezideponii a zpět, pažení, očištění ploch zákl.zdiva tlakovým způsobem, vysekání spár zákl.zdiva, injektované kotvy do zákl.zdiva, armovací práce, betonáž pasu stříkaným betonem, zpětný hutněný zásyp, dokumentace skutečného provedení.	m	-28,000	9 310,00	21%	-260 680,00
48.1-01.1.109	Řízený protlak pro potrubí DN 630, svaření potrubí, vtažení potrubí	m	66,000	17 500,00	21%	1 155 000,00
48.1-01.1.110	Řízený protlak pro potrubí DN 630, hluchý vrt	m	26,000	13 492,26	21%	350 798,76
48.1-01.1.111	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 630	m	66,000	6 317,00	21%	416 922,00
48.1-01.1.112	Koleno KGB PP 15°	kus	2,000	22 700,00	21%	45 400,00
48.1-01.1.113	Přesuvka KGU PP	kus	2,000	5 900,00	21%	11 800,00
48.1-01.1.114	Čerpání bentonitu	hod	40,000	99,95	21%	3 998,00
48.1-01.1.115	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	16,500	456,36	21%	7 529,94
48.1-01.1.116	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	165,000	18,04	21%	2 976,60
48.1-01.1.117	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,000	133,00	21%	3 990,00
48.1-01.1.118	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	30,000	29,00	21%	870,00
48.1-01.1.119	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	30,000	57,00	21%	1 710,00
48.1-01.1.120	Pronájem a doprava panelů	m2	30,000	401,04	21%	12 031,20
DSO 48.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C CELKEM					805 446,88
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 021	Změna technického řešení-stoka C, ŽB DN 600, řízený protlak Š 16 - Š 19

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	19 000,00	21%	19 000,00
VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM						19 000,00
CELKEM						824 446,88

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 033	Změna technického řešení-D5 - řízený protlak ŠD 5-10 - ŠD 5-11

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
28.1	KANALIZACE OBCE LUŽNÁ					
SO 28.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 28.1-01.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D5					
28.1-01.6.3	Dočasné zajištění potrubí	m	-1,100	114,00	21%	-125,40
28.1-01.6.5	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-1,936	133,00	21%	-257,49
28.1-01.6.6	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-12,370	19,00	21%	-235,03
28.1-01.6.12	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-194,808	86,00	21%	-16 753,49
28.1-01.6.13	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-24,077	314,00	21%	-7 560,18
28.1-01.6.18	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-408,250	28,00	21%	-11 431,00
28.1-01.6.19	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-408,250	15,00	21%	-6 123,75
28.1-01.6.26	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-107,144	5,00	21%	-535,72
28.1-01.6.27	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-13,243	5,00	21%	-66,22
28.1-01.6.30	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-12,370	19,00	21%	-235,03
28.1-01.6.32	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-34,455	105,00	21%	-3 617,77
28.1-01.6.33	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-24,077	105,00	21%	-2 528,07
28.1-01.6.34	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-34,455	76,00	21%	-2 618,58
28.1-01.6.35	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-24,077	76,00	21%	-1 829,85
28.1-01.6.36	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-160,353	50,00	21%	-8 017,65
28.1-01.6.38	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-30,948	105,00	21%	-3 249,54
28.1-01.6.39	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-58,513	152,00	21%	-8 893,97
28.1-01.6.40	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	-123,700	38,00	21%	-4 700,60
28.1-01.6.54	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku	m3	-8,970	423,00	21%	-3 794,31
28.1-01.6.55	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,450	1 758,00	21%	-791,10
28.1-01.6.61	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-56,600	27,00	21%	-1 528,20
28.1-01.6.62	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-58,298	347,00	21%	-20 229,41
28.1-01.6.66	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	18 050,00	21%	-36 100,00
28.1-01.6.75	Rozebrání oplocení typ I z drátěného pozinkovaného pletiva v. 1,5 m vč. pozink. sloupků D 40 mm, 3x napínací drát, 1x ostnatý drát, mezi sloupky v beton. patkách podhrabové desky. Po ukončení prací uvedení oplocení do původního stavu.	m	-1,100	219,00	21%	-240,90
28.1-01.6.86	Řízené protlačení a vtažení PE d 280 mm hornina 1-4	m	66,600	3 395,23	21%	226 122,32
28.1-01.6.87	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	3,300	456,36	21%	1 505,99
28.1-01.6.88	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	33,000	18,04	21%	595,32

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 033	Změna technického řešení-D5 - řízený protlak ŠD 5-10 - ŠD 5-11

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
28.1-01.6.89	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,000	133,00	21%	3 990,00
28.1-01.6.90	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	30,000	29,00	21%	870,00
28.1-01.6.91	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	30,000	57,00	21%	1 710,00
28.1-01.6.92	Pronájem a doprava panelů	m2	30,000	401,04	21%	12 031,20
28.1-01.6.93	Čerpací studna pro odvodnění montáž.jámy protlaku dodávka+montáž+demontáž	kus	2,000	6 175,00	21%	12 350,00
28.1-01.6.94	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 250	m	60,000	1 017,00	21%	61 020,00
28.1-01.6.95	Přesuvka KGU PP	kus	2,000	1 153,00	21%	2 306,00
DSO 28.1-01.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D5 CELKEM					181 037,57
DSO 28.1-02.6	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA D5					
28.1-02.6.46	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-4,000	114,00	21%	-456,00
28.1-02.6.47	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-3,135	1 017,00	21%	-3 188,30
28.1-02.6.48	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/200	kus	-1,015	1 195,00	21%	-1 212,93
28.1-02.6.53	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	4,000	318,75	21%	1 275,00
28.1-02.6.54	Odbočka DN 150	kus	3,000	2 350,00	21%	7 050,00
28.1-02.6.55	Odbočka DN 200	kus	1,000	2 450,00	21%	2 450,00
DSO 28.1-02.6	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA D5 CELKEM					5 917,77
CELKEM						186 955,34

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 034	Zvýšení části stoky D1-kolize s vodovodem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
28.1	KANALIZACE OBCE LUŽNÁ					
SO 28.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 28.1-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D1					
28.1-01.2.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	142,303	86,00	21%	12 238,06
28.1-01.2.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	250,379	28,00	21%	7 010,61
28.1-01.2.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	250,379	15,00	21%	3 755,68
28.1-01.2.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	78,267	5,00	21%	391,34
28.1-01.2.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	34,168	105,00	21%	3 587,64
28.1-01.2.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	34,168	76,00	21%	2 596,77
28.1-01.2.18	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	108,135	50,00	21%	5 406,75
28.1-01.2.20	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,514	105,00	21%	2 363,97
28.1-01.2.21	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	41,359	152,00	21%	6 286,56
28.1-01.2.32	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku	m3	6,506	423,00	21%	2 752,04
28.1-01.2.33	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,225	1 758,00	21%	395,55
28.1-01.2.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	21,780	262,00	21%	5 706,36
28.1-01.2.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	46,500	27,00	21%	1 255,50
28.1-01.2.36	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	41,715	347,00	21%	14 475,11
28.1-01.2.47	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 12 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	6,180	751,00	21%	4 641,18
28.1-01.2.48	Demontáž šachty z prefabrikovaných dílů	kus	1,000	4 871,52	21%	4 871,52
28.1-01.2.49	Montáž šachty z prefabrikovaných dílů	kus	1,000	6 841,39	21%	6 841,39
28.1-01.2.50	Vybourání stávající kanalizace DN 250 , vč. odvozu suti a poplatku za uložení na skládku.	m	40,500	238,00	21%	9 639,00
28.1-01.2.51	Napojení kanalizace do stávající šachty vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	2 375,00	21%	2 375,00
DSO 28.1-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D1 CELKEM					96 590,03
CELKEM						96 590,03

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 035	Změna ČS 48.1-1 dle RPD

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
48.1	KANALIZACE OBCE VALAŠSKÁ POLANKA					
SO 48.1-06	ČERPACÍ STANICE ČS 48.1-1					
DSO 48.1-06.1	ČERPACÍ STANICE ČS 48.1-1 - STAVEBNÍ ČÁST					
48.1-06.1.4	Výkop studny spouštěné v hor.1-4, hl.do 10 m	m3	-8,039	561,00	21%	-4 509,77
48.1-06.1.6	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-7,685	105,00	21%	-806,94
48.1-06.1.7	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,760	105,00	21%	-79,84
48.1-06.1.9	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-7,689	76,00	21%	-584,36
48.1-06.1.10	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,756	76,00	21%	-57,46
48.1-06.1.11	Příplatek pro ztížený výkop studny spouštěné v hornině tř. 5	m3	-0,760	285,00	21%	-216,71
48.1-06.1.12	Plášť studny z železobetonu C 30/37 XC4, XA2, vč. bednění, výztuže a prostupů	m3	3,693	10 450,00	21%	38 586,63
48.1-06.1.16	Kompletní kce ŽB z C30/37 XA2 vč.bednění, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	-1,768	9 000,00	21%	-15 912,00
48.1-06.1.17	Vyspravení povrchu beton. konstrukcí	m2	-1,225	105,00	21%	-128,62
48.1-06.1.20	ŽB Staveniš. prefabrikát strop.desky ČS C30/37 XC4 ,XA2 d=6,2 m tl.0,25m, otvory 0,8x0,8m 2x 1,0x1,0m	kus	-1,000	85 975,00	21%	-85 975,00
48.1-06.1.21	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	6,869	24,00	21%	164,86
48.1-06.1.32	Voda pitná - vodné	m3	7,075	48,00	21%	339,60
48.1-06.1.40	Ochranný uzavírací nátěrový systém betonových povrchů	m2	-1,225	133,00	21%	-162,92
48.1-06.1.43	ŽB Staveniš. prefabrikát strop.desky ČS C30/37 XC4 ,XA2 d=6,2 m tl.0,30 - 0,35 m, otvory 0,8x0,8m 2x 1,0x1,0m	kus	1,000	109 858,06	21%	109 858,06
DSO 48.1-06.1	ČERPACÍ STANICE ČS 48.1-1 - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM					40 515,53
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	12 000,00	21%	12 000,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					12 000,00
CELKEM						52 515,53

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 036	Kolize s dešťovou kanalizací stoka D5-1

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
28.1	KANALIZACE OBCE LUŽNÁ					
SO 28.1-11	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
DSO 28.1-11.3	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA KANALIZACE					
28.1-11.3.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,123	86,00	21%	1 128,61
28.1-11.3.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,622	314,00	21%	509,31
28.1-11.3.5	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	32,400	16,00	21%	518,40
28.1-11.3.6	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	32,400	8,00	21%	259,20
28.1-11.3.7	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,123	3,00	21%	39,37
28.1-11.3.8	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,622	3,00	21%	4,86
28.1-11.3.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	11,098	105,00	21%	1 165,33
28.1-11.3.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,622	105,00	21%	170,31
28.1-11.3.12	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,098	76,00	21%	843,47
28.1-11.3.13	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	1,622	76,00	21%	123,27
28.1-11.3.14	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,025	50,00	21%	101,25
28.1-11.3.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,101	105,00	21%	2 845,64
28.1-11.3.16	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	50,283	152,00	21%	7 643,00
28.1-11.3.21	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku	m3	6,075	423,00	21%	2 569,73
28.1-11.3.101	Odstranění krytu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	20,250	29,00	21%	587,25
28.1-11.3.102	Odstranění oplocení a zpětné obnovení vč.zemních p bet.základů,pletiva a případné podezdívky	m	27,000	471,00	21%	12 717,00
28.1-11.3.103	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,759	72,00	21%	342,63
28.1-11.3.104	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,759	76,00	21%	361,67
28.1-11.3.105	Montáž trubky ocelové DN 500	m	27,000	1 271,13	21%	34 320,51
28.1-11.3.106	Trubka ocelová D 480x10 mm	m	27,270	1 663,00	21%	45 350,01
28.1-11.3.107	Betonový žlab - rozebrání a znovuzřízení	m	15,000	285,00	21%	4 275,00

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 036	Kolize s dešťovou kanalizací stoka D5-1

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
28.1	KANALIZACE OBCE LUŽNÁ					
28.1-11.3.108	Vybourání stávající kanalizace DN 600 , vč. odvozu suti a poplatku za uložení na skládku.	m	27,000	380,00	21%	10 260,00
DSO 28.1-11.3	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA KANALIZACE CELKEM					126 135,82
SO 28.1-10	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
DSO 28.1-10.7	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA D5-1					
28.1-10.6.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	5,400	23,00	21%	124,20
28.1-10.6.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,269	72,00	21%	91,37
28.1-10.6.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,269	76,00	21%	96,44
28.1-10.6.11	Místní komunikace - vibrovaný štěrk tl. 15 cm s posypem podkladu kamenivem drceným v množství 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	25,650	86,00	21%	2 205,90
DSO 28.1-10.7	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA D5 CELKEM					2 517,91
CELKEM						128 653,73

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 039	Prodloužení stoky D3 dle RPD

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty						
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
28.1	KANALIZACE OBCE LUŽNÁ					
SO 28.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 28.1-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY D3, D4					
	<i>Stoka D3</i>					
	<i>Zemní práce</i>					
28.1-01.5.4	Dočasné zajištění potrubí	m	4,400	114,00	21%	501,60
28.1-01.5.5	Dočasné zajištění kabelů	m	6,400	114,00	21%	729,60
28.1-01.5.6	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,244	133,00	21%	2 160,45
28.1-01.5.7	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,430	19,00	21%	65,17
28.1-01.5.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	181,747	86,00	21%	15 630,24
28.1-01.5.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	22,463	314,00	21%	7 053,38
28.1-01.5.10	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	424,971	28,00	21%	11 899,19
28.1-01.5.11	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	424,971	15,00	21%	6 374,57
28.1-01.5.12	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,869	3,00	21%	272,61
28.1-01.5.13	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,232	3,00	21%	33,70
28.1-01.5.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,430	19,00	21%	65,17
28.1-01.5.15	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	30,637	57,00	21%	1 746,31
28.1-01.5.16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	92,069	105,00	21%	9 667,25
28.1-01.5.17	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	22,463	105,00	21%	2 358,62
28.1-01.5.18	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	92,072	76,00	21%	6 997,47
28.1-01.5.19	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	22,463	76,00	21%	1 707,19
28.1-01.5.20	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	128,340	50,00	21%	6 417,00
28.1-01.5.21	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	t	73,095	51,00	21%	3 727,85
28.1-01.5.22	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	53,297	105,00	21%	5 596,19
28.1-01.5.23	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	100,772	152,00	21%	15 317,34
28.1-01.5.24	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	34,250	38,00	21%	1 301,50
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>					
28.1-01.5.25	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	67,605	18,00	21%	1 216,89
28.1-01.5.27	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	67,605	23,00	21%	1 554,91
28.1-01.5.28	Odstranění krytu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	20,350	29,00	21%	590,15
28.1-01.5.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	36,807	72,00	21%	2 650,10
28.1-01.5.33	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,807	76,00	21%	2 797,33
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>					

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 039	Prodloužení stoky D3 dle RPD

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty						
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
28.1-01.5.34	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	67,605	15,00	21%	1 014,07
28.1-01.5.35	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	67,605	34,00	21%	2 298,57
28.1-01.5.36	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	122,000	57,00	21%	6 954,00
28.1-01.5.39	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	15,279	72,00	21%	1 100,09
28.1-01.5.40	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	15,279	76,00	21%	1 161,20
	<i>Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb</i>					
28.1-01.5.41	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo šterkopísku	m3	14,239	423,00	21%	6 023,10
28.1-01.5.42	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,230	1 758,00	21%	404,34
	<i>Komunikace</i>					
28.1-01.5.43	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	67,605	238,00	21%	16 089,99
	<i>Trubní vedení</i>					
28.1-01.5.44	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	93,000	27,00	21%	2 511,00
28.1-01.5.45	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	95,790	347,00	21%	33 239,13
28.1-01.5.46	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	93,000	32,00	21%	2 976,00
28.1-01.5.48	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	16 625,00	21%	16 625,00
28.1-01.5.49	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	93,000	30,00	21%	2 790,00
	<i>Zemní práce při extr.mont.pracích</i>					
28.1-01.5.51	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC	m	10,800	10,00	21%	108,00
28.1-01.5.52	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	4,400	247,00	21%	1 086,80
28.1-01.5.53	Chránička půlená HDPE 160 mm dl. 2m vč. utěsnění proti vnikání nečistot	kus	1,000	475,00	21%	475,00
28.1-01.5.54	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 255,00	21%	12 255,00
28.1-01.5.55	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	13 395,00	21%	13 395,00
DSO 28.1-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY D3, D4 CELKEM					228 938,07
SO 28.1-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
DSO 28.1-02.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA D					
	<i>Zemní práce</i>					
28.1-02.1.4	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-0,680	19,00	21%	-12,92
28.1-02.1.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-7,187	86,00	21%	-618,08
28.1-02.1.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,888	314,00	21%	-278,83

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 039	Prodloužení stoky D3 dle RPD

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
28.1-02.1.9	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti vč. svislého přesunu	m3	-0,404	475,00	21%	-191,90
28.1-02.1.10	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	-16,830	28,00	21%	-471,24
28.1-02.1.11	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-16,830	15,00	21%	-252,45
28.1-02.1.14	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-3,953	5,00	21%	-19,76
28.1-02.1.15	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-0,488	5,00	21%	-2,44
28.1-02.1.16	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,680	19,00	21%	-12,92
28.1-02.1.17	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-1,211	57,00	21%	-69,03
28.1-02.1.18	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-1,040	105,00	21%	-109,20
28.1-02.1.19	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,888	105,00	21%	-93,24
28.1-02.1.20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-1,040	76,00	21%	-79,04
28.1-02.1.21	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-0,888	76,00	21%	-67,49
28.1-02.1.22	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-6,150	50,00	21%	-307,50
28.1-02.1.23	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	t	2,288	51,00	21%	116,69
28.1-02.1.24	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,564	105,00	21%	-164,22
28.1-02.1.25	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-2,957	152,00	21%	-449,46
28.1-02.1.26	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	-6,800	38,00	21%	-258,40
	<i>Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb</i>					
28.1-02.1.38	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku	m3	-0,391	423,00	21%	-165,39
	<i>Trubní vedení</i>					
28.1-02.1.41	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-3,400	15,00	21%	-51,00
28.1-02.1.42	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-3,502	164,00	21%	-574,33
28.1-02.1.45	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-6,000	48,00	21%	-288,00
28.1-02.1.46	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-2,030	208,00	21%	-422,24
28.1-02.1.47	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,030	208,00	21%	-422,24
28.1-02.1.48	Záslepka kanalizační plast min.SN 8 DN150	kus	-2,030	92,00	21%	-186,76
28.1-02.1.56	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	114,00	21%	-228,00
28.1-02.1.57	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-2,030	1 017,00	21%	-2 064,51
28.1-02.1.59	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-3,400	24,00	21%	-81,60
28.1-02.1.60	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	5 368,00	21%	-10 736,00
DSO 28.1-02.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA D CELKEM					-18 561,50
DSO 28.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY D3, D4					
	<i>Napojení pro dom.přípojky - stoky D3</i>					
	<i>Zemní práce</i>					
28.1-02.5.1	Dočasné zajištění potrubí	m	4,000	114,00	21%	456,00
28.1-02.5.2	Dočasné zajištění kabelů	m	2,000	114,00	21%	228,00
28.1-02.5.3	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,268	133,00	21%	1 498,64
28.1-02.5.4	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,000	19,00	21%	38,00

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 039	Prodloužení stoky D3 dle RPD

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty							
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	
28.1-02.5.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	27,408	86,00	21%	2 357,09	
28.1-02.5.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,388	314,00	21%	1 063,83	
28.1-02.5.7	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti vč. svislého přesunu	m3	1,542	475,00	21%	732,45	
28.1-02.5.8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	67,792	28,00	21%	1 898,18	
28.1-02.5.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	67,790	15,00	21%	1 016,85	
28.1-02.5.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,406	3,00	21%	82,22	
28.1-02.5.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,390	3,00	21%	10,17	
28.1-02.5.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,000	19,00	21%	38,00	
28.1-02.5.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	4,623	57,00	21%	263,51	
28.1-02.5.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5,330	105,00	21%	559,65	
28.1-02.5.15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,384	105,00	21%	355,32	
28.1-02.5.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,328	76,00	21%	404,93	
28.1-02.5.17	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	3,386	76,00	21%	257,34	
28.1-02.5.18	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	22,211	50,00	21%	1 110,55	
28.1-02.5.19	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	t	0,244	51,00	21%	12,44	
28.1-02.5.20	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,844	105,00	21%	718,62	
28.1-02.5.21	Štěrko písek frakce 0-22 A	t	12,936	152,00	21%	1 966,27	
28.1-02.5.22	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	20,000	38,00	21%	760,00	
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>						
28.1-02.5.23	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	2,750	18,00	21%	49,50	
28.1-02.5.24	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	2,750	23,00	21%	63,25	
28.1-02.5.25	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl. 30 cm	m2	1,250	35,00	21%	43,75	
28.1-02.5.26	Rozebrání dlažeb z drobných kostek (zámkové dlažby) v cement. maltě včetně odvozu na mezideponii a zpět a očištění	m2	1,250	57,00	21%	71,25	
28.1-02.5.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,246	72,00	21%	161,71	
28.1-02.5.28	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,246	76,00	21%	170,70	
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>						
28.1-02.5.29	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	2,750	15,00	21%	41,25	
28.1-02.5.30	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	2,750	34,00	21%	93,50	
28.1-02.5.31	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	5,500	57,00	21%	313,50	
28.1-02.5.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,621	72,00	21%	44,71	
28.1-02.5.33	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	0,621	76,00	21%	47,20	
	<i>Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb</i>						

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 039	Prodloužení stoky D3 dle RPD

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
28.1-02.5.34	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku <i>Komunikace</i>	m3	1,749	423,00	21%	739,83
28.1-02.5.35	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) <i>Trubní vedení</i>	m2	2,750	262,00	21%	720,50
28.1-02.5.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	15,200	15,00	21%	228,00
28.1-02.5.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	15,656	164,00	21%	2 567,58
28.1-02.5.40	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	9,000	48,00	21%	432,00
28.1-02.5.41	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	3,045	208,00	21%	633,36
28.1-02.5.42	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	3,045	208,00	21%	633,36
28.1-02.5.43	Záslepka kanalizační plast min.SN 8 DN150	kus	3,045	92,00	21%	280,14
28.1-02.5.48	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,000	114,00	21%	456,00
28.1-02.5.49	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	3,045	1 017,00	21%	3 096,76
28.1-02.5.50	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/200	kus	1,015	1 195,00	21%	1 212,92
28.1-02.5.51	Napojení odbočky plast DN200 do revizní šachty	kus	-1,000	618,00	21%	-618,00
28.1-02.5.52	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	15,200	24,00	21%	364,80
28.1-02.5.53	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty <i>Zemní práce při montážích</i>	kus	3,000	5 368,00	21%	16 104,00
28.1-02.5.54	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC	m	6,000	10,00	21%	60,00
28.1-02.5.55	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	2,000	247,00	21%	494,00
28.1-02.5.57	Odstranění krytu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	1,200	29,00	21%	34,80
DSO 28.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY D3, D4 CELKEM					44 368,43
DSO 28.1-10.5	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY D3, D4					
	<i>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D3</i> <i>Přípravné a přidružené práce</i>					
28.1-10.5.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	7,880	23,00	21%	181,24
28.1-10.5.2	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	18,825	23,00	21%	432,97
28.1-10.5.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	11,236	72,00	21%	808,99
28.1-10.5.4	Poplatek za skládku stavební suti <i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>	t	11,236	76,00	21%	853,93
28.1-10.5.5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	37,650	15,00	21%	564,75
28.1-10.5.6	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	62,750	34,00	21%	2 133,50
28.1-10.5.7	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	125,500	90,00	21%	11 295,00
28.1-10.5.8	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	125,500	48,00	21%	6 024,00
28.1-10.5.9	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	11,722	72,00	21%	843,98
28.1-10.5.10	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Komunikace</i>	t	11,722	76,00	21%	890,87

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 039	Prodloužení stoky D3 dle RPD

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty									
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]			
28.1-10.5.14	Místní komunikace - vibrovaný štěrkl tl. 15 cm s posypem podkladu kamenivem drceným v množství 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	29,430	86,00	21%	2 530,98			
28.1-10.5.15	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	70,350	86,00	21%	6 050,10			
28.1-10.5.16	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	89,175	282,00	21%	25 147,35			
28.1-10.5.17	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	108,000	27,00	21%	2 916,00			
28.1-10.5.18	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	108,000	239,00	21%	25 812,00			
28.1-10.5.19	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	133,100	13,00	21%	1 730,30			
28.1-10.5.20	Asfaltový beton vrstva obrusná tl 50 mm	m2	133,100	213,00	21%	28 350,30			
28.1-10.5.23	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	1,250	86,00	21%	107,50			
28.1-10.5.24	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm	m2	1,250	357,00	21%	446,25			
28.1-10.5.25	Kladení betonové dlažby do lože z malty z dlaždic vybouraných s eventuálním doplnění místo dlažby poškozené	m2	1,250	181,00	21%	226,25			
DSO 28.1-10.5	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY D3, D4 CELKEM						117 346,26		
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY								
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	27 000,00	21%	27 000,00			
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					27 000,00			
CELKEM						399 091,26			

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 046	Změna technického řešení-výtlač 48.1-2. část řízeným protlakem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
22.1	KANALIZACE OBCE LESKOVEC					
SO 22.1-05	VÝTLAK V 48.1-1, 2. ČÁST					
	<i>Zemní práce</i>					
22.1-05.1	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 10 cm i s kořeny vč.jejich likvidace	m2	-564,000	19,00	21%	-10 716,00
22.1-05.2	Kácení stromů o průměru kmene nad 30 cm vč. jejich odvozu	kus	-13,000	1 710,00	21%	-22 230,00
22.1-05.3	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru nad 30 cm vč.jejich odvozu	kus	-13,000	276,00	21%	-3 588,00
22.1-05.5	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-211,280	19,00	21%	-4 014,32
22.1-05.6	Dočasné zajištění potrubí	m	-1,300	114,00	21%	-148,20
22.1-05.7	Dočasné zajištění kabelů	m	-0,900	114,00	21%	-102,60
22.1-05.8	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-5,588	133,00	21%	-743,20
22.1-05.9	Hloubení nezapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-373,888	86,00	21%	-32 154,37
22.1-05.10	Hloubení nezapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-32,512	314,00	21%	-10 208,77
22.1-05.12	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	68,461	86,00	21%	5 887,65
22.1-05.13	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10,221	314,00	21%	-3 209,39
22.1-05.14	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1 600,549	86,00	21%	-137 647,21
22.1-05.15	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-139,178	314,00	21%	-43 701,89
22.1-05.17	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	-2 372,330	16,00	21%	-37 957,28

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 046	Změna technického řešení-výtlač 48.1-2. část řízeným protlakem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
22.1-05.18	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-2 372,330	8,00	21%	-18 978,64
22.1-05.19	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-737,175	28,00	21%	-20 640,90
22.1-05.20	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-737,175	15,00	21%	-11 057,63
22.1-05.21	Pažení stěn výkopu startovací a koncové jámy hloubky do 8 m vč.rozepření ocelovými rámy v zemině suché nebo zavodněné	m2	139,640	48,00	21%	6 702,72
22.1-05.22	Odstranění pažení stěn výkopu startovací a koncové jámy hloubky do 8 m vč.odstranění ocelových ráků v zemině suché nebo zavodněné	m2	139,640	29,00	21%	4 049,56
22.1-05.23	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-609,721	3,00	21%	-1 829,16
22.1-05.24	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-69,313	3,00	21%	-207,94
22.1-05.25	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-5,009	5,00	21%	-25,05
22.1-05.26	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-0,303	5,00	21%	-1,52
22.1-05.27	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-134,180	19,00	21%	-2 549,42
22.1-05.28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	141,768	57,00	21%	8 080,78
22.1-05.29	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-933,550	105,00	21%	-98 022,75
22.1-05.30	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-182,101	105,00	21%	-19 120,61
22.1-05.31	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-933,550	76,00	21%	-70 949,80
22.1-05.32	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-182,101	76,00	21%	-13 839,68
22.1-05.33	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-974,504	50,00	21%	-48 725,20
22.1-05.34	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-379,053	105,00	21%	-39 800,57
22.1-05.35	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-716,676	152,00	21%	-108 934,75
22.1-05.36	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	-1 593,800	38,00	21%	-60 564,40
22.1-05.37	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-173,000	34,00	21%	-5 882,00
22.1-05.38	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-29,900	23,00	21%	-687,70
22.1-05.39	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-7,027	72,00	21%	-505,94
22.1-05.40	Poplatek za skládku stavební suti	t	-7,027	76,00	21%	-534,05

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 046	Změna technického řešení-výtlač 48.1-2. část řízeným protlakem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
22.1-05.41	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-836,500	86,00	21%	-71 939,00
22.1-05.42	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-752,850	24,00	21%	-18 068,40
22.1-05.43	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-112,928	423,00	21%	-47 768,33
22.1-05.44	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku	m3	-114,030	423,00	21%	-48 234,69
22.1-05.46	Zához z lomového kamene o hmotnosti 500-1000 kg s proštěrkováním a vyklínováním spár	m3	-101,600	741,00	21%	-75 285,60
22.1-05.47	Rovnanina z lomového kamene o hmotnosti 500 kg s urovnáním líce a s vyklínováním spár těžkým kamenivem	m3	-304,800	808,00	21%	-246 278,40
22.1-05.54	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC	m	-1 269,700	10,00	21%	-12 697,00
22.1-05.55	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-0,900	247,00	21%	-222,30
22.1-05.56	Řízené protlačení a vtažení PE 90	m	431,000	939,54	21%	404 941,74
22.1-05.57	Řízené protlačení a vtažení PE 140	m	836,500	1 099,94	21%	920 099,81
SO 22.1-05	VÝTLAK V 48.1-1, 2. ČÁST CELKEM					-10,40
CELKEM						-10,40

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 053	Změna technického řešení-výtlač 48.1-1. část řízeným protlakem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
48.1	KANALIZACE OBCE VALAŠSKÁ POLANKA					
SO 48.1-07	VÝTLAK V 48.1-1, 1. ČÁST					
	<i>VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V 48.1-1, 1.ČÁST</i>					
48.1-07.1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-1,000	2 375,00	21%	-2 375,00
48.1-07.2	Dočasné zajištění potrubí	m	-4,300	114,00	21%	-490,20
48.1-07.3	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-141,318	19,00	21%	-2 685,04
48.1-07.4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-64,818	133,00	21%	-8 620,79
48.1-07.5	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	34,017	86,00	21%	2 925,46
48.1-07.6	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-4,647	314,00	21%	-1 459,16
48.1-07.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-692,164	86,00	21%	-59 526,10
48.1-07.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-68,456	314,00	21%	-21 495,18
48.1-07.10	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	-357,602	16,00	21%	-5 721,63
48.1-07.11	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-1 065,519	28,00	21%	-29 834,53
48.1-07.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-357,600	8,00	21%	-2 860,80
48.1-07.13	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-1 065,520	15,00	21%	-15 982,80
48.1-07.14	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeprání	m2	67,040	28,00	21%	1 877,12
48.1-07.16	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeprání	m2	67,040	15,00	21%	1 005,60
48.1-07.18	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-341,559	3,00	21%	-1 024,68
48.1-07.19	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-41,792	3,00	21%	-125,38
48.1-07.20	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-141,320	19,00	21%	-2 685,08
48.1-07.21	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	68,360	57,00	21%	3 896,52
48.1-07.22	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-168,718	105,00	21%	-17 715,39
48.1-07.23	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-73,103	105,00	21%	-7 675,82
48.1-07.24	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-489,433	50,00	21%	-24 471,65

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 055	Změna technického řešení-výtlač V2 řízeným protlakem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
28.1	KANALIZACE OBCE LUŽNÁ					
SO 28.1-07	VÝTLAK V2					
28.1-07.2	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-2,700	133,00	21%	-359,10
28.1-07.3	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-1,300	19,00	21%	-24,70
28.1-07.4	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-11,069	86,00	21%	-951,93
28.1-07.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-64,102	86,00	21%	-5 512,77
28.1-07.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-7,923	314,00	21%	-2 487,82
28.1-07.9	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	-44,200	16,00	21%	-707,20
28.1-07.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-44,200	8,00	21%	-353,60
28.1-07.11	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-60,142	28,00	21%	-1 683,98
28.1-07.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-60,142	15,00	21%	-902,13
28.1-07.13	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m	m2	-9,075	38,00	21%	-344,85
28.1-07.14	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	-9,075	21,00	21%	-190,58
28.1-07.19	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-35,614	3,00	21%	-106,84
28.1-07.20	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-4,402	3,00	21%	-13,21
28.1-07.21	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-4,505	5,00	21%	-22,53
28.1-07.22	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-0,557	5,00	21%	-2,79
28.1-07.23	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	84,000	15,00	21%	1 260,00
28.1-07.24	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	-2,966	15,00	21%	-44,49
28.1-07.25	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-1,300	19,00	21%	-24,70
28.1-07.26	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	35,808	57,00	21%	2 041,06
28.1-07.27	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-46,045	105,00	21%	-4 834,73
28.1-07.28	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-22,653	105,00	21%	-2 378,57
28.1-07.29	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-46,045	76,00	21%	-3 499,42
28.1-07.30	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-22,653	76,00	21%	-1 721,63
28.1-07.31	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-71,333	50,00	21%	-3 566,65
28.1-07.32	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	t	-67,914	51,00	21%	-3 463,61
28.1-07.33	Obsyp potrubí bez prohození sypaninou	m3	-17,577	105,00	21%	-1 845,59

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 055	Změna technického řešení-výtlač V2 řízeným protlakem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
28.1-07.34	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-33,232	152,00	21%	-5 051,26
28.1-07.35	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	-13,000	38,00	21%	-494,00
28.1-07.36	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-16,770	18,00	21%	-301,86
28.1-07.37	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-16,770	23,00	21%	-385,71
28.1-07.38	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-7,966	72,00	21%	-573,55
28.1-07.39	Poplatek za skládku stavební suti	t	-7,966	76,00	21%	-605,42
28.1-07.40	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-16,770	15,00	21%	-251,55
28.1-07.41	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-16,770	34,00	21%	-570,18
28.1-07.42	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-26,000	57,00	21%	-1 482,00
28.1-07.43	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,790	72,00	21%	-272,88
28.1-07.44	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-3,790	76,00	21%	-288,04
28.1-07.45	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkopísku	m3	-3,405	423,00	21%	-1 440,49
28.1-07.47	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-16,770	262,00	21%	-4 393,74
28.1-07.54	Rozebrání oplocení typ I z drátěného pozinkovaného pletiva v. 1,5 m vč. pozink. sloupků D 40 mm, 3x napínací drát, 1x ostnatý drát, mezi sloupky v beton. patkách podhrabové desky. Po ukončení prací uvedení oplocení do původního stavu.	m	-6,000	219,00	21%	-1 314,00
28.1-07.58	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC	m	-55,300	10,00	21%	-553,00
28.1-07.59	Řízené protlačení a vtažení PE 90	m	52,900	939,54	21%	49 701,67
SO 28.1-07	VÝTLAK V2 CELKEM					-18,37
CELKEM						-18,37

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 058	Změna technického řešení-C2-1 řízený protlak Š 38 - Š 40

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
48.1	KANALIZACE OBCE VALAŠSKÁ POLANKA					
SO 48.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 48.1-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY C2-1, C2-1-1					
	STOKA C2-1					
48.1-01.5.6	Dočasné zajištění potrubí	m	-2,200	114,00	21%	-250,80
48.1-01.5.7	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-1,100	114,00	21%	-125,40
48.1-01.5.8	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-49,755	19,00	21%	-945,35
48.1-01.5.9	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-32,582	133,00	21%	-4 333,40
48.1-01.5.10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-58,646	86,00	21%	-5 043,59
48.1-01.5.11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-5,800	314,00	21%	-1 821,07
48.1-01.5.12	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	-94,927	475,00	21%	-45 090,42
48.1-01.5.14	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-309,888	28,00	21%	-8 676,86
48.1-01.5.16	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-309,889	15,00	21%	-4 648,33
48.1-01.5.17	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-126,269	5,00	21%	-631,34
48.1-01.5.18	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-18,765	5,00	21%	-93,83
48.1-01.5.19	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-49,755	19,00	21%	-945,34
48.1-01.5.20	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	63,467	57,00	21%	3 617,60
48.1-01.5.21	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-48,675	105,00	21%	-5 110,88
48.1-01.5.22	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-20,056	105,00	21%	-2 105,87
48.1-01.5.23	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-90,642	50,00	21%	-4 532,09
48.1-01.5.24	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-36,970	105,00	21%	-3 881,84
48.1-01.5.25	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-253,900	4,00	21%	-1 015,60
48.1-01.5.26	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	-10,250	38,00	21%	-389,50
48.1-01.5.27	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseť travním semenem	m2	-243,650	38,00	21%	-9 258,70
48.1-01.5.28	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-48,675	76,00	21%	-3 699,30
48.1-01.5.29	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-20,056	76,00	21%	-1 524,26
48.1-01.5.31	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-68,593	152,00	21%	-10 426,14
48.1-01.5.45	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-11,641	423,00	21%	-4 923,97
48.1-01.5.46	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,450	1 758,00	21%	-791,10
48.1-01.5.54	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-66,500	27,00	21%	-1 795,50

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 058	Změna technického řešení-C2-1 řízený protlak Š 38 - Š 40

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
48.1-01.5.57	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	16 625,00	21%	-33 250,00
48.1-01.5.59	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	ku	2,000	13 395,00	21%	26 790,00
48.1-01.5.64	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-68,495	347,00	21%	-23 767,77
48.1-01.5.69	Oplocení - ocelové pozinkované pletivo v.1500mm do ocel.pozink.sloupků DN40mm, 3x napínací drát z pozink.oceli + 1x ostnatý drát, pod pletivem podhrabové desky, uvedení do původního stavu (typ I)	m	-1,100	471,00	21%	-518,10
48.1-01.5.71	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,100	247,00	21%	-765,70
48.1-01.5.104	Řízené protlačení a vtažení PE d 280 mm hornina 1-4	m	76,500	3 395,23	21%	259 735,10
48.1-01.5.105	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	3,800	456,36	21%	1 734,17
48.1-01.5.106	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	38,000	18,04	21%	685,52
48.1-01.5.107	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,000	133,00	21%	3 990,00
48.1-01.5.108	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	30,000	29,00	21%	870,00
48.1-01.5.109	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	30,000	57,00	21%	1 710,00
48.1-01.5.110	Pronájem a doprava panelů	m2	30,000	401,04	21%	12 031,20
48.1-01.5.111	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 250	m	72,000	1 017,00	21%	73 224,00
48.1-01.5.112	Přesuvka KGU PP	kus	2,000	1 153,00	21%	2 306,00
DSO 48.1-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY C2-1, C2-1-1 CELKEM					206 331,54
DSO 48.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY C2-1, C2-1-1					
	STOKA C2-1					
48.1-02.5.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-4,000	114,00	21%	-456,00
48.1-02.5.41	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-4,120	1 017,00	21%	-4 190,04
48.1-02.5.44	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	4,000	318,75	21%	1 275,00
48.1-02.5.45	Odbočka DN 150	kus	4,000	2 350,00	21%	9 400,00
DSO 48.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY C2-1, C2-1-1 CELKEM					6 028,96
CELKEM						212 360,50

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 059	Změna technického řešení-C2-3 řízený protlak Š 67 - Š 70

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
48.1	KANALIZACE OBCE VALAŠSKÁ POLANKA					
SO 48.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 48.1-01.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C2-3					
	STOKA C2-3					
48.1-01.7.1	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	-4,000	1 283,00	21%	-5 132,00
48.1-01.7.2	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč. jejich odvozu	kus	-4,000	209,00	21%	-836,00
48.1-01.7.5	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-3,300	114,00	21%	-376,20
48.1-01.7.6	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-150,950	19,00	21%	-2 868,05
48.1-01.7.7	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-75,042	133,00	21%	-9 980,59
48.1-01.7.8	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	73,375	86,00	21%	6 310,25
48.1-01.7.10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-200,801	86,00	21%	-17 268,89
48.1-01.7.11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-19,859	314,00	21%	-6 235,72
48.1-01.7.12	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	-175,022	475,00	21%	-83 135,45
48.1-01.7.14	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-758,350	28,00	21%	-21 233,80
48.1-01.7.16	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-758,349	15,00	21%	-11 375,23
48.1-01.7.20	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-177,025	5,00	21%	-885,13
48.1-01.7.21	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-24,765	5,00	21%	-123,82
48.1-01.7.22	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-150,950	19,00	21%	-2 868,05
48.1-01.7.23	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	73,375	57,00	21%	4 182,38
48.1-01.7.24	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-97,767	105,00	21%	-10 265,54
48.1-01.7.25	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-35,611	105,00	21%	-3 739,16
48.1-01.7.26	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-188,929	50,00	21%	-9 446,45
48.1-01.7.27	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-76,163	105,00	21%	-7 997,11
48.1-01.7.28	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-756,000	4,00	21%	-3 024,00
48.1-01.7.29	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	-2,500	38,00	21%	-95,00
48.1-01.7.30	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	-753,500	38,00	21%	-28 633,00
48.1-01.7.31	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-97,767	76,00	21%	-7 430,29
48.1-01.7.32	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-35,611	76,00	21%	-2 706,44
48.1-01.7.35	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-141,311	152,00	21%	-21 479,27
48.1-01.7.46	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-150,700	24,00	21%	-3 616,80
48.1-01.7.47	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokiskem, trubky d 100 mm	m	-137,000	86,00	21%	-11 782,00
48.1-01.7.49	Lože pod potrubí ze štěrkokodrtě 0 - 63 mm	m3	-22,605	423,00	21%	-9 561,91
48.1-01.7.50	Lože pod potrubí ze štěrkokodrtě do 63 mm	m3	-21,641	423,00	21%	-9 154,14
48.1-01.7.51	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,225	1 758,00	21%	-395,55
48.1-01.7.55	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-137,000	27,00	21%	-3 699,00
48.1-01.7.57	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	16 625,00	21%	-16 625,00

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 059	Změna technického řešení-C2-3 řízený protlak Š 67 - Š 70

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
48.1-01.7.59	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	ku	1,000	13 395,00	21%	13 395,00
48.1-01.7.62	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-141,110	347,00	21%	-48 965,17
48.1-01.7.65	Oplocení - ocelové pozinkované pletivo v.1500mm do ocel.pozink.sloupků DN40mm, 3x napínací drát z pozink.oceli + 1x ostnatý drát, pod pletivem podhrabové desky, uvedení do původního stavu (typ I)	m	-3,000	376,00	21%	-1 128,00
48.1-01.7.66	Oplocení - ocelové pozinkované pletivo v.1500mm do ocel.pozink.sloupků DN40mm, 3x napínací drát z pozink.oceli + 1x ostnatý drát, pod pletivem podezdívka z betonu tř.C25/30 tl.250mm do výšky cca 300mm nad terén, beton.základ do nezámrazné hloubky 900mm, uvedení do původního stavu (typ II)	m	-6,000	471,00	21%	-2 826,00
48.1-01.7.67	Oplocení (sloupky, dřevěná pole, bez podezdívky) - rozebrání a znovuzřízení	m	-3,000	190,00	21%	-570,00
48.1-01.7.72	Demontáž+ po uložení stoky zpětné osazení dřevěné boudy (půdorysné rozměry 6,0x3,0m)	kus	-1,000	7 600,00	21%	-7 600,00
48.1-01.7.76	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-9,300	247,00	21%	-2 297,10
48.1-01.7.77	Řízené protlačení a vtažení PE d 280 mm hornina 1-4	m	147,000	3 395,23	21%	499 098,81
48.1-01.7.78	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	7,200	456,36	21%	3 285,79
48.1-01.7.79	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	72,000	18,04	21%	1 298,88
48.1-01.7.80	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,000	133,00	21%	3 990,00
48.1-01.7.81	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	30,000	29,00	21%	870,00
48.1-01.7.82	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	30,000	57,00	21%	1 710,00
48.1-01.7.83	Pronájem a doprava panelů	m2	30,000	401,04	21%	12 031,20
48.1-01.7.84	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 250	m	144,000	1 017,00	21%	146 448,00
48.1-01.7.85	Přesuvka KGU PP	kus	3,000	1 153,00	21%	3 459,00
DSO 48.1-01.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C2-3 CELKEM					320 723,45
DSO 48.1-02.7	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA C2-3					
	STOKA C2-3					
48.1-02.7.31	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-8,000	114,00	21%	-912,00
48.1-02.7.38	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-8,120	1 017,00	21%	-8 258,04
48.1-02.7.41	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	9,000	318,75	21%	2 868,75
48.1-02.7.42	Odbočka DN 150	kus	8,000	2 350,00	21%	18 800,00
48.1-02.7.43	Odbočka DN 200	kus	1,000	2 450,00	21%	2 450,00
DSO 48.1-02.7	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA C2-3 CELKEM					14 948,71
CELKEM						335 672,16

Číslo návrhu:	Název změny:		
ZL 063	Změna technického řešení-AF řízený protlak Š AF4 - AF11		
Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1	KANALIZACE OBCE ÚSTÍ					
DSO 46.1-01.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY AF					
46.1-01.8.1	Hloubkové odvodnění rýhy	m	-165,300	76,00	21%	-12 562,80
46.1-01.8.2	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 10 cm i s kořeny vč. jejich likvidace	m2	-30,000	19,00	21%	-570,00
46.1-01.8.3	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	-7,000	1 283,00	21%	-8 981,00
46.1-01.8.4	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč. jejich odvozu	kus	-7,000	209,00	21%	-1 463,00
46.1-01.8.6	Dočasné zajištění potrubí	m	-7,700	114,00	21%	-877,80
46.1-01.8.7	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-1,100	114,00	21%	-125,40
46.1-01.8.8	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-33,060	19,00	21%	-628,14
46.1-01.8.9	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-137,170	133,00	21%	-18 243,58
46.1-01.8.10	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	28,750	86,00	21%	2 472,47
46.1-01.8.11	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,500	314,00	21%	785,13
46.1-01.8.12	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-401,110	86,00	21%	-34 495,43
46.1-01.8.13	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-34,879	314,00	21%	-10 952,07
46.1-01.8.15	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-809,197	28,00	21%	-22 657,52
46.1-01.8.16	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-809,197	15,00	21%	-12 137,96
46.1-01.8.17	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč. rozepření	m2	50,000	28,00	21%	1 400,00
46.1-01.8.18	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč. rozepření	m2	50,000	15,00	21%	750,00
46.1-01.8.19	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-234,903	3,00	21%	-704,71
46.1-01.8.20	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-20,426	3,00	21%	-61,28
46.1-01.8.21	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-33,060	19,00	21%	-628,14
46.1-01.8.23	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-122,652	105,00	21%	-12 878,47
46.1-01.8.24	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-34,879	105,00	21%	-3 662,27
46.1-01.8.25	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-247,208	50,00	21%	-12 360,40
46.1-01.8.26	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-91,892	105,00	21%	-9 648,67
46.1-01.8.27	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-330,600	4,00	21%	-1 322,40

Číslo návrhu:	Název změny:		
ZL 063	Změna technického řešení-AF řízený protlak Š AF4 - AF11		
Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1-01.8.28	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	-330,600	38,00	21%	-12 562,80
46.1-01.8.29	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-122,652	76,00	21%	-9 321,56
46.1-01.8.30	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-34,879	76,00	21%	-2 650,79
46.1-01.8.31	Trubka ocelová D 480x10 mm	m	-12,870	1 663,00	21%	-21 402,81
46.1-01.8.32	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-170,494	152,00	21%	-25 915,01
46.1-01.8.47	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-24,860	423,00	21%	-10 515,82
46.1-01.8.48	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,450	1 758,00	21%	-791,10
46.1-01.8.51	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	-11,700	741,00	21%	-8 669,70
46.1-01.8.53	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-165,300	27,00	21%	-4 463,10
46.1-01.8.56	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	16 625,00	21%	-33 250,00
46.1-01.8.60	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	13 395,00	21%	-13 395,00
46.1-01.8.64	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-170,259	347,00	21%	-59 079,87
46.1-01.8.68	Oplocení - ocelové pozinkované pletivo v.1500mm do ocel.pozink.sloupků DN40mm, 3x napínací drát z pozink.oceli + 1x osnatý drát, pod pletivem podezdívka z betonu tř.C25/30 tl.250mm do výšky cca 300mm nad terén, beton.základ do nezámrazné hloubky 900mm, uvedení do původního stavu (typ II)	m	-51,000	471,00	21%	-24 021,00
46.1-01.8.73	Řízené protlačení a vtažení PE d 280 mm hornina 1-4	m	175,300	3 395,23	21%	595 183,82
46.1-01.8.74	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 250	m	174,000	1 017,00	21%	176 958,00
46.1-01.8.75	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	8,600	456,36	21%	3 924,70
46.1-01.8.76	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	86,000	18,04	21%	1 551,44
46.1-01.8.77	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,000	133,00	21%	3 990,00
46.1-01.8.78	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těžným	m2	30,000	29,00	21%	870,00
46.1-01.8.79	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	30,000	57,00	21%	1 710,00
46.1-01.8.80	Pronájem a doprava panelů	m2	30,000	401,04	21%	12 031,20
46.1-01.8.81	Přesuvka KGU PP	kus	4,000	1 153,00	21%	4 612,00
DSO 46.1-01.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY AF CELKEM					415 239,16
DSO 46.1-02.8	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY AF					
46.1-02.8.38	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-6,000	114,00	21%	-684,00
46.1-02.8.48	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-5,075	1 017,00	21%	-5 161,28
46.1-02.8.48	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-1,015	1 195,00	21%	-1 212,93
46.1-02.8.57	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	6,000	318,75	21%	1 912,50

Číslo návrhu:	Název změny:		
ZL 063	Změna technického řešení-AF řízený protlak Š AF4 - AF11		
Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
46.1-02.8.58	Odbočka DN 150	kus	5,000	2 350,00	21%	11 750,00
46.1-02.8.59	Odbočka DN 200	kus	1,000	2 450,00	21%	2 450,00
DSO 46.1-02.8	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY AF CELKEM					9 054,29
DSO 46.1-08.4	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU					
	<i>PŘELOŽKA PSK 5</i>					
46.1-08.4.99	Úložný kabel montáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-16,000	250,00	21%	-4 000,00
46.1-08.4.100	Přepojení kabelu za provozu	pár	-50,000	200,00	21%	-10 000,00
46.1-08.4.101	Střídavá měření na míst.kabelu	pa	-50,000	40,00	21%	-2 000,00
46.1-08.4.102	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	-50,000	40,00	21%	-2 000,00
46.1-08.4.103	Zapojení vodičů po měření	pa	-50,000	6,00	21%	-300,00
46.1-08.4.104	Značení lomového bodu	kus	-2,000	25,00	21%	-50,00
46.1-08.4.105	Montáž detekčního markeru	kus	-2,000	50,00	21%	-100,00
46.1-08.4.106	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	-8,000	2 500,00	21%	-20 000,00
46.1-08.4.107	Vytyčení stáv. sítí	hod	-4,000	500,00	21%	-2 000,00
46.1-08.4.108	Dozor správců dotčených sítí	hod	-8,000	800,00	21%	-6 400,00
46.1-08.4.109	Pomocné montážní práce	hod	-4,000	150,00	21%	-600,00
46.1-08.4.110	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	-5,000	150,00	21%	-750,00
46.1-08.4.111	Předběžný průzkum staveniště	hod	-3,000	150,00	21%	-450,00
46.1-08.4.112	TCEPKPFLE – 20XN0,6	m	-10,000	127,29	21%	-1 272,90
46.1-08.4.113	TCEPKPFLE – 5XN0,6	m	-6,000	36,78	21%	-220,68
46.1-08.4.114	Spojka 43/8-150/FLE	kus	-3,000	1 500,00	21%	-4 500,00
46.1-08.4.115	Spojka rovná montáž	kus	-3,000	500,00	21%	-1 500,00
46.1-08.4.116	Forma do délky 0,5 m kabelová TCEPKPFLE do 100 XN	kus	-7,000	250,00	21%	-1 750,00
46.1-08.4.117	Závěrečné práce ve skříní	kus	-1,000	500,00	21%	-500,00
46.1-08.4.118	Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru	km	-1,000	3 500,00	21%	-3 500,00
46.1-08.4.119	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,60cm hlub.,zem.tř.4	m	-13,000	80,00	21%	-1 040,00
46.1-08.4.120	Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4	kus	-2,000	500,00	21%	-1 000,00
46.1-08.4.121	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm	m	-13,000	110,00	21%	-1 430,00
46.1-08.4.122	Ruční zához kab.rýhy,šif.35cm,hloub.60cm,zemina třídy 4	m	-13,000	20,00	21%	-260,00
46.1-08.4.123	Odvoz zeminy	m3	-1,000	180,00	21%	-180,00
46.1-08.4.124	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	-3,000	50,00	21%	-150,00
46.1-08.4.125	Doprava písku na stavbu	m3	-1,000	200,00	21%	-200,00
46.1-08.4.126	Ruční zához rýhy pro spojku	kus	-2,000	150,00	21%	-300,00
DSO 46.1-08.4	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CELKEM					-66 453,58

Číslo návrhu:	Název změny:		
ZL 063	Změna technického řešení-AF řízený protlak Š AF4 - AF11		
Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
CELKEM						357 839,87

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 081	AB4 - AB8 - Kolize protlaku s náhonem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
46.1	KANALIZACE OBCE ÚSTÍ					
DSO 46.1-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AB					
46.1-01.3.1	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 10 cm i s kořeny vč.jejich likvidace	m2	25,000	19,00	21%	475,00
46.1-01.3.2	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	16,000	1 283,00	21%	20 528,00
46.1-01.3.3	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč.jejich odvozu	kus	16,000	209,00	21%	3 344,00
46.1-01.3.7	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,760	19,00	21%	109,44
46.1-01.3.8	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,100	133,00	21%	279,30
46.1-01.3.9	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	43,164	86,00	21%	3 712,10
46.1-01.3.10	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,753	314,00	21%	1 178,44
46.1-01.3.11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	130,078	86,00	21%	11 186,71
46.1-01.3.12	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,920	314,00	21%	3 114,88
46.1-01.3.15	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	200,316	28,00	21%	5 608,85
46.1-01.3.16	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	200,316	15,00	21%	3 004,74
46.1-01.3.17	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozepření	m2	53,620	28,00	21%	1 501,36
46.1-01.3.18	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozepření	m2	53,620	15,00	21%	804,30
46.1-01.3.19	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	115,576	5,00	21%	577,88
46.1-01.3.20	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	9,285	5,00	21%	46,43
46.1-01.3.21	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,760	19,00	21%	109,44
46.1-01.3.23	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	24,076	105,00	21%	2 527,98
46.1-01.3.24	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	13,673	105,00	21%	1 435,67
46.1-01.3.25	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	149,167	50,00	21%	7 458,34

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 081	AB4 - AB8 - Kolize protlaku s náhonem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)					
46.1-01.3.26	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,010	105,00	21%	1 681,05
46.1-01.3.27	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	40,000	4,00	21%	160,00
46.1-01.3.28	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	40,000	38,00	21%	1 520,00
46.1-01.3.30	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,076	76,00	21%	1 829,78
46.1-01.3.31	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	13,673	76,00	21%	1 039,15
46.1-01.3.34	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	29,705	152,00	21%	4 515,16
46.1-01.3.48	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	12,672	423,00	21%	5 360,26
46.1-01.3.49	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,973	423,00	21%	2 103,58
46.1-01.3.52	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	50,000	238,00	21%	11 900,00
46.1-01.3.56	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	28,800	27,00	21%	777,60
46.1-01.3.57	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	28,800	32,00	21%	921,60
46.1-01.3.64	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	28,800	30,00	21%	864,00
46.1-01.3.66	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	29,664	347,00	21%	10 293,41
46.1-01.3.70	Oplocení - ocelové pozinkované pletivo v.1500mm do ocel.pozink.sloupků DN40mm, 3x napínací drát z pozink.oceli + 1x ostnatý drát, pod pletivem podezdívka z betonu tř.C25/30 tl.250mm do výšky cca 300mm nad terén, beton.základ do nezámrzné hloubky 900mm, uvedení do původního stavu (typ II)	m	18,000	471,00	21%	8 478,00
46.1-01.3.72	Oplocení - ocelové pozinkované pletivo v.1500mm do ocel.pozink.sloupků DN40mm, 3x napínací drát z pozink.oceli + 1x ostnatý drát, pod pletivem podhrabové desky, uvedení do původního stavu (typ I)	m	25,000	376,00	21%	9 400,00
46.1-01.3.93	Kompletní kce ŽB z C30/37 XC4, XA2 vč.bednění, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	10,303	9 000,00	21%	92 727,00
46.1-01.3.94	Vybourání stávající kanalizace DN 250, vč. odvozu suti a poplatku za uložení na skládku.	m	40,500	238,00	21%	9 639,00
46.1-01.3.95	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	14 915,00	21%	29 830,00
46.1-01.3.96	Náhrada za živý plot dle vyhl. 441/2013 Sb., příloha 39, tabulka č. 6, pol. 33	m	3,000	4 310,00	21%	12 930,00
DSO 46.1-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AB CELKEM					272 972,45
CELKEM						272 972,45