

44.1-02.7.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-9,60	90,39	21%	-867,29
Trubní vedení						
44.1-02.7.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-6,00	30,13	21%	-180,78
44.1-02.7.40	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-6,00	274,95	21%	-1 649,70
Doplňující práce na komunikaci						
44.1-02.7.41	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-12,00	51,98	21%	-623,76
Nové položky						
44.1-02.7.42	Bezvýkopová pokládka potrubí D 150 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	42,00	4 436,25	21%	186 322,50
44.1-02.7.43	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 150 mm včetně svaření	m	42,00	780,00	21%	32 760,00
DSO 44.1-02.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E3-2, E3-2-1, E3-2-2“					106 797,25

DSO 44.1-02.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E3-3“					
Zemní práce						
44.1-02.8.1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-2,40	33,90	21%	-81,35
44.1-02.8.2	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	-11,10	451,97	21%	-5 016,87
44.1-02.8.3	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-315 vč.všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	-58,00	2 681,67	21%	-155 536,86
44.1-02.8.4	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-18,50	18,83	21%	-348,36
44.1-02.8.5	Odsranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-18,50	8,29	21%	-153,37
44.1-02.8.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-17,58	3,77	21%	-66,26
44.1-02.8.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,93	6,78	21%	-6,27
44.1-02.8.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-8,65	45,20	21%	-390,95
44.1-02.8.9	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-2,45	60,26	21%	-147,64
44.1-02.8.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,93	60,26	21%	-55,74
44.1-02.8.11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-8,65	56,50	21%	-488,46
44.1-02.8.12	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm	m2	-12,00	33,90	21%	-406,80
44.1-02.8.13	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-2,45	128,06	21%	-313,74
44.1-02.8.14	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,93	128,06	21%	-118,45
Nové položky						
44.1-02.8.18	Bezvýkopová pokládka potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	64,00	5 748,75	21%	367 920,00
44.1-02.8.19	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	64,00	1 450,00	21%	92 800,00

DSO 44.1-02.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E3-3“					297 588,88
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------

DSO 44.1-02.10	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E4“					
Zemní práce						
44.1-02.10.7	Neřízený zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení jámy, 8 kusů prefa panelů, lože 20 cm z makadamu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	-20,00	9 491,31	21%	-189 826,20
44.1-02.10.8	Horizont vtřání hl-6m dl-160m D-315 vč. všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	-62,00	2 681,67	21%	-166 263,54
44.1-02.10.21	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 300 vč. střešních objímek a uzavření konců chrániček	m	-20,00	531,06	21%	-10 621,20
44.1-02.10.22	Ocelová chránička D 377x9 mm dodávka a montáž	m	-20,00	2 772,07	21%	-55 441,40
Nové položky						
44.1-02.10.40	Bezvýkopová pokládká potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	82,00	5 748,75	21%	471 397,50
44.1-02.10.41	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	82,00	1 450,00	21%	118 900,00
DSO 44.1-02.10	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E4“					168 145,16

DSO 44.1-02.12	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E6, E6-1, E6-2, E6-3, E6-4“					
Zemní práce						
44.1-02.12.4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,68	33,90	21%	-23,05
44.1-02.12.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-11,62	94,39	21%	-1 097,23
44.1-02.12.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,00	486,10	21%	-484,15
44.1-02.12.8	Horizont vtřání hl-6m dl-160m D-315 vč. všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	-108,00	2 681,67	21%	-289 620,36
44.1-02.12.9	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-7,94	26,36	21%	-209,25
44.1-02.12.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-7,94	11,30	21%	-89,70
44.1-02.12.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-6,39	6,03	21%	-38,55
44.1-02.12.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,55	9,04	21%	-4,95
44.1-02.12.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-5,86	45,20	21%	-264,81
44.1-02.12.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-5,77	60,26	21%	-347,95
44.1-02.12.15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-1,00	60,26	21%	-60,02

44.1-02.12.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,36	56,50	21%	-528,58
44.1-02.12.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-0,83	82,86	21%	-68,61
44.1-02.12.18	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm	m2	-3,40	33,90	21%	-115,26
44.1-02.12.19	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-5,77	128,06	21%	-739,40
44.1-02.12.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,00	128,06	21%	-127,55
44.1-02.12.21	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	m3	-0,83	97,93	21%	-81,08
Podkladní a vedlejší konstrukce						
44.1-02.12.33	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	-0,21	316,38	21%	0,00
Trubní vedení						
44.1-02.12.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,50	30,13	21%	-45,20
44.1-02.12.41	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-1,50	274,95	21%	-412,43
Nové položky						
44.1-02.12.43	Bežýkopová pokládky potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	109,50	5 748,75	21%	629 488,13
44.1-02.12.44	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	109,50	1 450,00	21%	158 775,00
DSO 44.1-02.12	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E6, E6-1, E6-2, E6-3, E6-4“					493 839,20

DSO 44.1-02.16	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E10, E10-1“					
Zemní práce						
44.1-02.16.17	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	-11,00	531,06	21%	-5 841,66
44.1-02.16.18	Ocelová chránička D 377x9 mm dodávka a montáž	m	-11,00	2 772,07	21%	-30 492,77
Nové položky						
44.1-02.16.39	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	11,00	576,26	21%	6 338,86
44.1-02.16.40	Ocelová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	11,00	2 937,79	21%	32 315,69
DSO 44.1-02.16	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E10, E10-1“					2 320,12

DSO 44.1-02.18	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E12“					
Zemní práce						
44.1-02.18.3	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-315 vč.všech prací a dodávek	m	-29,00	2 681,67	21%	-77 768,43
Nové položky						

44.1-02.18.17	Bezvýkopová pokládká potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	29,00	5 748,75	21%	166 713,75
44.1-02.18.18	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	29,00	1 450,00	21%	42 050,00
DSO 44.1-02.18	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E12“					130 995,32
DSO 44.1-02.19	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E13, E13-1“					
Zemní práce						
44.1-02.19.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10,00	94,39	21%	-944,31
44.1-02.19.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,00	486,10	21%	-486,58
44.1-02.19.6	Nerizovaný zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení jámy, 8 kusů prefa panelů, lože 20 cm z makadamu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	-12,50	9 491,31	21%	-118 641,38
44.1-02.19.7	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-2,65	26,36	21%	-69,85
44.1-02.19.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-2,65	11,30	21%	-29,94
44.1-02.19.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-5,50	6,03	21%	-33,17
44.1-02.19.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,55	9,04	21%	-5,01
44.1-02.19.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-7,01	45,20	21%	-317,01
44.1-02.19.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-4,04	60,26	21%	-243,46
44.1-02.19.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-1,00	60,26	21%	-60,32
44.1-02.19.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-8,66	56,50	21%	-489,42
44.1-02.19.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-0,28	82,86	21%	-23,20
44.1-02.19.16	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-4,04	128,06	21%	-517,35
44.1-02.19.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,00	128,06	21%	-128,19
44.1-02.19.18	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 300 vč. středících objemek a uzavření konců chrániček	m	-12,50	531,06	21%	-6 638,25
44.1-02.19.19	Ocelová chránička D 377x9 mm dodávka a montáž	m	-12,63	2 772,07	21%	-34 997,38
44.1-02.19.20	Štěrpopisek frakce 0-4 tř.B	m3	-0,28	97,93	21%	-27,42
44.1-02.19.21	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-8,66	173,25	21%	-1 499,65
Přípravné a přidružené práce						
44.1-02.19.22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-3,55	15,07	21%	-53,47

44.1-02.19.23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	-3,55	14,31	21%	-50,77
44.1-02.19.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,72	37,66	21%	-64,85
44.1-02.19.26	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,72	37,66	21%	-64,85
Přípravné a přidružené práce - živice						
44.1-02.19.27	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	-3,55	28,62	21%	-101,54
44.1-02.19.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,64	37,66	21%	-24,25
44.1-02.19.29	Poplatek za recyklaci	t	-0,64	60,26	21%	-38,81
Podkladní a vedlejší konstrukce						
44.1-02.19.30	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-0,07	316,38	21%	0,00
Komunikace						
44.1-02.19.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-3,55	90,39	21%	-320,70
Trubní vedení						
44.1-02.19.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-0,50	30,13	21%	-15,07
44.1-02.19.37	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-0,50	274,95	21%	-137,48
Doplňující práce na komunikaci						
44.1-02.19.39	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-1,00	51,98	21%	0,00
Nové položky						
44.1-02.19.40	Bežýkopová pokládká potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	13,00	5 748,75	21%	74 733,75
44.1-02.19.41	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	13,00	1 450,00	21%	18 850,00
DSO 44.1-02.19						
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E13, E13-1“						
DSO 44.1-02.20						
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „F“						
Zemní práce						
44.1-02.20.9	Mikrotuneláž - protlak OC chráničky 377x9 vč.vystrojení jámy	m	-25,00	11 088,86	21%	-277 221,50
44.1-02.20.22	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 300 vč. středních objemek a uzavření konců chrániček	m	-25,00	531,06	21%	-13 276,50
44.1-02.20.23	Ocelová chránička D 377x9 mm dodávka a montáž	m	-25,25	2 772,07	21%	-69 994,77
Nové položky						
44.1-02.20.49	Bežýkopová pokládká potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	25,00	5 748,75	21%	143 718,75
44.1-02.20.50	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	25,00	1 450,00	21%	36 250,00
DSO 44.1-02.20						
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „F“						
-180 524,02						

DSO 44.1-03.2	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E“-2.ČÁST								
	Zemní práce								
44.1-02.18.3	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-110 vč.všech prací a dodávek vč.dodávky potrubí	m	-20,00	818,28	21%				-16 365,60
	Nové položky								
44.1-02.18.17	Bezýkopová pokládká potrubí D 150 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	20,00	4 436,25	21%				88 725,00
44.1-02.18.18	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 150 mm včetně svaření	m	20,00	780,00	21%				15 600,00
DSO 44.1-03.2	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E“-2.ČÁST								87 959,40

DSO 44.1-07.2	VÝTLAČNÉ POTRUBÍ – ŘAD „2“								
	Zemní práce								
44.1-07.2.6	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-150	m	-26,00	137,76	21%				-3 581,76
44.1-07.2.19	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objemek a uzavření konců chrániček	m	-12,00	508,46	21%				-6 101,52
44.1-07.2.20	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 100 vč. středících objemek a uzavření konců chrániček	m	-26,00	468,92	21%				-12 191,92
44.1-07.2.21	Chránička PE 150x9,5 mm	m	-26,39	191,19	21%				-5 045,50
44.1-07.2.22	Chránička ocelová 273x6,5 mm	m	-12,63	573,56	21%				-7 244,06
	Nové položky								
44.1-07.2.42	Bezýkopová pokládká potrubí D 150 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	26,00	4 436,25	21%				115 342,50
44.1-07.2.43	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 150 mm včetně svaření	m	26,00	780,00	21%				20 280,00
DSO 44.1-07.2	VÝTLAČNÉ POTRUBÍ – ŘAD „2“								101 457,73

ROZDÍL CELKOVÉ CENY 359 786,04

Číslo návrhu:	Název změny:
B/007	Změna technologie provádění-Úprava dimenze protlaku

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
4.1	Kanalizace obce Francova Lhota					
SO 4.1-01	Kanalizační sběrač Horní Lideč-Francova Lhota Sběrač L - protlak pod tratí SŽDC					
4.1-01.9	Neřízený zemní protlak 820 mm vč. vystrojení jámy a vybetonování mezikruží	m	-63.000	15 366,86	21%	-968 112,37
4.1-01.22	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 800 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	-63.000	1 996,19	21%	-125 759,70
4.1-01.23	Ocelová chránička D 820x18 mm dodávka a montáž	m	-63.000	5 122,29	21%	-322 704,12
4.1-01.50	Vystředění plastového potrubí v ocelové chráničce DN 800, plechová objímka na potrubí DN 300	ks	-34.000	131,82	21%	-4 482,00
4.1-01.52	Neřízený zemní protlak 1020 mm v zemíně 3-4 vč. vystrojení jámy a vybetonování mezikruží	m	56.000	17 833,00	21%	998 648,00
4.1-01.53	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 1000 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	56.000	2 098,00	21%	117 488,00
4.1-01.54	Ocelová chránička D 1020x10 mm	m	56.000	5 365,00	21%	300 440,00
4.1-01.55	Vystředění plastového potrubí v ocelové chráničce DN 1000, plechová objímka na potrubí DN 300	ks	30.000	149,40	21%	4 482,00
SO 4.1-01	Kanalizační sběrač Horní Lideč-Francova Lhota					-0,19
CELKEM						-0,19

064

Číslo návrhu:	Název změny:
B/032	Vícevýměry 03/2014

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
4.1	Kanalizace obce Francova Lhota					
SO 4.1-01	Kanalizační sběrač Horní Lideč-Francova Lhota					
SO 4.1-01	Kanalizační sběrač Horní Lideč-Francova Lhota					
4.1-01.34	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	129,049	24,10	21%	3 110,72
4.1-01.35	Lože pod potrubí ze štěrkodřtě 0 - 63 mm	m3	19,357	316,38	21%	6 124,11
4.1-01.36	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm	m	75,422	48,96	21%	3 692,90
SO 4.1-01	Kanalizační sběrač Horní Lideč-Francova Lhota					12 927,73
SO 4.1-02	Splašková kanalizace					
DSO 4.1-02.31	Splašková kanalizace – stoka „B11“					
4.1-02.31.36	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78
DSO 4.1-02.31	Splašková kanalizace – stoka „B11“					12 240,78
CELKEM	4.1 - Kanalizace obce Francova Lhota					25 168,51

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
10.1	Kanalizace Huslenky – I.etapa – napojení na kanalizaci Hovězí					
SO 10.1-01	Splašková kanalizace					
SO 10.1-01	Splašková kanalizace					
10.1-01.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	715,355	94,39	21%	67 524,83
10.1-01.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	79,484	486,10	21%	38 637,05
10.1-01.9	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	244,324	26,36	21%	6 441,54
10.1-01.10	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	259,816	207,15	21%	53 821,31
10.1-01.12	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	244,322	11,30	21%	2 760,64
10.1-01.13	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	259,820	67,80	21%	17 614,52
10.1-01.14	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	369,854	3,77	21%	1 393,02
10.1-01.15	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	41,095	6,78	21%	278,60
10.1-01.19	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	446,455	56,50	21%	25 222,88

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
10.1-01.31	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,938	316,38	21%	296,76
10.1-01.32	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0,275	1 732,54	21%	476,45
10.1-01.44	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78
SO 10.1-01	Splašková kanalizace					226 708,38
CELKEM	10.1 - Kanalizace Huslenky – I.etapa – napojení na kanalizaci Hovězí					226 708,38
CELKEM						251 876,89

066

Číslo návrhu:	Název změny:
B/023	Změna technologie provádění bezvýkopových křížení trasy kanalizace s drážním tělesem

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
10.2	Kanalizace Huslenky – I.etapa					
SO 10.2-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 10.2-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C, C1					
10.2-01.5.12	Protlačení trub DN 500 - 800 mm v hor. 1 - 4	m	12,500	14 218,14	21%	177 726,70
10.2-01.5.13	Protlačení trub ŽB chránička D 500/750 mm	m	-12,500	6 806,26	21%	-85 078,31
10.2-01.5.35	Trubka ocelová D 820x12 mm	m	13,750	6 348,00	21%	87 285,00
10.2-01.5.37	Trouba železobet protlak D 500/750 mm	m	-13,750	2 109,18	21%	-29 001,19
10.2-01.5.111	Vybetonování mezikruží	m3	5,400	1 988,97	21%	10 740,44
DSO 10.2-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C, C1					161 672,64
DSO 10.2-01.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D2, D2-1, D2-2					
10.2-01.8.14	Protlačení trub DN 500 - 800 mm v hor. 1 - 4	m	15,000	14 218,14	21%	213 272,05
10.2-01.8.15	Protlačení trub ŽB chránička D 500/750 mm	m	-15,000	6 806,26	21%	-102 093,97
10.2-01.8.40	Trubka ocelová D 820x12 mm	m	16,500	6 348,00	21%	104 742,00
10.2-01.8.43	Trouba železobet DN500/700 protlak	m	-16,500	2 109,18	21%	-34 801,43
10.2-01.8.162	Vybetonování mezikruží	m3	6,480	1 988,97	21%	12 888,53
DSO 10.2-01.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D2, D2-1, D2-2					194 007,18
DSO 10.2-01.9	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D3, D3-1					
10.2-01.9.13	Protlačení trub ŽB chránička D 500/750 mm	m	-12,000	6 806,26	21%	-81 675,18
10.2-01.9.36	Trouba železobet DN500/700 protlak	m	-13,200	2 109,18	21%	-27 841,14
10.2-01.9.102	Protlačení trub DN 500 - 800 mm v hor. 1 - 4	m	12,000	14 218,14	21%	170 617,64
10.2-01.9.103	Trubka ocelová D 820x12 mm	m	13,200	6 348,00	21%	83 793,60
10.2-01.9.104	Vybetonování mezikruží	m3	5,448	1 988,97	21%	10 835,91
DSO 10.2-01.9	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D3, D3-1					155 730,83
DSO 10.2-01.10	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D4					
10.2-01.10.10	Protlačení trub ŽB chránička D 500/750 mm	m	-17,000	6 806,26	21%	-115 706,50
10.2-01.10.31	Trouba železobet DN500/700 protlak	m	-18,700	2 109,18	21%	-39 441,62
10.2-01.10.68	Protlačení trub DN 500 - 800 mm v hor. 1 - 4	m	17,000	14 218,14	21%	241 708,32
10.2-01.10.69	Trubka ocelová D 820x12 mm	m	18,700	6 348,00	21%	118 707,60
10.2-01.10.70	Vybetonování mezikruží	m3	7,718	1 988,97	21%	15 350,87
DSO 10.2-01.10	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D4					220 618,67
DSO 10.2-01.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA E, E1					
10.2-01.11.14	Protlačení trub DN 500 - 800 mm v hor. 1 - 4	m	13,000	14 218,14	21%	184 835,77
10.2-01.11.15	Protlačení trub ŽB chránička D 500/750 mm	m	-13,000	6 806,26	21%	-88 481,44
10.2-01.11.37	Trubka ocelová D 820x12 mm	m	14,300	6 348,00	21%	90 776,40

062

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
10.2-01.11.40	Trouba železobet protlak D 500/750 mm	m	-14,300	2 109,18	21%	-30 161,24
10.2-01.11.116	Výbetonování mezikruží	m3	5,616	1 988,97	21%	11 170,06
DSO 10.2-01.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA E, E1					168 139,55
DSO 10.2-01.13	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA F					
10.2-01.13.13	Protlačení trub ŽB chránička D 500/750 mm	m	-37,000	6 806,26	21%	-251 831,79
10.2-01.13.37	Trouba železobet protlak D 500/750 mm	m	-40,700	2 109,18	21%	-85 843,52
10.2-01.13.77	Protlačení trub DN 500 - 800 mm v hor.1 - 4	m	37,000	14 218,14	21%	526 071,05
10.2-01.13.78	Troubka ocelová D 820x12 mm	m	40,700	6 348,00	21%	258 363,60
10.2-01.13.79	Výbetonování mezikruží	m3	15,984	1 988,97	21%	31 791,70
DSO 10.2-01.13	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA F					478 551,04
CELKEM						1 378 719,91

058

Číslo návrhu:	Název změny:
B/024	Změna technologie provádění bezvýkopových křížení trasy kanalizace s komunikací a tokem Vsetínské Bečvy

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
53.2	Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Střed - Sídliště					
SO 53.2-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 53.2-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA E					
53.2-01.1.48	Protlačení trub - kamenina DN 250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč. zemních prací.	m	-25,000	12 843,40	21%	-321 085,07
53.2-01.1.49	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	25,000	30,13	21%	753,28
53.2-01.1.50	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	25,375	274,95	21%	6 976,77
53.2-01.1.62	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	25,000	7 886,83	21%	197 170,71
53.2-01.1.63	Trubka ocelová D 530x6 mmm	m	25,000	2 194,30	21%	54 857,44
53.2-01.1.64	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	25,000	508,46	21%	12 711,58
DSO 53.2-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA E					-48 615,29
SO 53.2-03	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
DSO 53.2-03.1	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA E					
53.2-03.1.33	Protlačení trub - kamenina DN 250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč. zemních prací .	m	-39,800	12 843,40	21%	-511 167,43
53.2-03.1.44	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	39,800	30,13	21%	1 199,22
53.2-03.1.45	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	40,397	274,95	21%	11 107,02
53.2-03.1.46	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	39,800	7 886,83	21%	313 895,77
53.2-03.1.47	Trubka ocelová D 530x6 mmm	m	39,800	2 194,30	21%	87 333,05
53.2-03.1.48	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	39,800	508,46	21%	20 236,83
DSO 53.2-03.1	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA E					-77 395,54
CELKEM	53.2 Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Střed - Sídliště					-126 010,83

53.3	Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Pluskovec					
SO 53.3-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 53.3-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C7					
53.3-01.1.41	Protlačení trub - kamenina DN 250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč. zemních prací .	m	-12,500	12 843,40	21%	-160 542,53

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
53.3-01.1.42	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	12.500	30,13	21%	376,64
53.3-01.1.43	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	12.688	274,95	21%	3 488,52
53.3-01.1.56	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	12.500	7 886,83	21%	98 585,36
53.3-01.1.57	Trubka ocelová D 530x6 mmm	m	12.500	2 194,30	21%	27 428,72
53.3-01.1.58	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	12.500	508,46	21%	6 355,79
DSO 53.3-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C7					-24 307,50
CELKEM	53.3. Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Pluskovec					-24 307,50

53.5 Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Podřítaté – U Kaple						
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
SO 53.5-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A4					
53.5-01.49	Protlačení trub - kamenina DN 250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč.zemních prací .	m	-22.300	12 843,40	21%	-286 407,88
53.5-01.52	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	22.300	30,13	21%	671,93
53.5-01.53	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	22.634	274,95	21%	6 223,13
53.5-01.70	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	22.300	7 886,83	21%	175 876,28
53.5-01.71	Trubka ocelová D 530x6 mmm	m	22.300	2 194,30	21%	48 932,84
53.5-01.72	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	22.300	508,46	21%	11 338,73
SO 53.5-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A4					-43 364,97
CELKEM	53.5 Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Podřítaté – U Kaple					-43 364,97

53.6 Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Leskové						
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
SO 53.6-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
DSO 53.6-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A					
53.6-01.1.51	Protlačení trub - kamenina DN 250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč.zemních prací .	m	-103.100	12 843,40	21%	-1 324 154,82
53.6-01.1.52	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	103.100	30,13	21%	3 106,52
53.6-01.1.53	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	104.647	274,95	21%	28 772,35
53.6-01.1.74	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	103.100	7 886,83	21%	813 132,02
53.6-01.1.75	Trubka ocelová D 530x6 mmm	m	103.100	2 194,30	21%	226 232,09
53.6-01.1.76	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	103.100	508,46	21%	52 422,55

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
DSO 53.6-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A					-200 489,29
DSO 53.6-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A5					
53.6-01.2.27	Protlačení trub - kamenina DN 250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč. zemních prací.	m	-26,500	12 843,40	21%	-340 350,17
53.6-01.2.28	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	26,500	30,13	21%	798,48
53.6-01.2.29	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	26,897	274,95	21%	7 395,23
53.6-01.2.35	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	26,500	7 886,83	21%	209 000,96
53.6-01.2.36	Trubka ocelová D 530x6 mmm	m	26,500	2 194,30	21%	58 148,89
53.6-01.2.37	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	26,500	508,46	21%	13 474,27
DSO 53.6-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A5					-51 532,34
DSO 53.6-01.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A13					
53.6-01.11.34	Protlačení trub - kamenina DN 250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč. zemních prací .	m	-15,500	12 843,40	21%	-199 072,74
53.6-01.11.35	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	15,500	30,13	21%	467,03
53.6-01.11.36	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	15,733	274,95	21%	4 325,73
53.6-01.11.43	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	15,500	7 886,83	21%	122 245,84
53.6-01.11.44	Trubka ocelová D 530x6 mmm	m	15,500	2 194,30	21%	34 011,61
53.6-01.11.45	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	15,500	508,46	21%	7 881,18
DSO 53.6-01.11	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A13					-30 141,35
CELKEM	53.6 Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Leskové					-282 162,98
CELKEM						-475 846,28

024

Číslo návrhu:	Název změny:
B/013,014	Změna trasy Sběrače Huslenky - Hovězí, část 2 Změna technologie křížení stoky A s tokem Všetínské Bečvy

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
10.2	Kanalizace Huslenky – I.etapa					
SO 10.2-01	Splašková kanalizace					
DSO 10.2-01.1	Splašková kanalizace - sběrač Huslenky-Hovězí část 2, stoka A					
10.2-01.1.1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpávané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-1,000	90 000,00	21%	-90 000,00
10.2-01.1.2	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	201,610	33,90	21%	6 834,09
10.2-01.1.3	Odkopávky nezapažené v hor. tř. 1-4	m3	-549,614	33,90	21%	-18 630,55
10.2-01.1.4	Hloubení nezapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-4 464,346	267,65	21%	-1 194 871,22
10.2-01.1.5	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-217,800	267,65	21%	-58 293,64
10.2-01.1.6	Hloubení nezapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-608,774	644,29	21%	-392 225,39
10.2-01.1.7	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-29,700	644,29	21%	-19 135,32
10.2-01.1.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-946,748	94,39	21%	-89 366,80

072

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
10.2-01.1.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-129,102	486,10	21%	-62 756,27
10.2-01.1.10	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	-26,600	7 886,83	21%	-209 789,64
10.2-01.1.11	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 8 m	m2	-3 055,994	207,15	21%	-633 054,22
10.2-01.1.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	-3 055,994	67,80	21%	-207 181,38
10.2-01.1.13	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč. rozeptání	m2	-209,000	207,15	21%	-43 294,70
10.2-01.1.14	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč. rozeptání	m2	-209,000	67,80	21%	-14 169,17
10.2-01.1.15	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	671,076	12,05	21%	8 088,12
10.2-01.1.16	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6,0 m	m3	91,510	15,07	21%	1 378,66
10.2-01.1.17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	201,610	28,62	21%	5 771,00
10.2-01.1.18	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	2 647,505	45,20	21%	119 658,56
10.2-01.1.19	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-175,548	60,26	21%	-10 578,91
10.2-01.1.20	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-767,576	60,26	21%	-46 255,92
10.2-01.1.21	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	m3	-549,614	39,17	21%	-21 528,63
10.2-01.1.22	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-6 002,959	56,50	21%	-339 142,61
10.2-01.1.23	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	126,794	82,86	21%	10 506,24
10.2-01.1.24	Úprava pláně v zátezech v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	638,700	4,14	21%	2 646,15
10.2-01.1.25	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	-50,000	24,10	21%	-1 205,25
10.2-01.1.26	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	688,700	33,90	21%	23 345,24
10.2-01.1.27	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-175,548	128,06	21%	-22 480,19
10.2-01.1.28	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-767,576	128,06	21%	-98 293,83
10.2-01.1.29	Trubka ocelová 530x6 mm	m	-23,705	2 194,30	21%	-52 015,83
10.2-01.1.30	Štěrkopisek frakce 0-20	T	235,250	173,25	21%	40 757,94
10.2-01.1.31	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl. 20 cm	m2	-1 482,000	14,31	21%	-21 210,82
10.2-01.1.32	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl. 20 cm	m2	-1 482,000	14,31	21%	-21 210,82
10.2-01.1.33	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-703,950	37,66	21%	-26 513,53
10.2-01.1.34	Poplatek za skládku stavební suti	t	-703,950	37,66	21%	-26 513,53
10.2-01.1.35	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-1 482,000	34,96	21%	-51 810,72
10.2-01.1.36	Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	-1 482,000	22,60	21%	-33 490,77
10.2-01.1.37	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-334,932	37,66	21%	-12 614,86
10.2-01.1.38	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-334,932	60,26	21%	-20 183,77
10.2-01.1.39	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-35,965	24,10	21%	-866,93
10.2-01.1.40	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-166,500	48,96	21%	-8 152,96
10.2-01.1.41	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-5,394	316,38	21%	-1 706,60
10.2-01.1.42	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 32 - 63 mm	m3	-14,386	316,38	21%	-4 551,40
10.2-01.1.43	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-5,628	316,38	21%	-1 780,57

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
10.2-01.1.44	Desky podklad.pod potrubí a šachty C12/15 tl.10cm	m3	-2,312	1 732,54	21%	-4 005,64
10.2-01.1.45	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-6,704	1 657,21	21%	-11 109,46
10.2-01.1.46	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutnější štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1 482,000	90,39	21%	-133 963,09
10.2-01.1.47	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	-21,100	531,06	21%	-11 205,40
10.2-01.1.48	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	-166,500	354,32	21%	-58 994,85
10.2-01.1.49	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-166,500	16,57	21%	-2 759,26
10.2-01.1.50	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-166,500	15,82	21%	-2 633,84
10.2-01.1.51	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	14 832,06	21%	29 664,12
10.2-01.1.52	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 6,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	18 003,36	21%	-18 003,37
10.2-01.1.53	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 7,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-6,000	19 872,00	21%	-119 232,00
10.2-01.1.54	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 8,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	22 632,00	21%	-45 264,00
10.2-01.1.56	Trouba kamenin.glazov.se spoj DN300 mm	m	-168,998	677,95	21%	-114 571,83
10.2-01.1.57	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	-675,000	51,98	21%	-35 083,96
10.2-01.1.62	Práce spojené s přechodem toku v místě výstavby (např. hrázkování, zapažení štětovou stěnou, převedení vody potrubím ...)	kpl	2,000	52 729,51	21%	105 459,03
10.2-01.1.68	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-89,496	267,65	21%	-23 953,39
10.2-01.1.69	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-12,204	644,29	21%	-7 862,88
10.2-01.1.70	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	235,645	94,39	21%	22 243,37

074

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
10.2-01.1.71	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tf. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	32,134	486,10	21%	15 620,04
10.2-01.1.72	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	-62,500	7 886,83	21%	-492 926,78
10.2-01.1.74	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	115,468	26,36	21%	3 044,28
10.2-01.1.75	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	46,144	207,15	21%	9 558,80
10.2-01.1.77	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	115,468	11,30	21%	1 304,69
10.2-01.1.78	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	46,144	67,80	21%	3 128,34
10.2-01.1.79	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč. rozeptění	m2	-87,780	207,15	21%	-18 183,77
10.2-01.1.80	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč. rozeptění	m2	-87,780	67,80	21%	-5 951,05
10.2-01.1.81	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	167,555	6,03	21%	1 009,72
10.2-01.1.82	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	68,089	12,05	21%	820,64
10.2-01.1.83	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	22,848	9,04	21%	206,54
10.2-01.1.84	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6,0 m	m3	9,285	15,07	21%	139,88
10.2-01.1.86	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	225,021	45,20	21%	10 170,21
10.2-01.1.87	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	112,866	60,26	21%	6 801,58
10.2-01.1.88	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	15,392	60,26	21%	927,53
10.2-01.1.89	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	225,021	56,50	21%	12 712,77
10.2-01.1.94	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	112,866	128,06	21%	14 453,36
10.2-01.1.95	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	15,392	128,06	21%	1 971,00
10.2-01.1.96	Trubka ocelová D 530x6 mm	m	-68,750	2 194,30	21%	-150 857,96
10.2-01.1.109	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	6,834	316,38	21%	2 162,06
10.2-01.1.111	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	12,001	316,38	21%	3 796,68
10.2-01.1.114	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	31,650	745,75	21%	23 602,86
10.2-01.1.115	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	71,150	821,07	21%	58 419,40
10.2-01.1.116	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	63,300	91,90	21%	5 817,27
10.2-01.1.117	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	94,870	101,69	21%	9 647,58
10.2-01.1.118	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomkou	m3	13,950	821,07	21%	11 453,98
10.2-01.1.119	Příplatek za vypracování lince rovnání z lom.kam.	m2	27,900	82,11	21%	2 290,80
10.2-01.1.123	Montáž oc.chrániček ve výkopu 530 x 6	m	37,500	367,08	21%	13 765,48
10.2-01.1.124	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 300 vč. středních objímk a uzavření konců chrániček	m	-3,500	531,06	21%	-1 858,72
10.2-01.1.131	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tf.únosností odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	13 913,06	21%	-13 913,05
10.2-01.1.135	Trubka ocelová D 530x6 mm d	m	32,320	2 194,30	21%	70 919,70
10.2-01.1.150	Rozebrání a zpětná montáž králíků. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.	kpl	1,000	9 415,97	21%	9 415,97

075

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
10.2-01.1.151	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	h	4 298,400	98,80	21%	424 681,92
10.2-01.1.152	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	h	4 298,400	9,45	21%	40 619,88
10.2-01.1.153	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	92,142	108,00	21%	9 951,34
10.2-01.1.154	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 5	m3	12,565	225,00	21%	2 827,13
10.2-01.1.155	Ražení štol s ostěním z ocelových trub protlačěním I do 100 m D nad 920 do 1020 mm I stupeň ražnosti	m	27,000	40 900,00	21%	1 104 300,00
10.2-01.1.156	Trubka ocelová D 1020x12 mm	m	54,120	8 375,00	21%	453 255,00
10.2-01.1.157	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti vodnatá průřez nad 10 do 40 m2	m3	85,500	2 970,00	21%	253 935,00
10.2-01.1.158	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku mokrá	m2	18,560	1 540,00	21%	28 582,40
10.2-01.1.159	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané mokrá	m2	74,240	3 110,00	21%	230 886,40
10.2-01.1.160	Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice mokrá	m2	18,560	230,00	21%	4 268,80
10.2-01.1.161	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá montáž	kg	3 620,000	34,90	21%	126 338,00
10.2-01.1.162	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240	t	3,620	27 100,00	21%	98 102,00
10.2-01.1.163	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá demontáž	kg	579,200	18,40	21%	10 657,28
10.2-01.1.164	Montáž potrubí trouby ocelové D 1020 mm, tl 12,0 mm	m	22,200	1 870,00	21%	41 514,00
10.2-01.1.165	Demontáž potrubí do šrotu do 5000 kg D 1020 mm, tl 12,0 mm	kus	2,000	2 570,00	21%	5 140,00
DSO 10.2-01.1	Splásková kanalizace - sběrač Huslenky-Hovězí část 2, stoka A					-1 622 637,62
SO 10.2-04	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 10.2-04.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - sběrač Huslenky-Hovězí část 2, stoka A					
10.2-04.1.1	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-1 482,000	69,94	21%	-103 643,79
10.2-04.1.2	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-1 482,000	147,97	21%	-219 288,45
10.2-04.1.3	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-1 482,000	157,54	21%	-233 471,28
10.2-04.1.4	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-1 482,000	40,49	21%	-60 004,30
10.2-04.1.5	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-1 482,000	8,92	21%	-13 225,37
10.2-04.1.6	Asfaltový beton tl. 5 cm	m2	-1 482,000	158,27	21%	-234 562,27
DSO 10.2-04.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - sběrač Huslenky-Hovězí část 2, stoka A					-864 195,46
CELKEM						-2 486 833,08

026

Číslo návrhu:	Název změny:
B/031	Přeložka kabelu VN na ČOV Velké Karlovice

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
53.7 SO 53.7-01 DSO 53.7-01.3	Rozšíření ČOV Velké Karlovice – II.etapa Biologické čištění odpadních vod NOVÁ BIOLOGICKÁ ČOV					
53.7-01.3.13	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	152,760	375,40	21%	57 346,11
53.7-01.3.22	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	160,800	45,20	21%	7 267,64
53.7-01.3.142	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	160,800	68,40	21%	10 998,72
53.7-01.3.198	Odkopávky pro silnice v hor. tř. 1-4	m3	160,800	69,94	21%	11 245,56
53.7-01.3.199	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	160,800	5,00	21%	804,00
53.7-01.3.200	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svaahu do 1:5	m2	402,000	16,70	21%	6 713,40
53.7-01.3.201	osivo směs travní parková rekreační	kg	25,000	90,00	21%	2 250,00
53.7-01.3.202	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	402,000	4,50	21%	1 809,00
53.7-01.3.203	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	402,000	150,70	21%	60 581,40
53.7-01.3.204	Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm	m2	402,000	1 840,40	21%	739 839,57
53.7-01.3.205	Rozebrání ploch ze silničních panelů vč.lože z kam.těžného tl. 5 cm	m2	402,000	192,87	21%	77 535,19
53.7-01.3.206	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	402,000	25,03	21%	10 061,82
53.7-01.3.207	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	152,760	161,95	21%	24 740,24
53.7-01.3.208	pronájem silničního panelu IZD 300/200/22 JP 20 t 300x200x21,5 cm po dobu výstavby - 8 měsíců	kus	27,000	5 824,00	21%	157 248,00
53.7-01.3.209	pronájem silničního panelu IZD 300/100/22 JP 20 t 300x100x21,5 cm po dobu výstavby - 8 měsíců	kus	80,000	2 356,00	21%	188 480,00
53.7-01.3.210	Cena za kompletní dodávku a realizaci přesunu kabelové trasy na prozatímní stanoviště, vč. sejmuti ornice, obnažení kabelu, ručního odkopání, strojního odkopání meziprostoru mezi původní a prozatímním stanovištěm a obsypu, zásypu a podsypu kabelu v dočasné pozici.	bm	61,100	3 017,70	21%	184 381,47
53.7-01.3.211	Cena za kompletní dodávku a realizaci přesunu kabelové trasy na původní stanoviště, vč. obnažení kabelu, ručního odkopání, obsypu, zásypu a podsypu, identifikačního vodiče, výstražné folie pro kabel v původní pozici a zpětného zásypu mezi původním a novým stanovištěm, rozproštěním ornice.	bm	61,100	2 296,35	21%	140 306,99
53.7-01.3.212	Dohled nad prováděním prací, vypínání elektřiny	kpl	1,000	16 800,00	21%	16 800,00
DSO 53.7-01.3	NOVÁ BIOLOGICKÁ ČOV					1 698 409,11
CELKEM						1 698 409,11

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
-----------------------------	---	-------------------	---------------------------	--------------------------	--------------	-------------------------------

Číslo návrhu:	Název změny:
B/031	Přeložka kabelu VN na ČOV Velké Karlovice

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
3Z	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	6 090,00	21%	6 090,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
CELKEM						6 090,00

0208

Číslo návrhu:	Název změny:
B/026	8.2 - Hovězí – splašková kanalizace – lokality Potoky - změna technologie oprav místních komunikací

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
8.2	Hovězí – splašková kanalizace – lokality Potoky					
SO 8.2-08	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 8.2-08.2	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D-4.1					
8.2-08.2.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-131,450	15,46	21%	-2 032,13
8.2-08.2.2	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.malitou tl 200 mm	m2	6,399	70,67	21%	452,23
8.2-08.2.3	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	-4,140	456,42	21%	-1 889,57
8.2-08.2.4	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-4,140	161,95	21%	-670,49
8.2-08.2.5	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	-135,797	25,03	21%	-3 398,92
8.2-08.2.7	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	-13,308	423,29	21%	-5 633,16
8.2-08.2.8	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-13,308	618,37	21%	-8 229,31
8.2-08.2.9	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	-276,377	69,94	21%	-19 328,45
8.2-08.2.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-280,724	147,97	21%	-41 538,14
8.2-08.2.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-278,551	146,50	21%	-40 806,50
8.2-08.2.12	Postřik živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	4,226	45,64	21%	192,88
8.2-08.2.13	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-284,950	10,75	21%	-3 062,62
8.2-08.2.17	Podklad ze štěrkodrti nebo ze živичného či betonového recyklatu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	284,950	81,71	21%	23 283,26
8.2-08.2.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	284,950	348,61	21%	99 336,42
8.2-08.2.19	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150mm	m2	7,245	79,00	21%	572,36
DSO 8.2-08.2	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D-4.1					-2 752,14
SO 8.2-08	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 8.2-08.3	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D-4.2					
8.2-08.3.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-83,780	15,46	21%	-1 295,18
8.2-08.3.2	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.malitou tl 200 mm	m2	3,012	70,67	21%	212,86
8.2-08.3.3	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	-3,023	456,42	21%	-1 379,75
8.2-08.3.4	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-3,023	161,95	21%	-489,59
8.2-08.3.5	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	-87,239	25,03	21%	-2 183,54

029

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
8.2-08.3.7	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	-8,549	423,29	21%	-3 618,72
8.2-08.3.8	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-8,549	618,37	21%	-5 286,47
8.2-08.3.9	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	-159,858	69,94	21%	-11 179,68
8.2-08.3.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-163,317	147,97	21%	-24 165,68
8.2-08.3.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-161,588	146,50	21%	-23 671,93
8.2-08.3.12	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	1,283	45,64	21%	58,56
8.2-08.3.13	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-164,600	10,75	21%	-1 769,11
8.2-08.3.17	Podklad ze štěrkočtří nebo ze živičného či betonového recyklatu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	164,600	81,71	21%	13 449,47
8.2-08.3.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	164,600	348,61	21%	57 381,21
8.2-08.3.19	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150mm	m2	5,765	79,00	21%	455,44
DSO 8.2-08.3	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D-4.2					-3 482,11
SO 8.2-08	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 8.2-08.5	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D-4.4					
8.2-08.5.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-97,730	15,46	21%	-1 510,84
8.2-08.5.2	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.maltou tl 200 mm	m2	2,858	70,67	21%	201,98
8.2-08.5.3	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	-3,426	456,42	21%	-1 563,69
8.2-08.5.4	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-3,426	161,95	21%	-554,86
8.2-08.5.5	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	-105,824	25,03	21%	-2 648,71
8.2-08.5.7	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	-10,371	423,29	21%	-4 389,95
8.2-08.5.8	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-10,371	618,37	21%	-6 413,15
8.2-08.5.9	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	-258,365	69,94	21%	-18 068,78
8.2-08.5.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-266,459	147,97	21%	-39 427,38
8.2-08.5.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-262,412	146,50	21%	-38 442,20
8.2-08.5.12	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	-1,189	45,64	21%	-54,27
8.2-08.5.13	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-265,270	10,75	21%	-2 851,10
8.2-08.5.17	Podklad ze štěrkočtří nebo ze živičného či betonového recyklatu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	265,270	81,71	21%	21 675,21
8.2-08.5.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	265,270	348,61	21%	92 475,77
8.2-08.5.19	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150mm	m2	13,490	79,00	21%	1 065,71
DSO 8.2-08.5	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D-4.4					-506,26

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
SO 8.2-08	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 8.2-08.6	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D-4.4.2					
8.2-08.6.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-10,690	15,46	21%	-165,26
8.2-08.6.2	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.maltou tl 200 mm	m2	9,489	70,67	21%	670,60
8.2-08.6.3	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	4,236	456,42	21%	1 933,39
8.2-08.6.4	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,236	161,95	21%	686,04
8.2-08.6.5	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	-19,756	25,03	21%	-494,48
8.2-08.6.6	Odstranění živичného krytu frézováním tl 50 mm	m2	2,496	26,50	21%	66,15
8.2-08.6.7	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	-1,617	423,29	21%	-684,46
8.2-08.6.8	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-1,617	618,37	21%	-999,91
8.2-08.6.9	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	-63,844	69,94	21%	-4 464,94
8.2-08.6.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-72,910	147,97	21%	-10 788,34
8.2-08.6.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-68,377	146,50	21%	-10 016,93
8.2-08.6.12	Postřík živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	2,460	45,64	21%	112,28
8.2-08.6.13	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-75,370	10,75	21%	-810,07
8.2-08.6.17	Podklad ze štěrkodrti nebo ze živичného či betonového recykliátu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	75,370	81,71	21%	6 158,48
8.2-08.6.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a profilace	m2	75,370	348,61	21%	26 274,74
8.2-08.6.19	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150mm	m2	15,110	79,00	21%	1 193,69
DSO 8.2-08.6	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D-4.4.2					8 670,98
SO 8.2-08	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 8.2-08.10	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - výtlak D2					
8.2-08.10.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-55,510	15,46	21%	-858,15
8.2-08.10.2	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.maltou tl 200 mm	m2	24,676	70,67	21%	1 743,88
8.2-08.10.3	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	9,047	456,42	21%	4 129,22
8.2-08.10.4	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,047	161,95	21%	1 465,20
8.2-08.10.5	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	-74,278	25,03	21%	-1 859,13
8.2-08.10.7	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	-7,279	423,29	21%	-3 081,14
8.2-08.10.8	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-7,279	618,37	21%	-4 501,14
8.2-08.10.9	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	-136,460	69,94	21%	-9 543,34
8.2-08.10.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-155,228	147,97	21%	-22 968,76

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
8.2-08.10.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-145,844	146,50	21%	-21 365,50
8.2-08.10.12	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	15,292	45,64	21%	697,96
8.2-08.10.13	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-170,520	10,75	21%	-1 832,74
8.2-08.10.17	Podklad ze štěrkodrti nebo ze živičného či betonového recykliátu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	170,520	81,71	21%	13 933,19
8.2-08.10.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	170,520	348,61	21%	59 444,98
8.2-08.10.19	Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150mm	m2	31,280	79,00	21%	2 471,12
DSO 8.2-08.10	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - výtlak D2					17 875,65
CELKEM						19 806,12

Číslo návrhu:	Název změny:
B/026	8.3 - Hovězí – splašková kanalizace – lokalita Hovězí „U Válků“ - změna technologie oprav místních komunikací

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
8.3	Hovězí – splašková kanalizace – lokalita Hovězí „U Válků“					
SO 8.3-03	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 8.3-03.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A					
8.3-03.1.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-54,720	15,46	21%	-845,93
8.3-03.1.2	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.maltou tl 200 mm	m2	3,621	70,67	21%	255,90
8.3-03.1.3	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	-1,384	456,42	21%	-631,68
8.3-03.1.4	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-1,384	161,95	21%	-224,14
8.3-03.1.5	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	-55,857	25,03	21%	-1 398,07
8.3-03.1.7	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku .	t	-5,474	438,01	21%	-2 397,69
8.3-03.1.8	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné).	t	-5,474	618,37	21%	-3 384,97
8.3-03.1.9	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	-142,630	69,94	21%	-9 974,84
8.3-03.1.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-143,767	147,97	21%	-21 272,90
8.3-03.1.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-143,199	146,50	21%	-20 978,02
8.3-03.1.12	Postřik živичný infiltranční s pospem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	3,053	45,64	21%	139,35
8.3-03.1.13	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2.	m2	-146,820	10,75	21%	-1 578,01
8.3-03.1.17	Podklad ze štěrkodrti nebo ze živичného či betonového recykliátu po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	146,820	81,71	21%	11 996,66
8.3-03.1.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	146,820	348,61	21%	51 182,92
8.3-03.1.19	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	7,000	629,06	21%	4 403,42
8.3-03.1.20	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150mm	m2	1,895	79,00	21%	149,71
DSO 8.3-03.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A					5 441,71
SO 8.3-03	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 8.3-03.2	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A.1					
8.3-03.2.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-96,230	15,46	21%	-1 487,65
8.3-03.2.2	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.maltou tl 200 mm	m2	0,460	70,67	21%	32,51
8.3-03.2.3	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	-5,099	456,42	21%	-2 327,28

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
8.3-03.2.4	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-5,099	161,95	21%	-825,81
8.3-03.2.5	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	-96,230	25,03	21%	-2 408,58
8.3-03.2.7	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku .	t	-9,431	438,01	21%	-4 130,91
8.3-03.2.8	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné).	t	-9,431	618,37	21%	-5 831,88
8.3-03.2.9	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 150 mm	m2	-188,620	69,94	21%	-13 191,16
8.3-03.2.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-188,620	147,97	21%	-27 909,71
8.3-03.2.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-188,620	146,50	21%	-27 632,00
8.3-03.2.12	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	0,460	45,64	21%	21,00
8.3-03.2.13	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2.	m2	-189,080	10,75	21%	-2 032,22
8.3-03.2.15	Podklad ze štěrku tl 150 mm nebo ze živичného či betonového recykliátu po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	189,080	81,71	21%	15 449,73
8.3-03.2.16	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	189,080	348,61	21%	65 915,18
DSO 8.3-03.2	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A.1					-6 358,78
CELKEM						-917,07

084

Číslo návrhu:	Název změny:
B/026	8.4 - Hovězí – splašková kanalizace – lokalita Hořansko „U Rusinů“ - změna technologie oprav místních komunikací

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
8.4	Hovězí – splašková kanalizace – lokalita Hořansko „U Rusinů“					
SO 8.4-03	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 8.4-03.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D1					
8.4-03.1.1	Odstranění podkladu ze šterku částečně vyplněného cem.maltou tl 200 mm	m2	4,091	70,67	21%	289,12
8.4-03.1.2	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	1,885	456,42	21%	860,35
8.4-03.1.3	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,885	161,95	21%	305,29
8.4-03.1.4	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	-1,797	25,03	21%	-44,98
8.4-03.1.6	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku .	t	-0,176	438,01	21%	-77,09
8.4-03.1.7	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné).	t	-0,176	618,37	21%	-108,83
8.4-03.1.8	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	-7,290	69,94	21%	-509,83
8.4-03.1.9	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-9,087	147,97	21%	-1 344,58
8.4-03.1.10	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-8,189	146,50	21%	-1 199,65
8.4-03.1.11	Postřik živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	3,193	45,64	21%	145,73
8.4-03.1.12	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2.	m2	-12,280	10,75	21%	-131,98
8.4-03.1.16	Podklad ze šterkodrti nebo ze živичného či betonového recykliátu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,280	81,71	21%	1 003,40
8.4-03.1.17	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	12,280	348,61	21%	4 280,93
8.4-03.1.18	Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těženým tl. 150mm	m2	2,995	79,00	21%	236,61
DSO 8.4-03.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D1					3 704,49
CELKEM						3 704,49

Číslo návrhu:	Název změny:
B/021	Stoka E-2.část - bezvýkopová technologie

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
44.1	Odkanalizování obce Sřelíná					
SO 44.1-02	Splásková kanalizace					
DSO 44.1-02.2	Splásková kanalizace stoka E - 2.část					
44.1-02.2.2	Dočasné zajištění potrubí	m	-4,400	202,40	21%	-890,56
44.1-02.2.3	Dočasné zajištění kabelů vč.chráničky, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-1,100	135,59	21%	-149,15
44.1-02.2.4	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	-10,298	210,92	21%	-2 172,04
44.1-02.2.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-842,875	94,39	21%	-79 561,86
44.1-02.2.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-48,353	486,10	21%	-23 504,26
44.1-02.2.8	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	-80,609	451,97	21%	-36 432,62
44.1-02.2.10	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-315 vč.všech prací a dodávek, potrubí PE D 250	m	-30,000	2 681,67	21%	-80 450,17
44.1-02.2.11	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-1 631,894	26,36	21%	-43 024,49
44.1-02.2.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-1 631,894	11,30	21%	-18 439,07
44.1-02.2.13	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-593,986	6,03	21%	-3 579,50
44.1-02.2.14	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-34,540	9,04	21%	-312,22
44.1-02.2.15	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-635,684	45,20	21%	-28 730,82
44.1-02.2.16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-368,414	60,26	21%	-22 201,45
44.1-02.2.17	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-48,353	60,26	21%	-2 913,85
44.1-02.2.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-597,474	56,50	21%	-33 754,83
44.1-02.2.19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-229,068	82,86	21%	-18 980,69
44.1-02.2.21	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-368,414	128,06	21%	-47 178,10
44.1-02.2.22	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-48,353	128,06	21%	-6 191,94
44.1-02.2.25	Štěrkořísek frakce 0-4	m3	-229,068	97,93	21%	-22 431,72
44.1-02.2.26	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	52,650	173,25	21%	9 121,83
44.1-02.2.27	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-416,490	33,90	21%	-14 117,99



Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
44.1-02.2.28	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	40,500	15,07	21%	610,16
44.1-02.2.29	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	-330,990	14,31	21%	-4 737,23
44.1-02.2.30	Odstaň podkl 200m2- beton+sít' 15cm	m2	45,000	85,87	21%	3 864,32
44.1-02.2.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-115,234	37,66	21%	-4 340,18
44.1-02.2.35	Poplatek za skládku stavební suti	t	-115,234	37,66	21%	-4 340,18
44.1-02.2.36	Odstanění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	85,500	28,62	21%	2 447,40
44.1-02.2.37	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	15,475	37,66	21%	582,87
44.1-02.2.38	Poplatek za recyklaci	t	15,475	60,26	21%	932,58
44.1-02.2.39	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-416,490	24,10	21%	-10 039,46
44.1-02.2.40	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-62,478	316,38	21%	-19 766,44
44.1-02.2.41	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-378,630	48,96	21%	-18 538,90
44.1-02.2.42	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-62,478	316,38	21%	-19 766,44
44.1-02.2.43	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	40,500	90,39	21%	3 660,94
44.1-02.2.44	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-349,000	30,13	21%	-10 515,77
44.1-02.2.46	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč.poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	7 796,44	21%	-15 592,87
44.1-02.2.48	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78
44.1-02.2.51	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-359,700	274,95	21%	-98 898,34
44.1-02.2.53	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	69,000	51,98	21%	3 586,36
44.1-02.2.54	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	84,000	73,07	21%	6 137,72
44.1-02.2.55	Bezvýkopová pokládka potrubí D 250 mm, Rausisto	m	379,000	5 748,75	21%	2 178 776,25
44.1-02.2.56	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D250 mm včetně svaření	m	379,000	1 450,00	21%	549 550,00
44.1-02.2.57	Vybourání stávajícího ŽB potrubí DN 500 vč.odvozu sutě	m	41,000	580,20	21%	23 788,20
44.1-02.2.58	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 500	m	41,000	63,43	21%	2 600,63
44.1-02.2.59	Trubka kanalizační plast DN500 SN8	m	42,230	1 081,76	21%	45 682,72
44.1-02.2.60	Provizorní převedení průtoku v kanalizaci	kpl	1,000	99 948,82	21%	99 948,82
44.1-02.2.61	Obetonování potrubí vč.bednění	m3	33,000	3 583,74	21%	118 263,42
44.1-02.2.62	Vybourání stávající bet.šachty na bet.potrubí DN 500	kus	1,000	5 156,51	21%	5 156,51
44.1-02.2.63	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 500 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 000,00	21%	12 000,00
DSO 44.1-02.2	Splašková kanalizace stoka E - 2.část celkem					2 362 916,81
SO 44.1-03	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
DSO 44.1-03.2	Napojení na domovní přípojky stoka E-2.část					
44.1-03.2.38	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-6,000	68,55	21%	-411,29

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
Kódy subobj.	Názvy subobjektu (y.zz)					
44.1-03.2.45	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-6,000	414,30	21%	-2 485,82
44.1-03.2.48	Napojení na stávající kanalizaci a šachty	kus	6,000	3 389,75	21%	20 338,53
DSO 44.1-03.2	Napojení na domovní přípojky stoka E-2.část celkem					17 441,42
SO 44.1-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
DSO 44.1-04.2	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch stoka E-2.část					
44.1-04.2.8	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	85,500	81,71	21%	6 986,51
44.1-04.2.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	40,500	147,97	21%	5 992,70
44.1-04.2.10	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	40,500	157,54	21%	6 380,29
44.1-04.2.11	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	40,500	40,49	21%	1 639,79
44.1-04.2.12	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	85,500	8,92	21%	763,00
44.1-04.2.13	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	85,500	161,95	21%	13 847,15
44.1-04.2.14	Kryt cementobeton CB I tl 150mm	m2	45,000	460,10	21%	20 704,47
44.1-04.2.15	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových a štěrku	m2	-416,490	265,02	21%	-110 376,99
44.1-04.2.16	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	69,000	72,14	21%	4 977,90
44.1-04.2.17	Zarovnání stýčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	69,000	11,78	21%	812,71
44.1-04.2.18	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	69,000	50,79	21%	3 504,85
DSO 44.1-04.2	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch stoka E-2.část celkem					-44 767,62



Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	17 500,00	21%	17 500,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY celkem					17 500,00
CELKEM						2 353 090,61

0000