



SMLOUVA O DÍLO č. 22/2014

uzavřena ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Kunovice**
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892
Telefon: 572432719
Fax: 572432723
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen **Objednatel**)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních:

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka

ve věcech technických:

Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ
Kunovice, mobil: 725121028

Zhotovitel: **SVS-CORRECT, spol. s r.o.**
Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 29343
Sídlo: č.p. 513, 687 12 Bílovice
IČ: 25513141
DIČ: CZ25513141
Telefon: 572587280
Fax: 572587874
Bankovní spojení: Peněžní dům, s.d., Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1050000484/2200
(dále jen **Zhotovitel**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních:

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

ve věcech technických:

Lukáš Horák, stavbyvedoucí mob. 777234082

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1. Rozsah předmětu smlouvy

1.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**Revitalizace místní komunikace ul. Na Rybníku, III. etapa**“. Jedná se o úsek od křižovatky ul. Na Rybníku s ul. Na Zelničkách po křižovatku ul. U Náhonu. Celková délka rekonstruované komunikace je cca 205 m, šířka jízdních pruhů 2 x 2,75 m vč. vodících proužků. Součástí stavby je výstavba parkovacích stání, stání pro popelnice, chodníku, sjezdu do ZŠ a sadových úprav. Na předmětnou stavbu byl zpracován položkový výkaz výměr.

Seznam stavebních objektů:

SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

SO 102 PARKOVACÍ STÁNÍ

SO 103 CHODNÍK

SO 104 STÁNÍ PRO POPELNICE
SO 105 SJEZD K ZŠ
SO 901 SADOVÉ ÚPRAVY (I. a II. etapa)

Stavba bude realizována etapovitě. V roce 2014 bude realizován SO 105. Další stavební objekty budou realizovány následně.

Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, práce budou prováděny v pracovní dny a sobotu od 7,00 hod. do 18,00 hod., v den pracovního klidu budou práce prováděny po odsouhlasení s objednatelům zápisem ve stavebním deníku.

2. Termíny a místo plnění

2.1. Termín zahájení

2.1.1. Termín zahájení: **29.09.2014**

2.1.2. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelům a Zhotovitelem.

2.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.2. Termín dokončení a předání díla

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednatelům nejpozději do Termínu: **05.06.2015**.

2.2.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatelům dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatelům s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatelům v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

2.2.3. Prodloužení Zhotovitelům s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitelům nevzniklo z důvodů na straně Objednatelům.

2.2.4. Termín dokončení je shodný s Termínem předání a převzetí díla.

2.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

2.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

2.4. Místo plnění

2.4.1. Místem stavebních prací je k.ú. u Uherského Hradiště, ulice Na Rybníku a navazující úseky.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	4.281.837,00 Kč
DPH 21 %	899.186,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.181.023,00 Kč

3.2. Obsah ceny

3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

3.2.2. Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Výkazu výměr jako nedílné součásti Projektové dokumentace předané Objednatelům Zho-

toviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

- 3.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - atd. viz požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
- 3.3. Doklady určující cenu
- 3.3.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
- 3.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 3.4. Podmínky pro změnu ceny
- 3.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 3.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případech:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 3.5. Způsob sjednání změny ceny
- 3.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 3.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena TDI nebo objednatelem.
- 3.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 3.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 3.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 3.6.2. Objednatel nebo TDI je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 3 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Pokud tak neučiní, považují se vícepráce za odsouhlasené.
- 3.6.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4. Platební podmínky

- 4.1. Zálohy
- 4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 4.2. Postup plateb
- 4.2.1. Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení, zálohy nebudou poskytovány
- 4.2.2. Cena za dílo je splatná na základě investorem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 4.2.3. Provedené práce budou uhrazeny měsíční fakturací až do výše 90 % sjednané celkové ceny. Další 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude objednatelem uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění do 30 dnů.
- 4.3. Zádržné (pozastávka)
- 4.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 4.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 4.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

- 4.4. Lhůty splatnosti
- 4.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 4.4.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 4.4.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 4.5. Platby za vícepráce
- 4.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 4.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 4.6.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název akce
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- 4.7. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 4.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5. Majetkové sankce

- 5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané ve smlouvě. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny bez DPH.
- 5.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla přesáhne dalších 14 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny bez DPH za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 5.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení
- 5.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení
- 5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 5.4. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 5.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.6. Způsob vyúčtování sankcí
 - 5.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - 5.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 - 5.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 5.7. Lhůta splatnosti sankcí
 - 5.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 5.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 5.8. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím
 - 5.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

6. Staveniště

- 6.1. Předání a převzetí Staveniště
 - 6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dní po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
 - 6.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2. Stávající podzemní inženýrské sítě
 - 6.2.1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto, buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 - 6.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.
- 6.3. Vybudování zařízení staveniště
 - 6.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 - 6.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
 - 6.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 6.4. Užívání staveniště
 - 6.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 - 6.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

- 6.4.3. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 6.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 6.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 6.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje objednatel
- 6.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
- 6.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 6.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
- 6.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 6.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 6.7. Vykližení staveniště
- 6.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 6.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7. Stavební deník

- 7.1. Povinnost vést stavební deník
- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 07:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 7.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 7.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 7.1.7. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 7.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 7.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, požtuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 7.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
- 7.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 7.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 7.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 7.4. Deník víceprací
- 7.4.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).
- 7.4.2. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 7.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 7.5. Kontrolní dny
- 7.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 7.5.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 7.5.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 7.5.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.5.5. Objednatel požtuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 7.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

- 8.1. Pokyny Objednatele
- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.2. Použité materiály a výrobky
- 8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.2.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- 8.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 8.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 8.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 8.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 8.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 8.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 8.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 8.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 8.6. Kontrola provádění prací
 - 8.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 8.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 8.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 8.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
 - 8.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 8.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 8.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.9. Archeologické nálezy

8.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

9. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

9.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10. Kontroly, zkoušky a revize

10.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

10.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán

10.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele o proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

11.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

11.1.4. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

11.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

11.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

11.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

11.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.3. Vady a nedodělky

11.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

- 11.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 11.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 11.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 11.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 11.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- 1x vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg.
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
- 11.4.2. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků. V případě, že stavební povolení není vyžadováno, není objednatel povinen zhotoviteli tento dokument předat.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 11.4.3. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.5. Kolaudace
- 11.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 11.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 11.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 11.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

12. Záruka za jakost díla

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 12.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 12.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli.
- 12.2. Délka záruční doby
- 12.2.1. Záruční lhůta na minimální délku záruky za jakost je 48 měsíců na stavební práce a na ostatní zařízení dle záruční doby od výrobce, min. však 24 měsíců.

- 12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.3. Výjimky ze záruky
- 12.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 12.4. Způsob uplatnění reklamace
- 12.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 12.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 12.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 12.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.5.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 12.5.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 12.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 12.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 12.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 12.6.3. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění díla

- 14.1. Pojištění zhotovitele
- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 14.2. Pojištění díla a jiná pojištění
- 14.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 14.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
- 14.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
- 14.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 14.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 14.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

- 15.1. Definice vyšší moci
- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy
- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 16.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 16.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 16.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
- 16.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 16.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

17. Ostatní ujednání

- 17.1. Ostatní ujednání smlouvy
- 17.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- 17.1.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 17.1.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 17.1.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 17.1.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 17.1.8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kunovice č. 1974/58./2014 dne 11.09.2014.

V Kunovicích, dne 19.09.2014

V Bílovicích, dne 19.09.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Kunovice

SVS-CORRECT, spol. s r.o.



Mgr. Ivana Majičková, MBA
starostka města




Milan Vyorálek
jednatel společnosti

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -2-

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Rekapitulace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	
Projektant :	UH IPON s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SVS-CORRECT, spol. s r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	4 281 837
	PSV celkem	0
	ZRN celkem	4 281 837
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	4 281 837
	ZRN+VRN+HZS	4 281 837
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Milan Vyoralék Datum : 19.9.2014 Podpis: 	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA Datum : 19.9.2014 Podpis: 
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141 -2-	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 281 837,00 Kč
DPH	21 % činí :	899 186,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 181 023,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU</i>
Objekt :	<i>Rekapitulace</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Rekapitulace objektů	4 281 837	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 281 837	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	Rekapitulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Rekapitulace objektů				
1	1	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	kpl	1,00	54 000,00	54 000,00
2	2	SO 101 Místní komunikace	kpl	1,00	2 750 795,00	2 750 795,00
3	3	SO 102 Parkovací stání	kpl	1,00	305 905,00	305 905,00
4	4	SO 103 Chodník	kpl	1,00	328 485,00	328 485,00
5	5	SO 104 Stání pro popelnice	kpl	1,00	33 858,00	33 858,00
6	6	SO 105 Sjezd k ZŠ	kpl	1,00	526 658,00	526 658,00
7	7	SO 901 Sadové úpravy I. etapa	kpl	1,00	196 245,00	196 245,00
8	8	SO 901 Sadové úpravy - II. etapa	kpl	1,00	85 891,00	85 891,00
	Celkem za	1 Rekapitulace objektů				4 281 837,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Rozpočet projektanta	JKSO	
Objekt		SKP	
000	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	Náklady na m.j.	
Projektant	UH IPON s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město KUNOVICE		
Dodavatel	SVS-CORRECT spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	54 000	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
	ZRN celkem	54 000	0
			0
	HZS	0	0
	ZRN+HZS	54 000	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	54 000	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Milan Vyorašek	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :		Datum : 19.9.2014	Datum : 19.9.2014
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 074 IČO: 255 13 141 -2- DIČ: CZ25513141	
Základ pro DPH	21,0 %		54 000,00 Kč
DPH	21,0 %		11 340,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			65 340,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	Rozpočet :
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady	15 000	0	0	0	0
007 Ostatní náklady	39 000				
CELKEM OBJEKT	54 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	Rozpočet:
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 006		Vedlejší náklady				
1	001R	Vybudování zařízení staveniště náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště, : zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování: případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území: pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení : staveniště:1	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
2	002R	Provoz zařízení staveniště náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie: spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady: na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou: údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií:1	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	003R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich: odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění: zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště vč. celého prostoru stavby: provozováno.:1	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	004R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Celkem za 006 Vedlejší náklady				15 000,00
Díl: 007		Ostatní náklady				
5	006R	Dokumentace skutečného provedení náklady na vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby: a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.:1	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
6	007R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho: projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek: a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba: v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních: prací.:1	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
7	008R	Geodetické práce a dodávky Náklady na vytyčení stavby a jejich částí Zpracování GP Zpracování polohopisného a výškopisného zaměření dokončené stavby (3 paré tištěné, 2 x CD) Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	11 000,00	11 000,00
8	009R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	Rozpočet:
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla: či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek:1		1,00		
Celkem za		007 Ostatní náklady				39 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 101 Místní komunikace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	SKP :
Projektant :	UH IPON s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SVS-CORRECT spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	2 750 795	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	2 750 795	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	2 750 795	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	2 750 795	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Milan Vyorálek Datum : 19.9.2014 Podpis: 	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA Datum : 19.9.2014 Podpis : 
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 -2- DIČ: CZ25513141	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 750 795,30 Kč
DPH	21 % činí :	577 667,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 328 462,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 101 Místní komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	464 623	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	298 954	0	0	0	0
5 Komunikace	1 136 916	0	0	0	0
8 Trubní vedení	264 145	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	218 585	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	920	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	282 421	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	84 232	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 750 795	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 101 Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	33,70	31,00	1 044,70
2	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	775,00	42,00	32 550,00
3	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	33,70	69,00	2 325,30
4	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	158,50	93,00	14 740,50
5	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	775,00	24,00	18 600,00
6	113 10-7121.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	158,50	112,00	17 752,00
7	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	190,30	225,00	42 817,50
		132,5 ; původní kce :		132,50		
		27,2+30,6 ; úprava napojení :		57,80		
8	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	506,26	81,00	41 006,66
		423,8*0,45 ; plocha mimo panely :		190,71		
		775 * 0,2 ; plocha pod panely :		155,00		
		802,725*0,2 ; sanace pod novou vozovkou :		160,55		
9	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	264,48	26,00	6 876,43
		345,71*0,5		172,86		
		802,725*0,2*0,5 ; sanace pod novou vozovkou :		80,27		
		113,505*0,2*0,5 ; sanace - ZP2		11,35		
10	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	17,75	774,00	13 734,63
		7*1,3*1,3*1,5		17,75		
11	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	8,87	129,00	1 144,55
		17,745*0,5		8,87		
12	162 60-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	14,94	150,00	2 240,40
		149,36*0,1		14,94		
13	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	524,00	168,00	88 032,00
		506,255+17,745		524,00		
14	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	149,36	15,00	2 240,40
		186,7*0,8		149,36		
15	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	149,36	24,00	3 584,64
16	181 10-1101.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	149,36	5,50	821,48
17	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 145,66	12,00	13 747,86
		764,5 *1,05, nová vozovka :		802,73		
		(209,5+9) *1,05; ZP1 :		229,43		
		108,1*1,05 ; ZP2 :		113,51		
18	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	524,00	295,00	154 580,00
19	184 80-2111.R00	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině	m2	149,36	2,00	298,72
20	184 80-2611.R00	Chem. odplevel. po založ.,postřík naširoko, rovina	m2	149,36	3,00	448,08
21	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	5,23	112,00	585,49
		149,36*0,035		5,23		
22	PC	Nákup ornice	m3	14,94	365,00	5 451,64
		149,36*0,1		14,94		
	Celkem za	1 Zemní práce				464 622,98
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
23	212 81-0010.RA0	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a	m	269,50	310,00	83 545,00
24	211 97-1110.R00	obsyp štěrkokiskem, trubky d 100 mm	m2	269,50	23,00	6 198,50
25	289 97-XXXX	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	1 145,66	16,00	18 330,48
		Zřízení vrstvy z geomříže		802,73		
		764,5 *1,05; nová vozovka :		229,43		
		(209,5+9) *1,05; ZP1 :		113,51		
		108,1*1,05 ; ZP2 :		113,51		
26	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	916,23	10,00	9 162,30
		802,725 ; sanace pod novou vozovkou :		802,73		
		108,1*1,05 ; ZP2 :		113,51		
27	693-10210	Geomříže dvouosé TENSAR SS20 50x4 m PP	m2	1 168,57	131,00	153 082,42
		764,5 *1,05*1,02; nová vozovka :		818,78		
		(209,5+9) *1,05*1,02; ZP1 :		234,01		
		108,1*1,05*1,02 ; ZP2 :		115,78		
28	673-52024	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	1 245,02	23,00	28 635,38
		269,5*1,05 ; drenáž :		282,98		
		802,725 *1,05; sanace pod novou vozovkou :		842,86		
		113,505*1,05 ; ZP2 :		119,18		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				298 954,08



Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 101 Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5						
Komunikace						
29	599 14-2111.R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,50	147,00	1 543,50
30	564 85-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	113,51	145,00	16 458,23
		108,1*1,05 ; ZP2 :		113,51		
31	564 11-2120.R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.20 cm	m2	401,36	118,00	47 360,78
		802,725 *0,5; nová vozovka :		401,36		
32	564 11-XXXX	Podklad z ecyklátu po zhutn.tl.20 cm	m2	401,36	73,00	29 299,46
		802,725 *0,5; nová vozovka :		401,36		
33	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	802,73	164,00	131 646,90
		764,5 *1,05; nová vozovka :		802,73		
34	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	764,50	218,00	166 661,00
		764,5 ; nová vozovka :		764,50		
35	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	326,60	271,00	88 508,60
		(209,5+9) ; ZP1 :		218,50		
		99,9+8,2 ; ZP2 :		108,10		
36	572 71-3112.R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	2,77	2 080,00	5 770,75
		57,8*0,04*2,4 *0,5; úprava napojení :		2,77		
37	573 11-1112.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	764,50	26,00	19 877,00
		764,5 ; nová vozovka :		764,50		
38	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	822,30	15,00	12 334,50
		764,5 ; nová vozovka :		764,50		
		57,8 ; úprava napojení :		57,80		
39	577 16-2124.R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm	m2	764,50	338,00	258 401,00
		764,5 ; nová vozovka :		764,50		
40	577 13-2111.R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	764,50	246,00	188 067,00
		9,4+209,3+545,8 ; nová vozovka :		764,50		
41	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	57,80	291,00	16 819,80
42	591 11-1111.R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	9,50	360,00	3 420,00
		9,5 ; ZP1 :		9,50		
43	591 21-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	209,50	345,00	72 277,50
		209,5 ; ZP1 :		209,50		
44	596 21-5061.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	108,10	245,00	26 484,50
		99,9+8,2 ; ZP2 :		108,10		
45	597 10-1113.RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN	m	1,00	395,00	395,00
46	592-45296	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x10	m2	100,90	310,00	31 278,69
		99,9*1,01		100,90		
47	592-45296-1	Dlažba BEST BEATON červená 20x16,5x10	m2	8,28	395,00	3 271,39
		8,2*1,01		8,28		
48	597 09-2211.R00	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 150 S dl.1000 mm	kus	1,00	2 580,00	2 580,00
49	597 09-2243.R00	Krycí rošt ACO Multidrain V 150, C 250, dl.1000 mm	kus	1,00	3 660,00	3 660,00
50	PC	Úprava napojení stáv.sjezdů	m2	18,00	600,00	10 800,00
		3*6		18,00		
Celkem za 5 Komunikace						1 136 915,59
Díl: 8						
Trubní vedení						
51	831 35-0013.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 SN10	m	72,20	1 980,00	142 956,00
		14,2+12,5+45,5		72,20		
52	895 94-1311.RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	7,00	5 975,00	41 825,00
		Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně				
53	899 20-3111.RT2	dodávky mříže D 500 x 500	kus	7,00	4 090,00	28 630,00
54	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	1 540,00	7 700,00
55	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	810,00	4 050,00
56	899 33-XXXX	Výšková úprava hydrantu	kus	1,00	4 370,00	4 370,00
		Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG				
57	894 43-1311.RC1	DN 200, poklop šedá litina 40t	kus	1,00	11 590,00	11 590,00
58	553-40325	Poklop D400 litinový bez odvětrání tl. vložka	kus	1,00	3 172,00	3 172,00
59	PC	Zrušení stávající UV	kpl	2,00	994,00	1 988,00
60	899 62-3161.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	4,00	2 397,00	9 588,00

Položkový rozpočet




Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 101 Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	877 37-XXXX	Napojení na potrubí z plastu vč. dodávky manžety DN 200	kus	4,00	2 069,00	8 276,00
		Celkem za 8 Trubní vedení				264 145,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
62	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	377,00	754,00
63	915 70-1111.R00	Zřízení vodorovného značení V17a	m2	17,00	204,00	3 468,00
64	916 23-1111.R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry 215,6+85,8 ; dvojjádek - vozovka :	m	301,40	91,00	27 427,40
65	916 26-1111.R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou 215,6+85,8 ; dvojjádek - vozovka : 65,1 ; jednojádek :	m	366,50	118,00	43 247,00
66	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	40,50	278,00	11 259,00
67	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	434,60	292,00	126 903,20
68	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	10,50	52,00	546,00
69	404-45038.A	Značka dopr inf IP 1a-3 500/500 fól 1, EG7letá	kus	2,00	880,00	1 760,00
70	404-50215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	1 610,00	3 220,00
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				218 584,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
71	966 00-6132.R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	4,00	190,00	760,00
72	966 00-6211.R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	4,00	40,00	160,00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				920,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
73	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 161 ; materiál investora na sanaci : 24,36 ; frézovaný materiál na sklad investora :	t	424,88	41,00	17 419,88
74	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 8,09+28,69+182,125+20,61 ; odvoz na skládku :	t	958,06	8,00	7 664,48
75	979 08-4213.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km 316,2 * 0,5 ; panely na sklad :	t	158,10	443,00	70 038,30
76	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 7,58+316,2*0,5+0,34	t	166,02	496,00	82 345,92
77	979 08-XXX	Uložení vybouraných hmot z dopravní prostředků	t	158,10	138,00	21 817,80
78	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton 8,09+28,69+182,125+20,61 ; sut na skládku : 7,58+316,2*0,5+0,34 ; hmoty :	t	405,54	205,00	83 134,68
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				282 421,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
79	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 116,64+1300,17+100,84+166,99	t	1 684,64	50,00	84 232,00
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				84 232,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 102 Parkovací stání	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU	SKP :
Projektant :	UH IPON s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : SVS-CORRECT spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	305 905	
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	305 905	
	HZS	0	
RN II.a III.hlavy		305 905	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS		305 905	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Milan Vyoralék Datum : 19.9.2014 Podpis: 	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA Datum : 19.9.2014 Podpis: 	
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 -2- DIČ: CZ25513141		
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		305 904,76 Kč
DPH	21 % činí :		64 240,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			370 145,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 102 Parkovací stání

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	58 099	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	38 513	0	0	0	0
5 Komunikace	145 591	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	36 906	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 281	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 515	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	305 905	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace MK ul. NA RYBNÍKU
Objekt :	SO 102 Parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	122 20-1101.R00	Zemní práce Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 210,364*0,45	m3	94,66 94,66	118,00	11 170,33
2	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 94,6638*0,5	m3	47,33 47,33	22,00	1 041,30
3	162 60-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	3,82	150,00	572,25
4	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 94,6638-11,445	m3	83,22 83,22	168,00	13 980,76
5	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných (53,3+23)*0,5*0,3	m3	11,45 11,45	14,00	160,23
6	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 23*0,5	m2	11,50 11,50	15,00	172,50
7	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	26,65	21,00	559,65
8	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	210,36	12,00	2 524,37
9	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	11,50	24,00	276,00
10	182 20-1101.R00	Svahování násypů 53,3*0,5	m2	26,65 26,65	27,00	719,55
11	182 30-1121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	26,65	24,00	639,60
12	184 80-2111.R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině 11,5+26,65	m2	38,15 38,15	2,00	76,30
13	184 80-2611.R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	38,15	3,00	114,45
14	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	83,22	295,00	24 549,55
15	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,34 1,34	112,00	149,55
16	PC	Nákup ornice 38,15*0,1	m3	3,82 3,82	365,00	1 392,48
Celkem za		1 Zemní práce				58 098,86
Díl: 2						
Základy,zvláštní zakládání						
17	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	210,36	10,00	2 103,64
18	289 97-XXXX	Zřízení vrstvy z gemříže š.do 3 m	m2	210,36	16,00	3 365,82
19	673-52027	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 230 g/m2 210,364*1,02	m2	214,57 214,57	23,00	4 935,14
20	693-10210	Geomříže dvouosé TENSAR SS20 50x4 m PP 210,36*1,02	m2	214,57 214,57	131,00	28 108,30
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				38 512,91
Díl: 5						
Komunikace						
21	564 85-1114.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 18 cm 191,24*1,1	m2	210,36 210,36	153,00	32 185,69
22	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	191,24	218,00	41 690,32
23	591 21-XXXX	Kladení dlažby - odseky,lože z kamen.tl. 5 cm 74,1+69,84+47,3	m2	191,24 191,24	375,00	71 715,00
Celkem za		5 Komunikace				145 591,01
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
24	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00	377,00	377,00
25	915 70-XXXX	Zřízení vodorovného značení V 10f - plasr	m2	1,50	785,00	1 177,50
26	916 16-1111.R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou 11,7+19,4+8,2	m	39,30 39,30	148,00	5 816,40
27	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 32,3+13+8	m	53,30 53,30	278,00	14 817,40
28	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	23,00	292,00	6 716,00
29	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	9,60	195,00	1 872,00
30	592-17495	Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 1 Značka dopr inf IP 12 500/700 fó11, EG7letá se symbolem	kus	12,00	300,00	3 600,00
31	404-45050.A	O2	kus	1,00	920,00	920,00
32	404-50215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00	1 610,00	1 610,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				36 906,30
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
33	979 08-XXXX	Vodorovná doprava kostky po suchu do 1 km ze skladu investora 39,3*0,065 ; velká kostka ze skladu :	t	50,36 2,55	85,00	4 280,98

