



## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	E2 Zateplení dle RTS	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>Objekt MŠ a ZŠ</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Zateplení fasády MŠ a ZŠ v Bohuslavicích u Zlína</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 219 440		
Z PSV celkem	251 543		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 470 983		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 470 983	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 470 983	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : JANA PUŠKALČOVÁ
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	 <b>SOFIZO</b> S.r.o. 798 17 SMRŽICE IČO: 25553437 DIČ: 325-25553437 Tel./fax: 0508 / 381 283, 465, 466	Podpis:  OBEC BOHUSLAVICE U ZLÍNA BOHUSLAVICE u Zlína PSČ 763 51 tel.: 577 991 001 IČO: 00283789 okr. Zlín
Základ pro DPH	21,0 %	1 470 986 Kč
DPH	21,0 %	308 907 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 779 894 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	Zateplení fasády MŠ a ZŠ v Bohuslavicích u Zlína	Rozpočet : E2
Objekt :	Objekt MŠ a ZŠ	Zateplení dle RTS

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 997	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	108 003	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	944 535	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 074	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	81 866	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	34 353	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 398	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 053	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 728	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 928	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 063	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	15 597	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	36 520	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	62 952	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	130 358	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 557	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 219 440</b>	<b>251 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Rozpočet

Stavba :	Zateplení fasády MŠ a ZŠ v Bohuslavicích u Zlína	Rozpočet: E2
Objekt :	Objekt MŠ a ZŠ	Zateplení dle RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 92*0,4*0,4	m3	14,72	385,27	5 671,17
				14,72		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,72	7,71	113,49
3	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m na skládku:14,72 ze skládky na obrubníky:92*0,5*0,2	m3	23,92	50,60	1 210,35
				14,72		
				9,20		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 14,72+9,2	m3	23,92	64,21	1 535,90
				23,92		
5	171204112R00	Uložení sypaniny do nasypu	m3	14,72	12,84	189,00
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva do 32 mm	m3	14,72	795,88	11 715,35
7	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm kolem obrubníku:46 na skládce:100	m2	146,00	3,85	562,10
				46,00		
				100,00		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>20 997,38</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
8	601011141RT1	Omítka stropů štuková ručně tlušťka vrstvy 2 mm podhled 1.NP	m2	193,95	91,85	17 814,31
9	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou podhled 1.NP	m2	193,95	126,80	24 592,86
10	283759006	Deska fasádní polystyrenová 70 F tl.100mm podhled 1.NP 193,95*1,05	m2	203,65	124,00	25 252,29
				203,65		
11	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením podhled 1. NP	m2	193,95	208,01	40 343,54
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>108 003,00</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	262,32	11,95	3 134,75
13	622401939R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m2	1 077,12	7,57	8 153,80
15	602015187R00	Omítka tenkovrstvá silikon probarvená zmo 1,5 mm	m2	853,84	246,10	210 130,02
16	622311134RTa	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm zakončeny stěrkou a výztužnou tkaninou vč. listů	m2	611,84	547,04	334 700,95
		fasáda:				
		pohled S:18,60*6,99		130,01		
		zahradní přístřešek 2,7*2,4 + 2,2*3		13,08		
		-1,20*1,80*16		-34,56		
		-1,20*0,90*2		-2,16		
		13,20*7,1		93,72		
		-1,20*1,80*5		-10,80		
		-1,20*0,90*6		-6,48		
		pohled J:13,95*7,1		99,05		
		-1,20*1,80		-2,16		
		-1,08*2,675		-2,89		
		-0,90*0,60*3		-1,62		
		17,85*6,7 + 2,2*3,1		126,42		
		-1,20*2,10*10		-25,20		
		-1,20*1,95*10		-23,40		
		-1,080*2,225		-2,40		
		pohled Z:6,75*7,1		47,93		
		-1,20*1,80		-2,16		
		-1,5*2,375		-3,56		
		17,70*7,1		125,67		



		-1,20*1,80*8- 1,2*1,5		-19,08		
		-1,20*1,80*9-1,2*1,2		-20,88		
		-1,2*0,90		-1,08		
		pohled V:11,40*7,1		80,94		
		-1,20*1,80*6		-12,96		
		-1,20*1,80*4		-8,64		
		-1,20*0,90*3		-3,24		
		6,75*7,1+7,11*3,86+3,7*3,0		86,47		
		-1,50*2,10		-3,15		
		-1,20*2,10*2		-5,04		
17	602011189R00	Omítka stěn dekorativní střednězrná 1,5 mm	m2	223,28	297,82	66 497,25
18	622311522RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou včetně lišt	m2	148,46	680,74	101 062,66
		pohled S:(17,70*1,30)/2		11,51		
		13,20*3,10		40,92		
		-2,80*2,50		-7,00		
		-1,20*1,20*2		-2,88		
		-1,20*0,90*2		-2,16		
		-1,08*2,10		-2,27		
		pohled J:(13,95*4,06)/2		28,32		
		-1,20*1,8		-2,16		
		1,71*1,35+(2,4*1,35)/2+4,9*0,15		4,66		
		9,5*0,15		1,43		
		pohled Z:((1,50+0,75)*2,50)/2		2,81		
		1,50*3,35		5,03		
		17,70*3,10		54,87		
		-1,20*0,90*3		-3,24		
		-1,80*2,775*2		-9,99		
		-1,20*0,90*2		-2,16		
		pohled V:11,40*0,96		10,94		
		3,7*0,15		0,56		
		-1,2*0,60*7		-5,04		
		KZS pod terénem 50*0,4				
19	n.c.4	Zateplovací systém EPS F tl. 20 mm střešní římsa zakončený stěrkou a výztužnou tkaninou včetně lišt	m2	72,18	529,66	38 230,86
		(0,10+0,50)*19,60		11,76		
		(0,10+0,50)*18,35		11,01		
		(0,10+0,50)*14,95		8,97		
		(0,10+0,50)*7,25		4,35		
		(0,10+0,50)*(11,90+14,95+19,60+13,70)		36,09		
20	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	32,82	172,52	5 662,11
		nástavba, zazdívká otvorů 3.NP:1,20*1,80*3		6,48		
		zazdívká otvorů 2.NP:1,20*1,80*2+průchod 2,2*3,0*2				
		0,9*1,2*2+(1,95+2,1)*1,2+0,15*1,2*10		8,82		
21	622481118	Potažení vně stěn sklovi+tmel	m2	94,82	183,84	17 431,71
		omítané, nezateplené konstrukce:				
		J:4,6*3,5		16,10		
		V:13,11*1,5		19,67		
		Z: 1,5*1,0*2+3,3*0,85		5,81		
		3,0*0,9+3,6*3,1		13,86		
		S: 5,5*1,5*2+1,5*0,3+2,9*3,1-2,5*2,5		19,69		
		Zah.př.(0,68+0,7)*2,73*2+6,3*0,45		10,37		
		1,75*2,73+1,0*2,73		7,51		
22	620471814	Nátěr základní pen minerál	m2	1 077,12	25,81	27 800,47
23	n.c.3	Zateplovací systém, EPS F tl. 20 mm rohové pilíře a římsa u vstupu zakč. stěrk. a výztu. tkan vč. I	m2	59,16	529,66	31 334,69
		7,1*0,3*6 pilíře				
		7,1*0,5*6 pilíře				



24	622311153RV1	6,75*3,2+6,75*0,2 římsa u vstupu markýza Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč. lišt	m2	110,66	529,66	58 610,06
		1.NP:(0,60*2+1,20)*6*0,2		2,88		
		(0,60*2+0,90)*2*0,2		0,84		
		(1,80*2+1,20)*1*0,2		0,96		
		(1,36*2+2,70)*1*0,2		1,08		
		(0,90*2+1,20)*2*0,2		1,20		
		(2,775*2+1,80)*2*0,2		2,94		
		(0,90*2+1,20)*4*0,2		2,40		
		(2,10*2+1,08)*1*0,2		1,06		
		(0,90*2+1,20)*2*0,2		1,20		
		(1,20*2+1,20)*2*0,2		1,44		
		(2,50*2+2,50)*1*0,2		1,50		
		2.NP:(1,80*2+1,20)*8*0,2		7,68		
		(2,25*2+2,70)*1*0,2		1,44		
		(1,97*2+0,90)*1*0,2		0,97		
		(0,90*2+1,20)*7*0,2		4,20		
		(1,80*2+1,20)*9*0,2		8,64		
		(2,85*2+2,70)*1*0,2		1,68		
		(2,675*2+1,08)*1*0,2		1,29		
		(1,80*2+1,20)*4*0,2		3,84		
		(0,90*2+1,20)*3*0,2		1,80		
		(2,10*2+1,20)*11*0,2		11,88		
		(2,675*2+1,08)*2*0,2		2,57		
		(0,60*2+0,90)*6*0,2		2,52		
		3.NP:(2,10*2+1,50)*1*0,2		1,14		
		(2,10*2+1,20)*1*0,2		1,08		
		(1,80*2+1,20)*7*0,2		6,72		
		(2,875*2+2,70)*1*0,2		1,69		
		(1,80*2+1,50)*1*0,2		1,02		
		(1,80*2+1,20)*5*0,2		4,80		
		(1,80*2+1,20)*10*0,2		9,60		
		(1,80*2+1,20)*1*0,2		0,96		
		(1,80*2+1,20)*6*0,2		5,76		
		(2,10*2+1,20)*11*0,2		11,88		
25	713131162R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, cihla plná vyrovnání obvodové zdi lepením 25 %	m2	200,00	142,93	28 586,00
26	283759002	Deska fasádní polystyrenová 70 F tl.40 mm vyrovnání plochy	m2	220,00	60,00	13 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>944 535,32</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
27	64494111200	Osazení ventilační mřížka -30x30cm větrací mřížky na fasádě - :10,00	kus	10,00 10,00	47,40	474,00
28	28395100.M1	Mřížka větrací plastová 300 x 300 mm	kus	10,00 10,00	160,00	1 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>2 074,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
29	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m lešení pro severovýchodní objekt pohled S:(13,20+1,50)*(10,24-1,80) pohled J:(1,50+13,95+1,50)*((8,54+6,36)/2) pohled Z:(1,50+18,60+1,50)*(10,24-1,80) pohled V:(1,50+11,40)*(6,94-1,80)	m2	818,01 124,07 126,28 182,30 66,31	50,00	40 900,50
30	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 14	m2	818,01	24,40	19 959,44
31	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	818,01	25,68	21 006,50
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>81 866,44</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				



32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ,okna, oplech. parapety	m2	248,82	14,04	3 493,43
		parapety				
		okna				
		oplechování				
		mezisoučet				
33	n.c.	D+M praporových konzol na fasádu	kus	2,00	729,27	1 458,54
		Celkem 2,00				
34	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5) pod obrubníky	m3	3,60	2 803,91	10 094,08
35	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	92,00	209,86	19 307,12
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>34 353,17</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
36	968072455R00	Vybourání dveřních rámových zárubní pl. do 2 m2	m2	4,41	267,99	1 181,84
		dveře s nads.+ dveře do m.č. 9-0,90*2,70+0,90*2,2	m2			
37	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vrata	m2	9,72	207,34	2 015,34
		1,8*2,700*2		9,72		
38	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveř. křidel pl. do 2 m2 dveře do m.č.18 a do m.č.9	kus	2,00	12,84	25,68
39	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00	87,33	174,66
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>3 397,52</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
40	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	8,10	16,95	137,30
41	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	8,10	113,01	915,38
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 052,68</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
42	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z pálených pásků nad 2 m2	m2	151,51	64,21	9 728,46
		stávající sokl:144,61+zídka na ter. 4,6*1,5				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>9 728,46</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
43	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,00	728,55	10 928,25
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 928,25</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
44	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	20,00	27,06	541,20
45	711112011RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena 1x nátěr - včetně dodávky suspenze	m2	20,00	39,53	790,60
46	711131210	D+M Nopová folie jako ochr. XPS v zemině 80*0,5	m2	20,00	178,05	3 561,00
47	998711202R00	Přesun hmot pro izolaci proti vodě	%	2,60	65,30	169,78
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>5 062,58</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
48	n.c.	M+D Drenážních trubek DN 80 vč. napoj. na kanal.	bm	102,00	152,77	15 582,54
49	998721201R00	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m	%	122,40	0,12	14,69
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>15 597,23</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
50	n.c.	D+M podhl. u vstupu-nosná konstr. +OSB 1,5 mm	m2	18,71	552,09	10 329,60
		6,45*2,9 ze spod. str. římsy/nos. prvky, laťování+OSB/	m2			
51	n.c.	D +M - pulť. střechy,krokve, pozednice, sloupky- u vst.	m3	1,00	8 281,35	8 281,35
52	762342004RT2	D + M laťování střeche latě 60/40-římsa u vstupu	m2	18,71	295,07	5 520,76
53	762342204RT2	D + M laťování střeche svisle - kontralatě 40/60-římsa	m2	18,71	99,08	1 853,79
54	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	18,71	176,69	3 305,87
55	765799310RK2	D+M Montáž folie na krokve u vstupu přibitím	m2	18,71	375,52	7 025,98
56	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	398,03	0,51	203,00
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>36 520,34</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
57	764321860R00	Demontáž oplechování říms, rš 1500 mm, do 30°	m	6,75	29,54	199,40
		nad vstupem:6,75		6,75		
58	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	114,00	23,63	2 693,82



		114,00		114,00		
59	n.c.104	D+M oplechování pultové stř. nad vstupem svislé zdvir.š 550mm + boční oplechování ke zdi-lakovaný plech	m	10,50	527,57	5 539,49
60	n.c.105	D+M závětrná lišta rš 330, lakovaný plech	b.m.	7,00	121,19	848,33
61	764900010R00	D+M Zastřešení tvaru střešní tašky, do 30° římsa nad vstupem	m2	23,63	552,09	13 045,89
		3,5*6,75	m2			
62	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 450 mm včetně nalepení	m	114,00	271,66	30 969,24
		všech oken:				
		1.NP:1,20*4+1,20*4+1,20*2+2,70+1,20*1+0,90*2+1,20*6		24,90		
		2.NP:1,20*8+2,70*1+1,20*7+1,20*9+2,70*1+1,20*7+1,20*11		55,80		
		0,90*7		6,30		
		3.NP:1,20*1+1,20*7+2,70*1+1,50*1+1,20*11		27,00		
63	764554410RAD	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 100 mm	m	5,25	451,69	2 371,37
64	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby,	kus	1,00	343,92	343,92
65	28341194.A	Objímka odpadní trouby D100 mm	kus	4,00	57,40	229,60
66	764252410RAB	Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	7,00	514,58	3 602,06
67	n.c.101	D+M Oplechování pod folii rš 150, lakovaný plech	bm	7,00	196,00	1 372,00
68	n.c.102	D+M Oplechování okapu rš 220, lakovaný plech	bm	7,00	196,00	1 372,00
69	n.c.103	D+M Koleno horní, koleno spodní	ks	2,00	132,00	264,00
70	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	913,53	0,11	100,49
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>62 951,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				
71	n.c.1	D+M. dvoukřídlových vrat s nadsvětlíkem 1,9x2,7 viz výpis dveří a vrat	ks	2,00	51 250,00	102 500,00
72	n.c.2	D+M plastových dveří s nasvětlíkem 0,9*2,7- m.č. 18 viz výpis dveří	ks	1,00	13 880,19	13 880,19
73	n.c.3	D+M plast. dveří 1*2,2 - m.č. 9 viz výpis dveří	ks	1,00	13 978,25	13 978,25
	<b>Celkem za</b>	<b>769 Otvorové prvky z plastu</b>				<b>130 358,44</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
74	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,00	62,56	312,80
75	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,00	16,76	167,60
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,00	52,24	261,20
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,00	50,29	251,45
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,00	3,35	33,50
79	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,00	11,00	55,00
80	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot Suchý důl	t	5,00	495,08	2 475,40
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 556,95</b>





# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady - realizace</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>Objekt MŠ a ZŠ</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Zateplení fasády MŠ a ZŠ v Bohuslavicích u Zlína</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	127 974		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	127 974		
HZS	0		
ZRN+HZS	127 974	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	127 974	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>JANA PÁSKOVČOVÁ</i>
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	<b>SOFIZO</b> S.r.o. 798 17 SMRŽICE IČO: 25553437 DIČ: 325-25553437 Tel./fax: 0508 / 381 283, 465, 466	<b>OBEC BOHUSLAVICE U ZLÍNA</b> BOHUSLAVICE u Zlína PSČ 763 51 tel.: 577 991 001 IČO: 00283789 okr. Zlín

Základ pro DPH	21,0 %	127 974 Kč
DPH	21,0 %	26 875 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>154 849 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	Zateplení fasády MŠ a ZŠ Bohuslavice u Zlína	Rozpočet :	0
Objekt :	MŠ a ZŠ	Vedlejší a ostatní náklady - realizace	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby	37 000	0	0	0	0
005 2 Ostatní náklady stavby	90 974	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>127 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	Zateplení fasády MŠ A ZŠ v Bohuslavicích u Zlína	Rozpočet: 0
Objekt :	MŠ a ZŠ	Vedlejší a ostatní náklady - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>005 1</b>	<b>Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby</b>				
1	005121010	Zařízení staveniště zřízení	komple	1,00	14 000,00	14 000,00
2	005121020	Zařízení staveniště provoz	komple	1,00	8 999,70	8 999,70
3	005121030	Zařízení staveniště odstranění	komple	1,00	14 000,00	14 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby</b>				<b>36 999,70</b>
<b>Díl:</b>	<b>005 2</b>	<b>Ostatní náklady stavby</b>				
4	005231010	Zkoušky a revize	komple	1,00	3 925,00	3 925,00
5	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení	komple	1,00	13 500,00	13 500,00
6	005261030	Finanční náklady finanční rezerva 5% ze stav.prací	%	0,05	1 470 986,00	73 549,30
	<b>Celkem za</b>	<b>005 2 Ostatní náklady stavby</b>				<b>90 974,30</b>