



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03	Úprava prostoru okolo sochy	JKSO
Objekt			SKP
SO 03	Úprava prostoru okolo sochy		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	Revitalizace centra obce Korytná		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	463 711	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	463 711	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	463 711	
	ZRN+ost.náklady+HZS	463 711	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum :
Podpis :	Podpis:  <div style="font-size: small; color: blue; text-align: center;"> Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455 </div>	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	463 711 Kč
DPH	21,0 %	97 379 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		561 090 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet :	SO 03
Objekt :	SO 03 Úprava prostoru okolo sochy		Úprava prostoru okolo sochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 925	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	39 748	0	0	0	0
5 Komunikace	221 728	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	22 368	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	124 395	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 882	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	24 665	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	463 711	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Úprava prostoru okolo sochy	Úprava prostoru okolo sochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z kostky plocha u žul.kostky:17,65*1,5*1,05	m2	27,80	13,50	375,28
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okolo sochy:20*1,05 zp.plocha podél objektu:55*1,05	m2	78,75	30,90	2 433,38
3	113107112R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm okolo sochy:20*1,05 zp.plocha podél objektu:55*1,05 po bet.plochou:22*1,05 plocha u žul.kostky:17,65*1,5*1,05	m2	129,65	32,00	4 148,76
4	113108415R00	Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm plocha u zadního vstupu:86*1,05	m2	90,30	36,00	3 250,80
5	113109320R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm po bet.plochou:22*1,05	m2	23,10	233,00	5 382,30
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových okolo sochy:(4,68+4,71+4,5+1,63*2)*1,05 podél zp.plochy u objektu:(23,49+5,86+4,97*2+1,2+11,98)*1,50	m	96,71	26,00	2 514,53
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (11,3+4,32)*1,25*1,05*0,1	m3	2,05	32,00	65,60
8	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 (11,3+4,32)*1,25*1,05*0,2	m3	4,10	167,00	684,75
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (11,3+4,32)*1,25*1,05*0,2	m3	4,10	76,00	311,62
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (11,3+4,32)*1,25*1,05*0,2	m3	4,10	12,00	49,20
11	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním (11,3+4,32)*1,25*1,05	m2	20,50	11,00	225,51
12	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 (11,3+4,32)*1,25*1,05	m2	20,50	7,80	159,91
13	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině (11,3+4,32)*1,25*1,05	m2	20,50	1,70	34,85
14	25234000.A	Herbicid totální bal. po 1 litru 1 l/ 280 m2 (11,3+4,32)*1,25*1,05/280	l	1,07	269,00	288,69
		1		1,00		
Celkem za		1 Zemní práce				19 925,19
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
15	38CP001	D+M lavička	ks	2,00	9 195,00	18 390,00
16	38CP002	D+M odpadkový koš	ks	2,00	8 621,00	17 242,00
17	38CP003	D+M stojan na kola	ks	1,00	4 116,00	4 116,00
Celkem za		38 Kompletní konstrukce				39 748,00
Díl: 5		Komunikace				
18	114203201R00	Očištění žul. kostky od hlíny a písku plocha u žul.kostky:17,65*1,5*1,05*0,1	m3	2,78	196,00	544,86
19	114203202R00	Očištění žul. kostky od malty plocha u žul.kostky:17,65*1,5*1,05*0,1	m3	2,78	287,00	797,83
20	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm okolo sochy:20*1,05 zp.plocha podél objektu:55*1,05 po bet.plochou:22*1,05	m2	150,15	96,00	14 414,40

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Úprava prostoru okolo sochy	Úprava prostoru okolo sochy



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha u žul.kostky:17,65*1,5*1,05		27,80		
		protážení trasy:(11,3+4,32)*1,25*1,05		20,50		
21	564851111R01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	123,11	139,00	17 112,64
		mlatový povrch:117,25*1,05		123,11		
22	596131111R00	Kladení dlažby 1barva, lože MV do 4 cm kamená dlažba - na divoko	m2	150,15	407,00	61 111,05
		okolo sochy:20*1,05		21,00		
		zp.plocha podél objektu:55*1,05		57,75		
		po bet.plochou:22*1,05		23,10		
		plocha u žul.kostky:17,65*1,5*1,05		27,80		
		protážení trasy:(11,3+4,32)*1,25*1,05		20,50		
23	596211115U00	Příplátek za pracnost spárořezu kamenná dlažba	m2	150,15	60,00	9 009,00
		okolo sochy:20*1,05		21,00		
		zp.plocha podél objektu:55*1,05		57,75		
		po bet.plochou:22*1,05		23,10		
		plocha u žul.kostky:17,65*1,5*1,05		27,80		
		protážení trasy:(11,3+4,32)*1,25*1,05		20,50		
24	CP564	MZK frakce 0-32 mm,tl. 15 cm (mlat - pěší)	m2	123,11	282,00	34 717,73
		117,25*1,05		123,11		
25	58380079	Mozaika žulová dlažební divoká 10/10 cm 1t = 4-5 m2	t	30,94	2 716,00	84 020,27
		Začátek provozního součtu				
		okolo sochy:20*1,05		21,00		
		zp.plocha podél objektu:55*1,05		57,75		
		po bet.plochou:22*1,05		23,10		
		plocha u žul.kostky:17,65*1,5*1,05		27,80		
		protážení trasy:(11,3+4,32)*1,25*1,05		20,50		
		0				
		Konec provozního součtu		150,15		
		150,1500/4		37,54		
		odečet použité stávající kostky (ztratné 5 %):-17,65*1,5*1,05*0,95/4		-6,60		
Celkem za		5 Komunikace				221 727,78
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
26	434CP01	Očištění kamenných schod.stupňů, lokální oprava	m	10,08	750,00	7 560,00
		8*1,2*1,05		10,08		
27	622422322R08	Oprava vněj. zdi,do 100% plochy vyspárování, výměna prvků do 25%	m2	12,98	1 141,00	14 807,90
		7,05*1,2*1,05+(1,2*2+0,85)*1,2*1,05		12,98		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				22 367,90
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
28	916231112U00	Osaz chod. žul. krajník -opěra bet včetně žulového krajníku 10x20x100cm,	m	154,53	805,00	124 395,44
		(17,62*2+4,68+4,5+1,63*2+4,71+23,49+5,86+1,25+11,98+4,97*2+4,91+3,65)*1,05		119,14		
		(11,3*2+4,35*2+1,2*2)*1,05		35,39		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				124 395,44
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	194,32	56,00	10 881,88
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 881,88
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
30	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	90,02	222,00	19 984,21
31	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	90,02	42,00	3 780,80

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Úprava prostoru okolo sochy	Úprava prostoru okolo sochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	979999997R00	Poplatek za skládku	t	90,02	10,00	900,19
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				24 665,20

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04	Obslužná cesta ke kulturnímu domu JKSO	
Objekt		SKP	
SO 04	Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecního úř	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
01	Revitalizace centra obce Korytná	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	331 389	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	331 389	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	331 389	
	ZRN+ost.náklady+HZS	331 389	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum : 	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
	<p>Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455</p>		
Základ pro DPH	21,0 %		331 389 Kč
DPH	21,0 %		69 592 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			400 981 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet :	SO 04
Objekt :	SO 04 Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecního úřadu		Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecního úřadu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	100 107	0	0	0	0
5 Komunikace	128 558	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	82 320	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 995	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 308	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	103	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	331 389	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecníh	Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecního úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m mlatový povrch:108,95*1,05*0,1 zpevněný pochozí travník:123,725*1,05*0,1 svah:32*3,5*1,05*0,1	m3	36,19	32,00	1 158,11
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 svah:4,5*(32,5+6,5)*1,05	m3	184,28	175,00	32 248,13
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 svah:4,5*(32,5+6,5)*1,05 mlatový povrch:108,95*1,05*0,35 zpevněný pochozí travník:123,725*1,05*0,25	m3	256,79	9,00	2 311,13
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 mlatový povrch:108,95*1,05*0,35 zpevněný pochozí travník:123,725*1,05*0,25	m3	72,52	166,00	12 037,81
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m svah:4,5*(32,5+6,5)*1,05 mlatový povrch:108,95*1,05*0,35 zpevněný pochozí travník:123,725*1,05*0,25	m3	256,79	148,00	38 005,20
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m svah:4,5*(32,5+6,5)*1,05 mlatový povrch:108,95*1,05*0,35 zpevněný pochozí travník:123,725*1,05*0,25	m3	256,79	12,00	3 081,50
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním mlatový povrch:108,95*1,05 zpevněný pochozí travník:123,725*1,05	m2	244,31	10,00	2 443,09
8	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 mlatový povrch:108,95*1,05 zpevněný pochozí travník:123,725*1,05 svah:32*3,5*1,05	m2	361,91	6,00	2 171,45
9	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 svah:4,5*(32,5+6,5)*1,05	m2	184,28	32,00	5 896,80
10	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině mlatový povrch:108,95*1,05 zpevněný pochozí travník:123,725*1,05	m2	244,31	2,00	488,62
11	25234000.A	Herbucid totální bal. po 1 litru 1 l/ 280 m2 Začátek provozního součtu mlatový povrch:108,95*1,05 zpevněný pochozí travník:123,725*1,05 244,3088/280 Konec provozního součtu 1	l	1,00	265,00	265,00
Celkem za		1 Zemní práce				100 106,83
Díl: 5		Komunikace				
12	564732111R00	Podklad vibrovany štěr, šv, tl. 10cm, fce 32-63 vč. fce 8-16 a 4-8 s vibrováním, MZK mlatový povrch:108,95*1,05	m2	114,40	119,00	13 613,30
13	564861111R01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm MZK mlatový povrch:108,95*1,05	m2	114,40	239,00	27 341,00
14	CP 01	Založení vegetační vrstvy, mocnost 350 mm vč.rovnoměrného promíchání komponentů a osiva zpevněný pochozí travník:123,725*1,05	m2	129,91	97,00	12 601,39

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecním	Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecního úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	CP564-1	MZK frakce 0-32 mm,tl. 15 cm (mlat) mlatový povrch:108,95*1,05	m2	114,40 114,40	179,00	20 477,15
16	10311104.A	Rašelina substrátová třídy III VL zpevněný pochozí trávnik zpevněný pochozí trávnik:123,725*1,05*0,350*0,625	m3	28,42 28,42	636,00	18 073,91
17	103641	Písčitohlinitá zemina zpevněný pochozí trávnik zpevněný pochozí trávnik:123,725*1,05*0,350*0,625	m3	28,42 28,42	846,00	24 041,71
18	245515482	Písek křemičitý zrnitost 1,0-2,0 mm zpevněný pochozí trávnik zpevněný pochozí trávnik:123,725*1,05*0,350*0,125	kg	5,68 5,68	11,00	62,52
19	583418035	Kamenivo drcené frakce 16/32 C zpevněný pochozí trávnik zpevněný pochozí trávnik:123,725*1,05*0,350*0,75	T	34,10 34,10	336,00	11 458,17
20	CP00572	Dodávka osiva-směs dle technické zprávy a konzulat v rámci autorského dozoru zpevněný pochozí trávnik, 25 g/m2:123,725*1,05/25	kg	5,20 5,20	171,00	888,60
Celkem za		5 Komunikace				128 557,76
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
21	184202111R01	Ukotvení dřeviny kůly do 30 cm, á 1,5 m dřevěná obruba Začátek provozního součtu mlatový povrch:(30,5+32,5)*1,10/0,5 zpevněný pochozí trávnik:(27,5+32,5)*1,10/0,5 Konec provozního součtu 271	kus	271,00 138,60 132,00 270,60 271,00	6,00	1 626,00
22	762083122U00	Impregnace dřevo hmyz+houba+plís mlatový povrch:(30,5+32,5)*1,10*0,032*0,35 zpevněný pochozí trávnik:(27,5+32,5)*1,10*0,032*0,35	m3	1,52 0,78 0,74	779,00	1 180,50
23	762CP001	Spojovací prostředky dřevěná obruba mlatový povrch:(30,5+32,5)*1,10*0,032*0,35 zpevněný pochozí trávnik:(27,5+32,5)*1,10*0,032*0,35	m3	1,52 0,78 0,74	490,00	742,55
24	91CP0001	D+M gabionová stěna rozměry 1000x600x600, okna 50x50:24 vč. kameniva: drát se speciální antikorozií úpravou FEZnAl /95%ReZn, 5% Al: půlměr drátu 3,8 mm: včetně spojovacích spirál a výztužných spon:	m	24,00 24,00	2 572,00	61 728,00
25	CP184	Montáž dřevěného obrubníku dřevěná obruba mlatový povrch:(30,5+32,5)*1,10 zpevněný pochozí trávnik:(27,5+32,5)*1,10	m	135,30 69,30 66,00	22,00	2 976,60
26	05217230	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.3 30-45 cm odkorněná Začátek provozního součtu mlatový povrch:(30,5+32,5)*1,10/0,5 zpevněný pochozí trávnik:(27,5+32,5)*1,10/0,5 Konec provozního součtu 271	kus	271,00 138,60 132,00 270,60 271,00	18,00	4 878,00
27	60512570	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.400-600 š.25-30 mlatový povrch:(30,5+32,5)*1,10*0,032*0,35 zpevněný pochozí trávnik:(27,5+32,5)*1,10*0,032*0,35	m3	1,52 0,78 0,74	6 063,00	9 187,87
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				82 319,51
Díl: 96	Bourání konstrukcí					

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecníh	Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecního úřadu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	96CP001	Demontáž terénního kamenného schodiště vč.podkladu	komple	1,00	4 995,00	4 995,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 995,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	546,70	28,00	15 307,64
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				15 307,64
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,38	222,00	83,25
31	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,38	42,00	15,75
32	979999997R00	Poplatek za skládku	t	0,38	10,00	3,75
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				102,75

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 05 Oprava chodníku u objektu mateřské školy	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 05	Oprava chodníku u objektu mateřské školky	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
01	Revitalizace centra obce Korytná	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	156 431	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	156 431	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	156 431	
	ZRN+ost.náklady+HZS	156 431	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum :
Podpis :	Podpis: <div style="text-align: center; color: cyan; font-size: small;"> Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veseří n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455 ⑥ </div>	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	156 431 Kč
DPH	21,0 %	32 850 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		189 281 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet :	SO 05
Objekt :	SO 05 Oprava chodníku u objektu mateřské školky		Oprava chodníku u objektu mateřské školky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 653	0	0	0	0
5 Komunikace	78 663	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	44 019	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 129	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	15 968	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	156 431	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 05
Objekt :	SO 05 Oprava chodníku u objektu mateřské školky	Oprava chodníku u objektu mateřské školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 131,433*1,05	m2	138,00 138,00	30,90	4 264,34
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 131,433*1,05	m2	138,00 138,00	32,00	4 416,15
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 145,499*1,05	m	152,77 152,77	26,00	3 972,12
Celkem za		1 Zemní práce				12 652,61
Díl: 5		Komunikace				
4	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 131,433*1,05	m2	138,00 138,00	96,00	13 248,44
5	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 131,433*1,05	m2	138,00 138,00	188,00	25 944,86
6	59245601	Dlaždice betonová HBB 50x50x6 cm šedá 131,433*1,05	m2	138,00 138,00	286,00	39 469,32
Celkem za		5 Komunikace				78 662,62
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 145,499*1,05	m	152,77 152,77	200,00	30 554,80
8	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm Začátek provozního součtu 145,499*1,05 Konec provozního součtu 153	kus	153,00 152,77 152,77 153,00	88,00	13 464,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				44 018,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	91,59	56,00	5 128,94
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 128,94
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	58,28	222,00	12 937,43
11	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	58,28	42,00	2 447,62
12	979999997R00	Poplatek za skládku	t	58,28	10,00	582,77
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 967,82

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 06	Přístupový chodník k objektu mateř	JKSO
Objekt			SKP
SO 06	Přístupový chodník k objektu mateřské školky		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	Revitalizace centra obce Korytná		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	116 422	
Z	PSV celkem	7 342	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	123 764	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	123 764	
	ZRN+ost.náklady+HZS	123 764	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum : 	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		123 764 Kč
DPH	21,0 %		25 991 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			149 755 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet :	SO 06
Objekt :	SO 06 Přístupový chodník k objektu mateřské školky		Přístupový chodník k objektu mateřské školky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 704	0	0	0	0
5 Komunikace	61 077	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	40 638	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 003	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 342	0	0	0
CELKEM OBJEKT	116 422	7 342	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 06
Objekt :	SO 06 Přístupový chodník k objektu mateřské školky	Přístupový chodník k objektu mateřské školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*0,1*1,05	m3	15,31 15,31	32,00	489,84
2	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*0,2*1,05	m3	30,62 30,62	167,00	5 112,74
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*0,2*1,05	m3	30,62 30,62	76,00	2 326,76
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*0,2*1,05	m3	30,62 30,62	12,00	367,38
5	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*1,05	m2	153,08 153,08	11,00	1 683,84
6	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*1,05	m2	153,08 153,08	7,80	1 193,99
7	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*1,05	m2	153,08 153,08	1,70	260,23
8	25234000.A	Herbucid totální bal. po 1 litru 1 l/ 280 m2 Začátek provozního součtu (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*1,05/280 Konec provozního součtu 1	l	1,00 0,55 0,55 1,00	269,00	269,00
Celkem za		1 Zemní práce				11 703,78
Díl: 5		Komunikace				
9	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm MZK - pěší (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*1,05	m2	153,08 153,08	117,00	17 909,90
10	CP564	MZK frakce 0-32 mm,tl. 15 cm (mlat - pěší) (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*1,2*1,05	m2	153,08 153,08	282,00	43 167,46
Celkem za		5 Komunikace				61 077,36
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	184202111R01	Ukotvení dřeviny kůly do 30 cm, á 1,5 m dřevěná obruba Začátek provozního součtu (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*2*1,10/0,5 Konec provozního součtu 535	kus	535,00 534,55 534,55 535,00	6,00	3 210,00
12	762083122U00	Impregnace dřevo hmyz+houba+plís (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*2*1,10*0,032*0,35	m3	2,99 2,99	779,00	2 331,94
13	762CP001	Spojovací prostředky dřevěná obruba (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*2*1,10*0,032*0,35	m3	2,99 2,99	480,00	1 436,88
14	CP184	Montáž dřevěného obrubníku dřevěná obruba (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*2*1,10	m	267,28 267,28	22,00	5 880,07
15	05217230	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.3 30-45 cm odkorněná Začátek provozního součtu (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*2*1,10/0,5 Konec provozního součtu 535	kus	535,00 534,55 534,55 535,00	18,00	9 630,00
16	60512570	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.400-600 š.25-30 (12,165+24,749+14,225+31,200+22,8+12,5+3,85)*2*1,10*0,032*0,35	m3	2,99 2,99	6 063,00	18 149,59

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 06
Objekt :	SO 06 Přístupový chodník k objektu mateřské školky	Přístupový chodník k objektu mateřské školky



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				40 638,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	107,25	28,00	3 002,87
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 002,87
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
18	767CP001	D+M jednokřídlá branka, včetně sloupků a zákl. patek.	komple	1,00	7 261,00	7 261,00
19	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,25	324,00	81,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 342,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 07 Venkovní pobytová terasa u kulturního domu	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 07	Venkovní pobytová terasa u kulturního domu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
01	Revitalizace centra obce Korytná	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	279 097	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	74 695	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	353 792	
	HZS	1 500	
	ZRN+HZS	355 292	
	ZRN+ost.náklady+HZS	355 292	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		355 292 Kč
DPH	21,0	%		74 611 Kč
Základ pro DPH	15,0	%		0 Kč
DPH	15,0	%		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	429 903 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet :	SO 07
Objekt :	SO 07 Venkovní pobytová terasa u kulturního domu		Venkovní pobytová terasa u kulturního domu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 468	0	0	0	0
5 Komunikace	41 284	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	224 859	0	0	0	1 500
99 Staveništní přesun hmot	2 486	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	74 695	0
CELKEM OBJEKT	279 097	0	0	74 695	1 500

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 07
Objekt :	SO 07 Venkovní pobytová terasa u kulturního domu	Venkovní pobytová terasa u kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	14,09	32,00	450,92
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05*0,1		3,88		
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05*0,1		4,21		
		plocha pod molem:12*5*0,1		6,00		
2	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	28,18	167,00	4 706,49
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05*0,2		7,76		
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05*0,2		8,42		
		plocha pod molem:12*5*0,2		12,00		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,18	76,00	2 141,88
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05*0,2		7,76		
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05*0,2		8,42		
		plocha pod molem:12*5*0,2		12,00		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	28,18	12,00	338,19
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05*0,2		7,76		
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05*0,2		8,42		
		plocha pod molem:12*5*0,2		12,00		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	86,91	11,00	956,04
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05		42,11		
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05		38,81		
		plocha pod molem:12*5*0,1		6,00		
6	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	86,91	7,80	677,92
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05		38,81		
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05		42,11		
		plocha pod molem:12*5*0,1		6,00		
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	60,00	13,00	780,00
		plocha pod molem:12*5		60,00		
8	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	86,91	1,70	147,75
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05		38,81		
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05		42,11		
		plocha pod molem:12*5*0,1		6,00		
9	25234000.A	Herbicid totální bal. po 1 litru 1 l/ 280 m2	l	1,00	269,00	269,00
		Začátek provozního součtu				
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05/280		0,14		
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05/280		0,15		
		plocha pod molem:12*5*0,1/280		0,02		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		0,31		
		1		1,00		
Celkem za		1 Zemní práce				10 468,20
Díl: 5		Komunikace				
10	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	60,00	150,00	9 000,00
		plocha pod molem:12*5		60,00		
11	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm MZK - pěší	m2	80,91	117,00	9 466,82
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05		38,81		
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05		42,11		
		plocha pod molem:0				
12	CP564	MZK frakce 0-32 mm,tl. 15 cm (mlat - pěší)	m2	80,91	282,00	22 817,47
		přístupová cesta:30,80*1,2*1,05		38,81		
		plocha okolo mola:(24,657+15,443)*1,05		42,11		

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 07
Objekt :	SO 07 Venkovní pobytová terasa u kulturního domu	Venkovní pobytová terasa u kulturního domu



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha pod molem:0				
	Celkem za	5 Komunikace				41 284,29
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	184202111R01	Ukotvení dřeviny kůly do 30 cm, á 1,5 m dřevěná obruba	kus	214,00	6,00	1 284,00
		Začátek provozního součtu				
		přístupová cesta:30,80*2*1,10/0,5		135,52		
		plocha okolo mola:(2,4+4,2+2,2+4,6)*1,10/0,5		29,48		
		plocha pod molem:(5+5+12)*1,10/0,5		48,40		
		Konec provozního součtu		213,40		
		214		214,00		
14	762083122U00	Impregnace dřevo hmyz+houba+plís	m3	1,20	779,00	930,91
		přístupová cesta:30,80*2*1,10*0,032*0,35		0,76		
		plocha okolo mola:(2,4+4,2+2,2+4,6)*1,10*0,032*0,35		0,17		
		plocha pod molem:(5+5+12)*1,10*0,032*0,35		0,27		
15	762083122U01	Impregnace dřevo hmyz+houba+plís	m3	8,62	779,00	6 716,69
		Molo:				
		F1:0,05*60*1,10		3,30		
		Molo:				
		S1:12*2*1,10*0,24*0,24		1,52		
		S2:5*12*1,10*0,24*0,24		3,80		
16	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	92,40	382,00	35 296,80
		Molo:				
		S1:12*2*1,10		26,40		
		S2:5*12*1,10		66,00		
17	762CP001	Spojovací prostředky dřevěná obruba	m3	1,20	480,00	573,60
		přístupová cesta:30,80*2*1,10*0,032*0,35		0,76		
		plocha okolo mola:(2,4+4,2+2,2+4,6)*1,10*0,032*0,35		0,17		
		plocha pod molem:(5+5+12)*1,10*0,032*0,35		0,27		
18	CP184	Montáž dřevěného obrubníku dřevěná obruba	m	106,70	22,00	2 347,40
		přístupová cesta:30,80*2*1,10		67,76		
		plocha okolo mola:(2,4+4,2+2,2+4,6)*1,10		14,74		
		plocha pod molem:(5+5+12)*1,10		24,20		
19	CP60531	Spojovací a ochranné prostředky	m3	8,62	267,00	2 302,13
		Molo:				
		F1:0,05*60*1,10		3,30		
		Molo:				
		S1:12*2*1,10*0,24*0,24		1,52		
		S2:5*12*1,10*0,24*0,24		3,80		
20	05217230	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.3 30-45 cm odkorněná	kus	214,00	18,00	3 852,00
		Začátek provozního součtu				
		přístupová cesta:30,80*2*1,10/0,5		135,52		
		plocha okolo mola:(2,4+4,2+2,2+4,6)*1,10/0,5		29,48		
		plocha pod molem:(5+5+12)*1,10/0,5		48,40		
		Konec provozního součtu		213,40		
		214		214,00		
21	60512570	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.400-600 š.25-30	m3	1,20	6 063,00	7 245,29
		přístupová cesta:30,80*2*1,10*0,032*0,35		0,76		
		plocha okolo mola:(2,4+4,2+2,2+4,6)*1,10*0,032*0,35		0,17		
		plocha pod molem:(5+5+12)*1,10*0,032*0,35		0,27		
22	CP6051	Fošna DB tl. 50 dl.100-240 š.120, třída A	m3	3,30	18 777,00	61 964,10

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 07
Objekt :	SO 07 Venkovní pobytová terasa u kulturního domu	Venkovní pobytová terasa u kulturního domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Molo: F1:0,05*60*1,10		3,30		
23	CP6052	Hranol DB 240/2400, třída A	m3	5,32	19 230,00	102 345,91
		Molo: S1:12*2*1,10*0,24*0,24		1,52		
		S2:5*12*1,10*0,24*0,24		3,80		
24	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace zvýšená pracnost podél objektu	h	6,00	250,00	1 500,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				226 358,82
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
25	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	88,79	28,00	2 486,19
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 486,19
Díl:	M21	Elektromontáže				
26	210500010RA0	D+M venkovní osvětlení - viz. samostatný rozpočet/výkaz	kpl	1,00	74 694,94	74 694,94
Celkem za		M21 Elektromontáže				74 694,94

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 08	Regenerace zeleně a herní prvky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 08	Regenerace zeleně a herní prvky		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	Revitalizace centra obce Korytná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	1 210 537		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 210 537		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 210 537		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 210 537		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis : 		Podpis:
		Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455 		
	Základ pro DPH	21,0 %		1 210 537 Kč
	DPH	21,0 %		254 213 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 464 750 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet :	SO 08
Objekt :	SO 08 Regenerace zeleně a herní prvky		Regenerace zeleně a herní prvky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	692 132	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	518 405	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 210 537	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace centra obce Korytná	Rozpočet: SO 08
Objekt :	SO 08 Regenerace zeleně a herní prvky	Regenerace zeleně a herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
1	38CP001	D+M lavička	ks	8,00	9 195,00	73 560,00
2	38CP002	D+M odpadkový koš	ks	5,00	8 621,00	43 105,00
3	38CP003	D+M stojan na kola	ks	2,00	4 116,00	8 232,00
4	38CP004	D+M herní prvek - venkovní šachy	ks	1,00	10 250,00	10 250,00
5	38CP005	D+M herní prvek - ruské kuželky	ks	1,00	9 250,00	9 250,00
6	38CP006	D+M herní prvek - lanový lezácí prvek	ks	1,00	131 590,00	131 590,00
7	38CP007	D+M herní prvek pružinová houpačka kohoutek duo	ks	1,00	18 750,00	18 750,00
8	38CP008	D+M herní prvek pružinová houpačka auto	ks	1,00	10 400,00	10 400,00
9	38CP009	D+M herní prvek pružinová houpačka auto	ks	1,00	8 620,00	8 620,00
10	38CP010	D+M herní prvek karusel	ks	1,00	41 940,00	41 940,00
11	38CP011	D+M herní prvek sestava hrad	ks	1,00	99 550,00	99 550,00
12	38CP012	D+M herní prvek šplhací souprava	ks	1,00	51 935,00	51 935,00
13	38CP013	D+M autorských prvků pohádkový les	ks	10,00	13 247,00	132 470,00
14	38CP014	D+M dopadových ploch včetně zemních prací	m2	64,00	820,00	52 480,00
		2*32		64,00		
Celkem za		38 Kompletní konstrukce				692 132,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
15	46CP001	D + M zeleň - viz samostatný rozpočet/výpis prvků	komple	1,00	518 405,00	518 405,00
Celkem za		46 Zpevněné plochy				518 405,00

VÝKAZ

Zakázka: Korytná		
Investor:		
Vypracoval: Ing. Jakub Libosvár		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	
Montáž - materiál		41 816,92
Montáž - práce		28 650,00
Mezisoučet 1	0,00	70 466,92
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 228,02
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2		74 694,94
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		74 694,94
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		74 694,94
Základ a hodnota DPH 21%	74 694,94	15 685,94
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		90 380,87
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	41 816,92	28 650,00


Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

ROZPOČET

Zakázka: Korytná

Investor:

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ							
CYKY-J 3x2.5, volně	m	65,00	24,00 Kč	1 560,00 Kč	16,00 Kč	1 040,00 Kč	2 600,00 Kč
CYKY-J 3x2.5, pod omítkou	m	60,00	24,00 Kč	1 440,00 Kč	26,00 Kč	1 560,00 Kč	3 000,00 Kč
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – TANGO, barva slonová kost							
Spínač jednopólový (Přepínač středavý), IP 44, 3558A-06940 C	ks	2,00	198,00 Kč	396,00 Kč	104,00 Kč	208,00 Kč	604,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY							
KU 68-1901 krabice univerzální	ks	2,00	10,00 Kč	20,00 Kč	43,00 Kč	86,00 Kč	106,00 Kč
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ							
3x1,5 až 4 mm2	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč	59,00 Kč	118,00 Kč	118,00 Kč
SVÍTIDLA							
VERNO-G 73460, svítidlo sloupkové, 1m, černá, E27 max. 100W	ks	8,00	3 750,00 Kč	30 000,00 Kč	259,00 Kč	2 072,00 Kč	32 072,00 Kč
Úsporná žárovka E27, 50W, 230W, Philips	ks	8,00	78,00 Kč	624,00 Kč	1,00 Kč	8,00 Kč	632,00 Kč
ROZVÁDĚČE							
Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00	250,00 Kč	250,00 Kč	125,00 Kč	125,00 Kč	375,00 Kč
LPN-10B-1 Jistič MCB	ks	1,00	590,00 Kč	590,00 Kč	57,00 Kč	57,00 Kč	647,00 Kč
Podružný materiál	ks	1,00	60,00 Kč	60,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Příprava kapes pro krabice	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč	31,00 Kč	62,00 Kč	62,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm	m	60,00	0,00 Kč	0,00 Kč	77,00 Kč	4 620,00 Kč	4 620,00 Kč
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 50mm, hl. 50mm	m	60,00	0,00 Kč	0,00 Kč	63,00 Kč	3 780,00 Kč	3 780,00 Kč
Patka pro uchycení sloupku	ks	8,00	586,00 Kč	4 688,00 Kč	169,00 Kč	1 352,00 Kč	6 040,00 Kč
Vytýčení trati - kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,040	0,00 Kč	0,00 Kč	16 850,00 Kč	674,00 Kč	674,00 Kč
Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	m	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč	194,00 Kč	7 760,00 Kč	7 760,00 Kč
Lože kabelu z kopaného písku, šíře do 35cm, tloušťka 5cm + 5cm, kryté fólií	m	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč	27,00 Kč	1 080,00 Kč	1 080,00 Kč
Písek pro lože kabelu	m3	1,00	660,00 Kč	660,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	660,00 Kč
Folie Elektro 220mm, krycí výstražná fólie	m	40,00	6,90 Kč	276,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	276,00 Kč
Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	m	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč	55,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4	m2	14,00	0,00 Kč	0,00 Kč	32,00 Kč	448,00 Kč	448,00 Kč
OSTATNÍ PROFESE							

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Revizní technik	hod	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
Podružný materiál (+3% ceny materiálu)				1 252,92 Kč		0,00 Kč	1 252,92 Kč
Elektromontáže - celkem				41 816,92		28 650,00	70 466,92

OBEC KORYTNÁ

Vegetační úpravy a dětská hřiště


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Projektanti: Ing. Petra Kročilová
Ing. Tomáš Kročil

Rozpočtoval: Ing. Petra Kročilová
Objednatel: Obec Korytná

Základní rozpočtové náklady	Kč
Práce	254 290
Rostlinný materiál	71 106
Pomocný materiál	193 009
ZRN celkem	518 405 Kč

Cena celkem bez DPH	518 405 Kč
DPH 21%	108 865 Kč
Cena celkem s DPH	627 270 Kč



Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

OBEC KORYTNÁ

Vegetační úpravy a dětská hřiště

REKAPITULACE

č.	Stavební část	Práce /Kč	Rostlinný materiál /Kč	Pomocný materiál /Kč	Celkem /Kč
01	Odstranění pařezů	9 200			9 200
02	Odstranění keřových skupin	8 100			8 100
03	Výsadba stromů	5 615	7 532	4 630	17 777
04	Výsadba solitérních keřů	6 213	29 975	4 361	40 549
05	Založení záhonů nízkých keřů	22 682	14 357	11 248	48 287
06	Záhony travin, keřů a trvalek	30 695	17 500	31 235	79 430
07	Výsadba cibulovin	8 225	1 742		9 967
08	Založení trávníku parkového	83 875		51 125	135 000
09	Realizace dopadové zóny k herním pr.	35 670		50 200	85 870
10	Ekologické prvky pro děti	6 000		27 195	33 195
11	Niky pod lavičkami	13 015		13 015	26 030
12	Zdravotní řez stávajících stromů	25 000			25 000
	Celkem bez DPH	254 290	71 106	193 009	518 405 Kč

OBEC KORYTNÁ

Vegetační úpravy a dětská hřiště

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

1 Odstranění pařezů						
111 20-31..	Odstranění pařezu odfrézováním					
111 20-3111	až do hloubky 500mm	m ²	3	1500,00	4 500,00	
R-položka	Zásyp jam po pařezech D 30 cm vč. zeminy	ks	10	250,00	2 500,00	
998 23-1311	přesun hmot	t	4	550,00	2 200,00	
Celkem za stavební část 01 odstranění pařezu					9 200,00 Kč	

2 Odstranění keřů						
P.č.	Popis práce	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem/Kč	
111 21-21..	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 100 mm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzd. Do 50 m, s složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně odstranění pařezu					
111 21-2111	Skupiny keřů do výšky 1 m	m ²	115	60,00	6 900,00	
998 23-1311	přesun hmot	t	3	400,00	1 200,00	
Celkem za stavební část 02 Odstranění keřů					8 100,00 Kč	

03 Výsadba stromů						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem/Kč
	18310-1221	Hloubení jámy o velikosti 1 m3 s výměnou zeminy na 50%	ks	5	280,00	1 400,00
	18410-2116	Výsadba stromu s balem, průměr balu 600-800 mm	ks	5	250,00	1 250,00
	R-položka	Promíchání stávající zeminy se substrátem	m3	5	85,00	425,00
	18490-1111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka do 2 m	ks	7	30,00	210,00
	18492-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (zavádí tráva, seno, sláma)	m2	5	20,00	100,00
	18580-4312	Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, nad 20m2	m3	0,5	180,00	90,00
	18585-1111	Dovoz vody	m ³	0,50	80,00	40,00
	18480-6111	Řez stromů	ks	5	20,00	100,00
	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	5	400,00	2 000,00
Celkem práce					5 615,00 Kč	

Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Ozn. výpěstku	Taxon	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem/Kč
	3 xp, ok 14-16, ba	<i>Amelanchier canadensis</i>	ks	1	5 332,00	5 332,00
	polokmen, vysokokm	<i>Malus - ovocné dřeviny</i>	ks	4	550,00	2 200,00
Celkem za rostlinný materiál					7 532,00 Kč	

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem/Kč
	pěstební substrát - složení viz parametry pěstební substrátu v technické zprávě	m3	2,5	1 250,00	3 125,00
	kůly na ukotvení stromů, kůl,frézovaný se špicí, pr. 7cm, délka 2m, 3ks/1strom, 1 ks/ovocný strom	ks	7	85,00	595,00
	vázací popruh	bm	5	8,00	40,00
	kompost	m³	1	850,00	850,00
	voda na zalití	m3	0,5	40,00	20,00
Celkem za pomocný materiál					4 630,00 Kč

Cena celkem za stavební část 03 - výsadba stromů bez DPH	17 777,00 Kč
--	---------------------

04 Výsadba solitérního keře

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	18310-1214	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50%,v rovině, o objemu 0,05- 0,125m ³	ks	24	85,00	2 040,00
	18410-2113	Výsadba dřeviny s balem 300 - 400 mm se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	24	65,00	1 560,00
	18490-1111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka do 2 m	ks	24	20,00	480,00
	R-položka	Promíchání stávající zeminy se substrátem	m3	2	85,00	170,00
	18580-4312	Zaliti dřeviny vodou 30l/ks	m3	0,72	180,00	129,60
	18585-1111	Dovoz vody	m³	0,72	80,00	57,60
	18492-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m2	6	20,00	120,00
	18580-4312	Zaliti dřeviny vodou 10l/ks - 5x	m3	1,20	240,00	288,00
	R-položka	Dovoz vody - 5x	m3	1,20	140,00	168,00
	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	3	400,00	1 200,00
Celkem práce						6 213,20

Specifikace rostlinného materiálu

P.č.	velikost		M.j.	Počet M.j. v Tech.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
	v 150-175	<i>Amelanchier ovalis</i>	ks	5	2 200	11 000,00
	v 100-125	<i>Aronia melanocarpa</i>	ks	3	850	2 550,00
	v 100-125	<i>Buddleja davidii</i> 'Empire Blue'	ks	5	585	2 925,00
	v 100-125	<i>Buddleja davidii</i> 'Nanho Blue'	ks	2	585	1 170,00
	v 150-175	<i>Cornus mas</i>	ks	2	1 850	3 700,00
	v 150-175	<i>Corylus avellana</i>	ks	1	770	770,00
	v 100-125	<i>Chaenomeles speciosa</i>	ks	3	770	2 310,00
	v 100-125	<i>Rosa glauca</i>	ks	1	1 850	1 850,00
	v 100-125	<i>Rosa hugonis</i>	ks	2	1 850	3 700,00
		celkem		24		
Celkem za rostlinný materiál						29 975,00

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	pěstební substrát (5% organických látek) 1*0,01m ³	m3	1,20	1 250,00	1 500,00
	kompost	m3	1	850,00	850,00
	kůly na ukotvení stromů, kůl,frézovaný se špicí, pr. 7cm, délka 2m, 1ks/1strom	ks	24	75,00	1 800,00
	vázací popruh	bm	17	8,00	134,40
	voda na zalití	m3	1,92	40,00	76,80
mocný materiál					4 361,20
Cena celkem za stavební část 04 - výsadba sol.keřů bez DPH					40 549,40 Kč

05

Výsadba půdopokryvných rostlin

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	111 30-1111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm.	m ²	108	18,00	1 944,00
	18480-2111	Mechanické odplevelení před založením 2x	m ²	108	16,00	1 728,00
	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním	m ²	108	3,00	324,00
	R - položka	Rozprostření substrátu v tloušťce 10 cm	m ²	108	12,00	1 296,00
	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním	m ²	108	3,00	324,00
	18580-2122	Hnojení půdy kompostem - plošně, vrstva 3cm 0,03m ³ *1m ² *0,8t	t	2,592	140,00	362,88
	18310-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy, v rovině, o objemu 0,02 do 0,05 m ³	ks	418	15,00	6 270,00
	184 10-2111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, vel. 100 až 200 mm	ks	418	15,00	6 270,00
	18580-4312	Zalítí rostlin 40l/m ²	m ³	4,32	180,00	777,60
	R - položka	Dovoz vody	m ³	4,32	80,00	345,60
	18492-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m ²	108	20,00	2 160,00
	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	2	400,00	880,00
Celkem práce						22 682,08

Specifikace rostlinného materiálu

P.č.	velikost		M.j.	Počet M.j. v Tech.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
	v 30-40	<i>Caryopteris x clandonensis</i>	ks	52	30,00	1 560,00
	v 30-40	<i>Cotoneaster dammeri</i>	ks	75	28,00	2 100,00
	v 30-40	<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Herbstfeuer'	ks	85	28,00	2 380,00
	v 30-40	<i>Rosa nitida</i>	ks	27	65,00	1 755,00
	v 30-40	<i>Rosa</i> 'Richard Strauss' - půdopokryvná	ks	18	85,00	1 530,00
	v 30-40	<i>Hedera helix</i>	ks	60	28,00	1 680,00
	v 30-40	<i>Symphoricarpos x chenaultii</i> 'Hancock'	ks	101	32,00	3 232,00
		celkem		418		
Celkem za rostlinný materiál						14 357,00

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	pěstební substrát	m ³	11	1250	13 750,00
	kompost	m ³	3,5	850,00	2 975,00
	drcená kůra na mulčování	m ³	10,8	750,00	8 100,00
	voda na zalití	m ³	4,32	40,00	172,80
Celkem pomocný materiál					11 247,80
Cena celkem za stavební část 05 - výsadba půdopokryvných rostlin bez DPH					33 929,88 Kč

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	111 30-1111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm.	m ²	75	18,00	1 350,00
	R-položka	Vložení skryté obruby z dřevěné desky	m	65	35,00	2 275,00
	R-položka	Mechanické odplevelení před založením	m ²	150	18,00	2 700,00
	R - položka	Rozprostření substrátu v tloušťce 10 cm	m ²	75	12,00	900,00
	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním	m ²	75	3,00	225,00
	18580-2122	Hnojení půdy kompostem - plošně, vrstva 3cm 0,03m ³ *1m ² *0,8t	t	3,6	140,00	504,00
	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení kompostu)	m ²	75	3,00	225,00
	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním	m ²	75	2,00	150,00
	18310-1112	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01m ³	ks	500	15,00	7 500,00
	18320-4112	Výsadba trvalek se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	500	10,00	5 000,00
	18580-4312	Zalití rostlin 40l/m ²	m ³	6,00	180,00	1 080,00
	18585-1111	Dovoz vody	m ³	6,00	80,00	480,00
	18580-4211	Vypleť záhonu trvalek	m ²	150	16,00	2 400,00
	18580-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m ²	150	16,00	2 400,00
	18580-3511	Odstranění preroštěného drnu, odpičnění okraje travníku 2x (odpičnovaná délka obruby záhonu/plocha = 15/45)	m	99	24,00	2 376,00
	18492-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 50 mm	m ²	7,5	20,00	150,00
	18580-4312	Zálivka rostlin - 20 l/m ² , 5x	m ³	3	180,00	540,00
	18585-1111	Dovoz vody	m ³	3	80,00	240,00
	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	5	40,00	200,00
Celkem práce						30 695,00

Specifikace rostlinného materiálu

P.č.	velikost	M.j.	Počet m.j. v Tab.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
	trvalky a okrasné traviny (dle tab. sortimentu)	ks	500	25,00	12 500,00
	celkem		500		
Celkem za rostlinný materiál					17 500,00

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	pěstební substrát	m ³	15	1250,00	18 750,00
	dřevěná deska (20x250mm, délka 2 m)	ks	35	55,00	1 925,00
	kompost	m ³	4,5	850,00	3 825,00
	drcené kamenivo - žlutavský pískovec	m ³	7,5	850,00	6 375,00
	voda na zalití	m ³	9,00	40,00	360,00
Celkem pomocný materiál					31 235,00
Cena celkem za stavební část 06 výsadba záhonů travin a trvalek bez DPH					79 430,00 Kč

07 Výsadba cibulovin

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	18320-4113	Výsadba cibulovin	ks	1175	7,00	8 225,00
Celkem práce						8 225,00

Specifikace rostlinného materiálu

P.č.	velikost		M.j.	Počet m.j. v. Techn.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
	cibule	<i>Crocus - směs</i>	ks	140	4,00	560,00
	cibule	<i>Narcissus sp.</i>	ks	90	7,00	630,00
	cibule	<i>Allium</i>	ks	23	24,0	552,00
		celkem		253		
Celkem za rostlinný materiál						1 742,00

Cena celkem za stavební část 07 výsadba cibulovin bez DPH	9 967,00 Kč
--	--------------------

08 Založení parkového trávníku

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
1	18480-2111	Mechanické odplevelení před založením	m2	950	8,00	7 600,00
	R - položka	Rozprostření substrátu v tloušťce 10 cm	m2	950	12,00	11 400,00
	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním	m2	950	3,00	2 850,00
	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2	950	1,00	950,00
	18580-2113	Hnojení umělým hnojivem	t	0,19	8 000,00	1 520,00
	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním, 100%	m2	950	1,40	1 330,00
	18040-2111	Založení trávníku parkového výsevem (20g/m2)	m2	1050	15,00	15 750,00
	18580-4215	Odplevelení trávníku po založení - 3x 50% plochy	m2	1425	3,00	4 275,00
	18580-4312	Zaliti vodou - 5x	m3	95	180,00	17 100,00
	R - položka	Dovoz vody	m3	95	80,00	7 600,00
	11110-4211	Pokosení trávníku parkového (5x)	m2	4 750,00	2,00	9 500,00
	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	10	400,00	4 000,00
Celkem práce						83 875,00 Kč

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Položka	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	travní směs-specifikace v technické zprávě	kg	10	125,00	1 250,00
	voda na zaliti rostlin	m3	95	40,00	3 800,00
	pěstební substrát nebo ornice	m ³	95	485,00	46 075,00
Celkem pomocný materiál					51 125,00 Kč
Cena celkem za stavební část 08- založení parkového trávníku bez DPH					135 000,00 Kč

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³	m ³	35	250,00	8 750,00
	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	35	120,00	4 200,00
	451577121	Podklí vrstva kamenivo drcené -30cm	m ²	64	320,00	20 480,00
	181006115	Rozprostření drcené kůry v rov./sklonu 1:5, tl. O mocnosti 35 cm	m ²	64	35,00	2 240,00
Celkem práce						35 670,00

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	10391100 Drcená kůra o zrnitosti 20 mm až 80 mm v mocnosti 350 mm	m ³	25	750,00	18 480,00
	583318074 Kamenivo těžené frakce 16/32, 200mm	t	32	650,00	20 800,00
	583315074 Kamenivo těžené frakce 8/16, 100 mm	t	17	650,00	10 920,00
Celkem pomocný materiál					50 200,00
Cena celkem za stavební část 09 - Konstrukce dopadové zóny z drcené kůry bez DPH					85 870,00 Kč

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	R - položka	Rozmístění prvků, montáž	ks	12	500,00	6 000,00
Celkem práce						6 000,00

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
	Ptačí budky - různé typy	ks	5	385,00	1 925,00
	Ptačí krmítka	ks	2	385,00	770,00
	Ježkovníky	ks	3	2 500,00	7 500,00
	Hmyzí hotel	ks	2	8 500,00	17 000,00
Celkem pomocný materiál					27 195,00
Cena celkem za stavební část 10 - Ekologické prvky pro děti					33 195,00 Kč

11 Zhotovení šterkových nik pod lavičkami

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem/Kč
	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	2	550,00	1 100,00
	R-položka	Vložení skryté obruby z dřevěné desky	m	25	35,00	875,00
	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2	120,00	240,00
	451577121	Podkl vrstva kamenivo drcené -30cm	m2	20	320,00	6 400,00
	998225193	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 3 km	t	8	550,00	4 400,00
Celkem práce						13 015,00 Kč

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem/Kč
	Kamenivo těžené hr frakce 22-32 kačírek praný VL	l	2000	3,00	6 000,00
	dřevěná deska (20x250mm, délka 2 m)	ks	20	55	1 100,00
Celkem za pomocný materiál					13 015,00

Cena celkem za stavební část 11 Zhotovení nik pod lavičky bez DPH	26 030,00 Kč
--	---------------------

12 Ošetření stávajících dřevin - zdravotní řez

Technologie založení

Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
R-položka	Zdravotní řez - náročnost stupeň 1	ks	10	2 500,00	25 000,00
Celkem práce					25 000,00

Specifikace rostlinného materiálu

velikost	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
Celkem za rostlinný materiál				

Specifikace pomocného materiálu

Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
Celkem pomocný materiál				
Cena celkem za stavební část 11 - Ošetření stávajících dřevin bez DPH				25 000,00 Kč

Časový harmonogram postupu prací

"Revitalizace centra obce Korytná"

Uchazeč : Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.


2015

Zkrácený popis	Trvání (dnů)	Zahájení	Měsíc / Týden Ukončení	únor			březen			duben			květen			červen										
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Předání staveniště	1	2.2.2015	2.2.2015																							
ON 00 Ostatní a vedlejší náklady	144	3.2.2015	26.6.2015																							
SO 01 Bezbariérová rampa	14	4.5.2015	17.5.2015																							
SO 02 Úprava sjezdu na MK včetně parkovacích stání	14	18.5.2015	31.5.2015																							
SO 03 Úprava prostoru okolo sochy	49	9.2.2015	29.3.2015																							
SO 04 Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecního úřadu	35	30.3.2015	3.5.2015																							
SO 05 Oprava chodníku u objektu mateřské školy	28	4.5.2015	31.5.2015																							
SO 06 Přístupových chodníků k objektu mateřské školy	21	1.6.2015	21.6.2015																							
SO 07 Venkovní pobytová terasa u kulturního domu	35	30.3.2015	3.5.2015																							
SO 08 Regenerace zeleně a herní prvky	54	4.5.2015	26.6.2015																							
Předání stavby	3	27.6.2015	29.6.2015																							
Celková délka výstavby v kaledářních dnech	148																									

Ve Veselí nad Moravou, dne 19.1.2015



Ing. Jaroslav Čech
ředitel a jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.



Ing. Josef Tománek
jedenatel společnosti
Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Platební kalendář

"Revitalizace centra obce Korytná"

ROK	objem	2015				
		2	3	4	5	6
měsíc	v tis.Kč					
ON 00 Ostatní a vedlejší náklady	73	20	6	6	6	35
SO 01 Bezbariérová rampa	44				44	
SO 02 Úprava sjezdu na MK včetně parkovacích stání	91				91	
SO 03 Úprava prostoru okolo sochy	464	150	314			
SO 04 Obslužná cesta ke kulturnímu domu a obecního úřadu	331			331		
SO 05 Oprava chodníku u objektu mateřské školy	156				156	
SO 06 Přístupový chodník k objektu mateřské školy	124					124
SO 07 Venkovní pobytová terasa u kulturního domu	355			355		
SO 08 Regenerace zeleně a herní prvky	1 211				610	601
Celkem měsíčně v tisících Kč bez DPH	2 849	170	320	692	907	760
Celkem čtvrtletně v tisících Kč bez DPH		490		2 359		
Celkem ročně v tisících Kč bez DPH		2 849				

Ve Veselí n. Mor.: 19.1.2015



Ing. Jan Čech
ředitel a jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455



Ing. Josef Tománek
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.