

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

### 1. **Obec Francova Lhota**

Francova Lhota č.p. 325  
756 14  
IČ: 00303755  
DIČ: CZ00303755  
zastoupená Karlem Matůšem, starostou obce

dále jen „*objednatel*“

a

### 2. **TM Stav, spol. s r.o.**

Jasenice 729  
755 01 Vsetín  
IČO: 48399477  
DIČ: CZ48399477  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10457  
zastoupená Irenou Kratochvílovou, prokuristkou

dále jen „*zhotovitel*“

## Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota*“ (dále jen „*zakázka*“). Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy (dále jen „*nabídka*“) byla objednatel, jako zadavatelem, v zadávacím řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější.

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo „**Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota**“ specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „*dílo*“), a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek touto smlouvou stanovených.
2. Předmět díla je specifikován v:

- **rozpočtu stavebních prací (příloha č. 1 této smlouvy)** - jedná se o nacenění stavebních prací dle výkazu výměr, který byl přílohou č. 4 zadávací dokumentace pro zakázku,
- **projektové dokumentaci (příloha č. 2 této smlouvy)** – jedná se o dokument, který byl přílohou č. 3 zadávací dokumentace pro zakázku
- **v zadávací dokumentaci pro zakázku**, dle které:
 

*Předmětem zakázky je především:*

  - odstranění stávajících chodníků
  - osazení nových obrubníků
  - zhotovení nových podkladních vrstev chodníků
  - pokládka nové dlažby
  - úprava nájezdových hran
  - zemní práce – osev trávníků

## II.

### Místo provádění díla

Místem provádění díla je **Obec Francova Lhota**. Přesné místo plnění je stanoveno v projektové dokumentaci pro zakázku (příloha č. 2 této smlouvy).

## III.

### Doba plnění

1. **Předpokládaný termín zahájení prací: 01. 04. 2015.**
2. **Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději do: 15. 6. 2015**

## IV.

### Cena díla

1. Cena díla činí:

Cena díla bez DPH	1 153 773 Kč
DPH	242 292 Kč
Cena díla s DPH	1 396 065 Kč

(dále jen „cena“)

2. Cena uvedená v čl. IV odst. 1 je stanovena jako nejvýše přípustná, platná do konce realizace díla. **Cena obsahuje všechny náklady, které zhotovitel bude mít s realizací předmětu díla spojeny a které mohl při zpracování nabídky předpokládat. Cena zahrnuje také nezbytnou dopravu na stavbu, přípravu a zřízení staveniště, pomocný a spojovací materiál, pomocné konstrukce, demontáže a montáže, použití potřebné manipulační a zvedací techniky, likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich uložení v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací pro zakázku, jejími přílohami a právními předpisy České republiky.**
3. Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že objednatel v průběhu realizace díla rozhodne o provedení stavebních prací, které nebyly

předmětem díla, avšak jsou ke zdárnému provedení díla zcela nezbytné a zhotovitel je ani při vynaložení náležité péče nemohl při zpracování nabídky předpokládat. Změna ceny dle tohoto odstavce je možná pouze v případě, že budou předem písemně odsouhlaseny co do věcného rozsahu i jejich ocenění oběma smluvními stranami, a to na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

## V. Platební podmínky

1. **Objednatel neposkytuje zálohy.**
2. Konečná faktura bude vystavená po dokončení a předání díla.
3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů.
4. **Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací. K faktuře bude přiložen podrobný soupis prací odsouhlasený objednatelem. Splatnost faktury bude 30 dnů od data odeslání faktury.**

## VI. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.
2. O předání díla bude sepsán protokol o dokončení a předání díla (dále jen „*protokol*“), z něhož bude patrný stav díla v okamžiku předání a převzetí díla.
3. Případné vady a nedodělky, které budou zřejmé již při předání, musí být popsány v protokolu, ve kterém smluvní strany stanoví i termín pro jejich odstranění.

## VII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající této smlouvě, jejímu účelu, technickým normám a dalším příslušným právním předpisům.
2. Záruční doba na provedené práce činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem nebo dnem, kdy objednatel měl dílo převzít.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození objednatelem nebo třetí osobou, jakož i poškození neodbornou údržbou a chybným užíváním zhotoveného díla.

## VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. **Povinnosti objednatele:**
  - a) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby na něm zhotovitel mohl započít s prováděním díla včas a v souladu s touto smlouvou a dalšími podklady pro zhotovení díla.
  - b) Objednatel umožní zhotoviteli bezplatně užívat staveniště za účelem skladování materiálů a výrobků zhotovitele určených k provádění díla a za účelem dočasného uskladnění odpadu a vybouraných hmot a pro vybudování zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla.

- c) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby bylo dílo provedeno zhotovitelem řádně a včas. Zejména se zavazuje předat zhotoviteli na jeho vyžádání potřebné informace a podklady, kterými disponuje a které se týkají provádění díla.

## **2. Povinnosti zhotovitele:**

- a) Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho řádného předání a převzetí objednatel.
- b) Zhotovitel je povinen zohlednit oprávněné připomínky objednatele k průběhu prací na díle a v případě potřeby odstranit jejich příčinu.
- c) Zařízení staveniště a jeho údržbu zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady. Staveniště bude předáno zhotovitelem zpět objednateli, a to vyklizené, k termínu předání a převzetí díla.
- d) Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a zajistí na vlastní náklady likvidaci odpadu, který je výsledkem jeho činnosti při provádění díla.
- e) V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis, je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, resp. jednoduchý záznam o stavbě (dále jen „*stavební deník*“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro průběh provádění díla dle této smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení § 157 zákona č.183/2006Sb., stavebního zákona a ust. § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- f) Zhotovitel je povinen objednatele na jeho žádost informovat o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech.
- g) Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s potřebnou péčí. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat tuto smlouvu, včetně jejích příloh a případných dodatků, obecně závazné předpisy, technické normy a další příslušné právní předpisy.
- h) Zhotovitel je povinen činit v souvislosti s prováděním díla opatření proti hrozícím škodám na majetku objednatele. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody, která mu v důsledku tohoto porušení vznikla.
- i) Zhotovitel zajistí veškeré práce související s provedením díla vlastními silami, příp. subdodavateli. Objednatel bude mít však závazky pouze ke zhotoviteli.**
- 3. Obě smluvní strany souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupněním a zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejích.**

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně, se řídí platným právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3. **Zhotovitel tímto prohlašuje, že zná veškeré příslušné zákony, právní nařízení a vyhlášky České republiky, které by mohly jakkoli ovlivnit či se jimi mají řídit činnosti a operace zahrnuté v jeho nabídce a této smlouvě.**
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů

- nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem nahradí ustanovení původní neplatné či neúčinné ustanovení.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
  7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, před jejím uzavřením, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
  8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
  9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1: Rozpočet stavebních prací**

**Příloha č. 2: Projektová dokumentace**

Ve Francově Lhotě dne 10.2. 2015

Ve Vsetíně, dne 10. 2. 2015

**Objednatel:**

**OBEC**

756 14 Francova Lhota  
IČO 003 03 755



Obec Francova Lhota  
Karel Matuš, starosta

**Zhotovitel:**

 spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VSO-TM  
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 571 802 619



TM Stav, spol. s r.o.  
Irena Kratochvílová, prokurista

## Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.2.2015

Stavba : 2015/031

Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota

Objednatel : Obec Francova Lhota  
Francova Lhota 325  
75614 Francova Lhota

IČO : 00303755  
DIČ :

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.  
Jasenice 729  
75501 Vsetín

IČO : 48399477  
DIČ : CZ48399477

Za zhotovitele :

 **TM Stav** spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 571 802 619

Za objednatele :

**OBEC**  
756 14 Francova Lhota  
IČO 003 03 755

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 153 773,00
DPH	21 %	242 292,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>1 396 065</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Větev A	657 700	0	543 554	114 146	47,1
SO 02 Větev B	654 437	0	540 857	113 580	46,9
SO 03 VRN	83 928	0	69 362	14 566	6,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 396 065</b>	<b>0</b>	<b>1 153 773</b>	<b>242 292</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 Rozpočet - větev A	657 700	0	543 554	114 146	47,1
SO 02	2 Rozpočet - větev B	654 437	0	540 857	113 580	46,9
SO 03	3 Rozpočet VRN	83 928	0	69 362	14 566	6,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>1 396 065</b>	<b>0</b>	<b>1 153 773</b>	<b>242 292</b>	<b>100,0</b>

### Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Práce a dodávky HSV	30,7	354 189	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	4,0	46 561	0	0	0	0
5 Komunikace	48,3	557 812	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3,7	42 166	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13,3	153 045	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>1 153 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Rozpočet - větev A	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>SO 01</b>	<b>Větev A</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
<b>2015/031</b>	<b>Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Francova Lhota		
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	543 554	0
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	543 554	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	543 554	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	543 554	Ostatní náklady celkem 0
Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 10/2/2015	Datum : 10-2-2015
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Veselice 729, 755 01 VSETÍN IČ: 48439477, DIČ: CZ48399477 Tel., Fax: 571 802 619	<b>OBEC</b> 756 14 Francova Lhota IČO 003 03 755
	Základ pro DPH	21,0 %	543 554 Kč
	DPH	21,0 %	114 146 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>657 700 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2015/031 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Větev A	Rozpočet - větev A

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	151 885	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	21 992	0	0	0	0
5 Komunikace	280 593	0	0	0	0
8 Trubní vedení	23 310	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	65 774	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>543 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2015/031 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lh	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Větev A	Rozpočet - větev A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	167,00	58,88	9 832,96
2	1131511151R0	Frézování krytu pl.do 500 m2,tl.10 cm	m2	165,00	207,57	34 249,05
3	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm sjezdy	m2	45,00	31,73	1 427,85
4	113107126R00	Odstranění podkladu pl.200 m2,drcené+štěť tl.45 cm	m2	49,50	400,96	19 847,52
5	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm chodník	m2	215,00	64,23	13 809,45
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,00	30,47	304,70
7	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	246,00	24,14	5 938,44
8	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	184,00	64,68	11 901,12
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	115,00	39,58	4 551,70
10	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	115,00	26,19	3 011,85
11	R-pol	Demontáž stávající uliční vpusti	kus	2,00	1 088,01	2 176,02
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	306,00	7,92	2 423,52
13	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,70	459,52	1 240,70
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,20	69,51	152,92
15	58341203.4	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	T	1,00	362,67	362,67
16	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	3,90	282,08	1 100,11
17	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	184,00	70,48	12 968,32
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	184,00	11,59	2 132,56
19	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	125,00	15,45	1 931,25
20	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	125,00	24,67	3 083,75
21	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy včetně nákupu a dovozu	m3	12,50	642,23	8 027,88
22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	125,00	12,93	1 616,25
23	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	3,13	94,20	294,38
24	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	153,00	61,79	9 453,87
25	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,00	23,17	46,34
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>151 885,18</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
26	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	130,00	55,66	7 235,80
27	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	3,90	779,01	3 038,14
28	212531111RK7	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	7,80	692,15	5 398,77
29	212971121R00	Opláštění traviv. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	156,00	25,95	4 048,20
30	693-66201	Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 200 cm PES	m2	156,00	14,56	2 271,36
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>21 992,27</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	221,00	191,39	42 297,19
32	592453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	215,00	140,54	30 216,10
33	592452671	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	6,00	439,74	2 638,44
34	5648711111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm ŠDA 0/32	m2	243,00	223,50	54 310,50
35	5968111111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. předláždění	m2	2,00	112,60	225,20
36	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	52,00	199,52	10 375,04
37	592453082	Dlažba zámková přírodní 20x10x8	m2	35,00	141,29	4 945,15
38	592452641	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	12,00	476,96	5 723,52
39	R-pol	Dlažba vodící linie pro nevidomé 40x40x8	m2	5,00	470,96	2 354,80
40	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	57,00	181,11	10 323,27
41	5648711111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm ŠDA 0/63	m2	63,00	223,50	14 080,50
42	9178621111R0	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C20/25	m	297,00	184,11	54 680,67

## Položkový rozpočet

Stavba :	2015/031 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lh	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Větev A	Rozpočet - větev A




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	140,00	90,77	12 707,80
44	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	110,00	89,91	9 890,10
45	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	35,00	75,36	2 637,60
46	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	6,00	269,74	1 618,44
47	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	6,00	269,74	1 618,44
48	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	167,00	119,46	19 949,82
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>280 592,58</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
49	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	1 513,55	7 567,75
50	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00	1 269,32	2 538,64
51	59223851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	2,02	340,00	686,80
52	5922386321	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	2,02	473,04	955,54
53	592-23856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	2,02	204,00	412,08
54	592-23862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	2,02	269,29	543,97
55	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	498,13	996,26
56	55340380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	2,00	1 385,16	2 770,32
57	553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	2,00	507,73	1 015,46
58	59223867.2	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	2,02	673,66	1 360,79
59	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00	128,75	257,50
60	592-23864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneček	kus	2,02	179,52	362,63
61	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,60	2 153,56	1 292,14
62	877425121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 600	kus	2,00	622,65	1 245,30
63	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	3,00	130,11	390,33
64	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	4,00	47,24	188,96
65	286-54599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	4,00	181,34	725,36
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>23 309,83</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
66	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	163,00	85,92	14 004,96
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	163,00	37,63	6 133,69
68	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	163,00	7,72	1 258,36
69	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	33,00	352,59	11 635,47
70	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	130,00	251,86	32 741,80
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>65 774,28</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2	<b>Rozpočet - větev B</b>	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>SO 02</b>	<b>Větev B</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
<b>2015/031</b>	<b>Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Francova Lhota		
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	540 857	0
R	PSV celkem	0	0
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	540 857	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	540 857	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	540 857	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 10.2.2015	Datum : 10.2.2015
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 <b>TM Stav</b> spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 619	<b>OBEC</b> 756 14 Francova Lhota IČO: 00000000
Základ pro DPH	21,0 %	540 857 Kč
DPH	21,0 %	113 580 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>654 437 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015/031 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 02 Větev B	Rozpočet - větev B

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	132 942	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	24 568	0	0	0	0
5 Komunikace	277 220	0	0	0	0
8 Trubní vedení	18 856	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	87 271	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>540 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2015/031 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lh	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Větev B	Rozpočet - větev B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	147,00	58,87	8 653,89
2	1131511151R0	Frézování krytu pl.do 500 m2,tl.10 cm	m2	145,00	207,57	30 097,65
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	315,00	23,69	7 462,35
4	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	347,00	24,14	8 376,58
5	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	205,00	64,68	13 259,40
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	290,00	39,58	11 478,20
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	341,00	7,92	2 700,72
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,50	459,51	2 067,80
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,60	69,51	250,24
10	583412034	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	T	1,60	385,31	616,50
11	58344198	Štěrkodrté frakce 0-63 B	T	6,30	299,71	1 888,17
12	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	205,00	70,48	14 448,40
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	205,00	11,59	2 375,95
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	145,00	15,45	2 240,25
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	145,00	24,67	3 577,15
16	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy včetně nákupu a dovozu	m3	14,50	727,79	10 552,96
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	145,00	12,93	1 874,85
18	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	3,60	94,20	339,12
19	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	171,00	61,79	10 566,09
20	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	5,00	23,17	115,85
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>132 942,11</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
21	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	145,00	55,66	8 070,70
22	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	4,40	778,98	3 427,51
23	212531111RK7	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	8,70	692,11	6 021,36
24	212971121R00	Opláštění trativ. z geot. sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	174,00	25,95	4 515,30
25	69366201	Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 200 cm PES	m2	174,00	14,56	2 533,44
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>24 568,31</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm předláždění	m2	310,00	191,39	59 330,90
27	592453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	310,00	140,54	43 567,40
28	5648711111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm ŠDA 0/32	m2	341,00	223,50	76 213,50
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm předláždění	m2	5,00	191,39	956,95
30	9178621111R0	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C20/25	m	290,00	184,11	53 391,90
31	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	145,00	90,77	13 161,65
32	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	145,00	89,91	13 036,95
33	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	147,00	119,46	17 560,62
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>277 219,87</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
34	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 513,51	3 027,02
35	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00	1 269,29	2 538,58
36	592238510	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	2,02	310,07	626,34
37	5922386321	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	2,02	473,00	955,46
38	59223856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	2,02	204,00	412,08
39	59223862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	2,02	269,29	543,97
40	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	498,10	996,20
41	55340380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	2,00	1 385,13	2 770,26

## Položkový rozpočet

Stavba :	2015/031 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lh	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Větev B	Rozpočet - větev B




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	55343927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	2,00	507,68	1 015,36
43	592238672	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	2,02	673,59	1 360,65
44	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	2,00	128,75	257,50
45	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	2,02	179,52	362,63
46	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,60	2 153,50	1 292,10
47	877425121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 600	kus	2,00	622,61	1 245,22
48	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	5,00	130,11	650,55
49	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	4,00	47,24	188,96
50	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	4,00	153,23	612,92
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>18 855,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
51	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	222,00	85,92	19 074,24
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	222,00	37,63	8 353,86
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	222,00	7,72	1 713,84
54	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	22,00	352,58	7 756,76
55	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	200,00	251,86	50 372,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>87 270,70</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>3</b>	<b>Rozpočet VRN</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 03</b>	<b>VRN</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>2015/031</b>	<b>Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Francova Lhota			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	69 362	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	69 362		
HZS	0		
ZRN+HZS	69 362	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	69 362	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 40/2/2015	Datum : 10.2.2015
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 <b>TM Stav</b> spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 819	<b>OBEC</b> 756 14 Francova Lhota IČO 003 03 755
Základ pro DPH	21,0 %	69 362 Kč
DPH	21,0 %	14 566 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>83 928 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2015/031 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lhota	Rozpočet : 3
Objekt :	SO 03 VRN	Rozpočet VRN

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Práce a dodávky HSV	69 362	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>69 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2015/031 Rekonstrukce chodníků v obci Francova Lh	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 03 VRN	Rozpočet VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Práce a dodávky HSV</b>						
1	1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem	Sh	1,00	4 281,62	4 281,62
2	2	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	Sh	1,00	2 568,96	2 568,96
3	3	Vytýčení stavby v průběhu stavby	kompl.	1,00	4 281,61	4 281,61
4	4	Geodetické zaměření skutečného stavu	kompl.	1,00	4 281,61	4 281,61
5	5	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,00	17 126,44	17 126,44
6	6	Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků	kompl.	1,00	5 137,93	5 137,93
7	7	Kontrolní měření kvality prací	kompl.	1,00	4 281,61	4 281,61
8	8	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kompl.	1,00	12 844,83	12 844,83
9	9	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	kompl.	1,00	4 281,61	4 281,61
10	10	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě	kompl.	1,00	1 712,64	1 712,64
11	11	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště	kompl.	1,00	8 563,23	8 563,23
<b>Celkem za</b>		<b>1 Práce a dodávky HSV</b>				<b>69 362,09</b>