



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zatepl. Lapešovy vily, ul. Zlínská, Vizovice	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
000	STAVBA	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	ERDING, a.s.	Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem
HSV	966 587,51
PSV	1 061 748,52
MON	8 833,00
Vedlejší náklady	43 501,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 080 670,03

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno	Jméno	Jméno
	HRIK VLOUIS	RICHARD MACEK
Datum: 15.12.2014	Datum: 9.1.2015	Datum: 15.12.2014
		Česká komparační společnost Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří Vídeňská 228/7 CZ - 639 00 Brno tel. 543 185 279 sekretariat@milosrdni.cz 164499176 VÚC 040005716
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	2 080 670,03 CZK
DPH	21 %	436 940,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 517 610,74 CZK

Popis :

cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt. dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Stavba : 000 STAVBA
 Objekt : 01 -

Rozpočet : 1-2
 Zatepl.Lapešovy vily,ul.Zlínská,Vizovice

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	HSV	PSV	MON	RSU
1 Zemní práce	HSV	39 412,06			
11 Přípravné a přídržené práce	HSV	947,00			
2 Základy,zvláštní zakládání	HSV	4 342,60			
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	6 279,51			
4 Vodorovné konstrukce	HSV	757,28			
5 Komunikace	HSV	26 113,29			
6 Úpravy povrchu, podlahy	HSV	2 550,00			
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	692 737,01			
63 Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	11 346,80			
64 Výplně otvorů	HSV	18 210,15			
94 Lešení a stavební výtahy	HSV	71 392,95			
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	3 650,00			
96 Bourání konstrukcí	HSV	52 033,05			
97 Prorážení otvorů	HSV	2 657,40			
99 Přesun hmot	HSV	5 568,31			
711 Izolace proti vodě	PSV	25 647,07			
712 Živičné krytiny	PSV	69 349,06			
713 Izolace tepelné	PSV	98 581,85			
721 Vnitřní kanalizace	PSV	630,12			
762 Konstrukce tesáfské	PSV	171 954,61			
764 Konstrukce klempířské	PSV	96 015,97			
767 Konstrukce zámečnické	PSV	22 892,57			
769 Otvorové prvky z plastu	PSV	571 016,63			
783 Nátěry	PSV	5 660,64			
M21 Elektromontáže	MON			8 833,00	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				28 590,11
VN Vedlejší náklady	VN				43 501,00
CELKEM OBJEKT	2 080 670	937 997,40	1 061 748,52	8 833,00	28 590,11
					43 501,00

výpočet

S:	000	STAVBA
O:	01	-
R:	1-2	Zatepl. Lapešovy vily, ul. Zlínska, Vizovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				39 412,06
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho DL 30/30 : 18,97+10,98+4,59	m2	34,54000 34,54000	29,00	1 001,66
2	113106123U0X	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun PV+vstup : 24,54*1	m2	24,54000 24,54000	39,00	957,06
3	113107130U0X	Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm okap chodník-PJ : 4,15*1 vstup : 5,57*1	m2	9,72000 4,15000 5,57000	255,00	2 478,60
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m pod dlažbu : (24,59+4,6+18,97)*0,1 u zap fasady : 7,85*1,4	m3	15,80600 4,81600 10,99000	80,00	1 264,48
5	132202102U0X	Hloub rýh š 0,6m nesoud hor 3 ručně pro nopovku- : (33,03+10,13)*0,65	m3	28,05400 28,05400	700,00	19 637,80
6	132900001X	Poplatek za uložení zeminy 17,82*1,7 0,23*1,7	t	30,68500 30,29400 0,39100	120,00	3 682,20
7	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m vykopy : (28,05+15,81) zasyp : -24,00 obsyp dren : -0,06*30 potrubí : -3,14*0,05*0,05*30	m3	17,82450 43,86000 -24,00000 -1,80000 -0,23550	190,00	3 386,66
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 24*1	m3	24,00000 24,00000	283,00	6 792,00
9	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku operna zídka : 0,23*1	m3	0,23000 0,23000	920,00	211,60
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				947,00
10	110020110XX	Provedení výtažné zkoušky na plochách budovy 447*1	m2	447,00000 447,00000	1,00	447,00
11	112003300XY	Kotevní plán pro KZS dle podkladů zkoušek 1*1	ks	1,00000 1,00000	500,00	500,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				4 342,60
12	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebek štěrkopískem tříděným dren : 0,06*30	m3	1,80000 1,80000	750,00	1 350,00
13	212755214U0X	Trativod plast trubka D100 bez lože 30*1	m	30,00000 30,00000	38,20	1 146,00
14	216904113R00	Očištění tlakovou vodou líce kleneb zaklad : (92*0,65) vlhký sokl : 41,88*1 naruš omítka : 100,60*1	m2	202,28000 59,80000 41,88000 100,60000	5,00	1 011,40
15	274310020RAA	Základový pas z betonu C 12/15, bednění, štěrkopískový podklad 10 cm operna zídka : 0,30*1,20*0,80	m3	0,28800 0,28800	2 900,00	835,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 279,51
16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 operna zídka- : 0,0192*1	t	0,01920 0,01920	24 500,00	470,40
17	340239212R00	Zazdívkva otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdí nad 10 cm PZ : (1,1*2,05)	m2	2,25500 2,25500	600,00	1 353,00
18	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm zdívo zabradli : 4,17*1	m2	4,17000 4,17000	583,00	2 431,11
19	345230010RA0	Zdívo plotové, tvárnice betonové, tl.30 cm, stříška operná zídka : 1,25*0,90	m2	1,12500 1,12500	1 800,00	2 025,00

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				757,28
20	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 zabradli : 0,15*0,10*3,35	m3	0,05025 0,05030	2 600,00	130,65
21	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 0,10*2*3,35	m2	0,67000 0,67000	350,00	234,50
22	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 0,67*1	m2	0,67000 0,67000	63,00	42,21
23	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 věnce zabradli : 0,01458*1	t	0,01458 0,01460	24 000,00	349,92
Díl:	5	Komunikace				26 113,29
24	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 31,96*1	m2	31,96000 31,96000	215,00	6 871,40
25	564841112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 13 cm 67,80*1	m2	67,80000 67,80000	102,00	6 915,60
26	596141111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MC do 4 cm, zámková dlažba HBB 19,8/16,3/6 přír vstup : 4,86*1	m2	4,86000 4,86000	400,00	1 944,00
27	596211000U0X	Kladení dlažby z dlaždic beton 4hr dl 30/30cm : 35,44*1	m2	35,44000 35,44000	164,00	5 812,16
28	592451187R	Dlažba betonová 10x10x8 cm přírodní 14,6*1	m2	14,60000 14,60000	268,80	3 924,48
29	59245310R	Dlaždice betonová HBB 30x30x3,3 cm šedá 3,49*1	m2	3,49000 3,49000	185,00	645,65
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				2 550,00
30	622451101R00	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem., nahradní položka-vyrovnání stěny odhad : 30*1	m2	30,00000 30,00000	85,00	2 550,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				692 737,01
31	602011121RT5	Omítka jádrová sanační ručně, tloušťka vrstvy 40 mm 39,82*1	m2	39,82000 39,82000	680,00	27 077,60
32	602012131RT1	Stěrka vápenocementová ručně, tloušťka vrstvy 5 mm zateplení stěn schodiště : 26*1	m2	26,00000 26,00000	120,00	3 120,00
33	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izoloantem 347*1	m2	347,00000 347,00000	54,50	18 911,50
34	622311510R00	Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ 8,22*1	m2	8,22000 8,22000	518,00	4 257,96
35	622311522R00	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm sokl pod trémem : 20,17*1	m2	20,17000 20,17000	672,00	13 554,24
36	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 (ETICS) sokl : 12,61*1	m2	12,61000 12,61000	895,00	11 285,95
37	622311430R00	Zatepl.systém ETICS, fasáda, EPS 50 mm, atyp. ostění 43,141*0,25	m2	10,78525 10,78530	778,00	8 390,92
38	622311630R00	Zateplovací systém ETICS, fasáda, XPS tl. 50, lepidlo, síťovina ostění oken : 108,487*1	m2	108,48700 108,48700	518,00	56 196,27
39	622311630RT1	Zateplovací systém ETICS, XPS tl. 50, s omítkou silikátovou, lepidlo, síťovina 8,35*1	m2	8,35000 8,35000	760,00	6 346,00
40	622311630RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, XS tl. 50, s omítkou Silikát, lepidlo 9,28*1	m2	9,28000 9,28000	760,00	7 052,80
41	622311734RT6	Zatepl.syst.ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou Silikat, lepidlo, síťovina Z : 113,51*1 J : 99,79*1 V : 117,05*1 S : 117,48*1	m2	447,83000 113,51000 99,79000 117,05000 117,48000	924,00	413 794,92
42	622311353RT3	Zatepl.systém ETICS, EPS F plus tl. 30 mm, atyp. šambrány, s omítkou Silikát, lepidlo	m2	59,16000	980,00	57 976,80

43	622391124R00	59,16*1 Příplatek za hmoždinky STR U 12 ks/m2 347*1	m2	347,00000	28,00	9 716,00
44	622300151R00	Montáž soklové lišty 66*1	m	66,00000	20,00	1 320,00
45	622422331R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 30 % 23,86*1	m2	23,86000	60,00	1 431,60
46	622421307RU5	Zateplovací systém ETICS, EPS - F tl. 140 mm, se silikátovou omítkou Z : 10,97*1 J : 3,43*1 10,97*1	m2	25,37000	793,00	20 118,41
47	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta a lišta s okapničkou 172,564*1	m	172,56400	15,00	2 588,46
48	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou 172,564*1	m	172,56400	20,00	3 451,28
49	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan 44,41*1	m	44,41000	25,00	1 110,25
50	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 347*1	m2	347,00000	45,00	15 615,00
51	622412224R0X	Sjednocující úprava soklu 50,63*1	m2	50,63000	85,00	4 303,55
52	978015291R0X	Odvoz sutě omítek na skládku 10km a uložení vč. poplatku	t	20,47000	250,00	5 117,50
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 346,80
53	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm deska tl.6cm : 34,22*0,06	m3	2,05320	10,00	20,53
54	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm deska-tl.6cm : 0,0616 vstup : 0,00302	t	0,06460	21 710,00	1 402,47
55	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm střecha : 34,22*1	m2	34,22000	260,00	8 897,20
56	632451241R00	Potěr pís.cem ocel hlad tl 1 cm 34,22*1	m2	34,22000	30,00	1 026,60
Díl:	64	Výplně otvorů				18 210,15
57	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm 44,415*1	m	44,41500	360,00	15 989,40
58	641003002X	Demontáž parap desek dřev 44,415*1	m	44,41500	50,00	2 220,75
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				71 392,95
59	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 293,75	m2	293,75000	15,00	4 406,25
60	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 514*1	m2	514,00000	45,00	23 130,00
61	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 514*2	m2	1 028,00000	20,40	20 971,20
62	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 514*1	m2	514,00000	33,60	17 270,40
63	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 21,98*1	m2	21,98000	45,00	989,10
64	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 514*1	m2	514,00000	5,00	2 570,00
65	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 514*2	m2	1 028,00000	1,00	1 028,00
66	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	514,00000	2,00	1 028,00

		514*1		514,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem. stav.				3 650,00
67	951003201X	Odstránění reklam na fasádě	kompl	1,00000	500,00	500,00
		1*1		1,00000		
68	955003211X	Úklid staveniště	hod	15,00000	210,00	3 150,00
		15*1		15,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				52 033,05
69	713300851R00	Odstránění podlahové izolace z desek lehčených bez úpravy	m2	76,73000	50,00	3 836,50
		terasa-tl.5cm : (34,22)*1		34,22000		
		prístavek : (42,51)*1		42,51000		
70	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,81000	500,00	405,00
		terasa : 0,30*0,30*1,0*9		0,81000		
71	965081812RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2, ručně dlaždice keramické	m2	34,22000	48,00	1 642,56
		terasa : 34,22*1		34,22000		
72	965082933R00	Odstránění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	11,29500	218,00	2 462,31
		terasa : (34,22*0,15)		5,13300		
		prístavek : 41,08*0,15		6,16200		
73	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	111,64500	185,00	20 654,33
		ostění+parapet-PS-okna sklepní : 0,45*(0,60+0,30)*2*7		5,67000		
		nových oken : (217,0+18,5)*0,45		105,97500		
74	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm	m2	3,03000	185,00	560,55
		sokl.řřmsa v 15cm : 3,03*1		3,03000		
75	967033963R00	Odsekání okenních obrub předsazených nad 5 cm	m2	5,54000	150,00	831,00
		horní okna parapety,dol.okna parap+ostění+nadpraží : 5,54*1		5,54000		
76	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	13,00000	5,00	65,00
		0,875/0,850 : 1*1		1,00000		
		0,575/0,850 : 3		3,00000		
		0,60/0,90 : 6		6,00000		
		0,90/0,90 : 2		2,00000		
		0,525/0,525 : 1		1,00000		
		0,775/1,55 :				
77	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	24,00000	5,00	120,00
		2,22/1,65 : 2*2		4,00000		
		2,0/1,53 : 2*2		4,00000		
		1,125/2,0 : 4		4,00000		
		1,20/1,75 : 3		3,00000		
		1,10/1,55 : 1		1,00000		
		1,20/1,55 : 2		2,00000		
		1,075/2,05 : 3		3,00000		
		1,15/2,0 : 1		1,00000		
		1,15/2,50 : 1		1,00000		
		1,18/2,05 : 1		1,00000		
78	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	5,00	5,00
		0,90*2,115 : 1*1		1,00000		
79	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	3,00000	5,00	15,00
		3*1		3,00000		
80	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	7,34560	295,00	2 166,95
		0,875*0,85		0,74000		
		0,575*0,85*3		1,47000		
		0,60*0,90*6		3,24000		
		0,90*0,90*2		1,62000		
		0,525*0,525		0,28000		
81	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	6,62620	180,00	1 192,72
		1,10*1,55		1,71000		
		1,20*1,55*2		3,72000		

82	968062356R00	0,775*1,55 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 2,22*1,65*2 2,0*1,53*2 1,125*2,0*4 1,20*1,75*3 1,075*2,05*3 1,15*2,0 1,15*2,50 1,18*2,05	m2	1,20000 42,95120 7,33000 6,12000 9,00000 6,30000 6,61000 2,30000 2,88000 2,42000	140,50	6 034,64
83	968069990X	Likvidace dřevěných prvků, křidel dveří a oken	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
84	968069990Y	Likvidace kovových prvků, křidel dveří a oken	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
85	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 50/30 : 5*1	kus	5,00000 5,00000	5,00	25,00
86	968072354R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2 sklep : 0,50*0,30*5	m2	0,75000 0,75000	280,00	210,00
87	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,90*2,115	m2	1,90350 1,90000	140,00	266,49
88	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 0,90*2,50*3	m2	6,75000 6,75000	80,00	540,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 657,40
89	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel 12,30*1 terasa : 9,25+0,30+3,50*2	m	28,85000 12,30000 16,55000	30,00	865,50
90	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % narušená : 39,82*1	m2	39,82000 39,82000	45,00	1 791,90
Díl: 99		Přesun hmot				5 568,31
91	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	69,60386	80,00	5 568,31
Díl: 711		Izolace proti vodě				25 647,07
92	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou pružná, hydroizolace strecha : 39,38*1	m2	39,38000 39,38000	380,00	14 964,40
93	711482001RZ1	Izolační systém nopovka jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky fólie a spojovacích prvků 92	m2	92,00000 92,00000	95,00	8 740,00
94	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	380,91530	5,10	1 942,67
Díl: 712		Živичné krytiny				69 349,06
95	712200234X	D+M umělá tráva střecha : 34,22*1,20	m2	41,06400 41,06400	350,00	14 372,40
96	712300220X	asf.modif.pás 30% prořez : (2*46,7+39,38)*1,2*1,3	m2	207,13680 207,13680	105,93	21 942,00
97	712331101RZ3	Povlaková krytina střeš do 10°, AIP samolepicí 1, vrstva - včetně dodávky strecha : 39,38*1 41,10*1	m2	80,48000 39,38000 41,10000	198,00	15 935,04
98	712341559RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 39,38*1	m2	39,38000 39,38000	65,00	2 559,70
99	712341559RT2	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci strecha : 46,7*1	m2	46,70000 46,70000	130,00	6 071,00
100	712441010X	asf.modif.pás s posypem 30% prořez : 46,7*1,2*1,3	m2	72,85200 72,85200	115,65	8 425,33
101	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,04647	938,00	43,59
Díl: 713		Izolace tepelné				98 581,85
102	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci spád klín : 72,4*1	m2	72,40000 72,40000	32,00	2 316,80
103	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2, vrstvy - materiál ve specifikaci strecha-2x tl.10cm : 72,44*1	m2	72,44000 72,44000	64,00	4 636,16

104	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2, vrstvy - materiál ve specifikaci půda-tl.20cm : 176,41*1	m2	176,41000 176,41000	64,00	11 290,24
105	713111121RU1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1, vrstva - včetně dodávky miner.deska tl. 160 mm 86,5225*1	m2	86,52250 86,52250	160,00	13 843,60
106	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením skelna vata tl.8cm-zatepleni ocel dverí-půda : 0,90*2,0	m2	1,80000 1,80000	91,50	164,70
107	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením dekperimetr tl.5cm- : 18,31*1 7,54*1	m2	25,85000 18,31000 7,54000	91,50	2 365,28
108	28375971R	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabili 72,4*1	m3	72,40000 72,40000	37,45	2 711,38
109	63150823R	Izolace z miberální plsti 035 10 tl. 100 mm 176,41*1,02*2	m2	359,87640 359,87640	84,53	30 420,35
110	713230000X	Polystyren tl.5cm EPS s uzavřenou povrchovou strukturou 18,31*1,02 7,54*1,02	m2	26,36700 18,67620 7,69080	133,75	3 526,59
111	713254101X	Skelná vata - TL.8cm ocel dvere : 0,90*2,0*1,02	m2	1,83600 1,83600	133,75	245,57
112	713552200X	Polystyren tl.10cm uhlík (šedý) strecha-2x : 72,44*1,02*2	m2	147,77760 147,77760	172,27	25 457,65
113	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,17873	736,00	1 603,55
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				630,12
114	721173316U0X	Potrubí PVC hrdl dešťové DN 125 nahradni, položka-nove tvarovky výměna-svody : 1,0*4	m	4,00000 4,00000	150,00	600,00
115	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	17,72000	1,70	30,12
Díl: 762		Konstrukce tesařské				171 954,61
116	447111131RZX	Dřev.rošt tl.20cm pro izolaci a OSB desky, vč. spojovacího materiálu (D+M), bez dodávky a montáže izolace 176,41*1	m2	176,41000 176,41000	350,00	61 743,50
117	762000000X	desky OSB tl.22mm 176,41*1,10 2*1,10	m2	196,25100 194,05100 2,20000	190,00	37 287,69
118	762330010X	Řezivo dle specifikace v PD 0,10*0,05*586*1,10	m3	3,22300 3,22300	6 206,00	20 001,94
119	762335120RT3	Montáž krokví vlašských do 288 cm2 včetně dodávky, řeziva, hranoly 16/20 nahradni položka-terasa-plochá strecha : 17,90*1	m	17,90000 17,90000	227,50	4 072,25
120	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním půda-desky OSB tl.20mm : 176,41*1	m2	176,41000 176,41000	110,00	19 405,10
121	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 176,41*0,020	m3	3,52820 3,53000	1 100,00	3 881,02
122	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2, nahradni položka-polštáře kladené na izolaci půda-10/5cm-2x : 293*2	m	586,00000 586,00000	34,10	19 982,60
123	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů 0,10*0,05*586	m3	2,93000 2,93000	1 100,00	3 223,00
124	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,77354	850,00	2 357,51
Díl: 764		Konstrukce klempířské				96 015,97
125	764003311X	Oplech hladká Pz půdních dveří-náhr položka 0,90*2,0	m2	1,80000 1,80000	1 500,00	2 700,00
126	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm 9,25*2	m	18,50000 18,50000	328,00	6 068,00
127	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm 66,75*1	m	66,75000 66,75000	365,47	24 395,12

128	764252403R0X	Dilatační prky pro žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm 66*1	m	66,00000	42,00	2 772,00
129	764323330R00	Oplechování okapů Al, živичná krytina, rš 330 mm, popl terasa : 9,25*2	m	18,50000	304,65	5 636,03
130	764339810R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 30°, nahradní položka nahr položka-sloupky na terase : 0,30*0,30*2*9 0,30*0,90*2*9	m2	6,48000	56,84	368,32
131	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45° 18,5*1	m	18,50000	21,17	391,65
132	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 66,75*1	m	66,75000	25,61	1 709,47
133	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, poplast 44,42*1	m	44,42000	391,00	17 368,22
134	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 65,97*1	m	65,97000	29,71	1 959,97
135	764421380R00	Oplechování říms z Al plechu, rš 600 mm poplast terasa-ukončovací : 9,25*2	m	18,50000	370,00	6 845,00
136	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm 15,75*1	m	15,75000	29,71	467,93
137	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 7,30+0,40+2,0+7,50*2+7,20	m	31,90000	22,34	712,65
138	764530440R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm 6,80*1	m	6,80000	380,00	2 584,00
139	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm 39,45*1	m	39,45000	466,00	18 383,70
140	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,45674	8 000,00	3 653,92
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				22 892,57
141	553000114X	ocelove okno zasklené 50/30cm-pred cena 0,50*0,30*5	m2	0,75000	1 500,00	1 125,00
142	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných zastreseni-terasa : 2,0*1,50 u skolky : 7,20*2,0 strecha : 9,25*4,375	m2	57,86870	15,00	868,03
143	767612111R00	Dokončení okování otvřavých křidel pl. do 0,50 m2 9*1	kus	9,00000	40,90	368,10
144	767634101R00	Montáž oken,beztm.zasklení,bez zaskl., bez paždiku sklep : 0,50*0,30*5	m2	0,75000	152,50	114,38
145	767770000X	D+M ocel ramy+vypln sklo karbon.-pred cena v.1,0m terasa : 9,0*1	m	9,00000	1 700,00	15 300,00
146	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce, 10 - 50 kg/kus podkonstrukce na zavěšení reklamy : 50*1 kotvení pro uchyc okr hranolů : 20*1	kg	70,00000	73,10	5 117,00
147	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00006	1 020,00	0,06
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				571 016,63
148	769000011X	D+M dřev oken - popis a specifikace dle PD 2,22*1,65*2 2,0*1,53*2 1,125*2,0*4 1,20*1,75*3 1,10*1,55 1,20*1,55*2 0,875*0,85 0,575*0,85*3 1,075*2,05*3 0,60*0,90*6	m2	56,92310	8 800,00	500 923,28

		0,90*0,90*2		1,62000		
		0,525*0,525		0,27560		
		1,15*2,0		2,30000		
		0,775*1,55		1,20130		
		1,15*2,50		2,87500		
		1,18*2,05		2,41900		
149	769100000X	D+M dřev dveří vchod- popis a specifikace dle PD	m2	8,65350	8 100,00	70 093,35
		0,90*2,50*3		6,75000		
		0,90*2,115		1,90350		
Díl:	783	Nátěry				5 660,64
150	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný proti škůdcům a plísním plocha strecha-krokve : (0,16+0,20)*2*17,90 rošt-půda : (0,10+0,05)*2*586	m2	188,68800	30,00	5 660,64
				12,89000		
				175,80000		
Díl:	M21	Elektromontáže				8 833,00
151	211100000X	Demontáž+nové vedení hromosvodu+revize-před cena 1*1	kompl	1,00000	6 500,00	6 500,00
152	211200000X	Demontáž osvětlení+znovumontáž-před cena +posunutí, pojist.skříně,skříně na elektr. 1*1	kompl	1,00000	2 333,00	2 333,00
				1,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				28 590,11
153	035978111R00	Odvoz suti na skladku do 1km	t	45,32358	160,00	7 251,77
154	035978121R00	Odvoz suti na skladku zkd 1km	t	407,91220	16,20	6 608,18
155	979000000X	poplatek za uložení suti	t	45,32358	120,00	5 438,83
156	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	45,32358	130,00	5 892,07
157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,32358	60,00	2 719,41
158	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,32358	15,00	679,85
Díl:	VN	Vedlejší náklady				43 501,00
159	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	501,00	501,00
160	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	500,00	500,00
161	VRN2	Poplatek za zábor veřejných ploch	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
162	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	500,00	500,00
163	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
164	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
165	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
166	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00