



**Dodatek č. 002 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO č.N15032**

uzavřená dle § 2586 a následující OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č. 89/2012 Sb., v platném znění

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :**

---

Objednatel :	Zhotovitel :
<b>Obec Prostřední Bečva</b>	<b>NOSTA, s.r.o.</b>
Prostřední Bečva 272	Svatopluka Čecha 2088/13
756 56 Prostřední Bečva	741 01 Nový Jičín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Radim Gálik, starosta	Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel
tel. : 724 179 469	556 767 111
fax : ---	556 767 300
email:starosta@prostrednibecva.cz	nosta@nosta.cz

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. č.účtu :1771178389/0800	ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín číslo účtu : 889364/0300
---	--

---

Identifikační číslo:

00304221	47671416
----------	----------

---

Daňové identifikační číslo:

pro tuto VZ není plátcem DPH	CZ47671416
------------------------------	------------

---



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu oddíl C vložka č. 5248

Název veřejné zakázky: **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 002, kterým se mění čl. IV smlouvy o dílo č. 15032 ze dne 18.6.2015, a to tak, jak je vymezeno v dodatku č. 002, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### IV. CENA DÍLA

Cena díla dle smlouvy o dílo	8 476 000,- Kč (bez DPH)
Cena základní dle <b>Dodatku č. 002</b>	361 374,66,- Kč (bez DPH)
Cena smluvní maximální	8 837 374,66,- Kč (bez DPH)
	1 855 848,68,- Kč DPH 21%
	10 693 223,34,- Kč (včetně DPH)

(slovy: desetmilionůšestsetdevadesáttřítisícdvěstědvacet tři korun českých třicet čtyři haléřů)

2. Místem plnění je k.ú. Prostřední Bečva, CZ.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025.

Zhotovitel je povinen:

- uchovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších





předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato zákonná lhůta,


- b. umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán), popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES,
- c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d. umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejnižší nabídky,
- e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určenými zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

V Prostřední Bečvě dne 5. 11. 2015

Za objednatele:

Obec Prostřední Bečva


  
Ing. Radim Gálik, starosta

OBEC  
786 56 Prostřední Bečva

V Novém Jičíně dne 5. 11. 2015

Za zhotovitele:

NOSTA, s.r.o.

  
Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel

  
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN  
IČ: 47671416 • DIČ: C247671416



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa  
Dodatek č. 002

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Prostřední Bečva -

Projektant

Zhotovitel

NOSTA, s.r.o.

Zpracoval

00304221

CZ00304221

47671416

CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			361 374,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Ing. Roman Chromek  
  
**NOSTA** (26)  
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN  
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

**D Celkem bez DPH 361 374,66**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	361 374,66	75 888,68

**Cena s DPH 437 263,34**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objednatel: Obec Prostřední Bečva -

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
<b>15032MCP</b>	<b>Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa</b>	<b>361 374,66</b>	<b>0,00</b>	<b>75 888,68</b>	<b>437 263,34</b>
<b>01</b>	<b>Měně práce</b>	<b>-292 358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 395,34</b>	<b>-353 754,11</b>
1.01	Komunikace	-88 823,36	0,00	-18 652,91	-107 476,27
1.01a	Komunikace	-87 104,28	0,00	-18 291,90	-105 396,18
1.01b	Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	-1 719,08	0,00	-361,01	-2 080,09
1.05	Chodník u komunikace - prodloužení	-22 350,66	0,00	-4 693,64	-27 044,30
1.06	Chodník u komunikace - rekonstrukce	-67 173,39	0,00	-14 106,41	-81 279,80
1.07	Parkovací plocha u bytovým domem	-17 484,46	0,00	-3 671,74	-21 156,20
1.08	Parkovací plochy před bytovým domem	-585,00	0,00	-122,85	-707,85
1.09	Komunikace u bytového domu	-94 226,11	0,00	-19 787,48	-114 013,59
1.09a	Komunikace u bytového domu	-93 241,16	0,00	-19 580,64	-112 821,80
1.09b	Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	-884,95	0,00	-206,84	-1 091,79
3.03	Přeložka STL plynovodu	-1 715,79	0,00	-360,32	-2 076,11
<b>02</b>	<b>Více práce</b>	<b>481 590,20</b>	<b>0,00</b>	<b>101 133,94</b>	<b>582 724,14</b>
1.01	Komunikace	201 485,80	0,00	42 312,02	243 797,82
1.01a	Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	73 945,90	0,00	15 528,64	89 474,54
1.01b	Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (UV3 a UV4)	32 446,80	0,00	6 813,83	39 260,63
1.01c	Komunikace - frézování	60 811,00	0,00	12 770,31	73 581,31
1.01d	Komunikace - betonové lože pro osazování pískovcových haklíků v místě přídlažby	34 282,10	0,00	7 199,24	41 481,34
1.08	Parkovací plochy před bytovým domem - sanace pláně	56 148,00	0,00	11 791,08	67 939,08
1.09	Komunikace u bytového domu	223 956,40	0,00	47 030,84	270 987,24
1.09a	Komunikace u bytového domu - sanace pláně	65 963,50	0,00	13 852,34	79 815,84
1.09b	Komunikace u bytového domu - odstranění stávající komunikace	29 982,70	0,00	6 296,37	36 279,07

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objednatel: Obec Prostřední Bečva -

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
1.09c	Komunikace u bytového domu - dešťová kanalizace (dopojení)	33 764,40	0,00	7 090,52	40 854,92
1.09d	Komunikace u bytového domu - dešťová kanalizace	94 245,80	0,00	19 791,62	114 037,42
<b>03</b>	<b>Záměna materiálu</b>	<b>172 143,23</b>	<b>0,00</b>	<b>36 150,08</b>	<b>208 293,31</b>
1.01	Komunikace	26 734,90	0,00	5 614,33	32 349,23
1.05	Chodník u komunikace - prodloužení	3 906,46	0,00	820,36	4 726,82
1.06	Chodník u komunikace - rekonstrukce	14 916,77	0,00	3 132,52	18 049,29
1.09	Komunikace u bytového domu	126 585,10	0,00	26 582,87	153 167,97
<b>Celkem</b>		<b>361 374,66</b>	<b>0,00</b>	<b>75 888,68</b>	<b>437 263,34</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **01 - Méně práce**

JKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**  
 Projektant  
 Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**  
 Zpracoval

IČ	DIČ
00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-156 710,63	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-135 648,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			-292 358,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>-292 358,77</b>
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0	0,00
základní 21,0	-292 358,77
<b>Cena s DPH</b>	<b>-353 754,11</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **01 - Měně práce**  
 Název části **1.01 - Komunikace**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**  
 Projektant  
 Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**  
 Zpracoval

00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-21 676,73	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-67 146,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			-88 823,36	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-88 823,36</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-88 823,36	-18 652,91	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-107 476,27</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **01 - Méně práce**  
 Název podčásti **1.01a - Komunikace**

JKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**  
 Projektant  
 Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**  
 Zpracoval

IČ	DIČ
00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	-20 473,88	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-66 630,40	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)		-87 104,28	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-87 104,28</b>
DPH	%	Základ daně
snížená	15,0	0,00
základní	21,0	-87 104,28
<b>Cena s DPH</b>		<b>-105 396,18</b>

<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
Dodávatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 01 - Méně práce

Podčást: 1.01a - Komunikace

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	<b>Zemní práce</b>	-20 473,88	-42 351,85	-62 825,73
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	0,00	-10 260,00	-10 260,00
	113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním	0,00	-5 780,92	-5 780,92
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku	0,00	-12 235,78	-12 235,78
	dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	0,00	-12 235,78	-12 235,78
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.	-4 600,37	-250,93	-4 851,30
2	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>	-15 873,51	-13 824,22	-29 697,73
8	<b>Trubní vedení</b>	0,00	-14 203,80	-14 203,80
	915 49-12 Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek	0,00	-10 074,75	-10 074,75
	<b>Celkem</b>	-20 473,88	-66 630,40	-87 104,28



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Podčást:** 1.01a - Komunikace

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 1 Zemní práce

**-62 825,73**

### 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

**-10 260,00**

2	R	113107242R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> , živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	-450,000	22,80	-10 260,00
---	---	--------------	--	----------------	----------	-------	------------

### 113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

**-5 780,92**

4	R	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3 - výkop pro vpustě	m <sup>3</sup>	-23,898	78,00	-1 864,04
			-23,898		-23,898		
			Součet		-23,898		

5	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	-23,898	163,90	-3 916,88
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

### 162 10 Vodorovné přemístění výkopku

**-12 235,78**

#### 162 10-9 příplatek k ceně za každých

#### dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

**-12 235,78**

6	R	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	-955,920	12,80	-12 235,78
			-23,898*40		-955,920		
			Součet		-955,920		

### 171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

**-4 851,30**

7	R	171201201R00	...na skládku	m <sup>3</sup>	-23,898	10,50	-250,93
8	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-41,822	110,00	-4 600,37
			-23,898*1,75		-41,822		
			Součet		-41,822		

## 2 Základy a zvláštní zakládání

**-29 697,73**

10	R	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m <sup>3</sup>	-24,218	477,00	-11 551,99
----	---	-----------	--	----------------	---------	--------	------------

"75,68\*0,4\*0,4

-12,109\*2

Součet

-24,218

-24,218

11	R	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m <sup>3</sup>	-7,468	552,20	-4 123,83
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------

"0,5\*0,1\*74,68

-3,734\*2

Součet

-7,468

-7,468

12	R	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	-149,360	38,50	-5 750,36
----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

"74,68

-74,68\*2

Součet

-149,360

-149,360

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 01 - Méně práce

Podčást: 1.01a - Komunikace

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m "2*2*0,5*74,68 :" -149,36*2 Součet	m2	-298,720	8,70	-2 598,86
14	R	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PP 215 g/m2 "2*2*0,5*74,68 :" -149,36*2*1,055 Součet	m2	-315,150	18,00	-5 672,69
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>-14 203,80</b>
25	R	592238640R	prstenec betonový pro uliční vpust' TBV-Q 50/20CP -5*1,01 Součet	kus	-5,050	332,90	-1 681,15
26	R	5922386601 R	skruž betonová pro uliční vpust' TBV-Q 50/59SV -5*1,01 Součet	kus	-5,050	303,00	-1 530,15
28	R	1	mříž stružková s rámem litinová B125 500x300 mm <b>915 49-12 Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek</b>	kus	-5,000	2 198,50	-10 992,50
<b>915 49-12 Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek</b>							<b>-10 074,75</b>
43	R	592162117.A RM	Přídlažba silniční vysoká ABK 60/30/10 cm bílá -150/0,6*1,01 Součet	kus	-252,500	39,90	-10 074,75
<b>Celkem</b>							<b>-87 104,28</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **01 - Méně práce**  
 Název podčásti **1.01b - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**  
 Projektant  
 Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**  
 Zpracoval

00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-1 202,85	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-516,23	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			-1 719,08	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -1 719,08**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-1 719,08	-361,01

**Cena s DPH -2 080,09**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Podčást:** 1.01b - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>	<b>-1 202,85</b>	<b>-516,23</b>	<b>-1 719,08</b>
	<b>591 Kladení dlažby z kostek</b>	<b>-1 202,85</b>	<b>-516,23</b>	<b>-1 719,08</b>
	<b>Celkem</b>	<b>-1 202,85</b>	<b>-516,23</b>	<b>-1 719,08</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Podčást:** 1.01b - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**59      Dlažby a předlažby komunikací      -1 719,08**

**591 Kladení dlažby z kostek      -1 719,08**

33	R	591241111R 00	...drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	-1,885	427,50	-805,82
----	---	------------------	---	----	--------	--------	---------

"DRŠ .:"  $-(\pi \cdot 1,2^{2/4} - \pi \cdot 0,8^{2/4}) \cdot 3$       -1,885

Součet      -1,885

34	583	58380120.A R	kostka dlažební materiálův skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	-1,923	475,00	-913,26
----	-----	-----------------	---	----	--------	--------	---------

"DRŠ .:"  $-(\pi \cdot 1,2^{2/4} - \pi \cdot 0,8^{2/4}) \cdot 3 \cdot 1,02$       -1,923

Součet      -1,923

**Celkem      -1 719,08**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa	JKSO	
Název objektu	01 - Méně práce	EČO	
Název části	1.05 - Chodník u komunikace - prodloužení	Místo	
Objednatel	Obec Prostřední Bečva -  NOSTA, s.r.o.	IČ	DIČ
Projektant		00304221	CZ00304221
Zhotovitel		47671416	CZ47671416
Zpracoval			
Rozpočet číslo			

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-20 059,71	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-2 290,95	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-22 350,66	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> -22 350,66												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-22 350,66</td> <td>-4 693,64</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-22 350,66	-4 693,64
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	-22 350,66	-4 693,64										
	<b>Cena s DPH</b> -27 044,30												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 01 - Mění práce

Část: 1.05 - Chodník u komunikace - prodloužení

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
5	<b>Komunikace</b>	<b>-20 059,71</b>	<b>-2 290,95</b>	<b>-22 350,66</b>
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě	-3 417,22	-327,36	-3 744,58
	596 21-59 příplatek	-3 417,22	-327,36	-3 744,58
	<b>Celkem</b>	<b>-20 059,71</b>	<b>-2 290,95</b>	<b>-22 350,66</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Část:** 1.05 - Chodník u komunikace - prodloužení

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 5 Komunikace

**-22 350,66**

16	R	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-28,800	319,60	-9 204,48
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"32\*0,9 :"

-28,8

-28,800

Součet

-28,800

18	R	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-28,800	30,30	-872,64
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

"32\*0,9 :"

-28,8

-28,800

Součet

-28,800

19	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-35,200	242,30	-8 528,96
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"32\*1,1 :"

-35,2

-35,200

Součet

-35,200

### 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

**-3 744,58**

### 596 21-59 příplatek

**-3 744,58**

22	592	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	-14,362	115,90	-1 664,58
----	-----	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

*viz příloha 01 technická zpráva architektonického řešení objektů  
SO 1.01 - SO 1.12*

-47,4\*1,01

-47,874

33,5118

33,512

Součet

-14,362

24	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	-32,000	65,00	-2 080,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

### Celkem

**-22 350,66**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa	JKSO	
Název objektu	01 - Méně práce	EČO	
Název části	1.06 - Chodník u komunikace - rekonstrukce	Místo	

Objednatel	Obec Prostřední Bečva -	IČ	00304221	DIČ	CZ00304221
Projektant					
Zhotovitel	NOSTA, s.r.o.		47671416		CZ47671416
Zpracoval					

Rozpočet číslo

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-58 187,61	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-8 985,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			-67 173,39	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-67 173,39</b></td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">-67 173,39</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-81 279,80</b></td> </tr> <tr> <td><b>E Přípočty a odpočty</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>-67 173,39</b>	DPH % Základ daně DPH celkem		snížená 15,0	0,00	základní 21,0	-67 173,39	<b>Cena s DPH</b>	<b>-81 279,80</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>-67 173,39</b>																		
DPH % Základ daně DPH celkem																			
snížená 15,0	0,00																		
základní 21,0	-67 173,39																		
<b>Cena s DPH</b>	<b>-81 279,80</b>																		
<b>E Přípočty a odpočty</b>																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 01 - Méně práce

Část: 1.06 - Chodník u komunikace - rekonstrukce

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
5	<b>Komunikace</b>	<b>-45 683,14</b>	<b>-4 748,20</b>	<b>-50 431,34</b>
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě	-9 270,91	-470,58	-9 741,49
	596 21-59 příplatek	-9 270,91	-470,58	-9 741,49
9	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>	<b>-12 504,47</b>	<b>-4 237,58</b>	<b>-16 742,05</b>
	918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby	0,00	-3 311,80	-3 311,80
	<b>Celkem</b>	<b>-58 187,61</b>	<b>-8 985,78</b>	<b>-67 173,39</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Část:** 1.06 - Chodník u komunikace - rekonstrukce

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**5 Komunikace -50 431,34**

19	R	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-65,150	319,60	-20 821,94
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"43,5\*0,9+ "sjezd" 26 ":

-65,15

-65,150

Součet

-65,150

21	R	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-65,150	30,30	-1 974,05
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"43,5\*0,9+ "sjezd" 26 ":

-65,15

-65,150

Součet

-65,150

22	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-73,850	242,30	-17 893,86
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"43,5\*1,1+ "sjezd" 26 ":

-73,85

-73,850

Součet

-73,850

**596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě -9 741,49**

**596 21-59 příplatek -9 741,49**

25	592	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-24,179	115,90	-2 802,39
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

viz příloha 01 technická zpráva architektonického řešení objektů SO 1.01 - SO 1.12

-79,8\*1,01

-80,598

56,4186

56,419

Součet

-24,179

28	592	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	-25,250	156,40	-3 949,10
----	-----	------------	---	----	---------	--------	-----------

viz příloha 01 technická zpráva architektonického řešení objektů SO 1.01 - SO 1.12

-25\*1,01

-25,250

Součet

-25,250

29	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	-46,000	65,00	-2 990,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

"6+2+38 ":

-46

-46,000

Součet

-46,000

**9 Ostatní konstrukce, bourání -16 742,05**

42	R	935114122M	Štěrbínový žlab pro třídu zatížení D 400 s průběžnou štěrbinou se spádem	m	-4,500	2 984,50	-13 430,25
----	---	------------	--	---	--------	----------	------------

**918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby -3 311,80**

43	R	918101111R00	...z betonu prostého C 12/15	m3	-2,000	1 655,90	-3 311,80
----	---	--------------	------------------------------	----	--------	----------	-----------

"Štěrbínový žlab pro třídu zatížení D 400 s průběžnou štěrbinou se spádem " -2

-2,000



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Část:** 1.06 - Chodník u komunikace - rekonstrukce

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet

-2,000

**Celkem**

**-67 173,39**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **01 - Méně práce**  
 Název části **1.07 - Parkovací plocha u domu služeb**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-8 692,35	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-8 792,11	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			-17 484,46	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH -17 484,46**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-17 484,46	-3 671,74

**Cena s DPH -21 156,20**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 01 - Méně práce

Část: 1.07 - Parkovací plocha u domu služeb

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
5	<b>Komunikace</b>	<b>-4 276,27</b>	<b>-3 457,04</b>	<b>-7 733,31</b>
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě	-3 689,31	-42,20	-3 731,51
	596 21-59 příplatek	-3 689,31	-42,20	-3 731,51
9	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>	<b>-4 416,08</b>	<b>-5 335,07</b>	<b>-9 751,15</b>
	<b>Celkem</b>	<b>-8 692,35</b>	<b>-8 792,11</b>	<b>-17 484,46</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Část:** 1.07 - Parkovací plocha u domu služeb

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 5 Komunikace

**-7 733,31**

11	R	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 "veget. dlažba :"-22 Součet	m2	-22,000 -22,000 -22,000	181,90	-4 001,80
----	---	-----------	---	----	-------------------------------	--------	-----------

### 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

**-3 731,51**

### 596 21-59 příplatek

**-3 731,51**

12	R	596215048R00	...Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě "Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly :"-2 Součet	m2	-2,000 -2,000 -2,000	21,10	-42,20
----	---	--------------	---	----	----------------------------	-------	--------

13	592	59248130R	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat <i>podle výkresu č. 3 Vzorové příčné řezy 1 : 50 - SO 1.01 - 1.12</i> "veget. dlažba :"-20/0,24/0,24*1,01 Součet	kus	-350,694 -350,694 -350,694	9,40	-3 296,53
----	-----	-----------	---	-----	----------------------------------	------	-----------

14	592	59248131R	Dlažba vegetační 24/24/8 II barevná <i>podle; - výkresu č. 3 Vzorové příčné řezy 1 : 50 - SO 1.01 - 1.12 a; - přílohy 01 technická zpráva architektonického řešení objektů SO 1.01 - SO 1.12</i> "veget. dlažba :"-2/0,24/0,24*1,01 Součet	kus	-35,069 -35,069 -35,069	11,20	-392,78
----	-----	-----------	---	-----	-------------------------------	-------	---------

## 9 Ostatní konstrukce, bourání

**-9 751,15**

22	R	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	-2,000	427,50	-855,00
23	R	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-2,000	399,00	-798,00
24	R	916131213	Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého -(14+23) Součet	m	-37,000 -37,000 -37,000	141,20	-5 224,40

25	R	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm -14*1,01 Součet	kus	-14,140 -14,140 -14,140	81,50	-1 152,41
----	---	-----------	--	-----	-------------------------------	-------	-----------

26	R	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm -23*1,01 Součet	kus	-23,230 -23,230 -23,230	74,10	-1 721,34
----	---	-----------	--	-----	-------------------------------	-------	-----------

**Celkem**

**-17 484,46**



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 01 - Méně práce

Část: 1.08 - Parkovací plochy před bytovým domem

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>-492,93</b>	<b>-92,07</b>	<b>-585,00</b>
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě	-492,93	-92,07	-585,00
	596 21-59 příplatek	-492,93	-92,07	-585,00
	<b>Celkem</b>	<b>-492,93</b>	<b>-92,07</b>	<b>-585,00</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 01 - Méně práce

Část: 1.08 - Parkovací plochy před bytovým domem

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>-585,00</b>
			<b>596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě</b>				<b>-585,00</b>
			<b>596 21-59 příplatek</b>				<b>-585,00</b>
15	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	-9,000	65,00	-585,00
			<b>Celkem</b>				<b>-585,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **01 - Méně práce**  
 Název části **1.09 - Komunikace u bytového domu**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

00304221

CZ00304221

47671416

CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-46 444,14	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-47 781,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-94 226,11	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH -94 226,11**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-94 226,11	-19 787,48

**Cena s DPH -114 013,59**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa	JKSO	
Název objektu	01 - Méně práce	EČO	
Název podčásti	1.09a - Komunikace u bytového domu	Místo	
Objednatel	Obec Prostřední Bečva -  Projektant  Zhotovitel NOSTA, s.r.o.  Zpracoval	IČ	DIČ
Projektant		00304221	CZ00304221
Zhotovitel		47671416	CZ47671416
Zpracoval			
Rozpočet číslo			

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-45 700,14	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-47 541,02	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-93 241,16	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> -93 241,16												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-93 241,16</td> <td>-19 580,64</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-93 241,16	-19 580,64
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	-93 241,16	-19 580,64										
	<b>Cena s DPH</b> -112 821,80												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 01 - Měně práce

Podčást: 1.09a - Komunikace u bytového domu

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	Zemní práce	-2 973,60	-18 068,40	-21 042,00
5	Komunikace	-42 726,54	0,00	-42 726,54
8	Trubní vedení	0,00	-5 681,52	-5 681,52
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	-23 791,10	-23 791,10
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu	0,00	-16 031,23	-16 031,23
	979 08-4 Poplatek za skládku	0,00	-4 608,00	-4 608,00
	<b>Celkem</b>	<b>-45 700,14</b>	<b>-47 541,02</b>	<b>-93 241,16</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Podčást:** 1.09a - Komunikace u bytového domu

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

Zpracoval:

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 1 Zemní práce -21 042,00

3	R	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "polovina plochy 360/2" 'Součet : -180 Součet	m2	-180,000	116,90	-21 042,00
					-180,000		
					-180,000		

## 5 Komunikace -42 726,54

16	592	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní <i>viz příloha 01 technická zpráva architektonického řešení objektů SO 1.01 - SO 1.12</i> -365*1,01 Součet	m2	-368,650	115,90	-42 726,54
					-368,650		
					-368,650		

## 8 Trubní vedení -5 681,52

23	R	592238640R	prstenek betonový pro uliční vpust' TBV-Q 50/20CP -2*1,01 Součet	kus	-2,020	332,90	-672,46
					-2,020		
					-2,020		
24	R	5922386601 R	skruž betonová pro uliční vpust' TBV-Q 50/59SV -2*1,01 Součet	kus	-2,020	303,00	-612,06
					-2,020		
					-2,020		
26	R	1	mříž stružková s rámem litinová B125 500x300 mm	kus	-2,000	2 198,50	-4 397,00

## D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -23 791,10

37	R	979093111_1	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění -46,08 Součet	t	-46,080	6,30	-290,30
					-46,080		
					-46,080		
39	R	997002511_1	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-46,080	62,10	-2 861,57

## 799 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu -16 031,23

41	R	979082219R 00	...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km -46,08*49 Součet	t	-2 257,920	7,10	-16 031,23
					-2 257,920		
					-2 257,920		

## 799 08-4 Poplatek za skládku -4 608,00

45	R	979990113R 00	...Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	-46,080	100,00	-4 608,00
----	---	------------------	--	---	---------	--------	-----------

**Celkem -93 241,16**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **01 - Méně práce**  
 Název podčásti **1.09b - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

00304221

CZ00304221

47671416

CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-744,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-240,95	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-984,95	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -984,95**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-984,95	-206,84

**Cena s DPH -1 191,79**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Podčást:** 1.09b - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

Zpracoval:

**Místo:**

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>	<b>-744,00</b>	<b>-240,95</b>	<b>-984,95</b>
	591 Kladení dlažby z kostek	-744,00	-240,95	-984,95
	<b>Celkem</b>	<b>-744,00</b>	<b>-240,95</b>	<b>-984,95</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Podčást:** 1.09b - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**59      Dlažby a předlažby komunikací      -984,95**

**591 Kladení dlažby z kostek      -984,95**

26	R	591241111R 00	...drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	-1,257	299,30	-376,11
----	---	------------------	---	----	--------	--------	---------

"DRŠ :"  
Součet

-1,257

-1,257

27	583	58380120.A R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	-1,282	475,00	-608,84
----	-----	-----------------	--	----	--------	--------	---------

"DRŠ :"  
Součet

-1,282

-1,282

**Celkem      -984,95**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

JKSO

Název objektu

01 - Méně práce

EČO

Název části

3.03 - Přeložka STL plynovodu

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Prostřední Bečva -

00304221

CZ00304221

Projektant

Zhotovitel

NOSTA, s.r.o.

47671416

CZ47671416

Zpracoval

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-1 157,16	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-558,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 715,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -1 715,79**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-1 715,79	-360,32

**Cena s DPH -2 076,11**

**E Přípočty a odpochty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 01 - Méně práce

Část: 3.03 - Přeložka STL plynovodu

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
17	<b>Konstrukce ze zemin</b>	<b>-1 157,16</b>	<b>-558,63</b>	<b>-1 715,79</b>
	175 10-11 Obsyp potrubí	-1 157,16	-558,63	-1 715,79
	<b>Celkem</b>	<b>-1 157,16</b>	<b>-558,63</b>	<b>-1 715,79</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 01 - Méně práce

**Část:** 3.03 - Přeložka STL plynovodu

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>17</b>			<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>-1 715,79</b>
			<b>175 10-11 Obsyp potrubí</b>				<b>-1 715,79</b>
10	R	171103301U 00	Uložení popílku hydrocyklonem "stávající potrubí : " -45*π*0,2 <sup>2</sup> /4 Součet	m3	-1,414	398,10	-562,80
13	589	58954260R	suspenze popílková; pevnost v tlaku 1,0 MPa "stávající potrubí : " -45*π*0,2 <sup>2</sup> /4*1,01 Součet	m3	-1,428	807,50	-1 152,99
			<b>Celkem</b>				<b>-1 715,79</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa	JKSO	
Název objektu	02 - Více práce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Prostřední Bečva -	00304221	CZ00304221
Projektant			
Zhotovitel	NOSTA, s.r.o.	47671416	CZ47671416
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	204 209,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	277 380,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		481 590,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>481 590,20</b></span>			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	481 590,20	101 133,94		
<b>Cena s DPH</b>				<b>582 724,14</b>			
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

JKSO

Název objektu

02 - Více práce

EČO

Název části

1.01 - Komunikace

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Prostřední Bečva -

00304221

CZ00304221

Projektant

Zhotovitel

NOSTA, s.r.o.

47671416

CZ47671416

Zpracoval

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	80 589,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	120 896,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			201 485,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 201 485,80**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	201 485,80	42 312,02

**Cena s DPH 201 485,80**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**

Název objektu **02 - Více práce**

Název podčásti **1.01a - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

JKSO

EČO

Místo

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

IČ **00304221** DIČ **CZ00304221**

**47671416** **CZ47671416**

Rozpočet číslo

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	32 904,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	41 041,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		73 945,90	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>73 945,90</b>
	<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>
	snížená	15,0	0,00
	základní	21,0	73 945,90
	<b>DPH celkem</b>		<b>15 528,64</b>
<b>Cena s DPH</b>		<b>89 474,54</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>			
Dodá zadavatel		0,00	
Klouzavá doložka		0,00	
Zvýhodnění		0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Podčást: 1.01a - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>32 904,50</b>	<b>41 041,40</b>	<b>73 945,90</b>
13	Hloubené vykopávky	0,00	34 813,10	34 813,10
17	Konstrukce ze zemin	28 122,10	5 324,40	33 446,50
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	4 782,40	903,90	5 686,30
	<b>Celkem</b>	<b>32 904,50</b>	<b>41 041,40</b>	<b>73 945,90</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Podčást:** 1.01a - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**73 945,90**

### 13 Hloubené vykopávky

**34 813,10**

1	R	132201212R 00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	116,646	103,70	12 096,20
---	---	------------------	--	----	---------	--------	-----------

"Hloubka DRŠ 1 o 1610 mm hlouběji"

"Hloubka DRŠ 2 o 600 mm hlouběji"

"Hloubka DRŠ 1 ve stejné hloubce"

"průměrná hloubka 736 mm"

"stoka:" (0,736)\*(92,400-2,400)\*1,23

81,475

"DRŠ:" 2,8\*1,57\*(1,610+0,600+0,000)

9,715

"ZDRŽ:" 4,30\*3,70\*1,60

25,456

Mezisoučet

116,646

Součet

116,646

2	R	132201219R 00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	34,994	16,00	559,90
---	---	------------------	--	----	--------	-------	--------

"Konec provozního součtu"

116,64636\*0,3

34,994

Součet

34,994

3	R	161101101R 00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	58,323	44,50	2 595,40
---	---	------------------	---	----	--------	-------	----------

"Konec provozního součtu"

116,64636\*0,5

58,323

Součet

58,323

4	R	162701105R 00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	116,646	167,70	19 561,60
---	---	------------------	--	----	---------	--------	-----------

116,64636

116,646

Součet

116,646

### 17 Konstrukce ze zemin

**33 446,50**

5	R	174101101R 00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	105,853	50,30	5 324,40
---	---	------------------	--	----	---------	-------	----------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

116,64636

116,646

"ZDRŽ:" -2,72\*2,48\*1,60

-10,793

Součet

105,853

6	583	58344155R	šterkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	T	171,059	164,40	28 122,10
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"zásyp : " 105,85340\*1,6\*1,01

171,059

Součet

171,059

### 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

**5 686,30**

7	R	894421111R T1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	3,000	301,30	903,90
---	---	------------------	---	-----	-------	--------	--------

"DRŠ 1+2:" 3

3,000

Součet

3,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Podčást:** 1.01a - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	592	59224361.A R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,020	817,50	1 651,40
			"DRŠ 1:" 1*1,01		1,010		
			"DRŠ 2:" 1*1,01		1,010		
			Součet		2,020		
9	592	592241620	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	1,010	3 100,00	3 131,00
			"DRŠ 1:" 1,0*1,01		1,010		

**Celkem**

**73 945,90**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **02 - Více práce**  
 Název podčásti **1.01b - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (UV3 a UV4)**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

00304221

CZ00304221

47671416

CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	10 412,70	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	22 034,10	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
ZRN (ř. 1-6)			32 446,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 32 446,80**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	32 446,80	6 813,83

**Cena s DPH 39 260,63**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Podčást: 1.01b - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (UV3 a UV4)

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>10 412,70</b>	<b>22 034,10</b>	<b>32 446,80</b>
13	Hloubené vykopávky	0,00	9 262,90	9 262,90
17	Konstrukce ze zemin	9 090,40	4 060,70	13 151,10
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	1 318,80	763,40	2 082,20
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	3,50	7 947,10	7 950,60
	<b>Celkem</b>	<b>10 412,70</b>	<b>22 034,10</b>	<b>32 446,80</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Podčást:** 1.01b - Komunikace - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (UV3 a UV4)

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**32 446,80**

### 13 Hloubené vykopávky

**9 262,90**

1	R	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - výkop pro vpusť	m3	37,700	78,00	2 940,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Výkop pro UV3 a UV4"

(19,00+10,00)\*1,00\*1,300

Součet

37,700

37,700

2	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	37,700	167,70	6 322,30
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

37,70

Součet

37,700

37,700

### 17 Konstrukce ze zemin

**13 151,10**

3	R	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,460	50,30	1 079,40
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

29,000\*1,00\*0,740

Součet

21,460

21,460

4	R	175101101R00	Obysp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,757	233,70	2 981,30
---	---	--------------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

"Napojení stávající dešťové kanalizace bytového domu"

29,000\*1,00\*0,460

-(PI\*0,080\*0,080\*29,000)

Součet

13,340

-0,583

12,757

5	583	58344155R	šterkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	T	55,295	164,40	9 090,40
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

"zásyp : " 21,46\*1,6\*1,01

"obsyp : " 12,75692\*1,6\*1,01

Součet

34,679

20,615

55,295

### 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

**2 082,20**

6	R	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm	m3	2,900	718,00	2 082,20
---	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

"Výkop pro UV3 a UV4"

(19,00+10,00)\*1,00\*0,100

Součet

2,900

2,900

### 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

**7 950,60**

7	R	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	29,000	71,90	2 085,10
8	R	286148010	trubka kanalizační SN10 PP potrubí DN 150/6m	kus	5,000	1 173,10	5 865,50

**Celkem**

**32 446,80**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**

Název objektu **02 - Více práce**

Název podčásti **1.01c - Komunikace - frézování**

JKSO

EČO

Místo

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

IČ **00304221** DIČ **CZ00304221**

**47671416** **CZ47671416**

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 7 821,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 52 990,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 60 811,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>60 811,00</b>
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0	0,00
základní 21,0	60 811,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>73 581,31</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Podčást: 1.01c - Komunikace - frézování

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
D1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	7 821,00	47 529,00	55 350,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	5 461,00	5 461,00
D7	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu	0,00	3 673,50	3 673,50
D8	979 08-4 Poplatek za skládku	0,00	1 071,00	1 071,00
	<b>Celkem</b>	<b>7 821,00</b>	<b>52 990,00</b>	<b>60 811,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Podčást: 1.01c - Komunikace - frézování

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů 55 350,00**

1	221	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	450,000	123,00	55 350,00
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

**D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 716,50**

2	R	979093111_1	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	10,710	6,20	66,40
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

"frézování tl. 80 mm dle rozpočtu"

92,160

92,160

rozpočtu"

-81,450

-81,450

"Frézování tl. 100 mm k 80 mm"

115,200

115,200

Součet

125,910

"Fakturováno 115,20 t"

125,91-115,20

10,710

3	R	997002511_1	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	10,710	60,70	650,10
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

**D7 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu 3 673,50**

4	R	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	524,790	7,00	3 673,50
---	---	--------------	--	---	---------	------	----------

10,71\*49

524,790

Součet

524,790

**D8 979 08-4 Poplatek za skládku 1 071,00**

5	R	979990113R00	...obalovaný asfalt	t	10,710	100,00	1 071,00
---	---	--------------	---------------------	---	--------	--------	----------

**Celkem**

**60 811,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**

Název objektu **02 - Více práce**

Název podčásti **1.01d - Komunikace - betonové lože pro osazování pískovcových haklíků v místě přídlažby**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

00304221

CZ00304221

47671416

CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	29 451,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 830,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 282,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>34 282,10</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	34 282,10	7 199,24	
<b>Cena s DPH</b>				<b>41 481,34</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Podčást: 1.01d - Komunikace - betonové lože pro osazování pískovcových haklíků v místě přídlažby

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>29 451,60</b>	<b>4 163,40</b>	<b>33 615,00</b>
998	<b>Přesun hmot</b>	<b>0,00</b>	<b>667,10</b>	<b>667,10</b>
	<b>Celkem</b>	<b>29 451,60</b>	<b>4 830,50</b>	<b>34 282,10</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Podčást:** 1.01d - Komunikace - betonové lože pro osazování pískovcových haklíků v místě přídlažby

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**9      Ostatní konstrukce a práce, bourání      33 615,00**

1	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,500	2 490,00	33 615,00
"Lože u přídlažby"							
"Vnitřní část přídlažby:" 150,000*0,300*0,150					6,750		
"Vnější část přídlažby:" 150,000*0,300*0,150					6,750		
Součet					13,500		

**998      Přesun hmot      667,10**

2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,461	21,90	667,10
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

**Celkem      34 282,10**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**

Název objektu **02 - Více práce**

Název části **1.08 - Parkovací plochy před bytovým domem - sanace pláně**

JKSO

EČO

Místo

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

IČ	DIČ
00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	33 372,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	22 775,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		56 148,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>56 148,00</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 25%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>56 148,00</td> <td>11 791,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>67 939,08</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>56 148,00</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	56 148,00	11 791,08		<b>Cena s DPH</b>				<b>67 939,08</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>56 148,00</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	56 148,00	11 791,08																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>67 939,08</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Část: 1.08 - Parkovací plochy před bytovým domem - sanace pláň

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	Zemní práce	0,00	12 696,80	12 696,80
5	Komunikace	33 372,50	7 514,50	40 887,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00	2 564,20	2 564,20
	<b>Celkem</b>	<b>33 372,50</b>	<b>22 775,50</b>	<b>56 148,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Část:** 1.08 - Parkovací plochy před bytovým domem - sanace pláně

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 1 Zemní práce

**12 696,80**

1	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	59,000	47,50	2 802,50
"Dle projektu"							
"plocha pod par. stánými 295*0,27"							
					-79,65		
					-79,650		
Mezisoučet							
					-79,650		
"Po úpravě skladby"							
					295,000*0,470		
					138,650		
Mezisoučet							
					138,650		
Součet							
					59,000		

2	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,000	167,70	9 894,30
"Dle projektu"							
"plocha pod par. stánými 295*0,27"							
					-79,65		
					-79,650		
Mezisoučet							
					-79,650		
"Po úpravě skladby"							
					295,000*0,470		
					138,650		
Mezisoučet							
					138,650		
Součet							
					59,000		

## 5 Komunikace

**40 887,00**

3	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	309,750	132,00	40 887,00
"Po úpravě"							
					295,000*1,05		
					309,750		
Součet							
					309,750		

## 99 Staveništní přesun hmot

**2 564,20**

4	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	117,086	21,90	2 564,20
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

**Celkem**

**56 148,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**

Název objektu **02 - Více práce**

Název části **1.09 - Komunikace u bytového domu**

JKSO

EČO

Místo

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

IČ	DIČ
00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	90	247,40	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	133	709,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				
6		Montáž	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		223	956,40	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště			14	Projektové práce	0,00
15		Územní vlivy			16	Provozní vlivy	0,00
17		Jiné VRN			18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)				22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>223 956,40</b>		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	223 956,40	47 030,84
<b>Cena s DPH</b>			<b>270 987,24</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **02 - Více práce**  
 Název podčásti **1.09a - Komunikace u bytového domu - sanace pláňe**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

00304221

CZ00304221

47671416

CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	41 291,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	24 672,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		65 963,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 65 963,50**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	65 963,50	13 852,34

**Cena s DPH 79 815,84**

**E Přípočty a odpochty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Podčást: 1.09a - Komunikace u bytového domu - sanace pláň

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	Zemní práce	0,00	12 201,90	12 201,90
5	Komunikace	41 291,40	9 297,60	50 589,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00	3 172,60	3 172,60
	<b>Celkem</b>	<b>41 291,40</b>	<b>24 672,10</b>	<b>65 963,50</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Podčást:** 1.09a - Komunikace u bytového domu - sanace pláně

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 1 Zemní práce

**12 201,90**

1	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	56,700	47,50	2 693,30
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"Dle PD"

-45°0,27

-12,150

Mezisoučet

-12,150

"Dle po úpravě"

405,00\*0,170

68,850

Mezisoučet

68,850

Součet

56,700

2	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,700	167,70	9 508,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Dle projektu"

-12,15

-12,150

Mezisoučet

-12,150

"Po úpravě"

405,00\*0,170

68,850

Mezisoučet

68,850

Součet

56,700

## 5 Komunikace

**50 589,00**

3	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	383,250	132,00	50 589,00
---	-----	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

"Po úpravě"

365\*1,05

383,250

Součet

383,250

## 99 Staveništní přesun hmot

**3 172,60**

4	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	144,869	21,90	3 172,60
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

**Celkem**

**65 963,50**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **02 - Více práce**  
 Název podčásti **1.09b - Komunikace u bytového domu - odstranění stávající komunikace**

JKSO   
 EČO   
 Místo

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**  
 Projektant   
 Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**  
 Zpracoval

IČ	DIČ
00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 742,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	26 240,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			29 982,70	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>29 982,70</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	29 982,70	6 296,37	
<b>Cena s DPH</b>				<b>36 279,07</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel			0,00	
Klouzavá doložka			0,00	
Zvýhodnění			0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Podčást: 1.09b - Komunikace u bytového domu - odstranění stávající komunikace

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	<b>Zemní práce</b>	0,00	12 078,00	12 078,00
D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	3 742,20	14 162,50	17 904,70
D3	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu	3 742,20	11 835,60	15 577,80
	<b>Celkem</b>	3 742,20	26 240,50	29 982,70

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Podčást:** 1.09b - Komunikace u bytového domu - odstranění stávající komunikace

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>							<b>12 078,00</b>
1	R	113107235	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm "polovina plochy 360/2 " 'Součet : 180 Součet	m2	180,000	67,10	12 078,00
					180,000		
					180,000		
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>2 326,90</b>
2	R	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění "smíšená suť:" 34,020 Součet	t	34,020	6,30	214,30
					34,020		
					34,020		
3	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	34,020	62,10	2 112,60
<b>D3 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu</b>							<b>15 577,80</b>
4	R	979082219R00	...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 34,02*49 Součet	t	1 666,980	7,10	11 835,60
					1 666,980		
					1 666,980		
5	R	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,020	110,00	3 742,20
<b>Celkem</b>							<b>29 982,70</b>



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**

Název objektu **02 - Více práce**

Název podčásti **1.09c - Komunikace u bytového domu - dešťová kanalizace (dopojení)**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	13 832,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	19 931,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			33 764,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 33 764,40**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	33 764,40	7 090,52

**Cena s DPH 40 854,92**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Podčást: 1.09c - Komunikace u bytového domu - dešťová kanalizace (dopojení)

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
13	Hloubené vykopávky	0,00	9 985,00	9 985,00
17	Konstrukce ze zemin	13 832,80	9 946,60	23 779,40
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	950,90	550,40	1 501,30
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	4 084,80	5 976,00	10 060,80
99	Staveništní přesun hmot	0,00	52,80	52,80
	<b>Celkem</b>	<b>13 832,80</b>	<b>19 931,60</b>	<b>33 764,40</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Podčást:** 1.09c - Komunikace u bytového domu - dešťová kanalizace (dopojení)

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 13 Hloubené vykopávky

**9 985,00**

1	R	132201212R 00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	33,456	103,70	3 469,40
---	---	------------------	--	----	--------	--------	----------

"Napojení stávající dešťové kanalizace bytového domu"

17,000\*1,23\*1,600

Součet

33,456

33,456

2	R	132201219R 00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	10,037	16,00	160,60
---	---	------------------	--	----	--------	-------	--------

"Konec provozního součtu"

33,4560\*0,3

Součet

10,037

10,037

3	R	161101101R 00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	16,728	44,50	744,40
---	---	------------------	---	----	--------	-------	--------

"Konec provozního součtu"

33,4560\*0,5

Součet

16,728

16,728

4	R	162701105R 00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	33,456	167,70	5 610,60
---	---	------------------	--	----	--------	--------	----------

## 17 Konstrukce ze zemin

**12 164,50**

5	R	174101101R 00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,837	50,30	1 199,00
---	---	------------------	---	----	--------	-------	----------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

"Napojení stávající dešťové kanalizace bytového domu"

17,000\*1,23\*1,140

Součet

23,837

23,837

6	R	175101101R 00	Obysp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,277	233,70	2 168,00
---	---	------------------	--------------------------------------	----	-------	--------	----------

"Napojení stávající dešťové kanalizace bytového domu"

17,000\*1,23\*0,460

-(PI\*0,080\*0,080\*17,000)

Součet

9,619

-0,342

9,277

7	583	58344155R	šterkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	T	53,513	164,40	8 797,50
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

"zásyp v komunikaci :"

23,83740\*1,6\*1,01

"obsyp v komunikaci :"

9,27679\*1,6\*1,01

Součet

38,521

14,991

53,513

## 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

**1 501,30**

8	R	451541111R 00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm	m3	2,091	718,00	1 501,30
---	---	------------------	--	----	-------	--------	----------

"Napojení stávající dešťové kanalizace bytového domu"

17,000\*1,23\*0,100

Součet

2,091

2,091

## 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

**10 060,80**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Podčást:** 1.09c - Komunikace u bytového domu - dešťová kanalizace (dopojení)

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	17,000	71,90	1 222,30
10	R	286148010	trubka kanalizační SN10 PP potrubí DN 150/6m	kus	3,000	1 173,10	3 519,30
11	R	877355121	Navrtávky do šachet a vpustí	kus	1,000	225,70	225,70
12	271	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	157,00	157,00
13	286	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	118,00	118,00
14	R	894422111R T1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,000	328,70	328,70
"Stávající šachta :"				1	1,000		
Součet					1,000		
15	592	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	1,010	3 430,00	3 464,30
"Stávající šachta :"				1*1,01	1,010		
Součet					1,010		
16	R	899103111R 00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,000	441,30	441,30
17	R	452112111R 00	Osazení betonových dílců pod potrubí výšky do 100 mm	kus	2,000	99,40	198,80
"Stávající šachta :"				2	2,000		
Součet					2,000		
18	592	59224349.A R	prstěnek vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,020	190,80	385,40
"Stávající šachta :"				2*1,01	2,020		
Součet					2,020		
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>52,80</b>
19	R	998274101R 00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	0,474	111,40	52,80
<i>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>							

**Celkem**

**33 764,40**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**

Název objektu **02 - Více práce**

Název podčásti **1.09d - Komunikace u bytobého domu - dešťová kanalizace**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	31 381,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	62 864,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)			94 245,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 94 245,80**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	94 245,80	19 791,62

**Cena s DPH 114 037,42**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa  
Objekt: 02 - Více práce  
Podčást: 1.09d - Komunikace u bytového domu - dešťová kanalizace

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	31 381,00	62 864,80	94 245,80
13	Hloubené vykopávky	0,00	49 901,20	49 901,20
17	Konstrukce ze zemin	23 778,50	4 502,00	28 280,50
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 087,70	6 543,30	13 631,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	7 087,70	903,90	7 991,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	514,80	1 918,30	2 433,10
	<b>Celkem</b>	<b>31 381,00</b>	<b>62 864,80</b>	<b>94 245,80</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 02 - Více práce

**Podčást:** 1.09d - Komunikace u bytobého domu - dešťová kanalizace

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**94 245,80**

### 13 Hloubené vykopávky

**49 901,20**

1	001	130001101R08	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti kořeného systému	m3	21,000	410,40	8 618,40
---	-----	--------------	--	----	--------	--------	----------

"Odpočet - ruční výkop podél stromu"

2,00\*1,500\*7,000

Součet

21,000

21,000

2	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	14,000	651,00	9 114,00
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Odpočet - ruční výkop podél stromu - kořenový systém"

2,00\*1,00\*7,000

Součet

14,000

14,000

3	001	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	12,600	137,00	1 726,20
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"Konec provozního součtu"

42,000\*0,3

Součet

12,600

12,600

4	R	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	47,504	103,70	4 926,20
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

"Hlouka DRŠ 5 o 1500 mm hlouběji"

"Hlouka DRŠ 4 o 1150 mm hlouběji"

"průměrná hloubka 1,325 mm"

"stoka:" (1,325\*(19,50-7,000)+1,325\*9,50)\*1,23

"DRŠ:" 2,8\*1,57\*(1,50+1,15)

Mezisoučet

Součet

35,855

11,649

47,504

47,504

5	R	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	10,037	16,00	160,60
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

"Konec provozního součtu"

33,4560\*0,3

Součet

10,037

10,037

6	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	14,000	739,00	10 346,00
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

7	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	89,504	167,70	15 009,80
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

42+47,50390

Součet

89,504

89,504

### 17 Konstrukce ze zemin

**28 280,50**

8	R	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	89,504	50,30	4 502,00
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

42,000+47,50390

Součet

89,504

89,504

9	583	58344155R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	T	144,638	164,40	23 778,50
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 02 - Více práce

Podčást: 1.09d - Komunikace u bytobého domu - dešťová kanalizace

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

			"zásyp :"	89,50390*1,6*1,01			144,638
			Součet				144,638

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 631,00

10	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,340	2 410,00	5 639,40
----	-----	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

			"Odstranění stávajícího betonu splaškové kanalizace"				
			1,200*1,500*1,300		2,340		
			Součet		2,340		

## 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 7 991,60

11	R	894421111R T1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	3,000	301,30	903,90
----	---	------------------	---	-----	-------	--------	--------

			"DRŠ 4+5:"	3			3,000
			Součet				3,000

12	592	59224361.A R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,010	817,50	825,70
----	-----	-----------------	--	-----	-------	--------	--------

			"DRŠ 5:"	1*1,01			1,010
			Součet				1,010

13	592	592241620	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,020	3 100,00	6 262,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

			"DRŠ 4+5:"	2,0*1,01			2,020
--	--	--	------------	----------	--	--	-------

## D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 433,10

14	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,680	60,70	284,10
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

15	R	979082219R 00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	229,320	7,00	1 605,20
----	---	------------------	--	---	---------	------	----------

			4,680*49		229,320		
			Součet		229,320		

16	R	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	4,680	6,20	29,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

17	R	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,680	110,00	514,80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

**Celkem 94 245,80**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**

Název objektu **03 - Záměna materiálu**

JKSO

EČO

Místo

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**

Projektant

Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**

Zpracoval

IČ	DIČ
00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	172 143,23	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)		172 143,23	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>172 143,23</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	172 143,23	36 150,08	
<b>Cena s DPH</b>				<b>208 293,31</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

JKSO

Název objektu

03 - Záměna materiálu

EČO

Název části

1.01 - Komunikace

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Prostřední Bečva -

00304221

CZ00304221

Projektant

Zhotovitel

NOSTA, s.r.o.

47671416

CZ47671416

Zpracoval

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	26 734,90	8	Práce přesčas	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	13 Zařízení staveniště
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	14 Projektové práce
4		Montáž	0,00	11		0,00	15 Územní vlivy
5	"M"	Dodávky	0,00				16 Provozní vlivy
		Montáž	0,00				17 Jiné VRN
7	ZRN (ř. 1-6)		26 734,90	12	DN (ř. 8-11)		18 VRN z rozpočtu
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	19 VRN (ř. 13-18)
							22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 26 734,90**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	26 734,90	5 614,33

**Cena s DPH 32 349,23**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 03 - Záměna materiálu

Část: 1.01 - Komunikace

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
8	Trubní vedení	12 050,00	0,00	12 050,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	14 684,90	0,00	14 684,90
D6	915 49-12 Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek	14 684,90	0,00	14 684,90
	<b>Celkem</b>	<b>26 734,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26 734,90</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 03 - Záměna materiálu

**Část:** 1.01 - Komunikace

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**8 Trubní vedení 12 050,00**

2	592	592338730	mříž litinová C250 300/500 mm pro uliční vpust'	kus	5,000	1 370,00	6 850,00
3	592	592338760	rám zabetonovaný 300/500 mm pro uliční vpust'	kus	5,000	1 040,00	5 200,00

**9 Ostatní konstrukce, bourání 14 684,90**

**915 49-12 Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek**

**D6 14 684,90**

1	592	592180020	dlažba betonová PAVÉ 1, přírodní	m2	45,450	323,10	14 684,90
---	-----	-----------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------

"SO 101 Komunikace"

150,000\*0,300\*1,01

45,450

Součet

45,450

**Celkem**

**26 734,90**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa	JKSO	
Název objektu	03 -Záměna materiálu	EČO	
Název části	1.05 - Chodník u komunikace - prodloužení	Místo	
Objednatel	Obec Prostřední Bečva -	IČ	DIČ
Projektant		00304221	CZ00304221
Zhotovitel		47671416	CZ47671416
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	3 906,46	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	3 906,46	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zařízení staveniště	0,00
14			14	Projektové práce	0,00
15			15	Územní vlivy	0,00
16			16	Provozní vlivy	0,00
17			17	Jiné VRN	0,00
18			18	VRN z rozpočtu	0,00
19			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22			22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>3 906,46</b>
	<b>DPH</b>	<b>% Základ daně DPH celkem</b>
	snížená	15,0 0,00 0,00
	základní	21,0 3 906,46 820,36
	<b>Cena s DPH</b>	<b>4 726,82</b>
	<b>E Přípočty a odpochty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 03 - Záměna materiálu

Část: 1.05 - Chodník u komunikace - prodloužení

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
5	<b>Komunikace</b>	<b>3 906,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 906,46</b>
D3	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě	3 906,46	0,00	3 906,46
	<b>Celkem</b>	<b>3 906,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 906,46</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 03 - Záměna materiálu

**Část:** 1.05 - Chodník u komunikace - prodloužení

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o

**Zpracoval:**

**Místo:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**5 Komunikace 3 906,46**

**D3 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě 3 906,46**

1	592	592553060	dlažba betonová 10x10x6 cm přírodní	m2	14,362	272,00	3 906,46
---	-----	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	----------

"SO 105 Chodník u komunikace - prodloužení"

14,362

14,362

Součet

14,362

**Celkem**

**3 906,46**





# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa**  
 Název objektu **03 - Záměna materiálu**  
 Název části **1.06 - Chodník u komunikace - rekonstrukce**

JKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel **Obec Prostřední Bečva -**  
 Projektant  
 Zhotovitel **NOSTA, s.r.o.**  
 Zpracoval

IČ	DIČ
00304221	CZ00304221
47671416	CZ47671416

Rozpočet číslo

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	14 916,77	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	14 916,77	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zařízení staveniště	0,00
14			14	Projektové práce	0,00
15			15	Územní vlivy	0,00
16			16	Provozní vlivy	0,00
17			17	Jiné VRN	0,00
18			18	VRN z rozpočtu	0,00
19			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22			22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>14 916,77</b>
DPH	%	Základ daně
snížená	15,0	0,00
základní	21,0	14 916,77
<b>Cena s DPH</b>		<b>18 049,29</b>

<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 03 - Záměna materiálu

Část: 1.06 - Chodník u komunikace - rekonstrukce

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
5	<b>Komunikace</b>	<b>14 916,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 916,77</b>
D3	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě	14 916,77	0,00	14 916,77
	<b>Celkem</b>	<b>14 916,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 916,77</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 03 - Záměna materiálu

**Část:** 1.06 - Chodník u komunikace - rekonstrukce

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 5 Komunikace

**14 916,77**

### D3 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

**14 916,77**

1	592	592553060	dlažba betonová 10x10x6 cm přírodní	m2	24,179	272,00	6 576,69
---	-----	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	----------

"SO 106 Chodník u komunikace - rekonstrukce"

24,179

Součet

24,179

24,179

2	592	592553170	dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	25,250	330,30	8 340,08
---	-----	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	----------

"SO 106 Chodník u komunikace - rekonstrukce"

25\*1,01

Součet

25,250

25,250

**Celkem**

**14 916,77**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Název objektu

03 - Záměna materiálu

Název části

1.09 - Komunikace u bytového domu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Prostřední Bečva -

Projektant

Zhotovitel

NOSTA, s.r.o.

Zpracoval

00304221

CZ00304221

47671416

CZ47671416

Rozpočet číslo

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	126 585,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		126 585,10	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>126 585,10</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	126 585,10	26 582,87
<b>Cena s DPH</b>			<b>153 167,97</b>

<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00
	Zvýhodnění		0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

Objekt: 03 - Záměna materiálu

Část: 1.09 - Komunikace u bytového domu

Objednatel: Obec Prostřední Bečva

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>121 765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>121 765,10</b>
<b>D3</b>	<b>596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě</b>	<b>121 765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>121 765,10</b>
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>4 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 820,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>126 585,10</b>	<b>0,00</b>	<b>126 585,10</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II. etapa

**Objekt:** 03 - Záměna materiálu

**Část:** 1.09 - Komunikace u bytového domu

**Objednatel:** Obec Prostřední Bečva

**Zhotovitel:** NOSTA, s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 5 Komunikace

**121 765,10**

### D3 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

**121 765,10**

1	592	592553170	dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	368,650	330,30	121 765,10
							<i>"SO 109 Komunikace u bytového domu"</i>
							365*1,01
							Součet
							368,650
							368,650

## 8 Trubní vedení

**4 820,00**

2	592	592338730	mříž litinová C250 300/500 mm pro uliční vpust'	kus	2,000	1 370,00	2 740,00
3	592	592338760	rám zabetonovaný 300/500 mm pro uliční vpust'	kus	2,000	1 040,00	2 080,00

**Celkem**

**126 585,10**