






ROZPOČET

Rozpočet	1,1	Komunikace - 2.etapa - realizace R	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01.1	Komunikace Dr. Veselého - 2. etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
312100403	Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.e		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice			
Objednatel	Město Luhačovice			
Dodavatel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí		Zakázkové číslo	312100403
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	74 598		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	74 598		
HZS	0		
ZRN+HZS	74 598	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	74 598	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Baletka Aleš	Jméno :		Jméno :	
Datum :	13.1.2015	Datum :	13.1.2015	Datum :	13.1.2015
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
	 SATES MORAVA, spol. s r. o. Železničního vojska 1306, 767 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530, I.D.Č.: 2203775030		 SATES MORAVA, spol. s r. o. Železničního vojska 1306, 767 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530, I.D.Č.: 2203775030		 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice

Základ pro DPH	21,0	%	74 598 Kč
DPH	21,0	%	15 665 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM			90 263 Kč

Poznámka :

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1	Rozpočet :	1,1
Objekt :	SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2. etapa		Komunikace - 2.etapa - realizace R-více

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	74 598	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	74 598	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



27


SATES MO... s.r.o.
 Zastoupení: ...
 IČO: 69775330, DIČ: CZ69775330

Rozpočet

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovi	Rozpočet: 1,1
Objekt :	SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2. etapa	Komunikace - 2.etapa - realizace R-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
1	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	4,03	18 500,00	74 597,55	1,05702	4,26222		
		CB III - 2.et:1028*3,03*0,001*1,2		3,74						
		CB III - u sportovní:81*3,03*0,001*1,2		0,29						
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				74 597,55		4,26222		








27



ROZPOČET

Rozpočet	1,2	Komunikace - 1.etapa - realizace R	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01.2	Komunikace Dr. Veselého - 1.etapa		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
312100403	Rekonstrukce ulice Dr. Veselého, Luhačovice-1.a 2.		Náklady na m.j. 0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		
Objednatel	Město Luhačovice		
Dodavatel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí		Zakázkové číslo 312100403
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	28 251		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	28 251		
HZS	0		
ZRN+HZS	28 251	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	28 251	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno : Baletka Aleš		Jméno :	
Datum : 13.1.2015		Datum : 13.1.2015	
Podpis : 		Podpis: 	
 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železniční vojska 1305, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775630 OIČ: 0260775630		 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železniční vojska 1305, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775630 OIČ: 0260775630	
Za objednatele			
Jméno :		Datum : 13.1.2015	
Podpis: 		Podpis: 	
 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice			
Základ pro DPH	21,0 %		28 251 Kč
DPH	21,0 %		5 933 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			34 184 Kč

Poznámka :

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1	Rozpočet :	1,2
Objekt :	SO 01.2 Komunikace Dr. Veselého - 1.etapa	Komunikace - 1.etapa - realizace R - vříc	


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	28 251	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 251	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

27


SATES MO... s.r.o.
 Železničního objektu 157 01 Valašské Lázně
 IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

Rozpočet

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr. Veselého, Luhačovi	Rozpočet: 1,2
Objekt :	SO 01.2 Komunikace Dr. Veselého - 1. etapa	Komunikace - 1. etapa - realizace R - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 2	273361921RT5	Základy a zvláštní zakládání								
1		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	1,53	18 500,00	28 251,35	1,05702	1,61418		
		CB III - 1.et:420*3,03*0,001*1,2		1,53						
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				28 251,35		1,61418		

27







SAMES PROJEKČNÍ SOUŠ. S. R. O.
 Žatec, Na Příkopě 111, 278 01, IČ: 252 22 11 21
 Tel: 485 33 11 11, Fax: 485 33 11 21, E-mail: sames@seznam.cz
 DIČ: CZ00755330

ROZPOČET

Rozpočet	2,1	Opěrné zdi - realizace R - vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Opěrné zdi - 2. etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
312100403	Rekonstrukce ulice Dr. Veselého, Luhačovice-1 a 2.		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice			
Objednatel	Město Luhačovice			
Dodavatel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí		Zakázkové číslo	312100403
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	359 358	
Z	PSV celkem	2 475	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	361 833	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	361 833	Ostatní náklady neuvedené (PDZ - 2 měsíce) 27 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	388 833	Ostatní náklady celkem 27 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Baletka Aleš	Jméno :	Jméno :
Datum : 13.1.2015	Datum : 13.1.2015	Datum : 13.1.2015
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1065 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530	 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1065 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530 O.Č.: 0260775530	 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice

Základ pro DPH	21,0 %	388 833 Kč
DPH	21,0 %	81 655 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		470 488 Kč

Poznámka :

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a	Rozpočet : 2,1
Objekt :	SO 02 Opěrné zdi - 2.etapa	Opěrné zdi - realizace R - vícepráce


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 303	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	215 325	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	125 189	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-882	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	135	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	59	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 046	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 618	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	902	0	0	0
783 Nátěry	0	1 573	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	564	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	359 358	2 475	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přechodné dopravní značení (po dobu 2 měsíců)	27 000		0	27 000
CELKEM VRN				0

27


GATES MORAVA, spol. s r.o.
 Železničního vjezdu 1306/137 91 Velká Morava
 IČO: 60773530, DIČ: CZ60775530

Rozpočet

Stavba : **312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovi** Rozpočet: 2,1
 Objekt : **SO 02 Opěrné zdi - 2.etapa** Opěrné zdi - realizace R - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 1 Zemní práce										
1	115201501R00	Montáž odpadního potrubí DN 150 chránička v šachtě parovodu	m	4,00	67,30	269,20	0,00404	0,01616		
		2*2,0		4,00						
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	12,05	56,00	674,80				
		OZ5:13*0,6*0,5*0,5		1,95						
		1,5*0,5*0,5*13,6		5,10						
		OZ4:0,5*0,5*0,5*40		5,00						
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	12,05	12,50	150,63				
4	161101101R00	Svislé přemístění výklopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,05	17,00	204,85				
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výklopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	12,05	47,00	566,35				
6	167101101R00	Nakládání výklopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zásyp odpočet	m3	-8,80	45,00	-395,80				
		OZ6-opěrna zed - odpočet:-12,476*(0,6+0,4)*0,5*1,41		-8,80						
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných odpočet	m3	-8,80	11,00	-96,75				
		OZ6-opěrna zed - odpočet:-12,476*(0,6+0,4)*0,5*1,41		-8,80						
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,05	6,00	72,30				
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním odpočet	m3	-8,80	45,00	-395,80				
		OZ6-opěrna zed - odpočet:-12,476*(0,6+0,4)*0,5*1,41		-8,80						
10	28611147.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,2x2000mm SN4	kus	2,00	126,80	253,60	0,00340	0,00680		
Celkem za 1 Zemní práce						1 303,37		0,02296		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání										
11	216341142U00	Stříkaný beton C30/37 -10cm stěna	m2	48,14	750,00	36 105,00	0,46152	22,21757		
		OZ 4 - OZ 5:20+20,34+7,8		48,14						
12	216341149U00	Přípl stěna střík C30/37 ZKD 5cm tl	m2	96,28	335,00	32 253,80	0,20984	20,20340		
		OZ 4 - OZ 5, 2x 5cm (20+20,34+7,8)*2		96,28						
13	279361921R14	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 6,0 oka 100/100	t	0,49	18 500,00	9 094,60	1,05758	0,51991		
		OZ 4 - OZ 5:(20+20,34+7,8)*2*4,44*0,001*1,15		0,49						
14	2-1	Zemní hřebík - pr.vrtu 133mm pro 1x R18 vč. centrátorů a injektaže	m	153,00	860,00	131 580,00				
		OZ 4:30+20		50,00						
		OZ 5:45+40		85,00						
		OZ 5 prodloužení:18*1,0		18,00						

Rozpočet

312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovi Rozpočet: 2,1
SO 02 Opěrné zdi - realizace R - vícepráce Opěrné zdi - realizace R - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
15	2-3	Rubový drén vč.montáže pod stříkaný beton novová folie s polopropustnou geotextilií tl.61mm OZ4-OZ5-m2:10+10,3+3,9	m2	24,20 24,20	260,00	6 292,00				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				215 325,40		42,94087		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
16	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 (B 25)	m3	28,41	2 150,00	61 084,94	2,45596	69,77775		
		OZ6-opěrna zed - navýšení s ohledem na techn. stav původ. zdiva:12,476*(0,6+0,4)*0,5*1,41		8,80						
		OZ6 dobetonováčka v úseku - staničení 193-165:0,20*28,0*1,81		10,14						
		OZ3 - dobetonováčka v úseku - staničení 85-70:0,20*15,0*3,16		9,48						
17	311311961U00	Zed' nosná beton C25/30 šachta parovodu	m3	0,09 0,09	2 890,00	260,10	2,45329	0,22080		
18	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	115,67 17,59	330,00	38 171,50	0,04010	4,63842		
		OZ6:12,476*1,41		17,59						
		OZ6 dobetonováčka v úseku - staničení 193-165:28,0*1,81		50,68						
		OZ3 - dobetonováčka v úseku - staničení 85-70:15,0*3,16		47,40						
19	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	115,67 17,59	138,00	15 962,63				
		OZ6:12,476*1,41		17,59						
		OZ6 dobetonováčka v úseku - staničení 193-165:28,0*1,81		50,68						
		OZ3 - dobetonováčka v úseku - staničení 85-70:15,0*3,16		47,40						
20	311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	0,60 0,60	257,00	154,20	0,03718	0,02231		
		0,6*0,5*2		0,60						
21	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	0,60 0,60	81,30	48,78				
		0,6*0,5*2		0,60						
22	327221131R00	Zdění nadzákl. zdiva obklad. řádkové provazované vč. spárování - zdění (bez dodávky kamene)	m3	1,75 1,75	2 010,00	3 513,88	0,08820	0,15419		
		OZ5:(13,56*0,5+12,98*0,6)*0,12		1,75						
23	327323126R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 16/20 závlvka	m3	1,17 1,17	1 970,00	2 295,84	2,52500	2,94264		
		OZ5:(13,56*0,5+12,98*0,6)*0,08		1,17						
24	327368211R00	Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů závlvka, síť 5-150/150	t	0,03	18 500,00	636,40	1,05610	0,03633		

Rozpočet

Stavba : 312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovi
Objekt : SO 02 Opěrné zdi - 2.etapa

Rozpočet: 2,1
 Opěrné zdi - realizace R - vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
25	58380786	Kámen lomový upravený (bosírovány s upravenou spár písčovec tl.120mm OZ5:(13,56*0,5+12,98*0,6)*2,055*0,001*1,15	m3	1,75 1,75	1 751,00	3 061,10	1,67000	2,91949		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				125 189,36		80,71192		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
26	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm Odpočet položky z SO 12 - parovod -6	kus	-6,00 -6,00	146,00	-876,00	0,00713	-0,04278		
27	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 doplnění stropu šachty parovodu 1,9*0,5*0,15	m3	0,14 0,14	2 880,00	410,40	2,52514	0,35983		
28	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna 1,9*0,5	m2	0,95 0,95	272,00	258,40	0,03637	0,03455		
29	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění 1,9*0,5	m2	0,95 0,95	75,40	71,63				
30	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm (1,9*0,7)*4,44*0,001*1,15*2	t	0,01 0,01	18 500,00	251,60	1,04548	0,01422		
31	413351107RT1	Bednění nosníků - zřízení bednicí materiál prkna 1,6*0,3*2+1,6*0,5	m2	1,76 1,76	426,00	749,76	0,05630	0,09909		
32	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění 1,6*0,3*2+1,6*0,5	m2	1,76 1,76	81,00	142,56				
33	59321100	Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/19 Odpočet položky z SO 12 - parovod -6	kus	-6,00 -6,00	315,00	-1 890,00	0,05800	-0,34800		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-881,65		0,11691		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější									
34	627991037R00	Těsnění spár zatměním lukopřenem utěsnění spár mezi stěnou opěr.zdi a deskou koruny OZ 5 - svislá:(0,5+0,6)*1,05	m	1,16 1,16	117,00	135,14	0,00031	0,00036		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				135,14		0,00036		
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb									
35	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm	m2	0,46	127,00	58,67	0,00066	0,00030		

Rozpočet

Stavba : **312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovi** Rozpočet: 2,1
 Objekt : **SO 02 Opěrné zdi - realizace R - vícepráce** Opěrné zdi - realizace R - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		OZ 5 - svíslá:(0,5+0,6)*0,4*1,05		0,46						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				58,67		0,00030		
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
36	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC stávající zed u Vltavy- m2*tm:11,33*1,4*0,50	m3	7,93	330,00	2 617,23	0,00112	0,00888	-2,50000	-19,82750
37	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého stěny parovodní šachty 1,0*0,5*0,15*2+0,5*1,6*0,15	m3	0,27	1 100,00	297,00	0,00147	0,00040	-2,20000	-0,59400
38	963015131R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t	kus	4,00	283,00	1 132,00			-0,01800	-0,07200
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 046,23		0,00928		-20,49350
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
39	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	123,80	110,00	13 618,29				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 618,29				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
40	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg Objímka z nerezového plechu pro uchycení potrubí procházející parovodní šachtou vč. kotvení objímka - 2 ks:1,5*2	kg	3,00	296,70	890,10	0,00006	0,00018		
41	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	8,90	1,30	11,57				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				901,67		0,00018		
Díl:	783	Nátěry								
42	783942502RT2	Nátěr antigranitem 2x pískovec OZ5:13,56*0,5+12,98*0,6	m2	14,57	108,00	1 573,34	0,00093	0,01355		
	Celkem za	783 Nátěry				1 573,34		0,01355		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
43	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	20,49	17,50	358,64				
44	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	40,99	5,00	204,94				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				563,57				

27



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	VCP a MP - SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.1.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	-318 028,26		0		0,00%
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0		0,00%
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0		0,00%
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00%
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	-318 028,26				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 0,00
Datum a podpis	MĚSTO LUHAČOVICE	25	DPH 21,00 % z -318 028,26
Zhotovitel	nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27	-384 814,16
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o.	E	
Datum a podpis	13.1.2015	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: VCP a MP - SO 02.1 Opěrné zdi - 2. etapa

JKSO:

EČO:

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 13.1.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

2 Základy a zvláštní zakládání -419 520,43

1	216341142	Stříkaný beton C30/37 -10cm stěna	m2	-65,700	750,00	-49 275,00
---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	------------

nerealizováno u OZ3 - dtto platí pro pol. č. 2

2	216341149	Přípi stěna střík C30/37 ZKD 5cm tl	m2	-131,400	335,00	-44 019,00
3	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30 XF2	m3	-10,850	2 000,00	-21 700,00

nerealizované základové pásy u OZ3 - dtto platí pro pol. č. 4, 5, 6

4	274351215	Bednění stěn základových pasů-zřízení-jednostranné	m2	-16,770	141,00	-2 364,57
5	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-16,770	31,90	-534,96
6	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	-1,430	21 500,00	-30 745,00
7	275321411	Železobeton základových patek C 25/30 -XF2 kolonáda	m3	1,696	2 000,00	3 392,00

rozdíl nerealizovaných prací na OZ3 a realizovaných VCP na OZ3 a OZ4 v části navýšení základových patek na kolonádě (kdy nebyly realizovány mikropiloty) - pozn. platí i pro pol. č.8

8	275361821	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505 OZ 4	t	0,207	21 500,00	4 450,50
9	279361921	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 6,0 oka 100/100	t	-0,680	18 500,00	-12 580,00

nerealizováno v části OZ3

10	2-3	Rubový drén vč.montáže pod stříkaný beton nopová folie s polopropustnou geotextilí tl.61mm	m2	-95,940	260,00	-24 944,40
11	2-4	Mikropilota-výztuž oc. trubka pr.89/8mm, Injektáže, reinjektáže a spřažovací hlavy	m	-134,000	1 800,00	-241 200,00

VCP Vícepráce 101 492,17

12	R.00	Kamenná rovnánina se stříkaným betonem	m3	13,000	6 830,00	88 790,00
----	------	--	----	--------	----------	-----------

sanace kaveren

13	R.01	Nízkotlaká injektáž vozovky	litr	500,000	20,40	10 200,00
----	------	-----------------------------	------	---------	-------	-----------

sanace mlstní komunikace ul. Masarykova

14	274352113.R00	Bednění základových pasů ztracené	m2	4,730	529,00	2 502,17
----	---------------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

ztracené bednění pro betonáž základového pásu nad tepelným kanálem OZ 5

Celkem -318 028,26



SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Železničního vjezdu 800 757 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 68776530, DIČ: CZ68776530







27

ROZPOČET

Rozpočet	2,2	Opěrné zdi - šachty - realizace - více	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Opěrné zdi - 2.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
312100403	Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.e		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice			
Objednatel	Město Luhačovice			
Dodavatel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí		Zakázkové číslo	312100403
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 885		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	10 885		
HZS	0		
ZRN+HZS	10 885	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 885	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Baletka Aleš	Jméno :		Jméno :	
Datum :	13.1.2015	Datum :	13.1.2015	Datum :	13.1.2015
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
	 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1365, 767 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530		 SATES MORAVA, spol. s r.o. Železničního vojska 1365, 767 01 Valašské Meziříčí IČO: 60775530		 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice
Základ pro DPH	21,0 %				10 885 Kč
DPH	21,0 %				2 286 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					13 171 Kč

Poznámka :

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1	Rozpočet :	2,2
Objekt :	SO 02 Opěrné zdi - 2.etapa	Opěrné zdi - šachty - realizace - vícepráci	


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
87 Potrubí z trub z plastických hmot	13	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	392	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	449	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	4 954	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	946	0	0	0	0
98 Demolice	3 360	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	41	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	730	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 885	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

27


SATES MORAVIA, spol. s r.o.
 Zelezničnicko vojska 138 701 Valterské Mlýnské
 IČO: 00776530 DIČ: CZ0776530

Rozpočet

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovi	Rozpočet: 2,2
Objekt :	SO 02 Opěrné zdi - 2.etapa	Opěrné zdi - šachty - realizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot									
1	871111101R00	M,plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm ze šachty k napoj. bodu	m	1,00	12,80	12,80				
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				12,80				
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb									
2	936457124R00	Zálivka dutin betonem objemu do 3 m3 zálivka kolem potrubí plastové šachty	m3	0,20	1 970,00	392,03	2,52500	0,50248		
		2,5*(0,4*0,4-3,14*0,16*0,16)		0,20						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				392,03		0,50248		
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot									
3	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150	kus	2,00	63,20	126,40				
4	28611260.A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,00	118,90	118,90				
5	28651704.A	Odbočka kanalizační 160/ 125/45° PVC	kus	1,00	104,60	104,60				
6	28651754.A	Odbočka kanalizační 160/ 125/87° PVC	kus	1,00	99,10	99,10				
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				449,00				
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení									
7	89441111R00	Zřízení šachet plast., dno koncové, potrubí DN 150	kus	1,00	1 326,00	1 326,00				
8	89920111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	1,00	150,00	150,00				
9	28697104	Dno šachtové 315/150 mm koncové	kus	1,00	794,00	794,00				
10	286971400	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	1,00	661,00	661,00				
11	286971410	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 315/375 mm	kus	1,00	303,00	303,00				
12	55243070	Mříž dešťová šedá litina 350*350/12,5 t čtverc.	kus	1,00	1 379,00	1 379,00				
13	55343901	Koš kalový ocel pro siln. vpusť 315	kus	1,00	341,00	341,00				
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				4 954,00				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	14,55	65,00	945,74				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				945,74				
Díl: 98	Demolice									
15	98151113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý stěny šachty:1,0*4*0,15*1,5 dno šachty:1,0*1,0*0,15	m3	1,05	3 200,00	3 360,00	0,00147	0,00154	-2,38000	-2,49900
				0,90						
				0,15						
	Celkem za	98 Demolice				3 360,00		0,00154		-2,49900
Díl: 97	Prorážení otvorů									
16	976085211R00	Vybourání kanal.rámů a pokloptí plochy do 0,3 m2	kus	1,00	40,60	40,60			-0,02400	-0,02400

Rozpočet

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr. Veselého, Luhačovice	Rozpočet: 2,2
Objekt :	SO 02 Opěrné zdi - 2.etapa	Opěrné zdi - šachty - realizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				40,60				-0,02400
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,52	17,50	44,15				
18	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,52	262,00	661,03				
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5,05	5,00	25,23				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				730,41				

27



SATES MO... spol. s r.o.
 Zapsaná společnost s ručením omezeným
 IČO: 30773591, DIČ: CZ30773590

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 03.1 Schodiště - 1. etapa - SCH1 - Přeložení kabelu Telefónica O2 (protlak) - VCP	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.1.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	32 848,19	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 848,19	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22		32 848,19
Objednatel		24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis	13.1.2015	25	DPH 21,00 % z 32 848,19		6 898,20
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		39 746,39
Datum a podpis	13.1.2015	E		Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00


MĚSTO LUHAČOVICE
 nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice
 IČO: 00284165 DIČ: CZ00284165


SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Valašského vojska 116, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 03.1 Schodiště - 1. etapa - SCH1 - Přeložení kabelu Telefonica O2 (protlak) - VCP

JKSO:

EČO:

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 13.1.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1	1	SO 03.1 Schodiště - 1. etapa - SCH1 - Přeložení kabelu Telefonica O2 (protlak) - VCP, komplet viz. rozpočet v příloze	komplet	1,000	32 848,19	32 848,19
---	---	---	---------	-------	-----------	-----------

Celkem

32 848,19

27


SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska č. 63, 67 01 Valašské Meziříčí
ICO: 60776510, DIČ: CZ60776530

Datum zpracování: 13.1.2015

Rekonstrukce ul. DR. Veselého Luhačovice

VCP - SO 03.1 Schodiště - 1. etapa - SCH1 - Přeložení kabelu Telefonica O2 (protlak)

Materiál

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
KD 090110 TRUBKA KOPODUR 110	37 m	60,53	2 240
protlač.otvoru strojně - pevné stěny prům. 150mm	17 m	850,00	14 450
rozbourání betonového základu	0,6 m3	1 950,00	1 170
písek kopaný	1 m3	850,00	850
fólie výstražná z PVC šířky 33cm - montáž	12 m	7,20	86
hutnění zeminy vrstvy 20cm	4,5 m3	37,21	167
strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 60cm/hl. zem.tř.3	8 m	57,26	458
strojní kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3	8 m	143,16	1 145
strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3	8 m	23,43	187
strojní zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3	8 m	61,73	494
Celkem			21 248

Materiál - montáž

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
Montáž	80 hod	145,00	11 600
Celkem			11 600

cena celkem za Přeložení kabelu Telefonica O2 (protlak)

32 848,19 Kč

bez DPH

27

SATES
SATES MORAVA, s.r.o.
Železničního v. ústa 186/5 91 Valtovské Mlýnské
IČO: 2577 5530 DIČ: C25975530





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	SO 04.1 Veřejné osvětlení - VCP	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.1.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky				0,00%
	0,00	0			0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	39 255,81				0,00%
		0			0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky				0,00%
	0,00	0			0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00				0,00%
		0			0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00%
	0,00				0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	39 255,81				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00
				25	DPH 21,00 % z 39 255,81
Razítko				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
				27	47 499,61
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				28	Dodávky objednatele
				29	Klouzavá doložka
Razítko					0,00
					0,00
Datum a podpis					0,00
13.1.2015					

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 04.1 Veřejné osvětlení - VCP

JKSO:

EČO:

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 13.1.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1	1	SO 04.1 Veřejné osvětlení - VCP, komplet viz. rozpočet v příloze	komplet	1,000	39 255,81	39 255,81
---	---	--	---------	-------	-----------	-----------

Celkem

39 255,81



27

SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1016, 57 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775330, DIČ: CZ6075530

Datum zpracování: 13.1.2015

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

SO 04.1 Veřejné osvětlení - VCP

Veřejné osvětlení SO04, 2. etapa

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
BMP4 Stožár bezpaticový žár. zinek - dodávka v barvě			
Antracit	33 ks	831,60	27 442,80
Celkem			27 442,80 Kč

Zemní práce

Popis položky	Počet MJ	JEDN. CENA	CELKEM
Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6m - klasický	11 ks	1 073,91	11 813,01
Celkem			11 813,01 Kč

cena celkem za SO 04.1 Veřejné osvětlení - VCP

39 255,81 Kč

bez DPH

27

SATES
Železniční
IČO: 6077...

... s r. o.
... Meziříčí
... 75530

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	VCP a MP - SO 06.1 Dešťová kanalizace - 2. etapa	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DiČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.1.2015	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	-48 618,37	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	48 618,50	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,13	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22						
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00						
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 0,13						
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)						
Datum a podpis				0,23						
				E Přípočty a odpočty						
				27 Dodávky objednatele						
				28 Klouzavá doložka						
				29 Zvýhodnění + -						


MĚSTO LUHAČOVICE
 nám. 28. října 543 760 01 Luhačovice


SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Železničního vojska 11, 67 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 60775530

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: SO 06.1 Dešťová kanalizace - 2. etapa

JKSO:

EČO:

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 13.1.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7


89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

0,13

1	59224346.R1	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	-1,010	134,00	-135,34
2	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	-1,010	147,00	-148,47
3	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	-2,020	164,00	-331,28
4	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	-5,050	183,00	-924,15
5	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	-6,060	991,00	-6 005,46
6	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	-4,040	2 503,00	-10 112,12
7	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	-5,050	501,00	-2 530,05
8	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	-1,010	772,00	-779,72
9	59224367.R2	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/525 KOM V max. 400	kus	-8,080	2 533,00	-20 466,64
10	59224368.R3	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/575 KOM V max. 400	kus	-2,020	2 533,00	-5 116,66
11	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	-16,160	128,00	-2 068,48
12	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	2,000	2 494,82	4 989,64
13	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	8,000	3 106,02	24 848,16
14	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	10,000	1 793,77	17 937,70
15	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	10,000	84,30	843,00

Celkem

0,13


SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Železničního vojského území 187 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 88771530 DIČ: CZ88771530

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice	JKSO	
Název objektu	VCP - bourání, podchycení kanalizace	EČO	
		Místo	Luhačovice
		IČO	DIČ
Objednatel	MĚSTO LUHAČOVICE	00284165	CZ00284165
Projektant			
Zhotovitel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	60775530	CZ60775530
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baletka Aleš	13.1.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	822,40	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	129 314,16	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		130 136,56	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		
		Celkové náklady		
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	130 136,56
Objednatel	 MĚSTO LUHAČOVICE nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis	13.1.2015	25	DPH 21,00 % z 130 136,56	27 328,70
Zhotovitel	 SATES MORAVA, spol. s r.o. Křezovského vojtěcha 1346, 767 01 Valašské Meziříčí	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	157 465,26
Datum a podpis	13.1.2015	E Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Objekt: VCP - bourání, podchycení kanalizace

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Baletka Aleš

Datum: 13.1.2015

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce 124 787,30

1	133215411.R00	Bourání lité skála suchá	m3	22,000	4 940,00	108 680,00
---	---------------	--------------------------	----	--------	----------	------------

vybourání pro OZ2 - OZ4 (výlom kaveren ve skále) vč. nakládání

2	979084215	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km	t	50,600	128,00	6 476,80
---	-----------	---	---	--------	--------	----------

odvoz vybouraného materiálu z kaveren

3	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	93,500	47,00	4 394,50
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

vytěžený výkopek - převoz na mezideponii a opětový převoz na skládku

4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	93,500	45,00	4 207,50
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	93,500	11,00	1 028,50
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

8 Trubní vedení - podchycení stáv. kanalizace 5 349,26

6	962052211.R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,950	1 650,00	3 217,50
---	---------------	---	----	-------	----------	----------

vybourání stávající kanalizační šachty v OZ4

7	979084215	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km	t	4,290	128,00	549,12
---	-----------	---	---	-------	--------	--------

odvoz vybouraného materiálu kanal. šachty

8	28611260.A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x4,7x1000	m	1,000	118,90	118,90
---	------------	--	---	-------	--------	--------

dle skutečnosti - doplnění potrubí a tvarovek pro dopojení 1 ks nové PVC kanalizační šachty v OZ6 - pozn. platí i pro pol. č. 9, 10, 11

9	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	1,000	130,00	130,00
---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

10	286115100	redukce kanalizace plastová KGR 250/150	kus	1,000	531,00	531,00
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

11	286115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	1,000	42,50	42,50
----	-----------	--------------------------------------	-----	-------	-------	-------

12	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,300	2 530,00	759,00
----	-----------	--	----	-------	----------	--------

potrubí a napojení

13	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,019	65,00	1,24
----	-----------	---	---	-------	-------	------

Celkem

130 136,56



27

SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Železničního vojska 1801, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČO: 68775530, DIČ: CZ68775530