

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 36-08

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dne 04.05.2015

na realizaci stavby
„ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY
ZŠ ČERVENÁ CESTA - KUNOVICE“

1. ZHOTOVITEL :

Obchodní firma : ***PaPP, spol. s r.o.***
Sídlo : Za Tratí 1154
686 01 Uherské Hradiště
Zastoupen : **Milan Vaďura**, jednatel a ředitel společnosti
IČ : 00207 608
DIČ : CZ00207 608
Obchodní rejstřík : KS Brno, oddíl C, vložka 269
Bankovní spojení : SBERBANK CZ, a.s. Zlín, č. účtu: 4 080 003 727/6800
Tel./fax : tel.: 572 551 360-1, fax: 572 551 156
e-mail : pappuh@pappuh.cz - **adresa pro doručování pošty
v elektronické podobě**
Pracovník odpovědný za realizaci prací: Ing. Petr Jegla, stavbyvedoucí
mobil: 777 756 076
jegla@pappuh.cz

2. OBJEDNATEL :

Název : **Město Kunovice**
Sídlo : nám. Svobody 361
686 04 Kunovice
Zastoupen : **Mgr. Ivana Majíčková, MBA**, starostka
IČ : 00567892
DIČ : CZ00567892
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště,
č. účtu: 12626721/0100
Tel./fax : 572 432 720 / 572 432 723
e-mail : ivana.majickova@mesto-kunovice.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního
plánování, tel. 572 432 722, mobil: 725 121 028
milan.valouch@mesto-kunovice.cz

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních a montážních prací a dodávek na akci:

„ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY ZŠ ČERVENÁ CESTA - KUNOVICE” souvisejících s úpravou sociálního zařízení pro žáky ZŠ Červená cesta Kunovice v 1.NP a 2.NP hlavní budovy školy, změna dispozice sociálního zařízení školy, v rozsahu a specifikaci dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem ze dne 21. 4. 2015, v objektu ve vlastnictví objednatele v k.ú. Kunovice, podle projektové dokumentace stavby zpracované firmou UH IPON, s.r.o., Ing. Marek Fiala v 09/2014.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řeší změnu ustanovení čl. II. odst. (1) a čl. III. odst. (2) posunem termínu dokončení prací a předání díla objednateli a změnu celkové ceny za dílo vlivem dodatečných stavebních prací (víceprací), které bylo nezbytně nutné na díle realizovat pro jeho zdárné dokončení.

Při realizaci stavebních prací bylo nutno provést stavební práce a dodávky, které nebyly součástí smlouvy o dílo. Jednalo se zejména o práce související s rozšířením výměny ležaté kanalizace, celkové obnově omítek na chodbě před vstupem do sociálního zařízení pro dívky a zvýšené náklady spojené s prodloužením svislých konstrukcí z důvodů kolize se stávajícími okenními otvory aj.

V rámci stavby došlo i k úsporám, které jsou řešeny jako méněpráce.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. II. Doba a místo plnění, odst. (1) Termín dokončení prací a předání díla objednateli a čl. III. Cena díla, odst. (2) smlouvy takto:

II.

Doba a místo plnění

Původní znění ustanovení čl. II., odst. (1):

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Termín zahájení prací do:	22. 6. 2015
Termín dokončení prací a předání díla objednateli do:	10. 8. 2015
Termín vyklizení staveniště:	do 10-ti dnů od převzetí díla při průběžném financování.

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. II., odst. (1):

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Termín zahájení prací do:	22. 6. 2015
Termín dokončení prací a předání díla objednateli do:	26. 8. 2015
Termín vyklizení staveniště:	do 5 dnů od převzetí díla při průběžném financování.

III. Cena díla

Původní znění ustanovení čl. III., odst. (2):

(2) Cena díla je stanovena jako smluvní po celou dobu realizace díla dle článku II. této smlouvy na rozsah dodávky daný položkovým rozpočtem zhotovitele.

Cena díla činí:	
Cena díla bez DPH	1 322 208,-Kč
DPH 21%	277 664,-Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 599 871,-Kč

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. III., odst. (2):

(2) Cena díla je stanovena jako smluvní po celou dobu realizace díla dle článku II. této smlouvy na rozsah dodávky daný položkovým rozpočtem zhotovitele, v případě dodatečných stavebních prací (méněprací/víceprací) položkovým rozpočtem méněprací/víceprací.

Cena díla činí:	
Původní cena celkem bez DPH (dle SOD)	1.322.208,00 Kč
DPH 21 %	277.664,00 Kč
Původní cena celkem včetně DPH	1.599.871,00 Kč
Dodatečné stavební práce celkem bez DPH (dle PR méněprací a víceprací)	78.690,00 Kč
DPH 21 % (dodatečné stavební práce)	16.525,00 Kč
Dodatečné stavební práce celkem včetně DPH	95.215,00 Kč
Cena celkem bez DPH (dle SOD po započtení méněprací a víceprací)	1.400.898,00 Kč
DPH 21 %	294.188,58 Kč
Celková cena včetně DPH (dle SOD po započtení méněprací a víceprací)	1.695.086,58 Kč

Závěrečná ustanovení

(1) Ve věcech tímto dodatkem č.1 a Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

(2) Smluvní strany se zavazují řešit veškeré sporné věci vzniklé při realizaci a plnění této smlouvy a jejich příp. dodatků jednáním a dohodou osob oprávněných jednat ve věcech smluvních a technických. V případě, že se smluvní strany nedohodnou tímto způsobem, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a při Agrární komoře ČR podle jejího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

(3) Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a prohlašuje, že tento návrh ne-zvýhodňuje objednatele.

(4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

(5) Tento Dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

(6) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech, považuje se za rozhodné datum pozdější.


(7) Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

(8) Tento dodatek č.1 ke smlouvě byla schválen usnesením Rady města Kunovice č. 317/12./2015 dne 20. srpna 2015.

V Uherském Hradišti

Dne: 21. 08. 2015

PPPP spol. s r. o. 04
 Za Tratí 1154
 686 01 UH. HRADIŠTĚ
 tel.: 572 55 13 60
 fax: 572 55 11 56
 DIČ: CZ00207608


Milan Vádrů
 jednatel a ředitel společnosti

.....
 z h o t o v i t e l

V Kunovicích

Dne: 21. 08. 2015

v2. 
Mgr. Ivana Majíčková, MBA
 starostka


.....
 o b j e d n a t e l



Příloha: Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Rekapitulace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY ZŠ ČERVENÁ CESTA - KUNOVICE	
Projektant :	UH IPON s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : PaPP, spol. s r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	78 690
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	78 690
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	78 690
	ZRN+VRN+HZS	78 690
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Milan Vačura Datum : 21.08.2015 Podpis:	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA Datum : 21.08.2015 Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	78 690,00 Kč
DPH	21 % činí :	16 525,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		95 215,00 Kč

Poznámka :


 PaPP spol. s r. o. 04
 Za Trati 1154
 686 01 UH. HRADIŠTĚ
 tel.: 572 55 13 60
 fax: 572 55 11 56
 DIČ: CZ00207608
 Vačura

u2.  

Stavba :	ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY ZŠ ČERVENÁ CESTA - KUNOVICE
Objekt :	Rekapitulace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Rekapitulace objektů	78 690	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	78 690	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY ZŠ ČERVENÁ CESTA - KUNOVICE
Objekt :	Rekapitulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Rekapitulace objektů				
1	1	SO_01: 1NP méněpráce	kpl	1,00	-16 676,00	-16 676,00
2	2	SO_01: 1NP vícepráce	kpl	1,00	67 233,00	67 233,00
3	3	SO_02: 2NP méněpráce	kpl	1,00	-33 093,00	-33 093,00
4	4	SO_02: 2NP vícepráce	kpl	1,00	43 541,00	43 541,00
5	5	SO_03: Chodba 2.NP vícepráce	kpl	1,00	17 685,00	17 685,00
6	6					
7	7					
	Celkem za	1 Rekapitulace objektů				78 690,00

Položkový rozpočet MĚNĚPRÁCE

	Poř.	Alternativní kód RV	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
-			SO_01: 1NP				-16 676
-			721 Vnitřní kanalizace				-1030
+	1	551-62400	HL310NPr vpusť podlahová DN 50/75/110	kus	- 1,000	1030,00	-1030
-			725: Zařizovací předměty				-13810
+	2	286-96752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	-3,000	1185,00	-3555
+	4	725 01-9101.R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	kus	- 1,000	4165,00	-4165
+	4		Mísa klozet.závěsná Jika Lyra - dodávka	kus	- 3,000	2 030,00	- 6 090
-			766: Konstrukce truhlářské				-1 836
+	3		Dveře dřevěné vnitřní ČDZ Masonite - Klasik bílé, provedení plné, rozměry 800×1970 mm	kus	- 1,000	1 835,99	- 1 836
-			SO_02: 2NP				-33 093
-			006: Úpravy povrchu				-1 200
+	4		Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - H110, rozměry 600×1970×110 mm	kus	- 1,000	600,47	- 600
+	5		Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - H110, rozměry 600×1970×110 mm	kus	- 1,000	600,47	- 600
-			009: Ostatní konstrukce a práce				- 603
+	2	965081213	Bourání dlažeb z dlaždic nebo xylolitu - keramické nebo xylolitové, tloušťka do 10 mm, plocha přes 1 m2	m2	- 15,000	40,18	- 603
-			720: Zdravotechnická instalace				- 6 090
+	2		Mísa klozet.závěsná Jika Lyra - dodávka	kus	- 3,000	2 030,00	- 6 090
-			721: Vnitřní kanalizace				-1030
+	2	551-62400	HL310NPr vpusť podlahová DN 50/75/110	kus	- 1,000	1030,00	-1030
-			725: Zařizovací předměty				-4740
+	2	286-96752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	-4,000	1185,00	-4740
-			761: Konstrukce sklobetonové				-2915
+	1	761111111	Stěny a příčky ze skleněných tvárnic - zděné, rozměr 190x190x80 mm, bezbarvé lesklé, dezén mřížka	m2	-0,5	5608,48	-2804
+	2		Přesun hmot pro sklobetonové tvárnice konstrukce -	%	3,96	-28,04	-111
-			766: Konstrukce truhlářské				-12938
+	1	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových -	kus	- 2,000	465,48	-931
+	2		D+M dveřní kování klika-klika	kus	- 2,000	446,48	-893
+	3		Dveře dřevěné vnitřní ČDZ Masonite - Klasik bílé,	kus	- 4,000	1 835,99	-7344
+	5		Dveře dřevěné vnitřní ČDZ Masonite - Klasik bílé,	kus	- 2,000	1 855,67	-3711
+	7	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 12 m	%	1,080	-54,63	-59
-			771: Podlahy z dlaždic a obklady				-3352
+	2	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené	m2	- 4,500	303,23	-1365
+	3	771579191	Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	- 4,500	8,29	-37
+	4	771579196	Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za dvousložkový spárovací tmel	m2	- 4,500	27,93	-126
+	5	771990111	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou - tloušťka 4 mm, min. pevnost 15 MPa	m2	- 4,500	168,20	-757
+	6		Dodávka keramické dlažby	m2	-3,06	306	-936
+	7	998771202	Přesun hmot pro podlahy z keramických dlaždic - výška do 12 m	%	6,580	-19,9	-131
-			783: Nátěry				-224
+	1	783222100	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, např. TEBAS, - dvojnásobné	m2	- 2,000	112,24	-224
			MĚNĚPRÁCE				-49 769

Položkový rozpočet VÍCEPRÁCE

	Poř.	Alternativní kód RV	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
-	SO_01: 1NP						67 233
-	003: Svislé konstrukce						10 112
+	1	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů - světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm	kus	1,000	199,76	200
+	2	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav - do č. 12	t	0,010	36 058,56	361
+	3	340239232	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 75 mm, příčkovka hladká YTONG, hmotnost 600 kg/m3	m2	8,000	490,12	3 921
+	4	340239233	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 100 mm, příčkovka hladká YTONG, hmotnost 700 kg/m3	m2	6,650	549,78	3 656
+	5	340239235	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 150 mm, příčkovka hladká YTONG, hmotnost 700 kg/m3	m2	2,000	762,88	1 526
+	6		PŘEKLAD RZP 209X14X14 CM	KS	1,010	444,00	448
-	006: Úpravy povrchu						7 039
+	1	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou - šířka jakákoliv	m2	3,850	359,96	1 386
+	2	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem, bez potěru - plocha jednotlivě do 1 m2, tloušťka přes 80 mm	m3	0,500	3 586,07	1 793
+	3	631319012	Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením tloušťka přes 80 do 120 mm	m3	0,500	391,59	196
+	4	631362021	Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - drát žebírkový	t	0,009	32 306,11	288
+	5	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků, dodatečně, s vybetonováním prahu - plocha do 2,5 m2	kus	3,000	509,11	1 527
+	6		Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - H110, rozměry 700×1970×110 mm	kus	2,000	609,00	1 218
+	7		Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - H110, rozměry 900×1970×110 mm	kus	1,000	631,00	631
-	009: Ostatní konstrukce a práce						5 415
+	1	949111112	Lešení lehké pomocné kovové trubkové - výška lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	18,000	116,51	2 097
+	2	953961113	Kotvy s vyvrtáním otvoru do betonu, ŽB nebo kamene - tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm - vč.dodávky trnů	kus	20,000	89,24	1 785
+	3	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha do 2 m2	m2	8,000	191,59	1 533
-	099: Staveništní přesun hmot						1 684
+	1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	2,844	592,31	1 684
-	720: Zdravotechnická instalace						13 986
+	3		Výkopy, vnitrodoprava, zásypy - výměna stávaj.kanalizace - zápis SD 24.06.2015	hod	54,000	259,00	13 986
-	721: Vnitřní kanalizace						8 883
+	1	721 14-0802.R02	Demontáž potrubí litinového DN 160	m	5,000	102,0	510
+	2	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	10,000	144,0	1 440
+	3	721 10-0906.R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	1,000	214,0	214
+	4	721 14-0935.R01	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN200	kus	1,000	720,0	720
+	5	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2	m	7,000	369,5	2 587
+	6	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2	m	5,000	395,0	1 975
+	7	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 15 x 4,0	m	3,000	374,5	1 124

+	8	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	15,000	20,9	314
-	725: Zařizovací předměty						6 056
+	1	286-96753	Tlačítko ovládací plastové Sigm 01 bílá	kus	3	672	2 016
+	2	725 01-9101.R01	Výlevka závěsná keramická	soubor	1	4040	4 040
-	766: Konstrukce truhlářské						7 137
+	1	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových - otevíravé, ocel zárubeň - povrchově upravené, jednokřídlové, šířka do 800 mm	kus	2,000	465,48	931
+	2		D+M dveřní kování klika-klika	kus	2,000	446,48	893
+	4		Dveře dřevěné vnitřní ČDZ Masonite - Klasik bílé, provedení plné, rozměry 700×1970 mm	kus	2,000	1 670,81	3 342
+	5		Dveře dřevěné vnitřní ČDZ Masonite - Klasik bílé, provedení plné, rozměry 900×1970 mm	kus	1,000	1 915,20	1 915
+	6	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 12 m	%	1,080	52,45	57
-	771: Podlahy z dlaždic a obklady						2 055
+	1	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené standardním lepidlem, rovný, výška přes 65 do 90 mm	m	16,400	83,16	1 364
+	2		Dodávka keramické dlažby	m2	1,845	306,00	565
+	3	998771202	Přesun hmot pro podlahy z keramických dlaždic - výška do 12 m	%	6,580	19,28	127
-	783: Nátěry						224
+	1	783222100	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, např. TEBAS, - dvojnásobné	m2	2,000	112,24	224
-	M24: Vzduchotechnika						3 067
+	1		Úprava vzduchotech.rozvodů (přidání větve pro WC chlapců) - KD 24.7.2015	kpl	1,000	3 067,00	3 067
-	MD96: Přesuny suti a vybouraných hmot						584
+	1		Poplatek za skládku	t	0,608	281,39	171
+	2	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	0,608	222,87	136
+	3	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	5,472	7,01	38
+	4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	0,608	206,95	126
+	5	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	2,432	24,21	59
+	6	979087212	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti	t	0,608	89,73	55
-	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						991
+	1		Zařízení staveniště	%	2,000	495,66	991
-	SO 02: 2NP						43 541
-	003: Svislé konstrukce						5 088
+	1	340238233	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 100 mm, příčkovka hladká YTONG, hmotnost 700 kg/m3	m2	0,800	731,95	586
+	2	340239233	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 100 mm, příčkovka hladká YTONG, hmotnost 700 kg/m3	m2	8,190	549,78	4 503
-	006: Úpravy povrchu						9 831
+	1	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou - šířka jakákoliv	m2	4,900	359,96	1 764
+	2	632450131	Vyrovnávací potěr cementový ze suchých směsí, hlazený dřevěným hladítkem - tloušťka potěru od 10 do 20 mm, provedený v ploše	m2	7,000	457,42	3 202
+	3	632450133	Vyrovnávací potěr cementový ze suchých směsí, hlazený dřevěným hladítkem - tloušťka potěru od 30 do 40 mm, provedený v ploše	m2	4,500	810,56	3 648
+	6		Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - H110, rozměry 700×1970×110 mm	kus	2,000	609,00	1 218
-	009: Ostatní konstrukce a práce						5 444

+		1	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton s potěrem, tl. do 100 mm, plocha přes 4 m2	m3	0,280	2 336,44	654	
+		3	965081323	Bourání dlažeb z dlaždic nebo xylolitu - betonové, teracové nebo čedičové, tloušťka do 25 mm, plocha přes 1 m2	m2	15,000	90,17	1 353	
+		4		Vybourání hranolu 100/100	m	8,000	150,00	1 200	
+		5	949111112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	19,200	116,51	2 237	
-	099: Staveništní přesun hmot								1 073
+		1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších pláštů - výška do 25 m	t	1,812	592,31	1 073	
-	725: Zařizovací předměty								2 688
+		1	286-96753	Tlačítko ovládací plastové Sigm 01 bílá	kus	4	672	2 688	
-	732: Strojovny								3 860
+		1	732 42-1411.R01	Čerpadlo oběhové WILO z 20/1 vč. časových hodin	soubor	1	3860	3 860	
-	766: Konstrukce truhlářské								7 416
+		4		Dveře dřevěné vnitřní ČDZ Masonite - Klasik bílé, provedení plné, rozměry 700×1970 mm	kus	1,000	1 670,81	1 671	
+		6		Dveře dřevěné vnitřní ČDZ Masonite - Klasik bílé, provedení plné, rozměry 900×1970 mm	kus	3,000	1 915,20	5 746	
-	771: Podlahy z dlaždic a obklady								1 231
+		1	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené standardním lepidlem, rovný, výška přes 65 do 90 mm	m	14,800	83,16	1 231	
-	781: Obklady keramické								5 071
+		104		Dodávka keramického obkladu 200/250mm	m2	7,245	265,00	1 920	
+		105	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rezné nebo glazované, povrch hladký, přes 19 do 22 kus/m2	m2	6,900	318,27	2 196	
+		106	781479191	Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,900	36,84	254	
+		107	781479196	Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - za dvousložkový spárovací tmel	m2	6,900	27,24	188	
+		109	781495115	Spárování obkladů - silikonem	m	11,200	31,15	349	
+		110	998781202	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 12 m	%	3,370	49,07	164	
-	MD96: Přesuny sutí a vybouraných hmot								1 634
+		1		Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,201	398,52	479	
+		2		Poplatek za skládku	t	1,201	281,39	338	
+		3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	1,201	222,87	268	
+		4	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	10,809	7,01	76	
+		5	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	1,201	206,95	249	
+		6	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	4,804	24,21	116	
+		7	979087212	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu sutí	t	1,201	89,73	108	
-	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								205
+		1		Zařízení staveniště	%	2,000	102,43	205	
-	SO_03: Chodba 2.NP								17 685
-	006: Úpravy povrchu								9 222
+		1	612471411	Tenkovrstvá úprava na rovném povrchu vnitřních svislých konstrukcí - aktivovaný štuk, nanášení a vyhlazení plstí, tl. 2 až 3 mm	m2	63,905	144,31	9 222	
-	009: Ostatní konstrukce a práce								2881
+		1	949111112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	13,400	116,51	1 561	
+		2	952901111	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	13,400	98,53	1 320	
-	099: Staveništní přesun hmot								171

+	1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	0,288	592,31	171	
-	784: Malby						5 064	
+	1	784402802	Odstranění maleb - oškrabání, místnosti, výška přes 3,80 do 5,00 m	m2	69,265	23,18	1 606	
+	2	784411301	Pačokování vápenným mlékem se začištěním - jednonásobné s obroušením a přesádrováním, místnosti, výška do 3,80 m	m2	75,770	8,69	659	
+	3	784451916	Obnova malby z malířských směsí AUSTIS - mal. směs tekutá disperzní, bílá, omyvatelné, dvojnásobně, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	30,721	27,31	839	
+	4		Příplatek za omyvatelnou zelenou barvu	m2	19,212	89,70	1 723	
+	5		Příplatek za žlutou barvu	m2	25,837	9,20	238	
-	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						347	
+	1		Zařízení staveniště	%	2,000	173,39	347	
VÍCEPRÁCE							128 459	