



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Rekapitulace všech objektů	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace veřejných ploch obce Lukov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Lukov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Zlínské stavby, a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	VRN	26 650
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	3 292 197		
N	PSV celkem	97 710		
	ZRN celkem	3 389 906		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	3 389 906	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	3 416 556	VRN celkem	26 650
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : <i>29.6.2015</i> Podpis :	Jméno : <i>JIRÍ JANCOT</i> Datum : <i>29.6.2015</i> Podpis :		
	 Zlínské stavby, a.s. K majáku 5001, 761 23 Zlín IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300	 OBEC LUKOV K Lůčkám 350 763 17 LUKOV		
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		3 416 556,19 Kč	
DPH	21 % činí :		717 477,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 134 033,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace veřejných ploch obce Lukov
Objekt :	Rekapitulace všech objektů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Celkem
1 SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy	2 629 069	97 710	0	0	0	2 726 778
2 SO 02 - Vegetační úpravy	397 772	0	0	0	0	397 772
2 SO 03 - Autobusové přístřešky	265 355	0	0	0	0	265 355
CELKEM OBJEKT	3 292 197	97 710	0	0	0	3 389 906

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	26 650	0,0	3 389 906	26 650
CELKEM VRN				26 650

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace veřejných ploch obce Lukov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Zlínské stavby, a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	2 629 069		
N PSV celkem	97 710		
ZRN celkem	2 726 778		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	2 726 778	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	2 726 778	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : <i>29.6.2015</i> Podpis:	Jméno : <i>JIŘÍ JANGOT</i> Datum : <i>29.6.2015</i> Podpis :
	 Zlínské stavby, a.s. K majáku 5001, 761 23 Zlín IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300	 OBEC LUKOV K Lůčkám 350 763 17 LUKOV

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 726 778,39 Kč
DPH	21 % činí :	572 623,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 299 401,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace veřejných ploch obce Lukov
Objekt :	SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	559 166	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	219 649	0	0	0	0
5 Komunikace	1 374 578	0	0	0	0
8 Trubní vedení	98 933	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	116 170	0	0	0	0
98 Demolice	24 974	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	235 599	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	7 253	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	90 456	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 629 069	97 710	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace veřejných ploch obce Lukov
Objekt :	SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl: 1		Zemní práce					
1	R-pol	Demolice autobusové zastávky včetně odvozu a poplatku za skládku <i>Počet z C.01.2. Situace</i>	kus	2,00	4 100,00	8 200,00	
2	R-pol	Demolice kiosku včetně odvozu a poplatku za skládku <i>Počet z C.01.2. Situace</i>	kus	1,00	7 500,00	7 500,00	
3	R-pol	Odpojení inženýrských sítí kiosku včetně demontáže, zaslepení, odvozu a poplatku	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	
4	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů <i>Základ pod kioskem</i>	m2	15,00	37,00	555,00	
5	R-pol	Demontáž laviček včetně odvozu a poplatku za skládku <i>Počet z C.01.2. Situace</i>	kus	4,00	800,00	3 200,00	
6	R-pol	Demontáž stojanu na kola včetně odvozu a poplatku za skládku <i>Počet z C.01.2. Situace</i>	kus	1,00	300,00	300,00	
7	R-pol	Demontáž odpadkového koše včetně odvozu a poplatku za skládku <i>Počet z C.01.2. Situace</i>	kus	2,00	150,00	300,00	
8	R-pol	Demontáž informační tabule a mapy včetně odvozu na meziskládku a opravy, nátěru <i>Počet z C.01.2. Situace</i>	kus	3,00	230,00	690,00	
9	R-pol	Demontáž stávající uliční vpusti <i>Počet z C.01.2. Situace</i>	kus	2,00	2 120,00	4 240,00	
10	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm <i>Délka z C.01.2. Situace</i> 20+50+26+3x2	m	102,00	72,80	7 425,60	
11	113 15-1214.R00	Fréz živич.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm <i>Plocha z C.01.2. Situace</i> Po odfrézování bude provedena kontrola povrchu a vyfrézování asfaltu v místě poruch	m2	480,00	64,00	30 720,00	
12	113 15-1114.R00	Fréz živич.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 480 x cca 40%	m2	192,00	135,00	25 920,00	
13	113 15-11191.R0	Fréz živич.krytu pl.do 500 m2,tl.10cm <i>Plocha z C.01.2. Situace</i> V místě zářívů	m2	99,00	205,00	20 295,00	
14	113 10-7625.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.25 cm	m2	109,00	30,00	3 270,00	
15	113 20-3111.R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 1 řádek <i>Délka z C.01.2. Situace</i>	m	211,00	42,00	8 862,00	
16	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých <i>Délka z C.01.2. Situace</i>	m	330,00	38,00	12 540,00	
17	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových <i>Délka z C.01.2. Situace</i>	m	350,00	23,00	8 050,00	
18	935 11-11111.R0	Demontáž přík. žlabu z tvámic 50 cm <i>Délka z C.01.2. Situace</i>	m	60,00	53,00	3 180,00	
19	113 15-3114.R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm <i>Plocha z C.01.2. Situace</i>	m2	65,00	176,00	11 440,00	
20	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>Plocha z C.01.2. Situace</i>	m2	625,00	27,00	16 875,00	
21	113 10-7620.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm 65+625	m2	759,00	23,00	17 457,00	
22	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu <i>Plocha z C.01.2. Situace</i> V místě výstavby nových obrub	m2	51,00	24,00	1 224,00	
23	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 Sanace podloží 195x0,3 Cyklostezka 856x0,2 Cyklostezka nová plocha 428x0,3 Parkování 85x0,2 MK 50x0,45 Chodník 95x0,3 Hřště včetně zp. ploch 108x0,3	m3	458,50	61,00	27 968,50	
24	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	26,10	260,00	6 786,00	
25	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>Patky oplocení 0,4x0,4x0,5x15=1,5</i> Šachta 2x1x1x1,5=3	m3	4,50	218,00	981,00	
26	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Kanalizace 65x0,6x1,5 Zarovnání základů zídky 20x0,2	m3	62,50	275,00	17 187,50	
27	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00	297,00	1 485,00	
28	151 10-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m 65x1,5x2	m2	195,00	62,00	12 090,00	
29	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	195,00	13,00	2 535,00	

30	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 58,6x0,8	m3	46,90	65,00	3 048,50
31	583-41203.4	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 46,9x2,2x0,2	T	20,60	282,00	5 809,20
32	583-44198	Štěrkodrté frakce 0-63 B 46,9x2,2x0,8	T	82,50	311,00	25 657,50
33	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 50+856+287+145+80	m2	1 398,00	8,00	11 184,00
34	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 458,5+4,5+62,5-5	m3	520,50	174,00	90 567,00
35	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	520,50	11,00	5 725,50
36	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	520,50	145,00	75 472,50
37	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním Okolí základů 5	m3	5,00	226,00	1 130,00
38	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Plocha z C.01.2. Situace V místě zeleně	m2	1 383,00	19,00	26 277,00
39	979 07-1122.R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici Řádak z ž.k. 211x0,1	m2	21,10	59,10	1 247,01
40	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	51,00	29,80	1 519,80
41	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	480,00	5,00	2 400,00
42	171 10-1121.R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých Sanace podloží při nízké únosnosti pláně Záliv 145x0,3 MK 50x0,3	m3	58,50	56,00	3 276,00
43	R-pol	Lomová skrývka 0/250 včetně dovozu	m3	58,50	556,00	32 526,00
44	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	195,00	12,10	2 359,50
45	673-520241	Geotextilie silniční PP 40 215 g/m2 195x1,2	m2	234,00	35,00	8 190,00
Celkem za		1 Zemní práce				559 166,11
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					
46	212 75-5114.R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože Délka z C.01.2. Situace	m	10,00	65,00	650,00
47	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	10,00	26,60	266,00
48	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm 10x1x0,15	m3	1,50	898,00	1 347,00
49	212 97-1121.R00	Opláštění traviv. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m 10x1	m2	10,00	30,30	303,00
50	693-662011	Geotextilie 200 g/m2 š. 200 cm PES	m2	10,00	38,00	380,00
51	274 31-1711.R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 20/25 Kamenná zídka 20x0,8	m3	16,00	2 405,00	38 480,00
52	274 35-1215.RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna 20x1	m2	20,00	342,00	6 840,00
53	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	20,00	56,00	1 120,00
54	274 36-1921.RT1	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm 2x40x0,6x1,025 kg/m2	t	0,05	24 000,00	1 200,00
55	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 70x2x1	t	0,02	24 000,00	480,00
56	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C 20/25 Zábradlí 0,4x0,4x0,5x15	m3	1,20	2 320,00	2 784,00
57	311 21-1124.R00	Zdívko nadzákladové z lomového kamene na MC 10 Kamenná zídka Včetně schodiště 20x0,6	m3	12,00	9 375,00	112 500,00
58	622 90-3111.R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně Očištění zidky	m2	12,00	89,90	1 078,80
59	953 98-12031.R0	Chemické kotvy, beton, hl. 40 mm, M12, malta	kus	140,00	54,00	7 560,00
60	970 04-10181.R0	Vrtání jádrové do prostého betonu d 12 mm 140x0,2	m	28,00	1 595,00	44 660,00
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				219 648,80
Díl: 5	Komunikace					
61	577 14-1212.R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm Plocha z C.01.2. Situace	m2	514,00	280,00	143 920,00
62	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	514,00	12,00	6 168,00
63	577 14-11221.R0	Beton asfalt. ACP 16, š. do 3 m, tl. 5 cm 192x34	m2	226,00	284,00	64 184,00
64	573 11-1113.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	226,00	34,00	7 684,00
65	567 12-21141.R0	Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM 1 tl.15 cm (11x0,6+34)x1,1	m2	45,00	240,00	10 800,00
66	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 45x1,1	m2	50,00	137,00	6 850,00
67	919 72-1211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou Délka z C.01.2. Situace	m	261,00	97,00	25 317,00

68	596 21-5040.R00	210+19+26+3x2 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	707,00	163,00	115 241,00
		Plocha z C.01.2. Situace				
69	592-451171.5	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	140,00	156,00	21 840,00
		Parkovací stání 75				
		Podél cyklostezky 85				
70	592-451171.1	Dlažba zámková 20x10x8 cm červená	m2	7,00	239,00	1 673,00
		V10a 0,5				
		Zastávka 8,5				
71	592-451151.8	Dlažba zámková SLP 20x10x8 cm červená	m2	10,00	429,00	4 290,00
72	592-451171.9	Dlažba zámková bez fazety 20x10x8 cm červená	m2	400,00	239,00	95 600,00
73	592-451171.8	Dlažba zámková bez fazety 20x10x8 cm přírodní	m2	150,00	169,00	25 350,00
74	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	778,00	191,00	148 598,00
		707x1,1				
75	564 85-1115.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	856,00	137,00	117 272,00
		778x1,1				
76	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	261,00	157,00	40 977,00
		Plocha z C.01.2. Situace				
77	592-451101	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	250,00	117,00	29 250,00
78	592-451151.1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená	m2	11,00	390,00	4 290,00
79	564 85-1112.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32	m2	287,00	115,00	33 005,00
		261x1,1				
80	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	120,00	510,00	61 200,00
		Plocha z C.01.2. Situace				
81	583-80120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	120,00	440,00	52 800,00
82	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	132,00	240,00	31 680,00
		120x1,1				
83	564 86-1113.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm ŠDA 0/63	m2	145,00	158,00	22 910,00
		132x1,1				
84	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm předláždění	m2	51,00	163,00	8 313,00
		Plocha z C.01.2. Situace				
85	589 11-61111.R0	Kryt ploch pro tělových. pisčitých tl. 2 cm	m2	60,00	95,00	5 700,00
		Plocha z C.01.2. Situace				
		Mlatová plocha-Tážený písek fr. 0/4 s příměsí 4% vápna				
86	564 93-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	60,00	160,00	9 600,00
87	564 85-1115.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/32	m2	60,00	137,00	8 220,00
88	917 86-21111.R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	848,00	132,00	111 936,00
		Délka z C.01.2. Situace				
89	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	330,00	78,00	25 740,00
90	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	60,00	65,00	3 900,00
91	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	8,00	260,00	2 080,00
92	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	8,00	260,00	2 080,00
93	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	440,00	65,00	28 600,00
94	592-17307.0	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	4,00	30,00	120,00
95	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	4,00	172,00	688,00
		Délka z C.01.2. Situace				
		Napojení stávajícího parkoviště				
96	592-162117.A	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 bílá	kus	8,00	76,00	608,00
97	917 76-21111.R0	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 30/37 na lepidlo	m	23,00	144,00	3 312,00
		Délka z C.01.2. Situace				
98	274 31-3811.R00	Beton základových pasů prostý C 30/37	m3	2,10	2 560,00	5 376,00
		0,6x0,18x23				
99	R-pol	Zastávkový obrubník přímý 330	kus	19,00	1 887,00	35 853,00
100	R-pol	Zastávkový obrubník náběhový 310 -330	kus	2,00	1 887,00	3 774,00
		L-1				
		P-1				
101	R-pol	Zastávkový obrubník přechodový 250-310	kus	2,00	1 887,00	3 774,00
		L-1				
		P-1				
102	916 23-1111.R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	210,00	74,00	15 540,00
		Délka z C.01.2. Situace				
		Bude užito očištěných kostek				
103	338 92-0023.R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	10,00	777,00	7 770,00
		Délka z C.01.2. Situace				
104	592-284151	Palisáda přírodní 17,5x20x120 cm	kus	58,00	300,00	17 400,00
		10/0.175				
105	581 11-4113.R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	10,00	329,50	3 295,00
		Oprava žlabu podél palisády				
	Celkem za	5 Komunikace				1 374 578,00
Díl: 8		Trubní vedení				
106	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
		Počet z C.01.2. Situace				
107	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	5 kus	3,00	1 600,00	4 800,00

108	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00	900,00	5 400,00
109	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	6,00	1 250,00	7 500,00
110	592-23851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	6,06	338,00	2 048,28
111	592-23863.21	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	6,06	503,00	3 048,18
112	592-23856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	6,06	219,00	1 327,14
113	592-23862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	6,06	291,00	1 763,46
114	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	6,00	162,00	972,00
115	553-40380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	6,00	1 445,00	8 670,00
116	553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	6,00	530,00	3 180,00
117	592-23867.2	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	6,06	696,00	4 217,76
118	452 11-2111.R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	6,00	128,00	768,00
119	592-23864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneček	kus	6,06	190,00	1 151,40
120	452 31-1141.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	2,10	2 315,00	4 861,50
121	877 41-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	1,00	597,00	597,00
122	894 43-1112.R00	Osazení plastové šachty z dílů prům. 600 mm	kus	1,00	320,00	320,00
123	899 30-4111.R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	1,00	438,00	438,00
124	452 11-2111.R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00	142,00	142,00
125	R-pol	Plast. šachtové dno Dn 630	kus	1,01	6 020,00	6 080,20
126	R-pol	Plast. prodloužení šachet 630, 1,5 m	kus	1,01	3 260,00	3 292,60
127	R-pol	Poklop BEGU 600 D400-plný	kus	1,00	2 935,00	2 935,00
128	R-pol	Prsteneček betonový 630	kus	1,01	1 420,00	1 434,20
129	R-pol	Těsnící kroužek 630	kus	2,00	664,00	1 328,00
130	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	26,00	19,40	504,40
131	286-111901.2	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/3000	kus	8,00	708,00	5 664,00
132	286-111901.1	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000	kus	2,00	282,00	564,00
133	871 37-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	39,00	31,60	1 232,40
134	286-111921.3	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000	kus	6,00	2 485,00	14 910,00
135	286-111921.2	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/3000	kus	1,00	1 840,00	1 840,00
136	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	12,00	52,10	625,20
137	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/45° PVC	kus	12,00	62,00	744,00
138	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	39,00	21,00	819,00
139	892 58-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,00	1 255,00	1 255,00
Celkem za 8 Trubní vedení						98 932,72
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
140	915 71-1121.R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem, nehlučné žluté V12c	m	33,00	33,00	1 089,00
141	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	9,00	420,00	3 780,00
142	404-45000.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie 2, HIG 10letá	kus	1,00	1 590,00	1 590,00
143	404-45024.A	Značka doprav zákazová B28 700 fól 2, HIG 10letá	kus	2,00	1 590,00	3 180,00
144	404-45033.A	Značka dopr příkazová C09a 700 fól 2, HIG 10letá	kus	2,00	1 590,00	3 180,00
145	404-45033.A	Značka dopr příkazová C09b 700 fól 2, HIG 10letá	kus	2,00	1 590,00	3 180,00
146	404-45045.A	Značka dopr inf IP 6 500/500 fól1, HIG 10	kus	1,00	1 590,00	1 590,00
147	404-45135.A	Značka dopr inf IJ 4a, 500/500 fólie 1, EG 7 letá	kus	1,00	730,00	730,00
148	404-45950.2	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 250 mm	kus	7,00	299,00	2 093,00
149	404-45951.5	Patka kotevní kompletní AP 60/3	kus	7,00	477,50	3 342,50
150	404-45953.5	Svorka upínací US 60	kus	18,00	63,20	1 137,60
151	404-45954.0	Víčko pr. 60	kus	7,00	14,30	100,10
152	966 00-6132.R00	Odstranění doprav.značek se sloupký, s bet.patkami	kus	4,00	227,00	908,00
153	R-pol	Osazení odpadkového koše včetně dodávky kotvicích prvků	kus	3,00	380,00	1 140,00
154	R-pol	Odpadkový koš plastový s s nohou včetně dodávky Plastový koš na ocelové noze FeZn barvy dle investora, kotvený do betonové patky pod dlažbou.	kus	3,00	2 150,00	6 450,00
155	R-pol	Osazení lavičky parkové včetně dodávky kotvicích prvků	ks	12,00	1 770,00	21 240,00
156	R-pol	Lavička parková včetně dodávky Lavička s ocelovou FeZn nosnou konstrukcí, vyplněná dřevanými lamelami, kotvená do dlažby dřevem napuštěné jednotným olejovým lazurovacím nátěrem vytrvzovacím, odstín dle investora.	kus	12,00	4 900,00	58 800,00
157	R-pol	Montáž informačních tabulí a map včetně dovozu z meziskládky Bude užito očistených a opravených informačních tabulí a map.	kus	3,00	880,00	2 640,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						116 170,20
Díl: 98	Demolice					
158	981 51-2114.R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton Základ zastávky	m3	2,00	2 335,00	4 670,00
159	981 51-2113.R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý Základy kamenné zidky V případě špatných základů	m3	12,00	1 100,00	13 200,00
160	981 51-2111.R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, zdivo MVC Kamenná zidka	m3	12,00	592,00	7 104,00




		20x0,6							
	Celkem za	98 Demolice							24 974,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
161	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	643,00	30,00				19 290,00
162	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	643,00	27,00				17 361,00
163	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 787,00	7,00				40 509,00
		643x9							
164	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	643,00	8,00				5 144,00
165	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	591,00	145,00				85 695,00
166	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	52,00	1 300,00				67 600,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot							235 599,00
Díl: 711		Izolace proti vodě							
167	711 13-1101.R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na suchu	m2	77,00	6,20				477,40
		Palisáda 10							
		Oplacení 27							
168	283-242701.A	Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	77,00	88,00				6 776,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě							7 253,40
Díl: 762		Konstrukce tesařské							
169	998 76-2194.R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	0,70	389,50				272,65
170	998 76-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr. další 1km	t	6,30	13,10				82,53
		0,7x6							
171	762 91-11211.R0	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	1,00	5 500,00				5 500,00
172	783 72-6300.R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	50,00	120,00				6 000,00
173	338 95-1113.R00	Osazení dřevěných sloupků plotových s impregnací	kus	15,00	210,00				3 150,00
		Zábradlí							
		42/3+1							
174	608-600061	Sloupek plotový dřevěný čtverc. d=10 cm, dl=90 cm	kus	15,00	200,00				3 000,00
175	348 18-1111.R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně	m	24,00	2 050,00				49 200,00
		Délka z C.01.2. Situace							
176	R-pol	Madlo dřevěné čtvercové d=10 cm, dl=605 cm	kus	7,00	1 200,00				8 400,00
177	608-600851	Ráhno plotové vodorovné válec d=10 cm, dl=290 cm	kus	14,00	750,00				10 500,00
178	133-59130	Ocel pásová jakost 11375 80x5,0 mm	T	0,06	20 270,00				1 195,93
		Patka 80x5x750 mm							
		Spojovací deska 80x5x500							
		0,750x15x3,14 kg/m							
		0,500x15x3,14 kg/m							
179	133-58466	Ocel pásová jakost 11373 50x3,0 mm	T	0,00	19 300,00				67,55
		Spojovací úhelník 0,1x15x2							
		3x1,16 kg/m							
180	R-pol	Spojovací materiál - šrouby, nýty, hřebíky	soub	1,00	900,00				900,00
181	R-pol	Žárové zinkování	kg	62,50	35,00				2 187,50
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské							90 456,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 02 - Vegetační úpravy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace veřejných ploch obce Lukov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Zlínské stavby, a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	397 772		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	397 772		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	397 772	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	397 772	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 29.6.2015 Podpis:	Jméno : <i>JIRÍ JANCOT</i> Datum : 29.6.2015 Podpis :
	 Zlínské stavby, a.s. K majáku 5001, 761 23 Zlín IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300	 

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	397 772,40 Kč
DPH	21 % činí :	83 532,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		481 304,00 Kč

Poznámka :

Rozpočet na sadové úpravy

Příprava staveniště

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
112 10-1114	kácení listnaté 40 - 50 cm	ks	2,00	6 000,00	12 000,00
112 10-1222	kácení jehličnaté 20 - 30 cm	ks	4,00	3 600,00	14 400,00
112 10-3123	kácení ztižené 30 - 40 cm	ks	3,00	3 600,00	10 800,00
112 10-3126	kácení ztižené 60 - 70 cm	ks	2,00	7 200,00	14 400,00
112 10-3127	kácení ztižené 70 - 80 cm	ks	2,00	8 400,00	16 800,00
112 10-3128	kácení ztižené 80 - 90 cm	ks	1,00	9 600,00	9 600,00
111 20-3111	odstranění pařezu frézováním hl 50 cm	m2	3,60	600,00	2 160,00
171 20-3111	zásyp jam po pařezech	m3	1,80	600,00	1 080,00
mat	zemina	m3	1,80	600,00	1 080,00
111 25-1111	drčení větví do 10 cm	m3	15,00	240,00	3 600,00
184 80-7111	ochrana stromů bedněním před pošk st čin	m2	112,00	120,00	13 440,00
184 80-7112	odstranění ochrany str	m2	112,00	24,00	2 688,00
	doprava	jedn	1,00	8 000,00	8 000,00

110 048,00

Úprava terénu a založení trávníku

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
184 80-2111	chemické odplevelení před založením rovina	m2	1 383,00	1,20	1 659,60
mat	tekutý koncentrát herbicidu na plevely	l	0,45	360,00	162,00
184 80-2311	chemické odplevelení před založením svah	m2	250,00	1,20	300,00
mat	tekutý koncentrát herbicidu na plevely	l	0,10	360,00	36,00
183 40-2111	rozrušení půdy	m2	1 383,00	6,00	8 298,00
182 00-1121	plošná úprava terénu rovina 10 - 15 cm	m2	1 383,00	6,00	8 298,00
182 00-1123	plošná úprava terénu svah přes 1:2 10 - 15 cm	m2	250,00	6,00	1 500,00
181 30-1103	rozproštění ornice	m2	1 383,00	12,00	16 596,00
mat	ornice (substrátu)	m3	13,83	600,00	8 298,00
183 40-3113	obdělání půdy rotavátorováním	m2	1 383,00	6,00	8 298,00
183 40-3153	obdělání půdy hrabáním	m2	1 383,00	2,40	3 319,20
183 40-3353	obdělání půdy hrabáním svah přes 1:2	m2	250,00	2,40	600,00
180 40-3111	založení trávníku výsevem	m2	1 190,00	12,00	14 280,00
180 40-2113	založení trávníku výsevem svah přes 1:2		250,00	12,00	3 000,00

183 40-3161	válením rovina	m2	1 190,00	1,20	1 428,00
183 40-3261	válením svah přes 1:2	m2	250,00	1,20	300,00
mat	materiál trávníková směs	kg	36,00	180,00	6 480,00
184 80-2611	chemické odplevelení po založení kultury rov	m2	1 190,00	1,20	1 428,00
mat	selektivní herbicid na plevele	l	0,56	360,00	201,60
184 80-2631	chemické odplevelení po založení kultury svah	m2	250,00	1,20	300,00
mat	selektivní herbicid na plevele	l	0,15	360,00	54,00
	doprava	jedn	1,00	8 000,00	8 000,00
92 836,40					

Výsadby

keře půdopokryvné

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
183 20-5112	založení záhonu rovina do 1:5	m2	193,00	12,00	2 316,00
183 10-1213	hloubení jamky vým 50% 0,02 - 0,05	ks	72,00	60,00	4 320,00
mat	substrát na výměnu půdy	m3	1,80	1 200,00	2 160,00
184 10-2112	výsadba s bal 20 - 30	ks	72,00	60,00	4 320,00
mat	Cotoneaster dammerii 25 - 30 cm	ks	32,00	60,00	1 920,00
mat	Euonymus fortuney Emeralds Gold 25 - 30 cm	ks	20,00	60,00	1 200,00
mat	Hedera helix 40 cm	ks	20,00	60,00	1 200,00
185 80-2114	hnojení rostlin s rozdělením	kg	0,22	1 200,00	259,20
mat	hnojivo	ks	216,00	3,60	777,60
184 92-1093	mulčování	m2	193,00	36,00	6 948,00
mat	drcená kůra na mulčování	m3	2,18	1 080,00	2 354,40
27 775,20					

keře do 1,5m

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
183 10-1214	hloubení jamky vým 50% 0,05 - 0,125	ks	35,00	120,00	4 200,00
mat	substrát na výměnu půdy	m3	2,10	1 200,00	2 520,00
184 10-2113	výsadba s bal 30-40	ks	35,00	120,00	4 200,00
mat	Deutzia x hybrida Mont Rose 30 - 40	ks	7,00	60,00	420,00
mat	Spiraea cinerea Grefsheim 30 - 40	ks	10,00	60,00	600,00
mat	Syringa meyerii Palibin 30 - 40	ks	8,00	120,00	960,00
mat	Weigela florida Variegata 30 - 40	ks	10,00	60,00	600,00
185 80-2114	hnojení rostlin s rozdělením	kg	0,11	1 200,00	126,00
mat	hnojivo	ks	105,00	3,60	378,00

184 92-1093	mulčování	m2	35,00	36,00	1 260,00
mat	drcená kůra na mulčování	m3	3,50	1 080,00	3 780,00
					19 044,00

keře nad 1,5m

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
183 10-1214	hloubení jamky vým 50% 0,05 - 0,125	ks	19,00	120,00	2 280,00
mat	substrát na výměnu půdy	m3	0,80	1 200,00	960,00
184 10-2113	výsadba s bal 30-40	ks	19,00	120,00	2 280,00
mat	Juniperus communis Hibernica 100 + cm	ks	3,00	600,00	1 800,00
mat	Forsythia intermedia 80 - 100 cm	ks	4,00	360,00	1 440,00
mat	Physocarpus opulifolius Diabolo 100 - 125 cm	ks	2,00	360,00	720,00
mat	Philadelphus coronarius 100 125 cm	ks	4,00	360,00	1 440,00
mat	Hibiscus syriacus 100 125 cm	ks	3,00	600,00	1 800,00
mat	Syringa vulgaris 100 125 cm	ks	3,00	360,00	1 080,00
185 80-2114	hnojení rostlin s rozdělením	kg	0,04	1 200,00	46,80
mat	hnojivo	ks	57,00	3,60	205,20
184 92-1093	mulčování	m2	19,00	36,00	684,00
mat	drcená kůra na mulčování	m3	1,90	1 080,00	2 052,00
					16 788,00

živé ploty

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
183 10-1214	hloubení rýh 60 hl 50 výměna 50%	m	23,00	120,00	2 760,00
mat	substrát na výměnu půdy	m3	3,45	1 200,00	4 140,00
184 10-2113	výsadba s bal 30-40	ks	23,00	60,00	1 380,00
mat	Ligustrum vulgare Atrovirens 80 - 100 cm	ks	16,00	240,00	3 840,00
mat	Ribes alpinum Green Mound 60 - 80 cm	ks	13,00	240,00	3 120,00
185 80-2114	hnojení rostlin s rozdělením	kg	0,16	1 200,00	187,20
mat	hnojivo	ks	156,00	3,60	561,60
184 92-1093	mulčování	m2	29,00	36,00	1 044,00
mat	drcená kůra na mulčování	m3	2,90	1 080,00	3 132,00
					20 164,80

stromy

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
183 10-1215	hloubení jamky vým 50% 0,125 - 0,40	ks	17,00	360,00	6 120,00

mat	substrát na výměnu půdy	m3	3,80	1 200,00	4 560,00
184 10-2114	výsadba s bal 40 - 50	ks	17,00	360,00	6 120,00
mat	Acer campestre Elsrijk 14 - 16 cm	ks	8,00	3 600,00	28 800,00
mat	Carpinus betulus Fastigiata 14 - 16 cm	ks	1,00	3 600,00	3 600,00
mat	Crataegus laevigata Pauls Scarlet 14 - 16 cm	ks	3,00	3 600,00	10 800,00
mat	Koleureuteria paniculata 14 - 16 cm	ks	2,00	3 600,00	7 200,00
mat	Tilia cordata Rancho 14 - 16 cm	ks	3,00	3 600,00	10 800,00
185 80-2114	hnojení rostlin s rozdělením	kg	0,06	1 200,00	68,40
mat	hnojivo	ks	51,00	3,60	183,60
184 20-2123	kotvení dřevin kůly	ks	51,00	60,00	3 060,00
mat	kůly	ks	51,00	108,00	5 508,00
mat	příčky	ks	51,00	24,00	1 224,00
mat	úvazky	ks	51,00	24,00	1 224,00
184 50-1111	zhotovení obalu z juty 1 vrstva	m2	47,50	120,00	5 700,00
mat	juta	m2	47,50	120,00	5 700,00
184 92-1093	mulčování	m2	17,00	36,00	612,00
mat	drčená kůra na mulčování	m3	1,70	1 080,00	1 836,00
	doprava výsadby celkem	jed	1,00	8 000,00	8 000,00
					111 116,00

REKAPITULACE



Příprava staveniště					110 048,00
Úprava terénu a založení trávníků					92 836,40
Výsadby					194 888,00
Sadové úpravy celkem bez DPH					397 772,40
Sadové úpravy celkem vč DPH			1,21	397 772,40	481 304,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 03 - Autobusové přístřešky	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace veřejných ploch obce Lukov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Zlínské stavby, a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	265 355	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	265 355	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	265 355	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	265 355	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : <i>29.6.2015</i> Podpis:	Jméno : <i>Jiří JANGOL</i> Datum : <i>29.6.2015</i> Podpis :
	 Zlínské stavby, a.s. K majáku 5001/761 23 Zlín IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300	 OBEC LUKOV K Ládkám 350 763 17 LUKOV

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	265 355,40 Kč
DPH	21 % činí :	55 725,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		321 080,00 Kč

Poznámka :

- Bourání přístřešků je součástí SO 01.
- Dopravní značení je součástí SO 01.
- Zpevněné plochy v ploše přístřešku jsou součástí SO 01.

Stavba :	Revitalizace veřejných ploch obce Lukov
Objekt :	SO 03 - Autobusové přístřešky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 686	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	17 070	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	244 600	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	265 355	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace veřejných ploch obce Lukov
Objekt :	SO 03 - Autobusové přístřešky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Čenová soustava
Díl: 1		Zemní práce					
1	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Základy 2,5+3,5	m3	6,00	299,00	1 794,00	
2	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním Okolí základů 1,5	m3	1,50	226,00	339,00	
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 6-1,5	m3	4,50	174,00	783,00	
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4,50	11,00	49,50	
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,50	160,00	720,00	
	Celkem za	1 Zemní práce				3 685,50	
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání					
6	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5,50	70,60	388,30	
7	274 31-3621.R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 Základ přístřešku 1,94+2,94	m3	4,90	2 320,00	11 368,00	
8	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (12+15)x0,6	m2	16,20	272,00	4 406,40	
9	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,20	56,00	907,20	
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				17 069,90	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
10	R-pol	Montáž autobusového přístřešku včetně dodávky kotvicích prvk	kus	2,00	16 800,00	33 600,00	
11	R-pol	Autobusový přístřešek malý včetně dodávky Jedná se o typové přístřešky z ocelové nosné konstrukce, střechy z polykarbonátu a zadní stěny ze dřeva. Krytá plocha 5 m2. Půdorysný rozměr 1,8 x 2,8 m	kus	1,00	95 000,00	95 000,00	
12	R-pol	Autobusový přístřešek velký včetně dodávky Jedná se o typové přístřešky z ocelové nosné konstrukce, střechy z polykarbonátu a zadní stěny ze dřeva. Krytá plocha 7 m2. Půdorysný rozměr 1,7 x 4,2 m	kus	1,00	116 000,00	116 000,00	
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				244 600,00	

Rozpočet stavby

Stavba: Revitalizace veřejných ploch obce Lukov

Objekt:

Část: Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV					26 650,00
1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně	kompl.	1,000	2 800,00	2 800,00
2	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kompl.	1,000	2 800,00	2 800,00
3	Vytýčení stavby v průběhu stavby vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem	kompl.	1,000	4 500,00	4 500,00
4	Geodetické zaměření skutečného stavu vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě	kompl.	1,000	4 200,00	4 200,00
5	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.	kompl.	1,000	1 800,00	1 800,00
6	Kontrolní měření kvality prací v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben	kompl.	1,000	1 200,00	1 200,00
7	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kompl.	1,000	500,00	500,00
8	Kontrolní měření kvality prací provedení statických zatěžovacích zkoušek nad rámec platných ČSN a TP prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben zdůvodny kontroly únosnosti zemní pláně	kompl.	15,000	200,00	3 000,00
9	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby včetně dopravního značení a povolení MěU - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění proveni dočasného dopravního značení	kompl.	1,000	2 700,00	2 700,00
10	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě) Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, 3 x v listinné a digitální podobě	kompl.	1,000	300,00	300,00
11	Náklady spojené s vybudováním zařízení Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně jak	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00
12	Publicita dle metodiky poskytovatele dotací - pamětní deska - 1 kus	kompl.	1,000	1 850,00	1 850,00

Celkem

21% DPH


Celkem včetně DPH

26 650,00

5 597,00

32 247,00

29.6.2015



Zlínské stavby, a.s.
K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300
①