

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

Obec Hřivínův Újezd

se sídlem: Hřivínův Újezd 50, PSČ 763 07

IČ: 002 83 983

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Josef Pospíšil, starosta, tel.:

b) technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ: 269 13 453

DIČ: CZ26913453

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5014504122/5500

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jaroslav Horáček, jednatel

b) technických: David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Silnice III/49718: Hřivínův Újezd - SO 101 Silnice**“, v rozsahu cenové nabídky ze dne 20.1.2015, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle skutečně provedených prací a podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení prací: 1.5.2015

Termín dokončení prací: 31.8.2015

Termín bude upřesněn po dohodě a podle klimatických podmínek počasí.

III. Cena za dílo

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy a cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo:

Cena	bez DPH	DPH 21%	Celkem
	876 427,00 Kč	184 050,00 Kč	1 060 477,00 Kč

Fakturovány budou skutečně provedené výměry.

Případná nadspotřeba živice bude účtována v ceně 2 500,00 Kč/tuna bez DPH.

IV. Platební podmínky

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

Na základě protokolů o převzetí a předání díla a soupisu provedených prací bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura a to měsíčně. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne vystavení.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

Faktura bude předložena ve 2 vyhotoveních.

V. Záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 61 měsíců.
- 2) Záruční doba začne běžet následující den ode dne následujícího po převzetí díla objednatelem.
- 3) Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.
- 4) Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení vad díla.
- 5) Zhotovitel neručí za vady vzniklé nevhodným nebo neúnosným podkladem.

VI. Smluvní úrok z prodlení

Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli úrok z prodlení:

- Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli úrok z prodlení:

- Za prodlení s placením faktur dle čl. IV. této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

Splatnost smluvního úroku z prodlení je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní úrok z prodlení oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Konkrétní opravy místních komunikací budou provedeny na vozovkách vyznačených sprejem nebo dle přímých pokynů pracovníka objednatele. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky na straně objednatele, jež brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit ihned písemně objednateli a zároveň navrhnout způsob řešení. Do doby dosažení dohody o změně díla může zhotovitel provádění díla přerušit, čímž se přerušuje i stanovená doba splnění díla.

Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv provádět kontrolu prací.

Pokud objednatel zmaří provedení díla, z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o cenu neprovedených prací.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, která samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Přílohy smlouvy o dílo: cenová nabídka ze dne 20.1.2015.

V případě, že objednatel nezíská na uvedenou zakázku dotační finance, nebude se zakázka realizovat a smlouva bude zrušena dodatkem.

V Hřivínově Újezdě dne 5.2.2015

Ve Zlíně dne 5.2.2015

Za objednatele:
Josef Pospíšil



OBEC HRIVÍNŮV ÚJEZD
763 07 okr. ZLÍN
IČO: 00283983

Za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Horáček



Správa a údržba silnic
Zlínská, s.r.o.
K majáku 6001 761 25 Zlín
tel: +420 577 432 521, fax: +420 577 432 850
IČO: 208 13 455, DIČ: CZ 61 19 453

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Silnice III/49718 : Hřivínův Újezd,prodloužení chodníku			
Objekt:	SO 101-Silnice III/49718			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Hřivínův Újezd			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	4 360
2		Montáž		14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	872 067	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		872 067	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		872 067	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		872 067	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	4 360

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	876 427
27	DPH 21%	184 050
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 060 477

 Podpis	 Razítko	Název stavby v evid.	3
		Název objektu v evid.	9
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	X.2010

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby : Silnice III/49718 : Hřivínův Újezd,prodloužení chodníku				
Číslo stavby :		Datum:		
Název SO : SO 101-Silnice III/49718				
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		198 282,95	198 282,95
11	Přípravné a přidružené práce		7 543,56	7 543,56
21	Úprava podloží a základové spáry		29 856,60	29 856,60
28	Zpevňování hornin		14 355,00	14 355,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce		1 412,40	1 412,40
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch		138 820,00	138 820,00
57	Kryty štěrk .a živičných poz.kom.		294 587,70	294 587,70
87	Potrubí z trub plastických		11 440,00	11 440,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		53 900,00	53 900,00
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		114 875,30	114 875,30
99	Přesun hmot		6 993,47	6 993,47
	Celkem		872 066,98	872 066,98

Položkový rozpočet						
Název SO:		Silnice III/49718 : Hřivínův Újezd,prodloužení chodníku				
Datum zpracování :		Datum aktualizace :				
SO 101-Silnice III/49718						
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
1 Zemní práce						
1	132201101	Hloubení rýh do 600mm,hor.3 do 100m3-pro drenáž 27,16m3,kanalizaci 23,76m3 a nové D.VP 9,232m3	m3	60,152	205,00	12 331,16
2	132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	60,152	120,00	7 218,24
3	122201101	Odkopávky,prokop.nezapažené hor.3 do 100m3-nová konstrukce	m3	165,000	75,00	12 375,00
4	122201109	DTTO,příplatek za lepivost	m3	165,000	20,00	3 300,00
5	122201101	Odkopávky,prokop.nezapažené hor.3 do 100m3-sanace pláně	m3	66,000	75,00	4 950,00
6	122201109	DTTO,příplatek za lepivost	m3	66,000	20,00	1 320,00
7	162701103	Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 10000m-přebytečná zemina	m3	225,152	208,00	46 831,62
8	162701103	Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 10000m-sanace pláně	m3	66,000	208,00	13 728,00
9	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	225,152	5,00	1 125,76
10	171201201	Uložení sypaniny na skládku-sanace pláně	m3	66,000	5,00	330,00
11	174101101	Poplatek za skládku zeminy-dle skutečnosti	t	405,274	150,00	60 791,10
12	175101101	Poplatek za skládku zeminy-dle skutečnosti-sanace pláně	t	118,800	150,00	17 820,00
13	181101102	Úprava pláně zářezy hor.1-4 se zhutněním-nová konstrukce	m2	330,000	7,00	2 310,00
14	174101101	Zásyp sypaninou se zhut.jam,sachet,rýh-pro nové D.VP	m3	4,522	66,00	298,45
15	175101101	Obsyp potrubí sypaninou se zhutněním bez prohoz.-kanalizace	m3	9,517	251,00	2 388,77
16	1-NC	Kamenivo fr.0-8 pro zásypy a obsypy	m3	8,329	550,00	4 580,95
17	172102101	Těsnící výplň se zhutněním do 100%	m3	7,760	200,00	1 552,00
18	1-NC	Dodávka jílového těsnění	m3	8,148	200,00	1 629,60
19	1-NC	Kamenivo hrubém 32-63 pro zásyp kanalizace nad pískovým obsypem	m3	6,186	550,00	3 402,30
1 celkem						198 282,95
11 Přípravné a přidružené práce						
1	113107112	Odstranění podkl.do 200m2 kam.těž. tl.20cm-překop pro kanalizaci	m2	16,200	69,00	1 117,80
2	113107242	Odstranění podkladu přes 200m2 živič.tl.10cm-překop pro kanalizaci	m2	16,200	89,00	1 441,80
3	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	10,000	42,00	420,00
4	979082213	Vodor.doprava suti do 1km	t	6,252	200,00	1 250,40
5	797082219	Příplatek za každý další 1km-celkem 10km	t	56,268	20,00	1 125,36
6	11-NC	Poplatek za uložení na skládce	t	6,252	350,00	2 188,20
11 celkem						7 543,56
21 Úprava podloží a základové spáry						
1	21-NC	D+M drenážní potrubí PVC DN 90	m	203,700	65,00	13 240,50
2	211571121	Výplň odvod.žeber kamenivo drobné těžené	m3	29,100	571,00	16 616,10
21 celkem						29 856,60
28 Zpevňování hornin						
1	289971212	Zřízení vrstvy geotextilie šířky do 6m-sanace pláně	m2	330,000	9,00	2 970,00
2	28-NC	Geotextilie 250g/m2	m2	379,500	30,00	11 385,00
28 celkem						14 355,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce						
1	451572111	Lože výkopu kamenivo drobné,těžené-pro kanal.	m3	2,640	535,00	1 412,40
45 celkem						1 412,40

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
56		Podkladní vrstvy komunikací				
1	564861111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.20cm-šterkodrt' ŠD 0-90-sanace pláne	m2	330,000	127,00	41 910,00
2	564861111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.20cm-šterkodrt' 0-63-nová konstrukce	m2	330,000	127,00	41 910,00
3	567122102	Šterk část,vyplněný cem maltou ŠCM 200	m2	250,000	220,00	55 000,00
56 celkem						138 820,00
57		Kryty šterk.a živ.poz.komunikací				
1	577141211	Asf beton ACO 11 + tl.50mm (ABS I)	m2	640,500	225,00	144 112,50
2	573111112	Postřik živičný infiltr.posyp asf 1kg/m2	m2	250,000	15,00	3 750,00
3	573211111	Postřik živičný spojov.asf 050-070 kg/m2	m2	640,500	14,00	8 967,00
6	599142110	Prolití spáry bitumenovou záplivkou	m	23,000	145,00	3 335,00
5	577162214	Obal.kamenivo ACP 16+ tl.70mm (OKS II)	m2	208,000	265,00	55 120,00
6	57716-NC	Asf.beton ACP 16 + tl.20-50mm (OKS II)-vyrovnání spádu (17,30m3)	t	41,520	1 910,00	79 303,20
57 celkem						294 587,70
87		Potrubí z trub plastických a skleněných				
1	87-NC	Přípojka kanal.PVC DN 200 vč.přidruž.prací,napojení	m	22,000	520,00	11 440,00
87 celkem						11 440,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1	89-NC	Dešťová vpusť dle nabídky dodavatele	ks	5,000	8 000,00	40 000,00
2	899331111	Výšková úprava vstupu zvýšením poklopu	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
3	89-NC	Výměna poklopu	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
4	89-NC	Napojení přípojky DN 200-1x do potrubí,2x do šachty	kpl	3,000	500,00	1 500,00
89 celkem						53 900,00
91		Ostatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
1	918101111	Lože pod obrubníky,krajník ze dlaž.kostek B13,5	m3	9,900	2 250,00	22 275,00
2	916161111	Silniční obruby s bet.opěrkou-žulový dvojřádek	m	220,000	155,00	34 100,00
3	919735111	Řezání živič.krytu tl.5cm	m	23,000	30,00	690,00
4	919731121	Zarovnání styčné plochy živič.tl.5cm	m	23,000	30,00	690,00
5	91-NC	Dodávka žulových kostek	t	9,778	3 100,00	30 311,80
6	91-NC	Dočasné dopravní značení-částečné omezení	měsíc	3,000	3 000,00	9 000,00
7	91-NC	Dočasné dopravní značení-úplná uzavírka (závěrečná pokládká)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
8	91-NC	Dočasné dopravní značení-práce za obrubníky	měsíc	1,000	3 000,00	3 000,00
9	938908411	Očištění povrchu	m2	640,500	7,00	4 483,50
10	91-NC	Výšková úprava a posunutí dopravní značky	ks	2,000	300,00	600,00
11	915711111	Vodor.značení dělicí čáry bavou š.125mm	m	105,000	30,00	3 150,00
12	915791111	Přednaznačení vodor.dělicí čáry	m	105,000	15,00	1 575,00
91 celkem						114 875,30
99		Přesun hmot				
1	998225111	Přesun hmot, plochy kryt živičný	t	699,347	10,00	6 993,47
99 celkem						6 993,47