

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo č. 15056 ze dne 24.11.2015**

**Město Brumov - Bylnice**

Se sídlem: Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov - Bylnice  
Zastoupeno: Zdenkem Blanařem, starostou města  
IČO: 00283819  
DIČ: CZ00283819  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: 19-1407101369/0800  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zlínské stavby, a.s.**

Se sídlem: K majáku 5001, 761 23 Zlín  
Zastoupená: Radkem Hlavičkou, členem představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2090  
IČO: 25317300  
DIČ: CZ25317300  
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č.ú: 179961417/0600  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Účelem tohoto dodatku č.3 je změna smlouvy o dílo č. 15056 (dále jen Smlouva) ze dne 24.11.2015 v souladu s čl. II. odst. 2. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (obchodní podmínky) z důvodu navrhovaných změn.

**I. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo takto:

1. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla za zhotovení prací podle změnového listu č. 3 takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 : **35.581.295 Kč (bez DPH)**

Změna ceny díla : **236.967 Kč (bez DPH)**

**Výsledná cena ve znění tohoto dodatku č.3: 35.818.262 Kč (bez DPH)**

**(slovy: třicetpětmilionůosmsetosmnáctisícdvěstěšedesát dva korun českých)**

4.954.277,78 Kč DPH 15%

585.846,14 Kč DPH 21%

41.358.385,92 Kč (včetně DPH)

**(slovy: čtyřicetjednamilionůtřistapadesátosmtisícčtyřistaosmdesát pět korun českých)**

## II. Ostatní ustanovení

- 1) Tento dodatek je účinný dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 15056 ze dne 24.11.2015 a Dodatku č.1 ze dne 27.7.2016 zůstávají beze změn.

### Přílohy:

- Změnový list č.03 vč. položkového rozpočtu dodatku č.3

V Brumově-Bylnici dne 14.3.2017




---

Zdenek Blanař  
Starosta města Brumov - Bylnice

**MĚSTO BRUMOV-BYLNICE**  
H. Synkové 942 8  
763 31 Brumov-Bylnice  
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

V Újezdě dne 14.3.2017



**ZLÍNSKÉ STAVBY a.s.**  
K Majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300, DIČ: CZ25317300

---

Radek Hlavička  
člen představenstva Zlínské stavby a.s.

# Položkový rozpočet stavby

Stavba : 158053

Stavební úpravy ZS na bytový dům, Brumov-Bylnice

Objednatel : Město Brumov-Bylnice  
nám. H. Synkové 942  
76331 Brumov-Bylnice

IČO : 00283819  
DIČ :

Zhotovitel : Zlínské stavby, a.s.  
K majáku 5001  
76123 Zlín

IČO : 25317300  
DIČ : CZ25317300

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 **ZLÍNSKÉ STAVBY** a.s.  
K Majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300, DIČ: CZ25317300

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE  
H. Synkové 942  
763 31 Brumov-Bylnice  
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	178 924,77
DPH	15 %	26 838,72
Základ pro DPH	21 %	58 042,23
DPH	21 %	12 188,87
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>275 994,59</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
03 Dodatek č.3	275 994,58	178 924,77	58 042,23	39 027,58	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>275 994,58</b>	<b>178 924,77</b>	<b>58 042,23</b>	<b>39 027,58</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
03	03.2 VCP, MP Budova	205 763,49	178 924,77	0,00	26 838,72	74,6
03	03.3 Vnitroareálové komunikační plochy	70 231,10	0,00	58 042,23	12 188,87	25,4
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>275 994,58</b>	<b>178 924,77</b>	<b>58 042,23</b>	<b>39 027,58</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14,6	34 534	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,4	900	0	0	0	0
5 Komunikace	9,5	22 614	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	-177,7	-421 192	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	2,2	0	5 125	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	2,5	0	5 926	0	0	0
725 Zařizovací předměty	2,4	0	5 641	0	0	0
733 Rozvod potrubí-ÚT	6,3	0	14 945	0	0	0
734 Armatury-ÚT	1,0	0	2 335	0	0	0
735 Otopná tělesa	1,0	0	2 380	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	6,3	0	15 000	0	0	0
763 Dřevostavby	20,9	0	49 600	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	2,2	0	5 211	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	2,0	0	4 666	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	102,9	0	243 778	0	0	0

776	Podlahy povlakové	-2,3	0	-5 504	0	0	0
783	Nátěry	15,4	0	36 444	0	0	0
8	Trubní vedení	9,2	21 802	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	-1,3	-3 180	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	6,5	15 361	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,5	1 147	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3,0	7 188	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	72,7	0	0	0	172 244	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>100,0</b>	<b>-320 826</b>	<b>385 548</b>	<b>0</b>	<b>172 244</b>	<b>0</b>

### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	03.2	VCP, MP Budova	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>03</b>	<b>Dodatek č.3</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>158053</b>	<b>Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Bylnice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Brumov-Bylnice			
Dodavatel	Zlínské stavby, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-374 868	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	385 548	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	168 244	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	178 925	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	178 925	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	178 925	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		178 924,77 Kč
DPH	15,0 %		26 839,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>205 764,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>158053 Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Byln</b>	Rozpočet :	03.2
Objekt :	<b>03 Dodatek č.3</b>	VCP, MP Budova	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 043	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	-421 192	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 361	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-268	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 125	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	5 926	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	5 641	0	0	0
733 Rozvod potrubí-ÚT	0	14 945	0	0	0
734 Armatury-ÚT	0	2 335	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	2 380	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	15 000	0	0	0
763 Dřevostavby	0	49 600	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	5 211	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 666	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	243 778	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-5 504	0	0	0
783 Nátěry	0	36 444	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	168 244	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 188	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-374 868</b>	<b>385 548</b>	<b>0</b>	<b>168 244</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 680	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 680	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 680	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 680	0
Zařízení staveniště	0	0,0	178 925	0
Provoz investora	0	0,0	178 925	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	178 925	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	178 925	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	158053 Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Bráno	Rozpočet: 03.2
Objekt :	03 Dodatek č.3	VCP, MP Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-200mm v rovině a svahu do 1:5	m2	720,00	13,00	9 360,00
2	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	720,00	10,00	7 200,00
3	005724100	osivo směs travní parková 720*0,02*1,03	kg	14,83 14,83	100,00	1 483,20
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>18 043,20</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
4	611181101U00	Minerální stěrka 3mm vni rovn strop	m2	-1 750,98	130,00	-227 627,40
5	612181101U00	Minerální stěrka 3mm vni stěna	m2	-1 599,71	121,00	-193 565,03
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-421 192,43</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
6	8001	Šachta+bourání podlahy,řezání,výkop,osazení,obsyp zabetonování, mč.0.21	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>6 000,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
7	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm 14,5*1,3*0,25 14,5*0,8*0,6	m3	11,67 4,71 6,96	1 059,00	12 361,18
8	96001	Vybourání otvoru ve stěně pro technologii výměník. stanice-mč.0.03,0.14 vč.dlažby pod bojler	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>15 361,18</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
9	998017003U00	Přesun omezen mechaniz budova v-24m	t	-6,70	40,00	-268,06
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-268,06</b>
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						
10	721170910R00	Potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 125 odhlučňená	kus	1,00	837,00	837,00
11	721171226R00	PVC potrubí přípojovací HT DN 50	m	12,00	126,00	1 512,00
12	721174043U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	3,00	173,00	519,00
13	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	45,80	91,60
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,00	5,00	75,00
15	724149101R00	Montáž čerpadel ponorných	kus	1,00	654,68	654,68
16	721001	Ponorné kalové čerpadlo	ks	1,00	1 434,00	1 434,00
17	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	488,70	2,12
<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>5 125,40</b>
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						
18	722131913R00	Potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25	soubor	1,00	440,00	440,00
19	722131916R00	Potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50	soubor	2,00	813,00	1 626,00
20	722173202U00	Potr vod PE-X spoj násuvnou objímkou kovov D20	m	3,00	145,00	435,00
21	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00	119,50	239,00
22	722231313	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnit závit	ks	1,00	375,00	375,00
23	722231316	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnit závit	ks	2,00	1 034,00	2 068,00
24	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	3,00	5,00	15,00
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	3,00	3,00	9,00
26	722001	PPR Přechodka DN 25x1	ks	1,00	85,00	85,00
27	722002	PPR Přechodka DN50x2	ks	2,00	308,00	616,00
28	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04	436,98	18,47
<b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>5 926,47</b>
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						
29	725249101R00	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,00	430,00	430,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	158053 Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Brno	Rozpočet: 03.2
Objekt :	03 Dodatek č.3	VCP, MP Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	725500025	Sprchový sifon, chrom. krytka	ks	1,00	299,00	299,00
31	725500200	Sprchová směšovací baterie	ks	1,00	888,00	888,00
32	725500202	Sprchový komplet, hadice dl. 120cm	ks	1,00	393,00	393,00
33	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	196,50	196,50
34	725	Sprchová vanička COLA-P 90x90	ks	1,00	3 427,00	3 427,00
35	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,01	518,18	7,10
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>5 640,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí-ÚT</b>				
36	713100823R00	Izolace potr. z polyetylenu 28x25	m	8,00	56,20	449,60
37	733122223U00	Potrubí hl poz ocel spoj lis DN 15x1,2	m	60,00	200,00	12 000,00
38	733190217R00	Tlaková zkouška ocelového potrubí DN 40	m	60,00	2,00	120,00
39	998733102R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	t	0,04	645,88	23,64
40	733001	Kompensator na potrubí DN28	kus	2,00	1 176,00	2 352,00
<b>Celkem za</b>		<b>733 Rozvod potrubí-ÚT</b>				<b>14 945,24</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury-ÚT</b>				
41	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	10,00	33,70	337,00
42	55113530.A	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	10,00	199,78	1 997,80
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury-ÚT</b>				<b>2 334,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
43	735002	D+M stoj. konzola pro otop těleso kalor	kus	10,00	238,00	2 380,00
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>2 380,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
44	762001	D+M dřev. schůdků v půdním prostoru	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				
45	342267111R00	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	20,55	599,00	12 309,45
		0.09:2,65+1,12		3,77		
		0.14:3,18		3,18		
		3.18:2		2,00		
		3.20:2,6		2,60		
		3.23:2		2,00		
		3.27:2		2,00		
		3.28:1		1,00		
		3.31:1		1,00		
		3.34:1		1,00		
		3.35:2		2,00		
46	763131431U00	SDK pohled (šikmina) deska GKF 15mm REI 30 DP3 m.č.3.20	m2	8,96	479,00	4 291,84
		3.20:(1,275+0,15+3,055)*2		8,96		
47	763131431U01	SDK pohled deska GKF 15mm REI 30 DP3 m.č.3.42, 2.01	m2	13,40	479,00	6 418,60
		3*2,6		7,80		
		2,8*2		5,60		
48	763172313U00	Mtž reviz dvířka 40x40cm SDK kce	kus	3,00	151,00	453,00
49	763001	Opláštění již hotových ocel.kci v m.č.3.20,deska GKB 12,5mm	m2	23,03	408,00	9 394,20
		3.20:((3,68+3,055+2,655)*2,65)-((2,655*1,4/2))		23,03		
50	763002	SDK předstěna m.č.3.20 deska GKB 12,5mm	m2	5,82	468,00	2 725,63
		3.2:(1,275+0,15+3,055)*1,3		5,82		
51	763003	SDK předstěna CW-UW 50, GKB 12,5mm m.č.3.37	m2	4,50	468,00	2 106,00
		3*1,5		4,50		



## Položkový rozpočet

Stavba :	158053 Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Brno	Rozpočet: 03.2
Objekt :	03 Dodatek č.3	VCP, MP Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	763004	SDK předstěna CW+UW 50 GKB 12,5mm m.č.2.40 (2,85*1,3)*2	m2	7,41 7,41	468,00	3 467,88
53	763005	SDK podhled, deska GKB 12,5mm m.č.0.43,1.42 0.43:3,35*1,5 1.42:6,84	m2	11,87 5,03 6,84	504,00	5 979,96
54	763R13100	SDK příčka jednostranně opláštěná s izolací (Z-12) s PO v m.č.3.20 3.20:-(1,275*2,65)	m2	-3,38 -3,38	856,00	-2 892,17
55	55347639	Dvířka revizní se zámkem protipožár 400x400 mm	kus	3,00	1 782,00	5 346,00
<b>Celkem za</b>		<b>763 Dřevostavby</b>				<b>49 600,39</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
56	766001	Změna zámků vchodových dveří	kpl	1,00	90 423,00	90 423,00
57	766001a	Těsnění do zárubní-chodby 1PP, 1NP, 2NP	ks	9,00	1 220,00	10 980,00
58	766002	Změna materiálu dvířek kuchyně	kpl	-1,00	45 000,00	-45 000,00
59	766003	Doplnění dvířek nad digestoře	kpl	1,00	19 000,00	19 000,00
60	766004	Záměna-ker.obklad za obklad lamino	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
61	766005	Záměna myčky za skříňku	ks	-23,00	4 500,00	-103 500,00
62	766006	D+M krytí na odtah digestoře	ks	18,00	500,00	9 000,00
63	766007	D+M krytí bojleru	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
64	766008	Dřevěné madlo schod. zábradlí-příplatek za výšku na části zábradlí	m	23,40	120,00	2 808,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>5 211,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
65	767001	D+M plotny pro osazení vrat	ks	9,00	310,00	2 790,00
66	767001	D+M ukončovací L profil 50/50 pod vraty	m	10,25	183,00	1 875,75
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>4 665,75</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
67	771441112U00	Mtž sokl hutný rovný malta -90 0.20:2,66 1.07:5,7 1.42:9,69 1.46:16,98 2.01:5,84 2.36:19,04 3.01:5,8 3.42:23,1 3.43:7,9	m	96,71 2,66 5,70 9,69 16,98 5,84 19,04 5,80 23,10 7,90	97,00	9 380,87
68	771444132U00	Mtž sokl hutný stupeň -90 0.20:14,82 1.07:18,81 1.44:6,11 1.45:1,88 2.01:9,87 3.01:9,4 3.43:10,34	m	71,23 14,82 18,81 6,11 1,88 9,87 9,40 10,34	99,10	7 058,89
69	771573131U00	Mtž keram režná skluz lepidlo -50	m2	286,21	278,00	79 566,38
70	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	286,21	8,57	2 452,82
71	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	286,21	36,80	10 532,53
72	771591115U00	Spárování dlažby silikonem sokl:96,71+71,23 stupně:184,22	m	352,16 167,94 184,22	30,20	10 635,23

## Položkový rozpočet

Stavba :	158053 Stavební úpravy ZS na bytový dům, Brumov-Brno	Rozpočet: 03.2
Objekt :	03 Dodatek č.3	VCP, MP Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	771001	Změna povrchové úpravy podlah ve sklepních kójiích z PVC na keramickou dlažbu-dle dohody	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
74	597R4111	Keramická dlažba - protiskluzová, velkoformátová - specifikace viz tabulka ----- (96,71+71,23)*0,1*1,3 ----- 286,21*1,02 ----- 0	m2	313,77 21,83 291,93	330,00	103 542,91
75	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	2 321,70	5,00	11 608,48
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>243 778,12</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
76	771990112U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 30MPa	m2	-182,12	120,00	-21 854,40
77	771990192U00	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 30Mpa ----- B5:-37,74*(7-4) ----- viz stěrka:-182,12+37,74*(5-4)	m2	-257,60 -113,22 -144,38	18,00	-4 636,80
78	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	-78,39	225,00	-17 637,30
79	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	-25,70	255,00	-6 554,01
80	776290100U00	Vysátí podkladu podlaha schody	m2	-104,09	5,00	-520,45
81	776290105U00	Vyrovnání podkladu stupnice tmelem	m2	-104,09	60,00	-6 245,40
82	776290115U00	Penetrování podkladu schod stupeň	m2	-104,09	16,00	-1 665,44
83	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčených plastů ----- 3.01:-18,5 ----- 3.42:-23,1 ----- 3.43:-25,1 ----- 1.42:-9,69 ----- 1.43:-18,46 ----- 1.44-1.46:-19,54 ----- 2.01:-19,9 ----- 2.36:-19,04 ----- 0.20:-2	m	-155,33 -18,50 -23,10 -25,10 -9,69 -18,46 -19,54 -19,90 -19,04 -2,00	25,00	-3 883,25
84	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC ----- - (18,76+25,5+15,85+13,51+6,84+18,94+22,68+2,42+11,62+20,85+18,8+6,35)	m2	-182,12 -182,12	95,00	-17 301,40
85	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	-182,12	5,00	-910,60
86	776590150U00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	-182,12	16,00	-2 913,92
87	611R5210	penetrace se zvýšením přídržnosti k podkladu - specifikace viz tabulka-schody	kg	-20,82	100,00	-2 081,80
88	776001	D+M přechodové lišty INOX vč.prořezu a lepidla	m	27,00	238,00	6 426,00
89	776002	D+M uzavírací nátěr cementových potěrů pod PVC	m2	1 166,00	180,00	209 880,00
90	283R1005	Podlahová lemovka z přířezu z podlahoviny -- specifikace viz tabulka skladba podlah ----- -155,33*1,02 ----- -158,44	m	-158,44 -158,44	100,00	-15 843,66
91	284R22871	zátěžový heterogenní akustický vinyl - specifikace viz tabulka ----- -182,12*1,05 ----- -191,23	m2	-191,23 -191,23	270,00	-51 631,02
92	284R32871	zátěžový heterogenní akustický vinyl určený na schody - specifikace viz tabulka	m2	-112,57	270,00	-30 394,71
93	585R11230	tmel vyrovnávací - specifikace viz tabulka	kg	-832,72	40,00	-33 308,80
94	611R5200	penetrace - specifikace viz tabulka ----- -182,12*0,2 ----- -36,42	kg	-36,42 -36,42	100,00	-3 642,40
95	611R5210	penetrace se zvýšením přídržnosti k podkladu - specifikace viz tabulka ----- B5:-37,74*0,2 ----- -7,55	kg	-7,55 -7,55	100,00	-754,80

## Položkový rozpočet

Stavba :	158053 Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Brno	Rozpočet: 03.2
Objekt :	03 Dodatek č.3	VCP, MP Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-54,74	0,54	-29,56
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>-5 503,72</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
97	783226100R00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	461,32	79,00	36 444,43
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>36 444,43</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
98	61	Multipřepínač satelitní 5/16, kaskádový	ks	1,00	5 200,00	5 200,00
99	M21001	D+M elektro-viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	35 573,43	35 573,43
100	M21002	D+M elektro-přímotop a čerpadla-viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	5 720,54	5 720,54
101	M21003	D+M elektro-zásuvky na digestoře	kpl	1,00	2 122,10	2 122,10
102	M21004	D+M elektro-propojení RV-UPS	kpl	1,00	2 880,81	2 880,81
103	M21005	D+M Úprava rozvaděče Rups	kpl	1,00	20 262,96	20 262,96
104	M21006	Úprava záložního zdroje	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
105	M21007	D+M svítidla do bytů	kpl	1,00	51 484,55	51 484,55
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>168 244,39</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
106	997013114R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 15m s použití mechanizace	t	25,76	91,00	2 344,48
107	997013219U00	Přípl doprava sutí ZKD 10m	t	25,76	8,00	206,11
108	997013501R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,76	82,00	2 112,61
109	997013509U00	Přípl odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	412,22	3,00	1 236,65
110	997013831R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,76	50,00	1 288,18
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 188,02</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	03.3	Vnitroareálové komunikační plochy	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>03</b>	<b>Dodatek č.3</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>158053</b>	<b>Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Bylnice</b>		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	Zlínské stavby, a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	54 042	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	4 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	58 042	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	58 042	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	58 042	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		58 042,23 Kč
DPH	21,0 %		12 189,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>70 231,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>158053 Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Byln</b>	Rozpočet :	03.3
Objekt :	<b>03 Dodatek č.3</b>	Vnitroareálové komunikační plochy	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 491	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	900	0	0	0	0
5 Komunikace	22 614	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 802	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-3 180	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 416	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 000	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>54 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	54 042	0
Oborová přírážka	0	0,0	54 042	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	54 042	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	54 042	0
Zařízení staveniště	0	0,0	58 042	0
Provoz investora	0	0,0	58 042	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	58 042	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	58 042	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	158053 Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Brno	Rozpočet: 03.3
Objekt :	03 Dodatek č.3	Vnitroareálové komunikační plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 41*0,14 41*0,3	m3	18,04 5,74 12,30	60,00	1 082,40
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 18,04*0,3	m3	5,41 5,41	20,00	108,24
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	13,00	175,00	2 275,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 18,04+3,9	m3	21,94 21,94	141,00	3 093,54
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 21,94*7	m3	153,58 153,58	7,00	1 075,06
6	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 21,94*1,7	t	37,30 37,30	50,00	1 864,90
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 13-3,9	m3	9,10 9,10	64,00	582,40
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 13*1*0,3	m3	3,90 3,90	211,00	822,90
9	1001	Terénní úpravy podél betonového oplocení	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
10	583373010	šterkopísek frakce 0-22 třída B 3,9*2	t	7,80 7,80	306,00	2 386,80
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>16 491,24</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 13*0,1*1	m3	1,30 1,30	692,00	899,60
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>899,60</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
12	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	41,00	105,00	4 305,00
13	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm	m2	41,00	126,00	5 166,00
14	596211223U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	41,00	164,00	6 724,00
15	592R45090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní - specifikace viz projekt 41*1,01	m2	41,41 41,41	155,00	6 418,55
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>22 613,55</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
16	871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150 13 4	m	17,00 13,00 4,00	339,00	5 763,00
17	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4,00	52,10	208,40
18	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	97,90	97,90
19	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00	1 173,00	1 173,00
20	721120201	Odvodňovací žlab s litinovým roštem D400, dl. 5,5m	soub	-1,00	11 000,00	-11 000,00
21	721120203	Odvodňovací žlab s litinovým roštem D400, dl. 6,5m	soub	1,00	13 000,00	13 000,00
22	721120204	Odvodňovací žlab s litinovým roštem D400, dl. 1,5m	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
23	8001	Demontáž vpusti	ks	1,00	800,00	800,00
24	930005052	Osazení odvodňovacího žlabu vč.dopravy	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
25	286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30°	kus	4,00	34,00	136,00
26	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150	ks	1,00	124,00	124,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>15 802,30</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
27	914111111U00	Mtž značky-1m2 na sloupek objímky	kus	-1,00	168,00	-168,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>158053 Stavební úpravy ZŠ na bytový dům, Brumov-Brno</b>	Rozpočet: 03.3
Objekt :	<b>03 Dodatek č.3</b>	Vnitroareálové komunikační plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	914511112U00	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka s betonovým základem a patkou	kus	-1,00	712,00	-712,00
29	404443240	značka svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm	kus	-1,00	1 200,00	-1 200,00
30	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	-1,00	800,00	-800,00
31	404452400	patka hliníková HP 60	kus	-1,00	300,00	-300,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>-3 180,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	38,26	37,00	1 415,54
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 415,54</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
33	21001	Demontáž veřejného osvětlení	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>4 000,00</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		17 865,34
Montáž - práce		15 694,50
<b>Mezisosoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>33 559,84</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 013,59
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisosoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>35 573,43</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>35 573,43</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>35 573,43</b>
Základ a hodnota DPH 15%	35 573,43	5 336,01
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>40 909,44</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>		
	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	17 865,34	15 694,50
Výměna připojovací skříňe	6 483,54	4 480,00
Chybějící kabely dle výkazu výměr	6 479,06	2 634,50
Úprava rozvodů pro kuchyně	0,00	3 600,00
Úprava rozvodů 1 NP- osekání omítky stropu po provedení instalace	0,00	1 600,00
Úprava elektroinstalace 1PP- změna zárubní, posunutí pračky	0,00	2 600,00
Oddělovací jiskřiště pro anténní stožár	2 890,00	780,00



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>Výměna přípojovací skříně</b>						
<i>Kabelové přípojkové skříně v plíši</i>						
<i>typu PPS-S pro smyčkové nebo koncové připojení</i>						
2262 PPS 3x250 A	ks	1,00	6 420,00	6 420,00	2 940,00	2 940,00
<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>						
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	2,00	24,84	49,68	35,00	70,00
<b>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</b>						
SS spojovací	ks	2,00	6,93	13,86	35,00	70,00
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>						
Demontaz stavajícího zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	150,00	900,00
Zabezpečení vypnutého stavu	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00
<b>Výměna přípojovací skříně - celkem</b>				<b>6 483,54</b>		<b>4 480,00</b>
<b>Chybějící kabely dle výkazu výměr</b>						
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>						
CYKY 5x10 mm <sup>2</sup> , pevně	m	45,00	105,50	4 747,50	14,50	652,50
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>						
CYKY 4x70 mm <sup>2</sup> ,	m	1,00	546,56	546,56	32,00	32,00
<b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>						
CY 4 mm <sup>2</sup> , zž	m	150,00	7,90	1 185,00	13,00	1 950,00
<b>Chybějící kabely dle výkazu výměr - celkem</b>				<b>6 479,06</b>		<b>2 634,50</b>
<b>Úprava rozvodů pro kuchyně</b>						
<b>Úprava rozvodů pro kuchyně - celkem</b>						
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>						
Úprava stavajícího zařízení	hod	18,00	0,00	0,00	200,00	3 600,00
<b>Úprava rozvodů 1 NP- osekání omítky stropu po provedení instalace</b>						<b>3 600,00</b>
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>						
Úprava stavající instalace	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00
<b>Úprava rozvodů 1 NP- osekání omítky stropu po provedení instalace - celkem</b>						<b>1 600,00</b>
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>						
Úprava stavajícího zařízení	hod	12,00	0,00	0,00	200,00	2 400,00
<b>Úprava elektroinstalace 1PP- změna zárubní, posunutí pračky</b>						<b>2 400,00</b>
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>						
Úprava stavajícího zařízení	hod	1,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Úprava elektroinstalace 1PP- změna zárubní, posunutí pračky - celkem</b>						<b>200,00</b>
<b>Oddělovací jiskřiště pro anténní stožár</b>						
<b>Saltek</b>						
ISG-100	ks	1,00	3 468,00	3 468,00	780,00	780,00
<b>Oddělovací jiskřiště pro anténní stožár - celkem</b>				<b>3 468,00</b>		<b>780,00</b>
Podružný materiál					1 434,74	
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>17 865,34</b>		<b>15 694,50</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		2 659,28
Montáž - práce		2 737,46
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5 396,74</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		323,80
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,54</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>5 720,54</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>5 720,54</b>
Základ a hodnota DPH 15%	5 720,54	1 201,31
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>6 921,86</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	2 659,28	2 737,46
1P.P. Přímotop a čerpadlo	2 659,28	2 737,46

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>1P.P. Přímotop a čerpadlo</b>						
KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	2,00	5,40	10,80	18,13	36,26
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>						
CYKY 3x2.5 mm2, pevně	m	120,00	16,06	1 927,20	14,50	1 740,00
<i>ZÁSUVKA SWING</i>						
Jednonásobná, chráněná	ks	1,00	69,00	69,00	85,20	85,20
<i>JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"</i>						
LTE16B/1 16A	ks	2,00	89,00	178,00	38,00	76,00
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>						
<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>						
50x50x50 mm	ks	2,00	19,20	38,40	0,00	0,00
<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>						
<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>						
Sire 30 mm	m	15,00	20,00	300,00	0,00	0,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>						
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00	0,00	0,00	200,00	800,00
<b>1P.P. Přímotop a čerpadlo - celkem</b>				<b>2 523,40</b>		<b>2 737,46</b>
Podružný materiál				135,88		
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>2 659,28</b>		<b>2 737,46</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 008,38
Montáž - práce		993,60
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001,98</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		120,12
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122,10</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>2 122,10</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 122,10</b>
Základ a hodnota DPH 15%	2 122,10	445,64
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>2 567,74</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	1 008,38	993,60
Doplnění zásuvek digestoře	916,80	993,60

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>Doplnění zásuvek digestoře</b>						
<i>ZÁSUVKA</i>						
5543N-C02100 B Pohyblivá chráněná, přímá	ks	24,00	38,20	916,80	41,40	993,60
<b>Doplnění zásuvek digestoře - celkem</b>				<b>916,80</b>		<b>993,60</b>
Podružný materiál					91,58	
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>1 008,38</b>		<b>993,60</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 322,86
Montáž - práce		1 040,40
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363,26</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		141,80
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505,06</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>2 505,06</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		
		<b>2 505,06</b>
Základ a hodnota DPH 15%	2 505,06	375,76
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>2 880,81</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>		
	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	1 322,86	1 040,40
Rozvody	1 259,80	1 040,40

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>Rozvody</b>						
<i>KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU</i>						
NHXX FE180/E30 4x08 mm2, pevně	m	16,00	43,00	688,00	23,90	382,40
<i>Držák kabelu - požárně odolné systémy</i>						
Přichytka kabelů 6716E PO	ks	28,00	18,00	504,00	23,50	658,00
<i>VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm</i>						
Stena do 300mm	ks	1,00	67,80	67,80	0,00	0,00
<b>Rozvody - celkem</b>				<b>1 259,80</b>		<b>1 040,40</b>
Podružný materiál				63,06		
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>1 322,86</b>		<b>1 040,40</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 116,00
Montáž - práce		3 000,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>19 116,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 146,96
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>20 262,96</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>20 262,96</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>20 262,96</b>
Základ a hodnota DPH 15%	20 262,96	3 039,44
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>23 302,40</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	16 116,00	3 000,00



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<i>ODPÍNAČE BC, 160A</i>						
BC 160 Pevné provedení	ks	2,00	4 357,00	8 714,00	0,00	0,00
10 Podpět'ová spoušť (NC)	ks	2,00	884,00	1 768,00	0,00	0,00
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
BZ-BC-X230 Blok zpoždění pro SP-BC-A230	ks	4,00	1 162,00	4 648,00	0,00	0,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>						
Uprava stavajiciho rozvadece Rups	hod	10,00	0,00	0,00	200,00	2 000,00
Uprava stavajiciho rozvadece RT	hod	5,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00
Podružný materiál				986,00		
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>16 116,00</b>		<b>3 000,00</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		39 440,00
Montáž - práce		10 545,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>49 985,00</b>
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		1 499,55
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>51 484,55</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>51 484,55</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>51 484,55</b>
Základ a hodnota DPH 15%	51 484,55	7 722,68
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>59 207,23</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	39 440,00	10 545,00
Doplnění svítidel do bytů vč. LED žárovek	39 440,00	10 545,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>Doplnění svítidel do bytů vč. LED žárovek</b>						
<i>PŘISAZENÁ SVÍTIDLA IP20</i>						
Svítidlo var. 2 2x60W	ks	37,00	520,00	19 240,00	185,00	6 845,00
Svítidlo var. 1 3x60W	ks	20,00	1 010,00	20 200,00	185,00	3 700,00
<b>Doplnění svítidel do bytů vč. LED žárovek - celkem</b>				<b>39 440,00</b>		<b>10 545,00</b>
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>39 440,00</b>		<b>10 545,00</b>