

Čistá řeka Bečva II-A - Rekapitulace změnových listů (JŘBU - říjen 2015)

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Vícepráce [Kč bez DPH]	Měněpráce [Kč bez DPH]	Rozdíl [Kč bez DPH]	Poznámka
48/A/SO 46.1 - 08.1, 07.1, 07.8, 07.9	Kolize trasy kanalizace s podzemními sítěmi	366 172,83	-40 477,49	325 695,34	
65/A/SO 46.1 - 01.1, 07.1, 08.3	Stoka A - Bourání základu mezi šachtou A21 - A22	92 221,47	-39 352,27	52 869,20	
105/A/SO 27.1 - 01.1	Přeložka vodovodního řadu DN 150	227 478,01	-22 902,82	204 575,19	
106a/A/SO 25.1	Změna otevřeného výkopu na řízený protlak Stoka A8.2 v úseku SPB-1 - A8.2-1C	359 456,23	-113 444,15	246 012,08	
106b/A/SO 25.1	Změna otevřeného výkopu na řízený protlak Stoka A3 v úseku A3-3 - A3-6	407 834,98	-121 048,67	286 786,31	
110/A/SO 46.1 - 07.1, 07.7, 07.9, 07.10	Nové obrubníky stoka A, AF, AG, AG-1, AG-3, AH	619 169,77		619 169,77	
113/A/SO 27.1 - 01.11, 02.11	Výšková kolize potrubí stoky A14 s vodovodním řadem DN 150	65 154,72		65 154,72	
115/A/SO 22.1 - 01.6	Stoka B8-1-1 obnova dlažby	72 691,51		72 691,51	
119/A/SO 27.1 - 02.1, 02.5, 02.7	Domovní ČS včetně vytlaku stoka A, A4, A8	237 062,89		237 062,89	
121/A/SO 27.1 - 04.10	Kolize potrubí stoky A14 s vodovodními řady DN 150 a odvodňovacím kanálem	326 570,70		326 570,70	
122/A/SO 27.1 - 01.11, 02.11, 04.10	Prodloužení stoky A14	211 274,19		211 274,19	
Celkem		2 985 087,30	-337 225,40	2 647 861,90	
DPH		626 868,33	-70 817,33	556 051,00	
Celkem s DPH		3 611 955,63	-408 042,73	3 203 912,90	
Cena dle SOD včetně dodatku č.5 bez DPH				462 328 321,71	
Cena dle SOD včetně dodatku č.6 bez DPH				464 976 183,61	
DPH				97 644 998,56	
Cena dle SOD včetně dodatku č. 6 s DPH				562 621 182,17	

Číslo návrhu:	Název změny:
A/048	Kolize trasy kanalizace s podzemními sítěmi

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II. - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
46.1	KANALIZACE OBCE ÚSTÍ									
SO 46.1-08	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ									
DSO 46.1-08.1	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ STOKY									
	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ STOKY 1 - STOKA A									
	<i>Zemní práce</i>									
46.1-08.1.1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,958	19,00	21%	37,20			1,958	37,200
46.1-08.1.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	60,010	86,00	21%	5 160,85			60,010	5 160,850
46.1-08.1.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,218	314,00	21%	1 638,55			5,218	1 638,550
46.1-08.1.5	Pažení a rozeptení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-35,748	16,00	21%	-571,97		-35,748		
46.1-08.1.6	Odsíranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-35,748	8,00	21%	-285,98		-35,748		
46.1-08.1.7	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,232	3,00	21%	60,70			20,232	60,700
46.1-08.1.8	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,420	3,00	21%	10,26			3,420	10,260
46.1-08.1.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,958	19,00	21%	37,20			1,958	37,200
46.1-08.1.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	6,895	105,00	21%	723,98			6,895	723,980
46.1-08.1.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,218	105,00	21%	547,92			5,218	547,920
46.1-08.1.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	53,115	50,00	21%	2 655,75			53,115	2 655,750
46.1-08.1.13	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou	m3	6,609	105,00	21%	693,93			6,609	693,930
46.1-08.1.14	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	19,580	4,00	21%	78,32			19,580	78,320
46.1-08.1.15	Rozprosilení ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	19,580	38,00	21%	744,04			19,580	744,040
46.1-08.1.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,895	76,00	21%	524,02			6,895	524,020
46.1-08.1.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,777	76,00	21%	363,05			4,777	363,050
46.1-08.1.18	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	12,262	152,00	21%	1 863,81			12,262	1 863,810
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
46.1-08.1.19	Odsíranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-0,440	23,00	21%	-10,12		-0,440		
46.1-08.1.20	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,103	72,00	21%	-7,44		-0,103		
46.1-08.1.21	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-0,103	76,00	21%	-7,86		-0,103		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
46.1-08.1.22	Odsíranění podkladu, živice tl. 15 cm	m2	-0,440	43,00	21%	-18,92		-0,440		

46.1-08.1.23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,139	72,00	21%	-10,01	-0,139	-10,010	
46.1-08.1.24	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,139	76,00	21%	-10,57	-0,139	-10,570	
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>								
46.1-08.1.25	Lože pod potrubí ze šěrkopisků do 63 mm	m3	2,192	423,00	21%	927,00			927,000
46.1-08.1.26	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0,225	1 758,00	21%	395,55			395,550
	<i>Komunikace</i>								
46.1-08.1.27	Provizorní oprava chodníku (skladba : hutněné droené kamenivo tl.25 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,440	133,00	21%	-58,52	-0,440	-58,520	
	<i>Trubní vedení</i>								
46.1-08.1.28	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-10,000	27,00	21%	-270,00	-10,000	-270,000	
46.1-08.1.29	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-10,000	32,00	21%	-320,00	-10,000	-320,000	
46.1-08.1.30	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 1,6 m s monolitickým dnem vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	18 050,00	21%	-18 050,00	-1,000	-18 050,000	
46.1-08.1.31	Šachta plastová průměr 600mm pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 1,6 m vč.ceolitínového poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	ku	-1,000	12 255,00	21%	-12 255,00	-1,000	-12 255,000	
46.1-08.1.32	Napojení na stávající potrubí DN300	kus	-1,000	2 850,00	21%	-2 850,00	-1,000	-2 850,000	
46.1-08.1.33	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	7,500	30,00	21%	225,00			225,000
46.1-08.1.34	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-10,300	546,00	21%	-5 623,80	-10,300	-5 623,800	7,500
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>								
46.1-08.1.35	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. 10 - 15 cm	m	-1,900	67,00	21%	-127,30	-1,900	-127,300	
46.1-08.1.84	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,661	570,00	21%	946,71			1,661
46.1-08.1.85	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	135,440	28,00	21%	3 792,32			135,440
46.1-08.1.86	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	135,440	15,00	21%	2 031,60			135,440
46.1-08.1.87	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	1,661	95,00	21%	157,79			1,661
46.1-08.1.88	Poplatek za skládku suti	t	3,654	76,00	21%	277,70			3,654
46.1-08.1.89	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 400	m	17,500	38,00	21%	665,00			17,500
46.1-08.1.90	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 400 výška vstupu 3,2 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	14 915,00	21%	14 915,00			1,000
46.1-08.1.91	Spadliště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem pro potrubí DN 400 výška vstupu 3,2 m	kus	1,000	28 500,00	21%	28 500,00			1,000
46.1-08.1.92	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	17,500	43,00	21%	752,50			17,500
46.1-08.1.93	Napojení na stávající potrubí DN400	kus	1,000	2 850,00	21%	2 850,00			1,000
46.1-08.1.94	Trubka kanalizační plastová DN400 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	18,025	875,00	21%	15 771,88			18,025
DSO 46.1-08.1	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ STOKY CELKEM					46 870,13			
SO 46.1-07	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH								
DSO 46.1-07.1	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A								
	<i>Přípravné a přídržné práce - živice</i>								

46.1-07.1.5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	246,091	15,00	21%	3 691,36			246,091	3 691,360
46.1-07.1.6	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	215,085	34,00	21%	7 312,87			215,085	7 312,870
46.1-07.1.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	51,648	72,00	21%	3 718,63			51,648	3 718,630
46.1-07.1.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	51,648	76,00	21%	3 925,22			51,648	3 925,220
	<i>Komunikace</i>									
46.1-07.1.14	Podklad kamen, obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	246,091	239,00	21%	58 815,63			246,091	58 815,630
46.1-07.1.19	Postřik živický infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	246,091	19,00	21%	4 675,72			246,091	4 675,720
46.1-07.1.20	Postřik živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	215,085	13,00	21%	2 796,10			215,085	2 796,100
46.1-07.1.21	Asfaltobeton tl 50mm	m2	215,085	213,00	21%	45 813,00			215,085	45 813,000
DSO 46.1-07.1	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A CELKEM					130 748,51				
DSO 46.1-07.8	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY AF-1, AF-2									
	<i>OPRÁVY MÍST. KOMUNIKACÍ A ZPEV. PLOCH - AF-1</i>									
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
46.1-07.8.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	147,640	15,00	21%	2 214,60			147,640	2 214,600
46.1-07.8.5	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	99,200	34,00	21%	3 372,80			99,200	3 372,800
46.1-07.8.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	27,166	72,00	21%	1 955,98			27,166	1 955,980
46.1-07.8.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	27,166	76,00	21%	2 064,64			27,166	2 064,640
	<i>Komunikace</i>									
46.1-07.8.10	Podklad kamen, obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	147,640	239,00	21%	35 285,96			147,640	35 285,960
46.1-07.8.12	Postřik živický infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	147,640	19,00	21%	2 805,16			147,640	2 805,160
46.1-07.8.13	Postřik živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	99,200	13,00	21%	1 289,60			99,200	1 289,600
46.1-07.8.14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	99,200	213,00	21%	21 129,60			99,200	21 129,600
DSO 46.1-07.8	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY AF-1, AF-2 CELKEM					70 118,34				
DSO 46.1-07.9	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY AG									
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
46.1-07.9.5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	148,751	15,00	21%	2 231,27			148,751	2 231,270
46.1-07.9.6	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	126,161	34,00	21%	4 289,47			126,161	4 289,470
46.1-07.9.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	30,726	72,00	21%	2 212,29			30,726	2 212,290
46.1-07.9.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	30,726	76,00	21%	2 335,19			30,726	2 335,190
	<i>Komunikace</i>									
46.1-07.9.11	Podklad kamen, obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	148,751	239,00	21%	35 551,49			148,751	35 551,490
46.1-07.9.14	Postřik živický infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	148,751	19,00	21%	2 826,27			148,751	2 826,270
46.1-07.9.15	Postřik živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	126,161	13,00	21%	1 640,09			126,161	1 640,090
46.1-07.9.16	Asfaltobeton tl 50mm	m2	126,161	213,00	21%	26 872,29			126,161	26 872,290
DSO 46.1-07.9	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY AG CELKEM					77 958,36				
CELKEM						325 695,34			-40 477,49	366 172,83
									325 695,34	

Číslo návrhu:	Název změny:
A/065	Stoka A – Bourání základu mezi šachtou A21 – A22

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
46.1	KANALIZACE OBCE ÚSTÍ									
SO 46.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 46.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A									
46.1-01.1.11	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	20,920	570,00	21%	11 924,40			20,920	11 924,400
46.1-01.1.128	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	7,500	105,00	21%	787,50			7,500	787,500
46.1-01.1.129	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	20,920	95,00	21%	1 987,40			20,920	1 987,400
46.1-01.1.131	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,500	50,00	21%	1 125,00			22,500	1 125,000
46.1-01.1.132	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,750	105,00	21%	393,75			3,750	393,750
46.1-01.1.137	Poplatek za skládku suti	t	46,024	76,00	21%	3 497,82			46,024	3 497,820
46.1-01.1.138	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,500	76,00	21%	570,00			7,500	570,000
46.1-01.1.143	Štěrkopisec frakce 0-22 A	t	7,090	152,00	21%	1 077,70			7,090	1 077,700
46.1-01.1.147	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	75,000	23,00	21%	1 725,00			75,000	1 725,000
46.1-01.1.148	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	35,153	72,00	21%	2 530,98			35,153	2 530,980
46.1-01.1.149	Poplatek za skládku stavební suti	t	35,153	76,00	21%	2 671,59			35,153	2 671,590
46.1-01.1.158	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,750	423,00	21%	1 586,25			3,750	1 586,250
46.1-01.1.124	Přemístění květináčů dle požadavku investora (vč. ochrany proti poškození při přepravě)	ks	4,000	250,00	21%	1 000,00			4,000	1 000,000
46.1-01.1.125	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	75,000	21,00	21%	1 575,00			75,000	1 575,000
46.1-01.1.126	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	49,500	29,00	21%	1 435,50			49,500	1 435,500
46.1-01.1.127	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelosti	m3	30,000	475,00	21%	14 250,00			30,000	14 250,000
46.1-01.1.128	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	37,500	10,00	21%	375,00			37,500	375,000
DSO 46.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A CELKEM					48 512,89				
SO 46.1-07	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 46.1-07.1	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A									
46.1-07.1.12	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění hloušťky 10 cm	m2	-11,800	57,00	21%	-672,60		-11,800		-672,600
46.1-07.1.13	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění hloušťky 15 cm	m2	75,000	86,00	21%	6 450,00			75,000	6 450,000
46.1-07.1.15	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	-11,800	403,00	21%	-4 755,40		-11,800		-4 755,400
46.1-07.1.22	Liťtí asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 3 cm	m2	-11,800	497,00		-5 864,60		-11,800		-5 864,600
46.1-07.1.25	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	75,000	181,00	21%	13 575,00			75,000	13 575,000
46.1-07.1.28	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	49,500	160,00	21%	7 920,00			49,500	7 920,000
46.1-07.1.35	Dlažba zámková přírodní tl.6 cm	m2	75,750	152,00	21%	11 514,00			75,750	11 514,000
46.1-07.1.36	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	49,995	85,00	21%	4 249,58			49,995	4 249,580
DSO 46.1-07.1	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A CELKEM					32 415,98				

SO 46.1-08	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ																	
DSO 46.1-08.3	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA PLYNOVODU																	
46.1-08.3.1	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	-15,000	371,00	21%	-5 565,00	-15,000	371,00	21%	-5 565,00	-15,000	371,00	21%	-5 565,000	-15,000	371,00	21%	-5 565,000
46.1-08.3.2	Zemní práce pro připojení plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	-3,000	371,00	21%	-1 113,00	-3,000	371,00	21%	-1 113,00	-3,000	371,00	21%	-1 113,000	-3,000	371,00	21%	-1 113,000
46.1-08.3.3	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-11,800	23,00	21%	-271,40	-11,800	23,00	21%	-271,40	-11,800	23,00	21%	-271,400	-11,800	23,00	21%	-271,400
46.1-08.3.4	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,773	72,00	21%	-199,66	-2,773	72,00	21%	-199,66	-2,773	72,00	21%	-199,660	-2,773	72,00	21%	-199,660
46.1-08.3.5	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-2,773	76,00	21%	-210,75	-2,773	76,00	21%	-210,75	-2,773	76,00	21%	-210,750	-2,773	76,00	21%	-210,750
46.1-08.3.6	Odstranění podkladu, živice tl. 15 cm	m2	-11,800	43,00	21%	-507,40	-11,800	43,00	21%	-507,40	-11,800	43,00	21%	-507,400	-11,800	43,00	21%	-507,400
46.1-08.3.7	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,729	72,00	21%	-268,47	-3,729	72,00	21%	-268,47	-3,729	72,00	21%	-268,470	-3,729	72,00	21%	-268,470
46.1-08.3.8	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	-3,729	76,00	21%	-283,39	-3,729	76,00	21%	-283,39	-3,729	76,00	21%	-283,390	-3,729	76,00	21%	-283,390
46.1-08.3.9	Provizorní oprava chodníku (skladba : hutněné drcené kamenivo tl.25 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-11,800	133,00	21%	-1 569,40	-11,800	133,00	21%	-1 569,40	-11,800	133,00	21%	-1 569,400	-11,800	133,00	21%	-1 569,400
46.1-08.3.10	Přeložka plynovodu z PE100 d63/5,8 - vč.tvarovek čištění, tlak.zkoušky, vodiče a fólie	m	-15,000	800,00	21%	-12 000,00	-15,000	800,00	21%	-12 000,00	-15,000	800,00	21%	-12 000,000	-15,000	800,00	21%	-12 000,000
46.1-08.3.11	Připojení plynovodu z PE100 d50/4,6 - vč.tvarovek čištění, tlak.zkoušky, vodiče a fólie	m	-3,000	800,00	21%	-2 400,00	-3,000	800,00	21%	-2 400,00	-3,000	800,00	21%	-2 400,000	-3,000	800,00	21%	-2 400,000
46.1-08.3.12	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	-23,600	67,00	21%	-1 581,20	-23,600	67,00	21%	-1 581,20	-23,600	67,00	21%	-1 581,200	-23,600	67,00	21%	-1 581,200
46.1-08.3.13	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-1,000	2 090,00	21%	-2 090,00	-1,000	2 090,00	21%	-2 090,00	-1,000	2 090,00	21%	-2 090,000	-1,000	2 090,00	21%	-2 090,000
DSO 46.1-08.3	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA PLYNOVODU CELKEM					-28 059,67				-28 059,67				-39 352,27				92 221,47
CELKEM						52 869,20				52 869,20				52 869,20				92 221,47

Číslo návrhu:	Název změny:
A/105	PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU DN 150

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
27.1	KANALIZACE OBCE LHOTA U VSETÍNĀ									
SO 27.1-01	KANALIZACE SPLAŠKOVĀ									
DSO 27.1-01.1	KANALIZACE SPLAŠKOVĀ – STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“									
	<i>Zemní práce</i>									
27.1-01.1.7	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0.800	19,00	21%	-15,20	-0.800	-15,200		
27.1-01.1.8	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-15.365	86,00	21%	-1 321,37	-15.365	-1 321,370		
27.1-01.1.9	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1.707	314,00	21%	-536,06	-1.707	-536,060		
27.1-01.1.10	Neřízený zemní protlak 200-500 mm vč.vystrojení startovací jámy	m	4.000	4 275,00	21%	17 100,00			4.000	17 100,000
27.1-01.1.13	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	64.160	28,00	21%	1 796,48			64.160	1 796,480
27.1-01.1.14	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	64.160	15,00	21%	962,40			64.160	962,400
27.1-01.1.15	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	43.389	5,00	21%	216,95			43.389	216,950
27.1-01.1.16	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	4.821	5,00	21%	24,11			4.821	24,110
27.1-01.1.18	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	13.587	105,00	21%	1 426,66			13.587	1 426,660
27.1-01.1.19	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4.053	105,00	21%	425,54			4.053	425,540
27.1-01.1.20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22.888	50,00	21%	1 144,40			22.888	1 144,400
27.1-01.1.21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2.640	105,00	21%	-277,20	-2.640	-277,200		
27.1-01.1.22	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-8.000	34,00	21%	-272,00	-8.000	-272,000		
27.1-01.1.23	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13.587	76,00	21%	1 032,63			13.587	1 032,630
27.1-01.1.24	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	4.053	76,00	21%	308,01			4.053	308,010
27.1-01.1.25	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středících objímk a uzavření konců chrániček	m	4.000	779,00	21%	3 116,00			4.000	3 116,000
27.1-01.1.26	Ocelová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	4.000	1 539,00	21%	6 156,00			4.000	6 156,000
27.1-01.1.29	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	m3	-2.640	105,00	21%	-277,20	-2.640	-277,200		
	<i>Základny a zvláštní zakládání</i>									
27.1-01.1.45	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-4.400	24,00	21%	-105,60	-4.400	-105,600		
27.1-01.1.46	Lože pod potrubí ze štěrkoritré 0 - 63 mm	m3	20.940	423,00	21%	8 857,62			20.940	8 857,620
27.1-01.1.47	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm	m	-4.000	86,00	21%	-344,00	-4.000	-344,000		
	<i>Základny a zvláštní zakládání</i>									

27.1-01.1.48	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-0,660	423,00	21%	-279,18	-0,660	-279,180	
<i>Trubní vedení</i>									
27.1-01.1.53	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	16,000	27,00	21%	432,00			16,000
27.1-01.1.61	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	19 475,00	21%	-19 475,00	-1,000	-19 475,000	
27.1-01.1.100	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	17,460	570,000	21%	9 952,20			17,460
27.1-01.1.101	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelosti	m3	57,600	475,00	21%	27 360,00			57,600
27.1-01.1.102	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	17,460	95,00	21%	1 658,70			17,460
27.1-01.1.103	Poplatek za skládku suti	t	38,412	76,00	21%	2 919,31			38,412
27.1-01.1.104	Zpětná montáž betonové prefabrikované opěrné stěny	m	12,000	998,00	21%	11 976,00			12,000
27.1-01.1.105	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	14 915,00	21%	14 915,00			1,000
27.1-01.1.106	Provizorní propojení vodovodního potrubí - dle faktury VaK Vsetín, a.s.	soubor	1,000	36 780,00	21%	36 780,00			1,000
27.1-01.1.107	Provedení přeložky vodovodu - dle faktury VaK Vsetín, a.s.	soubor	1,000	19 768,00	21%	19 768,00			1,000
27.1-01.1.108	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	16,000	347,00	21%	5 552,00			16,000
27.1-01.1.109	Demontáž betonové prefabrikované opěrné stěny	m	12,000	461,50	21%	5 538,00			12,000
27.1-01.1.110	Betonový základ do rostlé země bez bednění	m3	16,020	3 000,00	21%	48 060,00			16,020
DSO 27.1-01.1	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“ CELKEM					204 575,19		-22 902,82	
CELKEM						204 575,19		204 575,19	227 478,01

Číslo návrhu:	Název změny:
A/106a	Změna otevřeného výkopu na řízený protlak Stoka A8.2 v úseku SPB-1 - A8.2-1C

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A
Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
25.1	Liptál - kanalizace									
DSO 25.1-01.5	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA "A8.2, A8.2.1, A8.3"									
25.1-01.5.2J	Dočasné zajištění potrubí	m	-1,100	114,00	21%	-125,40	-1,100			
25.1-01.5.3J	Dočasné zajištění kabelů vč.chráničky, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-1,100	181,00	21%	-199,10	-1,100			
25.1-01.5.4J	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti vedení	m3	-5,150	133,00	21%	-684,95	-5,150			
25.1-01.5.5J	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-28,600	19,00	21%	-543,40	-28,600			
25.1-01.5.6J	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-134,180	86,00	21%	-11 539,48	-134,180			
25.1-01.5.7J	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-14,910	314,00	21%	-4 681,74	-14,910			
25.1-01.5.10J	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-322,630	28,00	21%	-9 033,64	-322,630			
25.1-01.5.11J	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-322,630	15,00	21%	-4 839,45	-322,630			
25.1-01.5.12J	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-73,800	5,00	21%	-369,00	-73,800			
25.1-01.5.13J	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-8,200	5,00	21%	-41,00	-8,200			
25.1-01.5.14J	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-96,730	57,00	21%	-5 513,61	-96,730			
25.1-01.5.15J	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-37,450	105,00	21%	-3 932,25	-37,450			
25.1-01.5.16J	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-14,910	105,00	21%	-1 565,55	-14,910			
25.1-01.5.17J	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-96,730	50,00	21%	-4 836,50	-96,730			
25.1-01.5.18J	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-41,140	105,00	21%	-4 319,70	-41,140			
25.1-01.5.19J	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseří travním semenem	m2	-114,400	38,00	21%	-4 347,20	-114,400			
25.1-01.5.20J	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-37,450	76,00	21%	-2 846,20	-37,450			
25.1-01.5.21J	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-14,910	76,00	21%	-1 133,16	-14,910			
25.1-01.5.25J	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-41,140	133,00	21%	-5 471,62	-41,140			
25.1-01.5.30J	Odstranění oplocení a zpětné obnovení vč.zemních p bet.základů,pletiva a případné podezdívky	m	-4,000	471,00	21%	-1 884,00	-4,000			
25.1-01.5.36J	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-74,800	24,00	21%	-1 795,20	-74,800			
25.1-01.5.37J	Lože pod potrubí ze štěrku tl. 0 - 63 mm	m3	-11,220	423,00	21%	-4 746,06	-11,220			
25.1-01.5.38J	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-68,000	86,00	21%	-5 848,00	-68,000			
25.1-01.5.39J	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-11,220	423,00	21%	-4 746,06	-11,220			

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
25.1-01.5.41J	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-68,000	27,00	21%	-1 836,00	-68,000	-1 836,00		
25.1-01.5.47J	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-70,040	347,00	21%	-24 303,88	-70,040	-24 303,88		
25.1-01.5.49J	Řízené protlačení a vtažení PE d 280 mm hornina 1-4	m	78,000	3 395,23	21%	264 827,94			78,000	264 827,94
25.1-01.5.50J	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	3,830	456,36	21%	1 747,86			3,830	1 747,86
25.1-01.5.51J	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	38,300	18,04	21%	690,93			38,300	690,93
25.1-01.5.52J	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 250	m	78,000	1 017,00	21%	79 326,00			78,000	79 326,00
25.1-01.5.53J	Přesuvka KGU PP	kus	2,000	1 153,00	21%	2 306,00			2,000	2 306,00
DSO 25.1-01.5	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA "A8.2, A8.2.1, A8.3" - celkem					237 716,58		-111 182,15		348 898,73
DSO 25.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA "A8.2, A8.2.1, A8.3"									
25.1-02.5.40J	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	114,00	21%	-228,00	-2,000	-228,00		
25.1-02.5.48J	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-2,000	1 017,00	21%	-2 034,00	-2,000	-2 034,00		
25.1-02.5.50J	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	2,000	318,75	21%	637,50			2,000	637,50
25.1-02.5.51J	Odbočka DN 150	kus	2,000	2 350,00	21%	4 700,00			2,000	4 700,00
DSO 25.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA "A8.2, A8.2.1, A8.3" - celkem					3 075,50		-2 262,00		5 337,50
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
3J	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	5 220,00	21%	5 220,00			1,000	5 220,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					5 220,00				5 220,00
CELKEM						246 012,08		-113 444,15		359 456,23

Číslo návrhu:	Název změny:
A/106b	Změna otevřeného výkopu na řízený protlak Stoka A3 v úseku A3-3 - A3-6

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
25.1	Liptál - kanalizace									
DSO 25.1-01.2	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA "A2, A2.1, A3"									
25.1-01.2.2J	Dočasné zajištění potrubí	m	-2,200	114,00	21%	-250,80	-2,200			
25.1-01.2.4J	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-5,150	133,00	21%	-684,95	-5,150			
25.1-01.2.5J	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-40,980	19,00	21%	-778,62	-40,980			
25.1-01.2.6J	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-135,480	86,00	21%	-11 651,28	-135,480			
25.1-01.2.7J	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-15,050	314,00	21%	-4 725,70	-15,050			
25.1-01.2.9J	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-315,770	28,00	21%	-8 841,56	-315,770			
25.1-01.2.10J	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-315,770	15,00	21%	-4 736,55	-315,770			
25.1-01.2.11J	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-74,510	5,00	21%	-372,55	-74,510			
25.1-01.2.12J	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-8,280	5,00	21%	-41,40	-8,280			
25.1-01.2.13J	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-76,190	57,00	21%	-4 342,83	-76,190			
25.1-01.2.14J	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-59,290	105,00	21%	-6 225,45	-59,290			
25.1-01.2.15J	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-15,050	105,00	21%	-1 580,25	-15,050			
25.1-01.2.16J	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-76,190	50,00	21%	-3 809,50	-76,190			
25.1-01.2.17J	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-46,590	105,00	21%	-4 891,95	-46,590			
25.1-01.2.18J	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseří travním semenem	m2	-81,950	38,00	21%	-3 114,10	-81,950			
25.1-01.2.19J	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-59,290	76,00	21%	-4 506,04	-59,290			
25.1-01.2.20J	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-15,050	76,00	21%	-1 143,80	-15,050			
25.1-01.2.22J	Štěrkopísek frakce 0-4	m3	-46,590	133,00	21%	-6 196,47	-46,590			
25.1-01.2.30J	Odstranění oplocení a zpětné obnovení vč.zemních p bet.základů,pletiva a případné podezdívky	m	-16,000	471,00	21%	-7 536,00	-16,000			
25.1-01.2.38J	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-50,600	24,00	21%	-1 214,40	-50,600			
25.1-01.2.39J	Lože pod potrubí ze štěrku d 0 - 63 mm	m3	-7,590	423,00	21%	-3 210,57	-7,590			
25.1-01.2.40J	Tratě vod z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm	m	-46,000	86,00	21%	-3 956,00	-46,000			
25.1-01.2.41J	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	-12,710	423,00	21%	-5 376,33	-12,710			
25.1-01.2.45J	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-77,000	27,00	21%	-2 079,00	-77,000			
25.1-01.2.50J	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-79,310	347,00	21%	-27 520,57	-79,310			
25.1-01.2.53J	Řízené proláčení a vložení PE d 280 mm hornina 1-4	m	87,000	3 395,23	21%	295 385,01	87,000			295 385,01

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
25.1-01.2.54J	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	4,270	456,36	21%	1 948,66			4,270	1 948,66
25.1-01.2.55J	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	42,700	18,04	21%	770,31			42,700	770,31
25.1-01.2.56J	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 250	m	90,000	1 017,00	21%	91 530,00			90,000	91 530,00
25.1-01.2.57J	Přesuvka KGU PP	kus	2,000	1 153,00	21%	2 306,00			2,000	2 306,00
DSO 25.1-01.2	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA "A2, A2.1, A3" - celkem					273 153,31		-118 786,67		391 939,98
DSO 25.1-02.2	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA "A2, A2.1, A3"									
25.1-02.2.35J	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	114,00	21%	-228,00	-2,000	-228,00		
J	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-2,000	1 017,00	21%	-2 034,00	-2,000	-2 034,00		
25.1-02.2.44J	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	4,000	318,75	21%	1 275,00			4,000	1 275,00
25.1-02.2.45J	Odbočka DN 150	kus	4,000	2 350,00	21%	9 400,00			4,000	9 400,00
DSO 25.1-02.2	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA "A2, A2.1, A3"					8 413,00		-2 262,00		10 675,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
3J	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	5 220,00	21%	5 220,00			1,000	5 220,00
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					5 220,00		0,00		5 220,00
CELKEM						286 786,31		-121 048,67		407 834,98

Číslo návrhu:	Název změny:
A/110	Nové obrubníky stoka A, AF, AG, AG-1, AG-3, AH

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (x.x.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
46.1	KANALIZACE OBCE ÚSTÍ									
SO 46.1-07	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 46.1-07.1	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A									
46.1-07.1.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	61,200	23,00	21%	1 407,60			61,200	1 407,600
46.1-07.1.2	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bez odvozu suti	m	162,000	29,00	21%	4 698,00			162,000	4 698,000
46.1-07.1.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	69,162	72,00	21%	4 979,66			69,162	4 979,660
46.1-07.1.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	69,162	76,00	21%	5 256,31			69,162	5 256,310
46.1-07.1.13	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	221,850	86,00	21%	19 079,10			221,850	19 079,100
46.1-07.1.28	Osazení stojal. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12.5	m	357,000	160,00	21%	57 120,00			357,000	57 120,000
46.1-07.1.29	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplvkou a posypem	m	11,000	90,00	21%	990,00			11,000	990,000
46.1-07.1.34	Obrubník silniční 1000x150x250 mm	kus	273,000	99,00	21%	27 027,00			273,000	27 027,000
46.1-07.1.35	Obrubník nájezdový	kus	60,000	102,00	21%	6 120,00			60,000	6 120,000
46.1-07.1.36	Obrubník přechodový L, P	kus	24,000	335,00	21%	8 040,00			24,000	8 040,000
46.1-07.1.37	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže	kus	3,000	1 880,71	21%	5 642,13			3,000	5 642,130
46.1-07.1.38	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,000	1 769,94	21%	1 769,94			1,000	1 769,940
46.1-07.1.39	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,000	1 010,84	21%	4 043,36			4,000	4 043,360
46.1-07.1.40	Prefabrikovaná uliční vpust s odtokem DN150, litinová mříž	kus	1,000	9 500,00	21%	9 500,00			1,000	9 500,000
46.1-07.1.41	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	9,372	570,00	21%	5 341,87			9,372	5 341,870
46.1-07.1.42	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,000	105,00	21%	1 365,00			13,000	1 365,000
46.1-07.1.43	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.1-4 do 100 m3	m3	56,228	427,00	21%	24 009,14			56,228	24 009,140
46.1-07.1.44	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	56,228	105,00	21%	5 903,89			56,228	5 903,890
46.1-07.1.45	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	56,228	76,00	21%	4 273,29			56,228	4 273,290
DSO 46.1-07.1	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A CELKEM					196 566,29				
DSO 46.1-07.7	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY AF									
46.1-07.7.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	10,200	23,00	21%	234,60			10,200	234,600
46.1-07.7.2	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bez odvozu suti	m	34,000	29,00	21%	986,00			34,000	986,000
46.1-07.7.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	13,352	72,00	21%	961,34			13,352	961,340
46.1-07.7.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,352	76,00	21%	1 014,75			13,352	1 014,750
46.1-07.7.12	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	47,550	86,00	21%	4 089,30			47,550	4 089,300
46.1-07.7.25	Osazení stojal. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12.5	m	83,000	160,00	21%	13 280,00			83,000	13 280,000
46.1-07.7.30	Obrubník silniční 1000x150x250 mm	kus	69,000	99,00	21%	6 831,00			69,000	6 831,000
46.1-07.7.31	Obrubník nájezdový	kus	10,000	102,00	21%	1 020,00			10,000	1 020,000

46.1-07.7.32	Obrubník přechodový L, P	kus	4,000	335,00	21%	1 340,00				4,000	1 340,000
46.1-07.7.33	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,000	1 880,71	21%	3 761,42				2,000	3 761,420
46.1-07.7.34	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,000	1 769,94	21%	1 769,94				1,000	1 769,940
46.1-07.7.35	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,000	1 010,84	21%	1 010,84				1,000	1 010,840
46.1-07.7.36	Přefabrikovaná uliční vpust s odtokem DN150, litinová mříž	kus	1,000	9 500,00	21%	9 500,00				1,000	9 500,000
46.1-07.7.37	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,967	570,00	21%	1 121,13				1,967	1 121,130
46.1-07.7.38	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,000	105,00	21%	210,00				2,000	210,000
46.1-07.7.39	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.1-4 do 100 m3	m3	13,073	427,00	21%	5 581,96				13,073	5 581,960
46.1-07.7.40	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,073	105,00	21%	1 372,61				13,073	1 372,610
46.1-07.7.41	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	13,073	76,00	21%	993,51				13,073	993,510
DSO 46.1-07.7											
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY AF CELKEM											
55 078,41											
DSO 46.1-07.9											
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY AG											
46.1-07.9.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	112,200	23,00	21%	2 580,60				112,200	2 580,600
46.1-07.9.2	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bez odvozu suti	m	173,000	29,00	21%	5 017,00				173,000	5 017,000
46.1-07.9.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	94,469	72,00	21%	6 801,77				94,469	6 801,770
46.1-07.9.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	94,469	76,00	21%	7 179,64				94,469	7 179,640
46.1-07.9.10	Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	310,200	86,00	21%	26 677,20				310,200	26 677,200
46.1-07.9.18	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12.5	m	440,000	160,00	21%	70 400,00				440,000	70 400,000
46.1-07.9.19	Rezáni stávajícího živého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou závlivkou a posypem	m	20,000	90,00	21%	1 800,00				20,000	1 800,000
46.1-07.9.22	Obrubník silniční 1000x150x250 mm	kus	288,000	99,00	21%	28 512,00				288,000	28 512,000
46.1-07.9.23	Obrubník nájezdový	kus	110,000	102,00	21%	11 220,00				110,000	11 220,000
46.1-07.9.24	Obrubník přechodový L, P	kus	42,000	335,00	21%	14 070,00				42,000	14 070,000
46.1-07.9.25	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,000	1 880,71	21%	1 880,71				1,000	1 880,710
46.1-07.9.26	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,000	1 769,94	21%	1 769,94				1,000	1 769,940
46.1-07.9.27	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,000	1 010,84	21%	2 021,68				2,000	2 021,680
46.1-07.9.28	Přefabrikovaná uliční vpust s odtokem DN150, litinová mříž	kus	1,000	9 500,00	21%	9 500,00				1,000	9 500,000
46.1-07.9.29	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	10,008	570,00	21%	5 704,59				10,008	5 704,590
46.1-07.9.30	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	32,000	105,00	21%	3 360,00				32,000	3 360,000
46.1-07.9.31	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.1-4 do 100 m3	m3	69,300	427,00	21%	29 591,10				69,300	29 591,100
46.1-07.9.32	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	69,300	105,00	21%	7 276,50				69,300	7 276,500
46.1-07.9.33	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	69,300	76,00	21%	5 266,80				69,300	5 266,800
DSO 46.1-07.9											
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY AG CELKEM											
240 629,52											
DSO 46.1-07.10											
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA AG-1, AG-2, AG-3, AG-4											
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - AG-1											
46.1-07.10.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	5,100	23,00	21%	117,30				5,100	117,300
46.1-07.10.2	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bez odvozu suti	m	12,000	29,00	21%	348,00				12,000	348,000
46.1-07.10.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,984	72,00	21%	286,85				3,984	286,850
46.1-07.10.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,984	76,00	21%	302,78				3,984	302,780

46.1-07.10.17	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12.5	m	29,000	160,00	21%	4 640,00		29,000	4 640,000
46.1-07.10.20	Obrubník siliční 1000x150x250 mm	kus	24,000	99,00	21%	2 376,00		24,000	2 376,000
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - AG-3									
46.1-07.10.35	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	5,100	23,00	21%	117,30		5,100	117,300
46.1-07.10.36	Výhrábní obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bez odvozu suti	m	7,000	29,00	21%	203,00		7,000	203,000
46.1-07.10.37	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,457	72,00	21%	392,90		5,457	392,900
46.1-07.10.38	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,457	76,00	21%	414,73		5,457	414,730
46.1-07.10.49	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12.5	m	17,000	160,00	21%	2 720,00		17,000	2 720,000
46.1-07.10.52	Obrubník siliční 1000x150x250 mm	kus	12,000	99,00	21%	1 188,00		12,000	1 188,000
46.1-07.10.53	Obrubník nájezdový	kus	10,000	102,00	21%	1 020,00		10,000	1 020,000
46.1-07.10.54	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,900	86,00	21%	2 657,40		30,900	2 657,400
46.1-07.10.55	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,099	570,00	21%	626,52		1,099	626,520
46.1-07.10.56	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.1-4 do 100 m3	m3	7,245	427,00	21%	3 093,62		7,245	3 093,620
46.1-07.10.57	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,245	105,00	21%	760,73		7,245	760,730
46.1-07.10.58	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,245	76,00	21%	550,62		7,245	550,620
DSO 46.1-07.10						21 815,76			
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA AG-1, AG-2, AG-3, AG-4 CELKEM									
DSO 46.1-07.11									
46.1-07.11.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	25,500	23,00	21%	586,50		25,500	586,500
46.1-07.11.2	Výhrábní obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bez odvozu suti	m	30,000	29,00	21%	870,00		30,000	870,000
46.1-07.11.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,042	72,00	21%	1 371,02		19,042	1 371,020
46.1-07.11.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,042	76,00	21%	1 447,19		19,042	1 447,190
46.1-07.11.15	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12.5	m	207,000	160,00	21%	33 120,00		207,000	33 120,000
46.1-07.11.16	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplavkou a posypem	m	5,000	90,00	21%	450,00		5,000	450,000
46.1-07.11.18	Obrubník siliční 1000x150x250 mm	kus	172,000	99,00	21%	17 028,00		172,000	17 028,000
46.1-07.11.19	Obrubník nájezdový	kus	25,000	102,00	21%	2 550,00		25,000	2 550,000
46.1-07.11.20	Obrubník přechodový L, P	kus	10,000	335,00	21%	3 350,00		10,000	3 350,000
46.1-07.11.21	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	118,650	86,00	21%	10 203,90		118,650	10 203,900
46.1-07.11.22	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,000	1 769,94	21%	1 769,94		1,000	1 769,940
46.1-07.11.23	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,000	1 010,84	21%	2 021,68		2,000	2 021,680
46.1-07.11.24	Přefabrikovaná uliční vpust s odtokem DN150, litinová mříž	kus	1,000	9 500,00	21%	9 500,00		1,000	9 500,000
46.1-07.11.25	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,736	570,00	21%	989,24		1,736	989,240
46.1-07.11.26	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.1-4 do 100 m3	m3	32,603	427,00	21%	13 921,27		32,603	13 921,270
46.1-07.11.27	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	32,603	105,00	21%	3 423,26		32,603	3 423,260
46.1-07.11.28	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	32,603	76,00	21%	2 477,79		32,603	2 477,790
DSO 46.1-07.11						105 079,79		0,00	619 169,77
CELKEM						619 169,77			

Číslo návrhu:	Název změny:
A/113	VÝŠKOVÁ KOLIZE POTRUBÍ STOKY A14 S VODOVODNÍMI ŘÁDY DN 150

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jedniczková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
27.1	KANALIZACE OBCE LHOTA U VSETINA									
SO 27.1-01	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ									
DSO 27.1-01.11	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“									
	<i>Zemní práce</i>									
27.1-01.11.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	67,924	86,00	21%	5 841,44			67,924	5 841,440
27.1-01.11.7	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	99,861	28,00	21%	2 796,12			99,861	2 796,120
27.1-01.11.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	99,861	15,00	21%	1 497,92			99,861	1 497,920
27.1-01.11.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	37,358	5,00	21%	186,79			37,358	186,790
27.1-01.11.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	36,301	105,00	21%	3 811,57			36,301	3 811,570
27.1-01.11.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,623	50,00	21%	1 581,15			31,623	1 581,150
27.1-01.11.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,578	105,00	21%	1 425,67			13,578	1 425,670
27.1-01.11.19	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	m3	13,578	105,00	21%	1 425,67			13,578	1 425,670
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
27.1-01.11.29	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	18,168	423,00	21%	7 685,15			18,168	7 685,150
	<i>Komunikace</i>									
27.1-01.11.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba: hutněný štěrk il.30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka il.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	34,201	119,00	21%	4 069,92			34,201	4 069,920
	<i>Trubní vedení</i>									
27.1-01.11.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	25,410	27,00	21%	686,07			25,410	686,070
27.1-01.11.37	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	13,086	347,00	21%	4 540,84			13,086	4 540,840
27.1-01.11.40	Demontáž šachty z prefabrikovaných dílů	kus	1,000	4 871,52	21%	4 871,52			1,000	4 871,520
27.1-01.11.41	Montáž šachty z prefabrikovaných dílů	kus	1,000	6 841,39	21%	6 841,39			1,000	6 841,390
27.1-01.11.42	Napojení kanalizace do stávající šachty vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	3 800,00	21%	3 800,00			1,000	3 800,000
DSO 27.1-01.11	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“ CELKEM :					51 061,18				
SO 27.1-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 27.1-02.11	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“									
	<i>Zemní práce</i>									
27.1-02.11.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,000	86,00	21%	602,00			7,000	602,000

27.1-02.11.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	14,000	16,00	21%	224,00			14,000	224,000
27.1-02.11.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	14,000	8,00	21%	112,00			14,000	112,000
27.1-02.11.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2.5 m	m3	7,000	3,00	21%	21,00			7,000	21,000
27.1-02.11.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	3,850	105,00	21%	404,25			3,850	404,250
27.1-02.11.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,150	50,00	21%	157,50			3,150	157,500
27.1-02.11.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,575	105,00	21%	165,38			1,575	165,380
27.1-02.11.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,850	76,00	21%	292,60			3,850	292,600
27.1-02.11.19	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	1,575	133,00	21%	209,48			1,575	209,480
27.1-02.11.30	Ložě pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,275	423,00	21%	962,33			2,275	962,330
	<i>Komunikace</i>									
27.1-02.11.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (proslívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,500	119,00	21%	178,50			1,500	178,500
	<i>Trubní vedení</i>									
27.1-02.11.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	3,500	15,00	21%	52,50			3,500	52,500
27.1-02.11.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	48,00	21%	48,00			1,000	48,000
27.1-02.11.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	114,00	21%	114,00			1,000	114,000
27.1-02.11.43	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm. Wavin demontáž a zpětná montáž	kus	1,000	2 550,00	21%	2 550,00			1,000	2 550,000
DSO 27.1-02.11	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A14“ , „A14.1“ , „A14.2“ CELKEM :					6 093,54				
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
3	Realizační dokumentace	p. s.	1,000	8 000,00	21%	8 000,00			1,000	8 000,000
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					8 000,00			0,00	65 154,72
	CELKEM					65 154,72				65 154,72

Číslo návrhu:	Název změny:
A/115	Stoka B8-1-1 obnova dlažby

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
22.1	KANALIZACE OBCE LESKOVEC									
SO 22.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 22.1-01.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY B8-1, B8-1-1, B8-2									
	<i>Stoka B8-1-1</i>									
	<i>Zemní práce</i>									
22.1-01.6.70	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	7,088	105,00	21%	744,19			7,088	744,190
22.1-01.6.72	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,088	76,00	21%	538,65			7,088	538,650
22.1-01.6.135	Hlubební rýh šířky do 60 cm v hor.1-4 do 100 m3	m3	7,088	427,00	21%	3 026,36			7,088	3 026,360
22.1-01.6.136	Odstranění podkladu z kaméniva drčeného do tl.20 cm	m2	75,500	23,00	21%	1 736,50			75,500	1 736,500
22.1-01.6.137	Odstranění podkladu, beton prosýť tl. do 15 cm	m2	3,680	86,00	21%	316,48			3,680	316,480
22.1-01.6.138	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	18,571	72,00	21%	1 337,08			18,571	1 337,080
22.1-01.6.139	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,571	76,00	21%	1 411,36			18,571	1 411,360
22.1-01.6.140	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	10,500	29,00	21%	304,50			10,500	304,500
22.1-01.6.141	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,901	72,00	21%	136,84			1,901	136,840
22.1-01.6.142	Poplatek za recyklaci	t	1,901	76,00	21%	144,44			1,901	144,440
22.1-01.6.143	Lože pod potrubí ze šterkoditě 0 - 63 mm	m3	3,038	423,00	21%	1 284,86			3,038	1 284,860
22.1-01.6.144	Podklad ze šterkoditri po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	89,680	86,00	21%	7 712,48			89,680	7 712,480
22.1-01.6.145	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtě tl. 4 cm	m2	89,680	181,00	21%	16 232,08			89,680	16 232,080
22.1-01.6.146	Dlažba zámková přírodní tl.8 cm	m2	90,577	171,00	21%	15 488,63			90,577	15 488,630
22.1-01.6.147	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,000	1 769,94	21%	5 309,82			3,000	5 309,820
22.1-01.6.148	Úprava podest u vstupu - zřízení stupně	ks	2,000	897,00	21%	1 794,00			2,000	1 794,000
22.1-01.6.149	Výpiň okap. chodníku kam. těž. montáž nop. folie	kpř	1,000	2 829,00	21%	2 829,00			1,000	2 829,000
22.1-01.6.150	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	45,000	160,00	21%	7 200,00			45,000	7 200,000
22.1-01.6.151	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,000	57,00	21%	399,00			7,000	399,000
22.1-01.6.152	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,400	105,00	21%	882,00			8,400	882,000
22.1-01.6.153	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	45,450	85,00	21%	3 863,25			45,450	3 863,250
DSO 22.1-01.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY B8-1, B8-1-1, B8-2 CELKEM :					72 691,51				
CELKEM						72 691,51			72 691,51	72 691,51

Číslo návrhu:	Název změny:
A/119	Domovní ČS včetně výtlaku stoka A, A4, A8 NEZPŮSOBILÁ ČÁST

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
27.1	LHOTA U VŠETINA - KANALIZACE I. a II. část									
SO 27.1-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 27.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A4“, „A5“ č.p. 129									
27.1-02.5.1	Dobčasné zajištění potrubí	m	1,000	114,00	21%	114,00			1,000	114,000
27.1-02.5.2	Dočasné zajištění kabelů vč. chráničky, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	3,000	181,00	21%	543,00			3,000	543,000
27.1-02.5.3	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	5,200	133,00	21%	691,60			5,200	691,600
27.1-02.5.5	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,455	86,00	21%	1 071,13			12,455	1 071,130
27.1-02.5.6	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,384	314,00	21%	434,58			1,384	434,580
27.1-02.5.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	59,540	16,00	21%	952,64			59,540	952,640
27.1-02.5.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	59,540	8,00	21%	476,32			59,540	476,320
27.1-02.5.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	19,305	3,00	21%	57,92			19,305	57,920
27.1-02.5.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,145	3,00	21%	6,44			2,145	6,440
27.1-02.5.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	18,057	57,00	21%	1 029,25			18,057	1 029,250
27.1-02.5.12	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	6,852	105,00	21%	719,46			6,852	719,460
27.1-02.5.13	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,768	105,00	21%	290,64			2,768	290,640
27.1-02.5.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,057	50,00	21%	902,85			18,057	902,850
27.1-02.5.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,222	105,00	21%	653,31			6,222	653,310
27.1-02.5.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,852	76,00	21%	520,75			6,852	520,750
27.1-02.5.18	Štěrkopisec frakce 0-4	m3	6,222	133,00	21%	827,53			6,222	827,530
27.1-02.5.29	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	2,745	423,00	21%	1 161,14			2,745	1 161,140
27.1-02.5.42	Příáce spojené s přechodem toku v místě výstavby (např. hrázkování, zapažení stěnovou stěnou, převedení vody potrubím ...)	kpl	1,000	3 990,00	21%	3 990,00			1,000	3 990,000
27.1-02.5.43	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,768	76,00	21%	210,37			2,768	210,370
27.1-02.5.48	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	13,839	475,00	21%	6 573,53			13,839	6 573,530
27.1-02.5.49	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	18,300	34,00	21%	622,20			18,300	622,200
27.1-02.5.50	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	18,300	19,00	21%	347,70			18,300	347,700

27.1-02.5.51	Dodávka a montáž domovní čerpací jímky (vč.technologie) - plastová jímka DN 800 mm, hl. 2400 mm se zabudovaným napojovacím kusem pro domovní přípojku plast DN150 a pro výtlak z HDPE 40x3,7mm, vystrojení (čerpací agregát tj.objemové kalové čerpadlo 5/4 s řezacím zařízením, zpětná kulová klapka, pojistný ventil, propojovací potrubí, kulový uzávěr), řídicí automat a spínací plovákové zařízení, litinový poklop tř.únosnosti odpovídající umístění jímky a úprava zhlaví jímky.	kus	1,000	47 025,00	21%	47 025,00	47 025,00	1,000	47 025,000
27.1-02.5.52	Trubka tlaková PE100 d40 x 3,7 mm vč. tvarovek	m	18,575	43,00	21%	798,73	798,73	18,575	798,730
27.1-02.5.53	Vodič nm a vn CY 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	18,300	14,00	21%	256,20	256,20	18,300	256,200
27.1-02.5.54	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	18,300	10,00	21%	183,00	183,00	18,300	183,000
DSO 27.1-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A4“, „A5“ CELKEM					70 459,28			
DSO 27.1-02.7	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – „A8“, „O6“ č.p. 244								
27.1-02.7.4	Sejmuli ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,840	19,00	21%	91,96	91,96	4,840	91,960
27.1-02.7.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	20,339	86,00	21%	1 749,15	1 749,15	20,339	1 749,150
27.1-02.7.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,260	314,00	21%	709,64	709,64	2,260	709,640
27.1-02.7.8	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	100,388	16,00	21%	1 606,21	1 606,21	100,388	1 606,210
27.1-02.7.9	Odsranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	100,388	8,00	21%	803,10	803,10	100,388	803,100
27.1-02.7.10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	31,526	3,00	21%	94,58	94,58	31,526	94,580
27.1-02.7.11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,503	3,00	21%	10,51	10,51	3,503	10,510
27.1-02.7.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	32,476	57,00	21%	1 851,13	1 851,13	32,476	1 851,130
27.1-02.7.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	8,202	105,00	21%	861,21	861,21	8,202	861,210
27.1-02.7.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4,520	105,00	21%	474,60	474,60	4,520	474,600
27.1-02.7.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,476	50,00	21%	1 623,80	1 623,80	32,476	1 623,800
27.1-02.7.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,228	105,00	21%	863,94	863,94	8,228	863,940
27.1-02.7.17	Rozprošíření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseří travním semenem	m2	48,400	38,00	21%	1 839,20	1 839,20	48,400	1 839,200
27.1-02.7.18	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,202	76,00	21%	623,35	623,35	8,202	623,350
27.1-02.7.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,520	76,00	21%	343,52	343,52	4,520	343,520
27.1-02.7.20	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	8,228	133,00	21%	1 094,32	1 094,32	8,228	1 094,320
27.1-02.7.31	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	3,630	423,00	21%	1 535,49	1 535,49	3,630	1 535,490
27.1-02.7.44	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	22,599	475,00	21%	10 734,53	10 734,53	22,599	10 734,530
27.1-02.7.45	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	24,200	34,00	21%	822,80	822,80	24,200	822,800
27.1-02.7.46	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	24,200	19,00	21%	459,80	459,80	24,200	459,800

27.1-02.7.47	Dodávka a montáž domovní čerpací jímky (vč.technologie) - plastová jímka DN 800 mm, hl. 2400 mm se zabudovaným napojovacím kusem pro domovní přípojku plast DN150 a pro výtlak z HDPE 40x3,7mm, vystrojení (čerpací agregát tj.objemové kalové čerpadlo 5/4 s řezacím zařízením, zpětná kulová klapka, pojistný ventil, propojovací potrubí, kulový uzávěr), řídicí automat a spínací plovákové zařízení, litinový poklop tř.únosnosti odpovídající umístění jímky a úprava zhlaví jímky.	kus	1,000	47 025,00	21%	47 025,00			1,000	47 025,000
27.1-02.7.48	Trubka tlaková PE100 d40 x 3,7 mm vč. tvarovek	m	24,563	43,00	21%	1 056,21			24,563	1 056,210
27.1-02.7.49	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uloženy volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	24,200	14,00	21%	338,80			24,200	338,800
27.1-02.7.50	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	24,200	10,00	21%	242,00			24,200	242,000
27.1-02.5.12	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – „A8“, „O6“ CELKEM					76 854,85			0,00	147 314,13
CELKEM						147 314,13				147 314,13

Číslo návrhu:	Název změny:
A/119	Domovní ČS včetně výtlaku stoka A, A4, A8_ZPŮSOBILÁ ČÁST

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
27.1	LHOTA U VSETÍNĚ - KANALIZACE I. a II. část									
SO 27.1-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY č.p. 211									
DSO 27.1-02.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“									
27.1-02.1.2	Dočasné zajištění kabelů vč. chráničky, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	1,000	181,00	21%	181,00			1,000	181,000
27.1-02.1.3	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,000	133,00	21%	133,00			1,000	133,000
27.1-02.1.4	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,640	19,00	21%	88,16			4,640	88,160
27.1-02.1.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	20,899	86,00	21%	1 797,31			20,899	1 797,310
27.1-02.1.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,322	314,00	21%	729,11			2,322	729,110
27.1-02.1.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	86,960	16,00	21%	1 391,36			86,960	1 391,360
27.1-02.1.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	86,960	8,00	21%	695,68			86,960	695,680
27.1-02.1.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	32,393	3,00	21%	97,18			32,393	97,180
27.1-02.1.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	3,599	3,00	21%	10,80			3,599	10,800
27.1-02.1.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	27,414	57,00	21%	1 562,60			27,414	1 562,600
27.1-02.1.12	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	14,384	105,00	21%	1 510,32			14,384	1 510,320
27.1-02.1.13	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	4,644	105,00	21%	487,62			4,644	487,620
27.1-02.1.14	Zасып jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,414	50,00	21%	1 370,70			27,414	1 370,700
27.1-02.1.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,750	105,00	21%	1 338,75			12,750	1 338,750
27.1-02.1.16	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. oselit travním semenem	m2	46,400	38,00	21%	1 763,20			46,400	1 763,200
27.1-02.1.17	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	14,384	76,00	21%	1 093,18			14,384	1 093,180
27.1-02.1.18	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,644	76,00	21%	352,94			4,644	352,940
27.1-02.1.19	Šlírkopisek frakce 0-4	m3	12,750	133,00	21%	1 695,75			12,750	1 695,750
27.1-02.1.21	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,200	21,00	21%	25,20			1,200	25,200
27.1-02.1.22	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl. 20 cm	m2	13,100	18,00	21%	235,80			13,100	235,800
27.1-02.1.23	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl. 20 cm	m2	14,300	23,00	21%	328,90			14,300	328,900
27.1-02.1.24	Výthání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	29,00	21%	58,00			2,000	58,000
27.1-02.1.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	6,960	72,00	21%	501,12			6,960	501,120
27.1-02.1.27	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,960	76,00	21%	528,96			6,960	528,960

27.1-02.1.28	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	13,100	29,00	21%	379,90			13,100	379,900
27.1-02.1.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,371	72,00	21%	170,71			2,371	170,710
27.1-02.1.30	Poplatek za recyklaci	t	2,371	76,00	21%	180,20			2,371	180,200
27.1-02.1.31	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,625	423,00	21%	2 379,38			5,625	2 379,380
27.1-02.1.32	Provizorní oprava místní komunikace (skladba: hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplaiků)	m2	13,100	238,00	21%	3 117,80			13,100	3 117,800
27.1-02.1.43	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,200	57,00	21%	1 493,40			26,200	1 493,400
27.1-02.1.44	Ruční výkop jam, pýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	26,319	475,00	21%	12 501,53			26,319	12 501,530
27.1-02.1.45	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	37,500	34,00	21%	1 275,00			37,500	1 275,000
27.1-02.1.46	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	37,500	19,00	21%	712,50			37,500	712,500
27.1-02.1.47	Dodávka a montáž domovní čerpací jímký (vč.technologie) - plastová jímka DN 800 mm, hl. 2400 mm se zabudovaným napojovacím kusem pro domovní přípojku plast DN150 a pro výtlak z HDPE 40x3,7mm, výstrojení (čerpací agregát l, objemové kalové čerpadlo 5/4 s řezacím zařízením, zpětná kulová klapka, pojistný ventil, propojovací potrubí, kulový uzávěr), řídicí automat a spínací plovákové zařízení, litinový poklop tř.únosnosti odpovídající umístění jímky a úprava zhlaví jímky.	kus	1,000	47 025,00	21%	47 025,00			1,000	47 025,000
27.1-02.1.48	Troubka tlaková PE100 d40 x 3,7 mm vč. tvárovek	m	38,063	43,00	21%	1 636,71			38,063	1 636,710
27.1-02.1.49	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložení volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	37,500	14,00	21%	525,00			37,500	525,000
27.1-02.1.50	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	37,500	10,00	21%	375,00			37,500	375,000
DSO 27.1-02.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“ CELKEM					89 748,76			0,00	89 748,76
CELKEM						89 748,76				89 748,76

Číslo návrhu:	Název změny:
A/121	Kolize potrubí Stoky A14 s vodovodními řady DN 150 a odvodňovacím kanálem

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098
--	--

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednicíková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
27.1	KANALIZACE OBCE LHOTA U VSETÍNA									
SO 27.1-04	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 27.1-04.10	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“									
	<i>Doplňující práce na komunikaci</i>									
27.1-04.10.19	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	10,800	570,00	21%	6 156,00			10,800	6 156,000
27.1-04.10.21	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	10,800	95,00	21%	1 026,00			10,800	1 026,000
27.1-04.10.22	Poplatek za skládku suti	t	23,760	76,00	21%	1 805,76			23,760	1 805,760
27.1-04.10.23	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	38,898	427,00	21%	16 609,45			38,898	16 609,450
27.1-04.10.24	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	30,798	105,00	21%	3 233,79			30,798	3 233,790
27.1-04.10.25	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30,798	76,00	21%	2 340,65			30,798	2 340,650
27.1-04.10.26	Osazení žlabů beton pochozích 0,25t	kus	137,000	302,00	21%	41 374,00			137,000	41 374,000
27.1-04.10.27	BGZ-S Žlab příkopový NW 300 bez spádu, výška 395, délka 1000	kus	139,050	1 315,00	21%	182 850,75			139,050	182 850,750
27.1-04.10.28	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu B 12.5	m3	6,950	1 758,00	21%	12 218,10			6,950	12 218,100
27.1-04.10.29	Štěbinový žlab TZD - Q 400/500/2000	ks	2,000	4 240,00	21%	8 480,00			2,000	8 480,000
27.1-04.10.30	Doprava žlabovek	km	660,000	28,00	21%	18 480,00			660,000	18 480,000
27.1-04.10.31	Betonový základ do rostlé zeměiny bez bednění	m3	10,447	3 000,00	21%	31 340,10			10,447	31 340,100
27.1-04.10.32	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	8,100	81,00	21%	656,10			8,100	656,100
DSO 27.1-04.10	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“ CELKEM					326 570,70				
CELKEM						326 570,70	0,00			326 570,70

Číslo návrhu:	Název změny:
A/122	Prodloužení stoky A14

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (x.y.y) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
27.1	LHOTA U VSETINA - KANALIZACE I. a II. část									
SO 27.1-01	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ									
DSO 27.1-01.11	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“									
27.1-01.11.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	139,863	86,00	21%	12 028,22			139,863	12 028,220
27.1-01.11.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	15,540	314,00	21%	4 879,56			15,540	4 879,560
27.1-01.11.7	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	279,687	28,00	21%	7 831,24			279,687	7 831,240
27.1-01.11.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	279,687	15,00	21%	4 195,31			279,687	4 195,310
27.1-01.11.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	76,924	5,00	21%	384,62			76,924	384,620
27.1-01.11.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	8,547	5,00	21%	42,74			8,547	42,740
27.1-01.11.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	95,868	57,00	21%	5 464,48			95,868	5 464,480
27.1-01.11.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	43,995	105,00	21%	4 619,48			43,995	4 619,480
27.1-01.11.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	15,540	105,00	21%	1 631,70			15,540	1 631,700
27.1-01.11.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	95,868	50,00	21%	4 793,40			95,868	4 793,400
27.1-01.11.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	44,589	105,00	21%	4 681,85			44,589	4 681,850
27.1-01.11.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	43,995	76,00	21%	3 343,62			43,995	3 343,620
27.1-01.11.18	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	15,540	76,00	21%	1 181,04			15,540	1 181,040
27.1-01.11.19	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	m3	44,589	105,00	21%	4 681,85			44,589	4 681,850
27.1-01.11.22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.dročené tl.20 cm	m2	87,320	23,00	21%	2 008,36			87,320	2 008,360
27.1-01.11.24	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	20,520	72,00	21%	1 477,44			20,520	1 477,440
27.1-01.11.25	Poplatek za skládku stavební suší	t	20,520	76,00	21%	1 559,52			20,520	1 559,520
27.1-01.11.29	Ložé pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	12,161	423,00	21%	5 144,10			12,161	5 144,100
27.1-01.11.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	73,700	27,00	21%	1 989,90			73,700	1 989,900
27.1-01.11.32	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	73,700	32,00	21%	2 358,40			73,700	2 358,400
27.1-01.11.33	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	15 200,00	21%	15 200,00			1,000	15 200,000
27.1-01.11.36	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	73,700	30,00	21%	2 211,00			73,700	2 211,000
27.1-01.11.37	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	75,911	347,00	21%	26 341,12			75,911	26 341,120

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“ CELKEM		118 048,89								
NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY										
NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“										
DSO 27.1-01.11	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,750	19,00	21%	71,25			3,750	71,250
SO 27.1-02										
DSO 27.1-02.11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	36,216	86,00	21%	3 114,58			36,216	3 114,580
27.1-02.11.4										
27.1-02.11.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,024	314,00	21%	1 263,54			4,024	1 263,540
27.1-02.11.6										
27.1-02.11.7	Pazení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	60,000	16,00	21%	960,00			60,000	960,000
27.1-02.11.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	60,000	8,00	21%	480,00			60,000	480,000
27.1-02.11.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2.5 m	m3	36,216	3,00	21%	108,65			36,216	108,650
27.1-02.11.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2.5 m	m3	4,024	3,00	21%	12,07			4,024	12,070
27.1-02.11.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	30,455	57,00	21%	1 735,94			30,455	1 735,940
27.1-02.11.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	5,761	105,00	21%	604,91			5,761	604,910
27.1-02.11.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	4,024	105,00	21%	422,52			4,024	422,520
27.1-02.11.14	Záryp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,455	50,00	21%	1 522,75			30,455	1 522,750
27.1-02.11.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,750	105,00	21%	708,75			6,750	708,750
27.1-02.11.16	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm vč. osetí travním semenem	m2	15,000	38,00	21%	570,00			15,000	570,000
27.1-02.11.17	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	5,761	76,00	21%	437,84			5,761	437,840
27.1-02.11.18	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,024	76,00	21%	305,82			4,024	305,820
27.1-02.11.19	Štěrkopísk frakce 0-4	m3	6,750	133,00	21%	897,75			6,750	897,750
27.1-02.11.30	Lože pod potrubí ze šterkopsku do 63 mm	m3	2,250	423,00	21%	951,75			2,250	951,750
27.1-02.11.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	15,000	15,00	21%	225,00			15,000	225,000
27.1-02.11.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	48,00	21%	96,00			2,000	96,000
27.1-02.11.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	114,00	21%	114,00			1,000	114,000
27.1-02.11.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200. vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	15,000	24,00	21%	360,00			15,000	360,000
27.1-02.11.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	5 368,00	21%	10 736,00			2,000	10 736,000
27.1-02.11.37	Hrdlová zátkla D+M	kus	2,000	76,00	21%	152,00			2,000	152,000
27.1-02.11.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	15,000	30,00	21%	450,00			15,000	450,000
27.1-02.11.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	15,450	164,00	21%	2 533,80			15,450	2 533,800
27.1-02.11.40	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	2,000	208,00	21%	416,00			2,000	416,000
27.1-02.11.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	1 017,00	21%	1 017,00			1,000	1 017,000
27.1-02.11.43	Napojení odbočky plast DN150 do revizní šachty	kus	1,000	475,00	21%	475,00			1,000	475,000
DSO 27.1-02.11	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“ CELKEM					30 742,91				
SO 27.1-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“										
DSO 27.1-04.10	27.1-04.10.2	Odsíranění podkladu z kameniva drčeného do II.20 cm	m2	141,280	23,00	21%	3 249,44	141,280	3 249,440	
	27.1-04.10.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	33,201	72,00	21%	2 390,47	33,201	2 390,470	
	27.1-04.10.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,201	76,00	21%	2 523,28	33,201	2 523,280	
	27.1-04.10.8	Podklad ze šterkodriti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	228,600	86,00	21%	19 659,60	228,600	19 659,600	
	27.1-04.10.19	Místní komunikace - vibrovaný štěrč II. 15 cm s posypem podkladu kamenivem drčeným v množství 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	228,600	86,00	21%	19 659,60	228,600	19 659,600	
DSO 27.1-04.10		OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „A14“, „A14.1“, „A14.2“ CELKEM					47 482,39			
		VŠEOBECNÉ POLOŽKY								
	3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	15 000,00	21%	15 000,00	1,000	15 000,000	
DSO 27.1-04.10							0,00			
CELKEM							211 274,19		211 274,19	