

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy		
Objekt:	celkové náklady		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Městys Pozlovice		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	46577238	CZ46577238
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Ostatní a vedlejší náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	114 500
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 894 734	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 894 734	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		2 894 734	24	
				25	
					Součet (ř.13-24) 114 500

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 13+25)	3 009 234
27	DPH 21%	631 939
28		
29		
30	Celkem (ř. 26-29)	3 641 173

Ing. Jaroslava Kuchařová

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Podpis

Razítko

Datum

II.2015



Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy

Rekapitulace stavebních nákladů

SO	obsah	ZRN cena bez DPH Kč	DPH 21% Kč	CELKEM
				včetně DPH Kč
000	vedlejší a ostatní náklady	114 500	24 045	138 545
101	SO 101-Místní komunikace	1 777 725	373 322	2 151 047
102	SO 102-Chodníky	851 652	178 847	1 030 499
103	SO 103-Parkoviště	195 645	41 085	236 730
104	SO 104 - Sadové úpravy	69 712	14 640	84 352
	ZRN celkem	2 894 734	607 894	3 502 628
	Stavební náklady celkem	3 009 234	631 939	3 641 173

prosinec 2015



Krycí list rozpočtu

Stavba:	Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy		
Objekt:	000 - Vedlejší a ostatní náklady		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Městys Pozlovice		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	COMMODUM spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	46577238	CZ46577238
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší a ostatní náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	13
2		Montáž	14
3	ZRN prací stavebních	HSV	15
4		PSV	16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		18
7	Jiné náklady		19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		21
10	Hl. XI - kompletační činnost		22
11	Rezerva		23
12	Součet (ř. 8-11)		24
			25
		vedl. a ostatní náklady celkem	114 500
		Celkové náklady	
		Celkem (ř. 13+25)	114 500
		27 DPH 21%	24 045
		28	
		29	
		Celkem (ř. 26-29)	138 545
Ing. Jaroslava Kuchařová		Název stavby v evid.	3
		Název objektu v evid.	9
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	II.2015



Položkový rozpočet

Název stavby:		Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy						
Název SO:		000 - Vedlejší a ostatní náklady						
Datum zpracování :		Datum aktualizace : 02.2015						
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže	celkem	cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	000	vedlejší a ostatní náklady						
1	000-NC	Geodetické práce (vytýčení stavby a inž. sítí)	kpl	1,00	26 000,00	26 000,00	vlastní	
2	000-NC	Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby 2x v tiskové formě + 1x v digitální formě na CD)	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00	vlastní	
3	000-NC	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní	
4	000-NC	Dokumentace skutečného provedení stavby (2x tisk + 1xCD)	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní	
5	000-NC	Zajištění vydání stanovzení trvalého dopravního značení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní	
6	000-NC	Návrh projednání a zajištění vydání stanovzení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní	
7	000-NC	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,.....)	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní	
8	000-NC	Oddělovací geometrický plán po stavbě v potřebném množství včetně zajištění vkladu do katastru nemovitosti	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	vlastní	
10	000-NC	zařízení staveniště - zřízení	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní	
11	000-NC	zařízení staveniště - provoz	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní	
12	000-NC	zařízení staveniště - zrušení	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní	
13	000-NC	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní	
14	000-NC	kompoletační a koordinační činnost	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní	
15	000-NC	označení stavby s pravidly publicity - billboard 2x1 m	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová soustava
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
16	000-NC	zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
17	000-NC	projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
	000-NC	zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
	000-NC	vyhotovení realizační, dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
	000-NC	provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy v platném znění, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	vlastní
	000-NC	úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní
		000 celkem				114 500,00	

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nívy		
Objekt:	SO 101-Místní komunikace		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Město Pozlovice		
H..projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	46577238	CZ46577238
Subdodavatel:			
Projektant PD			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0 13
2		Montáž	0 14
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 777 725 15
4		PSV	16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 777 725 17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0 18
7	Jiné náklady		0 19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 777 725 20
9	HI. XI - HZS, revize, zkoušky		0 21
10	HI. XI - kompletační činnost		0 22
11	Rezerva		0 23
12	Součet (ř. 8-11)		1 777 725 24
			25
			0
Celkové náklady			
26	Celkem (ř. 12+25)		1 777 725
27	DPH 21%		373 322
28			
29			0
30	Celkem (ř. 26-29)		2 151 047
Ing. Jaroslava Kuchařová		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	II.2015



Rekapitulace rozpočtu			
Název stavby :	Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy	Datum:	18.12.2015
Číslo stavby :			
Název SO :	SO 101-Místní komunikace		
Číslo SO :			
Oddíl	Název	CENA (Kč)	
		Dodávka	Montáž
Celkem			
1	Zemní práce		80 857,90
11	Přípravné a přidružené práce		213 665,60
45	Podkladní a vedlejší konstrukce		545,04
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch		30 662,31
57	Kryty štěrku a živičných poz.komun.a zpev.ploch		960 592,70
87	Potrubí z trub plastických a skleěných		11 170,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubiím vedení		83 983,85
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		362 703,94
99	Přesun hmot		33 543,59
	HSV celkem	1 777 724,93	1 777 724,93
Celkem			
		1 777 724,93	1 777 724,93

		Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy							
Název SO:		SO 101-Místní komunikace							
Datum zpracování:		18.12.2015							
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže	celkem	cenová úroveň		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	132201101	Zemní práce							
		Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3-pro kanalizaci,drenáže	m3	83,538	80,00	6 683,04	CS ÚRS 2014 01		
		<i>pro kanalizaci</i>							
		<i>0,80x0,90x2,00x3</i>		4,320					
		<i>pro úplně nové vpusti</i>							
		<i>3,14x0,70x0,70x1,20x3</i>		5,539					
		<i>pro nové D.VP v místě stávajících</i>							
		<i>3,14x0,70x0,70x1,20x7</i>		12,924					
		<i>odpočet vybouraná D.VP</i>							
		<i>-3,14x0,60x0,60x1,20x7</i>		-9,495					
		<i>drážka mimo konstrukci pro lokální zpevnění</i>							
		<i>0,50x0,50x281,00</i>		70,250					
2	132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	83,538	5,00	417,69	CS ÚRS 2014 01		
3	162701105	Vodor.přem.výkopku do10000m hor.1-4	m3	83,538	180,00	15 036,84	CS ÚRS 2014 01		
		<i>83,538x1,00</i>		83,538					
4	162701109	Příplatek za každý další 1km	m3	417,690	14,00	5 847,66	CS ÚRS 2014 01		
		<i>celkem 15km</i>							
		<i>83,538x5,00</i>		417,690					
5	162701105	Uložení sypaniny na skládku	m3	83,538	180,00	15 036,84	CS ÚRS 2014 01		
		<i>přebytečná zemina</i>		83,538					
6	1-NC	Poplatek za uložení na skládce	t	150,368	80,00	12 029,44	vlastní		
		<i>83,538x1,80</i>		150,368					
8	174101101	Zásyp sypaninou se zhut.jam,sachet,rýh	m3	2,640	65,00	171,60	CS ÚRS 2014 01		
		<i>kanalizace hrubým kamenivem</i>							
		<i>0,80x0,55x2,00x3</i>		2,640					

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10		
9	175101101	Obsyp potrubí sypaninou se zhutněním bez prohoz.- kanalizace 0,80x0,45x2,00x3 odpočet -3,14x0,10x0,10x2,00x3	m3	1,972 2,160 -0,188	65,00	128,18	CS ÚRS 2014 01
17	174101101	Zásyp sypaninou se zhut.jam,sachet,rýh-pro nové D.VP obsyp pro nové D.VP 3,14x0,70x0,70x1,20x10 odpočet -3,14x0,60x0,60x1,20x10	m3	4,898 18,463 -13,565	4 725,38	23 144,92	CS ÚRS 2014 01
10	1-NC	Kamenivo fr.0-8 pro zásypy a obsypy (1,972+4,898)x1,05	m3	7,214 7,214	236,50	1 706,11	vlastní
11	1-NC	Kamenivo hrubé 32-63 pro zásyp kanalizace nad pískovým obsypem 2,64x1,05	m3	2,772 2,772	236,50	655,58	vlastní
		1 celkem				80 857,90	
		Přípravné a přidružené práce					
1	113151214	Fréz.krytu přes 500m2 tl.50mm do 75cm obnova obrusu 2820,00x1,00	m2	2 820,000 2 820,000	34,40	97 008,00	CS ÚRS 2014 01
2	113151114	Fréz.krytu do 500m2 tl.50mm do 75cm sanace prokopávaných trhlin cca 10%	m2	282,000 282,000	34,40	9 700,80	CS ÚRS 2014 01
3	113151119	Fréz.krytu do 500m2 tl.100mm do 75cm drážka pro beton.obrubník 0,50x632,00 drážka pro žulový dvojřádek 0,50x13,00 drážka pro příčný odvodňovací rošt 0,50x5,50	m2	325,250 316,000 6,500 2,750	43,30	14 083,33	CS ÚRS 2014 01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
4	113107242	Odstranění podkl.přes 200m2 živičných tl.do 100mm PMH tl.cca 90mm pro přípojky 0,80x2,00x3 pro nové vpusti 0,80x0,80x3 drážka pro příčný odvodňovací rošt 0,5x0,30x5,50	m2	7,545	36,10	272,37	CS ÚRS 2014 01
5	113107221	Odstranění podkl.přes 200m2 z kameniva drceného tl.do 100mm pro přípojky 0,80x2,00x3 pro nové vpusti 0,80x0,80x3	m2	6,720	22,10	148,51	CS ÚRS 2014 01
6	113202111	Vytrhání obrub stojatých silniční obrubníky	m	913,000	54,80	50 032,40	CS ÚRS 2014 01
7	NC	Odstranění stávající D.VP kompletně-pro osazení nových	ks	7,000	1 300,00	9 100,00	vlastní
8	NC	Odstranění stávající D.VP (odstranění mříže,snížení,zastropení PZD)	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní
9	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km-celkem 2km bez poplatku	t	596,575	41,70	24 877,18	CS ÚRS 2014 01
10	979082219	Příplatek za každý další 1km	t	596,575	10,80	6 443,01	CS ÚRS 2014 01
		596,575x1,00		596,575			
		11 celkem				213 665,60	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
1	451572111	Lože výkopu kamenivo drobné,těžené-pro kanal. 0,80x0,15x2,00x3	m3	0,720	757,00	545,04	CS ÚRS 2014 01
				0,720			

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
		45 celkem				545,04	
	56	Podkladní vrstvy komunikací					
1	567122101	Štěrka část, vyplněný cementem malta ŠCM 180 <i>pro přípojky</i>	m2	5,640	345,00	1 945,80	CS ÚRS 2014 01
		<i>0,80x2,00x3</i>		4,800			
		<i>pro nové vpusti</i>		1,920			
		<i>0,80x0,80x3</i>		-1,080			
2	564861111	Podklad štěrka tl. po zhut. 20cm-ŠD 0-63 <i>pro přípojky</i>	m2	5,640	196,50	1 108,26	CS ÚRS 2014 01
		<i>0,80x2,00x3</i>		4,800			
		<i>pro nové vpusti</i>		1,920			
		<i>0,80x0,80x3</i>		-1,080			
3	564861111	Podklad štěrka tl. po zhut. 25cm-ŠD 0-125 <i>lokální zpevnění pod obrubníky</i>	m2	140,500	196,50	27 608,25	CS ÚRS 2014 01
		<i>281,00x0,50</i>		140,500			
		56 celkem				30 662,31	
	57	Kryty štěrka a živých poz. kom. a zp. ploch					
1	577131111	Asf. beton ACO 11 50/70 tl. 50mm <i>2644,00x1,00</i>	m2	2 644,000	252,00	666 288,00	CS ÚRS 2014 01
2	577141112	Asf. beton ACL 16+ 50/70 tl. 50mm <i>sanace tržlin</i>	m2	282,000	236,30	66 636,60	CS ÚRS 2014 01
3	577141113	Asf. beton ACP 16+ 50/70 tl. 70mm <i>vyrovnávací vrstva 40m3</i>	t	96,000	1 911,00	183 456,00	CS ÚRS 2014 01
4	573211111	Postřik živý spojov. asf 050-070 kg/m2	m2	2 926,000	13,70	40 086,20	CS ÚRS 2014 01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
		2644,00+282,00		2 926,000			
5	599142110	Prolití spáry bitumenovou zálivkou pro napojení na stávající povrchy	m	51,000	80,90	4 125,90	CS ÚRS 2014 01
				51,000			
		57 celkem				960 592,70	
	87	Potrubi z trub plastických a skleněných					
1	87-NC	Přípojka kanal.PVC DN 200 vč.přídruž.prací 2,00x3	m	6,000	140,00	840,00	vlastní
2	87-NC	Přípojka kanal.PVC DN 150 vč.přídruž.prací 1,5	m	1,500	220,00	330,00	vlastní
3	87-NC	Napojení kanalizace Na betonové potrubí	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	vlastní
				4,000			
		87 celkem				11 170,00	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
1	89-NC	Dešťová vpust' klasická dle nabídky dodavatele úplně nové v místě stávajících	ks	10,000	5 277,00	52 770,00	vlastní
				3,000			
				7,000			
2	89-NC	betonový žlab DN 150 s litinovým roštěm D 400 kN dle nabídky dodavatele, dodávka a montáž do betonového lože	m	5,500	3 220,70	17 713,85	vlastní
				5,500			
3	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě kanalizační šachty	ks	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
4	899431111	Výšková úprava šoupata a uzávěrů plynovodní a vodovodní uzávěry a šoupata	ks	25,000	400,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
				25,000			
		89 celkem				83 983,85	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
	91	Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích					
1	919735111	Řezání živič. krytů tl.do 5cm <i>pro napojení na stávající povrchy</i>	m	51,000	45,00	2 295,00	CS ÚRS 2014 01
				51,000			
2	919731121	Zarovnání stýč.plochy tl.do 5cm	m	51,000	20,00	1 020,00	CS ÚRS 2014 01
3	918101111	Lože pod obrubníky a krajníky z bet.prostého C16/20 <i>pro obrubníky</i>	m3	36,577	2 100,00	76 811,70	CS ÚRS 2014 01
		<i>0,25x0,15x965,00</i>		36,187			
		<i>žulový dvojjádek</i>					
		<i>0,20x0,15x13,00</i>		0,390			
4	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou z betonu C16/20 ABO 2-15 BO 15/15	m	965,000	170,00	164 050,00	CS ÚRS 2014 01
				784,000			
				181,000			
5	91-NC	Obrubník betonový ABO 2-15 784,00x1,02	ks	799,680	75,80	60 615,74	vlastní
				799,680			
6	NC	Obrubník betonový BO 15/15 181,00x1,02	ks	184,620	70,00	12 923,40	vlastní
				184,620			
7	916261111	Osazení silniční obruby z dlažeb.kostek velkých <i>žulový dvojjádek</i>	m	13,000	115,50	1 501,50	CS ÚRS 2014 01
				13,000			
8	NC	Žulová kostka velká 10/10 (13,00x0,20):4,50	t	0,578	2 700,00	1 560,60	vlastní
				0,578			
9	938908412	Důkladné očištění povrchu <i>obnova povrchu</i> <i>sanace trhlín</i>	m2	2 926,000	1,00	2 926,00	CS ÚRS 2014 01
				2 644,000			
				282,000			
10	NC	Dočasné dopravní značení - řízení SDZ	měsíc	2,000	19 500,00	39 000,00	vlastní
		91 celkem				362 703,94	
		Přesun hmot					
	99						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt živičný	t	684,563	49,00	33 543,59	CS ÚRS 2014 01
		99 celkem				33 543,59	

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy		
Objekt:	SO 102-Chodníky		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Městys Pozlovice		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	46577238	CZ46577238
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	
		Náklady na MJ:	0
		Cenová úroveň:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	13
3	ZRN prací stavebních	HSV	851 652
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		851 652
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		851 652
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		851 652
			25

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	851 652
27	DPH 21%	178 847
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 030 499

Ing. Jaroslava Kuchařová

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Podpis

Razítko

Datum

II.2015

Položkový rozpočet

Název stavby:		Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy					
Název SO:		SO 102-Chodníky					
Datum zpracování:		18.12.2015					
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	celkem	cenová úroveň
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zemní práce					
1	132201101	Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3 <i>pro palisády</i>	m3	2,200	180,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
		<i>0,50x0,80x5,50</i>		2,200			
2	132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	2,200	5,00	11,00	CS ÚRS 2014 01
3	122201101	Odkop, prokop nezap. hor.3 do 100m3 <i>směs hlíny a ŠD-pod chodníkem</i>	m3	192,710	80,00	15 416,80	CS ÚRS 2014 01
		<i>(63,00+148,00+130,00+6,00)x(0,29-0,04)</i>		86,750			
		<i>(112,00+35,00+3,00)x(0,29-0,06)</i>		34,500			
		<i>směs hlíny a ŠD-pod sjezdy</i>					
		<i>219,00x(0,37-0,15)</i>		48,180			
		<i>pro nový chodník v zatravněném terénu</i>					
		<i>32,00x0,29</i>		7,280			
		<i>v místě původní vozovky</i>					
		<i>(674,00-482,00-32,00)x0,10</i>		16,000			
4	122201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	192,710	5,00	963,55	CS ÚRS 2014 01
5	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4-přebytečná zemina <i>2,20+192,71</i>	m3	165,535	25,00	4 138,38	CS ÚRS 2014 01
		<i>odpočet zemina pro dosypání</i>		194,910			
		<i>Příplatek za každý další 1km</i>		-29,375			
6	162701109	<i>celkem 15 km</i>	m3	827,675	14,00	11 587,45	CS ÚRS 2014 01
		<i>165,535x5,00</i>		827,675			
7	162701105	Uložení sypaniny na skládku	m3	165,535	180,00	29 796,30	CS ÚRS 2014 01
8	1-NC	Poplatek za uložení na skládce <i>165,535x1,80</i>	t	297,963	80,00	23 837,04	vlastní
				297,963			

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
9	181101102	Úprava pláně zářezy hor 1-4 se zhut pro chodníky 688,00+479,00x0,30 pro sjezdy 219,00+44,00x0,30	m2	1 063,900	9,00	9 575,10	CS ÚRS 2014 01
10	174101102	Zásyp se zhutněním-dospání dospání za obrubníky 478,00x0,25x0,25	m3	29,875	150,00	4 481,25	CS ÚRS 2014 01
11	162301103	Vodor.přem.výkopku do 500m hor.1-4 dovoz zeminy z meziskládky 100m dospání za obrubníky 478,00x0,25x0,25	m3	29,875	85,00	2 539,38	CS ÚRS 2014 01
12	167101101	Nakládání výkopku přes 100m3 hor.1-4 29,875	m3	29,875	50,00	1 493,75	CS ÚRS 2014 01
		1 celkem				104 236,00	
	11	Přípravné a přidružené práce					
1	113106121	Rozebrání dlažeb z dlaždic betonových chodník dlažba 300x300 63,00+148,00+115,00+6,00 chodník zámková dlažba 112,00+35,00+3,00 sjezdy dlažba 300x300 sjezdy zámková dlažba	m2	667,000	35,00	23 345,00	CS ÚRS 2014 01
2	113107111	Odstranění podkl.do 200m2 z kameniva tl. do 100mm sjezdy ze žulových kostek	m2	8,000	52,50	420,00	CS ÚRS 2014 01
3	113107111	Odstranění podkl.do 200m2 z betonu do tl.150mm sjezdy ze žulových kostek sjezdy z bet.dlažby 300x300	m2	219,000	90,00	19 710,00	CS ÚRS 2014 01
				8,000			
				219,000			
				8,000			
				135,000			

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10		
		sjedry ze zámkové dlažby		50,000			
		sjedry z betonu		26,000			
4	11-NC	Začištění betonové plochy před nadbetonováním	m ²	1,800	1,00	1,80	vlastní
		1,8		1,800			
6	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	478,000	30,00	14 340,00	CS ÚRS 2014 01
		chodníkové obrubníky					
		65,00+36,00+63,00+29,00+154,00+121,00+10,00		478,000			
7	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	t	197,750	41,70	8 246,18	CS ÚRS 2014 01
8	979082219	Příplatek za každý další 1km	t	197,750	10,80	2 135,70	CS ÚRS 2014 01
		197,75x1,00		197,750			
		11 celkem				68 198,68	
	21	Úprava podloží a základové spáry					
1	211571121	Výplň odvod žeber kamenivo drobné těžené	m ³	1,800	446,00	802,80	CS ÚRS 2014 01
		zásyp za palisádami z vyosévek					
		0,50x0,60x6,00		1,800			
2	21-NC	D+M novopová folie za palisádami	m ²	5,400	200,00	1 080,00	vlastní
		6,00x0,90		5,400			
		21 celkem				1 882,80	
	56	Podkladní vrstvy komunikací					
1	564831111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.10cm-šterkodrt' ŠdA 0-63	m ²	908,000	80,00	72 640,00	CS ÚRS 2014 01
		chodník		689,000			
		sjedry		219,000			
1	564831111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.10cm-šterkodrt' ŠdB 0-63	m ²	689,000	80,00	55 120,00	CS ÚRS 2014 01
		chodník		689,000			
3	564851111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.15cm-šterkodrt' ŠdB 0-63	m ²	219,000	105,00	22 995,00	CS ÚRS 2014 01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10		
		sjezdy		219,000			
		56 celkem				150 755,00	
	59	Dlažby a předlažby poz.komunikací					
1	596211111	Kladení zámkové dlažby tl.60mm chodník	m2	689,000	170,00	117 130,00	CS ÚRS 2014 01
2	596211211	Kladení zámkové dlažby tl.80mm sjezdy	m2	219,000	170,00	37 230,00	CS ÚRS 2014 01
3	NC	Zámková dlažba tl.60mm -šedá (689,00-21,60)x1,02	m2	680,748	104,30	71 002,02	vlastní
4	NC	Zámková dlažba tl.60mm -reliefní červená (18,00x0,40x3,00)x1,02	m2	22,032	408,90	9 008,88	vlastní
5	NC	Zámková dlažba tl.80mm -reliefní červená 147,00x0,40x1,02	m2	59,976	481,70	28 890,44	vlastní
6	NC	Zámková dlažba tl.80mm -šedá (219,00-58,80)x1,02	m2	163,404	140,90	23 023,62	vlastní
7	NC	Přístupové chodníčky-úprava z původního materiálu 34,00x1,00	m2	34,000	150,00	5 100,00	vlastní
		59 celkem				291 384,96	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě kanalizační poklopy	ks	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
2	899431111	Výšková úprava šoupat a uzávěrů vodovodní uzávěry	ks	13,000	400,00	5 200,00	CS ÚRS 2014 01
		89 celkem				7 700,00	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10		
91		Osatní konstr. a práce na pozemních komunikacích					
1	91810111	Lože pod obrubníky a krajníky z bet. prostého C16/20 <i>pro obrubníky</i> 0,25x0,15x514,00 <i>základ pro palisády</i> 0,50x0,30x5,50	m3	20,100	2 100,00	42 210,00	CS ÚRS 2014 01
2	917862111	Chodník, obrubník bet. stoj. s opěrkou z betonu C16/20 ABO 13-10 <i>pro chodník</i> 66,00+40,00+63,00+30,00+158,00+121,00+8,00 <i>podél sjezdů</i>	m	530,000	170,00	90 100,00	CS ÚRS 2014 01
3	91-NC	Obrubník betonový ABO 13-10 530,00x1,02	ks	540,600	65,80	35 571,48	vlastní
4	317121101	Montáž prefabrikovaných prvků do 1200mm <i>Palisáda 180/120 dl.600mm</i> 5,50:0,18	ks	31,000	110,00	3 410,00	CS ÚRS 2014 01
5	91-NC	Palisáda 180/120 dl.600mm 31,00x1,02	ks	31,620	103,40	3 269,51	vlastní
		91 celkem				174 560,99	
		Přesun hmot					
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlažďený	t	756,194	70,00	52 933,58	CS ÚRS 2014 01
		99 celkem				52 933,58	

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy		
Objekt:	SO 103-Parkoviště		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Městys Pozlovice		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	46577238	CZ46577238
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	13
3	ZRN prací stavebních	HSV	195 645
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		195 645
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		195 645
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		195 645
			25

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	195 645
27	DPH 21%	41 086
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	236 731

Ing. Jaroslava Kuchařová

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

II.2015

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby :	Rekonstrukce místní komunikace Nivy				
Číslo stavby :					
Název SO :	SO 103-Parkoviště	Datum:	18.12.2015		
Číslo SO :					
Oddíl	Název	Dodávka	CENA (Kč)		Celkem
			Montáž		
1	Zemní práce		54 750,52		54 750,52
11	Přípravné a přidružené práce		9 977,61		9 977,61
28	Zpevňování hornin		3 819,90		3 819,90
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch		42 742,00		42 742,00
59	Kryty štěrk.a živýchých poz.kom.,zpev.ploch		55 856,47		55 856,47
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		17 338,27		17 338,27
99	Přesun hmot		11 160,73		11 160,73
	Celkem HSV		195 645,50		195 645,50



Položkový rozpočet

Název stavby:		Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy					
Název SO:		SO 103-Parkoviště					
Datum zpracování:		18.12.2015					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže	cenová úroveň	
1	2	3	4	9	10		
1		Zemní práce					
1	122201101	Odkop, prokop nezap. hor. 3 do 100m3 <i>směs hlíny a ŠD</i>	m3	49,616	80,00	CS ÚRS 2014 01	
		133,00x(0,42-0,10)		42,560			
		42,00x0,40x0,42		7,056			
2	132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	49,616	5,00	CS ÚRS 2014 01	
3	122201101	Odkop, prokop nezap. hor. 3 do 100m3 <i>pro sanaci podloží</i>	m3	29,960	80,00	CS ÚRS 2014 01	
		(133,00+42,00x0,40)x0,20		29,960			
4	122201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	29,960	29,10	CS ÚRS 2014 01	
5	162701105	Vodor. přem. výkopku do 10000m hor. 1-4-přebytečná zemina	m3	49,616	180,00	CS ÚRS 2014 01	
		49,616x1,00		49,616			
6	162701109	Příplatek za každý další 1km celkem 15km	m3	248,080	14,00	CS ÚRS 2014 01	
		49,616x5,00		248,080			
7	162701105	Vodor. přem. výkopku do 10000m hor. 1-4-sanace	m3	29,960	180,00	CS ÚRS 2014 01	
		29,96x1,00		29,960			
8	162701109	Příplatek za každý další 1km-sanace celkem 15km	m3	149,800	14,00	CS ÚRS 2014 01	
		29,96x5,00		149,800			
9	162701105	Uložení sypaniny na skládku <i>přebytečná zemina</i>	m3	49,616	180,00	CS ÚRS 2014 01	
		49,616		49,616			
10	162701105	Uložení sypaniny na skládku <i>zemina ze sanace</i>	m3	29,960	180,00	CS ÚRS 2014 01	
		29,960		29,960			
11	1-NC	Poplatek za uložení na skládce	t	89,309	80,00	vlastní	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová úroveň	
					jednotková	celkem		
1	2	3	9	10				
		49,616x1,80		89,309				
12	1-NC	Poplatek za uložení na skládce v případě sanace	t	53,928	80,00	4 314,24	vlastní	
		29,96x1,80		53,928				
13	181101102	Úprava pláně zářezy hor 1-4 se zhut 133,00+42,00x0,40	m2	149,800	10,60	1 587,88	CS ÚRS 2014 01	
				149,800				
		1 celkem				54 750,52		
	11	Přípravné a přidružené práce						
1	113106121	Rozebrání dlažeb z dlaždic betonových betonové zatrávňovací panely	m2	168,000	35,00	5 880,00	CS ÚRS 2014 01	
				168,000				
2	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	38,000	54,80	2 082,40	CS ÚRS 2014 01	
		38,00x1,00		38,000				
3	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	t	38,385	41,70	1 600,65	CS ÚRS 2014 01	
4	979082219	Příplatek za každý další 1km celkem 2km bez poplatku	t	38,385	10,80	414,56	CS ÚRS 2014 01	
		11 celkem				9 977,61		
	28	Zpevňování hornin						
1	289971212	Zřízení vrstvy geotextilie 133,00+42,00x0,40 v případě sanace	m2	149,800	9,90	1 483,02	CS ÚRS 2014 01	
				149,800				
2	28-NC	Geotextilie Geofiltex 250g/m2 149,8x1,20 v případě sanace	m2	179,760	13,00	2 336,88	vlastní	
				179,760				
		28 celkem				3 819,90		
	56	Podkladní vrstvy komunikací						
1	564851111	Podkl.šterkoditř tl.po zhut.15cm-šterkoditř ŠdA 0-63	m2	133,000	90,00	11 970,00	CS ÚRS 2014 01	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10		
		parkoviště		133,000			
2	564851111	Podkl.šěrkodrtě tl.po zhut.15cm-šěrkodrt' ŠdB 0-63	m2	133,000	90,00	11 970,00	CS ÚRS 2014 01
		parkoviště		133,000			
3	564851111	Podkl.šěrkodrtě tl.po zhut.20cm-šěrkodrt' 0-125 v případě sanace	m2	149,800	90,00	13 482,00	CS ÚRS 2014 01
		parkoviště		149,800			
4	564801112	Podkl.šěrkodrtě tl.po zhut.4cm-kamenná drt' 4-8mm	m2	133,000	40,00	5 320,00	CS ÚRS 2014 01
		parkoviště		133,000			
		56 celkem				42 742,00	
	59	Dlažby a předlažby poz.komunikací					
1	596211211	Kladení zámkové dlažby tl.80mm	m2	133,000	170,00	22 610,00	CS ÚRS 2014 01
		parkoviště		133,000			
2	NC	Zámková dlažba tl.80mm zasakovací (133,00-0,90)x1,02	m2	134,742	244,80	32 984,84	vlastní
				134,742			
3	NC	Zámková dlažba tl.80mm zasakovací barevná 4,50x0,20x1,02	m2	0,918	285,00	261,63	vlastní
				0,918			
		59 celkem				55 856,47	
	91	Ostatní konstr.a práce na pozemních komunikacích					
1	918101111	Lože pod obrubníky a krajníky z bet.prostého C16/20 pro obrubníky 0,25x0,15x42,00	m3	1,575	2 100,00	3 307,50	CS ÚRS 2014 01
				1,575			
2	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou z betonu C16/20 ABO 2-15	m	42,000	170,00	7 140,00	CS ÚRS 2014 01
				42,000			
3	91-NC	Obrubník betonový ABO 2-15 42,00x1,02	ks	42,840	75,80	3 247,27	vlastní
				42,840			
4	91-NC	Dopravní označení V 10f v plast.úpravě parkovací plocha	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	vlastní
				1,000			

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena		cenová úroveň
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
5	914001111	Osazení a montáž svis.dopr.značek IP12+O1 komplet	ks	1,000	945,00	945,00	CS ÚRS 2014 01
6	91-NC	Sloupky pro dopravní značky-nové 1x1	ks	1,000 1,000	787,50	787,50	vlastní
7	91-NC	Dopravní značky-nové IP12+O1 komplet	ks	1,000	651,00	651,00	vlastní
		91 celkem				17 338,27	
	99	Přesun hmot					
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlažďený	t	145,322	76,80	11 160,73	CS ÚRS 2014 01
		99 celkem				11 160,73	

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy		
Objekt:	SO 104-Sadové úpravy		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Městys Pozlovice		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	46577238	CZ46577238
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	14
3	ZRN prací stavebních	HSV	69 712
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		69 712
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		69 712
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		69 712
			25

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	69 712
27	DPH 21%	14 640
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	84 352

Ing. Jaroslava Kuchařová

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

II.2015

Položkový rozpočet									
Název stavby:	Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace Nivy								
Název SO:	SO 104-Sadové úpravy								
Datum zpracování:	18.12.2015								
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Datum aktualizace	jednotková montáž	celkem	cenová úroveň	
	1	2	3	4		9	10		
1	1	Zemní práce							
1	184802611	Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině 600,00x1,00	m2	600,000 600,000		1,00	600,00	CS ÚRS 2014 01	
2	183205121	Založení záhonu pro výsadbu dřevin 80,00x1,00	m2	80,000 80,000		15,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01	
3	183403114	Obdělání půdy kultivátorem 2x 600,00x2	m3	1 200,000 1 200,000		10,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01	
4	183403153	Obdělání půdy hrabáním 2x 600,00x2	m3	1 200,000 1 200,000		8,00	9 600,00	CS ÚRS 2014 01	
5	184921093	Mulčování rostlin tl.do 0,1m rovina 80,00x1,00	m2	80,000 80,000		25,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01	
6	180402113	Hnojení umělým hnojivem keře	t	0,009 0,009		18 000,00	162,00	CS ÚRS 2014 01	
7	183101113	Hloubení jamek pro křoviny	ks	80,000		15,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01	
8	184102111	Výsadba dřevin s balem D do 20cm	ks	0,000		10,00	0,00	CS ÚRS 2014 01	
9	181301102	Rozpostření ornice do 500m2 tl.15cm 600,00x1,00	m2	600,000 600,000		10,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01	
10	180402113	Založení trávníku parkového výsevem 600,00x1,00	m2	600,000 600,000		18,00	10 800,00	CS ÚRS 2014 01	
11	18040-NC	Výsadba drobných křovin, trvalek 80,00x1,00	m2	80,000 80,000		15,00	1 200,00	vlastní	
12	162601102	Vodor.přem.výkopku do 5000m hor.1-4-dovoz zeminy pro ohumusování-bez nákupu 600,00x0,15	m3	90,000 90,000		5,00	450,00	CS ÚRS 2014 01	
13	167101101	Nakládání výkopku hor.1-4 do 100m3	m3	90,000		100,00	9 000,00	CS ÚRS 2014 01	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáže		cenová úroveň	
					jednotková	celkem		
1	2	3	4	9	10			
		600,00x0,15		90,000				
14	185803111	Ošetření trávníku	m2	600,000	5,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01	
15	1-NC	Směs travní parková 600,00:25,00	kg	24,000	120,00	2 880,00	vlastní	
16	1-NC	Dodávka dřevin	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní	
17	1-NC	Dodávka křovin a trvalek <i>Hydrangea arborescens</i> 15 – 30 cm , bal 1 l – 20 ks <i>Pokryvné růže</i> 20 – 25 cm , bal 1 l – 20 ks <i>Cotoneaster dammeri</i> 15-20 cm – bal 0,5l – 20 ks <i>Juniperus horizontalis</i> - 20 – 30 cm , bal 2 l – 20 ks	ks	80,000	70,00	5 600,00	vlastní	
18	1-NC	Pomocný materiál	kpl	1,000	100,00	100,00	vlastní	
19	1-NC	Vytřízení okrasných křovin,zpracování dřevní hmoty,použití na místě - 10 m2	kpl	1,000	600,00	600,00	vlastní	
		1 celkem				66 392,00		
	99	Přesun hmot						
1	99822-NC	Přesun hmot	kpl	1,000	3 320,00	3 320,00	CS ÚRS 2014 01	
		99 celkem				3 320,00		



756 27 Valašská Bystřice 225
 Tel.: +420-571/646430
 Fax: +420-571/646335
 E-mail: commodum@commodum.cz
 sídlo společnosti: GPS 49°25'0''N; 18°6'15''E

ÍČO: 46577238; DIČ: CZ46577238
 Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.: 4000702-801/0100
 Euroúčet: KB Rožnov p.R.: 19-8869790287/0100
 Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
 odd. C vložka 3318

Harmonogram stavby

Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace NIVY

Stavební objekty	2016												
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec					
Převzetí staveniště, zahájení prací													
SO 101- Místní komunikace													
SO 102- Chodníky													
SO 103- Parkoviště													
SO 104- Sadové úpravy													
Vykližení staveniště, předání stavby													

Termín zahájení prací: (předpokládaný)
 Termín dokončení díla: (nejpozději do)

2.5.2016
 15.7.2016

Ve Valašské Bystřici dne 26.1.2016

Miroslav Zezulka, jednatel

Valašská Bystřice 225, 756 27 -1-
 Tel.: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63 35
 DIČ: CZ46577238
 IČO: 46577238



Příloha č. 3

Název veřejné zakázky: Pozlovice, rekonstrukce místní komunikace NIVY


Evidenční číslo VZ : 2015149

Předmět VZ : stavební práce dodávky služby

Druh zadávacího řízení : veřejná zakázka malého rozsahu dle § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

SUBDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY

Poř. číslo	Subdodavatel		druh prací, dodávek a služeb	objem prací, dodávek a služeb v Kč
	PO (firma; sídlo; IČ, DIČ; statutární orgán)	FO (jméno a příjmení/obch. firma; bydliště/místo podnikání; IČ, DIČ, statutární orgán)		
1.	CAD-PRO spol. s r.o. Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 47678771, DIČ: CZ47678771 ing. Přemysl Krška		geodetické práce + zeměměřičtví	50 000,-
2.	Ing. Miroslav Bernátek Sídlištní 1134, 756 54 Zubří IČ: 62314891		technický dozor	45 000,-
3.				
4.				
5.				

Osoba oprávněná jednat za uchazeče (jméno a příjmení)	Podpis a datum
Miroslav Zezulka, jednatel	 26.1.2016