

Čistá řeka Bečva II-B - Rekapitulace změnových listů (JŘBU - prosinec 2015)

Číslo ZL	Název změnového listu	Vícepráce [Kč bez DPH]	Méněpráce [Kč bez DPH]	Rozdíl [Kč bez DPH]
83/B/8.2, 8.3, 8.4	Vícevýměry a méněvýměry na podprojektech 8.2; 8.3 a 8.4	402 207,70	-203 247,50	198 960,20
84/B/10.1, 10.2	Vícevýměry a méněvýměry na podprojektech 10.1 a 10.2	8 260 411,76	-1 521 931,07	6 738 480,69
85/B/53.2 - 53.6	Vícevýměry a méněvýměry na podprojektech 53.2, 53.3, 53.4, 53.5 a 53.6	1 178 604,96	-974 249,17	204 355,79
86/B/44.1	Vícevýměry a méněvýměry na podprojektu 44.1	5 263 827,51	-4 336 837,82	926 989,69
87/B/4.1	Více a méněvýměry Francova Lhota	11 039 931,13	-6 889 518,21	4 150 412,92
88/B/21.1	Více a méněvýměry na podprojektu 21.1	4 390 620,24	-2 623 298,16	1 767 322,08
89/B/51.1	Více a méněvýměry na podprojektu 51.1	2 574 613,75	-3 582 117,27	-1 007 503,52
84/B/10.1, 10.2 - NOZ 022	Vícevýměra - méněvýměra NOZ 022	221 212,86	-307,34	220 905,52
87/B/4.1 - NOZ 010	Vícevýměra - méněvýměra NOZ 010	38 485,28	0,00	38 485,28
	Aritmetická oprava ZL 01/B/4.1	6 505,97	2 297,13	8 803,10
	Aritmetická oprava ZL 02/B/44.1	-68 548,27	-855,88	-69 404,15
	Aritmetická oprava ZL 11/B/44.1	0,00	80 449,56	80 449,56
	Aritmetická oprava ZL 43/B/44.1	0,00	228,97	228,97
	Aritmetická oprava ZL 58/B/4.1	0,00	-2 021,66	-2 021,66
	Korekční položka - rozdíl v zaokrouhlení	1,94		1,94
Celkem		33 307 874,83	-20 051 408,42	13 256 466,41
DPH		6 994 653,71	-4 210 795,77	2 783 857,95
Celkem s DPH		40 302 528,54	-24 262 204,19	16 040 324,36

Číslo návrhu:	Název změny:
B/109	Více a méně výměry na podprojektech 8.2, 8.3, 8.4

ZL č. 83/B/8.2, 8.3, 8.4

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - Část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.0/4.0/98								
Kód objektu	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měřítko jednotky	Měřítko cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
SO 8.2-01	8.2 HOVEZI - SPLASKOVA KANALIZACE									
DSO 8.2-01.1	Splasková kanalizace - stoka D-4									
8.2-01.1.11	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepnost.	m3	8,023	94,39	21%	757,32	0,000	0,00	8,023	757,32
8.2-01.1.12	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	0,698	486,10	21%	339,30	0,000	0,00	0,698	339,30
8.2-01.1.13	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	13,416	26,36	21%	353,71	0,000	0,00	13,416	353,71
8.2-01.1.14	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	13,416	11,30	21%	151,59	0,000	0,00	13,416	151,59
8.2-01.1.15	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,011	3,77	21%	15,11	0,000	0,00	4,011	15,11
8.2-01.1.16	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,349	6,78	21%	2,37	0,000	0,00	0,349	2,37
8.2-01.1.17	Vodorovné přemístění výkopku na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	0,055	45,20	21%	2,49	0,000	0,00	0,055	2,49
8.2-01.1.19	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	7,968	60,26	21%	480,17	0,000	0,00	7,968	480,17
8.2-01.1.20	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	0,698	60,26	21%	42,06	0,000	0,00	0,698	42,06
8.2-01.1.21	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	1	15,598	79,09	21%	1 233,71	0,000	0,00	15,598	1 233,71
8.2-01.1.22	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	6,413	56,50	21%	362,31	0,000	0,00	6,413	362,31
8.2-01.1.23	Dodávka materiálů k zásypu (šléřkopisek, dřevné kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím šléřkopisek fr. 0-16 mm)	1	12,795	101,69	21%	1 301,16	0,000	0,00	12,795	1 301,16
8.2-01.1.24	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,761	82,86	21%	145,92	0,000	0,00	1,761	145,92
8.2-01.1.25	Dodávka materiálů k obsypu (písek, šléřkopisek frakce 0-20 mm, dřevné kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm)	1	3,546	60,26	21%	213,69	0,000	0,00	3,546	213,69
8.2-01.1.41	Ložné pod potrubí oteřeny výkop ze šléřkopisku (písku) fr. 0-20 mm	m3	0,419	207,90	21%	87,11	0,000	0,00	0,419	87,11
8.2-01.1.48	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	2,580	30,13	21%	77,74	0,000	0,00	2,580	77,74
8.2-01.1.49	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	2,619	274,95	21%	720,08	0,000	0,00	2,619	720,08
8.2-01.1.50	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	2,580	15,82	21%	40,81	0,000	0,00	2,580	40,81
8.2-01.1.51	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí.	m	2,580	16,57	21%	42,76	0,000	0,00	2,580	42,76

Kód objektu Kódy subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-01.1.52	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	11 065,66	21%	-11 065,67	-1,000	-11 065,67	0,000	0,00
DSO 8.2-01.1	Splásková kanalizace - stoka D-4									
DSO 8.2-01.2	Splásková kanalizace - stoka D-4.1					-4 696,26				
8.2-01.2.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m ²	-16,103	26,36	21%	-424,55	-16,103	-424,55	0,000	0,00
8.2-01.2.9	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m ²	-16,103	11,30	21%	-181,96	-16,103	-181,96	0,000	0,00
8.2-01.2.12	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m ³	-1,006	45,20	21%	-45,47	-1,006	-45,47	0,000	0,00
8.2-01.2.19	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou z hornin tř. 1 až 4 uložením do 3 m od kraje výkopu	m ³	-3,739	82,86	21%	-309,82	-3,739	-309,82	0,000	0,00
8.2-01.2.20	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, drčene kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	t	-7,525	60,26	21%	-453,47	-7,525	-453,47	0,000	0,00
8.2-01.2.22	Odstranění podkladu z kamenniva těženého tl 200 mm	m ²	-18,709	15,07	21%	-281,86	-18,709	-281,86	0,000	0,00
8.2-01.2.23	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem maltou tl 200 mm	m ²	-18,709	22,60	21%	-422,79	-18,709	-422,79	0,000	0,00
8.2-01.2.24	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	-8,886	37,66	21%	-334,68	-8,886	-334,68	0,000	0,00
8.2-01.2.25	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkové)	t	-8,886	37,66	21%	-334,68	-8,886	-334,68	0,000	0,00
8.2-01.2.29	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisku (písku) fr. 0-20 mm	m ³	-0,891	207,90	21%	-185,24	-0,891	-185,24	0,000	0,00
8.2-01.2.32	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-5,473	30,13	21%	-164,91	-5,473	-164,91	0,000	0,00
8.2-01.2.33	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-5,555	274,95	21%	-1 527,32	-5,555	-1 527,32	0,000	0,00
8.2-01.2.34	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-5,473	15,82	21%	-86,58	-5,473	-86,58	0,000	0,00
8.2-01.2.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	-5,473	16,57	21%	-90,70	-5,473	-90,70	0,000	0,00
8.2-01.2.36	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	11 065,66	21%	-11 065,67	-1,000	-11 065,67	0,000	0,00
8.2-01.2.38	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,00
8.2-01.2.40	Řezání stávajícího živícího kytu hl do 100 mm	m	-10,951	51,98	21%	-569,20	-10,951	-569,20	0,000	0,00
DSO 8.2-01.2	Splásková kanalizace - stoka D-4.1					-569,20				
DSO 8.2-01.3	Splásková kanalizace - stoka D-4.2					-28 719,68				
8.2-01.3.33	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-0,893	30,13	21%	-26,91	-0,893	-26,91	0,000	0,00
8.2-01.3.34	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-0,907	274,95	21%	-249,37	-0,907	-249,37	0,000	0,00
8.2-01.3.35	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-0,893	15,82	21%	-14,12	-0,893	-14,12	0,000	0,00
8.2-01.3.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	-0,893	16,57	21%	-14,80	-0,893	-14,80	0,000	0,00
DSO 8.2-01.3	Splásková kanalizace - stoka D-4.2					-305,20				
DSO 8.2-01.5	Splásková kanalizace - stoka D-4.4					-914,33				
8.2-01.5.30	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	-0,578	1 581,89	21%	-914,33	-0,578	-914,33	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (.xx-yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-01.5.32	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevíraný výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-2,753	30,13	21%	-82,95	-2,753	-82,95	0,000	0,00
8.2-01.5.33	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-2,794	274,95	21%	-768,20	-2,794	-768,20	0,000	0,00
8.2-01.5.34	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,753	15,82	21%	-43,55	-2,753	-43,55	0,000	0,00
8.2-01.5.35	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncov potrubí	m	-2,753	16,57	21%	-45,62	-2,753	-45,62	0,000	0,00
8.2-01.5.37	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,5 m vč. poklopu tč. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	11 397,11	21%	-22 794,21	-2,000	-22 794,21	0,000	0,00
DSO 8.2-01.5	Splašková kanalizace - stoka D-4.4									
DSO 8.2-01.6	Splašková kanalizace - stoka D-4.4.2									
8.2-01.6.30	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevíraný výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-0,478	30,13	21%	-14,40	-0,478	-14,40	0,000	0,00
8.2-01.6.31	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-0,486	274,95	21%	-133,63	-0,486	-133,63	0,000	0,00
8.2-01.6.32	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,478	15,82	21%	-7,56	-0,478	-7,56	0,000	0,00
8.2-01.6.33	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncov potrubí	m	-0,478	16,57	21%	-7,92	-0,478	-7,92	0,000	0,00
8.2-01.6.35	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,5 m vč. poklopu tč. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	10 395,25	21%	-10 395,25	-1,000	-10 395,25	0,000	0,00
DSO 8.2-01.6	Splašková kanalizace - stoka D-4.2									
DSO 8.2-01.7	Splašková kanalizace - stoka D-4.5									
8.2-01.7.4	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornité tč. 1 až 4, zaplavených i nezaplavených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost	m3	10,626	94,39	21%	1 003,03	0,000	0,00	10,626	1 003,03
8.2-01.7.5	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornité tč. 5, zaplavených i nezaplavených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,925	486,10	21%	449,64	0,000	0,00	0,925	449,64
8.2-01.7.6	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	15,003	26,36	21%	395,55	0,000	0,00	15,003	395,55
8.2-01.7.7	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	15,003	11,30	21%	169,52	0,000	0,00	15,003	169,52
8.2-01.7.8	Svislé přemístění výkopku z horniny tč. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,313	3,77	21%	20,01	0,000	0,00	5,313	20,01
8.2-01.7.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tč. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,462	6,78	21%	3,13	0,000	0,00	0,462	3,13
8.2-01.7.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tč. 1 až 4 na skládku vč. uložení	m3	10,626	60,26	21%	640,35	0,000	0,00	10,626	640,35
8.2-01.7.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tč. 5 až 7 na skládku vč. uložení	m3	0,925	60,26	21%	55,74	0,000	0,00	0,925	55,74
8.2-01.7.12	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	l	20,791	79,09	21%	1 644,45	0,000	0,00	20,791	1 644,45
8.2-01.7.13	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,663	56,50	21%	432,93	0,000	0,00	7,663	432,93
8.2-01.7.14	Dodávka materiálů k zásypu (šterkopssek, drcené kamenivo, nebo recyklaty) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím šterkopssek tč. 0-16 mm)	l	15,421	101,69	21%	1 568,20	0,000	0,00	15,421	1 568,20
8.2-01.7.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tč. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	0,096	82,86	21%	7,95	0,000	0,00	0,096	7,95

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-01.7.16	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, dřevěné kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	l	0,193	60,26	21%	11,63	0,000	0,00	0,193	11,63
8.2-01.7.25	Lože pod potrubí oteřeny výkop ze štěrkokopisku (písku) fr. 0-20 mm	m ³	0,889	207,90	21%	184,83	0,000	0,00	0,889	184,83
8.2-01.7.28	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	1,440	30,13	21%	43,39	0,000	0,00	1,440	43,39
8.2-01.7.29	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	1,461	274,95	21%	401,70	0,000	0,00	1,461	401,70
8.2-01.7.30	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	1,440	15,82	21%	22,78	0,000	0,00	1,440	22,78
8.2-01.7.31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uličnění konci potrubí.	m	1,440	16,57	21%	23,87	0,000	0,00	1,440	23,87
8.2-01.7.32	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,0 m vč. poklopu tř. unosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	1,000	11 065,66	21%	11 065,67	0,000	0,00	1,000	11 065,67
DSO 8.2-01.7	Splašková kanalizace - stoka D-4.5					18 144,37				
DSO 8.2-01.8	Splašková kanalizace - stoka D-3									
8.2-01.8.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 1 až 4, zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za teplost.	m ³	42,562	94,39	21%	4 017,57	0,000	0,00	42,562	4 017,57
8.2-01.8.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 5, zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m ³	3,702	486,10	21%	1 799,54	0,000	0,00	3,702	1 799,54
8.2-01.8.9	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m ²	16,036	18,83	21%	301,99	0,000	0,00	16,036	301,99
8.2-01.8.10	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m ²	16,036	8,29	21%	132,87	0,000	0,00	16,036	132,87
8.2-01.8.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	21,282	3,77	21%	80,15	0,000	0,00	21,282	80,15
8.2-01.8.12	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m ³	1,851	6,78	21%	12,55	0,000	0,00	1,851	12,55
8.2-01.8.13	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m ³	16,580	45,20	21%	749,37	0,000	0,00	16,580	749,37
8.2-01.8.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m ³	25,982	60,26	21%	1 565,74	0,000	0,00	25,982	1 565,74
8.2-01.8.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m ³	3,702	60,26	21%	223,09	0,000	0,00	3,702	223,09
8.2-01.8.17	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	l	53,430	79,09	21%	4 226,01	0,000	0,00	53,430	4 226,01
8.2-01.8.18	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m ³	42,490	56,50	21%	2 400,51	0,000	0,00	42,490	2 400,51
8.2-01.8.19	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisek, dřevěné kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě krížení s plynovodním potrubím štěrkokopisek fr. 0-16 mm)	l	52,141	101,69	21%	5 302,35	0,000	0,00	52,141	5 302,35
8.2-01.8.20	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m ³	2,882	82,86	21%	238,81	0,000	0,00	2,882	238,81
8.2-01.8.21	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, dřevěné kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	l	5,799	60,26	21%	349,46	0,000	0,00	5,799	349,46
8.2-01.8.26	Lože pod potrubí oteřeny výkop ze štěrkokopisku (písku) fr. 0-20 mm	m ³	0,686	207,90	21%	142,63	0,000	0,00	0,686	142,63
8.2-01.8.30	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	4,220	30,13	21%	127,16	0,000	0,00	4,220	127,16
8.2-01.8.31	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	4,283	274,95	21%	1 177,60	0,000	0,00	4,283	1 177,60

Kód objektu	Kódý subobjektu	Název objektu (.xx.yy)	Názyv subobjektu (yzz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněná cena		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-01.8.32		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění koncu potrubí.	m	4,220	15,82	21%	66,75	0,000	0,00	4,220	66,75
8.2-01.8.33				m	4,220	16,57	21%	69,93	0,000	0,00	4,220	69,93
8.2-01.8.36		Šachta plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.		kus	-1,000	9 379,17	21%	-9 379,17	-1,000	-9 379,17	0,000	0,00
DSO 8.2-01.8		Sprašková kanalizace - stoka D-3						13 604,91				
SO 8.2-02		Čerpací stanice ČS1										
DSO 8.2-02.1		Čerpací stanice ČS1										
8.2-02.1.25		Dodávka - prefabrikované dno kruhové nádrže prům. 2000 mm H= 1650 mm, tl. dna a stěn 150 mm		kus	-0,010	15 839,92	21%	-158,40	-0,010	-158,40	0,000	0,00
8.2-02.1.27		Dodávka - skruž kruhové nádrže prům. 2000 mm H= 1000 mm, tl. stěn 150 mm, vč. D+M těsnění		kus	-0,020	6 862,36	21%	-137,25	-0,020	-137,25	0,000	0,00
8.2-02.1.29		Dodávka - stropní deska prefabrikovaná kruhové nádrže prům. 2000 mm, tl. 200 mm, vč. D+M těsnění		kus	-0,010	5 982,53	21%	-59,83	-0,010	-59,83	0,000	0,00
DSO 8.2-02.1		Čerpací stanice ČS1										
SO 8.2-03		Čerpací stanice ČS2										
DSO 8.2-03.1		Čerpací stanice ČS2										
8.2-03.1.24		Dodávka - prefabrikované dno kruhové nádrže prům. 2000 mm H= 1650 mm, tl. dna a stěn 150 mm		kus	-0,010	12 127,77	21%	-121,28	-0,010	-121,28	0,000	0,00
8.2-03.1.26		Dodávka - skruž kruhové nádrže prům. 2000 mm H= 1000 mm, tl. stěn 150 mm, vč. D+M těsnění		kus	-0,020	5 334,71	21%	-106,70	-0,020	-106,70	0,000	0,00
8.2-03.1.28		Dodávka - stropní deska prefabrikovaná kruhové nádrže prům. 2000 mm, tl. 200 mm, vč. D+M těsnění		kus	-0,010	4 617,59	21%	-46,18	-0,010	-46,18	0,000	0,00
DSO 8.2-03.1		Čerpací stanice ČS2										
SO 8.2-04		Vytlačné potrubí D1										
8.2-04.37		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm, vč. tvarovek.		m	-2,634	82,86	21%	-218,26	-2,634	-218,26	0,000	0,00
8.2-04.38		potrubí PE100 RC vnitřní průměr DN 80, vč. tvarovek.		m	-2,673	146,89	21%	-392,64	-2,673	-392,64	0,000	0,00
8.2-04.39		Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 80, vodou, vč. utěsnění koncu potrubí.		m	-2,634	8,63	21%	-22,74	-2,634	-22,74	0,000	0,00
8.2-04.41		D+M výstražné folie		m	-2,634	4,52	21%	-11,91	-2,634	-11,91	0,000	0,00
8.2-04.42		D+M identifikačního vodiče		m	-2,634	9,04	21%	-23,81	-2,634	-23,81	0,000	0,00
SO 8.2-04		Vytlačné potrubí D1										
SO 8.2-05		Vytlačné potrubí D2										
8.2-05.38		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm, vč. tvarovek.		m	-1,700	82,86	21%	-140,86	-1,700	-140,86	0,000	0,00
8.2-05.39		potrubí PE100 RC vnitřní průměr DN 80, vč. tvarovek.		m	-1,728	233,52	21%	-403,52	-1,728	-403,52	0,000	0,00
8.2-05.40		Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 80, vodou, vč. utěsnění koncu potrubí.		m	-1,700	10,55	21%	-17,93	-1,700	-17,93	0,000	0,00
8.2-05.41		D+M výstražné folie		m	-1,700	4,52	21%	-7,68	-1,700	-7,68	0,000	0,00
8.2-05.42		D+M identifikačního vodiče		m	-1,700	9,04	21%	-15,37	-1,700	-15,37	0,000	0,00
SO 8.2-06		Vytlačné potrubí D2										
SO 8.2-06.1		Napojení pro domovní přípojky										
DSO 8.2-06.1		Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4										

Kód objektu Kód subobjektu	Název objektu (..x.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-06.1.9	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapáženyých i nezapáženyých s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	90,116	94,39	21%	8 506,36	0,000	0,00	90,116	8 506,36
8.2-06.1.10	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapáženyých i nezapáženyých s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	7,836	486,10	21%	3 809,06	0,000	0,00	7,836	3 809,06
8.2-06.1.11	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	174,299	18,83	21%	3 282,40	0,000	0,00	174,299	3 282,40
8.2-06.1.12	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	174,299	8,29	21%	1 444,25	0,000	0,00	174,299	1 444,25
8.2-06.1.13	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppku do 2,5 m	m3	45,058	3,77	21%	169,70	0,000	0,00	45,058	169,70
8.2-06.1.14	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 5 až 7 hl výkoppku do 2,5 m	m3	3,918	6,78	21%	26,56	0,000	0,00	3,918	26,56
8.2-06.1.15	Vodorovné přemístění výkoppku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	65,818	45,20	21%	2 974,76	0,000	0,00	65,818	2 974,76
8.2-06.1.17	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku výkoppku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	44,298	60,26	21%	2 669,50	0,000	0,00	44,298	2 669,50
8.2-06.1.18	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	7,836	60,26	21%	472,22	0,000	0,00	7,836	472,22
8.2-06.1.19	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	137,535	79,09	21%	10 878,23	0,000	0,00	137,535	10 878,23
8.2-06.1.20	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	105,084	56,50	21%	5 936,82	0,000	0,00	105,084	5 936,82
8.2-06.1.21	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisec, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisec fr. 0-16 mm)	t	99,023	101,69	21%	10 069,91	0,000	0,00	99,023	10 069,91
8.2-06.1.22	Obsyp potrubí bez průhození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkoppku	m3	3,227	82,86	21%	267,39	0,000	0,00	3,227	267,39
8.2-06.1.23	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopisec frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrno 20 mm).	t	6,495	60,26	21%	391,41	0,000	0,00	6,495	391,41
8.2-06.1.34	Lože pod potrubí otevěřný výkopp ze štěrkopisiku (písku) fr. 0-20 mm	m3	0,778	207,90	21%	161,75	0,000	0,00	0,778	161,75
8.2-06.1.38	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevěřný výkopp sklon do 20 % DN 150	m	5,640	18,83	21%	106,22	0,000	0,00	5,640	106,22
8.2-06.1.39	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	5,725	128,81	21%	737,44	0,000	0,00	5,725	737,44
8.2-06.1.41	Obdobka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnících kroužků	kus	-0,399	414,30	21%	-161,57	-0,399	-161,57	0,000	0,00
8.2-06.1.42	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. uložení koncu potrubí.	m	5,640	11,30	21%	63,72	0,000	0,00	5,640	63,72
8.2-06.1.43	Šachta plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	3 465,08	21%	-3 465,08	-1,000	-3 465,08	0,000	0,00
DSO 8.2-06.1	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4					48 341,05				
DSO 8.2-06.2	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4.1									
8.2-06.2.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapáženyých i nezapáženyých s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	15,371	94,39	21%	1 450,92	0,000	0,00	15,371	1 450,92

Kód objektu Kód subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-06.2.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1,337	486,10	21%	649,91	0,000	0,00	1,337	649,91
8.2-06.2.7	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	32,760	18,83	21%	616,94	0,000	0,00	32,760	616,94
8.2-06.2.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	32,760	8,29	21%	271,45	0,000	0,00	32,760	271,45
8.2-06.2.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,685	3,77	21%	28,94	0,000	0,00	7,685	28,94
8.2-06.2.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,668	6,78	21%	4,53	0,000	0,00	0,668	4,53
8.2-06.2.11	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	11,189	45,20	21%	505,71	0,000	0,00	11,189	505,71
8.2-06.2.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	4,182	60,26	21%	252,02	0,000	0,00	4,182	252,02
8.2-06.2.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	1,337	60,26	21%	80,57	0,000	0,00	1,337	80,57
8.2-06.2.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skladkové)	t	9,933	79,09	21%	785,64	0,000	0,00	9,933	785,64
8.2-06.2.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	11,055	56,50	21%	624,56	0,000	0,00	11,055	624,56
8.2-06.2.17	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisec, drčené kamenivo, nebo recykliát) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisec tř. 0-16 mm)	t	0,732	101,69	21%	74,44	0,000	0,00	0,732	74,44
8.2-06.2.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopku	m3	4,376	82,86	21%	362,60	0,000	0,00	4,376	362,60
8.2-06.2.19	Dodávka materiálu k obsypu (pisek, štěrkopisec frakce 0-20 mm, drčené kamenivo tř. 0-16, max zrna 20 mm).	t	8,807	60,26	21%	530,73	0,000	0,00	8,807	530,73
8.2-06.2.31	Lože pod potrubí otevírený výkop ze štěrkopisku (písku) tř. 0-20 mm	m3	1,130	207,90	21%	234,93	0,000	0,00	1,130	234,93
8.2-06.2.35	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevírený výkop sklon do 20 % DN 150	m	8,190	18,83	21%	154,23	0,000	0,00	8,190	154,23
8.2-06.2.36	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	8,313	128,81	21%	1070,80	0,000	0,00	8,313	1070,80
8.2-06.2.38	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,045	414,30	21%	-18,64	-0,045	-18,64	0,000	0,00
8.2-06.2.39	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. uláštění konců potrubí.	m	8,190	11,30	21%	92,54	0,000	0,00	8,190	92,54
DSO 8.2-06.2	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4.1									
DSO 8.2-06.3	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4.2					7 772,82				
8.2-06.3.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepivost.	m3	-1,065	94,39	21%	-100,53	-1,065	-100,53	0,000	0,00
8.2-06.3.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-0,092	486,10	21%	-44,72	-0,092	-44,72	0,000	0,00
8.2-06.3.7	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-1,684	18,83	21%	-31,72	-1,684	-31,72	0,000	0,00
8.2-06.3.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	-1,684	8,29	21%	-13,95	-1,684	-13,95	0,000	0,00
8.2-06.3.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,532	3,77	21%	-2,01	-0,532	-2,01	0,000	0,00

Kód objektu Kódový subobjekt	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnspráve		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-06.3.10	Vodovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m naložení.	m3	-0,047	6.78	21%	-0,32	-0,047	-0,32	0,000	0,00
8.2-06.3.11	Vodovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-0,141	45,20	21%	-6,37	-0,141	-6,37	0,000	0,00
8.2-06.3.14	Vodovné přemístění přebytečného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-0,092	60,26	21%	-5,55	-0,092	-5,55	0,000	0,00
8.2-06.3.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	-0,141	56,50	21%	-7,96	-0,141	-7,96	0,000	0,00
8.2-06.3.17	Obsyp potrubí bez přichycení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženy do 3 m od kraje výkopu	m3	-0,610	82,86	21%	-50,55	-0,610	-50,55	0,000	0,00
8.2-06.3.18	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, dřevné kamenivo tř. 0-16, max zrn 20 mm).	l	-1,225	60,26	21%	-73,82	-1,225	-73,82	0,000	0,00
8.2-06.3.19	Rozproštění ornice tl vstřivy do 300 mm v rovinně nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	-0,372	41,43	21%	-15,41	-0,372	-15,41	0,000	0,00
8.2-06.3.20	Lože pod potrubí otevírány výkop ze štěrkokopisku (písku) tř. 0-20 mm	m3	-0,158	207,90	21%	-32,85	-0,158	-32,85	0,000	0,00
8.2-06.3.22	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevírány výkop sklon do 20 % DN 150	m	-1,140	18,83	21%	-21,47	-1,140	-21,47	0,000	0,00
8.2-06.3.23	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-1,157	128,81	21%	-149,03	-1,157	-149,03	0,000	0,00
8.2-06.3.25	odbočka plastová pro napojení přípojeky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,015	414,30	21%	-6,22	-0,015	-6,22	0,000	0,00
8.2-06.3.26	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ulštění konců potrubí.	m	-1,140	11,30	21%	-12,88	-1,140	-12,88	0,000	0,00
DSO 8.2-06.3	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4.2					-575,36				
DSO 8.2-06.5	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4.4									
8.2-06.5.5	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	1,094	33,90	21%	37,08	0,000	0,00	1,094	37,08
8.2-06.5.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplaku za lepivosti.	m3	5,021	94,39	21%	473,95	0,000	0,00	5,021	473,95
8.2-06.5.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	0,437	486,10	21%	212,42	0,000	0,00	0,437	212,42
8.2-06.5.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	10,920	18,83	21%	205,64	0,000	0,00	10,920	205,64
8.2-06.5.9	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	10,920	8,29	21%	90,49	0,000	0,00	10,920	90,49
8.2-06.5.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,510	3,77	21%	9,45	0,000	0,00	2,510	9,45
8.2-06.5.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,218	6,78	21%	1,48	0,000	0,00	0,218	1,48
8.2-06.5.12	Vodovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	3,931	45,20	21%	177,67	0,000	0,00	3,931	177,67
8.2-06.5.13	Vodovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1,094	64,03	21%	70,05	0,000	0,00	1,094	70,05
8.2-06.5.14	Vodovné přemístění přebytečného výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	1,090	60,26	21%	65,69	0,000	0,00	1,090	65,69
8.2-06.5.15	Vodovné přemístění přebytečného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	0,437	60,26	21%	26,34	0,000	0,00	0,437	26,34
8.2-06.5.16	Poplatek za uložení odpadu za sypaniny na skládce (skládkovné)	l	2,749	79,09	21%	217,43	0,000	0,00	2,749	217,43
8.2-06.5.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	3,575	56,50	21%	201,97	0,000	0,00	3,575	201,97

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-06.5.18	Dodávka materiálu k zasypu (štetkopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štetkopisek fr. 0-16 mm)	l	6,905	101,69	21%	692,02	0,000	0,00	6,905	692,02
8.2-06.5.19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,459	82,86	21%	120,89	0,000	0,00	1,459	120,89
8.2-06.5.20	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štetkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max.zrno 20 mm).	l	2,935	60,26	21%	176,87	0,000	0,00	2,935	176,87
8.2-06.5.21	Rozprostření ornice II vrstvy do 300 mm v rovinně nebo ve svahu 1:5 vč. oseřti travním semenem.	m2	3,648	41,43	21%	151,13	0,000	0,00	3,648	151,13
8.2-06.5.30	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štetkopisku (písku) fr. 0-20 mm	m3	0,376	207,90	21%	78,18	0,000	0,00	0,376	78,18
8.2-06.5.34	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2,730	18,83	21%	51,41	0,000	0,00	2,730	51,41
8.2-06.5.35	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	2,771	128,81	21%	356,93	0,000	0,00	2,771	356,93
8.2-06.5.37	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnících kroužků	kus	-0,060	414,30	21%	-24,86	-0,060	-24,86	0,000	0,00
8.2-06.5.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. uléšnění konců potrubí.	m	2,730	11,30	21%	30,85	0,000	0,00	2,730	30,85
DSO 8.2-06.5	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4-4									
DSO 8.2-06.6	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4-2					3 423,08				
8.2-06.6.4	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-0,079	33,90	21%	-2,68	-0,079	-2,68	0,000	0,00
8.2-06.6.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapažených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	-0,501	94,39	21%	-47,30	-0,501	-47,30	0,000	0,00
8.2-06.6.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapažených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-0,043	486,10	21%	-20,91	-0,043	-20,91	0,000	0,00
8.2-06.6.7	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	-0,920	18,83	21%	-17,32	-0,920	-17,32	0,000	0,00
8.2-06.6.8	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	-0,920	8,29	21%	-7,63	-0,920	-7,63	0,000	0,00
8.2-06.6.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,251	3,77	21%	-0,95	-0,251	-0,95	0,000	0,00
8.2-06.6.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,022	6,78	21%	-0,15	-0,022	-0,15	0,000	0,00
8.2-06.6.11	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-0,386	45,20	21%	-17,45	-0,386	-17,45	0,000	0,00
8.2-06.6.12	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-0,079	64,03	21%	-5,06	-0,079	-5,06	0,000	0,00
8.2-06.6.13	Vodorovné přemístění přebýlečného výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-0,115	60,26	21%	-6,93	-0,115	-6,93	0,000	0,00
8.2-06.6.14	Vodorovné přemístění přebýlečného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-0,043	60,26	21%	-2,60	-0,043	-2,60	0,000	0,00
8.2-06.6.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	-0,286	79,09	21%	-22,62	-0,286	-22,62	0,000	0,00
8.2-06.6.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	-0,386	56,50	21%	-21,81	-0,386	-21,81	0,000	0,00
8.2-06.6.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-0,123	82,86	21%	-10,19	-0,123	-10,19	0,000	0,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měření práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-06.6.18	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrnø 20 mm).	1	-0,248	60,26	21%	-14,95	-0,248	-14,95	0,000	0,00
8.2-06.6.19	Rozpořtení ornice II vrstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m ²	-0,264	41,43	21%	-10,94	-0,264	-10,94	0,000	0,00
8.2-06.6.20	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisků (písku) fr. 0-20 mm	m ³	-0,031	207,90	21%	-6,45	-0,031	-6,45	0,000	0,00
8.2-06.6.21	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-0,230	18,83	21%	-4,33	-0,230	-4,33	0,000	0,00
8.2-06.6.22	Truka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-0,233	128,81	21%	-30,01	-0,233	-30,01	0,000	0,00
8.2-06.6.23	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	-0,230	11,30	21%	-2,59	-0,230	-2,59	0,000	0,00
DSO 8.2-06.6	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4.4.2									
DSO 8.2-06.7	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4.5					-252,87				
8.2-06.7.5	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	1,202	33,90	21%	40,75	0,000	0,00	1,202	40,75
8.2-06.7.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplaku za lepvosti.	m ³	5,183	94,39	21%	489,24	0,000	0,00	5,183	489,24
8.2-06.7.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m ³	0,450	486,10	21%	218,75	0,000	0,00	0,450	218,75
8.2-06.7.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m ²	11,760	18,83	21%	221,47	0,000	0,00	11,760	221,47
8.2-06.7.9	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m ²	11,760	8,29	21%	97,45	0,000	0,00	11,760	97,45
8.2-06.7.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	2,591	3,77	21%	9,76	0,000	0,00	2,591	9,76
8.2-06.7.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m ³	0,225	6,78	21%	1,52	0,000	0,00	0,225	1,52
8.2-06.7.12	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m ³	4,184	45,20	21%	189,10	0,000	0,00	4,184	189,10
8.2-06.7.13	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m ³	1,202	64,03	21%	76,96	0,000	0,00	1,202	76,96
8.2-06.7.14	Vodorovné přemístění přebýlečného výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m ³	0,999	60,26	21%	60,21	0,000	0,00	0,999	60,21
8.2-06.7.15	Vodorovné přemístění přebýlečného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m ³	0,450	60,26	21%	27,12	0,000	0,00	0,450	27,12
8.2-06.7.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	1	2,610	79,09	21%	206,43	0,000	0,00	2,610	206,43
8.2-06.7.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se ztlučením	m ³	3,604	56,50	21%	203,62	0,000	0,00	3,604	203,62
8.2-06.7.18	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkokopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkokopisek fr. 0-16 mm)	1	4,933	101,69	21%	501,65	0,000	0,00	4,933	501,65
8.2-06.7.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m ³	1,571	82,86	21%	130,18	0,000	0,00	1,571	130,18
8.2-06.7.20	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrnø 20 mm).	1	3,162	60,26	21%	190,55	0,000	0,00	3,162	190,55
8.2-06.7.21	Rozpořtení ornice II vrstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m ²	4,008	41,43	21%	166,05	0,000	0,00	4,008	166,05
8.2-06.7.29	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisků (písku) fr. 0-20 mm	m ³	0,406	207,90	21%	84,41	0,000	0,00	0,406	84,41

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (..xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-06.7.32	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevířený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2.940	18,83	21%	55,37	0,000	0,00	2,940	55,37
8.2-06.7.33	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	2.984	128,81	21%	384,37	0,000	0,00	2,984	384,37
8.2-06.7.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200. vodou, vč. u těsnění konců potrubí.	m	2.940	11,30	21%	33,22	0,000	0,00	2,940	33,22
DSO 8.2-06.7	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-4.5					3.388,18				
DSO 8.2-06.8	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-3									
8.2-06.8.5	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4. zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za leživost.	m3	3.503	33,90	21%	118,75	0,000	0,00	3,503	118,75
8.2-06.8.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5. zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	14.971	94,39	21%	1.413,16	0,000	0,00	14,971	1.413,16
8.2-06.8.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5. zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1.301	486,10	21%	632,42	0,000	0,00	1,301	632,42
8.2-06.8.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	32.960	18,83	21%	620,70	0,000	0,00	32,960	620,70
8.2-06.8.9	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	32.960	8,29	21%	273,11	0,000	0,00	32,960	273,11
8.2-06.8.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7.485	3,77	21%	28,19	0,000	0,00	7,485	28,19
8.2-06.8.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0.651	6,78	21%	4,41	0,000	0,00	0,651	4,41
8.2-06.8.12	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	12.954	45,20	21%	585,47	0,000	0,00	12,954	585,47
8.2-06.8.13	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	3.503	64,03	21%	224,29	0,000	0,00	3,503	224,29
8.2-06.8.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	2.017	60,26	21%	121,55	0,000	0,00	2,017	121,55
8.2-06.8.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	1.301	60,26	21%	78,40	0,000	0,00	1,301	78,40
8.2-06.8.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkově)	l	5.973	79,09	21%	472,43	0,000	0,00	5,973	472,43
8.2-06.8.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	10.588	56,50	21%	598,17	0,000	0,00	10,588	598,17
8.2-06.8.18	Dodávka materiálu k zásypu (štetkopisek, drcené kamenivo, nebo recykliát) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štetkopisek tř. 0- 16 mm)	l	26.795	101,69	21%	2.724,86	0,000	0,00	26,795	2.724,86
8.2-06.8.19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	4.403	82,86	21%	364,83	0,000	0,00	4,403	364,83
8.2-06.8.20	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štetkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo tř. 0-16, max zrn 20 mm).	l	8.860	60,26	21%	533,93	0,000	0,00	8,860	533,93
8.2-06.8.21	Rozpoštění ornice tl vrstvy do 300 mm v rovinně nebo ve svahu 1:5 vč. osetl travním semenem.	m2	11.676	41,43	21%	483,74	0,000	0,00	11,676	483,74
8.2-06.8.25	Lože pod potrubí dřevěný výkop ze štetkopisku (písku) tř. 0-20 mm	m3	1.137	207,90	21%	236,38	0,000	0,00	1,137	236,38
8.2-06.8.27	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevířený výkop sklon do 20 % DN 150	m	8.240	18,83	21%	155,18	0,000	0,00	8,240	155,18
8.2-06.8.28	trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	8.364	128,81	21%	1.077,37	0,000	0,00	8,364	1.077,37
8.2-06.8.30	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,060	414,30	21%	-24,86	0,000	0,00	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měně práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-09.8.31	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200. vodou. vč. ušetrění konců potrubí.	m	8.240	11,30	21%	93,10	0,000	0,00	8.240	93,10
DSO 8.2-06.8	Napojení pro domovní přípojky - stoka D-3									
SO 8.2-09	Přeložky inženýrských sítí					10 815,58				
DSO 8.2-09.1	Přeložka plynů STL									
8.2-09.1.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zařízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0,200	2 715,00	21%	-543,00	-0,200	-543,00	0,000	0,00
8.2-09.1.2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapáženích i nezapáženích s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	-17,112	94,39	21%	-1 615,26	-17,112	-1 615,26	0,000	0,00
8.2-09.1.3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapáženích i nezapáženích s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-1,488	486,10	21%	-723,31	-1,488	-723,31	0,000	0,00
8.2-09.1.4	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-40,920	18,83	21%	-770,60	-40,920	-770,60	0,000	0,00
8.2-09.1.5	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-40,920	8,29	21%	-339,07	-40,920	-339,07	0,000	0,00
8.2-09.1.6	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppu do 2,5 m	m3	-8,556	3,77	21%	-32,23	-8,556	-32,23	0,000	0,00
8.2-09.1.7	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 5 až 7 hl výkoppu do 2,5 m	m3	-0,744	6,78	21%	-5,04	-0,744	-5,04	0,000	0,00
8.2-09.1.8	Vodorovné přemístění přibýječného výkoppku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-17,112	60,26	21%	-1 031,21	-17,112	-1 031,21	0,000	0,00
8.2-09.1.9	Vodorovné přemístění přibýječného výkoppku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-1,488	60,26	21%	-89,67	-1,488	-89,67	0,000	0,00
8.2-09.1.10	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-33,480	79,09	21%	-2 648,08	-33,480	-2 648,08	0,000	0,00
8.2-09.1.11	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhrutněním	m3	-11,780	56,50	21%	-665,52	-11,780	-665,52	0,000	0,00
8.2-09.1.12	Dodávka materiálu k zásypu (zásypový materiál štěrkopispek fr. 0-16 mm)	t	-23,707	180,00	21%	-4 267,26	-23,707	-4 267,26	0,000	0,00
8.2-09.1.13	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkoppu	m3	-4,863	82,86	21%	-402,95	-4,863	-402,95	0,000	0,00
8.2-09.1.14	Dodávka materiálu k obsypu (zásypový materiál - písek, štěrkopispek - kulaté zrn do 5 mm).	t	-9,786	80,00	21%	-782,88	-9,786	-782,88	0,000	0,00
8.2-09.1.15	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm	m2	-12,400	14,31	21%	-177,47	-12,400	-177,47	0,000	0,00
8.2-09.1.16	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	-2,914	37,66	21%	-109,75	-2,914	-109,75	0,000	0,00
8.2-09.1.17	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	-2,914	37,66	21%	-109,75	-2,914	-109,75	0,000	0,00
8.2-09.1.18	Lože pod potrubí olevřený výkopp z kamenná drobného těžného	m3	-1,860	530,00	21%	-985,80	-1,860	-985,80	0,000	0,00
8.2-09.1.19	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-12,400	70,49	21%	-874,05	-12,400	-874,05	0,000	0,00
8.2-09.1.20	Montáž a dodávka přeložky - potrubí z trub PE 100 SDR 63/5,8 mm vč. tvarovek, armatur a povrchových značek (umístění na mosní konstrukci).	m	-12,400	1 100,00	21%	-13 640,00	-12,400	-13 640,00	0,000	0,00
8.2-09.1.21	Montáž a dodávka přeložky - potrubí z trub PE 100 SDR 63/5,8 mm vč. tvarovek, armatur a povrchových značek (umístění na mosní konstrukci).	m	-1,600	3 000,00	21%	-4 800,00	-1,600	-4 800,00	0,000	0,00
8.2-09.1.22	Součástí jsou kotvení prvky pro uchycení potrubí na mosní kci.	m	-14,000	300,00	21%	-4 200,00	-14,000	-4 200,00	0,000	0,00
8.2-09.1.23	Taková zkouška plynovodního potrubí do DN 100. vč. zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách. D+M výstražné folie s napísem POZOR PLYNOVOD	m	-12,400	20,00	21%	-248,00	-12,400	-248,00	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Všepráce		
							jednotky	cena	jednotky	cena	
8.2-09.1.24	D+M signalizačního vodíče	m	-12,400	20,00	21%	-248,00	-12,400	-248,00	0,000	0,00	
8.2-09.1.25	Demontáž stávajícího rýhového (potrubí, varovky, armatury, povrchové znaky) včetně odvozu a likvidace.	m	-14,000	650,00	21%	-9 100,00	-14,000	-9 100,00	0,000	0,00	
DSO 8.2-09.1	Přeložka plynu STL					-48 408,90					
HOVĚŽI - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA POTOKY							-14 560,26		-139 493,84		124 933,58
8.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA HOVĚŽKY, U VÁLKU											
SO 8.3-01	Splашková kanalizace										
DSO 8.3-01.1	Splашková kanalizace - stoka A										
8.3-01.1.40	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oleřvaný výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	0,390	30,13	21%	11,75	0,000	0,00	0,390	11,75	
8.3-01.1.41	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	0,396	274,95	21%	108,88	0,000	0,00	0,396	108,88	
8.3-01.1.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	0,390	15,82	21%	6,17	0,000	0,00	0,390	6,17	
8.3-01.1.43	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	0,390	16,57	21%	6,46	0,000	0,00	0,390	6,46	
8.3-01.1.44	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 1,5 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	10 470,57	21%	-10 470,57	-1,000	-10 470,57	0,000	0,00	
8.3-01.1.48	Šachta plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	1,000	9 379,17	21%	9 379,17	0,000	0,00	1,000	9 379,17	
DSO 8.3-01.1	Splашková kanalizace - stoka A										
DSO 8.3-01.2	Splашková kanalizace - stoka A.1					.958,14				9 379,17	
8.3-01.2.36	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oleřvaný výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-1,490	30,13	21%	-4,490	-1,490	-4,490	0,000	0,00	
8.3-01.2.37	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-1,513	274,95	21%	-415,99	-1,513	-415,99	0,000	0,00	
8.3-01.2.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-1,490	15,82	21%	-23,57	-1,490	-23,57	0,000	0,00	
8.3-01.2.39	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	-1,490	16,57	21%	-24,69	-1,490	-24,69	0,000	0,00	
DSO 8.3-01.2	Splашková kanalizace - stoka A.1					-509,15				0,00	
SO 8.3-02	Napojení na domovní přípojky										
DSO 8.3-02.1	Napojení na domovní přípojky - stoka A										
8.3-02.1.1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného podru provozních a záložních čerpadel, zařízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0,200	690,00	21%	-138,00	-0,200	-138,00	0,000	0,00	
8.3-02.1.4	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-4,133	33,90	21%	-140,10	-4,133	-140,10	0,000	0,00	
8.3-02.1.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř: 1 až 4, zaplavených i nezaplavených s urovaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za leprvost.	m3	-23,928	94,39	21%	-2 258,65	-23,928	-2 258,65	0,000	0,00	
8.3-02.1.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř: 5, zaplavených i nezaplavených s urovaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-2,081	486,10	21%	-1 011,57	-2,081	-1 011,57	0,000	0,00	
8.3-02.1.7	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-50,960	18,83	21%	-959,67	-50,960	-959,67	0,000	0,00	

Kód objektu Kódý subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.3-02.1.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-50,960	8,29	21%	-422,26	-50,960	-422,26	0,000	0,00
8.3-02.1.9	Svislé přemístění výkopku z horniny řt. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-11,964	3,77	21%	-45,06	-11,964	-45,06	0,000	0,00
8.3-02.1.10	Svislé přemístění výkopku z horniny řt. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,040	6,78	21%	-7,05	-1,040	-7,05	0,000	0,00
8.3-02.1.11	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-15,454	45,20	21%	-698,47	-15,454	-698,47	0,000	0,00
8.3-02.1.12	Vodorovné přemístění omice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-4,133	64,03	21%	-264,63	-4,133	-264,63	0,000	0,00
8.3-02.1.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny řt. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-8,474	60,26	21%	-510,66	-8,474	-510,66	0,000	0,00
8.3-02.1.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny řt. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-2,081	60,26	21%	-125,40	-2,081	-125,40	0,000	0,00
8.3-02.1.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	l	-18,998	79,09	21%	-1 502,63	-18,998	-1 502,63	0,000	0,00
8.3-02.1.16	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	-17,150	56,50	21%	-968,90	-17,150	-968,90	0,000	0,00
8.3-02.1.17	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkokopsek, drčené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkokopsek fr. 0-16 mm)	t	-3,414	101,69	21%	-347,18	-3,414	-347,18	0,000	0,00
8.3-02.1.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin řt. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	-6,333	82,86	21%	-524,75	-6,333	-524,75	0,000	0,00
8.3-02.1.19	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, drčené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	t	-12,745	60,26	21%	-768,04	-12,745	-768,04	0,000	0,00
8.3-02.1.20	Rozproštění omice tl vstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. oseti travním semenem.	m2	-13,776	41,43	21%	-570,74	-13,776	-570,74	0,000	0,00
8.3-02.1.28	Lože pod potrubí otevírný výkop ze štěrkokopisku (písku) řt. 0-20 mm	m3	-1,758	207,90	21%	-365,49	-1,758	-365,49	0,000	0,00
8.3-02.1.30	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevírný výkop sklon do 20 % DN 200	m	-12,740	26,36	21%	-335,89	-12,740	-335,89	0,000	0,00
8.3-02.1.31	Trubka kanalizační plastová DN 200 SN 8 (vnější průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-12,931	177,02	21%	-2 289,05	-12,931	-2 289,05	0,000	0,00
8.3-02.1.33	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/200 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,030	485,86	21%	-14,57	-0,030	-14,57	0,000	0,00
8.3-02.1.34	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šacht DN do 150-200, vodou, vč. uložení konce potrubí.	m	-12,740	11,30	21%	-143,96	-12,740	-143,96	0,000	0,00
8.3-02.1.35	Sachta domovní plastová DN 400 vč. poklopu řt. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	4 168,52	21%	-4 168,52	-1,000	-4 168,52	0,000	0,00
DSO 8.3-02.1	Napojení na domovní přípojky - stoka A					-4 168,52		-4 168,52	0,000	0,00
DSO 8.3-02.2	Napojení pro domovní přípojky - stoka A.1					-18 581,24		-18 581,24		
8.3-02.2.5	Sejmít omice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	-0,239	33,90	21%	-8,10	-0,239	-8,10	0,000	0,00
8.3-02.2.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině řt. 1 až 4, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplátku za lepvost.	m3	-4,995	94,39	21%	-471,49	-4,995	-471,49	0,000	0,00
8.3-02.2.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině řt. 5, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-0,434	486,10	21%	-210,97	-0,434	-210,97	0,000	0,00
8.3-02.2.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-10,720	18,83	21%	-201,88	-10,720	-201,88	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (..xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.3-02.2.9	Odstřanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-10,720	8,29	21%	-88,83	-10,720	-88,83	0,000	0,00
8.3-02.2.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-2,497	3,77	21%	-9,41	-2,497	-9,41	0,000	0,00
8.3-02.2.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,217	6,78	21%	-1,47	-0,217	-1,47	0,000	0,00
8.3-02.2.12	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-2,948	45,20	21%	-133,24	-2,948	-133,24	0,000	0,00
8.3-02.2.13	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-0,799	64,03	21%	-51,16	-0,799	-51,16	0,000	0,00
8.3-02.2.14	Vodorovné přemístění přebyječného výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-2,047	60,26	21%	-123,35	-2,047	-123,35	0,000	0,00
8.3-02.2.15	Vodorovné přemístění přebyječného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-0,434	60,26	21%	-26,15	-0,434	-26,15	0,000	0,00
8.3-02.2.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	-4,466	79,09	21%	-353,23	-4,466	-353,23	0,000	0,00
8.3-02.2.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	-3,561	56,50	21%	-201,18	-3,561	-201,18	0,000	0,00
8.3-02.2.18	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisec, drčené kamenivo, nebo recykliat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisec fr. 0-16 mm)	l	-1,234	101,69	21%	-125,49	-1,234	-125,49	0,000	0,00
8.3-02.2.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	-1,299	82,86	21%	-107,64	-1,299	-107,64	0,000	0,00
8.3-02.2.20	Dodávka materiálu k obsypu (pisek, štěrkopisec frakce 0-20 mm, drčené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	t	-2,615	60,26	21%	-157,58	-2,615	-157,58	0,000	0,00
8.3-02.2.21	Rozproštění ornice tl vstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	-0,797	41,43	21%	-33,02	-0,797	-33,02	0,000	0,00
8.3-02.2.29	Lože pod potrubí oteřeny výkop ze štěrkopisku (pisku) fr. 0-20 mm	m3	-0,370	207,90	21%	-76,93	-0,370	-76,93	0,000	0,00
8.3-02.2.31	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkop sklon do 20 % DN 150	m	-2,680	26,36	21%	-70,65	-2,680	-70,65	0,000	0,00
8.3-02.2.32	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-2,720	177,02	21%	-481,49	-2,720	-481,49	0,000	0,00
8.3-02.2.34	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,030	485,86	21%	-14,57	-0,030	-14,57	0,000	0,00
8.3-02.2.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ulášení konců potrubí.	m	-2,680	11,30	21%	-30,28	-2,680	-30,28	0,000	0,00
DSO 8.3-02.2	Napojení pro domovní přípojky - stoka A.1					-2 978,11				0,00
CELKEM	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA HOVIŽKY, U VÁLKŮ					-23 026,64		-32 539,07		9 512,43
8.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA HOVIŽKY, U VÁLKŮ									
SO 8.4-01	Splašková kanalizace									
DSO 8.4-01.1	Splašková kanalizace - stoka D1									
8.4-01.1.6	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	-17,738	33,90	21%	-601,28	-17,738	-601,28	0,000	0,00
8.4-01.1.14	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-17,738	64,03	21%	-1 135,74	-17,738	-1 135,74	0,000	0,00
8.4-01.1.20	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	-10,909	82,86	21%	-903,93	-10,909	-903,93	0,000	0,00
8.4-01.1.21	Dodávka materiálu k obsypu (pisek, štěrkopisec frakce 0-20 mm, drčené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm)	t	-21,954	60,26	21%	-1 323,00	-21,954	-1 323,00	0,000	0,00
8.4-01.1.22	Rozproštění ornice tl vstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	-59,125	41,43	21%	-2 449,57	-59,125	-2 449,57	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
8.4-01.1.38	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šitékopsku (prisku) fr. 0-20 mm	m3	-2,724	207,90	21%	-566,33	-2,724	-566,33	0,000	0,00
8.4-01.1.42	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-15,760	30,13	21%	-474,87	-15,760	-474,87	0,000	0,00
8.4-01.1.43	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-15,996	274,95	21%	-4 398,04	-15,996	-4 398,04	0,000	0,00
8.4-01.1.44	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-15,760	15,82	21%	-249,31	-15,760	-249,31	0,000	0,00
8.4-01.1.45	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodu, vč. u těsnění konců potrubí.	m	-15,760	16,57	21%	-261,18	-15,760	-261,18	0,000	0,00
8.4-01.1.46	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 1,5 m vč. poklopu ř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	10 470,57	21%	-10 470,57	-1,000	-10 470,57	0,000	0,00
DSO 8.4-01.1	Splášková kanalizace - stoka D1					-22 833,82				0,00
SO 8.4-02	Napojení na domovní přípojky									
DSO 8.4-02.1	Napojení na domovní přípojky - stoka D1									
8.4-02.1.26	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,950	26,36	21%	25,04	0,000	0,00	0,950	25,04
8.4-02.1.27	Trubka kanalizační plastová DN 200 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	0,965	177,02	21%	170,83	0,000	0,00	0,965	170,83
8.4-02.1.29	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/200 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,090	485,86	21%	-43,73	-0,090	-43,73	0,000	0,00
8.4-02.1.30	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodu, vč. u těsnění konců potrubí.	m	0,950	11,30	21%	10,74	0,000	0,00	0,950	10,74
8.4-02.1.31	Šachta domovní plastová DN 400 vč. poklopu ř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-2,000	4 168,52	21%	-8 337,04	-2,000	-8 337,04	0,000	0,00
CELKEM	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA HOVÍZKY, U VÁLKU					-8 174,16		-31 214,59		206,61
8.2 HOVEŽI - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA POTOKY						-14 560,26		-139 493,84		124 933,58
8.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA HOVÍZKY, U VÁLKU						-23 026,64		-32 539,07		9 512,43
8.4 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA HOVÍZKY, U VÁLKU						-31 007,98		-31 214,59		206,61
CELKEM						-68 594,88		-203 247,50		134 652,62

Číslo návrhu: **B/109** Název změny: **Více a méně výměry na podprojektu 8.2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY**

ZL č. 83/B/8.2, 8.3, 8.4

Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B** Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.04098**

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
SO 8.2-07	8.2 HOVEŽI - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA POTOKY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
DSO 8.2-07.1-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ I.,II.,III. TŘÍDY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
8.2-07.1-NN.5	Astlaťový beton vrstva obrusná II 50 mm	m2	690,010	158,27	21%	109 210,74	0,000	0,00	690,010	109 210,74

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
8.2-07.1-NN.8	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	690,010	102,40	21%	70 657,03	0,000	0,00	690,010	70 657,03
8.2-07.1-NN.9	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS J) II 10 mm	m2	690,010	25,24	21%	17 415,85	0,000	0,00	690,010	17 415,85
8.2-07.1-NN.10	Postřik živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	690,010	45,64	21%	31 493,33	0,000	0,00	690,010	31 493,33
DSO 8.2-07.1-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA D-4 - NEUZNATELNĚ NÁKLADY					228 776,95		0,00		228 776,95
DSO 8.2-07.2-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA D-4.5 - NEUZNATELNĚ NÁKLADY									
8.2-07.2-NN.5	Asfaltový beton vrstva obrusná II 50 mm	m2	116,958	158,27	21%	18 511,43	0,000	0,00	116,958	18 511,43
8.2-07.2-NN.6	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	116,958	102,40	21%	11 976,50	0,000	0,00	116,958	11 976,50
8.2-07.2-NN.7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS J) II 10 mm	m2	116,958	25,24	21%	2 952,02	0,000	0,00	116,958	2 952,02
8.2-07.2-NN.8	Postřik živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	116,958	45,64	21%	5 338,18	0,000	0,00	116,958	5 338,18
DSO 8.2-07.2-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA D-4.5 - NEUZNATELNĚ NÁKLADY					38 778,13		0,00		38 778,13
CELKEM	HOVEZI - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LOKALITA POTOKY - NEUZNATELNĚ NÁKLADY					267 555,08		0,00		267 555,08

Číslo návrhu:	Název změny:
B/110	Více a méně výměry na podprojektech 10.1, 10.2

ZL č. 84/B/10.1, 10.2

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B	Číslo projektu:	GZ 1.02/1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-----------------------

Kód objektu	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měna jednotka	Číselný počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Číselná cena bez DPH (CZK)	Měnový jedenotky	Měnový cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
10.1 KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA - NÁPOJENÍ NA KANALIZACI HOVĚZI										
SO 10.1-01	Splásková kanalizace									
10.1-01.40	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	-1,750	354,32	21%	-620,07	-1,750	-620,07	0,000	0,00
10.1-01.41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	-1,750	16,57	21%	-29,00	-1,750	-29,00	0,000	0,00
10.1-01.48	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,750	15,82	21%	-27,68	-1,750	-27,68	0,000	0,00
10.1-01.50	Troubka kamenin. glazov. se spoj. C díl.2500, DN 300 mm	m	-1,776	677,95	21%	-1 203,97	-1,776	-1 203,97	0,000	0,00
SO 10.1-01	Splásková kanalizace									
CELKEM KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA - NÁPOJENÍ NA KANALIZACI HOVĚZI										
-1 880,72										
-1 880,72										
0,00										
10.2 KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA										
SO 10.2-01	Splásková kanalizace									
DSO 10.2-01.1	Splásková kanalizace - sběrač Huslenky-Hovězí část 2, stoka A									
10.2-01.1.48	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	-3,080	354,32	21%	-1 091,31	-3,080	-1 091,31	0,000	0,00
10.2-01.1.49	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	-3,080	16,57	21%	-51,04	-3,080	-51,04	0,000	0,00
10.2-01.1.50	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-3,080	15,82	21%	-48,73	-3,080	-48,73	0,000	0,00
10.2-01.1.56	Troubka kamenin. glazov. se spoj. DN300 mm	m	-3,126	677,95	21%	-2 119,27	-3,126	-2 119,27	0,000	0,00
10.2-01.1.126	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	0,773	354,32	21%	273,89	0,000	0,00	0,773	273,89
10.2-01.1.127	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	0,773	16,57	21%	12,81	0,000	0,00	0,773	12,81
10.2-01.1.128	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,773	15,82	21%	12,23	0,000	0,00	0,773	12,23
10.2-01.1.137	Troubka kamenin. glazov. se spoj. DN300 mm	m	0,773	677,95	21%	9 330,28	0,000	0,00	0,773	9 330,28
DSO 10.2-01.1	Splásková kanalizace - sběrač Huslenky-Hovězí část 2, stoka A									
DSO 10.2-01.2	Splásková kanalizace - stoka B									
10.2-01.2.40	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	2,480	30,13	21%	74,72	0,000	0,00	2,480	74,72
10.2-01.2.41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	2,480	16,57	21%	41,10	0,000	0,00	2,480	41,10
10.2-01.2.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,480	15,82	21%	39,23	0,000	0,00	2,480	39,23
10.2-01.2.46	Troubka kanalizační plastová DN300 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	2,554	433,14	21%	1 106,23	0,000	0,00	2,554	1 106,23
DSO 10.2-01.2	Splásková kanalizace - stoka B									
DSO 10.2-01.3	Splásková kanalizace - stoka B1, B1-1, B1-2									
10.2-01.3.40	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,480	30,13	21%	14,46	0,000	0,00	0,480	14,46
10.2-01.3.41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	0,480	16,57	21%	7,96	0,000	0,00	0,480	7,96
10.2-01.3.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,480	15,82	21%	7,59	0,000	0,00	0,480	7,59
10.2-01.3.44	Troubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	0,494	274,95	21%	135,82	0,000	0,00	0,494	135,82
10.2-01.3.71	Splásková kanalizace - stoka B1-1									
10.2-01.3.71	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-0,606	30,13	21%	-18,26	-0,606	-18,26	0,000	0,00

Kód objektu	Kód subobjektu	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měřítko		Všepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-01.3.72		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.		m	-0.606	16.57	21%	-10,04	-0.606	-10,04	0,000	0,00
10.2-01.3.73		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	-0.606	15.82	21%	-9,59	-0.606	-9,59	0,000	0,00
10.2-01.3.75		Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků		m	-0.624	274,95	21%	-171,57	-0.624	-171,57	0,000	0,00
10.2-01.3.102		Splásková kanalizace - stoka B1-2										
10.2-01.3.102		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	0.700	30,13	21%	21,09	0,000	0,00	0,700	21,09
10.2-01.3.103		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.		m	0.700	16,57	21%	11,61	0,000	0,00	0,700	11,61
10.2-01.3.104		vč. ulštění konců potrubí		m	0.700	15,82	21%	11,07	0,000	0,00	0,700	11,07
10.2-01.3.106		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	0.700	15,82	21%	11,07	0,000	0,00	0,700	11,07
10.2-01.3.106		Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků		m	0.721	274,95	21%	198,24	0,000	0,00	0,721	198,24
10.2-01.3.106		DSO 10.2-01.3										
10.2-01.3.106		Splásková kanalizace - stoka B1, B1-1, B1-2										
10.2-01.4.30		DSO 10.2-01.4										
10.2-01.4.30		Splásková kanalizace - stoka B2, B3										
10.2-01.4.30		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	0.290	30,13	21%	8,74	0,000	0,00	0,290	8,74
10.2-01.4.31		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.		m	0.290	16,57	21%	4,81	0,000	0,00	0,290	4,81
10.2-01.4.32		vč. ulštění konců potrubí		m	0.290	15,82	21%	4,58	0,000	0,00	0,290	4,58
10.2-01.4.34		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	0.299	274,95	21%	82,21	0,000	0,00	0,299	82,21
10.2-01.4.34		Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků		m	0.299	274,95	21%	82,21	0,000	0,00	0,299	82,21
10.2-01.4.68		Splásková kanalizace - stoka B3										
10.2-01.4.68		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	-0.702	30,13	21%	-21,15	-0.702	-21,15	0,000	0,00
10.2-01.4.69		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.		m	-0.702	16,57	21%	-11,64	-0.702	-11,64	0,000	0,00
10.2-01.4.70		vč. ulštění konců potrubí		m	-0.702	15,82	21%	-11,10	-0.702	-11,10	0,000	0,00
10.2-01.4.71		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	-0.702	15,82	21%	-11,10	-0.702	-11,10	0,000	0,00
10.2-01.4.71		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu if. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví		kus	-1.000	11 216,32	21%	-11 216,32	-1.000	-11 216,32	0,000	0,00
10.2-01.4.73		Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků		m	-0.723	274,95	21%	-198,79	-0.723	-198,79	0,000	0,00
10.2-01.4.73		DSO 10.2-01.4										
10.2-01.4.73		Splásková kanalizace - stoka B2, B3										
10.2-01.4.73		Splásková kanalizace - stoka C, C1										
10.2-01.5.61		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	2.570	30,13	21%	77,43	0,000	0,00	2,570	77,43
10.2-01.5.62		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.		m	2.570	16,57	21%	42,59	0,000	0,00	2,570	42,59
10.2-01.5.63		vč. ulštění konců potrubí		m	2.570	15,82	21%	40,66	0,000	0,00	2,570	40,66
10.2-01.5.68		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	2.570	15,82	21%	40,66	0,000	0,00	2,570	40,66
10.2-01.5.68		Vodotěsné svaření hrdlá plastového potrubí DN300 pomocí elektrosvarovacího kroužku vloženého do hrdlá potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvarovacího kroužku.		m	-118,000	293,78	21%	-34 665,89	-118,000	-34 665,89	0,000	0,00
10.2-01.5.70		Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků		m	2.647	433,14	21%	1 146,51	0,000	0,00	2,647	1 146,51
10.2-01.5.102		Splásková kanalizace - stoka C1										
10.2-01.5.102		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	-0.679	30,13	21%	-20,46	-0.679	-20,46	0,000	0,00
10.2-01.5.103		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.		m	-0.679	16,57	21%	-11,25	-0.679	-11,25	0,000	0,00
10.2-01.5.104		vč. ulštění konců potrubí		m	-0.679	15,82	21%	-10,74	-0.679	-10,74	0,000	0,00
10.2-01.5.105		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	-0.679	15,82	21%	-10,74	-0.679	-10,74	0,000	0,00
10.2-01.5.105		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu if. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví		kus	-2.000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2.000	-22 432,64	0,000	0,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx yy) Názvy subobjektu (y zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-01.5.107	Trubka kanalizační: plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-0,699	274,95	21%	-192,19	-0,699	-192,19	0,000	0,00
DSO 10.2-01.5	Splásková kanalizace - stoka C, C1					-56 025,98				
10.2-01.6.45	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	-1,508	354,32	21%	-534,32	-1,508	-534,32	0,000	0,00
10.2-01.6.46	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-6,673	30,13	21%	-201,06	-6,673	-201,06	0,000	0,00
10.2-01.6.47	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	-8,181	16,57	21%	-135,58	-8,181	-135,58	0,000	0,00
10.2-01.6.48	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-8,181	15,82	21%	-129,41	-8,181	-129,41	0,000	0,00
10.2-01.6.50	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2,000	-22 432,64	0,000	0,00
10.2-01.6.56	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-6,873	274,95	21%	-1 889,71	-6,873	-1 889,71	0,000	0,00
10.2-01.6.57	Troubka kamenin. glazov. se spoj DN250 mm	m	-1,531	497,16	21%	-760,91	-1,531	-760,91	0,000	0,00
10.2-01.6.65	Splásková kanalizace - stoka C2-1	m3	1,342	33,90	21%	45,50	0,000	0,00	1,342	45,50
10.2-01.6.67	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	93,155	94,39	21%	8 793,21	0,000	0,00	93,155	8 793,21
10.2-01.6.68	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,703	486,10	21%	6 174,72	0,000	0,00	12,703	6 174,72
10.2-01.6.69	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	103,824	26,36	21%	2 737,29	0,000	0,00	103,824	2 737,29
10.2-01.6.70	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	103,824	11,30	21%	1 173,12	0,000	0,00	103,824	1 173,12
10.2-01.6.71	Svislé přemístění výklopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	46,577	3,77	21%	175,43	0,000	0,00	46,577	175,43
10.2-01.6.72	Svislé přemístění výklopu z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	6,351	6,78	21%	43,06	0,000	0,00	6,351	43,06
10.2-01.6.73	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,342	28,62	21%	38,42	0,000	0,00	1,342	38,42
10.2-01.6.74	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	19,054	45,20	21%	861,18	0,000	0,00	19,054	861,18
10.2-01.6.75	Vodorovné přemístění přebýječného výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	4,915	60,26	21%	296,20	0,000	0,00	4,915	296,20
10.2-01.6.76	Vodorovné přemístění přebýječného výklopu z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	12,703	60,26	21%	765,49	0,000	0,00	12,703	765,49
10.2-01.6.77	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	88,882	56,50	21%	5 021,49	0,000	0,00	88,882	5 021,49
10.2-01.6.78	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	11,791	82,86	21%	977,02	0,000	0,00	11,791	977,02
10.2-01.6.79	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	13,420	4,14	21%	55,60	0,000	0,00	13,420	55,60
10.2-01.6.80	Rozpoštění ornice, rovna, tř. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	13,420	24,10	21%	323,48	0,000	0,00	13,420	323,48
10.2-01.6.81	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	9,187	128,06	21%	1 176,49	0,000	0,00	9,187	1 176,49
10.2-01.6.82	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	12,703	128,06	21%	1 626,66	0,000	0,00	12,703	1 626,66
10.2-01.6.84	Šleťkopisek frakce 0-20	T	5,144	173,25	21%	891,26	0,000	0,00	5,144	891,26
10.2-01.6.93	Lože pod potrubí ze šleťkopisku do 63 mm	m3	3,854	316,38	21%	1 219,38	0,000	0,00	3,854	1 219,38
10.2-01.6.96	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	21,210	30,13	21%	639,08	0,000	0,00	21,210	639,08
10.2-01.6.97	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	21,210	16,57	21%	351,50	0,000	0,00	21,210	351,50
10.2-01.6.98	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	21,210	15,82	21%	335,52	0,000	0,00	21,210	335,52

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx yy) Název subobjektu (yzz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-01.6.100	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	Kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78	0,000	0,00	1,000	12 240,78
10.2-01.6.101	Troubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	20,276	274,95	21%	5 574,82	0,000	0,00	20,276	5 574,82
DSO 10.2-01.6	Spláštěková kanalizace - stoka C2, C2-1									
DSO 10.2-01.7	Spláštěková kanalizace - stoka D					25 453,07				
10.2-01.7.775	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	-7,388	214,04	21%	-1 581,31	-7,388	0,000	0,000	0,00
10.2-01.7.776	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	-1,424	354,32	21%	-504,55	-1,424	0,000	0,000	0,00
10.2-01.7.777	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	-8,812	16,57	21%	-146,04	-8,812	0,000	0,000	0,00
10.2-01.7.778	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-8,812	15,82	21%	-139,40	-8,812	0,000	0,000	0,00
10.2-01.7.779	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	Kus	-5,000	11 216,32	21%	-56 081,60	-5,000	0,000	0,000	0,00
10.2-01.7.877	Troubka kamenin. glazov. se spoj. DN250 mm	m	-7,499	497,16	21%	-3 728,22	-7,499	0,000	0,000	0,00
10.2-01.7.888	Troubka kamenin. glazov. se spoj. DN300 mm	m	-1,445	677,95	21%	-979,64	-1,445	0,000	0,000	0,00
DSO 10.2-01.8	Spláštěková kanalizace - stoka D2, D2-1, D2-2					-63 160,76				
10.2-01.8.775	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	1,380	354,32	21%	488,96	0,000	0,00	1,380	488,96
10.2-01.8	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	1,380	16,57	21%	22,87	0,000	0,00	1,380	22,87
10.2-01.8.777	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	1,380	15,82	21%	21,83	0,000	0,00	1,380	21,83
10.2-01.8.778	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	Kus	-1,000	11 216,32	21%	-11 216,32	-1,000	0,000	0,000	0,00
10.2-01.8.883	Troubka kamenin. glazov. se spoj. DN300 mm	m	1,401	677,95	21%	949,81	0,000	0,00	1,401	949,81
DSO 10.2-01.8.123	Spláštěková kanalizace - stoka D2-1									
10.2-01.8.123	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,780	30,13	21%	23,50	0,000	0,00	0,780	23,50
10.2-01.8.124	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	0,780	16,57	21%	12,93	0,000	0,00	0,780	12,93
10.2-01.8.125	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,780	15,82	21%	12,34	0,000	0,00	0,780	12,34
10.2-01.8.129	Troubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	0,803	274,95	21%	220,79	0,000	0,00	0,803	220,79
DSO 10.2-01.8.155	Spláštěková kanalizace - stoka D2-2									
10.2-01.8.155	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,270	30,13	21%	8,13	0,000	0,00	0,270	8,13
10.2-01.8.156	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	0,270	16,57	21%	4,48	0,000	0,00	0,270	4,48
10.2-01.8.157	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,270	15,82	21%	4,27	0,000	0,00	0,270	4,27
10.2-01.8.160	Troubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	0,278	274,95	21%	76,43	0,000	0,00	0,278	76,43
DSO 10.2-01.9	Spláštěková kanalizace - stoka D3, D3-1					-9 369,98				
10.2-01.9.94	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	-5,342	214,04	21%	-1 143,39	-5,342	0,000	0,000	0,00
10.2-01.9.95	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	-5,342	16,57	21%	-88,53	-5,342	0,000	0,000	0,00
10.2-01.9.96	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-5,342	15,82	21%	-84,50	-5,342	0,000	0,000	0,00
10.2-01.9.101	Troubka kamenin. glazov. se spoj. DN250 mm	m	-5,422	497,16	21%	-2 695,61	-5,422	0,000	0,000	0,00
DSO 10.2-01.9	Spláštěková kanalizace - stoka D3, D3-1					-4 012,03				

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menšípráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
DSO 10.2.01.10	Splšková kanalizace - stoka D4									
10.2.01.10.53	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	-34,610	214,04	21%	-7 407,85	-34,610	-7 407,85	0,000	0,00
10.2.01.10.54	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	39,750	30,13	21%	1 197,71	0,000	0,00	39,750	1 197,71
10.2.01.10.55	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.	m	5,140	16,57	21%	85,18	0,000	0,00	5,140	85,18
10.2.01.10.56	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky vč. uložení koncu potrubí	m	5,140	15,82	21%	81,31	0,000	0,00	5,140	81,31
10.2.01.10.62	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	40,943	274,95	21%	11 257,14	0,000	0,00	40,943	11 257,14
10.2.01.10.63	Troubka kamenin.glazov.se spoj DN250 mm	m	-35,129	497,16	21%	-17 464,84	-35,129	-17 464,84	0,000	0,00
DSO 10.2.01.10	Splšková kanalizace - stoka E1									
DSO 10.2.01.11	Splšková kanalizace - stoka E, E1									
10.2.01.11.65	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-13,390	30,13	21%	-403,45	-13,390	-403,45	0,000	0,00
10.2.01.11.66	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.	m	-13,390	16,57	21%	-221,90	-13,390	-221,90	0,000	0,00
10.2.01.11.67	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky vč. uložení koncu potrubí	m	-13,390	15,82	21%	-211,82	-13,390	-211,82	0,000	0,00
10.2.01.11.70	Šachta prelabrkovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupní 2,1 m vč.poklopu tl.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	11 216,32	21%	-33 648,96	-3,000	-33 648,96	0,000	0,00
10.2.01.11.75	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-3,801	274,95	21%	-1 045,07	-3,801	-1 045,07	0,000	0,00
10.2.01.11.76	Trubka kanalizační plastová DN300 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-9,991	433,14	21%	-4 327,45	-9,991	-4 327,45	0,000	0,00
DSO 10.2.01.11	Splšková kanalizace - stoka E, E1, E3									
DSO 10.2.01.12	Splšková kanalizace - stoka E, E1, E3									
10.2.01.12.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	123,021	94,39	21%	11 612,36	0,000	0,00	123,021	11 612,36
10.2.01.12.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	16,775	486,10	21%	8 154,39	0,000	0,00	16,775	8 154,39
10.2.01.12.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	254,057	26,36	21%	6 698,15	0,000	0,00	254,057	6 698,15
10.2.01.12.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m	m2	156,558	207,15	21%	32 431,25	0,000	0,00	156,558	32 431,25
10.2.01.12.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	254,057	11,30	21%	2 870,63	0,000	0,00	254,057	2 870,63
10.2.01.12.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	156,558	67,80	21%	10 613,86	0,000	0,00	156,558	10 613,86
10.2.01.12.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	138,648	6,03	21%	835,52	0,000	0,00	138,648	835,52
10.2.01.12.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	17,907	12,05	21%	215,82	0,000	0,00	17,907	215,82
10.2.01.12.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	30,421	9,04	21%	274,99	0,000	0,00	30,421	274,99
10.2.01.12.13	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6,0 m	m3	2,442	15,07	21%	36,79	0,000	0,00	2,442	36,79
10.2.01.12.15	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	25,163	45,20	21%	1 137,27	0,000	0,00	25,163	1 137,27
10.2.01.12.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	234,631	60,26	21%	14 139,39	0,000	0,00	234,631	14 139,39
10.2.01.12.17	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	16,775	60,26	21%	1 010,91	0,000	0,00	16,775	1 010,91
10.2.01.12.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	64,340	56,50	21%	3 634,96	0,000	0,00	64,340	3 634,96
10.2.01.12.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	59,093	82,86	21%	4 896,49	0,000	0,00	59,093	4 896,49
10.2.01.12.22	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	234,631	128,06	21%	30 046,19	0,000	0,00	234,631	30 046,19

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnitel		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-01.12.23	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	16.775	128.06	21%	2 148.19	0,00	0,00	16,775	2 148.19
10.2-01.12.24	Vhodný záspyový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	65,049	173,25	21%	11 270,03	0,00	0,00	65,049	11 270,03
10.2-01.12.25	Štěrkoispek frakce 0-20	T	109,641	173,25	21%	18 995,64	0,00	0,00	109,641	18 995,64
10.2-01.12.26	Odstanění podkladu z kamenná těženého do 11 20 cm	m2	90,850	14,31	21%	1 300,27	0,00	0,00	90,850	1 300,27
10.2-01.12.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	90,850	14,31	21%	1 300,27	0,00	0,00	90,850	1 300,27
10.2-01.12.29	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,667	37,66	21%	1 644,67	0,00	0,00	43,667	1 644,67
10.2-01.12.30	Odstanění podkladu, živice 11,5 cm	m2	90,850	34,96	21%	3 176,11	0,00	0,00	90,850	3 176,11
10.2-01.12.31	Odstanění živického krytu frézováním 11,50 mm	m2	90,850	22,60	21%	2 053,06	0,00	0,00	90,850	2 053,06
10.2-01.12.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	20,532	37,66	21%	773,33	0,00	0,00	20,532	773,33
10.2-01.12.33	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	20,532	60,26	21%	1 237,33	0,00	0,00	20,532	1 237,33
10.2-01.12.34	Lože pod potrubí ze štěrkoispek 32 - 63 mm	m3	1,557	316,38	21%	492,60	0,00	0,00	1,557	492,60
10.2-01.12.35	Lože pod potrubí ze štěrkoispek do 63 mm	m3	11,985	316,38	21%	3 791,78	0,00	0,00	11,985	3 791,78
10.2-01.12.37	Sedlové lože pod potrubí z beton C 12/15	m3	2,718	1 657,21	21%	4 504,47	0,00	0,00	2,718	4 504,47
10.2-01.12.38	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hluřný štěr 11,30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) 11,15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	90,850	90,39	21%	8 212,25	0,00	0,00	90,850	8 212,25
10.2-01.12.39	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek. DN 250	m	0,440	214,04	21%	94,18	0,00	0,00	0,440	94,18
10.2-01.12.40	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek. DN 250 a DN 300	m	20,829	30,13	21%	627,60	0,00	0,00	20,829	627,60
10.2-01.12.41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.	m	21,270	16,57	21%	352,49	0,00	0,00	21,270	352,49
10.2-01.12.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	21,270	15,82	21%	336,47	0,00	0,00	21,270	336,47
10.2-01.12.49	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	21,454	274,95	21%	5 898,71	0,00	0,00	21,454	5 898,71
10.2-01.12.50	Troubka kamenin glazov. se spoj DN250 mm	m	0,447	497,16	21%	222,23	0,00	0,00	0,447	222,23
DSO 10.2-01.12	Splašková kanalizace - stoka E2, E2-1, E3					198 685,31				222,23
10.2-01.13.56	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek. DN 250 a DN 300	m	-11,040	30,13	21%	-332,65	-11,040	-332,65	0,000	0,00
10.2-01.13.57	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.	m	-11,040	16,57	21%	-182,95	-11,040	-182,95	0,000	0,00
10.2-01.13.58	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-11,040	15,82	21%	-174,64	-11,040	-174,64	0,000	0,00
10.2-01.13.66	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-8,364	274,95	21%	-2 299,65	-8,364	-2 299,65	0,000	0,00
10.2-01.13.67	Trubka kanalizační plastová DN300 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-3,008	433,14	21%	-1 302,87	-3,008	-1 302,87	0,000	0,00
DSO 10.2-01.13	Splašková kanalizace - stoka F					-1 302,87				0,00
DSO 10.2-01.14	Splašková kanalizace - stoka F1, F2					-4 292,76				0,00
10.2-01.14.46	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek. DN 250 a DN 300	m	-4,094	30,13	21%	-123,36	-4,094	-123,36	0,000	0,00
10.2-01.14.47	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.	m	-4,094	16,57	21%	-67,85	-4,094	-67,85	0,000	0,00
10.2-01.14.48	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-4,094	15,82	21%	-64,76	-4,094	-64,76	0,000	0,00
10.2-01.14.51	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-4,217	274,95	21%	-1 159,45	-4,217	-1 159,45	0,000	0,00
DSO 10.2-01.14	Splašková kanalizace - stoka F2					-1 159,45				0,00
10.2-01.14.111	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek. DN 250 a DN 300	m	-1,639	30,13	21%	-49,38	-1,639	-49,38	0,000	0,00
10.2-01.14.112	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou.	m	-1,639	16,57	21%	-27,16	-1,639	-27,16	0,000	0,00
10.2-01.14.113	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,639	15,82	21%	-25,93	-1,639	-25,93	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce	Vícepráce		
Kódý subobj.	Název subobjektu (y.zz)						jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-01.14.120	Trubka kanalizační plastová DN250 min, SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-1,688	274,95	21%	-464,11	-1,688	-464,11	0,000	0,00
10.2-01.14.125	Oplácení - ocelové pozinkované pleťivo v. 1500mm do ocel. pozink. sloupku DN400mm, 3x naplnění drát z pozink. oceli + 1x ošňatý drát, pod pleťvem podezdívka z betonu tl.250mm do výšky cca 300mm nad terén, beton základ do nezamrzne hloubky 900mm, uvedení do původního stavu (typ II)	m	72,300	903,93	21%	65 354,46	0,000	0,00	72,300	65 354,46
10.2-01.14.126	Demonitáž stávajícího oplácení s beton. podezdívkou vč. základu, vč. sloupků, vč. odvozu a likvidace suťi (typ II)	m	72,300	263,65	21%	19 061,69	0,000	0,00	72,300	19 061,69
DSO 10.2-01.14	Splásková kanalizace - stoka F1, F2									
DSO 10.2-01.15	Splásková kanalizace - stoka F3									
10.2-01.15.91	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-116,490	26,36	21%	-3 071,23	-116,490	-3 071,23	0,000	0,00
10.2-01.15.92	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-116,490	11,30	21%	-1 316,24	-116,490	-1 316,24	0,000	0,00
10.2-01.15.99	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-0,571	82,86	21%	-47,30	-0,571	-47,30	0,000	0,00
10.2-01.15.104	Štěrkopisek frakce 0-20	T	-1,059	173,25	21%	-183,48	-1,059	-183,48	0,000	0,00
10.2-01.15.108	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,407	316,38	21%	-128,61	-0,407	-128,61	0,000	0,00
10.2-01.15.110	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-24,808	30,13	21%	-747,50	-24,808	-747,50	0,000	0,00
10.2-01.15.111	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	-24,808	16,57	21%	-411,12	-24,808	-411,12	0,000	0,00
10.2-01.15.112	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-24,808	15,82	21%	-392,43	-24,808	-392,43	0,000	0,00
10.2-01.15.114	Trubka kanalizační plastová DN250 min, SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-25,552	274,95	21%	-7 025,44	-25,552	-7 025,44	0,000	0,00
DSO 10.2-01.15	Splásková kanalizace - stoka F3									
SO 10.2-02	Napojení pro domovní přípojky									
DSO 10.2-02.1	Napojení pro domovní přípojky - stoka A									
10.2-02.1.3	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,486	33,90	21%	321,55	0,000	0,00	9,486	321,55
10.2-02.1.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapáženy a i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	266,010	94,39	21%	25 109,62	0,000	0,00	266,010	25 109,62
10.2-02.1.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapáženy a i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	36,274	486,10	21%	17 632,68	0,000	0,00	36,274	17 632,68
10.2-02.1.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	336,180	26,36	21%	8 863,30	0,000	0,00	336,180	8 863,30
10.2-02.1.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	336,180	11,30	21%	3 798,56	0,000	0,00	336,180	3 798,56
10.2-02.1.9	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	146,306	6,03	21%	881,67	0,000	0,00	146,306	881,67
10.2-02.1.10	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	19,951	9,04	21%	180,34	0,000	0,00	19,951	180,34
10.2-02.1.11	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 50 m	m3	9,486	28,62	21%	271,53	0,000	0,00	9,486	271,53
10.2-02.1.13	Vodorovné přemístění přebytného výkoppku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	15,126	60,26	21%	911,50	0,000	0,00	15,126	911,50
10.2-02.1.14	Vodorovné přemístění přebytného výkoppku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	36,274	60,26	21%	2 185,95	0,000	0,00	36,274	2 185,95
10.2-02.1.15	Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	250,885	56,50	21%	14 173,95	0,000	0,00	250,885	14 173,95
10.2-02.1.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	42,252	82,86	21%	3 501,04	0,000	0,00	42,252	3 501,04
10.2-02.1.17	Úprava pláné v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	94,860	4,14	21%	393,01	0,000	0,00	94,860	393,01
10.2-02.1.18	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	15,126	24,10	21%	2 286,60	0,000	0,00	15,126	2 286,60
10.2-02.1.19	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,274	128,06	21%	4 645,14	0,000	0,00	36,274	4 645,14
10.2-02.1.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	36,274	128,06	21%	4 645,14	0,000	0,00	36,274	4 645,14

Kód objektu	Kódý subobjektu	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.1.21		Štěrkokopisek frakce 0-20		T	78,394	173,25	21%	13 582,12	0,00	0,00	78,394	13 582,12
10.2-02.1.30		Lože pod potrubí ze štěrkokopistku do 63 mm		m3	5,710	316,38	21%	1 806,51	0,00	0,00	5,710	1 806,51
10.2-02.1.38		Montáž tvar. kamennin, odboč. pyž. kroužek DN 150		kus	1,000	148,40	21%	148,39	0,00	0,00	1,000	148,39
10.2-02.1.39		Montáž tvarov. kamennin, jednoos. pyž. kr. DN 150		kus	1,000	103,95	21%	103,95	0,00	0,00	1,000	103,95
10.2-02.1.40		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150		m	47,430	18,83	21%	893,20	0,00	0,00	47,430	893,20
10.2-02.1.41		Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150		kus	2,000	22,60	21%	45,20	0,00	0,00	2,000	45,20
10.2-02.1.42		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou.		m	47,430	11,30	21%	535,92	0,00	0,00	47,430	535,92
10.2-02.1.43		vč. uložení koncu potrubí		kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,00	0,00	1,000	3 465,08
10.2-02.1.46		Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty		m	48,853	128,81	21%	6 292,79	0,00	0,00	48,853	6 292,79
10.2-02.1.47		Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků		kus	0,535	48,96	21%	26,20	0,00	0,00	0,535	26,20
10.2-02.1.48		Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°		kus	0,535	48,96	21%	26,20	0,00	0,00	0,535	26,20
10.2-02.1.49		Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 300/150		kus	0,535	1 232,36	21%	659,31	0,00	0,00	0,535	659,31
10.2-02.1.50		Přechod kamenná-plast DN150		kus	0,535	199,62	21%	106,79	0,00	0,00	0,535	106,79
10.2-02.1.51		Zátka DN150, D+M		kus	1,000	87,40	21%	87,40	0,00	0,00	1,000	87,40
DSO 10.2-02.1		Napojení pro domovní přípojky - stoka A										
DSO 10.2-02.2		Napojení pro domovní přípojky - stoka B						114 872,43				
10.2-02.2.2		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	14,666	33,90	21%	497,14	0,00	0,00	14,666	497,14
10.2-02.2.4		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. lf. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	113,322	94,39	21%	10 696,86	0,00	0,00	113,322	10 696,86
10.2-02.2.5		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. lf. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	15,453	486,10	21%	7 511,68	0,00	0,00	15,453	7 511,68
10.2-02.2.6		Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m		m2	132,836	26,36	21%	3 502,18	0,00	0,00	132,836	3 502,18
10.2-02.2.7		Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	132,836	11,30	21%	1 500,93	0,00	0,00	132,836	1 500,93
10.2-02.2.8		Svislé přemístění výklopu z hor.1-4 do 2,5 m		m3	62,327	6,03	21%	375,60	0,00	0,00	62,327	375,60
10.2-02.2.9		Svislé přemístění výklopu z hor.5-7 do 2,5 m		m3	8,499	9,04	21%	76,83	0,00	0,00	8,499	76,83
10.2-02.2.10		Vodorovné přemístění výklopu z hor.1-4 do 50 m		m3	14,666	28,62	21%	419,81	0,00	0,00	14,666	419,81
10.2-02.2.12		Vodorovné přemístění předvýletného výklopu z hor.1-4 na skládku vč. uložení		m3	22,954	60,26	21%	1 383,26	0,00	0,00	22,954	1 383,26
10.2-02.2.13		Vodorovné přemístění předvýletného výklopu z hor.5-7 na skládku vč. uložení		m3	15,453	60,26	21%	931,23	0,00	0,00	15,453	931,23
10.2-02.2.14		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	90,019	56,50	21%	5 085,71	0,00	0,00	90,019	5 085,71
10.2-02.2.15		Obsyp potrubí bez prohození sypáním		m3	20,636	82,86	21%	1 709,91	0,00	0,00	20,636	1 709,91
10.2-02.2.16		Úprava pláně v zátězech v hor. 1-4, bez zhutnění		m2	146,660	4,14	21%	607,62	0,00	0,00	146,660	607,62
10.2-02.2.17		Rozprostření ornice, rovna, il. do 10 cm vč. oselí travním semenem		m2	146,660	24,10	21%	3 535,23	0,00	0,00	146,660	3 535,23
10.2-02.2.18		Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3	22,954	128,06	21%	2 939,43	0,00	0,00	22,954	2 939,43
10.2-02.2.19		Poplatek za skládku horniny 5 - 7		m3	15,453	128,06	21%	1 978,87	0,00	0,00	15,453	1 978,87
10.2-02.2.21		Štěrkokopisek frakce 0-20		T	38,289	173,25	21%	6 633,72	0,00	0,00	38,289	6 633,72
10.2-02.2.30		Lože pod potrubí ze štěrkokopistku do 63 mm		m3	12,334	316,38	21%	3 902,19	0,00	0,00	12,334	3 902,19
10.2-02.2.32		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150		m	25,140	18,83	21%	473,43	0,00	0,00	25,140	473,43
10.2-02.2.33		Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150		kus	14,000	22,60	21%	316,38	0,00	0,00	14,000	316,38
10.2-02.2.34		Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300		kus	7,000	68,55	21%	479,84	0,00	0,00	7,000	479,84

Kód objektu	Název objektu (..xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							cena	jednotky	cena	jednotky
10.2-02.2.35	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ušesnění konců potrubí	m	108,530	11,30	21%	1 226,30	0,00	0,00	108,530	1 226,30
10.2-02.2.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	7,000	3 465,08	21%	24 255,57	0,00	0,00	7,000	24 255,57
10.2-02.2.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	25,894	128,81	21%	3 335,42	0,00	0,00	25,894	3 335,42
10.2-02.2.38	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN300/150	kus	3,000	564,96	21%	1 694,88	0,00	0,00	3,000	1 694,88
10.2-02.2.39	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	7,000	48,96	21%	342,74	0,00	0,00	7,000	342,74
10.2-02.2.40	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	7,000	48,96	21%	342,74	0,00	0,00	7,000	342,74
10.2-02.2.41	Zátka DN150, D+M	kus	7,000	87,40	21%	611,80	0,00	0,00	7,000	611,80
10.2-02.2.44	Napojení na stávající kanalizační šachty	m	4,000	3 389,75	21%	13 559,02	0,00	0,00	4,000	13 559,02
DSO 10.2-02.2	Napojení pro domovní přípojky - stoka B					99 926,32				
DSO 10.2-02.3	Napojení pro domovní přípojky - stoka B1, B1-1, B1-2									
10.2-02.3.18	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	5,030	18,83	21%	94,73	0,00	0,00	5,030	94,73
10.2-02.3.19	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,20	0,00	0,00	2,000	45,20
10.2-02.3.20	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,00	0,00	1,000	68,55
10.2-02.3.21	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ušesnění konců potrubí	m	5,030	11,30	21%	56,83	0,00	0,00	5,030	56,83
10.2-02.3.22	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,09	0,00	0,00	1,000	3 465,09
10.2-02.3.23	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	5,181	128,81	21%	667,37	0,00	0,00	5,181	667,37
10.2-02.3.24	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	0,970	414,30	21%	401,87	0,00	0,00	0,970	401,87
10.2-02.3.25	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	0,970	48,96	21%	47,49	0,00	0,00	0,970	47,49
10.2-02.3.26	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	0,970	48,96	21%	47,49	0,00	0,00	0,970	47,49
10.2-02.3.27	Zátka DN150, D+M	kus	1,000	87,40	21%	87,40	0,00	0,00	1,000	87,40
10.2-02.3.51	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	0,015	414,30	21%	-6,22	-0,015	0,000	0,000	87,40
10.2-02.3.52	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	0,015	48,96	21%	-0,74	-0,015	0,000	0,000	0,00
10.2-02.3.53	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	48,96	21%	-0,74	-0,015	0,000	0,000	0,00
DSO 10.2-02.3	Napojení pro domovní přípojky - stoka B1, B1-1, B1-2					4 974,32				
DSO 10.2-02.4	Napojení pro domovní přípojky - stoka B2, B3									
10.2-02.4.1	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	25,766	94,39	21%	2 432,10	0,00	0,00	25,766	2 432,10
10.2-02.4.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,513	486,10	21%	1 707,85	0,00	0,00	3,513	1 707,85
10.2-02.4.3	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	32,312	18,83	21%	608,49	0,00	0,00	32,312	608,49
10.2-02.4.4	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	32,312	8,29	21%	267,74	0,00	0,00	32,312	267,74
10.2-02.4.5	Svislé přemístění výklopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	25,766	3,77	21%	97,05	0,00	0,00	25,766	97,05
10.2-02.4.6	Svislé přemístění výklopu z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	3,513	6,78	21%	23,82	0,00	0,00	3,513	23,82
10.2-02.4.7	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 na meziokružku a zpět vč. uložení a naložení	m3	5,271	45,20	21%	238,21	0,00	0,00	5,271	238,21
10.2-02.4.8	Vodorovné přemístění přebytkového výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	25,089	60,26	21%	1 511,92	0,00	0,00	25,089	1 511,92
10.2-02.4.9	Vodorovné přemístění přebytkového výklopu z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	3,513	60,26	21%	211,72	0,00	0,00	3,513	211,72

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xx-yy) Název subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnitel		Vloprace	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.4.10	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutěním	m3	20,235	56,50	21%	1 143,19	0,000	0,00	20,235	1 143,19
10.2-02.4.11	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	7,132	83,86	21%	590,97	0,000	0,00	7,132	590,97
10.2-02.4.12	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	25,089	128,06	21%	3 212,85	0,000	0,00	25,089	3 212,85
10.2-02.4.13	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	3,513	128,06	21%	449,91	0,000	0,00	3,513	449,91
10.2-02.4.14	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	17,737	173,25	21%	3 072,96	0,000	0,00	17,737	3 072,96
10.2-02.4.15	Štětковиšek frakce 0-20	t	13,233	173,25	21%	2 292,70	0,000	0,00	13,233	2 292,70
10.2-02.4.16	Odstáření podkladu z kamenná těžného do tl. 20 cm	m2	15,564	14,31	21%	222,76	0,000	0,00	15,564	222,76
10.2-02.4.17	Odstáření podkladu z kamenná drveného do tl. 20 cm	m2	15,564	14,31	21%	222,76	0,000	0,00	15,564	222,76
10.2-02.4.18	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	15,564	14,31	21%	222,76	0,000	0,00	15,564	222,76
10.2-02.4.19	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,393	37,66	21%	278,43	0,000	0,00	7,393	278,43
10.2-02.4.20	Odstáření podkladu, živce tl. 5 cm	m2	15,564	34,66	21%	278,43	0,000	0,00	15,564	278,43
10.2-02.4.21	Odstáření živického krytu frézováním tl. 50 mm	m2	15,564	22,60	21%	351,72	0,000	0,00	15,564	351,72
10.2-02.4.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	3,518	37,66	21%	132,49	0,000	0,00	3,518	132,49
10.2-02.4.23	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	3,518	60,26	21%	211,98	0,000	0,00	3,518	211,98
10.2-02.4.24	Lože pod potrubí ze štětковиšku do 63 mm	m3	1,697	316,38	21%	536,90	0,000	0,00	1,697	536,90
10.2-02.4.25	Provizorní oprava místní komunikace (skládky : hrušný štětк tl. 30 cm + asfaltový recyklat (prosvčka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	15,564	90,39	21%	1 406,89	0,000	0,00	15,564	1 406,89
10.2-02.4.26	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	9,020	18,83	21%	169,86	0,000	0,00	9,020	169,86
10.2-02.4.27	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,19	0,000	0,00	2,000	45,19
10.2-02.4.28	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	88,55	0,000	0,00	1,000	88,55
10.2-02.4.29	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	9,020	11,30	21%	101,92	0,000	0,00	9,020	101,92
10.2-02.4.30	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,000	0,00	1,000	3 465,08
10.2-02.4.31	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	9,291	128,81	21%	1 196,78	0,000	0,00	9,291	1 196,78
10.2-02.4.32	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	0,940	414,30	21%	389,45	0,000	0,00	0,940	389,45
10.2-02.4.33	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	0,940	48,96	21%	46,03	0,000	0,00	0,940	46,03
10.2-02.4.34	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	0,940	48,96	21%	46,03	0,000	0,00	0,940	46,03
10.2-02.4.35	Zátka DN150, D+M	kus	1,000	87,40	21%	87,40	0,000	0,00	1,000	87,40
10.2-02.4.36	Rezární stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,240	51,98	21%	1 000,02	0,000	0,00	19,240	1 000,02
10.2-02.4.37	Nápojení na domovní přípojky - stoka B3 Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,348	33,90	21%	11,80	0,000	0,00	0,348	11,80
10.2-02.4.38	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,113	94,39	21%	388,25	0,000	0,00	4,113	388,25
10.2-02.4.39	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,561	486,10	21%	272,65	0,000	0,00	0,561	272,65
10.2-02.4.40	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	5,896	26,36	21%	155,45	0,000	0,00	5,896	155,45
10.2-02.4.41	Odstáření pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	5,896	11,30	21%	66,62	0,000	0,00	5,896	66,62
10.2-02.4.42	Svislé přemístění výklopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	4,113	3,77	21%	15,49	0,000	0,00	4,113	15,49
10.2-02.4.43	Svislé přemístění výklopu z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	0,561	6,78	21%	3,81	0,000	0,00	0,561	3,81
10.2-02.4.44	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,348	28,62	21%	9,96	0,000	0,00	0,348	9,96
10.2-02.4.46	Vodorovné přemístění plebyčného výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	4,696	60,26	21%	282,98	0,000	0,00	4,696	282,98

Kód objektu	Název objektu (..xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnepráce jednotky	Měnepráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
10.2-02.4.47	Vodrovinné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,561	60,26	21%	33,80	0,000	0,00	0,561	33,80
10.2-02.4.48	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,126	56,50	21%	120,13	0,000	0,00	2,126	120,13
10.2-02.4.49	Úprava potrubí bez přerozření spáným	m3	1,179	82,86	21%	97,69	0,000	0,00	1,179	97,69
10.2-02.4.50	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3,480	4,14	21%	14,42	0,000	0,00	3,480	14,42
10.2-02.4.51	Rozprostření ornice, rovina, II. do 10 cm vč.oseči travním semenem	m2	3,480	24,10	21%	83,88	0,000	0,00	3,480	83,88
10.2-02.4.52	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	8,865	128,06	21%	1 135,19	0,000	0,00	8,865	1 135,19
10.2-02.4.53	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	0,561	128,06	21%	71,83	0,000	0,00	0,561	71,83
10.2-02.4.54	Štěrčopisek frakce 0-20	T	2,188	173,25	21%	379,01	0,000	0,00	2,188	379,01
10.2-02.4.63	Lože pod potrubí ze štěrčopisku do 63 mm	m3	0,145	316,38	21%	45,88	0,000	0,00	0,145	45,88
10.2-02.4.65	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	1,740	18,83	21%	32,76	0,000	0,00	1,740	32,76
10.2-02.4.68	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.útesnění konců potrubí	m	1,740	11,30	21%	19,66	0,000	0,00	1,740	19,66
10.2-02.4.70	Trubka kanalizační plastová DN150 min, SN 8 (vnější průměr) vč. těsnících kroužků	m	1,792	128,81	21%	230,83	0,000	0,00	1,792	230,83
10.2-02.4.71	Odbočka kanalizační plast min,SN 8 DN250/150	kus	-0,030	414,30	21%	-12,43	-0,030	-12,43	0,000	0,00
10.2-02.4.72	Koleno kanalizační plast min,SN 8 DN150/30°	kus	-0,030	48,96	21%	-1,47	-0,030	-1,47	0,000	0,00
10.2-02.4.73	Koleno kanalizační plast min,SN 8 DN150/45°	kus	-0,030	48,96	21%	-1,47	-0,030	-1,47	0,000	0,00
DSO 10.2-02.4	Napojení pro domovní přípojky - stoka B2, B3			48,96	21%	-1,47	-0,030	-1,47	0,000	0,00
DSO 10.2-02.5	Napojení pro domovní přípojky - stoka C1, C2					32 120,99				
10.2-02.5.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	2,800	18,83	21%	52,73	0,000	0,00	2,800	52,73
10.2-02.5.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.útesnění konců potrubí	m	2,800	11,30	21%	31,64	0,000	0,00	2,800	31,64
10.2-02.5.40	Trubka kanalizační plastová DN150 min,SN 8 (vnější průměr) vč. těsnících kroužků	m	2,884	128,81	21%	371,49	0,000	0,00	2,884	371,49
10.2-02.5.41	Odbočka kanalizační plast min,SN 8 DN300/150	kus	-0,060	564,96	21%	-33,89	-0,060	-33,89	0,000	0,00
10.2-02.5.42	Koleno kanalizační plast min,SN 8 DN150/30°	kus	-0,060	48,96	21%	-2,94	-0,060	-2,94	0,000	0,00
10.2-02.5.43	Koleno kanalizační plast min,SN 8 DN150/45°	kus	-0,060	48,96	21%	-2,94	-0,060	-2,94	0,000	0,00
DSO 10.2-02.5.65	Napojení pro domovní přípojky - stoka C1					-2,94	-0,060	-2,94	0,000	0,00
10.2-02.5.65	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	3,700	18,83	21%	69,68	0,000	0,00	3,700	69,68
10.2-02.5.68	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.útesnění konců potrubí	m	3,700	11,30	21%	41,80	0,000	0,00	3,700	41,80
10.2-02.5.70	Trubka kanalizační plastová DN150 min,SN 8 (vnější průměr) vč. těsnících kroužků	m	3,811	128,81	21%	490,90	0,000	0,00	3,811	490,90
10.2-02.5.71	Odbočka kanalizační plast min,SN 8 DN250/150	kus	-0,045	414,30	21%	-18,64	-0,045	-18,64	0,000	0,00
10.2-02.5.72	Koleno kanalizační plast min,SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	48,96	21%	-2,20	-0,045	-2,20	0,000	0,00
10.2-02.5.73	Koleno kanalizační plast min,SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	48,96	21%	-2,20	-0,045	-2,20	0,000	0,00
DSO 10.2-02.5	Napojení pro domovní přípojky - stoka C1, C2					-2,20	-0,045	-2,20	0,000	0,00
DSO 10.2-02.6	Napojení pro domovní přípojky - stoka C2, C2-1					995,43				
10.2-02.6.1	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	13,258	33,90	21%	449,42	0,000	0,00	13,258	449,42
10.2-02.6.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urváním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	241,697	94,39	21%	22 814,59	0,000	0,00	241,697	22 814,59
10.2-02.6.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urváním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	32,958	486,10	21%	16 020,92	0,000	0,00	32,958	16 020,92
10.2-02.6.4	Pražení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	401,216	26,36	21%	10 577,96	0,000	0,00	401,216	10 577,96

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (..xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Větší práce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.6.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	401,216	11,30	21%	4 533,41	0,00	0,00	401,216	4 533,41
10.2-02.6.6	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4 m	m3	132,933	6,03	21%	801,09	0,00	0,00	132,933	801,09
10.2-02.6.7	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4 m	m3	18,127	9,04	21%	163,85	0,00	0,00	18,127	163,85
10.2-02.6.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	13,258	28,82	21%	379,51	0,00	0,00	13,258	379,51
10.2-02.6.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	222,871	60,26	21%	13 430,70	0,00	0,00	222,871	13 430,70
10.2-02.6.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	32,958	60,26	21%	1 986,13	0,00	0,00	32,958	1 986,13
10.2-02.6.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	224,316	56,50	21%	12 672,92	0,00	0,00	224,316	12 672,92
10.2-02.6.13	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	40,557	82,86	21%	3 360,58	0,00	0,00	40,557	3 360,58
10.2-02.6.14	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	132,580	4,14	21%	549,29	0,00	0,00	132,580	549,29
10.2-02.6.15	Rozprostření ornice, rovna, il. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	132,580	24,10	21%	3 195,83	0,00	0,00	132,580	3 195,83
10.2-02.6.16	Poplatek za skládku norminy 1-4	m3	222,871	128,06	21%	28 540,24	0,00	0,00	222,871	28 540,24
10.2-02.6.17	Poplatek za skládku norminy 5-7	m3	32,958	128,06	21%	4 220,54	0,00	0,00	32,958	4 220,54
10.2-02.6.19	Štěrkoispek frakce 0-20	T	75,248	173,25	21%	13 036,96	0,00	0,00	75,248	13 036,96
10.2-02.6.28	Lože pod potrubí ze štěrkoisku do 63 mm	m3	8,612	316,38	21%	2 724,64	0,00	0,00	8,612	2 724,64
10.2-02.6.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	66,290	18,83	21%	1 248,37	0,00	0,00	66,290	1 248,37
10.2-02.6.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodu. vč. uláštění konci potrubí	m	66,290	11,30	21%	749,02	0,00	0,00	66,290	749,02
10.2-02.6.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	68,279	128,81	21%	8 795,07	0,00	0,00	68,279	8 795,07
10.2-02.6.38	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,225	414,30	21%	-93,22	-0,225	0,00	0,000	0,00
10.2-02.6.39	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,270	48,96	21%	-13,22	-0,270	0,00	0,000	0,00
10.2-02.6.40	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,270	48,96	21%	-13,22	-0,270	0,00	0,000	0,00
10.2-02.6.41	Odbočka kam. jednot. DN 250/150	kus	-0,045	961,18	21%	-43,25	-0,045	0,00	0,000	0,00
10.2-02.6.42	Přechod kamenna-plast DN150	kus	-0,045	199,62	21%	-8,98	-0,045	0,00	0,000	0,00
10.2-02.6.45	Napojení pro domovní přípojky - stoka C2-1 Sajmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,916	33,90	21%	64,95	0,00	0,00	1,916	64,95
10.2-02.6.46	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urváním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,308	94,39	21%	2 200,09	0,00	0,00	23,308	2 200,09
10.2-02.6.47	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urváním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,178	486,10	21%	1 545,02	0,00	0,00	3,178	1 545,02
10.2-02.6.48	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	39,836	26,36	21%	1 050,27	0,00	0,00	39,836	1 050,27
10.2-02.6.49	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	39,836	11,30	21%	450,12	0,00	0,00	39,836	450,12
10.2-02.6.50	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	23,308	3,77	21%	87,78	0,00	0,00	23,308	87,78
10.2-02.6.51	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4 m	m3	3,178	6,78	21%	21,55	0,00	0,00	3,178	21,55
10.2-02.6.52	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,916	28,62	21%	54,84	0,00	0,00	1,916	54,84
10.2-02.6.54	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	5,216	60,26	21%	314,31	0,00	0,00	5,216	314,31
10.2-02.6.55	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	3,178	60,26	21%	191,54	0,00	0,00	3,178	191,54
10.2-02.6.56	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,092	56,50	21%	1 022,11	0,00	0,00	18,092	1 022,11
10.2-02.6.57	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	6,093	82,86	21%	504,84	0,00	0,00	6,093	504,84
10.2-02.6.58	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	19,160	4,14	21%	79,38	0,00	0,00	19,160	79,38
10.2-02.6.59	Rozprostření ornice, rovna, il. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	19,160	24,10	21%	461,85	0,00	0,00	19,160	461,85

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnepráce	Vícepráce
Kódy subobj.	Název subobjektu (y.zz)						cena	cena
10.2-02.6.60	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	5.216	128,06	21%	667,91	0,00	5,216
10.2-02.6.61	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	3.178	128,06	21%	407,02	0,00	3,178
10.2-02.6.62	Stěrkopisek frakce 0-20	T	11.305	173,25	21%	1.958,64	0,00	11,305
10.2-02.6.71	Lože pod potrubí ze stěrkopisků do 63 mm	m3	1.539	316,38	21%	486,90	0,00	1,539
10.2-02.6.73	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	9.580	18,83	21%	180,41	0,00	9,580
10.2-02.6.74	Montáž tvarovek, jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2.000	22,60	21%	45,19	0,00	2,000
10.2-02.6.75	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1.000	68,55	21%	68,55	0,00	1,000
10.2-02.6.76	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou.	m	9.580	11,30	21%	108,25	0,00	9,580
10.2-02.6.77	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1.000	3.465,08	21%	3.465,08	0,00	1,000
10.2-02.6.78	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	9.867	128,81	21%	1.270,97	0,00	9,867
10.2-02.6.79	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	0.940	414,30	21%	389,45	0,00	0,940
10.2-02.6.80	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	0.940	48,96	21%	46,03	0,00	0,940
10.2-02.6.81	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	0.940	48,96	21%	46,03	0,00	0,940
10.2-02.6.82	Zátka DN150, D+M	kus	1.000	87,40	21%	87,40	0,00	1,000
DSO 10.2-02.6	Napojení pro domovní přípojky - stoka C2, C2-1					167.355,63		
DSO 10.2-02.7	Napojení pro domovní přípojky - stoka D							
10.2-02.7.38	Montáž tvar. kamenn. odboč. pryž. krouž. DN 150	kus	-1.000	148,40	21%	-148,40	-1,000	0,000
10.2-02.7.39	Montáž tvarov. kamenn. jednos. pryž. kr. DN 150	kus	-1.000	103,95	21%	-103,95	-1,000	0,000
10.2-02.7.40	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-3.730	18,83	21%	-70,25	-3,730	0,000
10.2-02.7.41	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2.000	22,60	21%	-45,20	-2,000	0,000
10.2-02.7.42	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ušetření koncu potrubí	m	-3.730	11,30	21%	-42,15	-3,730	0,000
10.2-02.7.43	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1.000	3.465,08	21%	-3.465,08	-1,000	0,000
10.2-02.7.44	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-3.842	128,81	21%	-494,89	-3,842	0,000
10.2-02.7.45	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-1.150	48,96	21%	-56,31	-1,150	0,000
10.2-02.7.46	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-1.150	48,96	21%	-56,31	-1,150	0,000
10.2-02.7.47	Odbočka kam. jednod. DN 250/150	kus	-0.045	961,18	21%	-43,25	-0,045	0,000
10.2-02.7.48	Odbočka kam. jednod. DN 300/150	kus	-1.105	1.232,36	21%	-1.361,76	-1,105	0,000
10.2-02.7.49	Přechod kamenná-plast DN150	kus	-1.150	199,62	21%	-229,56	-1,150	0,000
10.2-02.7.50	Zátka DN150, D+M	kus	-1.000	87,40	21%	-87,40	-1,000	0,000
DSO 10.2-02.7	Napojení pro domovní přípojky - stoka D					-6.204,51		
DSO 10.2-02.8	Napojení pro domovní přípojky - stoka D2, D2-1, D2-2							
10.2-02.8.3	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	30.912	33,90	21%	1.047,85	0,00	30,912
10.2-02.8.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	308.982	94,39	21%	29.165,85	0,00	308,982
10.2-02.8.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	42.134	466,10	21%	20.481,03	0,00	42,134
10.2-02.8.10	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	508.594	26,36	21%	13.408,95	0,00	508,594
10.2-02.8.11	Odstánění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	508.594	11,30	21%	5.746,70	0,00	508,594
10.2-02.8.14	Svislé přemístění vykopku z hor. 1-4 do 4 m	m3	148.281	6,03	21%	893,57	0,00	148,281

Kód objektu	Název objektu (xx yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měně práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.8.15	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4 m	m3	20,220	9,04	21%	182,78	0,00	0,00	20,220	182,78
10.2-02.8.16	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	30,912	28,62	21%	884,84	0,00	0,00	30,912	884,84
10.2-02.8.18	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	223,253	60,26	21%	13 453,75	0,00	0,00	223,253	13 453,75
10.2-02.8.19	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	42,134	60,26	21%	2 539,09	0,00	0,00	42,134	2 539,09
10.2-02.8.20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	292,077	56,50	21%	16 501,14	0,00	0,00	292,077	16 501,14
10.2-02.8.21	Obsyp potrubí bez prohození sypavinou	m3	79,798	82,66	21%	6 612,08	0,00	0,00	79,798	6 612,08
10.2-02.8.22	Úprava pláně v zářezech v hor.1-4, bez zhutnění	m2	309,120	4,14	21%	1 280,69	0,00	0,00	309,120	1 280,69
10.2-02.8.23	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	309,120	24,10	21%	7 451,32	0,00	0,00	309,120	7 451,32
10.2-02.8.24	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	278,944	128,06	21%	35 720,85	0,00	0,00	278,944	35 720,85
10.2-02.8.25	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	42,134	128,06	21%	5 395,57	0,00	0,00	42,134	5 395,57
10.2-02.8.28	Štěrkokopsek frakce 0-20	t	148,054	173,25	21%	25 650,85	0,00	0,00	148,054	25 650,85
10.2-02.8.42	Lože pod potrubí ze štěrkokopku do 63 mm	m3	17,986	316,38	21%	5 690,36	0,00	0,00	17,986	5 690,36
10.2-02.8.47	Montáž tvar. kamenní, odboč. pyž. krouž. DN 150	kus	4,000	148,40	21%	593,58	0,00	0,00	4,000	593,58
10.2-02.8.48	Montáž tvarov. kamenní, jednoos. pyž. kr. DN 150	kus	4,000	103,95	21%	415,81	0,00	0,00	4,000	415,81
10.2-02.8.49	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	72,660	18,83	21%	1 368,33	0,00	0,00	72,660	1 368,33
10.2-02.8.50	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	8,000	22,60	21%	180,79	0,00	0,00	8,000	180,79
10.2-02.8.51	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.ušnění konců potrubí	m	72,660	11,30	21%	821,00	0,00	0,00	72,660	821,00
10.2-02.8.52	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	3 465,08	21%	13 860,33	0,00	0,00	4,000	13 860,33
10.2-02.8.53	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	74,840	128,81	21%	9 640,19	0,00	0,00	74,840	9 640,19
10.2-02.8.54	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	3,415	48,96	21%	167,20	0,00	0,00	3,415	167,20
10.2-02.8.55	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	3,415	48,96	21%	167,20	0,00	0,00	3,415	167,20
10.2-02.8.56	Odbočka kam. jednod. DN 300/150	kus	3,415	1 232,36	21%	4 208,51	0,00	0,00	3,415	4 208,51
10.2-02.8.57	Přechod kamenná-plast DN150	kus	3,415	199,62	21%	681,70	0,00	0,00	3,415	681,70
10.2-02.8.58	Zátka DN150, D+M	kus	4,000	87,40	21%	349,60	0,00	0,00	4,000	349,60
10.2-02.8.62	Napojení pro domovní přípojky - stoka D2-2 Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,110	33,90	21%	71,52	0,00	0,00	2,110	71,52
10.2-02.8.63	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	30,235	94,39	21%	2 853,98	0,00	0,00	30,235	2 853,98
10.2-02.8.64	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,123	486,10	21%	2 004,18	0,00	0,00	4,123	2 004,18
10.2-02.8.65	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	56,840	26,36	21%	1 498,57	0,00	0,00	56,840	1 498,57
10.2-02.8.66	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	56,840	11,30	21%	642,24	0,00	0,00	56,840	642,24
10.2-02.8.67	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,235	6,03	21%	182,21	0,00	0,00	30,235	182,21
10.2-02.8.68	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4 m	m3	4,123	9,04	21%	37,27	0,00	0,00	4,123	37,27
10.2-02.8.69	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,110	28,62	21%	60,40	0,00	0,00	2,110	60,40
10.2-02.8.70	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	3,208	60,26	21%	193,29	0,00	0,00	3,208	193,29

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Manepráce jednotky	Manepráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
10.2-02.8.71	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	4.123	60,26	21%	248,46	0,000	0,00	4.123	248,46
10.2-02.8.72	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	27,028	56,50	21%	1 526,94	0,000	0,00	27,028	1 526,94
10.2-02.8.73	Obsyp potrubí bez protožení sypáním	m3	5,871	82,86	21%	486,45	0,000	0,00	5,871	486,45
10.2-02.8.74	Úprava pláně v zářezech sypáním	m2	21,100	4,14	21%	87,42	0,000	0,00	21,100	87,42
10.2-02.8.75	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	21,100	24,10	21%	508,61	0,000	0,00	21,100	508,61
10.2-02.8.76	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	3,207	128,06	21%	410,61	0,000	0,00	3,207	410,61
10.2-02.8.77	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	4,123	128,06	21%	527,98	0,000	0,00	4,123	527,98
10.2-02.8.78	Štěrkopisek frakce 0-20	T	10,893	173,25	21%	1 887,17	0,000	0,00	10,893	1 887,17
10.2-02.8.79	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,273	316,39	21%	402,74	0,000	0,00	1,273	402,74
10.2-02.8.80	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	10,550	18,83	21%	198,68	0,000	0,00	10,550	198,68
10.2-02.8.83	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč. ušesnění koncu potrubí	m	10,550	11,30	21%	119,20	0,000	0,00	10,550	119,20
10.2-02.8.85	Trubka kanalizační plastová DN150 min,SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	10,867	128,81	21%	1 399,79	0,000	0,00	10,867	1 399,79
10.2-02.8.86	Odbočka kanalizační, plast min,SN 8 DN250/150	kus	-0,030	414,30	21%	-12,43	-0,030	-12,43	0,000	0,00
10.2-02.8.87	Koleno kanalizační plast min,SN 8 DN150/30°	kus	-0,030	48,96	21%	-1,47	-0,030	-1,47	0,000	0,00
10.2-02.8.88	Koleno kanalizační plast min,SN 8 DN150/45°	kus	-0,030	48,96	21%	-1,47	-0,030	-1,47	0,000	0,00
DSO 10.2-02.8	Napojení pro domovní přípojky - stoka D2, D2-1, D2-2									
DSO 10.2-02.8.1	Napojení pro domovní přípojky - stoka D2-3					239 893,85				
10.2-02.8.1.1	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	h	-1,600	98,80	21%	-158,08	-1,600	-158,08	0,000	0,00
10.2-02.8.1.2	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	h	-1,600	9,45	21%	-15,12	-1,600	-15,12	0,000	0,00
10.2-02.8.1.3	Dočasné zajištění kabelu vč. chráničky, ušesnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-0,192	135,59	21%	-26,04	-0,192	-26,04	0,000	0,00
10.2-02.8.1.4	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,160	33,90	21%	-5,42	-0,160	-5,42	0,000	0,00
10.2-02.8.1.5	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	-0,539	210,92	21%	-113,68	-0,539	-113,68	0,000	0,00
10.2-02.8.1.6	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplavených i nezaplavených s přilehlým terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,234	94,39	21%	-305,27	-3,234	-305,27	0,000	0,00
10.2-02.8.1.7	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zaplavených i nezaplavených s přilehlým dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na naložením na dopravní prostředek	m3	-0,441	486,10	21%	-214,37	-0,441	-214,37	0,000	0,00
10.2-02.8.1.8	Pažení a rozepření stěn ryh hl. do 4 m	m2	-7,562	26,36	21%	-199,37	-7,562	-199,37	0,000	0,00
10.2-02.8.1.9	Odstranění pažení stěn ryh hl. do 4 m	m2	-7,562	11,30	21%	-85,45	-7,562	-85,45	0,000	0,00
10.2-02.8.1.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-1,779	6,03	21%	-10,73	-1,779	-10,73	0,000	0,00
10.2-02.8.1.11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,243	9,04	21%	-2,20	-0,243	-2,20	0,000	0,00
10.2-02.8.1.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-0,040	28,62	21%	-1,14	-0,040	-1,14	0,000	0,00
10.2-02.8.1.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-0,661	45,20	21%	-29,88	-0,661	-29,88	0,000	0,00
10.2-02.8.1.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-2,572	60,26	21%	-154,99	-2,572	-154,99	0,000	0,00
10.2-02.8.1.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,441	60,26	21%	-26,58	-0,441	-26,58	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (..xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnápráce jednotky	Měnápráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
10.2-02.8.1.16	Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním	m3	-2,789	56,50	21%	-157,57	-2,789	-157,57	0,000	0,00
10.2-02.8.1.17	Obsyp potrubí bez protožení sypaniny	m3	-1,223	82,86	21%	-101,34	-1,223	-101,34	0,000	0,00
10.2-02.8.1.18	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-1,600	4,14	21%	-6,63	-1,600	-6,63	0,000	0,00
10.2-02.8.1.19	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm včetně travním semenem	m2	-1,600	24,10	21%	-38,56	-1,600	-38,56	0,000	0,00
10.2-02.8.1.20	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-2,572	128,06	21%	-329,37	-2,572	-329,37	0,000	0,00
10.2-02.8.1.21	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-0,441	128,06	21%	-66,47	-0,441	-66,47	0,000	0,00
10.2-02.8.1.22	Vhodný zásyprý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-2,364	173,25	21%	-409,58	-2,364	-409,58	0,000	0,00
10.2-02.8.1.23	Štěrčopisek frakce 0-20	T	-2,270	173,25	21%	-393,29	-2,270	-393,29	0,000	0,00
10.2-02.8.1.32	Lože pod potrubí ze štěrčopisku do 63 mm	m3	-0,515	316,38	21%	-162,93	-0,515	-162,93	0,000	0,00
10.2-02.8.1.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-2,830	18,83	21%	-53,29	-2,830	-53,29	0,000	0,00
10.2-02.8.1.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí včetně šachet DN do 200, vodou, včetně utěsnění konců potrubí	m	-2,830	11,30	21%	-31,98	-2,830	-31,98	0,000	0,00
10.2-02.8.1.39	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) včetně těsnících kroužků	m	-2,915	128,81	21%	-375,49	-2,915	-375,49	0,000	0,00
DSO 10.2-02.8.1	Napojení pro domovní přípojky - stoka D2-3									
DSO 10.2-02.9	Napojení pro domovní přípojky - stoka D3-1					-3 464,82				
10.2-02.9.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	14,990	18,83	21%	282,29		0,00	14,990	282,29
10.2-02.9.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,19		0,00	2,000	45,19
10.2-02.9.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55		0,00	1,000	68,55
10.2-02.9.35	Uč. utěsnění konců potrubí	m	14,990	11,30	21%	169,38		0,00	14,990	169,38
10.2-02.9.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 včetně poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08		0,00	1,000	3 465,08
10.2-02.9.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) včetně těsnících kroužků	m	15,440	128,81	21%	1 988,84		0,00	15,440	1 988,84
10.2-02.9.38	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,31		0,00	1,000	414,31
10.2-02.9.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	1,000	48,96	21%	48,97		0,00	1,000	48,97
10.2-02.9.40	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	48,97		0,00	1,000	48,97
10.2-02.9.41	Zátka DN150, D+M	kus	1,000	87,40	21%	87,40		0,00	1,000	87,40
10.2-02.9.44	Napojení pro domovní přípojky - stoka D3-1 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,018	33,90	21%	136,20		0,00	4,018	136,20
10.2-02.9.45	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplavených i nezaplavených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	61,506	94,39	21%	5 805,79		0,00	61,506	5 805,79
10.2-02.9.46	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zaplavených i nezaplavených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8,388	486,10	21%	4 077,25		0,00	8,388	4 077,25
10.2-02.9.47	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	99,408	26,36	21%	2 620,86		0,00	99,408	2 620,86
10.2-02.9.48	Odstraňování pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	99,408	11,30	21%	1 123,23		0,00	99,408	1 123,23
10.2-02.9.49	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4 m	m3	61,506	6,03	21%	370,65		0,00	61,506	370,65
10.2-02.9.50	Svislé přemístění výkoppku z hor. 5-7 do 4 m	m3	8,388	9,04	21%	75,82		0,00	8,388	75,82
10.2-02.9.51	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 50 m	m3	4,018	28,62	21%	115,01		0,00	4,018	115,01
10.2-02.9.52	Vodorovné přemístění přebytečného výkoppku z hor. 1-4 na skládku včetně uložení	m3	8,271	60,26	21%	498,45		0,00	8,271	498,45

Kód objektu	Název objektu (..xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnitelná jednotky	Měnitelná cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
10-2-02.9.53	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	14,868	60,26	21%	895,97	0,000	0,00	14,868	895,97
10-2-02.9.54	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	53,236	56,50	21%	3 007,62	0,000	0,00	53,236	3 007,62
10-2-02.9.55	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	12,716	82,86	21%	1 053,69	0,000	0,00	12,716	1 053,69
10-2-02.9.56	Úprava pláňe v zářezech z hor. 1-4, bez zhutnění	m2	40,180	4,14	21%	166,46	0,000	0,00	40,180	166,46
10-2-02.9.57	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osevi travním semenem	m2	40,180	24,10	21%	968,54	0,000	0,00	40,180	968,54
10-2-02.9.58	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	8,271	128,06	21%	1 059,20	0,000	0,00	8,271	1 059,20
10-2-02.9.59	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	8,271	128,06	21%	1 059,20	0,000	0,00	8,271	1 059,20
10-2-02.9.60	Štěrkopisek frakce 0-20	T	14,868	128,06	21%	1 903,92	0,000	0,00	14,868	1 903,92
10-2-02.9.61	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	23,594	173,25	21%	4 087,77	0,000	0,00	23,594	4 087,77
10-2-02.9.62	Montáž tvar. kamenn. odboč. pnyž. krouž. DN 150	kus	2,937	316,38	21%	929,20	0,000	0,00	2,937	929,20
10-2-02.9.63	Montáž tvarov. kamenn. jednoos. pnyž. kr. DN 150	kus	1,000	148,40	21%	148,39	0,000	0,00	1,000	148,39
10-2-02.9.64	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	1,000	103,95	21%	103,95	0,000	0,00	1,000	103,95
10-2-02.9.65	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek, DN 150	kus	2,000	18,83	21%	378,33	0,000	0,00	2,000	378,33
10-2-02.9.66	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodu. vč.uložení konci potrubí	m	20,090	22,60	21%	45,20	0,000	0,00	20,090	45,20
10-2-02.9.67	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	1,130	21%	227,00	0,000	0,00	1,000	227,00
10-2-02.9.68	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	20,693	128,81	21%	2 665,48	0,000	0,00	20,693	2 665,48
10-2-02.9.69	Koleno kanalizační plást min.SN 8 DN150/30°	kus	0,955	48,96	21%	46,76	0,000	0,00	0,955	46,76
10-2-02.9.70	Koleno kanalizační plást min.SN 8 DN150/45°	kus	0,955	48,96	21%	46,76	0,000	0,00	0,955	46,76
10-2-02.9.71	Odbočka kam. jednod. DN 250/150	kus	0,955	96,1,18	21%	917,93	0,000	0,00	0,955	917,93
10-2-02.9.72	Přechod kamenná-plást DN150	kus	0,955	199,62	21%	190,63	0,000	0,00	0,955	190,63
10-2-02.9.73	Zátka DN150, D+M	kus	1,000	87,40	21%	87,40	0,000	0,00	1,000	87,40
DSO 10-2-02.9	Nápojení pro domovní přípojky - stoka D3, D3-1					43 837,62				
DSO 10-2-02.10	Nápojení pro domovní přípojky - stoka D4									
10-2-02.10.1	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,574	33,90	21%	392,33	0,000	0,00	11,574	392,33
10-2-02.10.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapravených i nezapravených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	178,540	94,39	21%	16 852,97	0,000	0,00	178,540	16 852,97
10-2-02.10.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapravených i nezapravených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24,346	486,10	21%	11 834,50	0,000	0,00	24,346	11 834,50
10-2-02.10.4	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	316,392	26,36	21%	8 341,59	0,000	0,00	316,392	8 341,59
10-2-02.10.5	Odstištění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	316,392	11,30	21%	3 574,97	0,000	0,00	316,392	3 574,97
10-2-02.10.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m	m3	98,197	6,03	21%	591,76	0,000	0,00	98,197	591,76
10-2-02.10.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4 m	m3	13,391	9,04	21%	121,04	0,000	0,00	13,391	121,04
10-2-02.10.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,574	28,62	21%	331,30	0,000	0,00	11,574	331,30
10-2-02.10.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	18,504	60,26	21%	1 115,10	0,000	0,00	18,504	1 115,10
10-2-02.10.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	24,346	60,26	21%	1 467,14	0,000	0,00	24,346	1 467,14
10-2-02.10.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	160,036	56,50	21%	9 041,35	0,000	0,00	160,036	9 041,35

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měsíční jednotky	Měsíční cena	Jednotky	Vícepráce cena
10.2-02.10.13	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	34,053	82,86	21%	2 821,63	0,000	0,00	34,053	2 821,63
10.2-02.10.14	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	115,740	4,14	21%	479,51	0,000	0,00	115,740	479,51
10.2-02.10.15	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	115,740	24,10	21%	2 789,91	0,000	0,00	115,740	2 789,91
10.2-02.10.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	18,504	128,06	21%	2 369,58	0,000	0,00	18,504	2 369,58
10.2-02.10.17	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	24,346	128,06	21%	3 117,67	0,000	0,00	24,346	3 117,67
10.2-02.10.18	Štetkopisek frakce 0-20	T	63,181	173,25	21%	10 946,34	0,000	0,00	63,181	10 946,34
10.2-02.10.27	Lože pod potrubí ze štetkopisky do 63 mm	m3	7,549	316,36	21%	2 388,33	0,000	0,00	7,549	2 388,33
10.2-02.10.29	Montáž tvar. kamenn. odboč. pryz. krouž. DN 150	kus	1,000	148,40	21%	148,40	0,000	0,00	1,000	148,40
10.2-02.10.30	Montáž tvarov. kamenn. odboč. pryz. kr. DN 150	kus	1,000	103,95	21%	103,95	0,000	0,00	1,000	103,95
10.2-02.10.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	57,870	18,83	21%	1 089,80	0,000	0,00	57,870	1 089,80
10.2-02.10.32	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,19	0,000	0,00	2,000	45,19
10.2-02.10.34	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uláštění koncu potrubí	m	57,870	11,30	21%	653,88	0,000	0,00	57,870	653,88
10.2-02.10.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,000	0,00	1,000	3 465,08
10.2-02.10.36	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	59,606	128,81	21%	7 677,89	0,000	0,00	59,606	7 677,89
10.2-02.10.37	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,045	414,30	21%	-18,64	0,000	0,00	0,000	0,00
10.2-02.10.38	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	0,850	48,96	21%	41,61	0,000	0,00	0,850	41,61
10.2-02.10.39	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	0,850	48,96	21%	41,61	0,000	0,00	0,850	41,61
10.2-02.10.40	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 200/150	kus	0,895	1 135,94	21%	1 016,67	0,000	0,00	0,895	1 016,67
10.2-02.10.41	Přechod kamenná-plast DN150	kus	0,895	199,62	21%	178,66	0,000	0,00	0,895	178,66
10.2-02.10.42	Zátka DN150, D+M	kus	1,000	87,40	21%	87,40	0,000	0,00	1,000	87,40
DSO 10.2-02.10	Napojení pro domovní přípojky - stoka D4					93 108,52				
DSO 10.2-02.11	Napojení pro domovní přípojky - stoka E, E1									
10.2-02.11.2	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,836	33,90	21%	96,14	0,000	0,00	2,836	96,14
10.2-02.11.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopyk na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	69,338	94,39	21%	6 545,01	0,000	0,00	69,338	6 545,01
10.2-02.11.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopyk na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,455	486,10	21%	4 596,25	0,000	0,00	9,455	4 596,25
10.2-02.11.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	62,608	26,36	21%	1 650,64	0,000	0,00	62,608	1 650,64
10.2-02.11.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	62,608	11,30	21%	707,42	0,000	0,00	62,608	707,42
10.2-02.11.8	Svislé přemístění výkopyk z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	38,136	6,03	21%	229,81	0,000	0,00	38,136	229,81
10.2-02.11.9	Svislé přemístění výkopyk z hor. 5-7 do 4 m	m3	5,200	9,04	21%	47,01	0,000	0,00	5,200	47,01
10.2-02.11.10	Vodorovné přemístění výkopyk z hor. 1-4 do 50 m	m3	2,836	28,62	21%	81,18	0,000	0,00	2,836	81,18
10.2-02.11.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopyk z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	7,285	60,26	21%	439,02	0,000	0,00	7,285	439,02
10.2-02.11.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopyk z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	9,254	60,26	21%	557,66	0,000	0,00	9,254	557,66
10.2-02.11.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	61,545	56,50	21%	3 477,05	0,000	0,00	61,545	3 477,05
10.2-02.11.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	14,229	82,86	21%	1 179,01	0,000	0,00	14,229	1 179,01

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnspráce jednotky	Měnspráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
10.2-02.11.16	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	28,360	4,14	21%	117,49	0,000	0,00	28,380	117,49
10.2-02.11.17	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetl travním semenem	m2	28,360	24,10	21%	683,61	0,000	0,00	28,380	683,61
10.2-02.11.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,285	128,06	21%	932,93	0,000	0,00	7,285	932,93
10.2-02.11.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,254	128,06	21%	1 185,02	0,000	0,00	9,254	1 185,02
10.2-02.11.21	Štěrkopek frakce 0-20	T	26,399	173,25	21%	4 573,78	0,000	0,00	26,399	4 573,78
10.2-02.11.30	Lože pod potrubí ze štěrkopektu do 63 mm	m3	2,768	316,38	21%	875,73	0,000	0,00	2,768	875,73
10.2-02.11.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	14,180	18,83	21%	267,04	0,000	0,00	14,180	267,04
10.2-02.11.35	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.šacht DN do 200, vodou, vč.učesnění koncu potrubí	m	14,180	11,30	21%	160,22	0,000	0,00	14,180	160,22
10.2-02.11.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min.,SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	14,605	128,81	21%	1 881,28	0,000	0,00	14,605	1 881,28
10.2-02.11.38	Odbočka kanalizační plast min.,SN 8 DN300/150	kus	-0,180	564,96	21%	-101,69	-0,180	-101,69	0,000	0,00
10.2-02.11.39	Odbočka kanalizační plast min.,SN 8 DN250/150	kus	-0,045	414,30	21%	-18,64	-0,045	-18,64	0,000	0,00
10.2-02.11.40	Koleno kanalizační plast min.,SN 8 DN150/30°	kus	-0,225	48,96	21%	-11,01	-0,225	-11,01	0,000	0,00
10.2-02.11.41	Koleno kanalizační plast min.,SN 8 DN150/45°	kus	-0,225	48,96	21%	-11,01	-0,225	-11,01	0,000	0,00
10.2-02.11.45	Napojení pro domovní přípojky - stoka E1 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,720	33,90	21%	-24,41	-0,720	-24,41	0,000	0,00
10.2-02.11.46	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-11,375	94,39	21%	-1 073,68	-11,375	-1 073,68	0,000	0,00
10.2-02.11.47	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,552	486,10	21%	-754,18	-1,552	-754,18	0,000	0,00
10.2-02.11.48	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-25,032	26,36	21%	-659,96	-25,032	-659,96	0,000	0,00
10.2-02.11.49	Odstřanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-25,032	11,30	21%	-282,84	-25,032	-282,84	0,000	0,00
10.2-02.11.50	Swisle přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-11,375	6,03	21%	-68,55	-11,375	-68,55	0,000	0,00
10.2-02.11.51	Swisle přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4 m	m3	-1,552	9,04	21%	-14,02	-1,552	-14,02	0,000	0,00
10.2-02.11.52	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,720	28,62	21%	-20,61	-0,720	-20,61	0,000	0,00
10.2-02.11.53	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-1,448	60,26	21%	-87,28	-1,448	-87,28	0,000	0,00
10.2-02.11.54	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,552	60,26	21%	-93,50	-1,552	-93,50	0,000	0,00
10.2-02.11.55	Zásyp jam, rýh, šachtel se zhutněním	m3	-9,927	56,50	21%	-560,84	-9,927	-560,84	0,000	0,00
10.2-02.11.56	Obsyp potrubí bez prohození sypninou	m3	-1,557	82,86	21%	-128,98	-1,557	-128,98	0,000	0,00
10.2-02.11.57	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-7,200	4,14	21%	-29,83	-7,200	-29,83	0,000	0,00
10.2-02.11.58	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetl travním semenem	m2	-7,200	24,10	21%	-173,55	-7,200	-173,55	0,000	0,00
10.2-02.11.59	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-1,448	128,06	21%	-185,47	-1,448	-185,47	0,000	0,00
10.2-02.11.60	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,552	128,06	21%	-198,68	-1,552	-198,68	0,000	0,00
10.2-02.11.61	Štěrkopek frakce 0-20	T	-2,888	173,25	21%	-500,36	-2,888	-500,36	0,000	0,00
10.2-02.11.62	Lože pod potrubí ze štěrkopektu do 63 mm	m3	-0,606	316,38	21%	-191,73	-0,606	-191,73	0,000	0,00
10.2-02.11.63	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-3,600	18,83	21%	-67,80	-3,600	-67,80	0,000	0,00
10.2-02.11.64	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	22,60	21%	-45,19	-2,000	-45,19	0,000	0,00
10.2-02.11.65	Montáž tvarovek odboc. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	68,55	21%	-88,55	-1,000	-88,55	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx yy) Název subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Více práce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.11.66	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200. vodu. vč. ušetření koncu potrubí	m	-3,600	11,30	21%	-40,67	-3,600	-40,67	0,000	0,00
10.2-02.11.67	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 465,08	21%	-3 465,08	-1,000	-3 465,08	0,000	0,00
10.2-02.11.68	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-3,708	128,81	21%	-477,63	-3,708	-477,63	0,000	0,00
10.2-02.11.69	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-1,030	414,30	21%	-426,74	-1,030	-426,74	0,000	0,00
10.2-02.11.70	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-1,030	48,96	21%	-50,44	-1,030	-50,44	0,000	0,00
10.2-02.11.71	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-1,030	48,96	21%	-50,44	-1,030	-50,44	0,000	0,00
10.2-02.11.72	Zátka DN150. D+M	kus	-1,000	87,40	21%	-87,40	-1,000	-87,40	0,000	0,00
DSO 10.2-02.11	Nápojení pro domovní přípojky - stoka E, E1					20 312,54				
DSO 10.2-02.12	Nápojení pro domovní přípojky - stoka E2, E2-1, E3									
10.2-02.12.1	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,834	33,90	21%	62,17	0,000	0,00	1,834	62,17
10.2-02.12.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terenu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	48,507	94,39	21%	4 578,73	0,000	0,00	48,507	4 578,73
10.2-02.12.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terenu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,615	486,10	21%	3 215,59	0,000	0,00	6,615	3 215,59
10.2-02.12.4	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	56,950	26,36	21%	1 501,47	0,000	0,00	56,950	1 501,47
10.2-02.12.5	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	56,950	11,30	21%	643,49	0,000	0,00	56,950	643,49
10.2-02.12.6	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,679	6,03	21%	160,78	0,000	0,00	26,679	160,78
10.2-02.12.7	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4 m	m3	3,638	9,04	21%	32,88	0,000	0,00	3,638	32,88
10.2-02.12.8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,834	28,82	21%	52,50	0,000	0,00	1,834	52,50
10.2-02.12.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	4,589	60,26	21%	276,53	0,000	0,00	4,589	276,53
10.2-02.12.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	6,615	60,26	21%	398,65	0,000	0,00	6,615	398,65
10.2-02.12.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,465	56,50	21%	2 455,60	0,000	0,00	43,465	2 455,60
10.2-02.12.13	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	7,499	82,86	21%	621,34	0,000	0,00	7,499	621,34
10.2-02.12.14	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	18,340	4,14	21%	75,98	0,000	0,00	18,340	75,98
10.2-02.12.15	Rozprostření ornice, rovina, ll. do 10 cm vč.osei travním semenem	m2	18,340	24,10	21%	442,08	0,000	0,00	18,340	442,08
10.2-02.12.16	Poplatek za skládku normy 1- 4	m3	4,589	128,06	21%	587,62	0,000	0,00	4,589	587,62
10.2-02.12.17	Poplatek za skládku normy 5 - 7	m3	6,615	128,06	21%	847,11	0,000	0,00	6,615	847,11
10.2-02.12.19	Štěrkošek frakce 0-20	T	13,913	173,25	21%	2 410,53	0,000	0,00	13,913	2 410,53
10.2-02.12.28	Lože pod potrubí ze štěrkošpiku do 63 mm	m3	2,018	316,38	21%	638,45	0,000	0,00	2,018	638,45
10.2-02.12.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	14,600	18,83	21%	274,94	0,000	0,00	14,600	274,94
10.2-02.12.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	5,430	26,36	21%	-143,16	0,000	0,00	5,430	-143,16
10.2-02.12.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek, DN 200	kus	4,000	26,36	21%	105,46	0,000	0,00	4,000	105,46
10.2-02.12.34	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek, DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,09	0,000	0,00	2,000	137,09
10.2-02.12.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200. vodu. vč. ušetření koncu potrubí	m	9,170	11,30	21%	103,61	0,000	0,00	9,170	103,61
10.2-02.12.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,17	0,000	0,00	2,000	6 930,17

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (:xx-yy) Název subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.12.37	Trubka kanalizační plastová DN150 mm, SN 8 (vnější průměr) vč. těsnících kroužků	m	15,038	128,81	21%	1 937,05	0,000	0,00	15,038	1 937,05
10.2-02.12.38	Trubka kanalizační plastová DN200 mm, SN 8 (vnější průměr) vč. těsnících kroužků	m	-5,593	177,02	21%	-990,06	-5,593	-990,06	0,000	0,00
10.2-02.12.39	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,120	414,30	21%	-49,71	-0,120	-49,71	0,000	0,00
10.2-02.12.40	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/200	kus	1,985	485,86	21%	964,44	0,000	0,00	1,985	964,44
10.2-02.12.41	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,120	48,96	21%	-5,88	-0,120	-5,88	0,000	0,00
10.2-02.12.42	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,120	48,96	21%	-5,88	-0,120	-5,88	0,000	0,00
10.2-02.12.43	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN200/30°	kus	1,985	97,93	21%	194,38	0,000	0,00	1,985	194,38
10.2-02.12.44	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN200/45°	kus	1,985	103,95	21%	206,35	0,000	0,00	1,985	206,35
10.2-02.12.45	Zátka DN150, D+M	kus	2,000	87,40	21%	174,80	0,000	0,00	2,000	174,80
10.2-02.12.47	Napojení pro domovní přípojky - stoka E2-1 Sejmnutí omnice s přemisťováním do 50 m	m3	-0,238	33,90	21%	-8,06	-0,238	-8,06	0,000	0,00
10.2-02.12.48	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplavených i nezaplavených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-11,061	94,39	21%	-1 044,07	-11,061	-1 044,07	0,000	0,00
10.2-02.12.49	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zaplavených i nezaplavených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,508	486,10	21%	-733,13	-1,508	-733,13	0,000	0,00
10.2-02.12.50	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-25,261	26,36	21%	-666,00	-25,261	-666,00	0,000	0,00
10.2-02.12.51	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-25,181	11,30	21%	-284,52	-25,181	-284,52	0,000	0,00
10.2-02.12.52	Svislé přemisťování výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-11,061	6,03	21%	-66,65	-11,061	-66,65	0,000	0,00
10.2-02.12.53	Svislé přemisťování výkopku z hor. 5-7 do 4 m	m3	-1,508	9,04	21%	-13,63	-1,508	-13,63	0,000	0,00
10.2-02.12.54	Vodorovné přemisťování výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-0,238	28,62	21%	-6,81	-0,238	-6,81	0,000	0,00
10.2-02.12.55	Vodorovné přemisťování výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-2,263	45,20	21%	-102,28	-2,263	-102,28	0,000	0,00
10.2-02.12.56	Vodorovné přemisťování přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-4,437	60,26	21%	-267,39	-4,437	-267,39	0,000	0,00
10.2-02.12.57	Vodorovné přemisťování přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-1,508	60,26	21%	-90,88	-1,508	-90,88	0,000	0,00
10.2-02.12.58	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,653	56,50	21%	-545,34	-9,653	-545,34	0,000	0,00
10.2-02.12.59	Obsyp potrubí bez prohození sypantiny	m3	-1,284	82,86	21%	-106,38	-1,284	-106,38	0,000	0,00
10.2-02.12.60	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-2,376	4,14	21%	-9,84	-2,376	-9,84	0,000	0,00
10.2-02.12.61	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	-2,376	24,10	21%	-57,27	-2,376	-57,27	0,000	0,00
10.2-02.12.62	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-1,508	128,06	21%	-193,14	-1,508	-193,14	0,000	0,00
10.2-02.12.63	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-5,313	128,06	21%	-680,42	-5,313	-680,42	0,000	0,00
10.2-02.12.64	Výhodný zásypový materiál pro mislní komunikace podle TP146	T	-3,365	208,43	21%	-701,27	-3,365	-701,27	0,000	0,00
10.2-02.12.65	Štěrkopisec frakce 0-20	T	-2,383	173,25	21%	-412,85	-2,383	-412,85	0,000	0,00
10.2-02.12.66	Odstranění podkladu z kameniva lžezného do tl. 20 cm	m2	-2,300	14,31	21%	-32,92	-2,300	-32,92	0,000	0,00
10.2-02.12.67	Odstranění podkladu z kameniva dřevěného do tl. 20 cm	m2	-2,300	14,31	21%	-32,92	-2,300	-32,92	0,000	0,00
10.2-02.12.68	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-1,093	37,66	21%	-41,14	-1,093	-41,14	0,000	0,00
10.2-02.12.69	Poplatek za skládku stavební suti	l	-1,093	37,66	21%	-41,14	-1,093	-41,14	0,000	0,00
10.2-02.12.70	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,300	34,96	21%	-80,41	-2,300	-80,41	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce jednotky	Měnépráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
10.2-02.12.71	Odstavení živícího krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,300	22,60	21%	-51,98	-2,300	-51,98	0,000	0,00
10.2-02.12.72	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-0,520	37,66	21%	-19,57	-0,520	-19,57	0,000	0,00
10.2-02.12.73	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchu	l	-0,520	60,26	21%	-31,32	-0,520	-31,32	0,000	0,00
10.2-02.12.74	Lože pod potrubí ze štekropisku do 63 mm	m3	-0,573	316,38	21%	-181,28	-0,573	-181,28	0,000	0,00
10.2-02.12.75	Provizorní oprava misní komunikace (skladba : hluňný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplaku)	m2	-2,300	90,39	21%	-207,91	-2,300	-207,91	0,000	0,00
10.2-02.12.76	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-2,950	18,83	21%	-55,56	-2,950	-55,56	0,000	0,00
10.2-02.12.77	Montáž tvarovek jednos. z plastu gumový kroužek DN 150	kus	-2,000	22,60	21%	-45,19	-2,000	-45,19	0,000	0,00
10.2-02.12.78	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	68,55	21%	-68,55	-1,000	-68,55	0,000	0,00
10.2-02.12.79	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.uleštění koncu potrubí	m	-2,950	11,30	21%	-33,34	-2,950	-33,34	0,000	0,00
10.2-02.12.80	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 465,08	21%	-3 465,08	-1,000	-3 465,08	0,000	0,00
10.2-02.12.81	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužku	m	-3,038	128,81	21%	-391,32	-3,038	-391,32	0,000	0,00
10.2-02.12.82	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-1,030	414,30	21%	-426,74	-1,030	-426,74	0,000	0,00
10.2-02.12.83	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-1,030	48,96	21%	-50,44	-1,030	-50,44	0,000	0,00
10.2-02.12.84	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-1,030	48,96	21%	-50,44	-1,030	-50,44	0,000	0,00
10.2-02.12.85	Zátka DN150, D+M	kus	-1,000	87,40	21%	-87,40	-1,000	-87,40	0,000	0,00
10.2-02.12.86	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	-4,212	51,98	21%	-218,92	-4,212	-218,92	0,000	0,00
DSO 10.2-02.12	Napojení pro domovní přípojky - stoka E2, E2-1, E3					17 231,60				
DSO 10.2-02.13	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m									
10.2-02.13.2	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,316	33,90	21%	112,40	0,000	0,00	3,316	112,40
10.2-02.13.4	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	42,119	94,39	21%	3 975,71	0,000	0,00	42,119	3 975,71
10.2-02.13.5	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,744	486,10	21%	2 791,90	0,000	0,00	5,744	2 791,90
10.2-02.13.6	Pažení a rozpeření stěn ryh hl. do 4 m	m2	28,600	26,36	21%	754,04	0,000	0,00	28,600	754,04
10.2-02.13.7	Odstavení pažení stěn ryh hl. do 4 m	m2	28,600	11,30	21%	323,15	0,000	0,00	28,600	323,15
10.2-02.13.8	Svislé přemístění vykopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,166	6,03	21%	139,60	0,000	0,00	23,166	139,60
10.2-02.13.9	Svislé přemístění vykopku z hor.5-7 do 4 m	m3	3,159	9,04	21%	28,56	0,000	0,00	3,159	28,56
10.2-02.13.10	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,316	28,62	21%	94,91	0,000	0,00	3,316	94,91
10.2-02.13.12	Vodorovné přemístění předbělečného vykopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5,766	60,26	21%	347,44	0,000	0,00	5,766	347,44
10.2-02.13.13	Vodorovné přemístění předbělečného vykopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,744	60,26	21%	346,12	0,000	0,00	5,744	346,12
10.2-02.13.14	Zásyp jám, ryh, šachet se zhutněním	m3	36,353	56,50	21%	2 053,80	0,000	0,00	36,353	2 053,80
10.2-02.13.15	Oxyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,444	82,86	21%	865,39	0,000	0,00	10,444	865,39
10.2-02.13.16	Úprava pláné v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	33,160	4,14	21%	137,38	0,000	0,00	33,160	137,38
10.2-02.13.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	33,160	24,10	21%	799,31	0,000	0,00	33,160	799,31
10.2-02.13.18	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,766	128,06	21%	738,32	0,000	0,00	5,766	738,32

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Všepráce	
Kódysubobjektu	Názvysubobjektu (y.zz)						jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.13.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,744	128,06	21%	735,50	0,000	0,00	5,744	735,50
10.2-02.13.20	Štěrkořísek frakce 0-20	T	19,377	173,25	21%	3 357,11	0,000	0,00	19,377	3 357,11
10.2-02.13.30	Lože pod potrubí ze štěrkořísku do 63 mm	m3	1,747	316,38	21%	552,71	0,000	0,00	1,747	552,71
10.2-02.13.32	Montáž trub z plastového potrubí: gumový kroužek, DN 150	m	9,380	18,83	21%	176,64	0,000	0,00	9,380	176,64
10.2-02.13.33	Montáž tvarovok jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	22,60	21%	-45,19	-2,000	-45,19	0,000	0,00
10.2-02.13.34	Montáž tvarovok odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	68,55	21%	-68,55	-1,000	-68,55	0,000	0,00
10.2-02.13.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. uložení konců potrubí	m	9,380	11,30	21%	105,99	0,000	0,00	9,380	105,99
10.2-02.13.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 465,09	21%	-3 465,09	-1,000	-3 465,09	0,000	0,00
10.2-02.13.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	9,661	128,81	21%	1 244,44	0,000	0,00	9,661	1 244,44
10.2-02.13.38	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN300/150	kus	-0,075	564,96	21%	-42,37	-0,075	-42,37	0,000	0,00
10.2-02.13.39	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,225	414,30	21%	-93,22	-0,225	-93,22	0,000	0,00
10.2-02.13.40	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-1,300	48,96	21%	-63,65	-1,300	-63,65	0,000	0,00
10.2-02.13.41	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-1,300	48,96	21%	-63,65	-1,300	-63,65	0,000	0,00
10.2-02.13.42	Zátka DN150, D+M	kus	-1,000	87,40	21%	-87,40	-1,000	-87,40	0,000	0,00
DSO 10.2-02.13	Napojení pro domovní přípojky - stoka F					15 751,30				
DSO 10.2-02.14	Napojení pro domovní přípojky - stoka F1, F2									
10.2-02.14.2	Sejmnutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	2,710	33,90	21%	91,87	0,000	0,00	2,710	91,87
10.2-02.14.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	57,039	94,39	21%	5 384,08	0,000	0,00	57,039	5 384,08
10.2-02.14.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,778	486,10	21%	3 781,02	0,000	0,00	7,778	3 781,02
10.2-02.14.6	Pázení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	87,620	26,36	21%	2 310,08	0,000	0,00	87,620	2 310,08
10.2-02.14.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	87,620	11,30	21%	990,03	0,000	0,00	87,620	990,03
10.2-02.14.8	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	57,039	6,03	21%	343,73	0,000	0,00	57,039	343,73
10.2-02.14.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4 m	m3	7,778	9,04	21%	70,31	0,000	0,00	7,778	70,31
10.2-02.14.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	2,710	28,62	21%	77,57	0,000	0,00	2,710	77,57
10.2-02.14.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	8,078	60,26	21%	486,81	0,000	0,00	8,078	486,81
10.2-02.14.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	7,778	60,26	21%	468,74	0,000	0,00	7,778	468,74
10.2-02.14.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	48,961	56,50	21%	2 766,07	0,000	0,00	48,961	2 766,07
10.2-02.14.15	Úprava potrubí bez průchodu sypáním	m3	9,264	82,86	21%	767,64	0,000	0,00	9,264	767,64
10.2-02.14.16	Úprava pláňe v zálezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	27,100	4,14	21%	112,27	0,000	0,00	27,100	112,27
10.2-02.14.17	Rozprostření omnice, rovina, il. do 10 cm vč. oselit tavným semenem	m2	27,100	24,10	21%	653,24	0,000	0,00	27,100	653,24
10.2-02.14.18	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	8,078	128,06	21%	1 034,47	0,000	0,00	8,078	1 034,47
10.2-02.14.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,778	128,06	21%	996,07	0,000	0,00	7,778	996,07
10.2-02.14.20	Štěrkořísek frakce 0-20	T	17,190	173,25	21%	2 978,22	0,000	0,00	17,190	2 978,22
10.2-02.14.29	Lože pod potrubí ze štěrkořísku do 63 mm	m3	2,947	316,38	21%	932,37	0,000	0,00	2,947	932,37

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měna	Měna	Měna	Vícepráce
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)									
10.2-02.14.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	13,550	18,83	21%	255,17	0,00	0,00	13,550	255,17
10.2-02.14.32	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	8,000	22,60	21%	180,78	0,00	0,00	8,000	180,78
10.2-02.14.33	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN 250 a DN300	kus	4,000	68,55	21%	274,19	0,00	0,00	4,000	274,19
10.2-02.14.34	vč. uložení konců potrubí	m	13,550	11,30	21%	153,10	0,00	0,00	13,550	153,10
10.2-02.14.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlavi šachty	kus	4,000	3465,08	21%	13860,32	0,00	0,00	4,000	13860,32
10.2-02.14.36	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	13,957	128,81	21%	1797,81	0,00	0,00	13,957	1797,81
10.2-02.14.3	Obdobka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	3,895	414,30	21%	1613,71	0,00	0,00	3,895	1613,71
10.2-02.14.3	Kolejno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	3,895	48,96	21%	190,71	0,00	0,00	3,895	190,71
10.2-02.14.3	Kolejno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	3,895	48,96	21%	190,71	0,00	0,00	3,895	190,71
10.2-02.14.4	Zátka DN150, D+M	kus	4,000	87,40	21%	349,60	0,00	0,00	4,000	349,60
10.2-02.14.44	Napojení pro domovní přípojky - stoka F2 Sejmuli ornice s přemislením do 50 m	m3	1,266	33,90	21%	42,91	0,00	0,00	1,266	42,91
10.2-02.14.46	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	47,270	94,39	21%	4461,99	0,00	0,00	47,270	4461,99
10.2-02.14.47	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,446	486,10	21%	3133,29	0,00	0,00	6,446	3133,29
10.2-02.14.48	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	13,540	26,36	21%	356,98	0,00	0,00	13,540	356,98
10.2-02.14.49	Odstřanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	13,540	11,30	21%	152,99	0,00	0,00	13,540	152,99
10.2-02.14.50	Svislé přemislení výklopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	25,999	6,03	21%	156,68	0,00	0,00	25,999	156,68
10.2-02.14.51	Svislé přemislení výklopu z hor. 5-7 do 4 m	m3	3,545	9,04	21%	32,05	0,00	0,00	3,545	32,05
10.2-02.14.52	Vodorovné přemislení výklopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,266	28,62	21%	36,24	0,00	0,00	1,266	36,24
10.2-02.14.54	Vodorovné přemislení přebytkového výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	53,477	60,26	21%	3222,62	0,00	0,00	53,477	3222,62
10.2-02.14.55	Vodorovné přemislení přebytkového výklopu z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	6,446	60,26	21%	388,44	0,00	0,00	6,446	388,44
10.2-02.14.56	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,539	56,50	21%	2290,28	0,00	0,00	40,539	2290,28
10.2-02.14.57	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	9,206	82,86	21%	762,82	0,00	0,00	9,206	762,82
10.2-02.14.58	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	12,660	4,14	21%	52,45	0,00	0,00	12,660	52,45
10.2-02.14.59	Rozprostření ornice, rovina, il. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	12,660	24,10	21%	305,17	0,00	0,00	12,660	305,17
10.2-02.14.60	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	53,477	128,06	21%	6848,06	0,00	0,00	53,477	6848,06
10.2-02.14.61	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	6,446	128,06	21%	825,44	0,00	0,00	6,446	825,44
10.2-02.14.63	Štěrkopisek frakce 0-20	T	17,081	173,25	21%	2959,36	0,00	0,00	17,081	2959,36
10.2-02.14.73	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	2,187	316,38	21%	691,91	0,00	0,00	2,187	691,91
10.2-02.14.75	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	5,030	18,83	21%	94,72	0,00	0,00	5,030	94,72
10.2-02.14.76	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	4,000	22,60	21%	90,40	0,00	0,00	4,000	90,40
10.2-02.14.77	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,09	0,00	0,00	2,000	137,09
10.2-02.14.78	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodu, vč. uložení konců potrubí	m	5,030	11,30	21%	56,84	0,00	0,00	5,030	56,84

Kód objektu	Kód subobjektu	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.14.79		Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty		kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,16	0,00	0,00	2,000	6 930,16
10.2-02.14.80		Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků		m	5,181	128,81	21%	667,37	0,00	0,00	5,181	667,37
10.2-02.14.81		Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150		kus	1,700	414,30	21%	704,31	0,00	0,00	1,700	704,31
10.2-02.14.82		Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°		kus	1,700	48,96	21%	83,24	0,00	0,00	1,700	83,24
10.2-02.14.83		Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°		kus	1,700	48,96	21%	83,24	0,00	0,00	1,700	83,24
10.2-02.14.84		Zátka DN150, D+M		kus	2,000	87,40	21%	174,80	0,00	0,00	2,000	174,80
DSO 10.2-02.14		Napojení pro domovní přípojky - stoka F1, F2						78 852,54				
DSO 10.2-02.15		Napojení pro domovní přípojky - stoka F2-1, F2-2, F3										
10.2-02.15.2		Sejmuti ornice s přemíslením do 50 m		m3	7,156	33,90	21%	242,57	0,00	0,00	7,156	242,57
10.2-02.15.4		Hroubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	145,997	94,39	21%	13 781,16	0,00	0,00	145,997	13 781,16
10.2-02.15.5		Hroubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	19,909	486,10	21%	9 677,74	0,00	0,00	19,909	9 677,74
10.2-02.15.6		Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m		m2	250,472	26,36	21%	6 603,63	0,00	0,00	250,472	6 603,63
10.2-02.15.7		Odstáření pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	250,472	11,30	21%	2 830,13	0,00	0,00	250,472	2 830,13
10.2-02.15.8		Svislé přemíslení výklopku z hor.1-4 do 2,5 m		m3	80,299	6,03	21%	483,90	0,00	0,00	80,299	483,90
10.2-02.15.9		Svislé přemíslení výklopku z hor.5-7 do 4 m		m3	10,950	9,04	21%	98,98	0,00	0,00	10,950	98,98
10.2-02.15.10		Vodorovné přemíslení výklopku z hor.1-4 do 50 m		m3	7,156	28,62	21%	204,84	0,00	0,00	7,156	204,84
10.2-02.15.12		Vodorovné přemíslení přebytného výklopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení		m3	39,219	60,26	21%	2 363,40	0,00	0,00	39,219	2 363,40
10.2-02.15.13		Vodorovné přemíslení přebytného výklopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení		m3	19,909	60,26	21%	1 199,76	0,00	0,00	19,909	1 199,76
10.2-02.15.14		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	132,775	56,50	21%	7 501,24	0,00	0,00	132,775	7 501,24
10.2-02.15.15		Obsyp potrubí bez prohození sypáním		m3	21,542	82,86	21%	1 784,98	0,00	0,00	21,542	1 784,98
10.2-02.15.16		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění		m2	71,560	4,14	21%	296,48	0,00	0,00	71,560	296,48
10.2-02.15.17		Rozproštění ornice, rovina, il. do 10 cm vč.oselí travním semenem		m2	39,219	24,10	21%	1 724,95	0,00	0,00	39,219	1 724,95
10.2-02.15.18		Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3	19,909	128,06	21%	5 022,22	0,00	0,00	19,909	5 022,22
10.2-02.15.19		Poplatek za skládku horniny 5 - 7		m3	19,909	128,06	21%	2 549,50	0,00	0,00	19,909	2 549,50
10.2-02.15.21		Štěrkopisek frakce 0-20		T	39,969	173,25	21%	6 924,78	0,00	0,00	39,969	6 924,78
10.2-02.15.30		Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm		m3	5,870	316,38	21%	1 857,13	0,00	0,00	5,870	1 857,13
10.2-02.15.32		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150		m	35,780	18,83	21%	673,81	0,00	0,00	35,780	673,81
10.2-02.15.33		Montáž tvarovek jednoc. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300		kus	10,000	22,60	21%	225,98	0,00	0,00	10,000	225,98
10.2-02.15.34		Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300		kus	5,000	68,55	21%	342,75	0,00	0,00	5,000	342,75
10.2-02.15.35		Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200. vodou, vč.úlésnění konců potrubí		m	35,780	11,30	21%	404,29	0,00	0,00	35,780	404,29
10.2-02.15.36		Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty		kus	5,000	3 465,08	21%	17 325,41	0,00	0,00	5,000	17 325,41
10.2-02.15.37		Trubka kanalizační plastová DN150 mm.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků		m	36,853	128,81	21%	4 747,06	0,00	0,00	36,853	4 747,06
10.2-02.15.38		Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150		kus	4,850	414,30	21%	2 009,37	0,00	0,00	4,850	2 009,37

Kód objektu Kódový subobjekt	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnepráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.15.39	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	4,850	48,96	21%	237,47	0,00	0,00	4,850	237,47
10.2-02.15.40	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	4,850	48,96	21%	237,47	0,00	0,00	4,850	237,47
10.2-02.15.41	Zátka DN150, D+M	kus	5,000	87,40	21%	437,00	0,00	0,00	5,000	437,00
10.2-02.15.45	Napojení pro domovní přípojky - stoka F2-2 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,330	33,90	21%	112,88	0,00	0,00	3,330	112,88
10.2-02.15.47	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	51,383	94,39	21%	4 850,25	0,00	0,00	51,383	4 850,25
10.2-02.15.48	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výklopu na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,007	486,10	21%	3 405,90	0,00	0,00	7,007	3 405,90
10.2-02.15.49	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	92,470	26,36	21%	2 437,95	0,00	0,00	92,470	2 437,95
10.2-02.15.50	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	92,470	11,30	21%	1 044,84	0,00	0,00	92,470	1 044,84
10.2-02.15.51	Svislé přemístění výklopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	51,383	6,03	21%	309,65	0,00	0,00	51,383	309,65
10.2-02.15.52	Svislé přemístění výklopu z hor. 5-7 do 4 m	m3	7,007	9,04	21%	63,33	0,00	0,00	7,007	63,33
10.2-02.15.53	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	3,330	28,62	21%	95,32	0,00	0,00	3,330	95,32
10.2-02.15.54	Vodorovné přemístění přebytkového výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	6,993	60,26	21%	421,43	0,00	0,00	6,993	421,43
10.2-02.15.55	Vodorovné přemístění přebytkového výklopu z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	7,007	60,26	21%	422,24	0,00	0,00	7,007	422,24
10.2-02.15.56	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	44,390	56,50	21%	2 507,86	0,00	0,00	44,390	2 507,86
10.2-02.15.57	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,633	82,86	21%	798,17	0,00	0,00	9,633	798,17
10.2-02.15.58	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	33,300	4,14	21%	137,97	0,00	0,00	33,300	137,97
10.2-02.15.59	Rozproštění ornice, rovina, II. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	33,300	24,10	21%	802,70	0,00	0,00	33,300	802,70
10.2-02.15.60	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	6,996	128,06	21%	895,92	0,00	0,00	6,996	895,92
10.2-02.15.61	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	7,007	128,06	21%	897,24	0,00	0,00	7,007	897,24
10.2-02.15.62	Štěrkokopsek frakce 0-20	T	17,873	173,25	21%	3 096,51	0,00	0,00	17,873	3 096,51
10.2-02.15.66	Lože pod potrubí ze štěrkokopku do 63 mm	m3	2,583	316,38	21%	817,20	0,00	0,00	2,583	817,20
10.2-02.15.67	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	16,650	18,83	21%	313,55	0,00	0,00	16,650	313,55
10.2-02.15.68	Montáž tvarovek jednoz. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	4,000	22,60	21%	90,39	0,00	0,00	4,000	90,39
10.2-02.15.69	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,10	0,00	0,00	2,000	137,10
10.2-02.15.70	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou.	m	16,650	11,30	21%	188,13	0,00	0,00	16,650	188,13
10.2-02.15.71	vč. uložení konců potrubí	m	16,650	11,30	21%	188,13	0,00	0,00	16,650	188,13
10.2-02.15.71	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,16	0,00	0,00	2,000	6 930,16
10.2-02.15.72	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	17,150	128,81	21%	2 209,10	0,00	0,00	17,150	2 209,10
10.2-02.15.73	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	0,940	414,30	21%	389,45	0,00	0,00	0,940	389,45
10.2-02.15.74	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	1,940	48,96	21%	94,99	0,00	0,00	1,940	94,99
10.2-02.15.75	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	1,940	48,96	21%	94,99	0,00	0,00	1,940	94,99
10.2-02.15.76	Zátka DN150, D+M	kus	2,000	87,40	21%	174,80	0,00	0,00	2,000	174,80
10.2-02.15.78	Napojení pro domovní přípojky - stoka F3 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,234	33,90	21%	75,72	0,00	0,00	2,234	75,72

Kód objektu Kód subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (Y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-02.15.79	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	31.700	94,39	21%	2.992,27	0,000	0,00	31.700	2.992,27
10.2-02.15.80	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4.323	486,10	21%	2.101,41	0,000	0,00	4.323	2.101,41
10.2-02.15.81	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	47.672	26,36	21%	1.256,86	0,000	0,00	47.672	1.256,86
10.2-02.15.82	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	47.672	11,30	21%	538,65	0,000	0,00	47.672	538,65
10.2-02.15.83	Svislé přemístění výklopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	31.700	6,03	21%	191,03	0,000	0,00	31.700	191,03
10.2-02.15.84	Svislé přemístění výklopu z hor. 5-7 do 4 m	m3	4.322	9,04	21%	39,07	0,000	0,00	4.322	39,07
10.2-02.15.85	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	2.234	28,62	21%	63,95	0,000	0,00	2.234	63,95
10.2-02.15.86	Vodorovné přemístění průběžného výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	2.915	60,26	21%	175,67	0,000	0,00	2.915	175,67
10.2-02.15.87	Vodorovné přemístění průběžného výklopu z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	4.323	60,26	21%	260,51	0,000	0,00	4.323	260,51
10.2-02.15.88	Zsyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28.785	56,50	21%	1.626,24	0,000	0,00	28.785	1.626,24
10.2-02.15.89	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou	m3	7.562	82,86	21%	626,60	0,000	0,00	7.562	626,60
10.2-02.15.90	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	22.340	4,14	21%	92,55	0,000	0,00	22.340	92,55
10.2-02.15.91	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. oselí travním semenem	m2	22.340	24,10	21%	538,50	0,000	0,00	22.340	538,50
10.2-02.15.92	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	2.915	128,06	21%	373,28	0,000	0,00	2.915	373,28
10.2-02.15.93	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	4.323	128,06	21%	553,59	0,000	0,00	4.323	553,59
10.2-02.15.94	Štěkopiesek frakce 0-20	t	14.031	173,25	21%	2.430,89	0,000	0,00	14.031	2.430,89
10.2-02.15.98	Lože pod potrubí ze štěkopiesku do 63 mm	m3	1.061	316,38	21%	335,68	0,000	0,00	1.061	335,68
10.2-02.15.99	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	11.170	18,83	21%	210,36	0,000	0,00	11.170	210,36
10.2-02.15.100	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4.000	22,60	21%	90,40	0,000	-90,40	0,000	0,00
10.2-02.15.101	Montáž těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	11.170	68,55	21%	137,10	-2,000	-137,10	0,000	0,00
10.2-02.15.102	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	11.170	11,30	21%	126,22	0,000	0,00	11.170	126,22
10.2-02.15.103	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnější průměr) vč. těsnících kroužků	m	2.000	3.465,08	21%	-6.930,17	-2,000	-6.930,17	0,000	0,00
10.2-02.15.104	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	11.505	128,81	21%	1.481,97	0,000	0,00	11.505	1.481,97
10.2-02.15.105	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	2.105	414,30	21%	-872,11	-2,105	-872,11	0,000	0,00
10.2-02.15.106	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	2.105	48,96	21%	-103,06	-2,105	-103,06	0,000	0,00
10.2-02.15.107	Zátka DN150, D+M	kus	2.105	48,96	21%	-103,06	-2,105	-103,06	0,000	0,00
10.2-02.15.108	Napojení pro domovní přípojky - stoka F2-1, F2-2, F3	kus	2.000	87,40	21%	-174,80	-2,000	-174,80	0,000	0,00
SO 10.2-02.15	Opravy komunikací I., II., III. třídy					133.208,34				
DSO 10.2-03.1	Opravy komunikací I., II., III. třídy									
10.2-03.1.1	Odstranění podkladu z kamenná drceného do tl. 30 cm	m2	405,258	36,07	21%	14.618,38	0,000	0,00	405,258	14.618,38
10.2-03.1.2	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč. uložení	1	281,560	423,29	21%	119.181,90	0,000	0,00	281,560	119.181,90
10.2-03.1.3	Poplatek za skládku sivební suťi	1	281,560	368,08	21%	103.636,43	0,000	0,00	281,560	103.636,43
10.2-03.1.4	Odstranění podkladu žvice tl. 10 cm	m2	482,999	30,92	21%	14.933,68	0,000	0,00	482,999	14.933,68
10.2-03.1.5	Odstranění podkladu žvice tl. 15 cm	m2	438,575	74,35	21%	32.608,94	0,000	0,00	438,575	32.608,94

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měřítko	Měřítko	cena	jednotky	Vícepráce
10.2-03.1.6	Odstavení živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	555,080	26,50	21%	14 710,57	0,000	0,00	0,00	555,080	14 710,57
10.2-03.1.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	387,012	423,29	21%	163 818,65	0,000	0,00	0,00	387,012	163 818,65
10.2-03.1.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	387,012	618,37	21%	239 317,67	0,000	0,00	0,00	387,012	239 317,67
10.2-03.1.9	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm	m2	405,258	161,95	21%	65 633,53	0,000	0,00	0,00	405,258	65 633,53
10.2-03.1.10	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m,tl.12 cm	m2	438,575	352,47	21%	154 585,77	0,000	0,00	0,00	438,575	154 585,77
10.2-03.1.11	Postřik živický infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	482,999	40,49	21%	19 556,02	0,000	0,00	0,00	482,999	19 556,02
10.2-03.1.12	Postřik živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	482,999	8,92	21%	4 953,53	0,000	0,00	0,00	482,999	4 953,53
10.2-03.1.13	Belton asfalt ACO 11 S (ABS J) do 3 m, tl.5 cm	m2	555,080	161,95	21%	89 897,95	0,000	0,00	0,00	555,080	89 897,95
10.2-03.1.14	Belton asfalt ACO 22 S (ABVH J) do 3 m, 7 cm	m2	482,999	211,28	21%	102 046,86	0,000	0,00	0,00	482,999	102 046,86
DSO 10.2-03.1	Opravy komunikací I.,II., III. třídy - stoka D					1 139 499,88					
DSO 10.2-03.2	Opravy komunikací I.,II., III. třídy - stoka D										
10.2-03.2.1	Odstavení podkladu z kamenná draceného do tl.30 cm	m2	2 625,594	36,07	21%	94 709,85	0,000	0,00	0,00	2 625,594	94 709,85
10.2-03.2.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	1 816,224	423,29	21%	768 791,81	0,000	0,00	0,00	1 816,224	768 791,81
10.2-03.2.3	Poplatek za skládku stavební suti	l	1 816,224	368,08	21%	668 514,62	0,000	0,00	0,00	1 816,224	668 514,62
10.2-03.2.6	Odstavení živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	2 752,880	26,50	21%	72 956,05	0,000	0,00	0,00	2 752,880	72 956,05
10.2-03.2.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	495,147	423,29	21%	209 591,30	0,000	0,00	0,00	495,147	209 591,30
10.2-03.2.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	495,147	618,37	21%	306 185,55	0,000	0,00	0,00	495,147	306 185,55
10.2-03.2.9	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm	m2	2 625,594	161,95	21%	425 227,90	0,000	0,00	0,00	2 625,594	425 227,90
10.2-03.2.11	Postřik živický infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 454,480	40,49	21%	99 378,78	0,000	0,00	0,00	2 454,480	99 378,78
10.2-03.2.13	Belton asfalt ACO 11 S (ABS J) do 3 m, tl.5 cm	m2	2 752,880	161,95	21%	445 842,49	0,000	0,00	0,00	2 752,880	445 842,49
10.2-03.2.19	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná po zhuštění tloušťky 340 mm	m2	2 625,594	318,62	21%	836 566,76	0,000	0,00	0,00	2 625,594	836 566,76
10.2-03.2.20	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	2 752,880	102,40	21%	281 894,91	0,000	0,00	0,00	2 752,880	281 894,91
10.2-03.2.21	Asfaltový belton vstřik obrusná ACO 11 S (ABS J) tl.10 mm	m2	2 752,880	25,24	21%	69 482,69	0,000	0,00	0,00	2 752,880	69 482,69
DSO 10.2-03.2	Opravy komunikací I.,II.,III. třídy - stoka D2, D2-1, D					4 279 142,71					
DSO 10.2-04.5	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C, C1										
10.2-04.5.6	Odstavení živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	180,320	26,50	21%	4 778,79	0,000	0,00	0,00	180,320	4 778,79
10.2-04.5.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	25,276	423,29	21%	10 698,99	0,000	0,00	0,00	25,276	10 698,99
10.2-04.5.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	25,276	618,37	21%	15 629,82	0,000	0,00	0,00	25,276	15 629,82
10.2-04.5.14	Postřik živický infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	189,120	40,49	21%	7 657,23	0,000	0,00	0,00	189,120	7 657,23
10.2-04.5.16	Asfaltový belton tl. 5 cm	m2	180,320	158,27	21%	28 540,00	0,000	0,00	0,00	180,320	28 540,00
10.2-04.5.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	180,320	302,78	21%	54 597,29	0,000	0,00	0,00	180,320	54 597,29
DSO 10.2-04.5	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C, C1					121 902,12					
DSO 10.2-04.6	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C2, C2-1										
10.2-04.6.6	Odstavení živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	85,350	26,50	21%	2 261,92	0,000	0,00	0,00	85,350	2 261,92
10.2-04.6.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	22,729	423,29	21%	9 621,18	0,000	0,00	0,00	22,729	9 621,18
10.2-04.6.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	22,729	618,37	21%	14 055,29	0,000	0,00	0,00	22,729	14 055,29
10.2-04.6.14	Postřik živický infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	119,950	40,49	21%	4 894,67	0,000	0,00	0,00	119,950	4 894,67
10.2-04.6.16	Asfaltový belton tl. 5 cm	m2	85,350	158,27	21%	13 508,70	0,000	0,00	0,00	85,350	13 508,70
10.2-04.6.32	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	85,350	302,78	21%	25 842,28	0,000	0,00	0,00	85,350	25 842,28
DSO 10.2-04.6	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C2, C2-1					69 984,04					
DSO 10.2-04.8	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D2, D2-1, D2-2										
10.2-04.8.7	Odstavení živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	230,410	26,50	21%	6 106,26	0,000	0,00	0,00	230,410	6 106,26
10.2-04.8.8	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	32,730	423,29	21%	13 854,18	0,000	0,00	0,00	32,730	13 854,18
10.2-04.8.9	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	32,730	618,37	21%	20 239,15	0,000	0,00	0,00	32,730	20 239,15
10.2-04.8.18	Postřik živický infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	257,810	40,49	21%	10 438,40	0,000	0,00	0,00	257,810	10 438,40

Kód objektu Kódový subobjekt	Název objektu (xx yy) Názevy subobjektu (y zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-04.8.20	Asfaltový beton tl. 5 cm	m2	230,410	158,27	21%	36 467,94	0,000	0,00	230,410	36 467,94
10.2-04.8.35	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	230,410	302,78	21%	69 763,54	0,000	0,00	230,410	69 763,54
DSO 10.2-04.8	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D2, D2-1, D2-2					156 859,47				
10.2-04.10.5	Odstranění živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	170,850	26,50	21%	4 527,82	0,000	0,00	170,850	4 527,82
10.2-04.10.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	29,847	423,29	21%	12 634,17	0,000	0,00	29,847	12 634,17
10.2-04.10.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	29,847	618,37	21%	18 456,87	0,000	0,00	29,847	18 456,87
10.2-04.10.11	Posfík živický infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	201,630	40,49	21%	8 163,74	0,000	0,00	201,630	8 163,74
10.2-04.10.13	Asfaltový beton tl. 5 cm	m2	170,850	158,27	21%	27 041,13	0,000	0,00	170,850	27 041,13
10.2-04.10.15	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	170,850	302,78	21%	51 729,96	0,000	0,00	170,850	51 729,96
DSO 10.2-04.10	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D4					122 553,69				
DSO 10.2-04.13	Odstranění živého krytu frézováním tl.50 mm									
10.2-04.13.6	Odstranění živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	544,910	26,50	21%	14 441,05	0,000	0,00	544,910	14 441,05
10.2-04.13.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	72,222	423,29	21%	30 570,75	0,000	0,00	72,222	30 570,75
10.2-04.13.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	72,222	618,37	21%	44 659,89	0,000	0,00	72,222	44 659,89
10.2-04.13.14	Posfík živický infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	544,910	40,49	21%	22 062,71	0,000	0,00	544,910	22 062,71
10.2-04.13.16	Asfaltový beton tl. 5 cm	m2	544,910	158,27	21%	86 245,16	0,000	0,00	544,910	86 245,16
10.2-04.13.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	544,910	302,78	21%	164 987,85	0,000	0,00	544,910	164 987,85
DSO 10.2-04.13	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F					362 967,41				
DSO 10.2-04.14	Odstranění živého krytu frézováním tl.50 mm									
10.2-04.14.20	Odstranění živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	219,850	26,50	21%	5 826,40	0,000	0,00	219,850	5 826,40
10.2-04.14.21	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	44,480	423,29	21%	18 828,18	0,000	0,00	44,480	18 828,18
10.2-04.14.22	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	44,480	618,37	21%	27 505,52	0,000	0,00	44,480	27 505,52
10.2-04.14.28	Posfík živický infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	291,650	40,49	21%	10 188,99	0,000	0,00	291,650	10 188,99
10.2-04.14.30	Asfaltový beton tl. 5 cm	m2	219,850	158,27	21%	34 796,57	0,000	0,00	219,850	34 796,57
10.2-04.14.32	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	219,850	302,78	21%	66 566,18	0,000	0,00	219,850	66 566,18
DSO 10.2-04.14	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F1, F2					163 711,84				
DSO 10.2-04.15	Odstranění živého krytu frézováním tl.50 mm									
10.2-04.15.5	Odstranění živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	118,300	26,50	21%	3 135,16	0,000	0,00	118,300	3 135,16
10.2-04.15.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	27,477	423,29	21%	11 630,81	0,000	0,00	27,477	11 630,81
10.2-04.15.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	27,477	618,37	21%	16 991,11	0,000	0,00	27,477	16 991,11
10.2-04.15.11	Posfík živický infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	119,800	40,49	21%	4 850,55	0,000	0,00	119,800	4 850,55
10.2-04.15.13	Asfaltový beton tl. 5 cm	m2	118,300	158,27	21%	18 723,83	0,000	0,00	118,300	18 723,83
10.2-04.15.20	Odstranění živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	118,300	26,50	21%	5 652,82	0,000	0,00	118,300	5 652,82
10.2-04.15.21	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	29,694	423,29	21%	12 569,07	0,000	0,00	29,694	12 569,07
10.2-04.15.22	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	l	29,694	618,37	21%	18 361,78	0,000	0,00	29,694	18 361,78
10.2-04.15.28	Posfík živický infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	222,000	40,49	21%	8 988,50	0,000	0,00	222,000	8 988,50
10.2-04.15.30	Asfaltový beton tl. 5 cm	m2	213,300	158,27	21%	33 759,88	0,000	0,00	213,300	33 759,88
10.2-04.15.37	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	331,600	302,78	21%	100 401,85	0,000	0,00	331,600	100 401,85
SO 10.2-04.15	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F2-1, F2-2, F3					235 065,36				
DSO 10.2-05.2	Přeložky inženýrských sítí									
DSO 10.2-05.2	Přeložky inženýrských sítí - přeložka plynovodu									
DSO 10.2-05.2	Přeložky inženýrských sítí - přeložka dýnovodu	kpl	1,000	-387 684,57	21%	-387 684,57	1,000	-387 684,57	0,000	0,00
DSO 10.2-05.2	Přeložky inženýrských sítí - přeložka plynovodu									

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
DSO 10.2-05.3	Přeložky inženýrských sítí - přeložka sdělovacích kabelů									
DSO 10.2-05.3	Přeložky inženýrských sítí - přeložka sdělovacích kabelů	kpl	1,000	-514 290,00	21%	-514 290,00	1,000	-514 290,00	0,000	0,00
DSO 10.2-05.3	Přeložky inženýrských sítí - přeložka sdělovacích kabelů									
CELKEM	KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA					6 903 191,48		-1 208 158,62		8 111 350,10
10.1	KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA - NAPOJENÍ NA KANALIZACI HOVĚŽÍ					-1 880,72		-1 880,72		0,00
10.2	KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA					6 903 191,48		-1 208 158,62		8 111 350,10
CELKEM						6 901 310,76		-1 210 039,34		8 111 350,10

Číslo návrhu: **Název změny:**

B/110 **Více a méně výměry na podprojektech 10.2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY**

ZL č. 84/B/10.1, 10.2

Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B** Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.04098**

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	Měněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
10.2	KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
SO 10.2-03	Opravy komunikací I., II., III. třídy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
DSO 10.2-03.1-NN	Opravy komunikací I., II., III. třídy - stoka D - neuznatelné náklady									
10.2-03.1-NN.1	Odstavení živichého krytu frézováním II. 50 mm	m2	-953,700	26,50	21%	-25 274,69	-953,700	-25 274,69	0,000	0,00
10.2-03.1-NN.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč uložení	1	-122,074	423,29	21%	-51 672,86	-122,074	-51 672,86	0,000	0,00
10.2-03.1-NN.3	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	1	-122,074	618,37	21%	-75 487,31	-122,074	-75 487,31	0,000	0,00
10.2-03.1-NN.4	Postřik živichý spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-953,700	8,92	21%	-8 510,82	-953,700	-8 510,82	0,000	0,00
10.2-03.1-NN.5	Asfaltobeton II 50mm	m2	-953,700	158,27	21%	-150 946,05	-953,700	-150 946,05	0,000	0,00
DSO 10.2-03.1-NN	Opravy komunikací I., II., III. třídy - stoka D - neuznatelné náklady					-311 891,73		-311 891,73		0,00
DSO 10.2-03.2-NN	Opravy komunikací I., II., III. třídy - stoka D2, D2-1, D - neuznatelné náklady									
10.2-03.2-NN.5	Asfaltobeton II 50mm	m2	456,680	158,27	21%	72 280,64	0,000	0,00	456,680	72 280,64
10.2-03.2-NN.6	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	456,680	102,40	21%	46 764,03	0,000	0,00	456,680	46 764,03
10.2-03.2-NN.7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS I) II 10 mm	m2	456,680	25,24	21%	11 526,60	0,000	0,00	456,680	11 526,60
10.2-03.2-NN.8	Postřik živichý infiltrační s posyem z asfaltu možství 2 kg/m2	m2	456,680	40,49	21%	18 490,39	0,000	0,00	456,680	18 490,39
DSO 10.2-03.2-NN	Opravy komunikací I., II., III. třídy - stoka D2, D2-1, D - neuznatelné náklady					149 061,66		0,00		149 061,66
CELKEM	KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA - NEUZNATELNÉ NÁKLADY					-162 830,07		-311 891,73		149 061,66

Číslo návrhu:	Název změny:
B/111	Více a méně výměry na podprojektech 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6

ZL č. 85/B/53.2, 53.3,
53.4, 53.5, 53.6

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098								
Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce	Více práce		
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)						jednotky	cena	jednotky	cena
PRODLUŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELKÉ KARLOVICE, OBLAST STŘED-SÍDLIŠTĚ										
SO 53.2-01	Splšková kanalizace									
DSO 53.2-01.2	Splšková kanalizace - stoka E 1									
53.2-01.2.4	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	-3,994	33,90	21%	-135,39	-3,994	-135,39	0,000	0,00
53.2-01.2.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážení i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příslužek za teploty.	m3	-34,696	94,39	21%	-3 275,08	-34,696	-3 275,08	0,000	0,00
53.2-01.2.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážení i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-1,826	486,10	21%	-887,61	-1,826	-887,61	0,000	0,00
53.2-01.2.7	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	-50,713	26,36	21%	-1 337,04	-50,713	-1 337,04	0,000	0,00
53.2-01.2.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	-50,713	11,30	21%	-573,02	-50,713	-573,02	0,000	0,00
53.2-01.2.9	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppku do 2,5 m	m3	-17,348	3,77	21%	-65,34	-17,348	-65,34	0,000	0,00
53.2-01.2.10	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 5 až 7 hl výkoppku do 2,5 m	m3	-0,913	6,78	21%	-6,19	-0,913	-6,19	0,000	0,00
53.2-01.2.11	Vodorovné přemístění výkoppku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-16,535	45,20	21%	-747,33	-16,535	-747,33	0,000	0,00
53.2-01.2.12	Vodorovné přemístění omítky na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-3,994	64,03	21%	-255,73	-3,994	-255,73	0,000	0,00
53.2-01.2.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku výkoppku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-18,160	60,26	21%	-1 094,36	-18,160	-1 094,36	0,000	0,00
53.2-01.2.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-1,826	60,26	21%	-110,04	-1,826	-110,04	0,000	0,00
53.2-01.2.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	1	-35,975	79,09	21%	-2 845,42	-35,975	-2 845,42	0,000	0,00
53.2-01.2.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhrutněním	m3	-24,847	56,50	21%	-1 403,75	-24,847	-1 403,75	0,000	0,00
53.2-01.2.17	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkokopisek, drčené kamenivo, nebo rovyklát) -frakce 0-32 mm (v místě křížení s dýnovodním potrubím štěrkokopisek tř. 0-16 mm)	1	-16,728	101,69	21%	-1 701,12	-16,728	-1 701,12	0,000	0,00
53.2-01.2.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkoppku	m3	-8,785	82,86	21%	-727,93	-8,785	-727,93	0,000	0,00
53.2-01.2.19	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, drčené kamenivo tř. 0-16, max zrn 20 mm)	1	-17,680	60,26	21%	-1 065,44	-17,680	-1 065,44	0,000	0,00
53.2-01.2.20	Rozpoštění omítky tl. vsivky do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	-13,312	41,43	21%	-551,52	-13,312	-551,52	0,000	0,00
53.2-01.2.21	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	-2,652	14,31	21%	-37,96	-2,652	-37,96	0,000	0,00
53.2-01.2.22	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.malou tl 200 mm	m2	-2,652	22,60	21%	-59,93	-2,652	-59,93	0,000	0,00

Kód objektu	Kód subobjektu	Název objektu (xx-yy) Názvy subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
53.2-01.2.23		Vodorovná doprava suti a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	-1.247	37,66	21%	-46,96	-1.247	-46,96	0,000	0,00
53.2-01.2.24		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	l	-1.247	37,66	21%	-46,96	-1.247	-46,96	0,000	0,00
53.2-01.2.25		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro píseň ze zámkových dlaždic	m2	-2.652	97,93	21%	-259,70	-2.652	-259,70	0,000	0,00
53.2-01.2.26		Vyrubání obrub krajinku obrubniku stojatých	m	-1.900	120,52	21%	-229,00	-1.900	-229,00	0,000	0,00
53.2-01.2.27		Vodorovná doprava betonového odpadu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	-0.965	37,66	21%	-36,34	-0.965	-36,34	0,000	0,00
53.2-01.2.28		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	l	-0.275	60,26	21%	-16,57	-0.275	-16,57	0,000	0,00
53.2-01.2.29		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (písku) fr. 0-20 mm	m3	-2.395	207,90	21%	-497,93	-2.395	-497,93	0,000	0,00
53.2-01.2.31		Provizorní oprava misní komunikace - (skládka, hluňný štěrk tl.30 cm+šťalkový recyklat (prosvíka) tl.15 cm) vč. likvidace provizorní opravy (odložení , odvoz, uložení vč. poplatku).	m2	-2.652	90,39	21%	-239,72	-2.652	-239,72	0,000	0,00
53.2-01.2.32		Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	-11.765	42,06	21%	-494,85	-11.765	-494,85	0,000	0,00
53.2-01.2.33		Trubka kanalizační plastová DN 500 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužku.	m	-11.941	1.303,17	21%	-15.561,16	-11.941	-15.561,16	0,000	0,00
53.2-01.2.34		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-11.765	15,82	21%	-186,11	-11.765	-186,11	0,000	0,00
53.2-01.2.35		Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 500, vodou, vč. uložení koncu potrubí.	m	-11.765	28,37	21%	-333,79	-11.765	-333,79	0,000	0,00
53.2-01.2.36		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,0 m vč. poklopu tl. unesnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1.000	11.065,66	21%	-11.065,66	-1.000	-11.065,66	0,000	0,00
DSO 53.2-01.2 Splašková kanalizace - stoka E-1											
DSO 53.2-01.3 Splašková kanalizace - stoka F							-45.894,95				
53.2-01.3.8		Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3.367	33,90	21%	114,13	0,000	0,00	3.367	114,13
53.2-01.3.9		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapažených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplaku za lepvost.	m3	101.593	94,39	21%	9.589,72	0,000	0,00	101.593	9.589,72
53.2-01.3.10		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapažených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	5.347	486,10	21%	2.599,17	0,000	0,00	5.347	2.599,17
53.2-01.3.11		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	162.014	26,36	21%	4.271,46	0,000	0,00	162.014	4.271,46
53.2-01.3.12		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	162.014	11,30	21%	1.830,63	0,000	0,00	162.014	1.830,63
53.2-01.3.13		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50.796	3,77	21%	191,32	0,000	0,00	50.796	191,32
53.2-01.3.14		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	2.674	6,78	21%	18,12	0,000	0,00	2.674	18,12
53.2-01.3.15		Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	128.136	45,20	21%	5.791,33	0,000	0,00	128.136	5.791,33
53.2-01.3.16		Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	3.367	64,03	21%	215,58	0,000	0,00	3.367	215,58
53.2-01.3.17		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	23.458	60,26	21%	1.413,64	0,000	0,00	23.458	1.413,64
53.2-01.3.18		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	5.347	60,26	21%	322,22	0,000	0,00	5.347	322,22

Kód objektu	Kód subobj.	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
53.2-01.3.19		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)		t	61,848	79,09	21%	4 891,82	0,00	0,00	61,848	4 891,82
53.2-01.3.20		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypáním se zhrutněním		m3	94,352	56,50	21%	5 330,50	0,00	0,00	94,352	5 330,50
53.2-01.3.21		Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisek, drvené kamenu, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek fr. 0-16 mm)		t	32,010	101,69	21%	3 255,19	0,00	0,00	32,010	3 255,19
53.2-01.3.22		Obsyp potrubí bez prohození sypáním z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu		m3	7,260	82,86	21%	601,57	0,00	0,00	7,260	601,57
53.2-01.3.23		Dodávka materiálu k obsypu (pisek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drvené kamenu fr. 0-16, max zrn 20 mm).		t	14,612	60,26	21%	880,55	0,00	0,00	14,612	880,55
53.2-01.3.24		Rozproštění omnice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.		m2	11,223	41,43	21%	464,98	0,00	0,00	11,223	464,98
53.2-01.3.37		Lože pod potrubí otevířený výkop ze štěrkopisku (pisku) tř. 0-20 mm		m3	1,728	207,90	21%	359,26	0,00	0,00	1,728	359,26
53.2-01.3.42		Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevířený výkop sklon do 20 % DN 250-300		m	10,633	30,13	21%	320,39	0,00	0,00	10,633	320,39
53.2-01.3.43		Trubka kanalizační, plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků		m	10,793	274,95	21%	2 967,50	0,00	0,00	10,793	2 967,50
53.2-01.3.44		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.		m	10,633	15,82	21%	168,20	0,00	0,00	10,633	168,20
53.2-01.3.45		Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulésnění konců potrubí.		m	10,633	16,57	21%	176,21	0,00	0,00	10,633	176,21
DSO 53.2-01.3		Splásková kanalizace - stoka F										
DSO 53.2-01.4		Splásková kanalizace - stoka F.1						45 773,49				
53.2-01.4.9		Sejmuli omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		m3	1,428	33,90	21%	48,41	0,00	0,00	1,428	48,41
53.2-01.4.10		Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy ryhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příjalku za leposti.		m3	37,673	94,39	21%	3 556,08	0,00	0,00	37,673	3 556,08
53.2-01.4.11		Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy ryhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.		m3	1,983	486,10	21%	963,93	0,00	0,00	1,983	963,93
53.2-01.4.12		Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	65,937	26,36	21%	1 738,41	0,00	0,00	65,937	1 738,41
53.2-01.4.13		Odstanění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	65,937	11,30	21%	745,04	0,00	0,00	65,937	745,04
53.2-01.4.14		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m3	18,837	3,77	21%	70,95	0,00	0,00	18,837	70,95
53.2-01.4.15		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m		m3	0,991	6,78	21%	6,72	0,00	0,00	0,991	6,72
53.2-01.4.16		Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	23,140	45,20	21%	1 045,85	0,00	0,00	23,140	1 045,85
53.2-01.4.17		Vodorovné přemístění omnice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	1,428	64,03	21%	91,43	0,00	0,00	1,428	91,43
53.2-01.4.18		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.		m3	14,533	60,26	21%	875,80	0,00	0,00	14,533	875,80
53.2-01.4.19		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.		m3	1,983	60,26	21%	119,50	0,00	0,00	1,983	119,50
53.2-01.4.20		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)		t	43,729	79,09	21%	3 458,71	0,00	0,00	43,729	3 458,71
53.2-01.4.21		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypáním se zhrutněním		m3	35,115	56,50	21%	1 983,85	0,00	0,00	35,115	1 983,85
53.2-01.4.22		Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisek, drvené kamenu, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek tř. 0-16 mm)		t	33,850	101,69	21%	3 442,29	0,00	0,00	33,850	3 442,29

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněná částka		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.2-01.4.23	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2.500	82,86	21%	207,16	0,000	0,00	2.500	207,16
53.2-01.4.24	Dodávka materiálu k obsypu (prísek, štetkopisek frakce 0-20 mm, dricené kamennivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	l	5.030	60,26	21%	303,12	0,000	0,00	5.030	303,12
53.2-01.4.25	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	4.758	41,43	21%	197,13	0,000	0,00	4.758	197,13
53.2-01.4.40	Lože pod potrubí oteřivý výkop ze štetkopisku (pisky) fr. 0-20 mm DN 250-300	m3	0.595	207,90	21%	123,70	0,000	0,00	0.595	123,70
53.2-01.4.45	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřivý výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	3.660	30,13	21%	110,28	0,000	0,00	3.660	110,28
53.2-01.4.46	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	3.715	274,95	21%	1.021,43	0,000	0,00	3.715	1.021,43
53.2-01.4.47	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	3.660	15,82	21%	57,90	0,000	0,00	3.660	57,90
53.2-01.4.48	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	3.660	16,57	21%	60,66	0,000	0,00	3.660	60,66
DSO 53.2-01.4	Splásková kanalizace - stoka F.1					20.228,35				
DSO 53.2-01.5	Splásková kanalizace - stoka F.2									
53.2-01.5.37	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřivý výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-3.562	30,13	21%	-107,32	-3,562	-107,32	0,000	0,00
53.2-01.5.38	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-3.616	274,95	21%	-994,21	-3,616	-994,21	0,000	0,00
53.2-01.5.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-3.562	15,82	21%	-56,35	-3,562	-56,35	0,000	0,00
53.2-01.5.40	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	-3.562	16,57	21%	-59,03	-3,562	-59,03	0,000	0,00
53.2-01.5.41	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-2.000	11.065,66	21%	-22.131,33	-2,000	-22.131,33	0,000	0,00
DSO 53.2-01.5	Splásková kanalizace - stoka F.2					-23.348,24				
SO 53.2-03	Napojení na domovní přípojky									
DSO 53.2-03.1	Napojení na domovní přípojky - stoka E									
53.2-03.1.6	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	1.152	33,90	21%	39,05	0,000	0,00	1.152	39,05
53.2-03.1.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplaku za lepvosti.	m3	51.118	94,39	21%	4.825,20	0,000	0,00	51.118	4.825,20
53.2-03.1.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	2.691	486,10	21%	1.308,09	0,000	0,00	2.691	1.308,09
53.2-03.1.9	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	93.148	18,83	21%	1.754,16	0,000	0,00	93.148	1.754,16
53.2-03.1.10	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	93.148	8,29	21%	771,84	0,000	0,00	93.148	771,84
53.2-03.1.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25.560	3,77	21%	96,27	0,000	0,00	25.560	96,27
53.2-03.1.12	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1.345	6,78	21%	9,11	0,000	0,00	1.345	9,11
53.2-03.1.13	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	38.976	45,20	21%	1.761,59	0,000	0,00	38.976	1.761,59
53.2-03.1.14	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1.152	64,03	21%	73,76	0,000	0,00	1.152	73,76

Kód objektu	Kód subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měně práce		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
53.2-03.1.15		Vodorovné přemístění přebytečného výkoppku z horniny řt. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	12,142	60,26	21%	731,71	0,000	0,00	12,142	731,71
53.2-03.1.16		Vodorovné přemístění přebytečného výkoppku z horniny řt. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	2,691	60,26	21%	162,16	0,000	0,00	2,691	162,16
53.2-03.1.17		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	26,699	79,09	21%	2 111,74	0,000	0,00	26,699	2 111,74
53.2-03.1.18		Zásyp jam, šachet řyh nebo kolem objektu sypáním se ztuhlým	m3	39,787	56,50	21%	2 247,80	0,000	0,00	39,787	2 247,80
53.2-03.1.19		Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin řt. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkoppu	m3	10,762	82,86	21%	891,74	0,000	0,00	10,762	891,74
53.2-03.1.20		Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, dřevné kamenivo fr. 0-16, max zrnco 20 mm)	l	21,657	60,26	21%	1 305,10	0,000	0,00	21,657	1 305,10
53.2-03.1.21		Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovinně nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	3,840	41,43	21%	159,09	0,000	0,00	3,840	159,09
53.2-03.1.29		Lože pod potrubí oteřeny výkopp ze štěrkokopisku (písku) řt. 0-20 mm	m3	2,780	207,90	21%	577,97	0,000	0,00	2,780	577,97
53.2-03.1.34		Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkopp sklon do 20 % DN 150	m	20,140	18,83	21%	379,27	0,000	0,00	20,140	379,27
53.2-03.1.35		trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	20,442	128,81	21%	2 633,15	0,000	0,00	20,442	2 633,15
53.2-03.1.37		odpodka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,075	414,30	21%	-31,07	-0,075	-31,07	0,000	0,00
53.2-03.1.38		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ulěsnění konců potrubí.	m	20,140	11,30	21%	227,57	0,000	0,00	20,140	227,57
53.2-03.1.39		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-19,660	15,82	21%	-311,00	-19,660	-311,00	0,000	0,00
53.2-03.1.40		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulěsnění konců potrubí.	m	23,140	16,57	21%	383,48	0,000	0,00	23,140	383,48
53.2-03.1.44Z		Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkopp sklon do 20 % DN 250-300	m	-39,800	30,13	21%	-1 199,22	-39,800	-1 199,22	0,000	0,00
53.2-03.1.45Z		trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-40,397	274,95	21%	-1 107,02	-40,397	-1 107,02	0,000	0,00
53.2-03.1.46Z		Protlačení trub DN 200 - 500 mm v noř. 1 - 4	m	-39,800	7 886,83	21%	-3 133,95	-39,800	-3 133,95	0,000	0,00
53.2-03.1.47Z		Trubka ocelová D 530x6 mm	m	-39,800	2 194,30	21%	-87 333,05	-39,800	-87 333,05	0,000	0,00
53.2-03.1.48Z		Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středních objímek a uzavření konců chrániček	m	-39,800	508,46	21%	-20 236,83	-39,800	-20 236,83	0,000	0,00
DSO 53.2-03.1		Napojení na domovní přípojky - stoka E									
DSO 53.2-03.2		Napojení na domovní přípojky - stoka F					-411 664,11				
53.2-03.2.5		Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,966	33,90	21%	371,72	0,000	0,00	10,966	371,72
53.2-03.2.6		Hloubení řyh š do 2000 mm v hornině řt. 1 až 4, zapážzených i nezapážzených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy řyh, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovost.	m3	53,979	94,39	21%	5 095,26	0,000	0,00	53,979	5 095,26
53.2-03.2.7		Hloubení řyh š do 2000 mm v hornině řt. 5, zapážzených i nezapážzených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy řyh, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	3,313	486,10	21%	1 610,44	0,000	0,00	3,313	1 610,44
53.2-03.2.8		Zřízení pažení a rozepření stěn řyh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	129,172	18,83	21%	2 432,56	0,000	0,00	129,172	2 432,56
53.2-03.2.9		Odstištění pažení a rozepření stěn řyh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	129,172	8,29	21%	1 070,33	0,000	0,00	129,172	1 070,33
53.2-03.2.10		Svislé přemístění výkoppku z horniny řt. 1 až 4 hl výkoppu do 2,5 m	m3	31,477	3,77	21%	118,56	0,000	0,00	31,477	118,56
53.2-03.2.11		Svislé přemístění výkoppku z horniny řt. 5 až 7 hl výkoppu do 2,5 m	m3	1,656	6,78	21%	11,23	0,000	0,00	1,656	11,23

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.2-03.2.12	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	43,594	45,20	21%	1 970,31	0,000	0,00	43,594	1 970,31
53.2-03.2.13	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	10,966	64,03	21%	702,14	0,000	0,00	10,966	702,14
53.2-03.2.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	19,360	60,26	21%	1 166,67	0,000	0,00	19,360	1 166,67
53.2-03.2.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	3,313	60,26	21%	199,64	0,000	0,00	3,313	199,64
53.2-03.2.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	40,812	79,09	21%	3 227,99	0,000	0,00	40,812	3 227,99
53.2-03.2.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	45,799	56,50	21%	2 587,46	0,000	0,00	45,799	2 587,46
53.2-03.2.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	15,308	82,86	21%	1 288,43	0,000	0,00	15,308	1 288,43
53.2-03.2.19	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrna 20 mm)	l	30,809	60,26	21%	1 856,62	0,000	0,00	30,809	1 856,62
53.2-03.2.20	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	36,552	41,43	21%	1 514,36	0,000	0,00	36,552	1 514,36
53.2-03.2.28	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopku (písku) fr. 0-20 mm	m3	4,064	207,90	21%	844,93	0,000	0,00	4,064	844,93
53.2-03.2.30	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	29,450	18,83	21%	554,61	0,000	0,00	29,450	554,61
53.2-03.2.31	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	29,892	128,81	21%	3 850,41	0,000	0,00	29,892	3 850,41
53.2-03.2.33	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,045	414,30	21%	-18,64	-0,045	-18,64	0,000	0,00
53.2-03.2.34	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou vč. utěsnění konců potrubí.	m	29,450	11,30	21%	332,76	0,000	0,00	29,450	332,76
53.2-03.2.35	Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	2,000	4 168,52	21%	8 337,04	0,000	0,00	2,000	8 337,04
OSO 53.2-03.2	Napojení na domovní přípojky - stoka F					8 337,04				8 337,04
OSO 53.2-03.3	Napojení na domovní přípojky - stoka F.1					39 104,83				39 104,83
53.2-03.3.5	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	6,836	33,90	21%	231,73	0,000	0,00	6,836	231,73
53.2-03.3.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapažených i nezapážených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplátku za lepkavost.	m3	32,715	94,39	21%	3 088,08	0,000	0,00	32,715	3 088,08
53.2-03.3.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapažených i nezapážených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1,722	486,10	21%	837,06	0,000	0,00	1,722	837,06
53.2-03.3.8	Zřízení pažení a rozcepení stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	69,240	18,83	21%	1 303,92	0,000	0,00	69,240	1 303,92
53.2-03.3.9	Odstranění pažení a rozcepení stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	69,240	8,29	21%	573,73	0,000	0,00	69,240	573,73
53.2-03.3.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,358	3,77	21%	61,61	0,000	0,00	16,358	61,61
53.2-03.3.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,861	6,78	21%	5,83	0,000	0,00	0,861	5,83
53.2-03.3.12	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	20,288	45,20	21%	916,95	0,000	0,00	20,288	916,95
53.2-03.3.13	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	6,836	64,03	21%	437,70	0,000	0,00	6,836	437,70

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.2-03.3.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	12,427	60,26	21%	748,88	0,000	0,00	12,427	748,88
53.2-03.3.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	1,722	60,26	21%	103,77	0,000	0,00	1,722	103,77
53.2-03.3.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	l	25,469	79,09	21%	2 014,45	0,000	0,00	25,469	2 014,45
53.2-03.3.17	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	22,312	56,50	21%	1 260,54	0,000	0,00	22,312	1 260,54
53.2-03.3.18	Obsyp potrubí bez probízení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	7,967	82,86	21%	660,15	0,000	0,00	7,967	660,15
53.2-03.3.19	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, dřevné kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	l	16,033	60,26	21%	966,18	0,000	0,00	16,033	966,18
53.2-03.3.20	Rozproštění ornice tl vstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. oseti travním semenem.	m2	22,788	41,43	21%	944,11	0,000	0,00	22,788	944,11
53.2-03.3.27	Lože pod potrubí oteřeny výkop ze štěrkokopisku (písku) fr. 0-20 mm	m3	2,389	207,90	21%	496,69	0,000	0,00	2,389	496,69
53.2-03.3.29	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkop sklon do 20 % DN 150	m	17,310	18,83	21%	325,98	0,000	0,00	17,310	325,98
53.2-03.3.30	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	17,569	128,81	21%	2 263,08	0,000	0,00	17,569	2 263,08
53.2-03.3.32	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,045	414,30	21%	-18,64	-0,045	-18,64	0,000	0,00
53.2-03.3.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šacht DN do 150-200, vodou, vč. ulštění koncu potrubí.	m	17,310	11,30	21%	195,59	0,000	0,00	17,310	195,59
53.2-03.3.34	Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. úrovnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	6,000	4 168,52	21%	25 011,12	0,000	0,00	6,000	25 011,12
DSO 53.2-03.3	Napojení na domovní přípojky - stoka F.1					42 428,51				
DSO 53.2-03.4	Napojení na domovní přípojky - stoka F.2									
53.2-03.4.7	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,303	33,90	21%	179,76	0,000	0,00	5,303	179,76
53.2-03.4.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplaku za lepivosti.	m3	28,379	94,39	21%	2 678,79	0,000	0,00	28,379	2 678,79
53.2-03.4.9	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1,493	486,10	21%	725,74	0,000	0,00	1,493	725,74
53.2-03.4.10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	58,626	18,83	21%	1 104,05	0,000	0,00	58,626	1 104,05
53.2-03.4.11	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	58,626	8,29	21%	485,78	0,000	0,00	58,626	485,78
53.2-03.4.12	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,189	3,77	21%	53,44	0,000	0,00	14,189	53,44
53.2-03.4.13	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,747	6,78	21%	5,06	0,000	0,00	0,747	5,06
53.2-03.4.14	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	22,679	45,20	21%	1 025,02	0,000	0,00	22,679	1 025,02
53.2-03.4.15	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	5,303	64,03	21%	339,54	0,000	0,00	5,303	339,54
53.2-03.4.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	5,700	60,26	21%	343,50	0,000	0,00	5,700	343,50
53.2-03.4.17	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	1,493	60,26	21%	89,97	0,000	0,00	1,493	89,97
53.2-03.4.18	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	l	12,949	79,09	21%	1 024,19	0,000	0,00	12,949	1 024,19

Kód objektu	Kód subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněnpráce		Vícenpráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
53.2-03.4.19		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhrutněním	m ³	20,691	56,50	21%	1 168,95	0,00	0,00	20,691	1 169,95
53.2-03.4.20		Dodávka materiálu k zásypu (štěrkokopsek, drcené kamenné, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkokopsek)	t	6,000	101,69	21%	610,16	0,00	0,00	6,000	610,16
53.2-03.4.21		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	6,578	82,86	21%	545,06	0,00	0,00	6,578	545,06
53.2-03.4.22		Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, drcené kamenné fr. 0-16, max zrno 20 mm).	t	13,238	60,26	21%	797,75	0,00	0,00	13,238	797,75
53.2-03.4.23		Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5, včetně travním semenem.	m ²	17,676	41,43	21%	732,32	0,00	0,00	17,676	732,32
53.2-03.4.31		Lože pod potrubí oteřeny výkop ze štěrkokopisku (písku) fr. 0-20 mm	m ³	1,809	207,90	21%	376,10	0,00	0,00	1,809	376,10
53.2-03.4.34		Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkop sklon do 20 % DN 150	m	13,110	18,83	21%	246,88	0,00	0,00	13,110	246,88
53.2-03.4.35		trubka kanalizace: plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) včetně těsnících kroužků.	m	13,307	128,81	21%	1 714,08	0,00	0,00	13,307	1 714,08
53.2-03.4.37		odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 včetně těsnících kroužků	kus	-0,030	414,30	21%	-12,43	-0,030	-12,43	0,000	0,00
53.2-03.4.38		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí včetně šachet DN do 150-200, vodou včetně ušetření konců potrubí.	m	13,110	11,30	21%	148,13	0,00	0,00	13,110	148,13
53.2-03.4.39		Šachta domovní plastová včetně poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	2,000	4168,52	21%	8 337,04	0,00	0,00	2,000	8 337,04
DSO 53.2-03.4		Napojení na domovní přípojky - stoka F.2					22 718,88				
SO 53.2-06		Havarijní přepad pro štěrka CS									
53.2-06.5		Sejmout ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m ³	6,116	33,90	21%	207,32	0,00	0,00	6,116	207,32
53.2-06.6		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za lepkovost.	m ³	85,284	94,39	21%	8 050,26	0,00	0,00	85,284	8 050,26
53.2-06.7		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m ³	4,489	486,10	21%	2 182,09	0,00	0,00	4,489	2 182,09
53.2-06.8		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m ²	144,505	18,83	21%	2 721,31	0,00	0,00	144,505	2 721,31
53.2-06.9		Odstavení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m ²	144,505	8,29	21%	1 197,38	0,00	0,00	144,505	1 197,38
53.2-06.10		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m ³	42,642	3,77	21%	160,60	0,00	0,00	42,642	160,60
53.2-06.11		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopku do 2,5 m	m ³	2,244	6,78	21%	15,21	0,00	0,00	2,244	15,21
53.2-06.12		Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět včetně uložení a naložení.	m ³	72,469	45,20	21%	3 275,36	0,00	0,00	72,469	3 275,36
53.2-06.13		Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět včetně uložení a naložení.	m ³	6,116	64,03	21%	391,60	0,00	0,00	6,116	391,60
53.2-06.14		Vodorovné přemístění přibýječného výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně uložení.	m ³	12,815	60,26	21%	772,26	0,00	0,00	12,815	772,26
53.2-06.15		Vodorovné přemístění přibýječného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku včetně uložení.	m ³	4,489	60,26	21%	270,52	0,00	0,00	4,489	270,52
53.2-06.16		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	31,146	79,09	21%	2 463,47	0,00	0,00	31,146	2 463,47
53.2-06.17		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhrutněním	m ³	72,469	56,50	21%	4 094,20	0,00	0,00	72,469	4 094,20

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce	Vícepráce		
Kód subobj.	Název subobjektu (.y.zz)						jednotky	cena	jednotky	cena
53.2-06.18	Obsyp potrubí bez pronození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,251	82,86	21%	932,26	0,000	0,00	11,251	932,26
53.2-06.19	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopispek frakce 0-20 mm, drčené kamenivo tř. 0-16, max zrn 20 mm).	1	22,643	60,26	21%	1 364,52	0,000	0,00	22,643	1 364,52
53.2-06.20	Rozprostření ornice II vrstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	20,387	41,43	21%	844,64	0,000	0,00	20,387	844,64
53.2-06.22	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (písku) tř. 0-20 mm DN 250-300	m3	2,687	207,90	21%	558,64	0,000	0,00	2,687	558,64
53.2-06.25	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	18,321	30,13	21%	552,03	0,000	0,00	18,321	552,03
53.2-06.26	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	18,595	433,13	21%	8 054,14	0,000	0,00	18,595	8 054,14
53.2-06.27	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	18,321	15,82	21%	289,82	0,000	0,00	18,321	289,82
53.2-06.28	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetrění koncu potrubí.	m	18,321	16,57	21%	303,62	0,000	0,00	18,321	303,62
SO 53.2-06	Havarijní přepad pro stávající ČS									
SO 53.2-07	Přeložky inženýrských sítí									
DSO 53.2-07.1	Přeložka sdílovacích kabelů									
53.2-07.1.1	Vyčištění trati kabel. ved. v zast. prostoru	km	-1,000	50 000,00	21%	-50 000,00	-1,000	-50 000,00	0,000	0,00
53.2-07.1.2	Vyhřtaní a položení dílažky	m2	-3,500	750,00	21%	-2 625,00	-3,500	-2 625,00	0,000	0,00
53.2-07.1.3	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir. 60cm hlub. zem. tř. 4	m	-28,000	73,00	21%	-2 044,00	-28,000	-2 044,00	0,000	0,00
53.2-07.1.4	Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4	ks	-2,000	1,00	21%	-2,00	-2,000	-2,00	0,000	0,00
53.2-07.1.5	Zř. kab. lože, kop. pís., II. zřs. vrst. 10cm, 1x krycí deska 30cm	m	-14,000	142,00	21%	-1 988,00	-14,000	-1 988,00	0,000	0,00
53.2-07.1.6	Ruční zához kab. rýhy šif. 35cm, hloub 60cm, zemina třídy 4	m	-28,000	60,00	21%	-1 680,00	-28,000	-1 680,00	0,000	0,00
53.2-07.1.7	Odvoz zeminy	m3	-1,000	180,00	21%	-180,00	-1,000	-180,00	0,000	0,00
53.2-07.1.8	Hluštění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	-3,000	90,00	21%	-270,00	-3,000	-270,00	0,000	0,00
53.2-07.1.9	Doprava písku na stavbu	m3	-1,000	300,00	21%	-300,00	-1,000	-300,00	0,000	0,00
53.2-07.1.10	Reflexní sluha	m	-50,000	35,00	21%	-1 750,00	-50,000	-1 750,00	0,000	0,00
53.2-07.1.11	Uložení kabel demontaž- TCEPKP/LE do 100 XN	m	-14,000	21,00	21%	-294,00	-14,000	-294,00	0,000	0,00
53.2-07.1.12	Uložení kabel montáž- TCEPKP/LE do 100 XN	m	-2,000	19,00	21%	-38,00	-2,000	-38,00	0,000	0,00
53.2-07.1.13	Sřídava měření na místě kabelu	pa	-2,000	21,00	21%	-42,00	-2,000	-42,00	0,000	0,00
53.2-07.1.14	Stejnoseměrná měření na místě kabelu	pa	-2,000	5,00	21%	-10,00	-2,000	-10,00	0,000	0,00
53.2-07.1.15	Zapojení vodičů po měření	pa	-4,000	500,00	21%	-2 000,00	-4,000	-2 000,00	0,000	0,00
53.2-07.1.16	Obstarání mapových podkladů inženýr. síti	pa	-4,000	500,00	21%	-2 000,00	-4,000	-2 000,00	0,000	0,00
53.2-07.1.17	Vyhřtaní sláv. síti	pa	-4,000	500,00	21%	-2 000,00	-4,000	-2 000,00	0,000	0,00
53.2-07.1.18	Dozor správců dotčených síti	pa	-4,000	500,00	21%	-2 000,00	-4,000	-2 000,00	0,000	0,00
53.2-07.1.19	Zakreslení skutečného stavu	pa	-4,000	500,00	21%	-2 000,00	-4,000	-2 000,00	0,000	0,00
53.2-07.1.20	Geodetické zaměření	pa	-4,000	500,00	21%	-2 000,00	-4,000	-2 000,00	0,000	0,00
53.2-07.1.21	Pomocné montážní práce	km	-0,500	50 000,00	21%	-25 000,00	-0,500	-25 000,00	0,000	0,00
53.2-07.1.22	Nezmeřitelné pracovní výkony	pa	-4,000	300,00	21%	-1 200,00	-4,000	-1 200,00	0,000	0,00
53.2-07.1.23	Předěžný průzkum staveniště	pa	-5,000	300,00	21%	-1 500,00	-5,000	-1 500,00	0,000	0,00
DSO 53.2-07.1	Přeložka sdílovacích kabelů	pa	-3,000	300,00	21%	-900,00	-3,000	-900,00	0,000	0,00
CELKEM	PRODLOUŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELKÉ KARLOVICE, OBLAST STŘED-SÍDLIŠTĚ					-98 117,00				
						-370 068,39				
										-601 523,86
53.3	PRODLOUŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELKÉ KARLOVICE, OBLAST PLUSKOVCE									231 454,87
SO 53.3-01	Spiašková kanalizace									
DSO 53.3-01.1	Spiašková kanalizace - stoka C7									
53.3-01.1.42	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-0,273	30,13	21%	-8,22	-0,273	-8,22	0,000	0,00

Kód objektu	Kódý subobjektu	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
53.3-01.1.43		Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-0.277	274,95	21%	-76,16	-0.277	-76,16	0,000	0,00
53.3-01.1.44		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-0.273	15,82	21%	-4,32	-0.273	-4,32	0,000	0,00
53.3-01.1.45		Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	-0.273	16,57	21%	-4,52	-0.273	-4,52	0,000	0,00
53.3-01.1.47		Šachta z betonových dílců pro DN 250 v. vstupu do 2,5 m s monolitickým dnem vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	1,000	16 534,47	21%	16 534,47	0,000	0,00	1,000	16 534,47
DSO 53.3-01.1		Splásková kanalizace - stoka C7									
DSO 53.3-01.2		Splásková kanalizace - stoka C7.1					16 441,25				
53.3-01.2.34		Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-0.630	30,13	21%	-18,98	-0.630	-18,98	0,000	0,00
53.3-01.2.35		Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-0.640	274,95	21%	-175,97	-0.640	-175,97	0,000	0,00
53.3-01.2.36		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-0.630	15,82	21%	-9,97	-0.630	-9,97	0,000	0,00
53.3-01.2.37		Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	-0.630	16,57	21%	-10,44	-0.630	-10,44	0,000	0,00
DSO 53.3-01.2		Splásková kanalizace - stoka C7.1									
SO 53.3-02		Napojení na domovní přípojky					-215,36				
DSO 53.3-02.1		Napojení na domovní přípojky - stoka C7									
53.3-02.1.1		Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0.050	1 300,00	21%	-65,00	-0.050	-65,00	0,000	0,00
53.3-02.1.5		Hlubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovost.	m3	-4.155	94,39	21%	-392,21	-4.155	-392,21	0,000	0,00
53.3-02.1.6		Hlubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-0.462	486,10	21%	-224,57	-0.462	-224,57	0,000	0,00
53.3-02.1.7		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-8.138	18,83	21%	-153,25	-8.138	-153,25	0,000	0,00
53.3-02.1.8		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-8.138	8,29	21%	-67,43	-8.138	-67,43	0,000	0,00
53.3-02.1.9		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-2.077	3,77	21%	-7,83	-2.077	-7,83	0,000	0,00
53.3-02.1.10		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0.231	6,78	21%	-1,56	-0.231	-1,56	0,000	0,00
53.3-02.1.12		Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-1.495	45,20	21%	-67,57	-1.495	-67,57	0,000	0,00
53.3-02.1.13		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-2.660	60,26	21%	-160,30	-2.660	-160,30	0,000	0,00
53.3-02.1.14		Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-0.462	60,26	21%	-27,84	-0.462	-27,84	0,000	0,00
53.3-02.1.15		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	l	-5.618	79,09	21%	-444,35	-5.618	-444,35	0,000	0,00
53.3-02.1.16		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	-3.191	56,50	21%	-180,28	-3.191	-180,28	0,000	0,00
53.3-02.1.17		Dodávka materiálu k zásypu (šléřkopisek, drčené kamenné, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s převodním potrubím šléřkopisek fr. 0-16 mm)	l	-3.413	101,69	21%	-347,08	-3.413	-347,08	0,000	0,00