

Kód objektu	Kód subobjektu	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Menší práce		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
53.3-02.1.18		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-0,971	82,86	21%	-80,46	-0,971	-80,46	0,000	0,00
53.3-02.1.19		Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, drčené kamenivo tř. 0-16, max zmo 20 mm)	l	-1,955	60,26	21%	-117,81	-1,955	-117,81	0,000	0,00
53.3-02.1.24		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisku (písku) tř. 0-20 mm	m3	-0,287	207,90	21%	-59,66	-0,287	-59,66	0,000	0,00
53.3-02.1.26		Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-2,080	18,83	21%	-39,17	-2,080	-39,17	0,000	0,00
53.3-02.1.27		trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-2,111	128,81	21%	-271,92	-2,111	-271,92	0,000	0,00
53.3-02.1.29		odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícho kroužků	kus	-0,030	414,30	21%	-12,43	-0,030	-12,43	0,000	0,00
53.3-02.1.30		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ušetření konců potrubí	m	-2,080	11,30	21%	-23,51	-2,080	-23,51	0,000	0,00
53.3-02.1.31		Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	4 168,52	21%	-12 505,56	-3,000	-12 505,56	0,000	0,00
<b>DSO 53.3-02.1</b>		<b>Napojení na domovní přípojky - stoka C7</b>									
<b>DSO 53.3-02.2</b>		<b>Napojení na domovní přípojky - stoka C7.1</b>									
53.3-02.2.2		Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	4,205	33,90	21%	142,54	0,000	0,00	4,205	142,54
53.3-02.2.3		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	21,445	94,39	21%	2 024,27	0,000	0,00	21,445	2 024,27
53.3-02.2.4		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	2,383	486,10	21%	1 158,37	0,000	0,00	2,383	1 158,37
53.3-02.2.5		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	46,720	18,83	21%	879,83	0,000	0,00	46,720	879,83
53.3-02.2.6		Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	46,720	8,29	21%	387,13	0,000	0,00	46,720	387,13
53.3-02.2.7		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,722	3,77	21%	40,38	0,000	0,00	10,722	40,38
53.3-02.2.8		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,192	6,78	21%	8,08	0,000	0,00	1,192	8,08
53.3-02.2.9		Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	15,737	45,20	21%	711,26	0,000	0,00	15,737	711,26
53.3-02.2.10		Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	4,205	64,03	21%	269,24	0,000	0,00	4,205	269,24
53.3-02.2.11		Vodorovné přemístění přebýtečného výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	5,707	60,26	21%	343,91	0,000	0,00	5,707	343,91
53.3-02.2.12		Vodorovné přemístění přebýtečného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	2,383	60,26	21%	143,61	0,000	0,00	2,383	143,61
53.3-02.2.13		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	14,562	79,09	21%	1 151,77	0,000	0,00	14,562	1 151,77
53.3-02.2.14		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuňením	m3	15,737	56,50	21%	889,07	0,000	0,00	15,737	889,07
53.3-02.2.15		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,027	82,86	21%	499,40	0,000	0,00	6,027	499,40
53.3-02.2.16		Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, drčené kamenivo tř. 0-16, max zmo 20 mm)	l	12,130	60,26	21%	730,98	0,000	0,00	12,130	730,98
53.3-02.2.17		Rozproštění ornice II visivly do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	14,016	41,43	21%	580,69	0,000	0,00	14,016	580,69
53.3-02.2.18		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisku (písku) tř. 0-20 mm	m3	1,611	207,90	21%	334,94	0,000	0,00	1,611	334,94

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (..xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.3-02.2.19	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevíraný vykop sklon do 20 % DN 150	m	11,680	18,83	21%	219,96	0,000	0,00	11,680	219,96
53.3-02.2.20	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	11,855	128,81	21%	1 527,05	0,000	0,00	11,855	1 527,05
53.3-02.2.21	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. utěsnění koncu potrubí.	m	11,680	11,30	21%	131,97	0,000	0,00	11,680	131,97
53.3-02.2.22	Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlavi šachty.	kus	1,000	4 168,52	21%	4 168,52	0,000	0,00	1,000	4 168,52
<b>DSO 53.3-02.2</b>	<b>Napojení na domovní přípočky - stoka C7.1</b>									
<b>SO 53.3-05</b>	<b>Přeložky inženýrských sítí</b>					<b>16 342,97</b>				
53.3-05.1	Vykvčení trati kabel včed. v zast. prostoru	km	-0,221	50 000,00	21%	-11 050,00	-0,221	-11 050,00	0,000	0,00
53.3-05.2	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir. 60cm hlub. zem. tř. 4	m	-6,630	73,00	21%	-483,99	-6,630	-483,99	0,000	0,00
53.3-05.3	Zř. kab. lože kop. pis. .il. zás. vrst. 10cm, 1x krycí deska 30cm	m	-3,315	142,00	21%	-470,73	-3,315	-470,73	0,000	0,00
53.3-05.4	Ruční zához kab. rýhy šif. 35cm, hloub. 60cm, zemina třídy 4	m	-6,630	60,00	21%	-397,80	-6,630	-397,80	0,000	0,00
53.3-05.5	Odvoz zeminy	m3	-0,221	180,00	21%	-39,78	-0,221	-39,78	0,000	0,00
53.3-05.6	Hutnění zeminy vrstva zeminy do 20 cm	m3	-0,663	90,00	21%	-59,67	-0,663	-59,67	0,000	0,00
53.3-05.7	Doprava písku na stavbu	m3	-0,221	300,00	21%	-66,30	-0,221	-66,30	0,000	0,00
53.3-05.8	Reflexní stuha	m	-11,050	35,00	21%	-386,75	-11,050	-386,75	0,000	0,00
53.3-05.9	Uložný kabel demontáž TCEPKPFLE do 100 XN	m	-9,945	21,00	21%	-208,84	-9,945	-208,84	0,000	0,00
53.3-05.10	Uložný kabel demontáž TCEPKPFLE do 100 XN	m	-9,945	21,00	21%	-208,84	-9,945	-208,84	0,000	0,00
53.3-05.18	Geodetické zaměření:	km	-0,110	21,00	21%	-208,84	-0,110	-208,84	0,000	0,00
53.3-05.22	Vykvčení trati kabel včed. v zast. prostoru	km	-0,221	50 000,00	21%	-5 500,00	-0,221	-5 500,00	0,000	0,00
53.3-05.23	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir. 60cm hlub. zem. tř. 4	m	-14,365	73,00	21%	-1 048,64	-14,365	-1 048,64	0,000	0,00
53.3-05.24	Zř. kab. lože kop. pis. .il. zás. vrst. 10cm, 1x krycí deska 30cm	m	-7,072	142,00	21%	-1 004,22	-7,072	-1 004,22	0,000	0,00
53.3-05.25	Betonový žlab TK2	m	-7,072	245,00	21%	-1 732,64	-7,072	-1 732,64	0,000	0,00
53.3-05.26	Ruční zához kab. rýhy šif. 35cm, hloub. 60cm, zemina třídy 4	m	-14,365	60,00	21%	-861,90	-14,365	-861,90	0,000	0,00
53.3-05.27	Odvoz zeminy	m3	-0,552	180,00	21%	-99,36	-0,552	-99,36	0,000	0,00
53.3-05.28	Hutnění zeminy vrstva zeminy do 20 cm	m3	-1,657	90,00	21%	-149,13	-1,657	-149,13	0,000	0,00
53.3-05.29	Doprava písku na stavbu	m3	-0,552	300,00	21%	-165,60	-0,552	-165,60	0,000	0,00
53.3-05.30	Reflexní stuha	m	-22,100	35,00	21%	-773,50	-22,100	-773,50	0,000	0,00
53.3-05.31	Uložný kabel demontáž TCEPKPFLE do 100 XN	m	-14,365	21,00	21%	-301,66	-14,365	-301,66	0,000	0,00
53.3-05.32	Uložný kabel demontáž TCEPKPFLE do 100 XN	m	-14,365	21,00	21%	-301,66	-14,365	-301,66	0,000	0,00
53.3-05.40	Geodetické zaměření	km	-0,110	50 000,00	21%	-5 500,00	-0,110	-5 500,00	0,000	0,00
<b>SO 53.3-05</b>	<b>Přeložky inženýrských sítí</b>					<b>-42 966,01</b>				
<b>CELKEM</b>	<b>PROUDLOŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELKÉ KARLOVICE, OBLAST PLUSKOVEC</b>					<b>-25 646,94</b>				
<b>53.4</b>	<b>PROUDLOŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELKÉ KARLOVICE, OBLAST PLUSKOVEC II</b>					<b>-58 524,38</b>				<b>32 877,44</b>
<b>SO 53.4-01</b>	<b>Spašková kanalizace</b>									
<b>DSO 53.4-01.1</b>	<b>Spašková kanalizace - stoka C2</b>									
53.4-01.1.4	Sejmítí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,291	33,90	21%	43,76	0,000	0,00	1,291	43,76
53.4-01.1.5	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem vykopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovost.	m3	3,521	94,39	21%	332,36	0,000	0,00	3,521	332,36

Kód objektu Kódy subobjektu	Název objektu (xx.yy) Názyvy subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.4-01.1.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapázaných i nezapázaných s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	0,391	486,10	21%	190,07	0,000	0,00	0,391	190,07
53.4-01.1.7	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	12,578	18,83	21%	236,87	0,000	0,00	12,578	236,87
53.4-01.1.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	12,578	8,29	21%	104,22	0,000	0,00	12,578	104,22
53.4-01.1.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,760	3,77	21%	6,62	0,000	0,00	1,760	6,62
53.4-01.1.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,196	6,78	21%	1,33	0,000	0,00	0,196	1,33
53.4-01.1.11	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	0,317	45,20	21%	14,33	0,000	0,00	0,317	14,33
53.4-01.1.12	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1,291	64,03	21%	82,66	0,000	0,00	1,291	82,66
53.4-01.1.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	3,203	60,26	21%	193,02	0,000	0,00	3,203	193,02
53.4-01.1.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	0,391	60,26	21%	23,56	0,000	0,00	0,391	23,56
53.4-01.1.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	6,470	79,09	21%	511,74	0,000	0,00	6,470	511,74
53.4-01.1.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	5,452	56,50	21%	308,02	0,000	0,00	5,452	308,02
53.4-01.1.17	Dodávka materiálu k zásypu (štetkopisek, dřecné kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím štetkopisek fr. 0-16 mm )	l	10,333	101,69	21%	1 050,79	0,000	0,00	10,333	1 050,79
53.4-01.1.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,260	82,86	21%	187,27	0,000	0,00	2,260	187,27
53.4-01.1.19	Dodávka materiálu k obsypu (pisek, štetkopisek frakce 0-20 mm, dřecné kamenivo fr. 0-16, max zimo 20 mm)	l	4,549	60,26	21%	274,13	0,000	0,00	4,549	274,13
53.4-01.1.20	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	4,303	41,43	21%	178,27	0,000	0,00	4,303	178,27
53.4-01.1.32	Lože pod potrubí oteplený výkop ze štetkopisku ( písku ) tř. 0-20 mm	m3	0,538	207,90	21%	111,85	0,000	0,00	0,538	111,85
53.4-01.1.36	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteplený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	3,310	30,13	21%	99,73	0,000	0,00	3,310	99,73
53.4-01.1.37	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	3,359	274,95	21%	923,54	0,000	0,00	3,359	923,54
53.4-01.1.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	3,310	15,82	21%	52,36	0,000	0,00	3,310	52,36
53.4-01.1.39	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	3,310	16,57	21%	54,85	0,000	0,00	3,310	54,85
<b>DSO 53.4-01.1</b>	<b>Splašková kanalizace - stoka C2</b>					<b>4 981,35</b>				
<b>DSO 53.4-01.2</b>	<b>Splašková kanalizace - stoka C3</b>					<b>4 981,35</b>				
53.4-01.2.34	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteplený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-3,200	30,13	21%	-96,42	-3,200	-96,42	0,000	0,00
53.4-01.2.35	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	-3,248	274,95	21%	-893,03	-3,248	-893,03	0,000	0,00
53.4-01.2.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-3,200	15,82	21%	-50,62	-3,200	-50,62	0,000	0,00
53.4-01.2.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	-3,200	16,57	21%	-53,03	-3,200	-53,03	0,000	0,00
<b>DSO 53.4-01.2</b>	<b>Splašková kanalizace - stoka C3</b>					<b>-1 093,10</b>				

Kód objektu Kódů subobj. i	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>DSO 53.4-01.4</b>	<b>Splašková kanalizace - stoka C4</b>									
53.4-01.4.41	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu odevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-1.826	30,13	21%	-55,02	-1.826	-55,02	0,000	0,00
53.4-01.4.42	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	-1.853	274,95	21%	-509,48	-1.853	-509,48	0,000	0,00
53.4-01.4.43	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-1.826	15,82	21%	-28,88	-1.826	-28,88	0,000	0,00
53.4-01.4.44	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulišnění konců potrubí.	m	-1.826	16,57	21%	-30,26	-1.826	-30,26	0,000	0,00
53.4-01.4.49	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 4,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1.000	13 913,06	21%	-13 913,06	-1.000	-13 913,06	0,000	0,00
<b>DSO 53.4-01.4</b>	<b>Splašková kanalizace - stoka C4</b>									
<b>SO 53.4-02</b>	<b>Napojení na domovní přípojky</b>									
<b>DSO 53.4-02.1</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka C2</b>									
53.4-02.1.2	Seprtutí ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	-3.384	33,90	21%	-114,71	-3.384	-114,71	0,000	0,00
53.4-02.1.3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplaku za levosti.	m3	-12.658	94,39	21%	-1 194,83	-12.658	-1 194,83	0,000	0,00
53.4-02.1.4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-1.406	486,10	21%	-683,45	-1.406	-683,45	0,000	0,00
53.4-02.1.5	Zřízení pažení a rozepření siěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-27.775	18,83	21%	-523,06	-27.775	-523,06	0,000	0,00
53.4-02.1.6	Ostranění pažení a rozepření siěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-27.775	8,29	21%	-230,15	-27.775	-230,15	0,000	0,00
53.4-02.1.7	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-6.328	3,77	21%	-23,84	-6.328	-23,84	0,000	0,00
53.4-02.1.8	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0.704	6,78	21%	-4,77	-0.704	-4,77	0,000	0,00
53.4-02.1.9	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-8.726	45,20	21%	-394,38	-8.726	-394,38	0,000	0,00
53.4-02.1.10	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-3.384	64,03	21%	-216,67	-3.384	-216,67	0,000	0,00
53.4-02.1.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-3.931	60,26	21%	-236,89	-3.931	-236,89	0,000	0,00
53.4-02.1.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-1.406	60,26	21%	-84,73	-1.406	-84,73	0,000	0,00
53.4-02.1.13	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	-9.608	79,09	21%	-759,94	-9.608	-759,94	0,000	0,00
53.4-02.1.14	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	-9.233	56,50	21%	-521,62	-9.233	-521,62	0,000	0,00
53.4-02.1.15	Dodávka materiálu k zásypu ( štěrkopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek )	t	-1.022	101,69	21%	-103,93	-1.022	-103,93	0,000	0,00
53.4-02.1.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženy do 3 m od kraje výkopu	m3	-3.498	82,86	21%	-289,85	-3.498	-289,85	0,000	0,00
53.4-02.1.17	Dodávka materiálu k obsypu (pisek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zmo 20 mm).	t	-7.042	60,26	21%	-424,36	-7.042	-424,36	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (.xx:yy) Názvy subobjektu (y:zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Více práce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.4-02.1.18	Rozprostření ornice tl vstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	-11,281	41,43	21%	-467,38	-11,281	-467,38	0,000	0,00
53.4-02.1.22	Lože pod potrubí oteřevý výkop ze štěrkopísku ( písku) fr. 0-20 mm	m3	-1,007	207,90	21%	-209,36	-1,007	-209,36	0,000	0,00
53.4-02.1.24	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřevý výkop sklon do 20 % DN 150	m	-7,300	18,83	21%	-137,47	-7,300	-137,47	0,000	0,00
53.4-02.1.25	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	-7,410	128,81	21%	-954,49	-7,410	-954,49	0,000	0,00
53.4-02.1.27	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnících kroužků	kus	-0,015	414,30	21%	-6,22	-0,015	-6,22	0,000	0,00
53.4-02.1.28	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200. vodou, vč. uložení koncu potrubí.	m	-7,300	11,30	21%	-82,48	-7,300	-82,48	0,000	0,00
<b>DSO 53.4-02.1</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka C2</b>									
<b>DSO 53.4-02.2</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka C3</b>					<b>-7 664,58</b>				
53.4-02.2.4	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,747	33,90	21%	93,12	0,000	0,00	2,747	93,12
53.4-02.2.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité ř. 1 až 4. zapažených i nezapažených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příjalku za lepkost.	m3	13,512	94,39	21%	1 275,45	0,000	0,00	13,512	1 275,45
53.4-02.2.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité ř. 5. zapažených i nezapažených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1,502	486,10	21%	730,12	0,000	0,00	1,502	730,12
53.4-02.2.7	Zřízení pražení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	29,600	18,83	21%	557,43	0,000	0,00	29,600	557,43
53.4-02.2.8	Odstanění pražení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	29,600	8,29	21%	245,26	0,000	0,00	29,600	245,26
53.4-02.2.9	Svislé přemístění výkopku z horniny ř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,756	3,77	21%	25,45	0,000	0,00	6,756	25,45
53.4-02.2.10	Svislé přemístění výkopku z horniny ř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,750	6,78	21%	5,08	0,000	0,00	0,750	5,08
53.4-02.2.11	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	10,107	45,20	21%	456,80	0,000	0,00	10,107	456,80
53.4-02.2.12	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	2,747	64,03	21%	175,88	0,000	0,00	2,747	175,88
53.4-02.2.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny ř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	3,404	60,26	21%	205,13	0,000	0,00	3,404	205,13
53.4-02.2.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny ř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	1,502	60,26	21%	90,51	0,000	0,00	1,502	90,51
53.4-02.2.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	8,830	79,09	21%	698,41	0,000	0,00	8,830	698,41
53.4-02.2.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuřněním	m3	9,876	56,50	21%	557,96	0,000	0,00	9,876	557,96
53.4-02.2.17	Dodávka materiálu k zásypu ( štěrkopísek, drcené kamenivo, nebo recyklat) -frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopísek )	t	4,536	101,69	21%	461,27	0,000	0,00	4,536	461,27
53.4-02.2.18	Obsyp potrubí bez prohození sypání z hornin ř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	3,740	82,86	21%	309,90	0,000	0,00	3,740	309,90
53.4-02.2.19	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopísek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	t	7,527	60,26	21%	453,59	0,000	0,00	7,527	453,59
53.4-02.2.20	Rozprostření ornice tl vstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	9,156	41,43	21%	379,33	0,000	0,00	9,156	379,33
53.4-02.2.28	Lože pod potrubí oteřevý výkop ze štěrkopísku ( písku) fr. 0-20 mm	m3	1,021	207,90	21%	212,28	0,000	0,00	1,021	212,28

Kód objektu Kódý subobjektu	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.4-02.2.30	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	7,400	18,83	21%	139,36	0,000	0,00	7,400	139,36
53.4-02.2.31	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	7,511	128,81	21%	967,50	0,000	0,00	7,511	967,50
53.4-02.2.33	podbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,015	414,30	21%	-6,22	-0,015	-6,22	0,000	0,00
53.4-02.2.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. u těsnění koncu potrubí.	m	7,400	11,30	21%	83,61	0,000	0,00	7,400	83,61
53.4-02.2.35	Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachly a úpravy zhlaví šachly.	kus	1,000	4 168,52	21%	4 168,52	0,000	0,00	1,000	4 168,52
<b>DSO 53.4-02.2</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka C3</b>					<b>12 285,74</b>				<b>4 168,52</b>
<b>DSO 53.4-02.3</b>	<b>Sepnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m</b>									
53.4-02.3.4	Sepnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-1,359	33,90	21%	-46,06	-1,359	-46,06	0,000	0,00
53.4-02.3.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplaku za lepvost.	m3	-25,853	94,39	21%	-2 440,36	-25,853	-2 440,36	0,000	0,00
53.4-02.3.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-2,873	486,10	21%	-1 396,56	-2,873	-1 396,56	0,000	0,00
53.4-02.3.7	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-66,465	18,83	21%	-1 251,67	-66,465	-1 251,67	0,000	0,00
53.4-02.3.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-66,465	8,29	21%	-550,74	-66,465	-550,74	0,000	0,00
53.4-02.3.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-12,925	3,77	21%	-48,69	-12,925	-48,69	0,000	0,00
53.4-02.3.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,436	6,78	21%	-9,73	-1,436	-9,73	0,000	0,00
53.4-02.3.11	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-8,395	45,20	21%	-379,42	-8,395	-379,42	0,000	0,00
53.4-02.3.12	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-1,359	64,03	21%	-87,02	-1,359	-87,02	0,000	0,00
53.4-02.3.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-17,456	60,26	21%	-1 051,94	-17,456	-1 051,94	0,000	0,00
53.4-02.3.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-2,873	60,26	21%	-173,13	-2,873	-173,13	0,000	0,00
53.4-02.3.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	-36,592	79,09	21%	-2 894,22	-36,592	-2 894,22	0,000	0,00
53.4-02.3.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se ztlučením	m3	-18,882	56,50	21%	-1 066,76	-18,882	-1 066,76	0,000	0,00
53.4-02.3.17	Dodávka materiálu k zásypu (šlétkopisek, drčené kamennou, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě krázení s plynovodním potrubím šlétkopisek )	l	-21,102	101,69	21%	-2 145,92	-21,102	-2 145,92	0,000	0,00
53.4-02.3.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	-8,066	82,86	21%	-668,35	-8,066	-668,35	0,000	0,00
53.4-02.3.19	Dodávka materiálu k obsypu (písk, šlétkopisek frakce 0-20 mm, drčené kamennou fr. 0-16, max zrn 20 mm).	l	-16,234	60,26	21%	-978,30	-16,234	-978,30	0,000	0,00
53.4-02.3.20	Rozprostření ornice II vrstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	-4,530	41,43	21%	-187,68	-4,530	-187,68	0,000	0,00
53.4-02.3.29	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlétkopisku ( písku ) fr. 0-20 mm	m3	-2,129	207,90	21%	-442,63	-2,129	-442,63	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnepráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.4-02.3.32	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřené výkop sklon do 20 % DN 150	m	-15,430	18,83	21%	-290,57	-15,430	-290,57	0,000	0,00
53.4-02.3.33	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-15,661	128,81	21%	-2 017,30	-15,661	-2 017,30	0,000	0,00
53.4-02.3.35	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,045	414,30	21%	-18,64	-0,045	-18,64	0,000	0,00
53.4-02.3.36	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ušetrění konci potrubí.	m	-15,430	1,30	21%	-174,34	-15,430	-174,34	0,000	0,00
53.4-02.3.37	Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	4 168,52	21%	-4 168,52	-1,000	-4 168,52	0,000	0,00
<b>DSO 53.4-02.3</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka C3.2</b>									
<b>DSO 53.4-02.4</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka C4</b>									
53.4-02.4.2	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	20,264	33,90	21%	686,90	0,000	0,00	20,264	686,90
53.4-02.4.3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepitost.	m3	154,114	94,39	21%	14 547,36	0,000	0,00	154,114	14 547,36
53.4-02.4.4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	17,124	486,10	21%	8 323,94	0,000	0,00	17,124	8 323,94
53.4-02.4.5	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	319,170	18,83	21%	6 010,60	0,000	0,00	319,170	6 010,60
53.4-02.4.6	Odstaneání pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	319,170	8,29	21%	2 644,67	0,000	0,00	319,170	2 644,67
53.4-02.4.7	Swisle přemístění výkoppku z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppku do 2,5 m	m3	77,057	3,77	21%	290,23	0,000	0,00	77,057	290,23
53.4-02.4.8	Swisle přemístění výkoppku z horniny tř. 5 až 7 hl výkoppku do 2,5 m	m3	8,562	6,78	21%	58,05	0,000	0,00	8,562	58,05
53.4-02.4.9	Vodorovné přemístění výkoppku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	131,361	45,20	21%	5 937,09	0,000	0,00	131,361	5 937,09
53.4-02.4.10	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	20,264	64,03	21%	1 297,48	0,000	0,00	20,264	1 297,48
53.4-02.4.11	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku výkoppku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	22,753	60,26	21%	1 371,15	0,000	0,00	22,753	1 371,15
53.4-02.4.12	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	17,124	60,26	21%	1 031,93	0,000	0,00	17,124	1 031,93
53.4-02.4.13	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	71,779	79,09	21%	5 677,31	0,000	0,00	71,779	5 677,31
53.4-02.4.14	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhlášením	m3	131,361	56,50	21%	7 421,36	0,000	0,00	131,361	7 421,36
53.4-02.4.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z horniny tř. 1 až 4 uloženyj do 3 m od kraje výkoppku	m3	30,735	82,86	21%	2 546,73	0,000	0,00	30,735	2 546,73
53.4-02.4.16	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopísek frakce 0-20 mm, drčané kamenivo tř. 0-16, max zrno 20 mm).	l	61,854	60,26	21%	3 727,46	0,000	0,00	61,854	3 727,46
53.4-02.4.17	Rozprostření ornice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	67,548	41,43	21%	2 798,53	0,000	0,00	67,548	2 798,53
53.4-02.4.18	Lože pod potrubí oteřené výkop ze štěrkopísku (písku) tř. 0-20 mm	m3	7,937	207,90	21%	1 650,14	0,000	0,00	7,937	1 650,14
53.4-02.4.19	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřené výkop sklon do 20 % DN 150	m	57,520	18,83	21%	1 083,21	0,000	0,00	57,520	1 083,21
53.4-02.4.20	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	58,382	128,81	21%	7 520,22	0,000	0,00	58,382	7 520,22

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (.y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.4-02.4.22	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,015	414,30	21%	-6,22	-0,015	-6,22	0,000	0,00
53.4-02.4.23	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. u těsnění koncu potrubí	m	57,520	11,30	21%	649,93	0,000	0,00	57,520	649,93
<b>DSO 53.4-02.4</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stožka C4</b>									
<b>DSO 53.4-02.5</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - odbočení</b>					<b>75 268,07</b>				
53.4-02.5.5	Sejmnutí ornice s přemíslením na vzdálenost do 50 m	m3	-2,400	33,90	21%	-81,36	-2,400	-81,36	0,000	0,00
53.4-02.5.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovost	m3	-13,109	94,39	21%	-1 237,40	-13,109	-1 237,40	0,000	0,00
53.4-02.5.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-1,456	486,10	21%	-707,76	-1,456	-707,76	0,000	0,00
53.4-02.5.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-16,898	18,83	21%	-318,22	-16,898	-318,22	0,000	0,00
53.4-02.5.9	Odstánění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-16,898	8,29	21%	-140,02	-16,898	-140,02	0,000	0,00
53.4-02.5.10	Svislé přemíslení výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-6,554	3,77	21%	-24,68	-6,554	-24,68	0,000	0,00
53.4-02.5.11	Svislé přemíslení výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,728	6,78	21%	-4,93	-0,728	-4,93	0,000	0,00
53.4-02.5.12	Vodorovné přemíslení výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-1,201	45,20	21%	-54,28	-1,201	-54,28	0,000	0,00
53.4-02.5.13	Vodorovné přemíslení ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-2,400	64,03	21%	-153,66	-2,400	-153,66	0,000	0,00
53.4-02.5.14	Vodorovné přemíslení přebýječného výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-11,908	60,26	21%	-717,61	-11,908	-717,61	0,000	0,00
53.4-02.5.15	Vodorovné přemíslení přebýječného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-1,456	60,26	21%	-87,74	-1,456	-87,74	0,000	0,00
53.4-02.5.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-24,056	79,09	21%	-1 902,69	-24,056	-1 902,69	0,000	0,00
53.4-02.5.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	-9,973	56,50	21%	-563,43	-9,973	-563,43	0,000	0,00
53.4-02.5.18	Dodávka materiálu k zásypu ( šetřkopisek, drčené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím šetřkopisek fr. 0-16 mm )	t	-17,655	101,69	21%	-1 795,38	-17,655	-1 795,38	0,000	0,00
53.4-02.5.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-3,516	82,86	21%	-291,33	-3,516	-291,33	0,000	0,00
53.4-02.5.20	Dodávka materiálu k obsypu (písek, šetřkopisek frakce 0-20 mm, drčené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	t	-7,075	60,26	21%	-426,35	-7,075	-426,35	0,000	0,00
53.4-02.5.21	Rozproštění ornice II vstřív do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	-7,999	41,43	21%	-331,40	-7,999	-331,40	0,000	0,00
53.4-02.5.25	Lože pod potrubí otevíraný výkop ze šetřkopisku ( písku) fr. 0-20 mm	m3	-0,920	207,90	21%	-191,28	-0,920	-191,28	0,000	0,00
53.4-02.5.28	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevíraný výkop sklon do 20 % DN 150	m	-6,666	18,83	21%	-125,53	-6,666	-125,53	0,000	0,00
53.4-02.5.29	trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnější průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	-6,766	128,81	21%	-871,54	-6,766	-871,54	0,000	0,00
53.4-02.5.31	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,030	414,30	21%	-12,43	-0,030	-12,43	0,000	0,00





Kód objektu	Název objektu ( .xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.5-01.1.54	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	12,720	15,82	21%	201,22	0,000	0,00	12,720	201,22
53.5-01.1.55	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	12,720	16,57	21%	210,79	0,000	0,00	12,720	210,79
<b>DSO 53.5-01.1</b>	<b>Splachová kanalizace - sítka A4</b>									
<b>SO 53.5-02</b>	<b>Čerpací stanice ČS3</b>					<b>52 672,32</b>				
<b>DSO 53.5-02.1</b>	<b>Čerpací stanice</b>									
53.5-02.1.22	Dodávka - prefabrikované dno kruhové nádrže prům. 1500 mm H= 1635 mm, tl. dna a stěn 150 mm	kus	-0,010	12 127,77	21%	-121,28	-0,010	-121,28	0,000	0,00
53.5-02.1.24	Dodávka - skruž kruhové nádrže prům. 1500 mm H= 1000 mm, tl. stěn 150 mm, vč. D+M těsnění	kus	-0,030	5 334,71	21%	-160,04	-0,030	-160,04	0,000	0,00
53.5-02.1.25	Dodávka - skruž kruhové nádrže prům. 1500 mm H= 500 mm, tl. stěn 150 mm, vč. D+M těsnění	kus	-0,010	2 937,78	21%	-29,38	-0,010	-29,38	0,000	0,00
53.5-02.1.27	Dodávka - stropní deska prefabrikovaná kruhové nádrže prům. 1500 mm, tl. 200 mm, vč. D+M těsnění	kus	-0,010	4 617,59	21%	-46,18	-0,010	-46,18	0,000	0,00
<b>DSO 53.5-02.1</b>	<b>Čerpací stanice</b>									
<b>SO 53.5-03</b>	<b>Napojení na domovní přípojky</b>					<b>-356,88</b>				
<b>DSO 53.5-03.1</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - sítka A4</b>									
53.5-03.1.5	Sejmnutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	13,990	33,90	21%	474,22	0,000	0,00	13,990	474,22
53.5-03.1.6	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příjalku za lepnosti.	m3	101,767	94,39	21%	9 606,14	0,000	0,00	101,767	9 606,14
53.5-03.1.7	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 5, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	17,959	486,10	21%	8 729,84	0,000	0,00	17,959	8 729,84
53.5-03.1.8	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	222,860	18,83	21%	4 196,89	0,000	0,00	222,860	4 196,89
53.5-03.1.9	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	222,860	8,29	21%	1 846,64	0,000	0,00	222,860	1 846,64
53.5-03.1.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,884	3,77	21%	191,65	0,000	0,00	50,884	191,65
53.5-03.1.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,980	6,78	21%	60,88	0,000	0,00	8,980	60,88
53.5-03.1.12	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	87,730	45,20	21%	3 965,11	0,000	0,00	87,730	3 965,11
53.5-03.1.13	Vodorovné přemístění omíčky na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	13,990	64,03	21%	895,76	0,000	0,00	13,990	895,76
53.5-03.1.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	14,037	60,26	21%	845,91	0,000	0,00	14,037	845,91
53.5-03.1.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	17,959	60,26	21%	1 082,25	0,000	0,00	17,959	1 082,25
53.5-03.1.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	l	57,593	79,09	21%	4 555,28	0,000	0,00	57,593	4 555,28
53.5-03.1.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhrutněním	m3	92,977	56,50	21%	5 252,82	0,000	0,00	92,977	5 252,82
53.5-03.1.18	Dodávka materiálu k zásypu (šlefkopisek, drčené kaménko, nebo recykliát) - (frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím šlefkopisek )	l	15,560	101,69	21%	1 582,33	0,000	0,00	15,560	1 582,33
53.5-03.1.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z horniny tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	20,466	82,86	21%	1 695,82	0,000	0,00	20,466	1 695,82

Kód objektu	Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy)	Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnový výměr		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
53.5-03.1.20			Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, drčené kamenivo fr. 0-16, max zrna 20 mm).	t	41,186	60,26	21%	2 481,96	0,000	0,00	41,186	2 481,96
53.5-03.1.21			Rozpoštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m <sup>2</sup>	46 632	41,43	21%	1 931,98	0,000	0,00	46 632	1 931,98
53.5-03.1.35			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisku (písku) fr. 0-20 mm DN 150	m <sup>3</sup>	5 230	207,90	21%	1 087,35	0,000	0,00	5 230	1 087,35
53.5-03.1.40			Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	37 900	18,83	21%	713,74	0,000	0,00	37 900	713,74
53.5-03.1.42			Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících obočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	m	38 469	128,81	21%	4 955,22	0,000	0,00	38 469	4 955,22
53.5-03.1.43			Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí.	kus	-0,090	414,30	21%	-37,29	-0,090	-37,29	0,000	0,00
53.5-03.1.44			Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. umosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	m	37 900	11,30	21%	428,24	0,000	0,00	37 900	428,24
<b>DSO 53.5-03.1</b>			<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A4</b>	kus	-1,000	4 168,52	21%	-4 168,52	-1,000	-4 168,52	0,000	0,00
<b>SO 53.5-06</b>			<b>Přeložka sdělovacích kabelů</b>					<b>52 374,22</b>				<b>0,00</b>
53.5-06.1			Vývážení trati kabel. ved v zast. prostoru	km	-0,279	55 000,00	21%	-15 345,00	-0,279	-15 345,00	0,000	0,00
53.5-06.2			Vyhánění a položení dílažby	m <sup>2</sup>	-22,320	169,00	21%	-3 772,08	-22,320	-3 772,08	0,000	0,00
53.5-06.3			Hloubení kabelové rýhy 80cm šir., 120cm hlub.,zem. tř. 4	m	-4,185	188,00	21%	-786,78	-4,185	-786,78	0,000	0,00
53.5-06.4			Hloubení kabelové rýhy 60cm šir., 60cm hlub.,zem. tř. 4	m	-54,405	73,00	21%	-3 971,56	-54,405	-3 971,56	0,000	0,00
53.5-06.5			Rýha pro spoj kabelu, zemina třídy 4	kus	0,000	670,00	21%	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
53.5-06.6			Zř kab lože kop. pís. tl.zás.vrst. 10cm, 1x krycí deska 30cm	m	-54,405	142,00	21%	-7 725,51	-54,405	-7 725,51	0,000	0,00
53.5-06.7			Betonový základ do rostlé zeminy bez beatnění	m <sup>3</sup>	-1,255	3 300,00	21%	-4 141,50	-1,255	-4 141,50	0,000	0,00
53.5-06.8			Doprava betonu na stavbu	m <sup>3</sup>	-1,255	250,00	21%	-313,75	-1,255	-313,75	0,000	0,00
53.5-06.9			Kabelový proslop z plastových rour, světlostí do 16 0cm	m	-4,185	220,00	21%	-920,70	-4,185	-920,70	0,000	0,00
53.5-06.10			Betonový žlab TK2	m	-8,370	300,00	21%	-2 511,00	-8,370	-2 511,00	0,000	0,00
53.5-06.11			Ruční zához kab rýhy šif. 80cm, hloub. 120cm, zem. třídy 4	m	-4,185	156,00	21%	-652,86	-4,185	-652,86	0,000	0,00
53.5-06.12			Ruční zához kab rýhy šif. 80cm, hloub. 120cm, zem. třídy 4	m	-4,185	110,00	21%	-5 984,55	-4,185	-5 984,55	0,000	0,00
53.5-06.13			Odvoz zeminy	m <sup>3</sup>	-54,405	180,00	21%	-903,96	-54,405	-903,96	0,000	0,00
53.5-06.14			Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m <sup>3</sup>	-5,022	90,00	21%	-1 355,94	-5,022	-1 355,94	0,000	0,00
53.5-06.15			Doprava písku na stavbu	m <sup>3</sup>	-15,066	300,00	21%	-1 129,80	-15,066	-1 129,80	0,000	0,00
53.5-06.16			Reflexní stuha	m	-3,766	35,00	21%	-2 929,50	-3,766	-2 929,50	0,000	0,00
53.5-06.17			Krycí kab. fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	-83,700	21,00	21%	-175,77	-83,700	-175,77	0,000	0,00
53.5-06.18			Ruční zához rýhy pro spojku	m	-8,370	150,00	21%	0,00	-8,370	0,000	0,000	0,00
53.5-06.19			Uložný kabel montáž- TCPEKPFL nad 100 XN	m	-18,693	21,00	21%	-392,55	-18,693	-392,55	0,000	0,00
53.5-06.20			Uložný kabel montáž- TCPEKPFL do 100 XN	m	-182,760	21,00	21%	-2 577,96	-182,760	-2 577,96	0,000	0,00
53.5-06.35			TCPEKPFL – 100XN0,8	m	-19,251	690,00	21%	-13 283,19	-19,251	-13 283,19	0,000	0,00
53.5-06.36			TCPEKPFL – 75XN0,8	m	-19,251	265,00	21%	-5 101,51	-19,251	-5 101,51	0,000	0,00
53.5-06.37			TCPEKPFL – 35XN0,8	m	-19,251	569,00	21%	-10 953,82	-19,251	-10 953,82	0,000	0,00
53.5-06.38			TCPEKPFL – 75XN0,4	m	-19,251	321,00	21%	-6 179,57	-19,251	-6 179,57	0,000	0,00
53.5-06.39			TCPEKPFL – 5XN0,6	m	-8,928	15,80	21%	-141,06	-8,928	-141,06	0,000	0,00
53.5-06.40			TCPEKPFL – 1XN0,6	m	-60,264	6,50	21%	-391,72	-60,264	-391,72	0,000	0,00
53.5-06.48			Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložena	m	-38,502	95,00	21%	-3 657,69	-38,502	-3 657,69	0,000	0,00
53.5-06.52			Trakování trubky HDPE do pr. 75mm	m	-41,850	25,00	21%	-1 046,25	-41,850	-1 046,25	0,000	0,00



Kód objektu Kódy subobjektu	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>DSO 53.6-01.3</b>	<b>Splásková kanalizace - stoka A6</b>									
53.6-01.3.6	Sejmutí ornice s přemíslením na vzdálenosti do 50 m	m3	-2,255	33,90	21%	-76,43	-2,255	-76,43	0,000	0,00
53.6-01.3.13	Vodorovné přemíslení výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-9,029	45,20	21%	-408,08	-9,029	-408,08	0,000	0,00
53.6-01.3.14	Vodorovné přemíslení ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-2,255	64,03	21%	-144,39	-2,255	-144,39	0,000	0,00
53.6-01.3.19	Obsyp potrubí bez prohození sypninou z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-3,948	82,86	21%	-327,13	-3,948	-327,13	0,000	0,00
53.6-01.3.20	Dodávka materiálu k obsypu (písk, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrna 20 mm).	t	-7,946	60,26	21%	-478,84	-7,946	-478,84	0,000	0,00
53.6-01.3.21	Rozproštění ornice tl vstupy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	-7,517	41,43	21%	-311,43	-7,517	-311,43	0,000	0,00
53.6-01.3.23	Zřízení opláštění žaber nebo tratičů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-7,491	18,08	21%	-135,43	-7,491	-135,43	0,000	0,00
53.6-01.3.24	separační geotextilie 300 g/m2	m2	-7,641	21,09	21%	-161,16	-7,641	-161,16	0,000	0,00
53.6-01.3.25	Tratičův z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože oteplený výkop	m	-5,762	48,96	21%	-282,12	-5,762	-282,12	0,000	0,00
53.6-01.3.26	Lože pod potrubí oteplený výkop ze štěrkokopse	m3	-1,124	316,38	21%	-355,60	-1,124	-355,60	0,000	0,00
53.6-01.3.27	Lože pod potrubí oteplený výkop ze štěrkokopse (písku) fr. 0-20 mm	m3	-0,939	207,90	21%	-195,23	-0,939	-195,23	0,000	0,00
53.6-01.3.29	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteplený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-5,782	30,13	21%	-174,22	-5,782	-174,22	0,000	0,00
53.6-01.3.30	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 ( vnější průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	-5,869	274,95	21%	-1 613,66	-5,869	-1 613,66	0,000	0,00
53.6-01.3.31	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-5,782	15,82	21%	-91,46	-5,782	-91,46	0,000	0,00
53.6-01.3.32	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ušetření komu potrubí.	m	-5,782	16,57	21%	-95,82	-5,782	-95,82	0,000	0,00
<b>DSO 53.6-01.3</b>	<b>Splásková kanalizace - stoka A6</b>									
<b>DSO 53.6-01.4</b>	<b>Splásková kanalizace - stoka A7</b>									
53.6-01.4.7	Sejmutí ornice s přemíslením na vzdálenosti do 50 m	m3	2,476	33,90	21%	83,93	0,000	0,00	2,476	83,93
53.6-01.4.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplátku za lepkovost.	m3	80,384	94,39	21%	7 587,73	0,000	0,00	80,384	7 587,73
53.6-01.4.9	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	8,932	486,10	21%	4 341,83	0,000	0,00	8,932	4 341,83
53.6-01.4.10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	137,600	18,83	21%	2 591,28	0,000	0,00	137,600	2 591,28
53.6-01.4.11	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	137,600	8,29	21%	1 140,16	0,000	0,00	137,600	1 140,16
53.6-01.4.12	Svislé přemíslení výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,192	3,77	21%	151,38	0,000	0,00	40,192	151,38
53.6-01.4.13	Svislé přemíslení výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,466	6,78	21%	30,27	0,000	0,00	4,466	30,27
53.6-01.4.14	Vodorovné přemíslení výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	82,187	45,20	21%	3 714,58	0,000	0,00	82,187	3 714,58
53.6-01.4.15	Vodorovné přemíslení ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	2,476	64,03	21%	158,54	0,000	0,00	2,476	158,54

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53-6-01.4.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny řt. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-1,804	60,26	21%	-108,71	-1,804	-108,71	0,000	0,00
53-6-01.4.17	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny řt. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	8,932	60,26	21%	538,26	0,000	0,00	8,932	538,26
53-6-01.4.18	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	1	12,830	79,09	21%	1 014,78	0,000	0,00	12,830	1 014,78
53-6-01.4.19	Zásyp jam, šachet řyh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	82,187	56,50	21%	4 643,23	0,000	0,00	82,187	4 643,23
53-6-01.4.20	Obsyp potrubí bez protožení sypáním z hornin řt. 1 až 4 uloženy do 3 m od kraje výkopu	m3	4,336	82,86	21%	359,28	0,000	0,00	4,336	359,28
53-6-01.4.21	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, drcené kameny řt. 0-16, max zrna 20 mm).	1	8,726	60,26	21%	525,85	0,000	0,00	8,726	525,85
53-6-01.4.22	Rozproštění ornice tl vstvy do 300 mm v rovně nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	8,255	41,43	21%	342,01	0,000	0,00	8,255	342,01
53-6-01.4.24	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopku (písku) řt. 0-20 mm	m3	1,032	207,90	21%	214,55	0,000	0,00	1,032	214,55
53-6-01.4.26	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	6,350	30,13	21%	191,33	0,000	0,00	6,350	191,33
53-6-01.4.27	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	6,445	274,95	21%	1 772,03	0,000	0,00	6,445	1 772,03
53-6-01.4.28	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	6,350	15,82	21%	100,45	0,000	0,00	6,350	100,45
53-6-01.4.29	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	6,350	16,57	21%	105,23	0,000	0,00	6,350	105,23
<b>DSO 53.6-01.4</b>	<b>Splásková kanalizace - stoka A7</b>					<b>29 497,99</b>				
<b>DSO 53.6-01.5</b>	<b>Splásková kanalizace - stoka A9</b>									
53-6-01.5.45	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-0,265	30,13	21%	-7,99	-0,265	-7,99	0,000	0,00
53-6-01.5.46	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-0,269	274,95	21%	-73,96	-0,269	-73,96	0,000	0,00
53-6-01.5.47	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-0,265	15,82	21%	-4,19	-0,265	-4,19	0,000	0,00
53-6-01.5.48	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	-0,265	16,57	21%	-4,39	-0,265	-4,39	0,000	0,00
53-6-01.5.49	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,0 m vč. poklopů řt. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	11 065,66	21%	-11 065,66	-1,000	-11 065,66	0,000	0,00
<b>DSO 53.6-01.5</b>	<b>Splásková kanalizace - stoka A9</b>									
<b>DSO 53.6-01.8</b>	<b>Splásková kanalizace - stoka A11</b>					<b>-11 156,19</b>				
53-6-01.8.5	Hloubení řyh š do 2000 mm v hornině řt. 1 až 4, zapážení s nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy řhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplaku za lepkost.	m3	107,220	94,39	21%	10 120,86	0,000	0,00	107,220	10 120,86
53-6-01.8.6	Hloubení řyh š do 2000 mm v hornině řt. 5, zapážení s nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy řhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	11,914	486,10	21%	5 791,38	0,000	0,00	11,914	5 791,38
53-6-01.8.7	Zřízení pažení a rozepření stěn řyh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	177,846	26,36	21%	4 688,86	0,000	0,00	177,846	4 688,86
53-6-01.8.8	Odstranění pažení a rozepření stěn řyh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	177,846	11,30	21%	2 009,51	0,000	0,00	177,846	2 009,51
53-6-01.8.9	Svislé přemístění výkopku z horniny řt. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	53,610	3,77	21%	201,92	0,000	0,00	53,610	201,92

Kód objektu	Název objektu (.xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menopráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53-6-01.8.10	Název subobjektu (y.zz) Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m skládku vč. uložení.	m3	5,956	6,78	21%	40,38	0,000	0,00	5,956	40,38
53-6-01.8.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	107,220	60,26	21%	6 461,32	0,000	0,00	107,220	6 461,32
53-6-01.8.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	11,914	60,26	21%	717,97	0,000	0,00	11,914	717,97
53-6-01.8.13	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	214,441	79,09	21%	16 961,06	0,000	0,00	214,441	16 961,06
53-6-01.8.14	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	97,093	56,50	21%	5 485,36	0,000	0,00	97,093	5 485,36
53-6-01.8.15	Dodávka materiálu k zásypu (šterkopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím šterkopisek fr. 0-16 mm )	l	195,400	101,69	21%	19 870,74	0,000	0,00	195,400	19 870,74
53-6-01.8.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženy do 3 m od kraje výkopu	m3	8,317	82,86	21%	689,15	0,000	0,00	8,317	689,15
53-6-01.8.17	Dodávka materiálu k obsypu (písek, šterkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	l	16,738	60,26	21%	1 008,67	0,000	0,00	16,738	1 008,67
53-6-01.8.18	Odstištění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm	m2	26,774	15,07	21%	403,37	0,000	0,00	26,774	403,37
53-6-01.8.19	Odstištění podkladu ze šterku částečně vyplněného cem. maltou tl 200 mm	m2	26,774	22,60	21%	605,05	0,000	0,00	26,774	605,05
53-6-01.8.20	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	16,523	37,66	21%	622,32	0,000	0,00	16,523	622,32
53-6-01.8.21	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	l	16,523	37,66	21%	622,32	0,000	0,00	16,523	622,32
53-6-01.8.25	Odstištění podkladu, živice tl 50 mm	m2	53,548	17,33	21%	927,74	0,000	0,00	53,548	927,74
53-6-01.8.26	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	5,248	37,66	21%	197,66	0,000	0,00	5,248	197,66
53-6-01.8.27	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce (skládkovné)	l	5,248	60,26	21%	316,25	0,000	0,00	5,248	316,25
53-6-01.8.31	Lože pod potrubí oteplený výkop ze šterkopisku ( písku) fr. 0-20 mm	m3	3,712	207,90	21%	771,75	0,000	0,00	3,712	771,75
53-6-01.8.32	Podkladní desky z betonu proslého tř. C 12/15 oteplený výkop	m3	0,578	1 581,89	21%	914,33	0,000	0,00	0,578	914,33
53-6-01.8.33	Provozovní oprava místní komunikace - (skladba: hutěný šterk tl.30 cm+asfaltový recyklat (prosvika) tl.15 cm) vč. likvidace provozovní opravy ( odložení , odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	26,774	90,39	21%	2 420,20	0,000	0,00	26,774	2 420,20
53-6-01.8.34	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteplený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	14,780	30,13	21%	445,33	0,000	0,00	14,780	445,33
53-6-01.8.35	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	15,001	274,95	21%	4 124,47	0,000	0,00	15,001	4 124,47
53-6-01.8.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	14,780	15,82	21%	233,80	0,000	0,00	14,780	233,80
53-6-01.8.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	14,780	16,57	21%	244,94	0,000	0,00	14,780	244,94
53-6-01.8.38	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,5 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	2,000	11 397,11	21%	22 794,22	0,000	0,00	2,000	22 794,22
53-6-01.8.40	Rezáni stávajícího živícího krylu hl do 100 mm	m	16,968	51,96	21%	881,94	0,000	0,00	16,968	881,94
<b>DSO 53-6-01.8</b>	<b>Splásková kanalizace - síloka A11</b>					<b>110 572,87</b>				
<b>DSO 53-6-01.9</b>	<b>Splásková kanalizace - síloka A12.1</b>					<b>110 572,87</b>				
53-6-01.9.50	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteplený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	-2,839	30,13	21%	-85,54				
53-6-01.9.51	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	-2,883	274,95	21%	-792,67				

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.6-01.9.52	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	-2,839	15,82	21%	-44,91	-2,839	-44,91	0,000	0,00
53.6-01.9.53	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	-2,839	16,57	21%	-47,05	-2,839	-47,05	0,000	0,00
53.6-01.9.59	Šachta plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	10 395,25	21%	-10 395,25	-1,000	-10 395,25	0,000	0,00
<b>DSO 53.6-01.9</b>	<b>Splšková kanalizace - stoka A12.1</b>									
<b>DSO 53.6-01.10</b>	<b>Splšková kanalizace - stoka A12.2</b>									
53.6-01.10.5	Sejmuli ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,398	33,90	21%	182,98	0,000	0,00	5,398	182,98
53.6-01.10.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 1 až 4, zapazážených i nezapazážených s urovňáním dna do předpazáženého profilu a spádů, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	45,130	94,39	21%	4 259,98	0,000	0,00	45,130	4 259,98
53.6-01.10.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 5, zapazážených i nezapazážených s urovňáním dna do předpazáženého profilu a spádů, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	5,014	486,10	21%	2 437,30	0,000	0,00	5,014	2 437,30
53.6-01.10.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	79,754	26,36	21%	2 102,70	0,000	0,00	79,754	2 102,70
53.6-01.10.9	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	79,754	11,30	21%	901,16	0,000	0,00	79,754	901,16
53.6-01.10.10	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppku do 2,5 m	m3	22,565	3,77	21%	84,99	0,000	0,00	22,565	84,99
53.6-01.10.11	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 5 až 7 hl výkoppku do 2,5 m	m3	2,508	6,78	21%	17,00	0,000	0,00	2,508	17,00
53.6-01.10.12	Vodorovné přemístění výkoppku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	34,289	45,20	21%	1 549,75	0,000	0,00	34,289	1 549,75
53.6-01.10.13	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	5,398	64,03	21%	345,62	0,000	0,00	5,398	345,62
53.6-01.10.14	Vodorovné přemístění přebýřechého výkoppku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	10,840	60,26	21%	653,24	0,000	0,00	10,840	653,24
53.6-01.10.15	Vodorovné přemístění přebýřechého výkoppku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	5,014	60,26	21%	302,16	0,000	0,00	5,014	302,16
53.6-01.10.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	l	28,539	79,09	21%	2 257,28	0,000	0,00	28,539	2 257,28
53.6-01.10.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	34,289	56,50	21%	1 937,19	0,000	0,00	34,289	1 937,19
53.6-01.10.18	Osyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkoppku	m3	9,450	82,86	21%	783,04	0,000	0,00	9,450	783,04
53.6-01.10.19	Dodávka materiálů k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, držené kamenivo tř. 0-16, max zrnno 20 mm).	l	19,019	60,26	21%	1 146,13	0,000	0,00	19,019	1 146,13
53.6-01.10.20	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm v rovně nebo ve svaahu 1:5, vč. oseti travním semenem.	m2	17,992	41,43	21%	745,42	0,000	0,00	17,992	745,42
53.6-01.10.26	Lože pod potrubí otevřený výkopp ze štěrkokopisku (písku) tř. 0-20 mm	m3	2,249	207,90	21%	467,58	0,000	0,00	2,249	467,58
53.6-01.10.28	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkopp sklon do 20 % DN 250-300	m	13,840	30,13	21%	417,02	0,000	0,00	13,840	417,02
53.6-01.10.29	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	14,047	274,95	21%	3 862,17	0,000	0,00	14,047	3 862,17
53.6-01.10.30	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	13,840	15,82	21%	218,94	0,000	0,00	13,840	218,94
53.6-01.10.31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	13,840	16,57	21%	229,36	0,000	0,00	13,840	229,36
<b>DSO 53.6-01.10</b>	<b>Splšková kanalizace - stoka A12.2</b>					<b>24 901,01</b>				



Kód objektu Kódů subobjektů	Název objektu (xx-yy) Názvy subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnspráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>DSO 53.6-01.11.3</b>	<b>Splásková kanalizace - stoka A13</b>									
53.6-01.11.3	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,301	33,90	21%	78,00	0,000	0,00	2,301	78,00
53.6-01.11.4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité ř. 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. přísluškou za lepitosti.	m3	12,425	94,39	21%	1 172,84	0,000	0,00	12,425	1 172,84
53.6-01.11.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité ř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	1,381	486,10	21%	671,31	0,000	0,00	1,381	671,31
53.6-01.11.6	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	24,780	26,36	21%	653,32	0,000	0,00	24,780	653,32
53.6-01.11.7	Odstřazení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	24,780	11,30	21%	279,99	0,000	0,00	24,780	279,99
53.6-01.11.8	Svislé přemístění výkopku z horniny ř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,213	3,77	21%	23,40	0,000	0,00	6,213	23,40
53.6-01.11.9	Svislé přemístění výkopku z horniny ř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,690	6,78	21%	4,68	0,000	0,00	0,690	4,68
53.6-01.11.10	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1,067	45,20	21%	48,23	0,000	0,00	1,067	48,23
53.6-01.11.11	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	2,301	64,03	21%	147,33	0,000	0,00	2,301	147,33
53.6-01.11.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny ř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	8,778	60,26	21%	528,98	0,000	0,00	8,778	528,98
53.6-01.11.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny ř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	1,381	60,26	21%	83,22	0,000	0,00	1,381	83,22
53.6-01.11.14	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	26,285	79,09	21%	2 079,00	0,000	0,00	26,285	2 079,00
53.6-01.11.15	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	8,529	56,50	21%	481,85	0,000	0,00	8,529	481,85
53.6-01.11.16	Dodávka materiálu k zásypu (štetkopisek, dřevné kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím štetkopisek fr. 0-16 mm )	l	25,766	101,69		2 620,21	0,000	0,00	25,766	2 620,21
53.6-01.11.17	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin ř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	4,028	82,86	21%	333,76	0,000	0,00	4,028	333,76
53.6-01.11.18	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štetkopisek frakce 0-20 mm, dřevné kamenivo fr. 0-16, max zmo 20 mm).	l	8,108	60,26	21%	488,61	0,000	0,00	8,108	488,61
53.6-01.11.19	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm v rovné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	7,670	41,43	21%	317,77	0,000	0,00	7,670	317,77
53.6-01.11.31	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štetkopisku ( písku) fr. 0-20 mm	m3	0,958	207,90	21%	199,17	0,000	0,00	0,958	199,17
53.6-01.11.35	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	5,900	30,13	21%	177,77	0,000	0,00	5,900	177,77
53.6-01.11.36	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	5,980	274,95	21%	1 644,18	0,000	0,00	5,980	1 644,18
53.6-01.11.38	Kamenové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	5,900	15,82	21%	93,33	0,000	0,00	5,900	93,33
53.6-01.11.38	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč. šachet DN do 300, vodou vč. uložení konců potrubí.	m	5,900	16,57	21%	97,78	0,000	0,00	5,900	97,78
<b>DSO 53.6-01.11</b>	<b>Splásková kanalizace - stoka A13</b>					<b>12 224,73</b>				
<b>SO 53.6-04</b>	<b>Napojení na domovní přípojky</b>									
<b>DSO 53.6-04.1</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A</b>									
53.6-04.1.7	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	43,769	33,90	21%	1 483,66	0,000	0,00	43,769	1 483,66

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53-6-04.1.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 1 až 4, zapážení s nezapažených s urouvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	670,410	94,39	21%	63 282,31	0,000	0,00	670,410	63 282,31
53-6-04.1.9	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 5, zapážení s nezapažených s urouvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	74,490	486,10	21%	36 209,47	0,000	0,00	74,490	36 209,47
53-6-04.1.10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	1 314,448	18,83	21%	24 753,65	0,000	0,00	1 314,448	24 753,65
53-6-04.1.11	Odstánění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	1 314,448	8,29	21%	10 891,61	0,000	0,00	1 314,448	10 891,61
53-6-04.1.12	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	335,205	3,77	21%	1 262,52	0,000	0,00	335,205	1 262,52
53-6-04.1.13	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,245	6,78	21%	252,50	0,000	0,00	37,245	252,50
53-6-04.1.14	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	631,163	45,20	21%	28 526,50	0,000	0,00	631,163	28 526,50
53-6-04.1.15	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	43,769	64,03	21%	2 802,47	0,000	0,00	43,769	2 802,47
53-6-04.1.16	Vodorovné přemístění přebýtečného výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	39,247	60,26	21%	2 365,12	0,000	0,00	39,247	2 365,12
53-6-04.1.17	Vodorovné přemístění přebýtečného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	74,490	60,26	21%	4 488,94	0,000	0,00	74,490	4 488,94
53-6-04.1.18	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	l	204,728	79,09	21%	16 192,81	0,000	0,00	204,728	16 192,81
53-6-04.1.19	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	658,989	56,50	21%	37 230,18	0,000	0,00	658,989	37 230,18
53-6-04.1.20	Dodávka materiálu k zásypu (šterkopisek, drocné kamennivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím šterkopisek )	l	86,000	101,69	21%	8 745,56	0,000	0,00	86,000	8 745,56
53-6-04.1.21	Obsyp potrubí bez protožení sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	62,207	82,86	21%	5 154,52	0,000	0,00	62,207	5 154,52
53-6-04.1.22	Dodávka materiálu k obsypu (pisek, šterkopisek frakce 0-20 mm, drocné kamennivo tř. 0-16, max zrn 20 mm).	l	125,193	60,26	21%	7 544,41	0,000	0,00	125,193	7 544,41
53-6-04.1.23	Rozprostření ornice II vrstvy do 300 mm v rovně nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	145,896	41,43	21%	6 044,51	0,000	0,00	145,896	6 044,51
53-6-04.1.32	Lože pod potrubí otevřeny výkop ze šterkopisku ( písku) tř. 0-20 mm	m3	16,122	207,90	21%	3 351,85	0,000	0,00	16,122	3 351,85
53-6-04.1.36	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřeny výkop sklon do 20 % DN 150	m	116,820	18,83	21%	2 199,95	0,000	0,00	116,820	2 199,95
53-6-04.1.37	Truka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	118,572	128,81	21%	15 273,33	0,000	0,00	118,572	15 273,33
53-6-04.1.39	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,420	414,30	21%	-174,01	-0,420	-174,01	0,000	0,00
53-6-04.1.40	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	116,820	11,30	21%	1 319,97	0,000	0,00	116,820	1 319,97
53-6-04.1.41	Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	1,000	4 168,52	21%	4 168,52	0,000	0,00	1,000	4 168,52
<b>DSO 53.6-04.1</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A</b>					<b>283 370,35</b>				
<b>DSO 53.6-04.2</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A5</b>									
53-6-04.2.19	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřeny výkop sklon do 20 % DN 150	m	-0,090	18,83	21%	-1,70	-0,090	-1,70	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu ( .xx.yy) Názvy subobjektu (y zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Všepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53-6-04.2.20	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	-0,091	128,81	21%	-11,73	-0,091	-11,73	0,000	0,00
53-6-04.2.22	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnících kroužků	kus	-0,030	414,30	21%	-12,43	-0,030	-12,43	0,000	0,00
53-6-04.2.23	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200. vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	-0,090	11,30	21%	-1,02	-0,090	-1,02	0,000	0,00
<b>DSO 53-6-04.2</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A5</b>									
<b>DSO 53-6-04.3</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A6</b>									
53-6-04.3.5	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-10,451	33,90	21%	-354,27	-10,451	-354,27	0,000	0,00
53-6-04.3.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovost.	m3	-54,423	94,39	21%	-5137,17	-54,423	-5137,17	0,000	0,00
53-6-04.3.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-6,047	486,10	21%	-2939,43	-6,047	-2939,43	0,000	0,00
53-6-04.3.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-120,761	18,83	21%	-2274,17	-120,761	-2274,17	0,000	0,00
53-6-04.3.9	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-120,761	8,29	21%	-1000,63	-120,761	-1000,63	0,000	0,00
53-6-04.3.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-27,211	3,77	21%	-102,49	-27,211	-102,49	0,000	0,00
53-6-04.3.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-3,024	6,78	21%	-20,50	-3,024	-20,50	0,000	0,00
53-6-04.3.12	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-37,105	45,20	21%	-1677,02	-37,105	-1677,02	0,000	0,00
53-6-04.3.13	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-10,451	64,03	21%	-669,16	-10,451	-669,16	0,000	0,00
53-6-04.3.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-17,317	60,26	21%	-1043,56	-17,317	-1043,56	0,000	0,00
53-6-04.3.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-6,047	60,26	21%	-364,40	-6,047	-364,40	0,000	0,00
53-6-04.3.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	1	-42,054	79,09	21%	-3326,23	-42,054	-3326,23	0,000	0,00
53-6-04.3.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	-40,050	56,50	21%	-2262,66	-40,050	-2262,66	0,000	0,00
53-6-04.3.18	Dotávka materiálu k zásypu ( štěrkopisek, drcené kamenné, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek )	1	-6,009	101,69	21%	-611,07	-6,009	-611,07	0,000	0,00
53-6-04.3.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	-15,576	82,86	21%	-1290,63	-15,576	-1290,63	0,000	0,00
53-6-04.3.20	Dotávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenné fr. 0-16, max zrn 20 mm)	1	-31,346	60,26	21%	-1888,98	-31,346	-1888,98	0,000	0,00
53-6-04.3.21	Rozproštění ornice tl visiv do 300 mm v rovině nebo ve svaahu 1:5 vč. oseřil travním semenem	m2	-34,836	41,43	21%	-1443,27	-34,836	-1443,27	0,000	0,00
53-6-04.3.22	Výsadba stromů vč. dodání sazenice ( náhrada za pokácené ) výkopů jamky s výměnou půdy a následným ošetřením po výsadbě.	kus	-4,000	135,59	21%	-542,36	-4,000	-542,36	0,000	0,00
53-6-04.3.26	Lože pod potrubí oteplený výkop ze štěrkopisku ( písku) fr. 0-20 mm	m3	-4,077	207,90	21%	-847,63	-4,077	-847,63	0,000	0,00
53-6-04.3.28	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteplený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-29,550	18,83	21%	-556,48	-29,550	-556,48	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měřítko		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53-6-04.3.29	trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-29,993	128,81	21%	-3 863,42	-29,993	-3 863,42	0,000	0,00
53-6-04.3.31	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnících kroužků	kus	-0,015	414,30	21%	-6,22	-0,015	-6,22	0,000	0,00
53-6-04.3.32	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. uložení koncu potrubí.	m	-29,550	11,30	21%	-333,89	-29,550	-333,89	0,000	0,00
53-6-04.3.33	Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. umosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	4 168,52	21%	-4 168,52	-1,000	-4 168,52	0,000	0,00
<b>DSO 53.6-04.3</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A6</b>									
<b>DSO 53.6-04.4</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A7</b>									
53-6-04.4.3	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	1,022	33,90	21%	34,64	0,000	0,00	1,022	34,64
53-6-04.4.4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovost.	m3	3,422	94,39	21%	323,02	0,000	0,00	3,422	323,02
53-6-04.4.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	0,380	486,10	21%	184,72	0,000	0,00	0,380	184,72
53-6-04.4.6	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	8,040	18,83	21%	151,41	0,000	0,00	8,040	151,41
53-6-04.4.7	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	8,040	8,29	21%	66,62	0,000	0,00	8,040	66,62
53-6-04.4.8	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,710	3,77	21%	6,44	0,000	0,00	1,710	6,44
53-6-04.4.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,190	6,78	21%	1,29	0,000	0,00	0,190	1,29
53-6-04.4.10	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	2,415	45,20	21%	109,15	0,000	0,00	2,415	109,15
53-6-04.4.11	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1,022	64,03	21%	65,43	0,000	0,00	1,022	65,43
53-6-04.4.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	1,007	60,26	21%	60,68	0,000	0,00	1,007	60,68
53-6-04.4.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	0,380	60,26	21%	22,90	0,000	0,00	0,380	22,90
53-6-04.4.14	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	1	2,496	79,09	21%	197,42	0,000	0,00	2,496	197,42
53-6-04.4.15	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	2,415	56,50	21%	136,44	0,000	0,00	2,415	136,44
53-6-04.4.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	1,074	82,86	21%	88,99	0,000	0,00	1,074	88,99
53-6-04.4.17	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkoštěk frakce 0-20 mm, dricené kamenivo tř. 0-16, max zrn 20 mm).	t	2,162	60,26	21%	130,29	0,000	0,00	2,162	130,29
53-6-04.4.18	Rozprostření ornice tl vstky do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. oseti travním semenem.	m2	3,408	41,43	21%	141,20	0,000	0,00	3,408	141,20
53-6-04.4.20	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoštěku (písku) tř. 0-20 mm	m3	0,277	207,90	21%	57,59	0,000	0,00	0,277	57,59
53-6-04.4.21	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2,010	18,83	21%	37,85	0,000	0,00	2,010	37,85
53-6-04.4.22	trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	2,040	128,81	21%	262,77	0,000	0,00	2,040	262,77
53-6-04.4.23	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. uložení koncu potrubí.	m	2,010	11,30	21%	22,71	0,000	0,00	2,010	22,71

Kod objektu Kody subobj.	Název objektu (.xx-yy) Názyv subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnspráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>DSO 53.6-04.4</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A7</b>									
<b>DSO 53.6-04.5</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A9</b>					<b>2 101,56</b>				
53.6-04.5.5	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	22.288	33.90	21%	755,51	0,000	0,00	22.288	755,51
53.6-04.5.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité řt: 1 až 4, zapážených i nezapažených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	174.786	94.39	21%	16 498,66	0,000	0,00	174.786	16 498,66
53.6-04.5.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité řt: 5, zapážených i nezapažených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	19.421	486.10	21%	9 440,52	0,000	0,00	19.421	9 440,52
53.6-04.5.8	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	360.825	18.83	21%	6 795,04	0,000	0,00	360.825	6 795,04
53.6-04.5.9	Odstrazení pažení a rozpeření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	360.825	8.29	21%	2 989,82	0,000	0,00	360.825	2 989,82
53.6-04.5.10	Svislé přemístění výkoppku z horniny řt: 1 až 4 hl výkoppu do 2,5 m	m3	87.394	3.77	21%	329,16	0,000	0,00	87.394	329,16
53.6-04.5.11	Svislé přemístění výkoppku z horniny řt: 5 až 7 hl výkoppu do 2,5 m	m3	9.711	6.78	21%	65,84	0,000	0,00	9.711	65,84
53.6-04.5.12	Vodorovné přemístění výkoppku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	150.756	45.20	21%	6 813,68	0,000	0,00	150.756	6 813,68
53.6-04.5.13	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	22.288	64,03	21%	1 427,07	0,000	0,00	22.288	1 427,07
53.6-04.5.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku výkoppku z horniny řt: 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	24.031	60,26	21%	1 448,16	0,000	0,00	24.031	1 448,16
53.6-04.5.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z horniny řt: 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	19.421	60,26	21%	1 170,36	0,000	0,00	19.421	1 170,36
53.6-04.5.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	l	78.214	79,09	21%	6 186,28	0,000	0,00	78.214	6 186,28
53.6-04.5.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhrutěním	m3	151.785	56,50	21%	8 575,23	0,000	0,00	151.785	8 575,23
53.6-04.5.18	Dodávka materiálu k zásypu (šterkopisek, drcené kamenné, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím šterkopisek )	l	12.073	101,69	21%	1 227,74	0,000	0,00	12.073	1 227,74
53.6-04.5.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin řt: 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkoppu	m3	32.589	82,86	21%	2 700,34	0,000	0,00	32.589	2 700,34
53.6-04.5.20	Dodávka materiálu k obsypu (písek, šterkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenné fr. 0-16, max zmo 20 mm).	l	65.586	60,26	21%	3 952,36	0,000	0,00	65.586	3 952,36
53.6-04.5.21	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	74.292	41,43	21%	3 077,94	0,000	0,00	74.292	3 077,94
53.6-04.5.31	Lože pod potrubí oteřeny výkop ze šterkopisku ( písku) řt: 0-20 mm	m3	8.416	207,90	21%	1 749,73	0,000	0,00	8.416	1 749,73
53.6-04.5.34	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkop sklon do 20 % DN 150	m	60.990	18,83	21%	1 148,56	0,000	0,00	60.990	1 148,56
53.6-04.5.35	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	61.905	128,81	21%	7 974,03	0,000	0,00	61.905	7 974,03
53.6-04.5.37	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,045	414,30	21%	-18,64	-0,045	-18,64	0,000	0,00
53.6-04.5.38	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. uložení konců potrubí.	m	60.990	11,30	21%	689,14	0,000	0,00	60.990	689,14
<b>DSO 53.6-04.5</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A9</b>					<b>84 996,53</b>				
<b>DSO 53.6-04.6</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A10</b>					<b>84 996,53</b>				

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx-yy) Názyv subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnspráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.6-04.6.5	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	9,835	33,90	21%	33,38	0,000	0,00	9,835	33,38
53.6-04.6.6	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovst.	m3	62,942	94,39	21%	5 941,31	0,000	0,00	62,942	5 941,31
53.6-04.6.7	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	6,994	486,10	21%	3 399,77	0,000	0,00	6,994	3 399,77
53.6-04.6.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	132,952	18,83	21%	2 503,74	0,000	0,00	132,952	2 503,74
53.6-04.6.9	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	132,952	8,29	21%	1 101,65	0,000	0,00	132,952	1 101,65
53.6-04.6.10	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppu do 2,5 m	m3	31,472	3,77	21%	118,54	0,000	0,00	31,472	118,54
53.6-04.6.11	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 5 až 7 hl výkoppu do 2,5 m	m3	3,496	6,78	21%	23,70	0,000	0,00	3,496	23,70
53.6-04.6.12	Vodorovné přemístění výkoppku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	48,687	45,20	21%	2 200,50	0,000	0,00	48,687	2 200,50
53.6-04.6.13	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	9,835	64,03	21%	629,72	0,000	0,00	9,835	629,72
53.6-04.6.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku výkoppku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	14,256	60,26	21%	859,10	0,000	0,00	14,256	859,10
53.6-04.6.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	6,994	60,26	21%	421,47	0,000	0,00	6,994	421,47
53.6-04.6.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	38,249	79,09	21%	3 025,28	0,000	0,00	38,249	3 025,28
53.6-04.6.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhléním	m3	51,372	56,50	21%	2 902,31	0,000	0,00	51,372	2 902,31
53.6-04.6.18	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisek, drcené kamenivo, nebo recyklát) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek )	l	15,406	101,69	21%	1 566,68	0,000	0,00	15,406	1 566,68
53.6-04.6.19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkoppu	m3	14,288	82,86	21%	1 183,91	0,000	0,00	14,288	1 183,91
53.6-04.6.20	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	l	28,755	60,26	21%	1 732,84	0,000	0,00	28,755	1 732,84
53.6-04.6.21	Rozprostření ornice II vsivly do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	32,784	41,43	21%	1 358,25	0,000	0,00	32,784	1 358,25
53.6-04.6.26	Lože pod potrubí otevírný výkopp ze štěrkopisku ( písku) fr. 0-20 mm	m3	3,690	207,90	21%	767,17	0,000	0,00	3,690	767,17
53.6-04.6.28	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevírný výkopp sklon do 20 % DN 150	m	26,740	18,83	21%	503,57	0,000	0,00	26,740	503,57
53.6-04.6.29	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	27,141	128,81	21%	3 496,05	0,000	0,00	27,141	3 496,05
53.6-04.6.31	podbocka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,015	414,30	21%	-6,22	-0,015	-6,22	0,000	0,00
53.6-04.6.32	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	26,740	11,30	21%	302,14	0,000	0,00	26,740	302,14
<b>DSO 53.6-04.6</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A10</b>					<b>3 436,86</b>				
<b>DSO 53.6-04.7</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A10.1</b>					<b>34 364,86</b>				
53.6-04.7.2	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-0,954	33,90	21%	-32,33	-0,954	-32,33	0,000	0,00

Kód objektu Kódí subobjektu	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (.y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menšípráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.6-04.7.3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř: 1 až 4, zapážzených i nezapážzených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	-4,931	94,39	21%	-465,46	-4,931	-465,46	0,000	0,00
53.6-04.7.4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř: 5, zapážzených i nezapážzených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-0,548	486,10	21%	-266,39	-0,548	-266,39	0,000	0,00
53.6-04.7.5	Zřizování pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-10,720	18,83	21%	-201,88	-10,720	-201,88	0,000	0,00
53.6-04.7.6	Odstřanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-10,720	8,29	21%	-88,83	-10,720	-88,83	0,000	0,00
53.6-04.7.7	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř: 1 až 4 hl výkoppku do 2,5 m	m3	-2,465	3,77	21%	-9,29	-2,465	-9,29	0,000	0,00
53.6-04.7.8	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř: 5 až 7 hl výkoppku do 2,5 m	m3	-0,274	6,78	21%	-1,86	-0,274	-1,86	0,000	0,00
53.6-04.7.9	Vodorovné přemístění výkoppku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-3,602	45,20	21%	-162,80	-3,602	-162,80	0,000	0,00
53.6-04.7.10	Vodorovné přemístění omnice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-0,954	64,03	21%	-61,08	-0,954	-61,08	0,000	0,00
53.6-04.7.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkoppku výkoppku z horniny tř: 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-1,328	60,26	21%	-80,02	-1,328	-80,02	0,000	0,00
53.6-04.7.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkoppku z horniny tř: 5 až 7 na skládku vč. uložení	m3	-0,548	60,26	21%	-33,03	-0,548	-33,03	0,000	0,00
53.6-04.7.13	Poplatek za uložení odpadů ze sypaniny na skládce (skládkovně)	l	-3,377	79,09	21%	-267,10	-3,377	-267,10	0,000	0,00
53.6-04.7.14	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	-3,602	56,50	21%	-203,50	-3,602	-203,50	0,000	0,00
53.6-04.7.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř: 1 až 4 uloženyim do 3 m od kraje výkoppku	m3	-1,244	82,86	21%	-103,08	-1,244	-103,08	0,000	0,00
53.6-04.7.16	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopísek frakce 0-20 mm, dricené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	l	-2,505	60,26	21%	-150,96	-2,505	-150,96	0,000	0,00
53.6-04.7.17	Rozproštění omnice tl vstupy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. oseti travním semenem.	m2	-3,179	41,43	21%	-131,71	-3,179	-131,71	0,000	0,00
53.6-04.7.18	Lože pod potrubí otevřeny výkopp ze štěrkopísku (písku) fr. 0-20 mm	m3	-0,370	207,90	21%	-76,92	-0,370	-76,92	0,000	0,00
53.6-04.7.19	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřeny výkopp sklon do 20 % DN 150	m	-2,680	18,83	21%	-50,47	-2,680	-50,47	0,000	0,00
53.6-04.7.20	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	-2,720	128,81	21%	-350,36	-2,720	-350,36	0,000	0,00
53.6-04.7.22	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,015	414,30	21%	-6,22	-0,015	-6,22	0,000	0,00
53.6-04.7.23	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou vč. uložení konci potrubí.	m	-2,680	11,30	21%	-30,28	-2,680	-30,28	0,000	0,00
53.6-04.7.24	Šachta domovní plastová DN 400 vč. poklopu tř: 1 až 4, zapážzených i nezapážzených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	kus	-1,000	4 168,52	21%	-4 168,52	-1,000	-4 168,52	0,000	0,00
<b>DSC 53.6-04.7</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A10.1</b>					<b>-6 942,09</b>				
<b>DSC 53.6-04.8</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A11</b>									
53.6-04.8.6	Seřmnutí omnice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	7,715	33,90	21%	261,52	0,000	0,00	7,715	261,52
53.6-04.8.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř: 1 až 4, zapážzených i nezapážzených s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	65,702	94,39	21%	6 201,84	0,000	0,00	65,702	6 201,84

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu ( xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53-6-04.8.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5. zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	7.301	486,10	21%	3.549,00	0,000	0,00	7.301	3.549,00
53-6-04.8.9	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	134,528	18,83	21%	2.533,43	0,000	0,00	134,528	2.533,43
53-6-04.8.10	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	134,528	8,29	21%	1.114,71	0,000	0,00	134,528	1.114,71
53-6-04.8.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	32,851	3,77	21%	123,73	0,000	0,00	32,851	123,73
53-6-04.8.12	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,650	6,78	21%	24,75	0,000	0,00	3,650	24,75
53-6-04.8.13	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	50,731	45,20	21%	2.292,87	0,000	0,00	50,731	2.292,87
53-6-04.8.14	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	7,715	64,03	21%	493,98	0,000	0,00	7,715	493,98
53-6-04.8.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	14,970	60,26	21%	902,13	0,000	0,00	14,970	902,13
53-6-04.8.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	7,301	60,26	21%	439,98	0,000	0,00	7,301	439,98
53-6-04.8.17	Ponalek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	40,087	79,09	21%	3.170,65	0,000	0,00	40,087	3.170,65
53-6-04.8.18	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhrutněním	m3	58,459	56,50	21%	3.302,70	0,000	0,00	58,459	3.302,70
53-6-04.8.19	Dodávka materiálu k zásypu ( štěrkopisek, drcené kamenné, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek )	t	25,553	101,69	21%	2.598,55	0,000	0,00	25,553	2.598,55
53-6-04.8.20	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,029	82,86	21%	913,87	0,000	0,00	11,029	913,87
53-6-04.8.21	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenné fr. 0-16, max zrn 20 mm).	t	22,195	60,26	21%	1.337,52	0,000	0,00	22,195	1.337,52
53-6-04.8.22	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	25,716	41,43	21%	1.065,42	0,000	0,00	25,716	1.065,42
53-6-04.8.31	Lože pod potrubí otevrý výkop ze štěrkopisku ( písku) fr. 0-20 mm	m3	2,848	207,90	21%	592,11	0,000	0,00	2,848	592,11
53-6-04.8.34	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevrý výkop sklon do 20 % DN 150	m	20,640	18,83	21%	388,69	0,000	0,00	20,640	388,69
53-6-04.8.35	trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	20,949	128,81	21%	2.698,45	0,000	0,00	20,949	2.698,45
53-6-04.8.37	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,015	414,30	21%	-6,22	-0,015	-6,22	0,000	0,00
53-6-04.8.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	20,640	11,30	21%	233,22	0,000	0,00	20,640	233,22
<b>DSO 53-6-04.8</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A11</b>					<b>34.232,90</b>				
<b>DSO 53-6-04.9</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A12.1</b>									
53-6-04.9.6	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	15,123	33,90	21%	512,63	0,000	0,00	15,123	512,63
53-6-04.9.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	139,017	94,39	21%	13.122,30	0,000	0,00	139,017	13.122,30



Kod objektu Kody subobj.	Název objektu (xx-yy) Názyv subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.6-04.9.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině ř. 5. zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	15,446	486,10	21%	7 508,27	0,000	0,00	15,446	7 508,27
53.6-04.9.9	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	282,644	18,83	21%	5 322,75	0,000	0,00	282,644	5 322,75
53.6-04.9.10	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	282,644	8,29	21%	2 342,00	0,000	0,00	282,644	2 342,00
53.6-04.9.11	Svislé přemístění výkoppku z horniny ř. 1 až 4 hl výkoppu do 2,5 m	m3	69,508	3,77	21%	261,79	0,000	0,00	69,508	261,79
53.6-04.9.12	Svislé přemístění výkoppku z horniny ř. 5 až 7 hl výkoppu do 2,5 m	m3	7,724	6,78	21%	52,36	0,000	0,00	7,724	52,36
53.6-04.9.13	Vodorovné přemístění výkoppku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	120,728	45,20	21%	5 456,51	0,000	0,00	120,728	5 456,51
53.6-04.9.14	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	15,123	64,03	21%	968,31	0,000	0,00	15,123	968,31
53.6-04.9.15	Vodorovné přemístění přebýlečného výkoppku z horniny ř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	18,289	60,26	21%	1 102,14	0,000	0,00	18,289	1 102,14
53.6-04.9.16	Vodorovné přemístění přebýlečného výkoppku z horniny ř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	15,446	60,26	21%	930,82	0,000	0,00	15,446	930,82
53.6-04.9.17	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	60,723	79,09	21%	4 802,85	0,000	0,00	60,723	4 802,85
53.6-04.9.18	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	128,142	56,50	21%	7 239,50	0,000	0,00	128,142	7 239,50
53.6-04.9.19	Dodávka materiálu k zásypu (šterkopisek, drčené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm ( v místě křížení s plynovodním potrubím šterkopisek )	l	24,921	101,69	21%	2 534,28	0,000	0,00	24,921	2 534,28
53.6-04.9.20	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin ř. 1 až 4 uloženyím do 3 m od kraje výkoppu	m3	27,176	82,86	21%	2 251,82	0,000	0,00	27,176	2 251,82
53.6-04.9.21	Dodávka materiálu k obsypu (písek, šterkopisek frakce 0-20 mm, drčené kamenivo ř. 0-16, max zrn 20 mm)	l	54,692	60,26	21%	3 295,87	0,000	0,00	54,692	3 295,87
53.6-04.9.22	Rozproštění ornice II vsivly do 300 mm v rovinně nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem	m2	50,412	41,43	21%	2 088,59	0,000	0,00	50,412	2 088,59
53.6-04.9.31	Lože pod potrubí otevrěný výkopp ze šterkopisku ( písku) ř. 0-20 mm	m3	5,418	207,90	21%	1 126,43	0,000	0,00	5,418	1 126,43
53.6-04.9.34	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevrěný výkopp sklon do 20 % DN 150	m	39,260	18,83	21%	739,34	0,000	0,00	39,260	739,34
53.6-04.9.35	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků.	m	39,849	128,81	21%	5 132,98	0,000	0,00	39,849	5 132,98
53.6-04.9.37	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku	kus	-0,240	414,30	21%	-99,44	0,000	0,00	0,000	0,00
53.6-04.9.38	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ušesnění konců potrubí.	m	39,260	11,30	21%	443,61	0,000	0,00	39,260	443,61
53.6-04.9.39	Šachta domovní plastová vč. poklopu ř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	3,000	4 168,52	21%	12 505,56	0,000	0,00	3,000	12 505,56
<b>DSO 53.6-04.9</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A12.1</b>					<b>79 641,27</b>				
<b>DSO 53.6-04.10</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A12.2</b>									
53.6-04.10.3	Seřmutí ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	-7,695	33,90	21%	-260,84	-7,695	-260,84	0,000	0,00
53.6-04.10.4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině ř. 1 až 4, zaplavených i nezaplavených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepivost.	m3	-39,384	94,39	21%	-3 717,59	-39,384	-3 717,59	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (:xx-yy) Název subobjektu (y:zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.6-04.10.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5. zaplavených i nezaplavených s uvořením dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	-4,376	486,10	21%	-2 127,17	-4,376	-2 127,17	0,000	0,00
53.6-04.10.6	Zřízení pažení a rozפרתí stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-85,760	18,83	21%	-1 615,03	-85,760	-1 615,03	0,000	0,00
53.6-04.10.7	Odstranění pažení a rozפרתí stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	-85,760	8,29	21%	-710,61	-85,760	-710,61	0,000	0,00
53.6-04.10.8	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-19,692	3,77	21%	-74,17	-19,692	-74,17	0,000	0,00
53.6-04.10.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-2,188	6,78	21%	-14,83	-2,188	-14,83	0,000	0,00
53.6-04.10.10	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-28,902	45,20	21%	-1 306,27	-28,902	-1 306,27	0,000	0,00
53.6-04.10.11	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	-7,695	64,03	21%	-492,70	-7,695	-492,70	0,000	0,00
53.6-04.10.12	Vodorovné přemístění přebývečného výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	-10,482	60,26	21%	-631,67	-10,482	-631,67	0,000	0,00
53.6-04.10.13	Vodorovné přemístění přebývečného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	-4,376	60,26	21%	-263,71	-4,376	-263,71	0,000	0,00
53.6-04.10.14	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	-26,745	79,09	21%	-2 115,37	-26,745	-2 115,37	0,000	0,00
53.6-04.10.15	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	-28,902	56,50	21%	-1 632,84	-28,902	-1 632,84	0,000	0,00
53.6-04.10.16	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženy do 3 m od kraje výkopu	m3	-10,999	82,86	21%	-911,38	-10,999	-911,38	0,000	0,00
53.6-04.10.17	Dodávka materiálu k obsypu (přisek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo tř. 0-16, max zrn 20 mm).	l	-22,136	60,26	21%	-1 333,97	-22,136	-1 333,97	0,000	0,00
53.6-04.10.18	Rozפרתí ornice II vrstvy do 300 mm v rovinné nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	-25,651	41,43	21%	-1 062,73	-25,651	-1 062,73	0,000	0,00
53.6-04.10.20	Lože pod potrubí oteřeny výkop ze štěrkokopisku (písku) tř. 0-20 mm	m3	-2,958	207,90	21%	-614,98	-2,958	-614,98	0,000	0,00
53.6-04.10.21	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřeny výkop sklon do 20 % DN 150	m	-21,440	18,83	21%	-403,75	-21,440	-403,75	0,000	0,00
53.6-04.10.22	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-21,761	128,81	21%	-2 803,05	-21,761	-2 803,05	0,000	0,00
53.6-04.10.23	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ušetření konců potrubí.	m	-21,440	11,30	21%	-242,25	-21,440	-242,25	0,000	0,00
53.6-04.10.24	Šachta domovní plastová vč. poklopu tř. úrovnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	4 168,52	21%	-4 168,52	-1,000	-4 168,52	0,000	0,00
<b>DSO 53.6-04.10</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A12.2</b>									
<b>DSO 53.6-04.11</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A13</b>									
<b>DSO 53.6-04.1</b>	<b>Napojení na domovní přípojky - stoka A13</b>	kpl	1,000	-7 679,55	21%	-7 679,55	1,000	-7 679,55	0,000	0,00
<b>DSO 53.6-06.11</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V4</b>	kpl	1,000	-50 342,74	21%	-50 342,74	1,000	-50 342,74	0,000	0,00
<b>DSO 53.6-06.12</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V4</b>	kpl	1,000	-50 342,74	21%	-50 342,74	1,000	-50 342,74	0,000	0,00
<b>DSO 53.6-06.1</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V4</b>	kpl	1,000	-50 342,74	21%	-50 342,74	1,000	-50 342,74	0,000	0,00
<b>DSO 53.6-06.12</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V4</b>	kpl	1,000	-50 342,74	21%	-50 342,74	1,000	-50 342,74	0,000	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>PRODLOUŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELKÉ KARLOVICE, OBLAST LESKOVÉ</b>			<b>556 345,25</b>				<b>-156 127,45</b>		<b>712 472,70</b>
<b>53.2</b>	<b>PRODLOUŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELKÉ KARLOVICE, OBLAST STŘED-SÍDLIŠTĚ</b>									
<b>53.3</b>	<b>PRODLOUŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELKÉ KARLOVICE, OBLAST PLUSKOVCE</b>									
				<b>-370 069,99</b>				<b>-601 523,86</b>		<b>231 454,87</b>
				<b>-25 646,94</b>				<b>-58 524,38</b>		<b>32 877,44</b>

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.4	PRODLOUŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELEKÉ KARLOVICE, OBLAST PLUSKOVEC II					36 637,89	-55 909,71		92 547,60	
53.5	PRODLOUŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELEKÉ KARLOVICE, OBLAST PODTÁTE, U KAPLE					7 088,58	-102 163,77		109 252,35	
53.6	PRODLOUŽENÍ A REKONSTRUKCE KANALIZACE VELEKÉ KARLOVICE, OBLAST LESKOVÉ					556 345,25	-156 127,45		712 472,70	
<b>CELKEM</b>						204 355,79	-974 249,17		1 178 604,96	

Číslo návrhu:	Název změny:
B/	Vícevýměry a méněvýměry na podprojektu 44.1

ZL č. 86/B/4.1

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1/00/09_04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>SO 44.1-01</b>	<b>Kanalizační sběrač Horní Lidče - Střelná</b>									
44.1-01.29	Montáž trub s plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	25,110	30,13	21%	756,59	0,000	0,00	25,110	756,59
44.1-01.30	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.uložení koncu potrubí	m	29,110	16,57	21%	482,42	0,000	0,00	29,110	482,42
44.1-01.39	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	29,110	15,82	21%	460,49	0,000	0,00	29,110	460,49
44.1-01.56	Trubka kanalizační plast DN300 SM8	m	29,985	274,95	21%	8 244,38	0,000	0,00	29,985	8 244,38
<b>SO 44.1-01</b>	<b>Kanalizační sběrač Horní Lidče - Střelná celkem</b>									
<b>SO 44.1-02.1</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „E“-1.ČÁST</b>									
44.1-02.1.6	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-40,660	33,90	21%	-1 378,28	-40,660	-1 378,28	0,000	0,00
44.1-02.1.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplazených i nezaplazených s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-349,537	94,39	21%	-32 994,04	-349,537	-32 994,04	0,000	0,00
44.1-02.1.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zaplazených i nezaplazených s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-17,476	486,10	21%	-8 495,25	-17,476	-8 495,25	0,000	0,00
44.1-02.1.9	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelosti	m3	-184,304	451,97	21%	-83 299,37	-184,304	-83 299,37	0,000	0,00
44.1-02.1.10	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-2 122,794	26,36	21%	-55 966,95	-2 122,794	-55 966,95	0,000	0,00
44.1-02.1.11	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m	m2	-717,792	207,15	21%	-148 691,78	-717,792	-148 691,78	0,000	0,00
44.1-02.1.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-2 122,794	11,30	21%	-23 985,84	-2 122,794	-23 985,84	0,000	0,00
44.1-02.1.13	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	-717,792	67,80	21%	-48 682,76	-717,792	-48 682,76	0,000	0,00
44.1-02.1.14	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-475,118	6,03	21%	-2 863,17	-475,118	-2 863,17	0,000	0,00
44.1-02.1.15	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-14,070	9,04	21%	-127,18	-14,070	-127,18	0,000	0,00
44.1-02.1.16	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-605,756	45,20	21%	-27 378,17	-605,756	-27 378,17	0,000	0,00
44.1-02.1.17	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-250,330	60,26	21%	-15 085,46	-250,330	-15 085,46	0,000	0,00
44.1-02.1.18	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-28,211	60,26	21%	-1 700,06	-28,211	-1 700,06	0,000	0,00
44.1-02.1.19	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-793,871	56,50	21%	-44 850,48	-793,871	-44 850,48	0,000	0,00
44.1-02.1.20	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-31,590	82,86	21%	-2 617,57	-31,590	-2 617,57	0,000	0,00
44.1-02.1.21	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-103,982	33,90	21%	-3 521,35	-103,982	-3 521,35	0,000	0,00
44.1-02.1.22	Poplatek za skládku hominy 1 - 4	m3	-250,330	128,06	21%	-32 056,61	-250,330	-32 056,61	0,000	0,00
44.1-02.1.23	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	-28,211	128,06	21%	-3 612,62	-28,211	-3 612,62	0,000	0,00
44.1-02.1.24	Nasunutí potrubní sekce do ocelochraníky, DN 350	m	-9,500	553,66	21%	-5 259,77	-9,500	-5 259,77	0,000	0,00
44.1-02.1.25	Ocelová chránka D 377x9 mm dodávka a montáž	m	-9,500	2 772,07	21%	-26 334,63	-9,500	-26 334,63	0,000	0,00
44.1-02.1.26	Štěrkoispek frakce 0-4	m	-64,822	97,93	21%	-6 347,77	-64,822	-6 347,77	0,000	0,00
44.1-02.1.27	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-229,460	173,25	21%	-39 754,89	-229,460	-39 754,89	0,000	0,00
44.1-02.1.28	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam,těžně II,20 cm	m2	-165,500	14,07	21%	-2 493,35	-165,500	-2 493,35	0,000	0,00
44.1-02.1.29	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam,dřevěné tl.20 cm	m2	-165,500	15,31	21%	-2 368,69	-165,500	-2 368,69	0,000	0,00
44.1-02.1.33	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-81,138	37,66	21%	-3 055,96	-81,138	-3 055,96	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měna	Celkový počet	Jednotková	Sazba	Celková cena bez	Méněpráce		Vícepráce	
Kód subobj.	Nazvy subobjektu (y.zz)	jednotka	jednotek	cena (CZK)	DPH	DPH (CZK)	jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.1.34	Poplatek za skládku slávební suiti	1	-81,138	37,66	21%	-3 055,96	-81,138	-3 055,96	0,000	0,00
44.1-02.1.35	Odstranění podkladu nad 200 mm, živéhoho tl.10 cm	m2	-54,700	28,62	21%	-1 565,77	-54,700	-1 565,77	0,000	0,00
44.1-02.1.36	Vodorovná doprava suiti po suchu na skládku vč.uložení	1	-9,898	37,66	21%	-372,78	-9,898	-372,78	0,000	0,00
44.1-02.1.37	Poplatek za recyklaci	1	-9,898	60,26	21%	-596,46	-9,898	-596,46	0,000	0,00
44.1-02.1.38	Opláštění trativody z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení	m2	-23,596	24,10	21%	-568,78	-23,596	-568,78	0,000	0,00
44.1-02.1.39	Lože pod potrubí ze šitékordné 0 - 63 mm	m3	-7,690	316,38	21%	-2 432,91	-7,690	-2 432,91	0,000	0,00
44.1-02.1.40	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šitékordiskem, trubky d 100 mm	m	-46,760	48,96	21%	-2 289,51	-46,760	-2 289,51	0,000	0,00
44.1-02.1.41	Lože pod potrubí ze šitékordisky do 63 mm	m3	-18,602	316,38	21%	-5 885,22	-18,602	-5 885,22	0,000	0,00
44.1-02.1.43	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvikka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-54,700	90,39	21%	-4 944,52	-54,700	-4 944,52	0,000	0,00
44.1-02.1.44	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-7,850	30,13	21%	-236,53	-7,850	-236,53	0,000	0,00
44.1-02.1.45	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.uložení koncu potrubí	m	-10,660	16,57	21%	-176,66	-10,660	-176,66	0,000	0,00
44.1-02.1.46	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	7 796,44	21%	-15 592,87	-2,000	-15 592,87	0,000	0,00
44.1-02.1.48	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč. poklopu if.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	12 240,78	21%	-24 481,56	-2,000	-24 481,56	0,000	0,00
44.1-02.1.55	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-10,660	15,82	21%	-168,63	-10,660	-168,63	0,000	0,00
44.1-02.1.56	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-42,346	274,95	21%	-11 642,84	-42,346	-11 642,84	0,000	0,00
44.1-02.1.57	Rezáni stávajícího živéhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m	-93,240	51,98	21%	-4 846,26	-93,240	-4 846,26	0,000	0,00
44.1-02.1.59	Bezvýkopová pokládka potrubí D 250 mm, Rausisulo, vč. obslužných prací	m	29,690	5 748,75	21%	170 680,38	29,690	170 680,38	0,000	0,00
44.1-02.1.60	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUISISTO D 250 mm včetně sváření	m	29,690	1 450,00	21%	43 050,50	29,690	43 050,50	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.1</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E“-1,ČÁST</b>					<b>-488 028,38</b>		<b>-701 759,26</b>		<b>213 730,88</b>
<b>SO 44.1-02.2</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E“-2,ČÁST</b>									
44.1-02.2.5	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-26,190	33,90	21%	-887,78	-26,190	-887,78	0,000	0,00
44.1-02.2.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. if. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-343,575	94,39	21%	-32 431,23	-343,575	-32 431,23	0,000	0,00
44.1-02.2.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. if. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-20,366	486,10	21%	-9 899,88	-20,366	-9 899,88	0,000	0,00
44.1-02.2.11	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-588,628	26,36	21%	-15 519,03	-588,628	-15 519,03	0,000	0,00
44.1-02.2.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-588,628	11,30	21%	-6 651,01	-588,628	-6 651,01	0,000	0,00
44.1-02.2.13	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-98,647	6,03	21%	-594,46	-98,647	-594,46	0,000	0,00
44.1-02.2.14	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-5,596	9,04	21%	-50,58	-5,596	-50,58	0,000	0,00
44.1-02.2.15	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení naložení	m3	-179,652	45,20	21%	-8 119,69	-179,652	-8 119,69	0,000	0,00
44.1-02.2.16	Vodorovné přemístění plebyečného výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-75,560	60,26	21%	-4 553,42	-75,560	-4 553,42	0,000	0,00
44.1-02.2.17	Vodorovné přemístění plebyečného výkoppku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-10,300	60,26	21%	-620,71	-10,300	-620,71	0,000	0,00
44.1-02.2.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-207,816	56,50	21%	-11 740,75	-207,816	-11 740,75	0,000	0,00
44.1-02.2.19	Obsyp potrubí bez protožení sypaniny	m3	-45,102	82,86	21%	-3 737,18	-45,102	-3 737,18	0,000	0,00
44.1-02.2.20	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-203,250	33,90	21%	-6 889,68	-203,250	-6 889,68	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnápráve	Vícepráce	
Kód subobj.	Názvy subobjektu (y.zz)						cena	cena	
44.1-02.2.21	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	-75,560	128,06	21%	-9 676,02	-75,560	-9 676,02	0,00
44.1-02.2.22	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	-10,300	128,06	21%	-1 318,99	-10,300	-1 318,99	0,00
44.1-02.2.25	Štěrkokopsek frakce 0-4	m3	-45,102	97,93	21%	-4 416,67	-45,102	-4 416,67	0,00
44.1-02.2.26	Vniodrý zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-123,311	173,25	21%	-21 364,14	-123,311	-21 364,14	0,00
44.1-02.2.28	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.těžné II,20 cm	m2	-109,680	15,07	21%	-1 652,39	-109,680	-1 652,39	0,00
44.1-02.2.29	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.dřevné II,20 cm	m2	-206,060	14,31	21%	-2 949,19	-206,060	-2 949,19	0,00
44.1-02.2.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m2	-118,810	37,66	21%	-4 474,85	-118,810	-4 474,85	0,00
44.1-02.2.35	Poplatek za skládku stavební suti	t	-118,810	37,66	21%	-4 474,85	-118,810	-4 474,85	0,00
44.1-02.2.36	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného II, 10 cm	m2	-191,810	28,62	21%	-5 490,48	-191,810	-5 490,48	0,00
44.1-02.2.37	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-27,510	37,66	21%	-1 036,13	-27,510	-1 036,13	0,00
44.1-02.2.38	Poplatek za recyklaci	t	-27,510	37,66	21%	-1 036,13	-27,510	-1 036,13	0,00
44.1-02.2.39	Opláštění trativodu z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukovení	m2	-41,300	60,26	21%	-1 657,82	-41,300	-1 657,82	0,00
44.1-02.2.40	Lože pod potrubí ze štěrkuodřé 0 - 63 mm	m3	-63,210	24,10	21%	-995,53	-63,210	-995,53	0,00
44.1-02.2.41	Trativody z PVC dřenažních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopsekem, trubky d 100 mm	m3	-37,450	316,38	21%	-19 998,19	-37,450	-19 998,19	0,00
44.1-02.2.42	Lože pod potrubí ze štěrkokopsku do 63 mm	m3	-13,952	48,96	21%	-1 833,67	-13,952	-1 833,67	0,00
44.1-02.2.43	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hultřný štěk II,30 cm + asfaltový recyklat (prosvěka) II,15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžání, odvoz. uložení vč. poplalků)	m2	-103,320	90,39	21%	-9 339,45	-103,320	-9 339,45	0,00
44.1-02.2.44	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-50,250	30,13	21%	-1 514,10	-50,250	-1 514,10	0,00
44.1-02.2.45	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.útlěnění korou potrubí	m	16,600	16,57	21%	275,10	0,000	0,00	16,600
44.1-02.2.47	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2,000	-22 432,64	0,00
44.1-02.2.50	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	16,600	15,82	21%	262,59	0,000	0,00	16,600
44.1-02.2.51	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-32,400	274,95	21%	-8 908,38	-32,400	-8 908,38	0,00
44.1-02.2.53	Rezaní stávajícího živčného krytu II, 5 - 10 cm	m	-161,500	51,98	21%	-8 394,16	-161,500	-8 394,16	0,00
44.1-02.2.55	Bezvykopová pokládká potrubí D 250 mm, Raustiso, vč. obslužných prací	m	-23,150	5 748,75	21%	-133 083,56	-23,150	-133 083,56	0,00
44.1-02.2.56	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně sváření	m	-23,150	1 450,00	21%	-33 567,50	-23,150	-33 567,50	0,00
<b>SO 44.1-02.2</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „E“-2.ČÁST</b>					<b>-404 150,51</b>		<b>-404 688,20</b>	<b>537,69</b>
<b>SO 44.1-02.3</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „E1, E1-1“</b>								
44.1-02.3.7	Hlobubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazžených i nezapazžených s urováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravni prostředek	m3	-56,730	94,39	21%	-5 354,94	-56,730	-5 354,94	0,00
44.1-02.3.8	Hlobubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapazžených i nezapazžených s urováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravni prostředek	m3	-0,900	486,10	21%	-437,49	-0,900	-437,49	0,00
44.1-02.3.9	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-51,180	26,36	21%	-1 349,35	-51,180	-1 349,35	0,00
44.1-02.3.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-51,180	11,30	21%	-578,29	-51,180	-578,29	0,00
44.1-02.3.11	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-31,205	6,03	21%	-188,04	-31,205	-188,04	0,00
44.1-02.3.12	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,498	9,04	21%	-4,50	-0,498	-4,50	0,00
44.1-02.3.13	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-33,320	45,20	21%	-1 505,95	-33,320	-1 505,95	0,00
44.1-02.3.14	Vodorovné přemístění přebyčného výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-21,821	60,26	21%	-1 314,96	-21,821	-1 314,96	0,00



Kód objektu	Kódysubobj.	Název objektu (.xx.yy)	Názvy subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
									jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.4.11		Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	-277,110	11,30	21%	-3 131,11	-277,110	-3 131,11	0,000	0,00
44.1-02.4.12		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	-134,860	6,03	21%	-812,70	-134,860	-812,70	0,000	0,00
44.1-02.4.14		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení		m3	-158,870	45,20	21%	-7 180,40	-158,870	-7 180,40	0,000	0,00
44.1-02.4.15		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení		m3	-86,330	60,26	21%	-5 202,45	-86,330	-5 202,45	0,000	0,00
44.1-02.4.17		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním		m3	-161,740	56,50	21%	-9 137,65	-161,740	-9 137,65	0,000	0,00
44.1-02.4.18		Obsyp potrubí bez prohození sypninou		m3	-54,720	82,86	21%	-4 534,14	-54,720	-4 534,14	0,000	0,00
44.1-02.4.20		Poplatek za skládku horniny 1-4		m3	-86,330	128,06	21%	-11 055,19	-86,330	-11 055,19	0,000	0,00
44.1-02.4.24		Štěrkopek frakce 0-4		m3	-42,411	97,93	21%	-4 153,15	-42,411	-4 153,15	0,000	0,00
44.1-02.4.27		Odstavení podkladu nad 200 m2 kam. téžene II,20 cm		m2	-18,550	15,07	21%	-2 79,47	-18,550	-2 79,47	0,000	0,00
44.1-02.4.31		Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		t	-14,723	37,66	21%	-554,51	-14,723	-554,51	0,000	0,00
44.1-02.4.32		Poplatek za skládku slávební suti		t	-14,723	24,10	21%	-2 384,46	-14,723	-2 384,46	0,000	0,00
44.1-02.4.36		Opáštění trativodu z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení		m2	-98,920	24,10	21%	-2 384,46	-98,920	-2 384,46	0,000	0,00
44.1-02.4.37		Lože pod potrubí ze štěrkostr. 0 - 63 mm		m3	-14,180	316,38	21%	-4 486,22	-14,180	-4 486,22	0,000	0,00
44.1-02.4.38		Trativody z PVC dřemázních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkoiskem, trubky d 100 mm		m3	-89,930	48,96	21%	-4 403,25	-89,930	-4 403,25	0,000	0,00
44.1-02.4.39		Lože pod potrubí ze štěrkoiskem do 63 mm		m3	-16,560	316,38	21%	-5 239,20	-16,560	-5 239,20	0,000	0,00
44.1-02.4.41		Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300		m	-50,030	30,13	21%	-1 507,46	-50,030	-1 507,46	0,000	0,00
44.1-02.4.42		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení konců potrubí		m	16,300	16,57	21%	270,12	0,000	0,00	16 300	270,12
44.1-02.4.44		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tl. úmostnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty		kus	2,000	11 216,32	21%	22 432,64	0,000	0,00	2 000	22 432,64
44.1-02.4.45		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky		m	16,300	15,82	21%	257,85	0,000	0,00	16 300	257,85
44.1-02.4.46		Truka kanalizační plast DN250 SN8		m	-112,670	274,95	21%	-30 978,25	-112,670	-30 978,25	0,000	0,00
44.1-02.4.49		Bazylkopopvá pokládku potrubí D 250 mm, Raustisito, vč. obslužných prací		m	87,330	5 748,75	21%	502 038,34	0,000	0,00	87 330	502 038,34
44.1-02.4.50		Kanalizační potrubí AWADUKT PP SNI10 RAUSTISTO D 250 mm včetně svareni		m	87,330	1 450,00	21%	126 628,50	0,000	0,00	87 330	126 628,50
44.1-02.4.51		Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček		m	-21,000	531,06	21%	-11 152,29	-21,000	-11 152,29	0,000	0,00
44.1-02.4.52		Ocelová chránička D 273x6,5 dodávka + montáž		m	-21,000	1 310,70	21%	-27 524,76	-21,000	-27 524,76	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.4</b>		<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „E2, E2A, E2-1, E2-2“</b>		<b>m</b>	<b>-21,000</b>	<b>1 310,70</b>	<b>21%</b>	<b>-27 524,76</b>	<b>-21,000</b>	<b>-27 524,76</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 44.1-02.5</b>		<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „E3“</b>		<b>m3</b>	<b>-9,595</b>	<b>33,90</b>	<b>21%</b>	<b>-325,24</b>	<b>-9,595</b>	<b>-325,24</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
44.1-02.5.5		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	-222,450	94,39	21%	-20 997,81	-222,450	-20 997,81	0,000	0,00
44.1-02.5.6		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapáženy i nezapáženy s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-147,789	6,03	21%	-890,61	-147,789	-890,61	0,000	0,00
44.1-02.5.13		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	-115,500	45,20	21%	-5 220,22	-115,500	-5 220,22	0,000	0,00
44.1-02.5.15		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení		m3	-112,480	60,26	21%	-6 778,30	-112,480	-6 778,30	0,000	0,00
44.1-02.5.16		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení		m3	-155,530	56,50	21%	-8 786,81	-155,530	-8 786,81	0,000	0,00
44.1-02.5.18		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním		m3	-21,380	82,86	21%	-1 771,57	-21,380	-1 771,57	0,000	0,00
44.1-02.5.19		Obsyp potrubí bez prohození sypninou		m2	-55,414	33,90	21%	-1 878,39	-55,414	-1 878,39	0,000	0,00
44.1-02.5.20		Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm		m3	-112,476	128,06	21%	-14 403,39	-112,476	-14 403,39	0,000	0,00
44.1-02.5.21		Poplatek za skládku horniny 1-4		m3	-21,380	97,93	21%	-2 093,66	-21,380	-2 093,66	0,000	0,00
44.1-02.5.25		Štěrkopek frakce 0-4		m2	-25,784	15,07	21%	-388,45	-25,784	-388,45	0,000	0,00
44.1-02.5.27		Odstavení podkladu nad 200 m2, kam. téžene II,20 cm		m2								
						<b>282 729,11</b>		<b>-368 898,34</b>		<b>651 627,45</b>		



Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu ( .xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce jednotky	cena	jednotky	Vícepráce cena
44.1-02.5.28	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené II,20 cm	m2	-25,784	14,31	21%	-369,03	-25,784	-369,03	0,000	0,00
44.1-02.5.29	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč.zemních p bet.základů,pletiva a přifadně podzemníky	m	-24,000	602,62	21%	-14 462,95	-24,000	-14 462,95	0,000	0,00
44.1-02.5.30	Statické zajištění sloupů	kus	-2,000	3 766,39	21%	-7 532,79	-2,000	-7 532,79	0,000	0,00
44.1-02.5.31	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-42,864	37,66	21%	-1 614,43	-42,864	-1 614,43	0,000	0,00
44.1-02.5.32	Poplatek za skládku stavební suti	t	-42,864	37,66	21%	-1 614,43	-42,864	-1 614,43	0,000	0,00
44.1-02.5.33	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčiého II,10 cm	m2	-25,784	28,62	21%	-738,05	-25,784	-738,05	0,000	0,00
44.1-02.5.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-4,661	37,66	21%	-175,56	-4,661	-175,56	0,000	0,00
44.1-02.5.35	Poplatek za recyklaci	t	-4,661	60,26	21%	-280,89	-4,661	-280,89	0,000	0,00
44.1-02.5.36	Opalštění travovců z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukončení	m2	-10,621	24,10	21%	-256,02	-10,621	-256,02	0,000	0,00
44.1-02.5.38	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	-28,190	48,96	21%	-1 380,27	-28,190	-1 380,27	0,000	0,00
44.1-02.5.39	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-8,414	316,38	21%	-2 662,00	-8,414	-2 662,00	0,000	0,00
44.1-02.5.40	Provizorní oprava misijní komunikace (skladba : hluňný štěrk II,30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) II,15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-25,784	90,39	21%	-2 330,71	-25,784	-2 330,71	0,000	0,00
44.1-02.5.41	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	61,170	30,13	21%	1 843,12	0,000	0,00	61,170	1 843,12
44.1-02.5.42	Zkouška těsnosti kanalizače potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.uložení konců potrubí	m	66,910	16,57	21%	1 108,85	0,000	0,00	66,910	1 108,85
44.1-02.5.47	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	3,910	15,82	21%	61,85	0,000	0,00	3,910	61,85
44.1-02.5.48	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	25,460	274,95	21%	7 000,14	0,000	0,00	25,460	7 000,14
44.1-02.5.51	Bezvýkopová pokládka potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	55,740	57,48,75	21%	320 435,33	0,000	0,00	55,740	320 435,33
44.1-02.5.52	Kanalizační potrubí AWAUDUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svatění	m	27,740	1 450,00	21%	40 223,00	0,000	0,00	27,740	40 223,00
<b>SO 44.1-02.5</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E3“</b>					<b>273 720,71</b>		<b>-96 951,58</b>		<b>370 672,29</b>
44.1-02.6.1	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-600 mm	m	-5,000	278,71	21%	-1 393,56	-5,000	-1 393,56	0,000	0,00
44.1-02.6.3	Připlatek za zřízení vykopávek v blízkosti vedení	m3	-6,974	210,92	21%	-1 470,94	-6,974	-1 470,94	0,000	0,00
44.1-02.6.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. II, 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-39,820	94,39	21%	-3 758,76	-39,820	-3 758,76	0,000	0,00
44.1-02.6.6	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-61,520	26,36	21%	-1 621,96	-61,520	-1 621,96	0,000	0,00
44.1-02.6.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-61,520	11,30	21%	-695,13	-61,520	-695,13	0,000	0,00
44.1-02.6.8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-21,898	6,03	21%	-131,97	-21,898	-131,97	0,000	0,00
44.1-02.6.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezi skládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-13,170	45,20	21%	-595,25	-13,170	-595,25	0,000	0,00
44.1-02.6.11	Vodorovné přemístění přebytného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-28,488	60,26	21%	-1 716,73	-28,488	-1 716,73	0,000	0,00
44.1-02.6.14	Obsyp potrubí bez průchození sypaniny	m3	-20,793	82,86	21%	-1 722,89	-20,793	-1 722,89	0,000	0,00
44.1-02.6.15	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-28,488	128,06	21%	-3 648,05	-28,488	-3 648,05	0,000	0,00
44.1-02.6.17	Šterkopisek frakce 0-4	m3	-12,880	97,93	21%	-1 261,29	-12,880	-1 261,29	0,000	0,00
44.1-02.6.19	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.čezané II,20 cm	m2	-98,130	15,07	21%	-1 327,73	-98,130	-1 327,73	0,000	0,00
44.1-02.6.20	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené II,20 cm	m2	-88,130	14,31	21%	-1 261,34	-88,130	-1 261,34	0,000	0,00
44.1-02.6.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-44,701	37,66	21%	-1 683,62	-44,701	-1 683,62	0,000	0,00
44.1-02.6.23	Poplatek za skládku stavební suti	t	-44,701	37,66	21%	-1 683,62	-44,701	-1 683,62	0,000	0,00
44.1-02.6.24	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčiého II,10 cm	m2	-88,130	28,62	21%	-2 522,68	-88,130	-2 522,68	0,000	0,00
44.1-02.6.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-15,949	37,66	21%	-600,72	-15,949	-600,72	0,000	0,00
44.1-02.6.26	Poplatek za recyklaci	t	-15,949	60,26	21%	-961,15	-15,949	-961,15	0,000	0,00
44.1-02.6.27	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-6,133	316,38	21%	-1 940,18	-6,133	-1 940,18	0,000	0,00

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx-yy) Názyv subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.6.28	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutnáry štakr II.30 cm + asfaltový rozciklár (prosvlka II.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odřezání, odvoz. uložení vč. poplaku)	m2	-88.130	90.39	21%	-7 966.37	-88.130	-7 966.37	0.000	0.00
44.1-02.6.29	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-25.700	30.13	21%	-774.37	-25.700	-774.37	0.000	0.00
44.1-02.6.30	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulésnění koncu potrubí	m	-25.700	16.57	21%	-425.90	-25.700	-425.90	0.000	0.00
44.1-02.6.32	Kamerové zkoušky vč. vyčistění potrubí před provedením zkoušky	m	-25.700	15.82	21%	-406.54	-25.700	-406.54	0.000	0.00
44.1-02.6.33	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-26.120	274.95	21%	-7 181.61	-26.120	-7 181.61	0.000	0.00
44.1-02.6.34	Rezáni stávajícího živého krytu II. 5 - 10 cm	m	-142.340	51.98	21%	-7 398.30	-142.340	-7 398.30	0.000	0.00
<b>SO 44.1-02.6</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E3-1, E3-1-1“</b>					<b>-54 150,66</b>		<b>-54 150,66</b>		<b>0,00</b>
44.1-02.7.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	11.500	30.13	21%	346.51	0.000	0.00	11.500	346.51
44.1-02.7.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulésnění koncu potrubí	m	1.500	16.57	21%	24.86	0.000	0.00	1.500	24.86
44.1-02.7.38	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2.1 m vč. poklopu ř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2.000	11 216.32	21%	-22 432.64	-2.000	-22 432.64	0.000	0.00
44.1-02.7.39	Kamerové zkoušky vč. vyčistění potrubí před provedením zkoušky	m	1.500	15.82	21%	23.73	0.000	0.00	1.500	23.73
44.1-02.7.40	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	11.270	274.95	21%	3 098.65	0.000	0.00	11.270	3 098.65
44.1-02.7.42	Bezvýkopová pokládká potrubí D 150 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	-10.000	4 436.25	21%	-44 362.50	-10.000	-44 362.50	0.000	0.00
44.1-02.7.43	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 150 mm včetně svatění	m	-10.000	780.00	21%	-7 800.00	-10.000	-7 800.00	0.000	0.00
<b>SO 44.1-02.7</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E3-2, E3-2-1, E3-2-2“</b>					<b>-71 101,39</b>		<b>-74 595,14</b>		<b>3 493,75</b>
44.1-02.8.15	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulésnění koncu potrubí	m	-2.400	16.57	21%	-39.77	-2.400	-39.77	0.000	0.00
44.1-02.8.17	Kamerové zkoušky vč. vyčistění potrubí před provedením zkoušky	m	-2.400	15.82	21%	-37.96	-2.400	-37.96	0.000	0.00
44.1-02.8.18	Bezvýkopová pokládká potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	-8.400	5 748.75	21%	-48 289.50	-8.400	-48 289.50	0.000	0.00
44.1-02.8.19	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svatění	m	-8.400	1 450.00	21%	-12 180.00	-8.400	-12 180.00	0.000	0.00
<b>SO 44.1-02.8</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E3-3“</b>					<b>-60 547,23</b>		<b>-60 547,23</b>		<b>0,00</b>
44.1-02.9.2	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpáné vody, poplaku za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-0.170	5 300.00	21%	-901.00	-0.170	-901.00	0.000	0.00
44.1-02.9.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovním dnem do předepsaného profilu a směru, s přehozením výklopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-87.875	94.39	21%	-8 294.85	-87.875	-8 294.85	0.000	0.00
44.1-02.9.6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-75.394	26.36	21%	-1 987.74	-75.394	-1 987.74	0.000	0.00
44.1-02.9.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-75.394	11.30	21%	-851.89	-75.394	-851.89	0.000	0.00
44.1-02.9.8	Svislé přemístění výklopu z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-48.330	6.03	21%	-291.25	-48.330	-291.25	0.000	0.00
44.1-02.9.10	Vodorovné přemístění výklopu z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-66.535	45.20	21%	-3 007.18	-66.535	-3 007.18	0.000	0.00
44.1-02.9.11	Vodorovné přemístění přebytkového výklopu z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-21.335	60.26	21%	-1 285.71	-21.335	-1 285.71	0.000	0.00
44.1-02.9.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-59.982	56.50	21%	-3 388.76	-59.982	-3 388.76	0.000	0.00
44.1-02.9.14	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-11.950	82.86	21%	-990.19	-11.950	-990.19	0.000	0.00



Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Čelkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Čelková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce	Vícepráce		
Kód subobjektu	Název subobjektu (y.zz)						cena	jednotky	cena	
44.1-02.10.41	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	6,090	1 450,00	21%	8 830,50	0,000	0,00	6 090	8 830,50
<b>SO 44.1-02.10</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E4“</b>									
<b>SO 44.1-02.11</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E5“</b>									
44.1-02.11.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,300	30,13	21%	-39,17	-1,300	-39,17	0,000	0,00
44.1-02.11.32	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí včetně šachet DN do 300, vodou, včetně měření konců potrubí	m	-1,300	16,57	21%	-21,54	-1,300	-21,54	0,000	0,00
44.1-02.11.34	Kamerové zkoušky včetně měření potrubí před provedením zkoušky	m	-1,300	15,82	21%	-20,56	-1,300	-20,56	0,000	0,00
44.1-02.11.35	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-1,060	274,95	21%	-291,45	-1,060	-291,45	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.11</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E5“</b>									
<b>SO 44.1-02.12</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E6, E6-1, E6-2, E6-3, E6-4“</b>									
44.1-02.12.4	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	-14,310	33,90	21%	-485,08	-14,310	-485,08	0,000	0,00
44.1-02.12.5	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-221,220	94,39	21%	-20 881,72	-221,220	-20 881,72	0,000	0,00
44.1-02.12.7	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	-55,128	451,97	21%	-24 915,83	-55,128	-24 915,83	0,000	0,00
44.1-02.12.9	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-394,750	26,36	21%	-10 407,49	-394,750	-10 407,49	0,000	0,00
44.1-02.12.107	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-394,750	11,30	21%	-4 460,35	-394,750	-4 460,35	0,000	0,00
44.1-02.12.11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-151,998	6,03	21%	-915,98	-151,998	-915,98	0,000	0,00
44.1-02.12.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět včetně uložení naložení	m3	-156,275	45,20	21%	-7 063,12	-156,275	-7 063,12	0,000	0,00
44.1-02.12.14	Vodorovné přemístění přebytného výkopku z hor.1-4 na skládku včetně uložení	m3	-155,807	60,26	21%	-9 389,29	-155,807	-9 389,29	0,000	0,00
44.1-02.12.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	-108,050	56,50	21%	-6 104,38	-108,050	-6 104,38	0,000	0,00
44.1-02.12.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-63,440	82,86	21%	-5 256,68	-63,440	-5 256,68	0,000	0,00
44.1-02.12.18	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-497,760	33,90	21%	-16 872,84	-497,760	-16 872,84	0,000	0,00
44.1-02.12.19	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-155,807	128,06	21%	-19 952,24	-155,807	-19 952,24	0,000	0,00
44.1-02.12.21	Štěrkokopisek frakce 0-4	m3	-63,440	97,93	21%	-6 212,44	-63,440	-6 212,44	0,000	0,00
44.1-02.12.22	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-38,450	173,25	21%	-6 661,62	-38,450	-6 661,62	0,000	0,00
44.1-02.12.23	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. těžené tl.20 cm	m2	-144,110	15,07	21%	-2 171,10	-144,110	-2 171,10	0,000	0,00
44.1-02.12.24	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. dřevné tl.20 cm	m2	-144,110	14,31	21%	-2 062,55	-144,110	-2 062,55	0,000	0,00
44.1-02.12.25	Výhranění obrub z krajníku nebo obrubníku slojalých	m	-10,000	120,52	21%	-1 205,24	-10,000	-1 205,24	0,000	0,00
44.1-02.12.26	Odstranění oplocení a zpětné obnovení včetně zeminách p bel základů,pletiva a případně podezdívky	m	-20,000	602,62	21%	-12 052,46	-20,000	-12 052,46	0,000	0,00
44.1-02.12.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku včetně uložení	l	-72,054	37,66	21%	-2 713,83	-72,054	-2 713,83	0,000	0,00
44.1-02.12.29	Poplatek za skládku stavební suti	l	-72,054	37,66	21%	-2 713,83	-72,054	-2 713,83	0,000	0,00
44.1-02.12.30	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčitého tl. 10 cm	m2	-144,110	28,62	21%	-4 125,09	-144,110	-4 125,09	0,000	0,00
44.1-02.12.31	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku včetně uložení	l	-26,075	37,66	21%	-982,11	-26,075	-982,11	0,000	0,00
44.1-02.12.32	Poplatek za recyklaci	l	-26,075	60,26	21%	-1 571,37	-26,075	-1 571,37	0,000	0,00
44.1-02.12.33	Lože pod potrubí ze štěrkokopisku do 63 mm	m3	-19,880	316,38	21%	-6 289,57	-19,880	-6 289,57	0,000	0,00
44.1-02.12.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěr. tl.30 cm + asfaltový recykát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz uložení včetně poplaku)	m2	-144,110	90,39	21%	-13 026,60	-144,110	-13 026,60	0,000	0,00
44.1-02.12.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-25,300	30,13	21%	-762,32	-25,300	-762,32	0,000	0,00
44.1-02.12.36	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí včetně šachet DN do 300, vodou, včetně uložení konců potrubí	m	-58,800	16,57	21%	-974,44	-58,800	-974,44	0,000	0,00
44.1-02.12.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 včetně poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	7 796,44	21%	-15 592,87	-2,000	-15 592,87	0,000	0,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.12.38	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy žlavy šachty	kus	-3,000	11 216,32	21%	-33 648,96	-3,000	-33 648,96	0,000	0,00
44.1-02.12.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-58,800	15,82	21%	-930,15	-58,800	-930,15	0,000	0,00
44.1-02.12.41	Trubka kanalizační potrubí před provedením zkoušky	m	-26,460	274,95	21%	-7 275,09	-26,460	-7 275,09	0,000	0,00
44.1-02.12.43	Bevykypová pokládká potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	-33,500	5 748,75	21%	-192 583,13	-33,500	-192 583,13	0,000	0,00
44.1-02.12.44	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SNI10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	-33,500	1 450,00	21%	-48 575,00	-33,500	-48 575,00	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.12</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E6, E6-1, E6-2, E6-3, E6-4“</b>									
<b>SO 44.1-02.13</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E7“</b>									
44.1-02.13.1	Dočasné zajištění potrubí	m	-3,300	202,40	21%	-667,92	-3,300	-667,92	0,000	0,00
44.1-02.13.2	Dočasné zajištění kabelů vč. chránky, uložení v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-1,100	135,59	21%	-149,15	-1,100	-149,15	0,000	0,00
44.1-02.13.3	Příplatek za zřízení vykopyčky v blízkosti vedení	m3	-10,296	210,92	21%	-2 171,61	-10,296	-2 171,61	0,000	0,00
44.1-02.13.4	Sejmuli ornice s přemístěním do 50 m	m3	-11,440	33,90	21%	-387,79	-11,440	-387,79	0,000	0,00
44.1-02.13.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-416,092	94,39	21%	-39 276,37	-416,092	-39 276,37	0,000	0,00
44.1-02.13.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-19,095	486,10	21%	-9 282,25	-19,095	-9 282,25	0,000	0,00
44.1-02.13.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-652,230	26,36	21%	-17 195,89	-652,230	-17 195,89	0,000	0,00
44.1-02.13.8	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-652,230	11,30	21%	-7 369,67	-652,230	-7 369,67	0,000	0,00
44.1-02.13.9	Svislé přemístění vykopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-228,847	3,77	21%	-861,93	-228,847	-861,93	0,000	0,00
44.1-02.13.10	Svislé přemístění vykopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-10,503	6,78	21%	-71,21	-10,503	-71,21	0,000	0,00
44.1-02.13.11	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-162,802	45,20	21%	-7 358,12	-162,802	-7 358,12	0,000	0,00
44.1-02.13.12	Vodorovné přemístění přebytkového vykopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-253,292	60,26	21%	-15 263,97	-253,292	-15 263,97	0,000	0,00
44.1-02.13.13	Vodorovné přemístění přebytkového vykopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-19,095	60,26	21%	-1 150,73	-19,095	-1 150,73	0,000	0,00
44.1-02.13.14	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhláním	m3	-340,253	56,50	21%	-19 222,91	-340,253	-19 222,91	0,000	0,00
44.1-02.13.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-97,253	82,86	21%	-8 058,41	-97,253	-8 058,41	0,000	0,00
44.1-02.13.16	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-57,200	33,90	21%	-1 938,94	-57,200	-1 938,94	0,000	0,00
44.1-02.13.17	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	-253,292	128,06	21%	-32 435,92	-253,292	-32 435,92	0,000	0,00
44.1-02.13.18	Poplatek za skládku hominy 5-7	m3	-19,095	128,06	21%	-2 445,30	-19,095	-2 445,30	0,000	0,00
44.1-02.13.19	Štěrkopisec frakce 0-4	m3	-97,253	97,93	21%	-9 523,57	-97,253	-9 523,57	0,000	0,00
44.1-02.13.20	Vhodný zasypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-127,600	173,25	21%	-22 107,22	-127,600	-22 107,22	0,000	0,00
44.1-02.13.22	Odstavení podkladu nad 200 m2 kam. drcení II, 20 cm	m2	-18,700	14,31	21%	-267,64	-18,700	-267,64	0,000	0,00
44.1-02.13.23	Vytrhání obrub z krajinky nebo obrubníku stojících	m	-2,000	120,52	21%	-241,05	-2,000	-241,05	0,000	0,00
44.1-02.13.24	Vodorovná doprava suť po suchu na skládku vč. uložení	t	-4,013	37,66	21%	-151,12	-4,013	-151,12	0,000	0,00
44.1-02.13.25	Poplatek za skládku slávevní suť	t	-4,013	37,66	21%	-151,12	-4,013	-151,12	0,000	0,00
44.1-02.13.26	Odstavení podkladu nad 200 m2, živičného tl. 10 cm	m2	-18,700	28,62	21%	-535,28	-18,700	-535,28	0,000	0,00
44.1-02.13.27	Vodorovná doprava suť po suchu na skládku vč. uložení	t	-3,385	37,66	21%	-127,48	-3,385	-127,48	0,000	0,00
44.1-02.13.28	Poplatek za recyklaci	t	-3,385	37,66	21%	-127,48	-3,385	-127,48	0,000	0,00
44.1-02.13.29	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	-26,723	60,26	21%	-203,97	-26,723	-203,97	0,000	0,00
44.1-02.13.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-180,400	316,38	21%	-8 454,39	-180,400	-8 454,39	0,000	0,00
				30,13	21%	-5 435,66		-5 435,66	0,000	0,00
										0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx-yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.13.32	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.uložení konců potrubí	m	-180,400	16,57	21%	-2.989,61	-180,400	-2.989,61	0,000	0,00
44.1-02.13.33	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	11 216,32	21%	-33 648,96	-3,000	-33 648,96	0,000	0,00
44.1-02.13.34	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	12 240,78	21%	-24 481,56	-2,000	-24 481,56	0,000	0,00
44.1-02.13.35	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-180,400	15,82	21%	-2 853,72	-180,400	-2 853,72	0,000	0,00
44.1-02.13.36	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-185,420	274,95	21%	-50 980,62	-185,420	-50 980,62	0,000	0,00
44.1-02.13.37	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-36,800	51,98	21%	-1 912,73	-36,800	-1 912,73	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.13</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E7“</b>					<b>-1 912,73</b>		<b>-1 912,73</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 44.1-02.14</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E8, E8-1, E8-2, E8A“</b>					<b>-329 373,79</b>		<b>-329 373,79</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
44.1-02.14.12	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-172,638	94,39	21%	-16 295,90	-172,638	-16 295,90	0,000	0,00
44.1-02.14.14	Vodorovné přemístění přebytrného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-106,583	60,26	21%	-6 428,96	-106,583	-6 428,96	0,000	0,00
44.1-02.14.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	-58,965	56,50	21%	-3 331,26	-58,965	-3 331,26	0,000	0,00
44.1-02.14.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-24,790	82,86	21%	-2 054,12	-24,790	-2 054,12	0,000	0,00
44.1-02.14.17	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-106,683	128,06	21%	-13 661,54	-106,683	-13 661,54	0,000	0,00
44.1-02.14.19	Šterkopisek frakce 0-4	m3	-24,790	97,93	21%	-2 427,59	-24,790	-2 427,59	0,000	0,00
44.1-02.14.21	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	-35,840	15,07	21%	-539,95	-35,840	-539,95	0,000	0,00
44.1-02.14.22	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam.dřevce tl.20 cm	m2	-37,846	14,31	21%	-541,66	-37,846	-541,66	0,000	0,00
44.1-02.14.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-22,892	37,66	21%	-862,20	-22,892	-862,20	0,000	0,00
44.1-02.14.27	Poplatek za skládku stavební suti	l	-35,840	37,66	21%	-862,20	-35,840	-862,20	0,000	0,00
44.1-02.14.28	Odstavení podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	-35,840	28,62	21%	-1 025,91	-35,840	-1 025,91	0,000	0,00
44.1-02.14.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-6,491	37,66	21%	-244,48	-6,491	-244,48	0,000	0,00
44.1-02.14.30	Poplatek za recyklaci	l	-5,491	60,26	21%	-330,90	-5,491	-330,90	0,000	0,00
44.1-02.14.31	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-11,520	316,38	21%	-3 644,67	-11,520	-3 644,67	0,000	0,00
44.1-02.14.32	Provizorní oprava místní komunikace (skládky : hluňný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvyvká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-66,246	90,39	21%	-5 988,20	-66,246	-5 988,20	0,000	0,00
44.1-02.14.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-4,800	30,13	21%	-144,62	-4,800	-144,62	0,000	0,00
44.1-02.14.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.uložení konců potrubí	m	-4,800	16,57	21%	-79,54	-4,800	-79,54	0,000	0,00
44.1-02.14.35	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2,000	-22 432,64	0,000	0,00
44.1-02.14.37	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-4,800	15,82	21%	-75,93	-4,800	-75,93	0,000	0,00
44.1-02.14.38	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-4,820	274,95	21%	-1 325,25	-4,820	-1 325,25	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.14</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E8, E8-1, E8-2, E8A“</b>					<b>-1 325,25</b>		<b>-1 325,25</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 44.1-02.16</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E10, E10-1“</b>					<b>-92 675,00</b>		<b>-92 675,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx-yy) Názy subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.16.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážení i nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-110,908	94,39	21%	-10 469,01	-110,908	-10 469,01	0,000	0,00
44.1-02.16.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážení i nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-5,027	486,10	21%	-2 443,76	-5,027	-2 443,76	0,000	0,00
44.1-02.16.5	Netžený zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení jámy, 8 kusů prefa panelu, lože 20 cm z makadamu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	-0,500	9 491,31	21%	-4 745,65	-0,500	-4 745,65	0,000	0,00
44.1-02.16.6	Pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-115,307	26,36	21%	-3 040,03	-115,307	-3 040,03	0,000	0,00
44.1-02.16.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-115,307	11,30	21%	-1 302,87	-115,307	-1 302,87	0,000	0,00
44.1-02.16.8	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-60,995	3,77	21%	-229,74	-60,995	-229,74	0,000	0,00
44.1-02.16.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-2,765	5,88	21%	-16,26	-2,765	-16,26	0,000	0,00
44.1-02.16.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-76,158	45,20	21%	-3 442,11	-76,158	-3 442,11	0,000	0,00
44.1-02.16.11	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-34,756	60,26	21%	-2 094,47	-34,756	-2 094,47	0,000	0,00
44.1-02.16.12	Vodorovné přemístění přebyčného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-5,027	60,26	21%	-302,96	-5,027	-302,96	0,000	0,00
44.1-02.16.13	Zásyp jám, rýh, šachet se zhutněním	m3	-83,457	56,50	21%	-4 715,00	-83,457	-4 715,00	0,000	0,00
44.1-02.16.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-16,581	82,86	21%	-1 373,91	-16,581	-1 373,91	0,000	0,00
44.1-02.16.15	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	-34,756	128,06	21%	-4 450,75	-34,756	-4 450,75	0,000	0,00
44.1-02.16.16	Poplatek za skládku hominy 5-7	m3	-5,027	128,06	21%	-643,79	-5,027	-643,79	0,000	0,00
44.1-02.16.19	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-16,581	97,93	21%	-1 623,72	-16,581	-1 623,72	0,000	0,00
44.1-02.16.21	Rozetření dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	-24,200	33,90	21%	-820,32	-24,200	-820,32	0,000	0,00
44.1-02.16.22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam. láženi Il.20 cm	m2	-2,796	15,07	21%	-42,12	-2,796	-42,12	0,000	0,00
44.1-02.16.23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam. dřevce Il.20 cm	m2	-27,029	14,31	21%	-386,84	-27,029	-386,84	0,000	0,00
44.1-02.16.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-10,825	37,66	21%	-407,71	-10,825	-407,71	0,000	0,00
44.1-02.16.26	Poplatek za skládku slávební suti	t	-10,825	37,66	21%	-407,71	-10,825	-407,71	0,000	0,00
44.1-02.16.27	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného Il. 10 cm	m2	-2,796	28,62	21%	-80,04	-2,796	-80,04	0,000	0,00
44.1-02.16.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,510	37,66	21%	-19,21	-0,510	-19,21	0,000	0,00
44.1-02.16.29	Poplatek za recyklaci	t	-0,510	60,26	21%	-30,72	-0,510	-30,72	0,000	0,00
44.1-02.16.30	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	-4,239	316,38	21%	-1 341,25	-4,239	-1 341,25	0,000	0,00
44.1-02.16.31	Provozovní oprava misní komunikace (skladba : hrušňový štěr. Il.30 cm + asfaltový recyklat (prosvik) Il. 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,796	90,39	21%	-252,74	-2,796	-252,74	0,000	0,00
44.1-02.16.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-14,500	30,13	21%	-436,90	-14,500	-436,90	0,000	0,00
44.1-02.16.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncov potrubí	m	-25,500	16,57	21%	-422,59	-25,500	-422,59	0,000	0,00
44.1-02.16.35	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-25,500	15,82	21%	-403,38	-25,500	-403,38	0,000	0,00
44.1-02.16.36	Trubka Kanalizační plast DN250 SN8	m	-28,000	274,95	21%	-7 698,51	-28,000	-7 698,51	0,000	0,00
44.1-02.16.38	Rezáni slávebního živičného krytu Il. 5 - 10 cm	m	-10,540	51,98	21%	-547,82	-10,540	-547,82	0,000	0,00
44.1-02.16.39	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středních objímek a uzavření koncov chrániček	m	-0,500	576,26	21%	-288,13	-0,500	-288,13	0,000	0,00
44.1-02.16.40	Ocelová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	-0,500	2 937,79	21%	-1 468,90	-0,500	-1 468,90	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.16</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E10, E10-1“</b>			<b>2 937,79</b>	<b>21%</b>	<b>-1 468,90</b>		<b>-1 468,90</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 44.1-02.17</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „E11“</b>					<b>-55 948,92</b>		<b>-55 948,92</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
44.1-02.17.1	Dochasně zajištění potrubí	m	-1,400	202,40	21%	-283,36	-1,400	-283,36	0,000	0,00
44.1-02.17.3	Připlatek za ztižení výkopávkou v blízkosti vedení	m3	-11,648	210,92	21%	-2 456,77	-11,648	-2 456,77	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (yzz)	Mátná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.17.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapražných i nezapražných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-197,424	94,39	21%	-18 635,53	-197,424	-18 635,53	0,000	0,00
44.1-02.17.7	Pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-282,940	26,36	21%	-7 459,65	-282,940	-7 459,65	0,000	0,00
44.1-02.17.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-282,940	11,30	21%	-3 196,99	-282,940	-3 196,99	0,000	0,00
44.1-02.17.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-108,588	3,77	21%	-408,99	-108,588	-408,99	0,000	0,00
44.1-02.17.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-72,730	45,20	21%	-3 287,16	-72,730	-3 287,16	0,000	0,00
44.1-02.17.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-124,694	60,26	21%	-7 514,35	-124,694	-7 514,35	0,000	0,00
44.1-02.17.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-130,904	56,50	21%	-7 395,54	-130,904	-7 395,54	0,000	0,00
44.1-02.17.15	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-15,835	82,86	21%	-1 312,10	-15,835	-1 312,10	0,000	0,00
44.1-02.17.17	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-124,694	128,06	21%	-15 967,99	-124,694	-15 967,99	0,000	0,00
44.1-02.17.19	Štětkovisek frakce 0-4	m3	-15,835	97,93	21%	-1 550,66	-15,835	-1 550,66	0,000	0,00
44.1-02.17.20	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-23,040	173,25	21%	-3 991,78	-23,040	-3 991,78	0,000	0,00
44.1-02.17.21	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam,těžné tl.20 cm	m2	-59,030	15,07	21%	-889,32	-59,030	-889,32	0,000	0,00
44.1-02.17.22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam,dřevné tl.20 cm	m2	-59,030	14,31	21%	-844,86	-59,030	-844,86	0,000	0,00
44.1-02.17.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m2	-26,460	37,66	21%	-966,59	-26,460	-966,59	0,000	0,00
44.1-02.17.26	Poplatek za skládku stavební suti	l	-26,460	37,66	21%	-966,59	-26,460	-966,59	0,000	0,00
44.1-02.17.27	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl.10 cm	m2	-59,030	28,62	21%	-1 689,71	-59,030	-1 689,71	0,000	0,00
44.1-02.17.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	l	-10,689	37,66	21%	-402,58	-10,689	-402,58	0,000	0,00
44.1-02.17.29	Poplatek za recyklaci	l	-10,689	60,26	21%	-644,13	-10,689	-644,13	0,000	0,00
44.1-02.17.30	Lože pod potrubí ze štětkovisku do 63 mm	m3	-6,305	316,38	21%	-1 994,76	-6,305	-1 994,76	0,000	0,00
44.1-02.17.31	Provozovní oprava místní komunikace (skladba : hutrný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvik) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-59,030	90,39	21%	-5 335,93	-59,030	-5 335,93	0,000	0,00
44.1-02.17.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-5,900	30,13	21%	-177,77	-5,900	-177,77	0,000	0,00
44.1-02.17.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.útlěnění konců potrubí	m	-5,900	16,57	21%	-97,77	-5,900	-97,77	0,000	0,00
44.1-02.17.35	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachy	kus	-3,000	11 216,32	21%	-33 648,96	-3,000	-33 648,96	0,000	0,00
44.1-02.17.37	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-5,900	15,82	21%	-93,33	-5,900	-93,33	0,000	0,00
44.1-02.17.38	Trubka kanalizační hlási DN250 SN8	m	-6,080	274,95	21%	-1 671,67	-6,080	-1 671,67	0,000	0,00
44.1-02.17.39	Rézání stěvačického živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-59,880	51,98	21%	-3 112,34	-59,880	-3 112,34	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.17</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „E11“</b>					<b>-126 057,18</b>		<b>-126 057,18</b>		<b>0,00</b>
<b>SO 44.1-02.18</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „E12“</b>					<b>-126 057,18</b>		<b>-126 057,18</b>		<b>0,00</b>
44.1-02.18.14	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.útlěnění konců potrubí	m	2,000	16,57	21%	33,15	0,000	0,00	2,000	33,15
44.1-02.18.16	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,000	15,82	21%	31,63	0,000	0,00	2,000	31,63
44.1-02.18.17	Bezvýkopová pokládka potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	2,000	5 748,75	21%	11 497,50	0,000	0,00	2,000	11 497,50
44.1-02.18.18	Kanalizační potrubí AVADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně sváření	m	2,000	1 450,00	21%	2 900,00	0,000	0,00	2,000	2 900,00
<b>SO 44.1-02.18</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „E13, E13-1“</b>					<b>14 462,28</b>		<b>0,00</b>		<b>14 462,28</b>
<b>SO 44.1-02.19</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „E13, E13-1“</b>					<b>14 462,28</b>		<b>0,00</b>		<b>14 462,28</b>
44.1-02.19.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapražných i nezapražných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-135,160	94,39	21%	-12 758,22	-135,160	-12 758,22	0,000	0,00



Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnepráce	Vícepráce		
Kód subobj.	Názyv subobjektu (y.zz)						cena	jednotky	cena	
44.1-02.19.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-188,009	26,36	21%	-4 956,82	-188,009	-4 956,82	0,000	0,00
44.1-02.19.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-188,009	11,30	21%	-2 124,35	-188,009	-2 124,35	0,000	0,00
44.1-02.19.9	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-74,330	6,03	21%	-447,93	-74,330	-447,93	0,000	0,00
44.1-02.19.11	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-24,060	45,20	21%	-1 087,44	-24,060	-1 087,44	0,000	0,00
44.1-02.19.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-62,760	60,26	21%	-3 782,07	-62,760	-3 782,07	0,000	0,00
44.1-02.19.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-103,600	56,50	21%	-5 852,98	-103,600	-5 852,98	0,000	0,00
44.1-02.19.15	Obsyp potrubí bez prohození sypninou	m3	-1,840	82,86	21%	-981,07	-1,840	-981,07	0,000	0,00
44.1-02.19.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-62,760	128,06	21%	-8 036,88	-62,760	-8 036,88	0,000	0,00
44.1-02.19.30	Lože pod potrubí ze šterkopsku do 63 mm	m3	-4,240	316,38	21%	-1 341,44	-4,240	-1 341,44	0,000	0,00
44.1-02.19.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-64,300	30,13	21%	-1 937,43	-64,300	-1 937,43	0,000	0,00
44.1-02.19.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí	m	-49,300	16,57	21%	-817,00	-49,300	-817,00	0,000	0,00
44.1-02.19.34	Šachta prelabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupů 2,1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,00
44.1-02.19.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-49,300	15,82	21%	-779,87	-49,300	-779,87	0,000	0,00
44.1-02.19.37	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-57,000	274,95	21%	-15 671,96	-57,000	-15 671,96	0,000	0,00
44.1-02.19.38	Trubka kanalizační plast DN250 SN16	m	-8,560	519,76	21%	-4 449,16	-8,560	-4 449,16	0,000	0,00
44.1-02.19.40	Bezvýkoppová pokládkla potrubí D 250 mm, Raustiso, vč. obslužných prací	m	-2,000	5 748,75	21%	-11 497,50	-2,000	-11 497,50	0,000	0,00
44.1-02.19.41	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSTISO D 250 mm včetně sváření	m	-2,000	1 450,00	21%	-2 900,00	-2,000	-2 900,00	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.19</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „F2, F2-1, F2-2“</b>					<b>-91 662,90</b>		<b>-91 662,90</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 44.1-02.22</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „F2, F2-1, F2-2“</b>					<b>-16 192,22</b>		<b>-16 192,22</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
44.1-02.22.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapravených i nezapravených s urvaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-171,540	94,39	21%	-84 710,52	-171,540	-84 710,52	0,000	0,00
44.1-02.22.8	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-268,900	18,83	21%	-5 063,92	-268,900	-5 063,92	0,000	0,00
44.1-02.22.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-268,900	8,29	21%	-2 228,12	-268,900	-2 228,12	0,000	0,00
44.1-02.22.10	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-63,604	3,77	21%	-239,56	-63,604	-239,56	0,000	0,00
44.1-02.22.12	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-750,966	45,20	21%	-33 941,19	-750,966	-33 941,19	0,000	0,00
44.1-02.22.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-1 405,697	60,26	21%	-84 710,52	-1 405,697	-84 710,52	0,000	0,00
44.1-02.22.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-57,389	56,50	21%	-3 242,23	-57,389	-3 242,23	0,000	0,00
44.1-02.22.16	Obsyp potrubí bez prohození sypninou	m3	-18,800	82,86	21%	-1 557,78	-18,800	-1 557,78	0,000	0,00
44.1-02.22.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-49,800	33,90	21%	-1 688,10	-49,800	-1 688,10	0,000	0,00
44.1-02.22.18	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-140,697	128,06	21%	-1 800,985	-140,697	-1 800,985	0,000	0,00
44.1-02.22.20	Šterkopiesek frakce 0-4	m3	-18,800	97,93	21%	-1 841,01	-18,800	-1 841,01	0,000	0,00
44.1-02.22.22	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. drcené tl. 20 cm	m2	-70,690	15,07	21%	-1 064,98	-70,690	-1 064,98	0,000	0,00
44.1-02.22.23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	-5,800	14,31	21%	-83,01	-5,800	-83,01	0,000	0,00
44.1-02.22.26	Poplatek za skládku stavební suti	l	-101,459	37,66	21%	-3 821,33	-101,459	-3 821,33	0,000	0,00
44.1-02.22.27	Odstranění podkladu nad 200 m2, živiného tl. 10 cm	l	-101,459	37,66	21%	-3 821,33	-101,459	-3 821,33	0,000	0,00
44.1-02.22.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	-70,690	28,62	21%	-2 023,48	-70,690	-2 023,48	0,000	0,00
44.1-02.22.29	Poplatek za recyklaci	l	-12,801	37,66	21%	-482,15	-12,801	-482,15	0,000	0,00
44.1-02.22.30	Lože pod potrubí ze šterkopsku do 63 mm	l	-12,801	60,26	21%	-771,43	-12,801	-771,43	0,000	0,00
44.1-02.22.31		m3	-10,830	316,38	21%	-3 426,36	-10,830	-3 426,36	0,000	0,00

Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnořpráce	Vícepráce		
Kód subobj.	Název subobjektu (y.zz)						jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.22.32	Provizorní oprava misní komunikace (skladba : hutěný šifter II 30 cm + asfaltový uložení vč. poplatku)	m2	-5.800	90,39	21%	-524,29	-5.800	-524,29	0,000	0,00
44.1-02.22.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	9.700	30,13	21%	292,28	0,000	0,00	9.700	292,28
44.1-02.22.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	9.700	16,57	21%	160,75	0,000	0,00	9.700	160,75
44.1-02.22.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	9.700	15,82	21%	153,44	0,000	0,00	9.700	153,44
44.1-02.22.37	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	10.470	274,95	21%	2.878,69	0,000	0,00	10.470	2.878,69
44.1-02.22.38	Rezáni stávajícího živého křtu II, 5 - 10 cm	m	-119.120	51,98	21%	-6.191,41	-119.120	-6.191,41	0,000	0,00
<b>SO 44.1-02.22</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA „F2, F2-1, F2-2“</b>									
<b>SO 44.1-03.1</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E“-1, ČÁST</b>									
44.1-03.1.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	70.680	18,83	21%	1.331,04	0,000	0,00	70.680	1.331,04
44.1-03.1.38	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1.000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1.000	22,60
44.1-03.1.39	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	6.000	68,55	21%	411,29	0,000	0,00	6.000	411,29
44.1-03.1.42	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	70.680	11,30	21%	798,62	0,000	0,00	70.680	798,62
44.1-03.1.43	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2.000	3.465,08	21%	6.930,17	0,000	0,00	2.000	6.930,17
44.1-03.1.44	Hrdlová zátka D+M	kus	1.000	71,56	21%	71,56	0,000	0,00	1.000	71,56
44.1-03.1.45	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	70.680	15,82	21%	1.118,07	0,000	0,00	70.680	1.118,07
44.1-03.1.46	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	73.730	128,81	21%	9.497,21	0,000	0,00	73.730	9.497,21
44.1-03.1.48	Koleno kanalizační plast DN150/45°	m	1.000	48,96	21%	48,97	0,000	0,00	1.000	48,97
44.1-03.1.50	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	7.000	414,30	21%	2.900,13	0,000	0,00	7.000	2.900,13
<b>SO 44.1-03.1</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E“-1, ČÁST</b>									
<b>SO 44.1-03.2</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E“-2, ČÁST</b>									
44.1-03.2.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	5.900	18,83	21%	111,10	0,000	0,00	5.900	111,10
44.1-03.2.37	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1.000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1.000	22,60
44.1-03.2.38	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	13.000	68,55	21%	891,13	0,000	0,00	13.000	891,13
44.1-03.2.39	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	30.900	11,30	21%	349,14	0,000	0,00	30.900	349,14
44.1-03.2.40	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3.000	3.465,08	21%	10.395,25	0,000	0,00	3.000	10.395,25
44.1-03.2.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	30.600	15,82	21%	484,05	0,000	0,00	30.600	484,05
44.1-03.2.43	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	5.740	128,81	21%	739,37	0,000	0,00	5.740	739,37
44.1-03.2.44	Koleno kanalizační plast DN150/45°	m	1.000	48,96	21%	48,96	0,000	0,00	1.000	48,96
44.1-03.2.45	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	13.000	414,30	21%	5.385,95	0,000	0,00	13.000	5.385,95
<b>SO 44.1-03.3</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E1, E1-1“</b>									
44.1-03.3.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	9.620	18,83	21%	181,16	0,000	0,00	9.620	181,16
44.1-03.3.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	9.620	11,30	21%	108,70	0,000	0,00	9.620	108,70
44.1-03.3.36	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	9.620	15,82	21%	152,18	0,000	0,00	9.620	152,18
44.1-03.3.37	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	8.680	128,81	21%	1.118,08	0,000	0,00	8.680	1.118,08
<b>SO 44.1-03.4</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E2, E2A, E2-1, E2-2“</b>									
44.1-03.4.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	4.480	18,83	21%	84,36	0,000	0,00	4.480	84,36
44.1-03.4.37	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	9.000	68,55	21%	616,93	0,000	0,00	9.000	616,93
44.1-03.4.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	4.480	11,30	21%	50,62	0,000	0,00	4.480	50,62

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnépráce jednotky	Měnépráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
44-1-03.4.39	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,16	0,000	0,00	2,000	6 930,16
44-1-03.4.41	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	4,480	15,82	21%	70,87	0,000	0,00	4,480	70,87
44-1-03.4.42	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	4,880	128,81	21%	628,59	0,000	0,00	4,880	628,59
44-1-03.4.44	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	9,000	414,30	21%	3 728,73	0,000	0,00	9,000	3 728,73
<b>SO 44-1-03.4</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E2, E2A, E2-1, E2-2“</b>					<b>12 110,26</b>		<b>0,00</b>		<b>12 110,26</b>
<b>SO 44-1-03.5</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E3“</b>									
44-1-03.5.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-53,630	18,83	21%	-1 009,96	-53,630	-1 009,96	0,000	0,00
44-1-03.5.38	Montáž tvarovek jednoc. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	-22,60	0,000	0,00
44-1-03.5.39	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,000	68,55	21%	342,74	0,000	0,00	5,000	342,74
44-1-03.5.40	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-53,630	11,30	21%	-605,98	-53,630	-605,98	0,000	0,00
44-1-03.5.41	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,24	0,000	0,00	3,000	10 395,24
44-1-03.5.42	Hrdlová zátka D+M	kus	-1,000	71,56	21%	-71,56	-1,000	-71,56	0,000	0,00
44-1-03.5.43	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-53,630	15,82	21%	-848,37	-53,630	-848,37	0,000	0,00
44-1-03.5.44	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-54,970	128,81	21%	-7 080,73	-54,970	-7 080,73	0,000	0,00
44-1-03.5.45	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-1,000	48,96	21%	-48,96	-1,000	-48,96	0,000	0,00
44-1-03.5.46	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	5,000	414,30	21%	2 071,52	0,000	0,00	5,000	2 071,52
<b>SO 44-1-03.5</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E3-1, E3-1-1“</b>					<b>3 121,34</b>		<b>-9 688,16</b>		<b>12 809,50</b>
44-1-03.6.29	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	46,050	18,83	21%	867,21	0,000	0,00	46,050	867,21
44-1-03.6.31	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	68,55	21%	205,64	0,000	0,00	3,000	205,64
44-1-03.6.32	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	46,050	11,30	21%	520,33	0,000	0,00	46,050	520,33
44-1-03.6.33	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,17	0,000	0,00	2,000	6 930,17
44-1-03.6.35	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	46,050	15,82	21%	728,46	0,000	0,00	46,050	728,46
44-1-03.6.36	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	47,350	128,81	21%	6 099,19	0,000	0,00	47,350	6 099,19
44-1-03.6.38	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	3,000	414,30	21%	1 242,91	0,000	0,00	3,000	1 242,91
<b>SO 44-1-03.6</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E3-1, E3-1-1“</b>					<b>16 593,91</b>		<b>0,00</b>		<b>16 593,91</b>
<b>SO 44-1-03.7</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E3-2, E3-2-1, E3-2-2“</b>									
44-1-03.7.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	30,680	18,83	21%	577,76	0,000	0,00	30,680	577,76
44-1-03.7.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	6,000	68,55	21%	411,29	0,000	0,00	6,000	411,29
44-1-03.7.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	27,830	11,30	21%	314,46	0,000	0,00	27,830	314,46
44-1-03.7.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	5,000	3 465,08	21%	17 325,41	0,000	0,00	5,000	17 325,41
44-1-03.7.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	27,830	15,82	21%	440,24	0,000	0,00	27,830	440,24
44-1-03.7.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	29,010	128,81	21%	3 736,80	0,000	0,00	29,010	3 736,80
44-1-03.7.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	6,000	414,30	21%	2 485,82	0,000	0,00	6,000	2 485,82
<b>SO 44-1-03.7</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E3-2, E3-2-1, E3-2-2“</b>					<b>25 291,78</b>		<b>0,00</b>		<b>25 291,78</b>
<b>SO 44-1-03.8</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E3-3“</b>									
44-1-03.8.18	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	4,170	18,83	21%	78,53	0,000	0,00	4,170	78,53
44-1-03.8.19	Montáž tvarovek jednoc. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1,000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1,000	22,60
44-1-03.8.20	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	68,55	21%	205,64	0,000	0,00	3,000	205,64
44-1-03.8.21	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	4,170	11,30	21%	47,11	0,000	0,00	4,170	47,11

Kód objektu Kódů subobjektu	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-03.8.22	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,09	0,000	0,00	1,000	3 465,09
44.1-03.8.23	Hrdlová zátka D+M	kus	1,000	71,56	21%	71,56	0,000	0,00	1,000	71,56
44.1-03.8.24	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	kus	4,170	15,82	21%	65,97	0,000	0,00	4,170	65,97
44.1-03.8.25	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	3,980	128,81	21%	512,67	0,000	0,00	3,980	512,67
44.1-03.8.26	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	m	-1,000	48,96	21%	-48,96	0,000	-48,96	0,000	0,00
44.1-03.8.27	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	3,000	414,30	21%	1 242,91	0,000	0,00	3,000	1 242,91
<b>SO 44.1-03.8</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E3-3”</b>					<b>5 663,12</b>		<b>-48,96</b>		<b>5 712,08</b>
<b>SO 44.1-03.9</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E3-4”</b>									
44.1-03.9.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	6,170	18,83	21%	116,20	0,000	0,00	6,170	116,20
44.1-03.9.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,000	68,55	21%	68,55	0,000	0,00	1,000	68,55
44.1-03.9.36	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	6,170	11,30	21%	69,72	0,000	0,00	6,170	69,72
44.1-03.9.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 465,08	21%	10 395,25	0,000	0,00	3,000	10 395,25
44.1-03.9.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	kus	6,170	15,82	21%	97,60	0,000	0,00	6,170	97,60
44.1-03.9.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	6,670	128,81	21%	859,17	0,000	0,00	6,670	859,17
44.1-03.9.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	1,000	414,30	21%	414,31	0,000	0,00	1,000	414,31
<b>SO 44.1-03.9</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E3-4”</b>					<b>12 020,80</b>		<b>0,00</b>		<b>12 020,80</b>
<b>SO 44.1-03.10</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E4”</b>									
44.1-03.10.19	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	0,610	18,83	21%	11,49	0,000	0,00	0,610	11,49
44.1-03.10.22	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	0,610	11,30	21%	6,89	0,000	0,00	0,610	6,89
44.1-03.10.23	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,09	0,000	0,00	1,000	3 465,09
44.1-03.10.25	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,610	15,82	21%	9,65	0,000	0,00	0,610	9,65
44.1-03.10.26	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	0,260	128,81	21%	33,49	0,000	0,00	0,260	33,49
<b>SO 44.1-03.10</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E4”</b>					<b>3 526,61</b>		<b>0,00</b>		<b>3 526,61</b>
<b>SO 44.1-03.11</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E5”</b>									
44.1-03.11.19	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	2,600	18,83	21%	48,96	0,000	0,00	2,600	48,96
44.1-03.11.21	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2,000	68,55	21%	137,10	0,000	0,00	2,000	137,10
44.1-03.11.22	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	2,600	11,30	21%	29,38	0,000	0,00	2,600	29,38
44.1-03.11.23	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	3 465,08	21%	6 930,17	0,000	0,00	2,000	6 930,17
44.1-03.11.25	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,600	15,82	21%	41,12	0,000	0,00	2,600	41,12
44.1-03.11.26	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	2,850	128,81	21%	367,11	0,000	0,00	2,850	367,11
44.1-03.11.28	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,61	0,000	0,00	2,000	828,61
<b>SO 44.1-03.11</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E5”</b>					<b>8 382,45</b>		<b>0,00</b>		<b>8 382,45</b>
<b>SO 44.1-03.12</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „E6, E6-1, E6-2, E6-3, E6-4”</b>									
44.1-03.12.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	14,750	18,83	21%	277,77	0,000	0,00	14,750	277,77
44.1-03.12.36	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-3,000	22,60	21%	-67,80	0,000	-67,80	0,000	0,00
44.1-03.12.37	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	10,000	68,55	21%	685,48	0,000	0,00	10,000	685,48
44.1-03.12.38	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí	m	14,750	11,30	21%	166,66	0,000	0,00	14,750	166,66
44.1-03.12.39	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	8,000	3 465,08	21%	27 720,66	0,000	0,00	8,000	27 720,66
44.1-03.12.40	Hrdlová zátka D+M	kus	-3,000	71,56	21%	-214,69	0,000	-214,69	0,000	0,00
44.1-03.12.41	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	14,750	15,82	21%	233,33	0,000	0,00	14,750	233,33



Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce jednotky	Méněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
44.1-03.16.36	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	4.850	128,81	21%	624,73	0,000	0,00	4.850	624,73
44.1-03.16.39	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2.000	3.465,08	21%	6.930,16	0,000	0,00	2.000	6.930,16
44.1-03.16.41	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2.000	68,55	21%	137,10	0,000	0,00	2.000	137,10
SO 44.1-03.16	ODBOČKA kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2.000	414,30	21%	828,61	0,000	0,00	2.000	828,61
SO 44.1-03.17	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „E10, E10-1“					8.738,40		0,00		8.738,40
44.1-03.17.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	20,610	18,83	21%	388,13	0,000	0,00	20,610	388,13
44.1-03.17.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3.000	68,55	21%	205,65	0,000	0,00	3.000	205,65
44.1-03.17.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	20,610	11,30	21%	232,88	0,000	0,00	20,610	232,88
44.1-03.17.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	2.000	3.465,08	21%	6.930,17	0,000	0,00	2.000	6.930,17
44.1-03.17.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	20,610	15,82	21%	326,02	0,000	0,00	20,610	326,02
44.1-03.17.40	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	21,640	128,81	21%	2.787,46	0,000	0,00	21,640	2.787,46
44.1-03.17.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	m	3.000	414,30	21%	1.242,91	0,000	0,00	3.000	1.242,91
SO 44.1-03.17	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „E11“					12.113,22		0,00		12.113,22
SO 44.1-03.18	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „E12“					22.722,45		0,00		22.722,45
44.1-03.18.20	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	58,760	18,83	21%	1.106,57	0,000	0,00	58,760	1.106,57
44.1-03.18.21	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	3.000	22,60	21%	67,79	0,000	0,00	3.000	67,79
44.1-03.18.22	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3.000	68,55	21%	205,64	0,000	0,00	3.000	205,64
44.1-03.18.23	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	58,760	11,30	21%	663,94	0,000	0,00	58,760	663,94
44.1-03.18.24	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3.000	3.465,08	21%	10.395,25	0,000	0,00	3.000	10.395,25
44.1-03.18.25	Hrdlová zátka D+M	kus	3.000	71,56	21%	214,69	0,000	0,00	3.000	214,69
44.1-03.18.26	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	58,760	15,82	21%	929,52	0,000	0,00	58,760	929,52
44.1-03.18.27	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	60,160	128,81	21%	7.749,25	0,000	0,00	60,160	7.749,25
44.1-03.18.28	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	m	3.000	48,96	21%	146,89	0,000	0,00	3.000	146,89
44.1-03.18.29	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	3.000	414,30	21%	1.242,91	0,000	0,00	3.000	1.242,91
SO 44.1-03.18	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „E12“					22.722,45		0,00		22.722,45
SO 44.1-03.20	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „F“					18.116,16		0,00		18.116,16
44.1-03.20.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	11,670	18,83	21%	219,77	0,000	0,00	11,670	219,77
44.1-03.20.32	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2.000	22,60	21%	45,20	0,000	0,00	2.000	45,20
44.1-03.20.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4.000	68,55	21%	274,19	0,000	0,00	4.000	274,19
44.1-03.20.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	11,670	11,30	21%	131,86	0,000	0,00	11,670	131,86
44.1-03.20.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	4.000	3.465,08	21%	13.860,33	0,000	0,00	4.000	13.860,33
44.1-03.20.36	Hrdlová zátka D+M	kus	2.000	71,56	21%	143,13	0,000	0,00	2.000	143,13
44.1-03.20.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	11,670	15,82	21%	184,61	0,000	0,00	11,670	184,61
44.1-03.20.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	11,660	128,81	21%	1.501,93	0,000	0,00	11,660	1.501,93
44.1-03.20.39	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	m	2.000	48,96	21%	97,93	0,000	0,00	2.000	97,93
44.1-03.20.40	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	4.000	414,30	21%	1.657,21	0,000	0,00	4.000	1.657,21
SO 44.1-03.20	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „F“					18.116,16		0,00		18.116,16
SO 44.1-03.21	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA „F1“					73,26		0,00		73,26
44.1-03.21.19	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	3,890	18,83	21%	73,26	0,000	0,00	3,890	73,26
44.1-03.21.20	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	1.000	22,60	21%	22,60	0,000	0,00	1.000	22,60
44.1-03.21.21	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2.000	68,55	21%	137,10	0,000	0,00	2.000	137,10

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnořpráce jednotky	Měnořpráce cena	Víceřpráce jednotky	Víceřpráce cena
44.1-03.21.22	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	3,890	11,30	21%	43,95	0,000	0,00	3,890	43,95
44.1-03.21.23	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 465,08	21%	-3 465,08	-1,000	-3 465,08	0,000	0,00
44.1-03.21.24	Hrdlová zátka D+M	kus	1,000	71,56	21%	71,56	0,000	0,00	1,000	71,56
44.1-03.21.25	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	3,890	15,82	21%	61,53	0,000	0,00	3,890	61,53
44.1-03.21.26	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	3,610	128,81	21%	465,01	0,000	0,00	3,610	465,01
44.1-03.21.27	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	1,000	48,96	21%	48,96	0,000	0,00	1,000	48,96
44.1-03.21.28	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	2,000	414,30	21%	828,61	0,000	0,00	2,000	828,61
<b>SO 44.1-03.21</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „F1“</b>									
<b>SO 44.1-03.22</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „F2, F2-1, F2-2“</b>									
44.1-03.22.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	6,720	18,83	21%	126,56	0,000	0,00	6,720	126,56
44.1-03.22.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	2,000	22,60	21%	45,20	0,000	0,00	2,000	45,20
44.1-03.22.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	11,000	68,55	21%	754,04	0,000	0,00	11,000	754,04
44.1-03.22.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	6,720	11,30	21%	75,93	0,000	0,00	6,720	75,93
44.1-03.22.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	12,000	3 465,08	21%	41 580,98	0,000	0,00	12,000	41 580,98
44.1-03.22.37	Hrdlová zátka D+M	kus	2,000	71,56	21%	143,12	0,000	0,00	2,000	143,12
44.1-03.22.38	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	6,720	15,82	21%	106,30	0,000	0,00	6,720	106,30
44.1-03.22.39	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	7,340	128,81	21%	945,47	0,000	0,00	7,340	945,47
44.1-03.22.40	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	2,000	48,96	21%	97,93	0,000	0,00	2,000	97,93
44.1-03.22.41	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	11,000	414,30	21%	4 557,34	0,000	0,00	11,000	4 557,34
<b>SO 44.1-03.22</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „F2, F2-1, F2-2“</b>									
<b>SO 44.1-03.23</b>	<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – SBĚRAČ S</b>									
44.1-03.23.19	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-1,070	18,83	21%	-20,15	-1,070	-20,15	0,000	0,00
44.1-03.23.22	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. ulštění konců potrubí	m	-1,070	11,30	21%	-12,09	-1,070	-12,09	0,000	0,00
44.1-03.23.30	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 465,08	21%	-3 465,08	-1,000	-3 465,08	0,000	0,00
44.1-03.23.25	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,070	15,82	21%	-16,92	-1,070	-16,92	0,000	0,00
44.1-03.23.26	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-1,230	128,81	21%	-158,44	-1,230	-158,44	0,000	0,00
<b>SO 44.1-04.1</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E“-1, ČÁST</b>									
44.1-04.1.1	Odstrazení podkladu z kamenná těženého do 11,20 cm	m2	13,256	15,46	21%	204,93	0,000	0,00	13,256	204,93
44.1-04.1.2	Odstrazení podkladu z kamenná dřevěného do 11,20 cm	m2	13,256	25,03	21%	331,79	0,000	0,00	13,256	331,79
44.1-04.1.3	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t	6,297	423,29	21%	2 665,26	0,000	0,00	6,297	2 665,26
44.1-04.1.4	Poplatek za skládku stavění suší	t	6,297	368,08	21%	2 317,61	0,000	0,00	6,297	2 317,61
44.1-04.1.5	Odstrazení živého křivého frézováním 11,50 mm	m2	23,195	26,50	21%	614,71	0,000	0,00	23,195	614,71
44.1-04.1.6	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t	2,969	423,29	21%	1 256,59	0,000	0,00	2,969	1 256,59
44.1-04.1.7	Poplatek za recyklaci	t	2,969	50,79	21%	150,79	0,000	0,00	2,969	150,79
44.1-04.1.8	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	19,566	81,71	21%	1 598,81	0,000	0,00	19,566	1 598,81
44.1-04.1.11	Postřik živice infilt. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	24,319	40,49	21%	984,64	0,000	0,00	24,319	984,64
44.1-04.1.13	Asf bet obrus ACO11 lll 50mm -3m	m2	28,300	161,95	21%	4 583,33	0,000	0,00	28,300	4 583,33
44.1-04.1.15	Úprava závlaky dlí spár tloušťky do 4 cm s. do 4 cm	m	-216,400	72,14	21%	-15 611,87	-216,400	-15 611,87	0,000	0,00
44.1-04.1.16	Zarování slyčné plochy živice 11, do 5 cm	m	-216,400	11,78	21%	-2 548,88	-216,400	-2 548,88	0,000	0,00
44.1-04.1.17	Rezáni stávajícího živice křivé 11, 5 - 10 cm	m	-216,400	50,79	21%	-10 992,03	-216,400	-10 992,03	0,000	0,00
44.1-04.1.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	28,300	302,78	21%	8 568,67	0,000	0,00	28,300	8 568,67

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Mentpráce jednotky	Menpráce cena	Vicepráce jednotky	Vicepráce cena
<b>SO 44.1-04.1</b>	<b>OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E1“, E1-1, ČÁST</b>					<b>-5 875,65</b>				<b>23 277,13</b>
SO 44.1-04.2	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E1“, E1-1									
44.1-04.2.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	138,050	15,46	21%	2 134,16	0,000	0,00	138,050	2 134,16
44.1-04.2.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	138,050	25,03	21%	3 455,31	0,000	0,00	138,050	3 455,31
44.1-04.2.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	100,595	423,29	21%	42 580,99	0,000	0,00	100,595	42 580,99
44.1-04.2.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	100,595	368,08	21%	37 026,95	0,000	0,00	100,595	37 026,95
44.1-04.2.5	Odstranění živického krytu frezováním II.50 mm	m2	305,708	26,50	21%	8 101,78	0,000	0,00	305,708	8 101,78
44.1-04.2.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m2	45,482	423,29	21%	19 252,13	0,000	0,00	45,482	19 252,13
44.1-04.2.7	Poplatek za recyklaci	t	45,482	50,79	21%	2 310,26	0,000	0,00	45,482	2 310,26
44.1-04.2.8	Podklad ze šteřkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	233,181	81,71	21%	19 054,07	0,000	0,00	233,181	19 054,07
44.1-04.2.11	Postřik živичný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	242,860	40,49	21%	9 833,09	0,000	0,00	242,860	9 833,09
44.1-04.2.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	350,218	161,95	21%	56 719,53	0,000	0,00	350,218	56 719,53
44.1-04.2.16	Úprava závlivky dlí. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-505,600	72,14	21%	-36 475,78	-505,600	-36 475,78	0,000	0,00
44.1-04.2.17	Zarovnání slyčné plochy živичné II. do 5 cm	m	-505,600	11,78	21%	-5 955,23	-505,600	-5 955,23	0,000	0,00
44.1-04.2.18	Řezání stávajícího živичného krytu II. 5 - 10 cm	m	-505,600	50,79	21%	-25 681,93	-505,600	-25 681,93	0,000	0,00
44.1-04.2.22	Studena recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva. rozfrézování a reprofilace	m2	365,500	302,78	21%	110 666,09	0,000	0,00	365,500	110 666,09
<b>SO 44.1-04.2</b>	<b>OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E1“, E1-1</b>					<b>243 021,42</b>				<b>311 134,35</b>
SO 44.1-04.3	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E1“, E1-1									
44.1-04.3.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	3,192	15,46	21%	49,35	0,000	0,00	3,192	49,35
44.1-04.3.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	3,192	25,03	21%	79,89	0,000	0,00	3,192	79,89
44.1-04.3.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,506	423,29	21%	637,48	0,000	0,00	1,506	637,48
44.1-04.3.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,506	368,08	21%	554,33	0,000	0,00	1,506	554,33
44.1-04.3.5	Odstranění živického krytu frezováním II.50 mm	m2	44,185	26,50	21%	1 170,98	0,000	0,00	44,185	1 170,98
44.1-04.3.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	m2	5,645	423,29	21%	2 389,48	0,000	0,00	5,645	2 389,48
44.1-04.3.7	Poplatek za recyklaci	t	5,645	50,79	21%	286,74	0,000	0,00	5,645	286,74
44.1-04.3.8	Podklad ze šteřkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	46,080	81,71	21%	3 765,37	0,000	0,00	46,080	3 765,37
44.1-04.3.11	Postřik živичný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	46,080	40,49	21%	1 865,72	0,000	0,00	46,080	1 865,72
44.1-04.3.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	36,300	161,95	21%	5 882,88	0,000	0,00	36,300	5 882,88
44.1-04.3.14	Úprava závlivky dlí. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-50,480	72,14	21%	-3 641,81	-50,480	-3 641,81	0,000	0,00
44.1-04.3.15	Zarovnání slyčné plochy živичné II. do 5 cm	m	-50,480	11,78	21%	-594,58	-50,480	-594,58	0,000	0,00
44.1-04.3.16	Řezání stávajícího živичného krytu II. 5 - 10 cm	m	-50,480	50,79	21%	-2 564,13	-50,480	-2 564,13	0,000	0,00
44.1-04.3.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva. rozfrézování a reprofilace	m2	38,300	302,78	21%	11 596,47	0,000	0,00	38,300	11 596,47
<b>SO 44.1-04.3</b>	<b>OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E1“, E1-1</b>					<b>21 798,17</b>				<b>28 598,69</b>
SO 44.1-04.4	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E1“, E1-1									
44.1-04.4.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	87,833	15,46	21%	1 357,84	0,000	0,00	87,833	1 357,84
44.1-04.4.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do II.20 cm	m2	87,833	25,03	21%	2 198,40	0,000	0,00	87,833	2 198,40
44.1-04.4.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	41,721	423,29	21%	17 660,14	0,000	0,00	41,721	17 660,14
44.1-04.4.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,721	368,08	21%	15 356,64	0,000	0,00	41,721	15 356,64
44.1-04.4.5	Odstranění živického krytu frezováním II.50 mm	m2	159,045	26,50	21%	4 214,96	0,000	0,00	159,045	4 214,96
44.1-04.4.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	20,358	423,29	21%	8 617,28	0,000	0,00	20,358	8 617,28
44.1-04.4.7	Poplatek za recyklaci	t	20,358	50,79	21%	1 034,07	0,000	0,00	20,358	1 034,07
44.1-04.4.8	Podklad ze šteřkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	21,696	81,71	21%	1 772,86	0,000	0,00	21,696	1 772,86
44.1-04.4.11	Postřik živичný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	112,154	40,49	21%	4 540,97	0,000	0,00	112,154	4 540,97
44.1-04.4.13	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	132,100	161,95	21%	21 394,24	0,000	0,00	132,100	21 394,24
44.1-04.4.15	Úprava závlivky dlí. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-47,100	72,14	21%	-3 397,96	-47,100	-3 397,96	0,000	0,00
44.1-04.4.16	Zarovnání slyčné plochy živичné II. do 5 cm	m	-47,100	11,78	21%	-554,77	-47,100	-554,77	0,000	0,00
44.1-04.4.17	Řezání stávajícího živичného krytu II. 5 - 10 cm	m	-47,100	50,79	21%	-2 392,44	-47,100	-2 392,44	0,000	0,00







Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce jednotky	Méněpráce cena	Vícepráce jednotky	Vícepráce cena
44.1-04.12.20	Rezaní stávajícího živého krytu II. 5 - 10 cm	m	-186,000	50,79	21%	-9.447,86	-186,000	-9.447,86	0,000	0,00
44.1-04.12.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	178,000	302,78	21%	53.894,84	0,000	0,00	178,000	53.894,84
<b>SO 44.1-04.12</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E6, E6-1, E6-2, E6-3, E6-4“</b>					<b>135 385,04</b>		<b>-25 057,37</b>		<b>160 442,41</b>
44.1-04.13.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	37,532	15,46	21%	580,22	0,000	0,00	37,532	580,22
44.1-04.13.2	Odstranění podkladu z kamenná draceného do tl.20 cm	m2	37,532	25,03	21%	939,41	0,000	0,00	37,532	939,41
44.1-04.13.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	17,828	423,29	21%	7.546,43	0,000	0,00	17,828	7.546,43
44.1-04.13.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,828	368,08	21%	6.562,12	0,000	0,00	17,828	6.562,12
44.1-04.13.5	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	65,357	26,50	21%	1.732,08	0,000	0,00	65,357	1.732,08
44.1-04.13.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,366	423,29	21%	3.541,34	0,000	0,00	8,366	3.541,34
44.1-04.13.7	Poplatek za recyklaci	t	8,366	50,79	21%	424,96	0,000	0,00	8,366	424,96
44.1-04.13.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	40,120	81,71	21%	3.278,35	0,000	0,00	40,120	3.278,35
44.1-04.13.11	Postřik živický infilr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	46,052	40,49	21%	1.864,59	0,000	0,00	46,052	1.864,59
44.1-04.13.13	Asf bet.obrus ACO11 tl.50mm -3m	m2	57,700	161,95	21%	9.344,80	0,000	0,00	57,700	9.344,80
44.1-04.13.14	Úprava zálivky dl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-73,800	72,14	21%	-5.324,19	-73,800	-5.324,19	0,000	0,00
44.1-04.13.15	Zarovnaní slyčné plochy živické tl. do 5 cm	m	-73,800	11,78	21%	-869,26	-73,800	-869,26	0,000	0,00
44.1-04.13.16	Rezaní stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-73,800	50,79	21%	-3.748,67	-73,800	-3.748,67	0,000	0,00
44.1-04.13.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	57,700	302,78	21%	17.470,41	0,000	0,00	57,700	17.470,41
44.1-04.13.20	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná po zhutnění tloušťky 200 mm	m2	40,120	194,20	21%	7.791,30	0,000	0,00	40,120	7.791,30
<b>SO 44.1-04.13</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E7“</b>					<b>7 791,30</b>		<b>0,00</b>		<b>6 1076,01</b>
<b>SO 44.1-04.14</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E8, E8-1, E8-2, E8A“</b>					<b>51 133,89</b>		<b>-9 942,12</b>		<b>61 076,01</b>
44.1-04.14.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	248,697	15,46	21%	3.844,69	0,000	0,00	248,697	3.844,69
44.1-04.14.2	Odstranění podkladu z kamenná draceného do tl.20 cm	m2	248,697	25,03	21%	6.224,74	0,000	0,00	248,697	6.224,74
44.1-04.14.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	118,132	423,29	21%	50.004,03	0,000	0,00	118,132	50.004,03
44.1-04.14.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	118,132	368,08	21%	43.481,77	0,000	0,00	118,132	43.481,77
44.1-04.14.5	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	473,223	26,50	21%	12.541,22	0,000	0,00	473,223	12.541,22
44.1-04.14.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	60,573	423,29	21%	25.639,95	0,000	0,00	60,573	25.639,95
44.1-04.14.7	Poplatek za recyklaci	t	60,573	50,79	21%	3.076,80	0,000	0,00	60,573	3.076,80
44.1-04.14.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	246,817	81,71	21%	20.168,31	0,000	0,00	246,817	20.168,31
44.1-04.14.11	Postřik živický infilr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	424,698	40,49	21%	17.195,48	0,000	0,00	424,698	17.195,48
44.1-04.14.13	Asf bet.obrus ACO11 tl.50mm -3m	m2	453,700	161,95	21%	73.478,95	0,000	0,00	453,700	73.478,95
44.1-04.14.15	Úprava zálivky dl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-761,440	72,14	21%	-54.932,99	-761,440	-54.932,99	0,000	0,00
44.1-04.14.16	Zarovnaní slyčné plochy živické tl. do 5 cm	m	-761,440	11,78	21%	-8.968,65	-761,440	-8.968,65	0,000	0,00
44.1-04.14.17	Rezaní stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-668,000	50,79	21%	-33.931,03	-668,000	-33.931,03	0,000	0,00
44.1-04.14.18	Rezaní stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	65,221	139,87	21%	9.122,47	0,000	0,00	65,221	9.122,47
44.1-04.14.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	453,700	302,78	21%	137.371,29	0,000	0,00	453,700	137.371,29
44.1-04.14.22	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná po zhutnění tloušťky 200 mm	m2	246,817	194,20	21%	47.931,86	0,000	0,00	246,817	47.931,86
<b>SO 44.1-04.14</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E8, E8-1, E8-2, E8A“</b>					<b>47 931,86</b>		<b>0,00</b>		<b>47 931,86</b>
<b>SO 44.1-04.15</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E9“</b>					<b>352 248,89</b>		<b>-97 832,67</b>		<b>450 081,56</b>
44.1-04.15.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	111,751	15,46	21%	1.727,59	0,000	0,00	111,751	1.727,59
44.1-04.15.2	Odstranění podkladu z kamenná draceného do tl.20 cm	m2	111,751	25,03	21%	2.797,06	0,000	0,00	111,751	2.797,06
44.1-04.15.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	53,082	423,29	21%	22.469,15	0,000	0,00	53,082	22.469,15
44.1-04.15.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,082	368,08	21%	19.538,39	0,000	0,00	53,082	19.538,39
44.1-04.15.5	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	210,637	26,50	21%	5.582,24	0,000	0,00	210,637	5.582,24
44.1-04.15.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	26,962	423,29	21%	11.412,72	0,000	0,00	26,962	11.412,72
44.1-04.15.7	Poplatek za recyklaci	t	26,962	50,79	21%	1.369,53	0,000	0,00	26,962	1.369,53
44.1-04.15.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	83,117	81,71	21%	6.791,79	0,000	0,00	83,117	6.791,79

Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Četkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Četková cena bez DPH [CZK]	Měsíční práce	Vícepráce		
Kódy subobjektu	Názyv subobjektu (y.zz)						cena	cena		
44.1-04.15.11	Postřík živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	173,965	40,49	21%	7 043,62	0,000	0,00	173,965	7 043,62
44.1-04.15.13	Asf bet obrus ACO11 III 50mm -3m	m <sup>2</sup>	189,400	161,95	21%	30 674,26	0,000	0,00	189,400	30 674,26
44.1-04.15.14	Úprava závlaky dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-322,800	72,14	21%	-23 287,94	-322,800	0,00	0,000	-23 287,94
44.1-04.15.15	Zarovnaní sýčké plochy živičné II. do 5 cm	m	-322,800	11,78	21%	-3 802,11	-322,800	-3 802,11	0,000	0,00
44.1-04.15.16	Rezaní stávajícího živičného krytu II. 5 - 10 cm	m	-322,800	50,79	21%	-16 396,61	-322,800	-16 396,61	0,000	0,00
44.1-04.15.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m <sup>2</sup>	189,400	302,78	21%	57 346,53	0,000	0,00	189,400	57 346,53
44.1-04.15.20	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva po zhutnění tloušťky 200 mm	m <sup>2</sup>	83,117	194,20	21%	16 141,32	0,000	0,00	83,117	16 141,32
<b>SO 44.1-04.15</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E9“</b>					<b>139 407,54</b>		<b>-43 486,66</b>		<b>182 894,20</b>
44.1-04.16.1	Odstranění stávajícího krytu frézováním II. 50 mm	m <sup>2</sup>	-12,750	26,50	21%	-337,90	-12,750	-337,90	0,000	0,00
44.1-04.16.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-1,632	423,29	21%	-690,81	-1,632	-690,81	0,000	0,00
44.1-04.16.3	Poplatek za recyklaci	l	-1,632	50,79	21%	-82,90	-1,632	-82,90	0,000	0,00
44.1-04.16.4	Podklad ze šteřkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	-8,500	81,71	21%	-694,57	-8,500	-694,57	0,000	0,00
44.1-04.16.7	Postřík živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-12,750	40,49	21%	-516,23	-12,750	-516,23	0,000	0,00
44.1-04.16.9	Asf bet obrus ACO11 III 50mm -3m	m <sup>2</sup>	-17,000	161,95	21%	-2 753,23	-17,000	-2 753,23	0,000	0,00
44.1-04.16.10	Úprava závlaky dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-17,000	72,14	21%	-1 226,44	-17,000	-1 226,44	0,000	0,00
44.1-04.16.11	Zarovnaní sýčké plochy živičné II. do 5 cm	m	-17,000	11,78	21%	-200,24	-17,000	-200,24	0,000	0,00
44.1-04.16.12	Rezaní stávajícího živičného krytu II. 5 - 10 cm	m	-17,000	50,79	21%	-863,51	-17,000	-863,51	0,000	0,00
44.1-04.16.13	Osz sil bet stoj obruba+opeřna bet	m	-4,000	124,41	21%	-497,64	-4,000	-497,64	0,000	0,00
44.1-04.16.14	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	-4,040	92,02	21%	-371,76	-4,040	-371,76	0,000	0,00
44.1-04.16.15	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m <sup>2</sup>	-17,000	302,78	21%	-5 147,26	-17,000	-5 147,26	0,000	0,00
44.1-04.16.16	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva po zhutnění tloušťky 200 mm	m <sup>2</sup>	-8,500	194,20	21%	-1 650,70	-8,500	-1 650,70	0,000	0,00
44.1-04.16.17	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusi do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupele nebo hydrantu	ks	-3,000	629,06	21%	-1 887,18	-3,000	-1 887,18	0,000	0,00
<b>SO 44.1-04.16</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E10“</b>					<b>-16 920,37</b>		<b>-16 920,37</b>		<b>0,00</b>
44.1-04.17.1	Odstranění podkladu z kamenniva těžného do II.20 cm	m <sup>2</sup>	133,071	15,46	21%	2 057,19	0,000	0,00	133,071	2 057,19
44.1-04.17.2	Odstranění podkladu z kamenniva těžného do II.20 cm	m <sup>2</sup>	133,071	25,03	21%	3 330,69	0,000	0,00	133,071	3 330,69
44.1-04.17.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	63,208	423,29	21%	26 755,50	0,000	0,00	63,208	26 755,50
44.1-04.17.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	63,208	368,08	21%	23 285,65	0,000	0,00	63,208	23 285,65
44.1-04.17.5	Odstranění živčného krytu frézováním II. 50 mm	m <sup>2</sup>	241,374	26,50	21%	6 396,83	0,000	0,00	241,374	6 396,83
44.1-04.17.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	30,896	423,29	21%	13 078,01	0,000	0,00	30,896	13 078,01
44.1-04.17.7	Poplatek za recyklaci	l	30,896	50,79	21%	1 569,37	0,000	0,00	30,896	1 569,37
44.1-04.17.8	Podklad ze šteřkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	105,914	81,71	21%	8 654,61	0,000	0,00	105,914	8 654,61
44.1-04.17.11	Postřík živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	190,579	40,49	21%	7 716,30	0,000	0,00	190,579	7 716,30
44.1-04.17.13	Asf bet obrus ACO11 III 50mm -3m	m <sup>2</sup>	220,300	161,95	21%	35 678,67	0,000	0,00	220,300	35 678,67
44.1-04.17.15	Úprava závlaky dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-500,000	72,14	21%	-36 071,78	-500,000	-36 071,78	0,000	0,00
44.1-04.17.16	Zarovnaní sýčké plochy živičné II. do 5 cm	m	-500,000	11,78	21%	-5 889,27	-500,000	-5 889,27	0,000	0,00
44.1-04.17.17	Rezaní stávajícího živčného krytu II. 5 - 10 cm	m	-500,000	50,79	21%	-25 397,48	-500,000	-25 397,48	0,000	0,00
44.1-04.17.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m <sup>2</sup>	220,300	302,78	21%	66 702,43	0,000	0,00	220,300	66 702,43
44.1-04.17.21	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva po zhutnění tloušťky 200 mm	m <sup>2</sup>	105,914	194,20	21%	20 568,50	0,000	0,00	105,914	20 568,50
<b>SO 44.1-04.17</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E11“</b>					<b>148 415,22</b>		<b>-67 358,53</b>		<b>215 773,75</b>
44.1-04.19.1	Odstranění podkladu z kamenniva těžného do II.20 cm	m <sup>2</sup>	-2,776	15,46	21%	-42,91	-2,776	-42,91	0,000	0,00
44.1-04.19.2	Odstranění podkladu z kamenniva draceného do II.20 cm	m <sup>2</sup>	-2,776	25,03	21%	-69,48	-2,776	-69,48	0,000	0,00
44.1-04.19.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-1,318	423,29	21%	-558,00	-1,318	-558,00	0,000	0,00
44.1-04.19.4	Poplatek za skládku stavební suti	l	-1,318	368,08	21%	-485,22	-1,318	-485,22	0,000	0,00

Kod objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnépráce jednotky	cena	Vícepráce jednotky	cena
44.1-04.19.5	Odstranění živiceho krytu frézováním tl. 50 mm	m2	-4,855	26,50	21%	-128,67	-4,855	-128,67	0,000	0,00
44.1-04.19.6	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč. uložení	l	-0,622	423,29	21%	-263,20	-0,622	-263,20	0,000	0,00
44.1-04.19.7	Poplatek za recyklaci	l	50,79	50,79	21%	-31,58	-0,622	-31,58	0,000	0,00
44.1-04.19.8	Podklad ze štekodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-2,029	81,71	21%	-165,80	-2,029	-165,80	0,000	0,00
44.1-04.19.11	Postřik živичný infiltr + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-3,968	40,49	21%	-160,66	-3,968	-160,66	0,000	0,00
44.1-04.19.13	Asf bet obrus ACO11 tl. 50mm -3m	m2	-4,800	161,95	21%	-777,38	-4,800	-777,38	0,000	0,00
44.1-04.19.14	Úprava závluky dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-142,760	72,14	21%	-10 299,21	-142,760	-10 299,21	0,000	0,00
44.1-04.19.15	Zarovnaní slyčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	-127,000	11,78	21%	-1 495,87	-127,000	-1 495,87	0,000	0,00
44.1-04.19.16	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-127,000	50,79	21%	-6 450,96	-127,000	-6 450,96	0,000	0,00
44.1-04.19.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	-4,800	302,78	21%	-1 453,34	-4,800	-1 453,34	0,000	0,00
44.1-04.19.20	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná po zhutnění tloušťky 200 mm	m2	-2,029	194,20	21%	-394,03	-2,029	-394,03	0,000	0,00
<b>SO 44.1-04.19</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „E13, E13-1“</b>					<b>-22 776,31</b>		<b>-22 776,31</b>		<b>0,00</b>
<b>SO 44.1-04.20</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „F“</b>					<b>-22 776,31</b>		<b>-22 776,31</b>		<b>0,00</b>
44.1-04.20.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl. 20 cm	m2	109,475	15,46	21%	1 692,41	0,000	0,00	109,475	1 692,41
44.1-04.20.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl. 20 cm	m2	109,475	25,03	21%	2 740,09	0,000	0,00	109,475	2 740,09
44.1-04.20.3	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč. uložení	l	52,000	423,29	21%	22 011,15	0,000	0,00	52,000	22 011,15
44.1-04.20.4	Poplatek za skládku stavebni suli	l	52,000	368,08	21%	19 140,13	0,000	0,00	52,000	19 140,13
44.1-04.20.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	218,010	26,50	21%	5 777,64	0,000	0,00	218,010	5 777,64
44.1-04.20.6	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč. uložení	m2	27,906	423,29	21%	1 181,26	0,000	0,00	27,906	1 181,26
44.1-04.20.7	Poplatek za recyklaci	l	27,906	50,79	21%	1 417,48	0,000	0,00	27,906	1 417,48
44.1-04.20.8	Podklad ze štekodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	60,169	81,71	21%	4 916,62	0,000	0,00	60,169	4 916,62
44.1-04.20.11	Postřik živичný infiltr + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	160,171	40,49	21%	6 485,12	0,000	0,00	160,171	6 485,12
44.1-04.20.13	Asf bet obrus ACO11 tl. 50mm -3m	m2	161,300	161,95	21%	26 123,33	0,000	0,00	161,300	26 123,33
44.1-04.20.14	Úprava závluky dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-485,800	72,14	21%	-35 047,34	-485,800	-35 047,34	0,000	0,00
44.1-04.20.15	Zarovnaní slyčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	-485,800	11,78	21%	-5 722,01	-485,800	-5 722,01	0,000	0,00
44.1-04.20.16	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-485,800	50,79	21%	-24 676,19	-485,800	-24 676,19	0,000	0,00
44.1-04.20.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	161,300	302,78	21%	48 838,41	0,000	0,00	161,300	48 838,41
44.1-04.20.20	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná po zhutnění tloušťky 200 mm	m2	60,169	194,20	21%	11 684,82	0,000	0,00	60,169	11 684,82
<b>SO 44.1-04.20</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „F2, F2-1, F2-2“</b>					<b>97 193,92</b>		<b>-65 445,54</b>		<b>162 639,46</b>
44.1-04.22.1	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl. 20 cm	m2	383,557	15,46	21%	5 929,54	0,000	0,00	383,557	5 929,54
44.1-04.22.2	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl. 20 cm	m2	383,557	25,03	21%	9 600,20	0,000	0,00	383,557	9 600,20
44.1-04.22.3	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč. uložení	l	182,189	423,29	21%	77 119,12	0,000	0,00	182,189	77 119,12
44.1-04.22.4	Poplatek za skládku stavebni suli	l	182,189	368,08	21%	67 060,10	0,000	0,00	182,189	67 060,10
44.1-04.22.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	697,888	26,50	21%	18 495,23	0,000	0,00	697,888	18 495,23
44.1-04.22.6	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč. uložení	l	89,330	423,29	21%	37 812,61	0,000	0,00	89,330	37 812,61
44.1-04.22.7	Poplatek za recyklaci	l	89,330	50,79	21%	4 537,52	0,000	0,00	89,330	4 537,52
44.1-04.22.8	Podklad ze štekodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	359,655	81,71	21%	29 388,71	0,000	0,00	359,655	29 388,71
44.1-04.22.11	Postřik živичný infiltr + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	585,730	40,49	21%	23 715,47	0,000	0,00	585,730	23 715,47
44.1-04.22.13	Asf bet obrus ACO11 tl. 50mm -3m	m2	668,800	161,95	21%	108 315,46	0,000	0,00	668,800	108 315,46
44.1-04.22.14	Úprava závluky dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-785,400	72,14	21%	-56 661,55	-785,400	-56 661,55	0,000	0,00
44.1-04.22.15	Zarovnaní slyčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	-785,400	11,78	21%	-9 250,87	-785,400	-9 250,87	0,000	0,00
44.1-04.22.16	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-785,400	50,79	21%	-39 894,36	-785,400	-39 894,36	0,000	0,00
44.1-04.22.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	668,800	302,78	21%	202 499,26	0,000	0,00	668,800	202 499,26
44.1-04.22.20	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná po zhutnění tloušťky 200 mm	m2	359,655	194,20	21%	69 845,00	0,000	0,00	359,655	69 845,00
<b>SO 44.1-04.22</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH – STOKA „F2, F2-1, F2-2“</b>					<b>548 511,44</b>		<b>-105 806,78</b>		<b>654 318,22</b>
<b>SO 44.1-05.4</b>	<b>ČERPACÍ STANICE STŘELNÁ 1 – HAVARIJNÍ PŘEPAD</b>									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnepráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-05.4.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	4,100	30,13	21%	123,53	0,000	0,00	4,100	123,53
44.1-05.4.33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,100	16,57	21%	67,95	0,000	0,00	4,100	67,95
44.1-05.4.34	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	4,100	15,82	21%	64,85	0,000	0,00	4,100	64,85
44.1-05.4.35	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	4,220	433,14	21%	1 827,83	0,000	0,00	4,220	1 827,83
<b>SO 44.1-05.4</b>	<b>ČERPAČÍ STANICE STŘELNÁ 1 – HAVARIJNÍ PŘEPAD</b>					<b>2 084,16</b>		<b>0,00</b>		<b>2 084,16</b>
<b>SO 44.1-06.2</b>	<b>ČERPAČÍ STANICE STŘELNÁ 2 – HAVARIJNÍ PŘEPAD</b>									
44.1-06.2.20	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-0,200	30,13	21%	-6,03	-0,200	-6,03	0,000	0,00
44.1-06.2.21	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-0,200	16,57	21%	-3,32	-0,200	-3,32	0,000	0,00
44.1-06.2.22	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,200	15,82	21%	-3,17	-0,200	-3,17	0,000	0,00
44.1-06.2.23	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-0,206	274,95	21%	-56,64	-0,206	-56,64	0,000	0,00
<b>SO 44.1-06.2</b>	<b>ČERPAČÍ STANICE STŘELNÁ 2 – HAVARIJNÍ PŘEPAD</b>					<b>-69,16</b>		<b>-69,16</b>		<b>0,00</b>
<b>SO 44.1-07.1</b>	<b>VÝTLAČNÉ POTRUBÍ – ŘÁD „1“ CELKEM</b>									
44.1-07.1.35	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm vč.lvarovek	m	12,900	31,64	21%	408,13	0,000	0,00	12,900	408,13
44.1-07.1.36	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	12,900	13,56	21%	174,91	0,000	0,00	12,900	174,91
44.1-07.1.39	Potrubí PE D90 vč.lvarovek	m	28,242	361,57	21%	10 211,57	0,000	0,00	28,242	10 211,57
<b>SO 44.1-07.1</b>	<b>VÝTLAČNÉ POTRUBÍ – ŘÁD „1“ CELKEM</b>					<b>10 794,61</b>		<b>0,00</b>		<b>10 794,61</b>
<b>SO 44.1-08.1</b>	<b>PRELOŽKY VODOVODU</b>									
44.1-08.1.5	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože obsypu a zášypu, identifikačního vodiče a výstražné pásky	m	137,500	790,94	21%	108 754,62	0,000	0,00	137,500	108 754,62
44.1-08.1.15	Přeložka vodovodu z PE 100 d110x6,6 mm SDR 17 vč.lvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	137,500	1 807,87	21%	248 581,99	0,000	0,00	137,500	248 581,99
<b>SO 44.1-08.1</b>	<b>PRELOŽKY VODOVODU</b>					<b>357 336,61</b>		<b>0,00</b>		<b>357 336,61</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>926 989,69</b>		<b>-4 336 837,82</b>		<b>5 263 827,51</b>







Kód objektu	Název objektu (xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měnspráve	Vícepráce
Kódy subobjektu	Název subobjektu (y.zz)						cena	cena
4.1-02.2.26	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-83,975	60,26	21%	-5 060,53	-83,975	0,000
4.1-02.2.31	Štěrkopisek frakce 0-4 tř B	m3	-11,670	97,93	21%	-1 142,80	-11,670	0,000
4.1-02.2.41	Přechod kamenná - plast DN 300 D-M	ks	-1,000	214,68	21%	-214,68	-1,000	0,000
4.1-02.2.42	Statické zajištění sloupů	ks	-2,000	3 766,39	21%	-7 532,79	-2,000	0,000
4.1-02.2.43	Přeložka sloupů VO	ks	-1,000	11 299,16	21%	-11 299,16	-1,000	0,000
4.1-02.2.49	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-218,890	24,10	21%	-5 276,33	-218,890	0,000
4.1-02.2.50	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 0 - 63 mm	m3	-32,855	316,38	21%	-10 394,57	-32,855	0,000
4.1-02.2.51	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-232,320	48,96	21%	-11 375,11	-232,320	0,000
4.1-02.2.52	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m3	-25,805	316,38	21%	-8 164,11	-25,805	0,000
4.1-02.2.56	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč šachet DN do 300, vodou, vč uložení konců potrubí	m	225,200	30,13	21%	6 785,53	225,200	0,000
4.1-02.2.57	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč poklopu a úpravy zhlaví šachty	m	-21,700	16,57	21%	-359,61	-21,700	0,000
4.1-02.2.58	Kamerové zkoušky vč. vycištění potrubí před provedením zkoušky	kus	-2,000	7 796,44	21%	-15 592,87	-2,000	0,000
4.1-02.2.65	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	-21,700	15,82	21%	-343,27	-21,700	0,000
4.1-02.2.67	Bezúchytková pokládka potrubí D 300 mm, Raustiso, vč. obslužných prací	m	72,080	433,14	21%	31 220,39	72,080	0,000
4.1-02.2.70	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 300 mm včetně svaření	m	-16,500	6 483,75	21%	-106 981,88	-16,500	0,000
4.1-02.2.71	Nerýzný zemní protlak 200-500 mm vč vyztrojení jámy, 8 kusů svaření 20 cm z makadamu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	-16,500	2 100,00	21%	-34 650,00	-16,500	0,000
4.1-02.2.72	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středních objímek a uzavření konci chrániček	m	-55,200	9 491,31	21%	-523 920,44	-55,200	0,000
4.1-02.2.73	Oceľová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	-55,200	576,26	21%	-31 809,46	-55,200	0,000
4.1-02.2.74	Nerýzný zemní protlak 500-800 mm vč. vyztrojení jámy, nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 600 vč. středních objímek a uzavření konci chrániček, 8 kusů	m	-55,200	2 937,79	21%	-162 165,85	-55,200	0,000
4.1-02.2.75	Oceľová chránička DN 600 mm dodávka a montáž	m	31,000	9 791,25	21%	303 528,75	31,000	0,000
4.1-02.2.76	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA „A“-2.ČÁST</b>	m	31,000	4 030,00	21%	124 930,00	31,000	124 930,00
<b>SO 4.1-02.4</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2</b>							
4.1-02.4.5	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-7,180	33,90	21%	-243,38	-7,180	0,000
4.1-02.4.21	Vhodný zásypový materiál pro státní a krajské komunikace podle TP146	m3	-62,860	173,25	21%	-10 890,76	-62,860	0,000
4.1-02.4.22	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam, lžezne II,20 cm	m2	-19,560	15,07	21%	-294,68	-19,560	0,000
4.1-02.4.23	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam, dřevné II,20 cm	m2	-19,560	14,31	21%	-279,95	-19,560	0,000
4.1-02.4.25	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	m2	-38,455	37,66	21%	-1 448,36	-38,455	0,000
4.1-02.4.26	Poplatek za skládku stavební suší	l	-38,455	28,62	21%	-1 078,36	-38,455	0,000
4.1-02.4.27	Odstranění podkladu nad 200 m2, živiceho II, 10 cm	m2	-19,560	37,66	21%	-736,36	-19,560	0,000
4.1-02.4.28	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	m2	-19,560	28,62	21%	-559,90	-19,560	0,000
4.1-02.4.29	Poplatek za reykciaci	l	-3,545	37,66	21%	-133,51	-3,545	0,000
4.1-02.4.30	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-9,500	24,10	21%	-228,99	-9,500	0,000
4.1-02.4.31	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 0 - 63 mm	m3	-1,225	316,38	21%	-387,56	-1,225	0,000
4.1-02.4.32	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m3	-17,310	48,96	21%	-847,55	-17,310	0,000
4.1-02.4.34	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-1,188	316,38	21%	-375,70	-1,188	0,000
			<b>-793 467,46</b>			<b>-1 259 932,13</b>		<b>466 464,67</b>
			124 930,00	0,000		0,00	31,000	124 930,00
			303 528,75	0,000		0,00	31,000	303 528,75
			316,38	21%			0,000	0,00