

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.397	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	12,530	18,40	21%	230,55			12,530	230,55
49.17-01.1.398	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků <i>Zemní práce při montážích</i>	m	12,906	381,10	21%	4 918,48			12,906	4 918,48
49.17-01.1.399	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu <b>SBĚRAČ H4</b>	m	-4,200	257,70	21%	-1 082,34		-4,200		-1 082,34
49.17-01.1.417	<i>Základy a zvláštní zakládání</i> Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-80,300	29,10	21%	-2 336,73		-80,300		-2 336,73
49.17-01.1.418	Tratě vodů z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 <i>Trubní vedení</i>	m	-73,000	117,50	21%	-8 577,50		-73,000		-8 577,50
49.17-01.1.421	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,150	28,50	21%	-32,78		-1,150		-32,78
49.17-01.1.422	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,150	25,10	21%	-28,87		-1,150		-28,87
49.17-01.1.424	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,150	18,40	21%	-21,16		-1,150		-21,16
49.17-01.1.425	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků <b>SBĚRAČ H5</b>	m	-1,184	381,10	21%	-451,22		-1,184		-451,22
	<i>Zemní práce</i>									
49.17-01.1.432	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-4,478	104,40	21%	-467,50		-4,478		-467,50
49.17-01.1.433	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,793	272,10	21%	-215,78		-0,793		-215,78
49.17-01.1.435	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-1,148	46,60	21%	-53,50		-1,148		-53,50
49.17-01.1.436	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-9,481	53,90	21%	-511,03		-9,481		-511,03
49.17-01.1.437	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-1,148	11,40	21%	-13,09		-1,148		-13,09
49.17-01.1.438	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-9,481	13,10	21%	-124,20		-9,481		-124,20
49.17-01.1.439	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozpeření	m2	-1,390	57,80	21%	-80,34		-1,390		-80,34
49.17-01.1.440	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozpeření	m2	-1,390	38,20	21%	-53,10		-1,390		-53,10
49.17-01.1.441	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-2,938	3,50	21%	-4,69		-2,938		-4,69
49.17-01.1.442	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-0,237	4,20	21%	-12,34		-0,237		-12,34
49.17-01.1.443	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,518	4,40	21%	-2,28		-0,518		-2,28
49.17-01.1.444	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-3,791	92,50	21%	-350,67		-3,791		-350,67
49.17-01.1.446	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-3,456	40,40	21%	-139,62		-3,456		-139,62
49.17-01.1.448	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-1,093	40,50	21%	-44,27		-1,093		-44,27
49.17-01.1.449	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-4,877	88,00	21%	-429,18		-4,877		-429,18
49.17-01.1.450	Obsyp potrubí bez prohození sypavinou	m3	-1,051	89,20	21%	-93,75		-1,051		-93,75

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.453	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,456	50,80	21%	-175,56	-3,456	-175,56		
49.17-01.1.454	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,016	52,20	21%	-53,04	-1,016	-53,04		
49.17-01.1.456	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-2,561	105,00	21%	-268,91	-2,561	-268,91		
49.17-01.1.457	Štěrkopisec frakce 0-8 C	t	-1,948	215,20	21%	-419,21	-1,948	-419,21		
	Přípravné a přidružené práce									
49.17-01.1.458	Odstanění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-2,283	21,10	21%	-48,17	-2,283	-48,17		
49.17-01.1.459	Odstanění podkladu z kameniva drobného do tl.20 cm	m2	-2,283	23,20	21%	-52,97	-2,283	-52,97		
49.17-01.1.460	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,089	59,80	21%	-65,12	-1,089	-65,12		
49.17-01.1.461	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,089	36,60	21%	-39,86	-1,089	-39,86		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.17-01.1.462	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,283	34,00	21%	-77,62	-2,283	-77,62		
49.17-01.1.463	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,283	34,00	21%	-77,62	-2,283	-77,62		
49.17-01.1.464	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-3,721	16,50	21%	-61,40	-3,721	-61,40		
49.17-01.1.465	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,521	59,80	21%	-31,16	-0,521	-31,16		
49.17-01.1.466	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,521	57,50	21%	-29,96	-0,521	-29,96		
	Základy a zvláštní zakládání									
49.17-01.1.467	Opláštění trativců z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-8,946	29,10	21%	-260,33	-8,946	-260,33		
49.17-01.1.468	Trativcovy z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokiskem, trubky d 100 mm	m	-8,132	117,50	21%	-955,51	-8,132	-955,51		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
49.17-01.1.469	Lože pod potrubí ze štěrku d 0 - 63 mm	m3	-0,312	421,00	21%	-131,35	-0,312	-131,35		
49.17-01.1.470	Lože pod potrubí ze štěrku d 20 mm	m3	-0,258	500,60	21%	-129,15	-0,258	-129,15		
	Komunikace									
49.17-01.1.472	Provizorní oprava místní komunikace (skládkba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvička) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,283	240,70	21%	-549,52	-2,283	-549,52		
	Trubní vedení									
49.17-01.1.474	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-2,340	28,50	21%	-66,69	-2,340	-66,69		
49.17-01.1.475	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-2,340	25,10	21%	-58,73	-2,340	-58,73		
49.17-01.1.479	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	14 503,50	21%	14 503,50			1,000	14 503,50
	Atypická šachta SH5-1 - monolitická šachta napojení nové kanalizace na stávající potrubí BET DN300. Poklop - dno 2,35 m. Vnitřní rozměr 1000x800 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1 tl. 250mm. Stropní deska staveništní prefabrikát tl.250 mm s otvorem 625 mm, vyrovnávací prstenec a litinový poklop D400. Kyneta betonová. Nástupnice vytvářována z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen ochranným uzavíracím nátěrem. Litinová stupadla s PE povlakem dodatečně osazena do předvrtaných otvorů (6 ks). Vč.vyčištění šachty	kpl	-1,000	36 399,20	21%	-36 399,20	-1,000	-36 399,20		
49.17-01.1.482	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,340	18,40	21%	-43,06	-2,340	-43,06		
49.17-01.1.483	Vodotěsné svatění hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vložného do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-45,000	136,90	21%	-6 160,50	-45,000	-6 160,50		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu ( .xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.1.484	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-2,410	381,10	21%	-918,45	-2,410	-918,45		
<b>DSO 49.17-01.2</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NAD ULICÍ KOUTY</b>									
	<b>SBĚRAČ D7</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.17-01.2.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,170	28,50	21%	33,35			1,170	33,35
49.17-01.2.36	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	1,170	25,10	21%	29,37			1,170	29,37
49.17-01.2.41	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	1,170	18,40	21%	21,53			1,170	21,53
49.17-01.2.42	Atypická šachta ŠD7-1 - monolitická šachta napojení nové kanalizace na stávající potrubí BET DN300 a stávající přípojku PVC DN200. Poklop - dno 1,8 m. Vnitřní rozměr 1000x1000 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1 tl. 250mm. Stropní deska staveništní prefabrikát tl.250 mm s otvorem 625 mm, vyrovnávací prstenec a litinový poklop D400. Kyneta betonová. Nástupnice vytvářena z výpiňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen ochranným uzavíracím náletem. Litinová stupadla s PE povlakem dodatečně osazena do předvrtaných otvorů (4 ks). Vč.vyčištění šachty	kpl	-1,000	31 083,50	21%	-31 083,50	-1,000	-31 083,50		
49.17-01.2.43	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	1,205	381,10	21%	459,23			1,205	459,23
49.17-01.2.44	<i>Zemní práce při montážích</i>									
	<b>SBĚRAČ D8</b>									
	<i>Zemní práce</i>									
49.17-01.2.47N	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,261	104,40	21%	1 071,25			10,261	1 071,25
49.17-01.2.48N	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,811	272,10	21%	492,77			1,811	492,77
49.17-01.2.49N	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	15,485	53,90	21%	834,64			15,485	834,64
49.17-01.2.50N	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	15,485	13,10	21%	202,85			15,485	202,85
49.17-01.2.51N	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	5,644	4,20	21%	23,70			5,644	23,70
49.17-01.2.52N	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,996	4,40	21%	4,38			0,996	4,38
49.17-01.2.53N	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	8,967	92,50	21%	829,45			8,967	829,45
49.17-01.2.54N	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	1,294	40,40	21%	52,28			1,294	52,28
49.17-01.2.55N	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,811	40,50	21%	73,35			1,811	73,35
49.17-01.2.56N	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,796	88,00	21%	862,05			9,796	862,05
49.17-01.2.57N	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,328	89,20	21%	118,46			1,328	118,46
49.17-01.2.58N	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,294	50,80	21%	65,74			1,294	65,74
49.17-01.2.59N	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,811	52,20	21%	94,53			1,811	94,53

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-01.2.60N	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	2,682	215,20	21%	577,17			2,682	577,17
49.17-01.2.61N	Přípravné a přidružené práce									
49.17-01.2.62N	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do 11,20 cm	m2	2,822	23,20	21%	65,47			2,822	65,47
49.17-01.2.63N	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,767	59,80	21%	45,87			0,767	45,87
49.17-01.2.64N	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,767	36,60	21%	28,07			0,767	28,07
49.17-01.2.65N	Vodorovné konstrukce									
49.17-01.2.66N	Ložé pod potrubí ze štěrkopisku do 20 mm	m3	0,326	500,60	21%	163,20			0,326	163,20
49.17-01.2.67N	Trubní vedení									
49.17-01.2.68N	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	2,200	28,50	21%	62,70			2,200	62,70
49.17-01.2.69N	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,200	25,10	21%	55,22			2,200	55,22
49.17-01.2.70N	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,200	18,40	21%	40,48			2,200	40,48
49.17-01.2.71N	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	2,266	381,10	21%	863,57			2,266	863,57
49.17-01.2.72N	<b>SBĚRAČ D9</b>									
49.17-01.2.102	Trubní vedení									
49.17-01.2.103	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,650	28,50	21%	18,53			0,650	18,53
49.17-01.2.106	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,650	25,10	21%	16,32			0,650	16,32
49.17-01.2.107	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,650	18,40	21%	11,96			0,650	11,96
49.17-01.2.108	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,670	381,10	21%	255,34			0,670	255,34
49.17-01.2.109	Zemní práce při montážích									
49.17-01.2.110	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-2,100	257,70	21%	-541,17		-2,100		-541,17
SO 49.17-01	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>									
SO 49.17-02	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>					<b>-564 891,00</b>				
DSO 49.17-02.1	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - ŠTĚPNICE II</b>									
49.17-02.1.27	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - SBĚRAČ H</b>									
49.17-02.1.28	Trubní vedení									
49.17-02.1.29	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	13,260	24,80	21%	328,85			13,260	328,85
49.17-02.1.30	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 200	kus	2,000	53,60	21%	107,20			2,000	107,20
49.17-02.1.31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	13,260	21,90	21%	290,39			13,260	290,39
49.17-02.1.32	Napojení přípojky do plastové šachty	kus	5,000	919,00	21%	4 595,00			5,000	4 595,00
49.17-02.1.33	Trubka kanalizační plastová DN200 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	13,653	244,20	21%	3 334,06			13,653	3 334,06
49.17-02.1.34	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,315	64,80	21%	-20,41		-0,315		-20,41
49.17-02.1.35	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,315	67,90	21%	-21,39		-0,315		-21,39
49.17-02.1.36	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/30°	kus	0,970	135,80	21%	131,73			0,970	131,73
49.17-02.1.37	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/45°	kus	0,970	144,20	21%	139,87			0,970	139,87
49.17-02.1.38	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,090	673,80	21%	-60,64		-0,090		-60,64
49.17-02.1.39	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/200	kus	0,970	673,80	21%	653,59			0,970	653,59
49.17-02.1.40	Zátka DN200, D+M	kus	1,000	29,30	21%	29,30			1,000	29,30

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - SBĚRAČ H1</b>										
	Trubní vedení									
49.17-02.1.190	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,195	64,80	21%	-12,64	-0,195	-12,64		
49.17-02.1.191	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,195	67,90	21%	-13,24	-0,195	-13,24		
49.17-02.1.192	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,195	673,80	21%	-131,39	-0,195	-131,39		
<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - SBĚRAČ H1-1</b>										
	Trubní vedení									
49.17-02.1.127	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,060	64,80	21%	-3,89	-0,060	-3,89		
49.17-02.1.128	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,060	67,90	21%	-4,07	-0,060	-4,07		
49.17-02.1.129	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,060	673,80	21%	-40,43	-0,060	-40,43		
<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - SBĚRAČ H2</b>										
	Trubní vedení									
49.17-02.1.169	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,105	64,80	21%	-6,80	-0,105	-6,80		
49.17-02.1.170	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,105	67,90	21%	-7,13	-0,105	-7,13		
49.17-02.1.171	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,105	673,80	21%	-70,75	-0,105	-70,75		
<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - SBĚRAČ H3</b>										
	Trubní vedení									
49.17-02.1.206	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-6,000	50,30	21%	-301,80	-6,000	-301,80		
49.17-02.1.209	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	3 170,60	21%	-12 682,40	-4,000	-12 682,40		
49.17-02.1.211	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-3,210	64,80	21%	-208,01	-3,210	-208,01		
49.17-02.1.212	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-3,210	67,90	21%	-217,96	-3,210	-217,96		
49.17-02.1.213	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,210	673,80	21%	-141,50	-0,210	-141,50		
<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - SBĚRAČ H3-2</b>										
	Trubní vedení									
49.17-02.1.251	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	64,80	21%	-2,92	-0,045	-2,92		
49.17-02.1.252	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	67,90	21%	-3,06	-0,045	-3,06		
49.17-02.1.253	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,045	673,80	21%	-30,32	-0,045	-30,32		
<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - SBĚRAČ H3-3</b>										
	Trubní vedení									
49.17-02.1.293	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,150	64,80	21%	-9,72	-0,150	-9,72		
49.17-02.1.294	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,150	67,90	21%	-10,19	-0,150	-10,19		
49.17-02.1.295	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,150	673,80	21%	-101,07	-0,150	-101,07		
<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - SBĚRAČ H4</b>										
	Trubní vedení									
49.17-02.1.319	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20	-2,000	-6 341,20		
49.17-02.1.321	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86	-0,075	-4,86		
49.17-02.1.322	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09	-0,075	-5,09		
49.17-02.1.323	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54	-0,075	-50,54		
<b>NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - SBĚRAČ H5</b>										
	Trubní vedení									
49.17-02.1.363	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86	-0,075	-4,86		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-02.1.364	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09	-0,075	-5,09		
49.17-02.1.365	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54	-0,075	-50,54		
<b>DSO 49.17-02.2</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - NAD ULICÍ KOUTY</b>									
	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA D7</b>									
	Zemní práce									
49.17-02.2.1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,714	42,80	21%	-30,56	-0,714	-30,56		
49.17-02.2.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-30,291	104,40	21%	-3 162,38	-30,291	-3 162,38		
49.17-02.2.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-5,345	272,10	21%	-1 454,37	-5,345	-1 454,37		
49.17-02.2.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-85,651	53,90	21%	-4 616,59	-85,651	-4 616,59		
49.17-02.2.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-85,651	13,10	21%	-1 122,03	-85,651	-1 122,03		
49.17-02.2.6	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-15,145	3,50	21%	-53,01	-15,145	-53,01		
49.17-02.2.7	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-2,673	4,20	21%	-11,23	-2,673	-11,23		
49.17-02.2.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-0,714	28,20	21%	-20,13	-0,714	-20,13		
49.17-02.2.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-3,563	92,50	21%	-329,58	-3,563	-329,58		
49.17-02.2.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-15,814	40,40	21%	-638,89	-15,814	-638,89		
49.17-02.2.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	-5,345	40,50	21%	-216,47	-5,345	-216,47		
49.17-02.2.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-24,512	88,00	21%	-2 157,06	-24,512	-2 157,06		
49.17-02.2.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-8,860	89,20	21%	-790,31	-8,860	-790,31		
49.17-02.2.14	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-7,143	6,40	21%	-45,72	-7,143	-45,72		
49.17-02.2.15	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	-7,143	14,10	21%	-100,72	-7,143	-100,72		
49.17-02.2.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-15,814	50,80	21%	-803,35	-15,814	-803,35		
49.17-02.2.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-5,345	52,20	21%	-279,01	-5,345	-279,01		
49.17-02.2.18	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-11,148	105,00	21%	-1 170,54	-11,148	-1 170,54		
49.17-02.2.19	Štěrkopisec frakce 0-8 C Přípravné a přidružené práce	t	-16,440	215,20	21%	-3 537,89	-16,440	-3 537,89		
49.17-02.2.20	Rozebrání dlažeb z drobných kostek (zámkové dlažby) v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	-4,396	63,60	21%	-279,59	-4,396	-279,59		
49.17-02.2.21	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-11,722	21,10	21%	-247,33	-11,722	-247,33		
49.17-02.2.22	Odstranění podkladu z kameniva dřevného do tl.20 cm	m2	-16,118	23,20	21%	-373,94	-16,118	-373,94		
49.17-02.2.23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,601	59,80	21%	-394,74	-6,601	-394,74		
49.17-02.2.24	Poplatek za skládku suti a vyburaných hmot Přípravné a přidružené práce - živice	t	-6,601	365,60	21%	-2 413,33	-6,601	-2 413,33		
49.17-02.2.25	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-11,722	34,00	21%	-398,55	-11,722	-398,55		
49.17-02.2.26	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-11,722	34,00	21%	-398,55	-11,722	-398,55		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-02.2.27	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	-23,445	16,50	21%	-386,84	-23,445	-386,84		
49.17-02.2.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,649	59,80	21%	-158,41	-2,649	-158,41		
49.17-02.2.29	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-2,649	57,50	21%	-152,32	-2,649	-152,32		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
49.17-02.2.30	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 20 mm	m3	-2,265	500,60	21%	-1 133,86	-2,265	-1 133,86		
	Trubní vedení									
49.17-02.2.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-32,950	24,30	21%	-800,69	-32,950	-800,69		
49.17-02.2.34	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-12,000	50,30	21%	-603,60	-12,000	-603,60		
49.17-02.2.35	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	119,70	21%	359,10	3,000	359,10		359,10
49.17-02.2.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-32,950	21,90	21%	-721,61	-32,950	-721,61		
49.17-02.2.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-5,000	3 170,60	21%	-15 853,00	-5,000	-15 853,00		
49.17-02.2.38	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-33,943	179,20	21%	-6 082,59	-33,943	-6 082,59		
49.17-02.2.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-6,300	64,80	21%	-408,24	-6,300	-408,24		
49.17-02.2.40	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-6,300	67,90	21%	-427,77	-6,300	-427,77		
49.17-02.2.41	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	1,700	673,80	21%	1 145,46	1,700	1 145,46		1 145,46
49.17-02.2.42	Zátka DN150, D+M	kus	-6,000	47,30	21%	-283,80	-6,000	-283,80		
SO 49.17-02	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM</b>					<b>-61 507,71</b>				
SO 49.17-05	<b>PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b>									
DSO 49.17-05.1	<b>PŘELOŽKY VODOVODU - ŠTĚPNICE II</b>									
	<b>PŘELOŽKA VODOVODU PV49:17-1</b>									
	Zemní práce									
49.17-05.1.1	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu zásypu, identifikačního vodiče, výstražné pásy	m	-19,000	405,50	21%	-7 704,50	-19,000	-7 704,50		
49.17-05.1.2	Zemní práce pro přeložku vodovodní přípojky vč. lože, obsypu, zásypu, vodiče, fólie	m	-6,000	414,80	21%	-2 488,80	-6,000	-2 488,80		
	Přípravné a přidružené práce									
49.17-05.1.3	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-19,500	21,10	21%	-411,45	-19,500	-411,45		
49.17-05.1.4	Odstranění podkladu z kameniva drobeného do tl.20 cm	m2	-19,500	23,20	21%	-452,40	-19,500	-452,40		
49.17-05.1.5	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-9,263	59,80	21%	-553,93	-9,263	-553,93		
49.17-05.1.6	Poplatek za skládku stavební suti	t	-9,263	36,60	21%	-339,03	-9,263	-339,03		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.17-05.1.7	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-19,500	34,00	21%	-663,00	-19,500	-663,00		
49.17-05.1.8	Odstranění živčního krytu frézováním tl.50 mm	m2	-19,500	34,00	21%	-663,00	-19,500	-663,00		
49.17-05.1.9	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	-12,000	16,50	21%	-198,00	-12,000	-198,00		
49.17-05.1.10	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-4,407	59,80	21%	-263,54	-4,407	-263,54		
49.17-05.1.11	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-4,407	57,50	21%	-253,40	-4,407	-253,40		
	Trubní vedení									
49.17-05.1.12	Přeložka vodovodu z HDPE 100 RC 90x5,4 mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	-19,000	396,90	21%	-7 541,10	-19,000	-7 541,10		
49.17-05.1.13	Přeložka vodovodní přípojky z HDPE100 d32x3,0mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	-6,000	835,70	21%	-5 014,20	-6,000	-5 014,20		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-05.1.14	Napojení na řad PE DN80 (navrtávací pas 90/1" se šoupátkem a koncovkou pro připojení PE potrubí, zemní teleskopická souprava, uliční ventily poklop s podkladní deskou pod poklop vč. odliážení poklopu dvěma řadami kostek)	kus	-3,000	4 178,40	21%	-12 535,20	-3,000	-12 535,20		
49.17-05.1.15	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou	kus	-3,000	417,80	21%	-1 253,40	-3,000	-1 253,40		
49.17-05.1.16	Ostatní konstrukce, bourání	kpl	-1,000	1 253,50	21%	-1 253,50	-1,000	-1 253,50		
49.17-05.1.17	Demonláž stávajícího potrubí a přípojek vč. odvozu a likvidace	m	7,770	405,50	21%	3 150,74				
49.17-05.1.18	Zemní práce pro pteložku vodovodu vč. lože, obsypu zásypu, identifikačního vodiče, výstražné pásy	m	-0,910	414,80	21%	-377,47	-0,910	-377,47		7,770 3 150,74
49.17-05.1.19	Zemní práce pro pteložku vodovodu vč. lože, obsypu zásypu, identifikačního vodiče, fólie	m	-0,910	414,80	21%	-377,47	-0,910	-377,47		
49.17-05.1.20	Přípravné a přidružené práce	m2	0,445	52,00	21%	23,14				0,445 23,14
49.17-05.1.21	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun bez odvozu suti	m2	1,187	21,10	21%	25,05				1,187 25,05
49.17-05.1.22	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	2,502	23,20	21%	58,05				2,502 58,05
49.17-05.1.23	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	0,445	212,50	21%	94,56				0,445 94,56
49.17-05.1.24	Odstranění podkladu, beton prostý tl. do 15 cm	m2	0,346	472,00	21%	163,31				0,346 163,31
49.17-05.1.25	Odstranění podkladu, beton prostý tl. do 30 cm	t	1,146	59,80	21%	68,53				1,146 68,53
49.17-05.1.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,146	36,60	21%	41,94				1,146 41,94
49.17-05.1.27	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,146	36,60	21%	41,94				1,146 41,94
49.17-05.1.28	Přípravné a přidružené práce - živice	m2	1,187	34,00	21%	40,36				1,187 40,36
49.17-05.1.29	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	1,187	34,00	21%	40,36				1,187 40,36
49.17-05.1.30	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m	1,538	16,50	21%	25,38				1,538 25,38
49.17-05.1.31	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	t	0,268	59,80	21%	16,03				0,268 16,03
49.17-05.1.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,268	57,50	21%	15,41				0,268 15,41
49.17-05.1.33	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	0,268	57,50	21%	15,41				0,268 15,41
49.17-05.1.34	Komunikace									
49.17-05.1.35	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvítka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,187	240,70	21%	285,71				1,187 285,71
49.17-05.1.36	Provizorní oprava vjezdu (skladba : hutněný štěr tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvítka) tl.10 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,445	258,10	21%	114,85				0,445 114,85
49.17-05.1.37	Provizorní oprava vjezdu (skladba : hutněný štěr tl.25 cm + asfaltový recykliát (prosvítka) tl.10 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,346	220,50	21%	76,29				0,346 76,29
49.17-05.1.38	Trubní vedení									
49.17-05.1.39	Pteložka vodovodu z HDPE 100 RC 225x13,4 mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	7,770	1 149,10	21%	8 928,51				7,770 8 928,51
49.17-05.1.40	Pteložka vodovodní přípojky z HDPE100 d32x3,0mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	-0,910	365,60	21%	-332,70	-0,910	-332,70		
49.17-05.1.41	Napojení na řad PE DN200 (navrtávací pas 225/1" se šoupátkem a koncovkou pro připojení PE potrubí, zemní teleskopická souprava, uliční ventily poklop s podkladní deskou pod poklop vč. odliážení poklopu dvěma řadami kostek)	kus	-1,000	4 178,40	21%	-4 178,40	-1,000	-4 178,40		
49.17-05.1.42	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou	kus	-1,000	417,80	21%	-417,80	-1,000	-417,80		



Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
DSO 49.17-05.2	<b>PŘELOŽKY PLYNOVODU - ŠTĚPNICE II</b>									
	<b>CHRÁNIČKA PLYNOVODU NA SBĚRAČI H5</b>									
	<i>Montáže potrubí</i>									
49.17-05.2.1	Uložení stávajícího plynovodu do chráničky PEHD d 100/4,2 mm vč. středících objímk a uzavření čel + číhačka a poklop	m	-4,000	940,10	21%	-3 760,40	-4,000	-3 760,40		
DSO 49.17-05.3	<b>PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ŠTĚPNICE II</b>									
	<b>PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE Č.1</b>									
	<i>Zemní práce</i>									
49.17-05.3.1	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelosti	m3	-6,992	577,00	21%	-4 034,38	-6,992	-4 034,38		
49.17-05.3.2	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-5,862	40,40	21%	-236,82	-5,862	-236,82		
49.17-05.3.3	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-1,131	88,00	21%	-99,53	-1,131	-99,53		
49.17-05.3.4	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,631	89,20	21%	-323,89	-3,631	-323,89		
49.17-05.3.5	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-5,862	50,80	21%	-297,79	-5,862	-297,79		
49.17-05.3.6	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	-6,756	215,20	21%	-1 453,89	-6,756	-1 453,89		
	<i>Přípravné a přídržené práce</i>									
49.17-05.3.7	Rozbrání dlažeb z drobných kostek (zámkové dlažby) v kam. těženém včetně odvozu na meziteponii a zpět	m2	-8,811	63,60	21%	-560,38	-8,811	-560,38		
49.17-05.3.8	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-8,811	23,20	21%	-204,42	-8,811	-204,42		
49.17-05.3.10	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-2,133	59,80	21%	-127,55	-2,133	-127,55		
49.17-05.3.11	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	-2,133	365,60	21%	-779,82	-2,133	-779,82		
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
49.17-05.3.12	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 20 mm	m3	-1,089	500,60	21%	-545,15	-1,089	-545,15		
	<i>Komunikace</i>									
49.17-05.3.14	Provizorní oprava chodníku (skladba : hutněné drcené kamenivo tl.25 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-8,533	180,40	21%	-1 539,35	-8,533	-1 539,35		
	<i>Trubní vedení</i>									
49.17-05.3.16	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	-7,770	24,80	21%	-192,70	-7,770	-192,70		
49.17-05.3.17	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-7,770	21,90	21%	-170,16	-7,770	-170,16		
49.17-05.3.19	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-7,770	18,40	21%	-142,97	-7,770	-142,97		
49.17-05.3.20	Atypická šachta ŠD1.4 - monolitická šachta napojení nové kanalizace na stávající potrubí BET DN200 a stávající přípojku BET DN100. Poklop - dno 0,84 m. Vnitřní rozměr 600x600 mm. Dno a stěny z monolit. ŽB C30/37 XA1 tl. 200mm. Litinový kanalizační mříž B125. Kyneta betonová. Nástupnice vytvarována z výplňového betonu C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen ochranným uzavíracím nátěrem. Vč. vyčištění šachty	kpl	-1,000	13 054,40	21%	-13 054,40	-1,000	-13 054,40		
49.17-05.3.21	Trubka kanalizační plastová DN200 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-8,003	244,20	21%	-1 954,33	-8,003	-1 954,33		
	<b>PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE Č.2</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
49.17-05.3.49	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN200/150	kus	-0,015	249,70	21%	-3,75	-0,015	-3,75		
49.17-05.3.69N	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 400, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	0,850	28,20	21%	23,97	0,850	23,97		23,97
49.17-05.3.71N	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,850	18,40	21%	15,64	0,850	15,64		15,64

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-05.3.75N	Trubka kanalizační plastová DN400 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0.876	962.40	21%	843.06			0.876	843.06
SO 49.17-05	<b>PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CELKEM</b>					<b>-62 325,30</b>				
<b>CELKEM</b>						<b>-688 724,01</b>	<b>-896 413,62</b>			<b>207 689,61</b>
							<b>-688 724,01</b>			



Číslo návrhu:	Název změny:
<b>ZL 23</b>	<b>Vícevýměry - méněvýměry</b>

Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09.04098</b>

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>39.6</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUČISKA</b>									
<b>SO 39.6-01</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKA A</b>									
	<i>Zemní práce</i>									
39.6-01.1	Hlubkové odvodnění rýhy	m	-2,772	49,50	21%	-137,21	-2,772	-137,21		
39.6-01-9N	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-60,732	104,40	21%	-6 340,42	-60,732	-6 340,42		
39.6-01.10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-8,282	212,90	21%	-1 763,24	-8,282	-1 763,24		
39.6-01.12	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	-137,559	56,40	21%	-7 758,33	-137,559	-7 758,33		
39.6-01.14	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	-137,558	24,70	21%	-3 397,68	-137,558	-3 397,68		
39.6-01.15	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	-40,099	19,50	21%	-781,93	-40,099	-781,93		
39.6-01.16	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6,0 m	m3	-5,468	24,60	21%	-134,51	-5,468	-134,51		
39.6-01.17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-1,100	28,20	21%	-31,02	-1,100	-31,02		
39.6-01-18N	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-39,892	72,40	21%	-2 888,18	-39,892	-2 888,18		
39.6-01.19	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	-8,282	72,80	21%	-602,93	-8,282	-602,93		
39.6-01-20N	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-54,486	88,00	21%	-4 794,77	-54,486	-4 794,77		
39.6-01-21N	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-6,859	89,20	21%	-611,82	-6,859	-611,82		
39.6-01.22	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-10,999	6,40	21%	-70,39	-10,999	-70,39		
39.6-01.23	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseí travním semenem	m2	-10,999	14,10	21%	-155,09	-10,999	-155,09		
39.6-01-24N	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-39,892	50,80	21%	-2 026,51	-39,892	-2 026,51		
39.6-01.25	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-8,282	53,60	21%	-443,92	-8,282	-443,92		
39.6-01-26N	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-37,380	122,70	21%	-4 566,53	-37,380	-4 566,53		
39.6-01-27N	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-12,726	168,00	21%	-2 137,97	-12,726	-2 137,97		
	Přípravné a přidružené práce									
39.6-01-29N	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-16,744	21,10	21%	-353,30	-16,744	-353,30		
39.6-01-30N	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-16,744	23,20	21%	-388,46	-16,744	-388,46		
39.6-01-31N	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,412	30,70	21%	-198,85	-6,412	-198,85		
39.6-01-32N	Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,412	36,60	21%	-234,68	-6,412	-234,68		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.6-01.33	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-9,114	34,00	21%	-309,88	-9,114	-309,88		
39.6-01.34	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-9,114	34,00	21%	-309,88	-9,114	-309,88		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.6-01.35	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,060	30,70	21%	-63,24	-2,060	-63,24		
39.6-01.36	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Úprava podloží a základ spáry	t	-2,060	57,50	21%	-118,45	-2,060	-118,45		
39.6-01.37	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-2,181	29,10	21%	-63,47	-2,181	-63,47		
39.6-01.38	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek leže a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm Podkladní a vedlejší konstrukce	m	-10,364	117,50	21%	-1 217,77	-10,364	-1 217,77		
39.6-01.39N	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,293	500,60	21%	146,68			0,293	146,68
39.6-01.40	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-1,894	500,60	21%	-948,14	-1,894	-948,14		
39.6-01.41	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,689	2 498,50	21%	-1 721,47	-0,689	-1 721,47		
39.6-01.42	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-2,440	2 520,90	21%	-6 151,00	-2,440	-6 151,00		
39.6-01.44	Trubní vedení	m	-13,650	136,90	21%	-1 868,69	-13,650	-1 868,69		
39.6-01.45	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	0,770	28,50	21%	21,95				
39.6-01.46	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300 Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-12,880	25,10	21%	-323,29	-12,880	-323,29		
39.6-01.47	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	14 503,50	21%	-14 503,50	-1,000	-14 503,50		
39.6-01.49	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 5,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	18 352,30	21%	36 704,60				2,000
39.6-01.50	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 6,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	20 767,10	21%	-83 068,40	-4,000	-83 068,40		
39.6-01.53	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-12,880	18,40	21%	-236,99	-12,880	-236,99		
39.6-01.54	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-150,000	136,90	21%	-20 535,00	-150,000	-20 535,00		
39.6-01.55	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,793	381,10	21%	302,21				
39.6-01.56	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm Ostatní konstrukce, bourání	m	-13,855	764,60	21%	-10 593,53	-13,855	-10 593,53		0,793
39.6-01.57	Rezární stávajícího živého korytu tl. 5 - 10 cm Zemní práce při montážích	m	-15,507	16,50	21%	-255,87	-15,507	-255,87		
39.6-01.58	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-6,200	257,70	21%	-1 597,74	-6,200	-1 597,74		
	STOKA B									
	Trubní vedení									
39.6-01.80	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-0,750	28,50	21%	-21,38	-0,750	-21,38		
39.6-01.81	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-0,750	25,10	21%	-18,83	-0,750	-18,83		
39.6-01.83	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,750	18,40	21%	-13,80	-0,750	-13,80		
39.6-01.84	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-0,772	381,10	21%	-294,21	-0,772	-294,21		
	STOKA C									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<i>Zemní práce</i>									
39.6-01.85	Hlubokové odvodnění rýhy	m	-12.450	49,50	21%	-616,28	-12,450	-616,28		
39.6-01.88	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-10.125	42,80	21%	-433,35	-10,125	-433,35		
39.6-01.90	Bourání konstrukci z betonu prostého	m3	-0.005	1 801,70	21%	-9,01	-0,005	-9,01		
39.6-01.91	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-32.099	104,40	21%	-3 351,14	-32,099	-3 351,14		
39.6-01.92	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-4.377	212,90	21%	-931,86	-4,377	-931,86		
39.6-01.93	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-66.712	53,90	21%	-3 595,78	-66,712	-3 595,78		
39.6-01.94	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-66.712	17,10	21%	-1 140,78	-66,712	-1 140,78		
39.6-01.95	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-19.171	8,40	21%	-161,04	-19,171	-161,04		
39.6-01.96	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-2.483	8,70	21%	-21,60	-2,483	-21,60		
39.6-01.97	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-2.521	28,20	21%	-71,09	-2,521	-71,09		
39.6-01.98	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-7.737	72,40	21%	-560,16	-7,737	-560,16		
39.6-01.99	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	-0.005	59,80	21%	-0,30	-0,005	-0,30		
39.6-01.100	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	-4.377	72,80	21%	-318,65	-4,377	-318,65		
39.6-01.101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-24.363	88,00	21%	-2 143,94	-24,363	-2 143,94		
39.6-01.102	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-6.922	89,20	21%	-617,44	-6,922	-617,44		
39.6-01.103	Úprava plátně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-101.250	6,40	21%	-648,00	-101,250	-648,00		
39.6-01.104	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	-101.250	14,10	21%	-1 427,63	-101,250	-1 427,63		
39.6-01.105	Poplatek za skládku suti	t	-0.011	36,60	21%	-0,40	-0,011	-0,40		
39.6-01.106	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-7.736	50,80	21%	-392,99	-7,736	-392,99		
39.6-01.107	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-4.377	53,60	21%	-234,61	-4,377	-234,61		
39.6-01.108	Stěrkopisek frakce 0-22 A <i>Přípravné a přidružené práce</i>	t	-12.843	168,00	21%	-2 157,62	-12,843	-2 157,62		
39.6-01-29NN	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	26.000	21,10	21%	548,60			26,000	548,60
39.6-01-30NN	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	26.000	23,20	21%	603,20			26,000	603,20
39.6-01-31NN	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	18.720	30,70	21%	574,70			18,720	574,70
39.6-01-32NN	Poplatek za skládku stavební suti	t	18.720	36,60	21%	685,15			18,720	685,15
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.6-01.33N	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	26.000	34,00	21%	884,00			26,000	884,00
39.6-01.34N	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	26.000	34,00	21%	884,00			26,000	884,00
39.6-01.35N	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	23.920	30,70	21%	734,34			23,920	734,34
39.6-01.36N	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Úprava podloží a základ spárý</i>	t	23.920	57,50	21%	1 375,40			23,920	1 375,40

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu ( .xx.yy) Názvy subobjektu (y zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.6-01.109	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-13,695	29,10	21%	-398,52	-13,695	-398,52		
39.6-01.110	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrčopískem, trubky d 100 mm	m	-12,450	117,50	21%	-1 462,88	-12,450	-1 462,88		
39.6-01.111	Podkladní a vedlejší konstrukce	m3	-2,054	500,60	21%	-1 028,23	-2,054	-1 028,23		
39.6-01.112	Lože pod potrubí ze štěrčopísku do 63 mm	m3	-1,946	500,60	21%	-974,17	-1,946	-974,17		
39.6-01.149N	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový rekyklát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	20,800	240,70	21%	5 006,56			20,800	5 006,56
39.6-01.114	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-12,450	28,50	21%	-354,83	-12,450	-354,83		
39.6-01.115	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-12,450	25,10	21%	-312,50	-12,450	-312,50		
39.6-01.117	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-12,450	18,40	21%	-229,08	-12,450	-229,08		
39.6-01.118	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků STOKA E	m	-12,824	381,10	21%	-4 887,23	-12,824	-4 887,23		
39.6-01.150	Trubní vedení									
39.6-01.151	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,090	28,50	21%	-31,07	-1,090	-31,07		
39.6-01.153	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-1,090	25,10	21%	-27,36	-1,090	-27,36		
39.6-01.154	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,090	18,40	21%	-20,06	-1,090	-20,06		
39.6-01.155	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků Ostatní konstrukce, bourání	m	-1,123	381,10	21%	-427,98	-1,123	-427,98		
SO 39.6-01	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-0,636	16,50	21%	-10,49	-0,636	-10,49		
SO 39.6-02	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b> <b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b> <b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A</b>					<b>-151 814,58</b>				
39.6-02.1	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,296	42,80	21%	183,87			4,296	183,87
39.6-02.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	74,934	104,40	21%	7 823,11			74,934	7 823,11
39.6-02.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,218	212,90	21%	2 175,41			10,218	2 175,41
39.6-02.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	178,323	53,90	21%	9 611,61			178,323	9 611,61
39.6-02.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	178,323	17,10	21%	3 049,32			178,323	3 049,32
39.6-02.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	74,934	8,40	21%	629,45			74,934	629,45
39.6-02.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	10,218	8,70	21%	88,90			10,218	88,90
39.6-02.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,296	28,20	21%	121,15			4,296	121,15
39.6-02.9	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	24,307	72,40	21%	1 759,83			24,307	1 759,83
39.6-02.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	10,218	72,80	21%	743,87			10,218	743,87

NOZ č. C/028

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.6-02.11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	67,477	88,00	21%	5 937,98			67,477	5 937,98
39.6-02.12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,653	89,20	21%	1 217,85			13,653	1 217,85
39.6-02.15	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	24,307	50,80	21%	1 234,80			24,307	1 234,80
39.6-02.16	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,219	53,60	21%	547,74			10,219	547,74
39.6-02.17	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	18,534	122,70	21%	2 274,12			18,534	2 274,12
39.6-02.18	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	25,332	168,00	21%	4 255,78			25,332	4 255,78
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.6-02.19	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	8,592	21,10	21%	181,29			8,592	181,29
39.6-02.20	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	8,592	23,20	21%	199,33			8,592	199,33
39.6-02.21	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,081	30,70	21%	125,29			4,081	125,29
39.6-02.22	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,081	36,60	21%	149,36			4,081	149,36
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.6-02.23	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	8,592	34,00	21%	292,13			8,592	292,13
39.6-02.24	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	8,592	34,00	21%	292,13			8,592	292,13
39.6-02.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,941	30,70	21%	59,59			1,941	59,59
39.6-02.26	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	1,941	57,50	21%	111,61			1,941	111,61
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.6-02.27	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,647	500,60	21%	1 325,09			2,647	1 325,09
	<i>Trubní vedení</i>									
39.6-02.30	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	5,270	124,20	21%	654,53			5,270	654,53
39.6-02.31	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	-2,330	128,80	21%	-300,10		-2,330		
39.6-02.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	26,980	24,30	21%	655,61			26,980	655,61
39.6-02.35	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	16,000	50,30	21%	804,80			16,000	804,80
39.6-02.36	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	119,70	21%	359,10			3,000	359,10
39.6-02.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	29,920	21,90	21%	655,25			29,920	655,25
39.6-02.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	6,000	3 170,60	21%	19 023,60			6,000	19 023,60
39.6-02.39	Napojení odbočky KT DN200 do revizní šachty	kus	-1,000	1 827,50	21%	-1 827,50		-1,000		
39.6-02.40	Napojení odbočky plast DN150 do revizní šachty	kus	1,000	919,00	21%	919,00			1,000	919,00
39.6-02.41	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	27,789	179,20	21%	4 979,79			27,789	4 979,79
39.6-02.42	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/90°	kus	7,880	64,80	21%	510,62			7,880	510,62
39.6-02.43	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	7,880	67,90	21%	535,05			7,880	535,05
39.6-02.44	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	2,880	673,80	21%	1 940,54			2,880	1 940,54
39.6-02.45	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm	m	5,349	364,90	21%	1 951,85			5,349	1 951,85
39.6-02.46	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 200 mm	m	-2,365	633,70	21%	-1 498,70		-2,365		
39.6-02.47	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	-1,150	413,70	21%	-475,76		-1,150		
39.6-02.48	Odbočka kam. jednod. kol s těs C/F 90° DN 250/150	kus	-0,075	2 611,50	21%	-195,86		-0,075		
39.6-02.49	Zařítka DN150, D+M	kus	4,000	47,30	21%	189,20			4,000	189,20
	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA C</b>									
	<i>Trubní vedení</i>									
39.6-02.87	Napojení stávající odbočky DN150 do revizní šachty	kus	-1,000	919,00	21%	-919,00		-1,000		

NOZ č. C/028



Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.6-02.88	Zrušení vyústění stáv. přípojky do řeky, zabetonování vyústění, urovnání břehu	kus	-1,000	9 045,60	21%	-9 045,60	-1,000	-9 045,60		
<b>SO 39.6-02</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOWOVNI PŘÍPOJKY CELKEM</b>					<b>63 306,97</b>				
<b>SO 39.6-04</b>	<b>VÝTLAK BUČISKA</b>									
	<i>Úprava podloží a základ.spáry</i>									
39.6-04.33	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-33,600	117,50	21%	-3 948,00	-33,600	-3 948,00		
	<i>Trubní vedení</i>									
39.6-04.40	Montáž a dodávka orientačního sloupku vč. všech souvisejících prací	kus	-2,000	1 012,70	21%	-2 025,40	-2,000	-2 025,40		
39.6-04.42	Zakonceni výtlaku DN80 (redukovaná spojka, nerez svařenec - trubka DN100 dl. 1m+koleno 90°)	kus	-1,000	4 909,70	21%	-4 909,70	-1,000	-4 909,70		
<b>SO 39.6-04</b>	<b>VÝTLAK BUČISKA CELKEM</b>					<b>-10 883,10</b>				
<b>SO 39.6-06</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH</b>									
	<i>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A</i>									
	<i>Komunikace</i>									
39.6-06.15	Osazení silničních panelů lože z kameniva tl. 4 cm	m2	-18,000	148,60	21%	-2 674,80	-18,000	-2 674,80		
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.6-06.16	Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záilvkou a posypem	m	-122,300	76,10	21%	-9 307,03	-122,300	-9 307,03		
39.6-06.17	Očištění vrbour. panelů s výpíní kamen. těženým	m2	-18,000	22,40	21%	-403,20	-18,000	-403,20		
	<i>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B</i>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.6-06.31	Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záilvkou a posypem	m	-6,000	76,10	21%	-456,60	-6,000	-456,60		
	<i>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA E</i>									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.6-06.45	Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záilvkou a posypem	m	-14,000	76,10	21%	-1 065,40	-14,000	-1 065,40		
	<i>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VÝTLAK V</i>									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.6-06.46	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-0,749	23,20	21%	-17,38	-0,749	-17,38		
39.6-06.47	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,176	30,70	21%	-5,40	-0,176	-5,40		
39.6-06.48	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,176	36,60	21%	-6,44	-0,176	-6,44		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.6-06.49	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-1,564	34,00	21%	-53,18	-1,564	-53,18		
39.6-06.50	Odstranění živéhoho krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,756	34,00	21%	-93,70	-2,756	-93,70		
39.6-06.51	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,506	30,70	21%	-15,53	-0,506	-15,53		
39.6-06.52	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,506	57,50	21%	-29,10	-0,506	-29,10		
	<i>Komunikace</i>									
39.6-06.53	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-3,814	73,90	21%	-281,85	-3,814	-281,85		
39.6-06.54	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-5,378	170,00	21%	-914,26	-5,378	-914,26		
39.6-06.55	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-4,563	147,40	21%	-672,59	-4,563	-672,59		
39.6-06.56	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-5,378	33,30	21%	-179,09	-5,378	-179,09		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.6-06.57	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-6.570	9,80	21%	-64,39	-6,570	-64,39		
39.6-06.58	Asfaltobeton tl 50mm <i>Ostatní konstrukce, bourání</i>	m2	-6.570	185,40	21%	-1 218,08	-6,570	-1 218,08		
39.6-06.59	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplivkou a posypem	m	-5.600	76,10	21%	-426,16	-5.600	-426,16		
<b>SO 39.6-06</b>	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH CELKEM</b>					<b>-17 884,18</b>		<b>-256 096,92</b>		
<b>CELKEM</b>						<b>-117 274,89</b>		<b>-117 274,89</b>		<b>138 822,03</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 23	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt: ČISTÁ REKA BEČVA II - část C      Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>39.7</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE UL. VE VČELINĚ</b>									
SO 39.7-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
	STOKA A									
	Trubní vedení									
49.16-05.112	Montáž a dodávka orientačního sloupku vč. všech souvisejících prací	kus	-2,000	1 012,70	21%	-2 025,40	-2,000	-2 025,40		
SO 39.7-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					-2 025,40		-2 025,40		0,00
<b>CELKEM</b>						<b>-2 025,40</b>		<b>-2 025,40</b>		<b>0,00</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 23	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>39.8</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MÍSTNÍ ČÁST CHOBOT</b>									
SO 39.8-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKA B									
	Zemní práce									
39.8-01.5	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,717	42,80	21%	30,69			0,717	30,69
39.8-01.6	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	0,810	208,10	21%	168,56			0,810	168,56
39.8-01.7N	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,997	108,30	21%	324,58			2,997	324,58
39.8-01.8N	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,332	104,40	21%	1 287,46			12,332	1 287,46
39.8-01.131N	Řízený protlak DN200 mm, včetně dodávky trub PE100 RC	m	0,110	3 967,20	21%	436,39			0,110	436,39
39.8-01.9	Profilace trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	-3,340	6 589,60	21%	-22 009,26	-3,340	-22 009,26		
39.8-01.10N	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,623	46,60	21%	29,03			0,623	29,03
39.8-01.11N	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	16,890	53,90	21%	910,37			16,890	910,37
39.8-01.12	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	5,001	56,40	21%	282,06			5,001	282,06
39.8-01.13N	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,623	11,40	21%	7,10			0,623	7,10
39.8-01.14N	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	16,890	17,10	21%	288,82			16,890	288,82
39.8-01.15	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	5,001	24,70	21%	123,52			5,001	123,52
39.8-01.16	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč. rozeptění	m2	2,646	56,40	21%	149,23			2,646	149,23
39.8-01.17	Odstranění pažení stěn hl. do 8 m vč. rozeptění	m2	2,646	24,70	21%	65,36			2,646	65,36
39.8-01.18N	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	7,574	7,00	21%	53,02			7,574	53,02
39.8-01.19N	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,569	28,20	21%	16,05			0,569	16,05
39.8-01.20N	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	5,534	72,40	21%	400,66			5,534	400,66
39.8-01.21N	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,238	88,00	21%	812,94			9,238	812,94
39.8-01.22N	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,106	89,20	21%	187,86			2,106	187,86
39.8-01.23	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	7,166	6,40	21%	45,86			7,166	45,86
39.8-01.24	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. oseří travním semenem	m2	7,166	14,10	21%	101,04			7,166	101,04
39.8-01.25N	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	5,534	50,80	21%	281,13			5,534	281,13
39.8-01.26	Trubka plastová DN400 - chránička	m	-3,674	3 024,50	21%	-11 112,01	-3,674	-11 112,01		
39.8-01.27N	Vhodný zášypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	1,763	122,70	21%	218,77			1,763	218,77
39.8-01.28N	Štěrkoispek frakce 0-22 A	t	3,907	168,00	21%	656,38			3,907	656,38
	Přípravné a přidružené práce									

NOZ č. C/042

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.8-01.29N	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	0,789	21,10	21%	16,65			0,789	16,65
39.8-01.30N	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	0,789	23,20	21%	18,30			0,789	18,30
39.8-01.31N	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,375	30,70	21%	11,51			0,375	11,51
39.8-01.32N	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,375	36,60	21%	13,73			0,375	13,73
39.8-01.33N	Přípravné a přídržené práce - živice									
39.8-01.33N	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	0,789	34,00	21%	26,83			0,789	26,83
39.8-01.34N	Odstranění živinového krytu frézováním tl.50 mm	m2	0,789	34,00	21%	26,83			0,789	26,83
39.8-01.35N	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,178	30,70	21%	5,46			0,178	5,46
39.8-01.36N	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	0,178	57,50	21%	10,24			0,178	10,24
39.8-01.37	Úprava podloží a základ spáry									
39.8-01.37	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-10,936	29,10	21%	-318,24	-10,936	-318,24		
39.8-01.38	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	-9,939	117,50	21%	-1 167,83	-9,939	-1 167,83		
39.8-01.39	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.8-01.39	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,160	500,60	21%	80,10			0,160	80,10
39.8-01.40N	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,801	500,60	21%	400,98			0,801	400,98
39.8-01.41N	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0,074	2 498,50	21%	184,89			0,074	184,89
39.8-01.41N	Trubní vedení									
39.8-01.43	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	-3,340	910,60	21%	-3 041,40	-3,340	-3 041,40		
39.8-01.44N	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	4,230	28,50	21%	120,56			4,230	120,56
39.8-01.45	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.útěsnění konců potrubí	m	4,340	25,10	21%	108,93			4,340	108,93
39.8-01.46N	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 781,30	21%	-12 781,30	-1,000	-12 781,30		
39.8-01.130N	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	15 436,50	21%	-15 436,50	-1,000	-15 436,50		
39.8-01.51	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	4,340	18,40	21%	79,86			4,340	79,86
39.8-01.52	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-55,000	136,90	21%	-7 529,50	-55,000	-7 529,50		
39.8-01.53N	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	4,357	381,10	21%	1 660,45			4,357	1 660,45
39.8-01.54	Ostatní konstrukce, bourání Řezání sávajícího živinového krytu tl. 5 - 10 cm <b>STOKA B1</b>	m	3,262	16,50	21%	53,82			3,262	53,82
39.8-01.56	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,585	42,80	21%	-25,04	-0,585	-25,04		
39.8-01.57	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-9,220	104,40	21%	-962,57	-9,220	-962,57		
39.8-01.58	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-15,124	53,90	21%	-815,18	-15,124	-815,18		

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.8-01.59	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-15,130	17,10	21%	-258,72	-15,130	-258,72		
39.8-01.60	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-9,220	7,00	21%	-64,54	-9,220	-64,54		
39.8-01.61	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-0,585	28,20	21%	-16,50	-0,585	-16,50		
39.8-01.62	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-2,920	72,40	21%	-211,41	-2,920	-211,41		
39.8-01.63	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-6,303	88,00	21%	-554,66	-6,303	-554,66		
39.8-01.64	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,542	89,20	21%	-137,55	-1,542	-137,55		
39.8-01.65	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-5,900	6,40	21%	-37,76	-5,900	-37,76		
39.8-01.66	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. oseř travním semenem	m2	-5,900	14,10	21%	-83,19	-5,900	-83,19		
39.8-01.67	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-2,920	50,80	21%	-148,34	-2,920	-148,34		
39.8-01.68	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-2,859	168,00	21%	-480,31	-2,859	-480,31		
39.8-01.69	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.8-01.69	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,650	500,60	21%	-325,39	-0,650	-325,39		
39.8-01.69	Trubní vedení									
39.8-01.71	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-2,770	28,50	21%	-78,95	-2,770	-78,95		
39.8-01.72	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-2,770	25,10	21%	-69,53	-2,770	-69,53		
39.8-01.75	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,770	18,40	21%	-50,97	-2,770	-50,97		
39.8-01.76	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-2,853	381,10	21%	-1 087,28	-2,853	-1 087,28		
39.8-01.76	<b>STOKA B2</b>									
39.8-01.78	Zemní práce									
39.8-01.78	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,384	42,80	21%	16,44			0,384	16,44
39.8-01.79	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,083	104,40	21%	530,67			5,083	530,67
39.8-01.80	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	8,813	53,90	21%	475,02			8,813	475,02
39.8-01.81	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	8,813	17,10	21%	150,70			8,813	150,70
39.8-01.82	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	5,083	7,00	21%	35,58			5,083	35,58
39.8-01.83	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,384	28,20	21%	10,83			0,384	10,83
39.8-01.84	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	1,690	72,40	21%	122,36			1,690	122,36
39.8-01.85	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,393	88,00	21%	298,58			3,393	298,58
39.8-01.86	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,028	89,20	21%	91,70			1,028	91,70
39.8-01.87	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3,836	6,40	21%	24,55			3,836	24,55
39.8-01.88	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. oseř travním semenem	m2	3,836	14,10	21%	54,09			3,836	54,09
39.8-01.89	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,690	50,80	21%	85,85			1,690	85,85
39.8-01.90	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	1,908	168,00	21%	320,54			1,908	320,54
39.8-01.91	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.8-01.91	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,356	500,60	21%	178,21			0,356	178,21
39.8-01.91	Trubní vedení									
39.8-01.93	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,850	28,50	21%	52,73			1,850	52,73

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.8-01.94	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	1,850	25,10	21%	46,44			1,850	46,44
39.8-01.96	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	1,850	18,40	21%	34,04			1,850	34,04
39.8-01.97	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	1,906	381,10	21%	726,38			1,906	726,38
	<b>STOKA V</b>									
	Zemní práce									
39.8-01.98	Dochasně zajištění potrubí	m	-2,200	184,70	21%	-406,34		-2,200		-406,34
39.8-01.99	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-4,136	208,10	21%	-860,70		-4,136		-860,70
39.8-01.100	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prosifedek	m3	-13,630	104,40	21%	-1 422,97		-13,630		-1 422,97
39.8-01.101	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	-27,820	46,60	21%	-1 296,41		-27,820		-1 296,41
39.8-01.102	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-27,820	11,40	21%	-317,15		-27,820		-317,15
39.8-01.103	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-13,630	7,00	21%	-95,41		-13,630		-95,41
39.8-01.104	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-12,860	72,40	21%	-931,06		-12,860		-931,06
39.8-01.105	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-6,708	88,00	21%	-590,30		-6,708		-590,30
39.8-01.106	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-3,382	89,20	21%	-301,67		-3,382		-301,67
39.8-01.107	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-12,860	50,80	21%	-653,29		-12,860		-653,29
39.8-01.108	Vhodný zásypaný materiál pro státní a krajské komunikace podle TP146	m3	-6,599	187,70	21%	-1 238,63		-6,599		-1 238,63
39.8-01.109	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	-6,271	168,00	21%	-1 053,53		-6,271		-1 053,53
	Přípravné a přidružené práce									
39.8-01.110	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	-3,000	99,10	21%	-297,30		-3,000		-297,30
39.8-01.111	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-1,100	23,20	21%	-25,52		-1,100		-25,52
39.8-01.112	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.30 cm	m2	-10,370	38,70	21%	-401,32		-10,370		-401,32
39.8-01.113	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-4,407	30,70	21%	-135,29		-4,407		-135,29
39.8-01.114	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,407	36,60	21%	-161,30		-4,407		-161,30
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.8-01.115	Odstranění podkladu, živice tl. 20 cm	m2	-10,370	86,50	21%	-897,01		-10,370		-897,01
39.8-01.116	Odstranění živичného krytlu frézováním tl.50 mm	m2	-10,370	34,00	21%	-352,58		-10,370		-352,58
39.8-01.117	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-5,994	30,70	21%	-184,02		-5,994		-184,02
39.8-01.118	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-5,994	57,50	21%	-344,66		-5,994		-344,66
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.8-01.119	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-1,094	500,60	21%	-547,66		-1,094		-547,66
39.8-01.120	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,289	2 498,50	21%	-722,07		-0,289		-722,07
39.8-01.121	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-1,162	2 520,90	21%	-2 929,29		-1,162		-2 929,29
	Komunikace									
39.8-01.122	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutný štěr tl.39 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-10,370	340,20	21%	-3 527,87		-10,370		-3 527,87
	Trubní vedení									
39.8-01.123	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	-6,500	136,90	21%	-889,85		-6,500		-889,85

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.8-01.124	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-6.500	25,10	21%	-163,15	-6.500	-163,15		
39.8-01.125	Napojení potrubí plast DN250 do stávající šachty	kus	-1.000	3 666,40	21%	-3 666,40	-1.000	-3 666,40		
39.8-01.126	Koncová šachta výtlačku - prefabrikovaná šachta DN1200 z betonových dílců, výška vstupu 1,6 m, podesta opevněná čedičovou dlažbou s protiskluznou úpravou, kyneta - čedičový obklad, vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1.000	19 856,10	21%	-19 856,10	-1.000	-19 856,10		
39.8-01.127	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-6.500	18,40	21%	-119,60	-6.500	-119,60		
39.8-01.128	Trouba kamenin.glazov.se spoj.CI.2500, DN 250 mm	m	-6.598	764,60	21%	-5 044,83	-6.598	-5 044,83		
39.8-01.129	Ostatní konstrukce, bourání	m	-14.200	22,70	21%	-322,34	-14.200	-322,34		
SO 39.8-01	Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. 15 - 20 cm									
SO 39.8-02	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>					<b>-115 608,15</b>				
	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>									
	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B</b>									
	Zemní práce									
39.8-02.1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,728	42,80	21%	73,96			1,728	73,96
39.8-02.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	81,195	104,40	21%	8 476,76			81,195	8 476,76
39.8-02.3	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	201,442	53,90	21%	10 857,72			201,442	10 857,72
39.8-02.4	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	201,442	17,10	21%	3 444,66			201,442	3 444,66
39.8-02.5	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	81,195	7,00	21%	568,37			81,195	568,37
39.8-02.6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,728	28,20	21%	48,73			1,728	48,73
39.8-02.7	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	69,575	72,40	21%	5 037,23			69,575	5 037,23
39.8-02.8	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,883	88,00	21%	4 653,70			52,883	4 653,70
39.8-02.9	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,550	89,20	21%	2 011,46			22,550	2 011,46
39.8-02.10	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	17,279	6,40	21%	110,59			17,279	110,59
39.8-02.11	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	17,279	14,10	21%	243,63			17,279	243,63
39.8-02.12	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	69,575	50,80	21%	3 534,41			69,575	3 534,41
39.8-02.13	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	45,389	122,70	21%	5 569,23			45,389	5 569,23
39.8-02.14	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	41,838	168,00	21%	7 028,78			41,838	7 028,78
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.8-02.23	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	5,763	500,60	21%	2 884,96			5,763	2 884,96
	Trubní vedení									
39.8-02.25	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	50,110	24,30	21%	1 217,67			50,110	1 217,67
39.8-02.26	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	8,000	50,30	21%	402,40			8,000	402,40
39.8-02.27	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40			-2,000	-239,40
39.8-02.28	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	50,110	21,90	21%	1 097,41			50,110	1 097,41
39.8-02.29	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	3 170,60	21%	-9 511,80			-3,000	-9 511,80
39.8-02.30	Napojení odbočky plast DN150 do revizní šachty	kus	2,000	919,00	21%	1 838,00			2,000	1 838,00



Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.8-02.31	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	51,613	179,20	21%	9 249,05			51,613	9 249,05
39.8-02.32	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	3,880	64,80	21%	251,42			3,880	251,42
39.8-02.33	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	3,880	67,90	21%	263,45			3,880	263,45
39.8-02.34	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 <b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B1</b>	kus	-2,120	673,80	21%	-1 428,46		-2,120		
	Trubní vedení									
39.8-02.53	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	119,70	21%	-119,70		-1,000		-119,70
39.8-02.55	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	3 170,60	21%	-9 511,80		-3,000		-9 511,80
39.8-02.56	Napojení odbočky plast DN150 do revizní šachty	kus	-1,000	919,00	21%	-919,00		-1,000		-919,00
39.8-02.58	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,015	64,80	21%	-0,97		-0,015		-0,97
39.8-02.59	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	67,90	21%	-1,02		-0,015		-1,02
39.8-02.60	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-1,015	673,80	21%	-683,91		-1,015		-683,91
39.8-02.61	Zátka DN150, D=M	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60		-2,000		-94,60
	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B2</b>									
	Trubní vedení									
39.8-02.78	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20		-2,000		-6 341,20
<b>SO 39.8-02</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM</b>					<b>40 011,70</b>				
<b>SO 39.8-03</b>	<b>ČERPAČÍ STANICE A VÝTLAK CHOBOT</b>									
	<b>VÝTLAK</b>									
	Zemní práce									
39.8-03.34	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,478	42,80	21%	63,26			1,478	63,26
39.8-03.35	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,972	104,40	21%	1 249,88			11,972	1 249,88
39.8-03.36	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2 m	m2	21,431	46,60	21%	998,68			21,431	998,68
39.8-03.37	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	21,431	11,40	21%	244,31			21,431	244,31
39.8-03.38	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	11,972	7,00	21%	83,80			11,972	83,80
39.8-03.39	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,478	28,20	21%	41,68			1,478	41,68
39.8-03.40	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	4,343	72,40	21%	314,43			4,343	314,43
39.8-03.41	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,626	88,00	21%	671,09			7,626	671,09
39.8-03.42	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,459	89,20	21%	308,54			3,459	308,54
39.8-03.43	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	14,780	6,40	21%	94,59			14,780	94,59
39.8-03.44	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	14,780	14,10	21%	208,40			14,780	208,40
39.8-03.45	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	4,343	50,80	21%	220,62			4,343	220,62
39.8-03.46	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	6,412	168,00	21%	1 077,22			6,412	1 077,22
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.8-03.47	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,887	500,60	21%	444,03			0,887	444,03
	Trubní vedení									
39.8-03.48	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	14,780	54,80	21%	809,94			14,780	809,94

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.8-03.49	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	14,780	18,80	21%	277,86			14,780	277,86
39.8-03.51	Opěrné bloky pro potrubí	kpl	-1,000	1 798,40	21%	-1 798,40	-1,000			
39.8-03.52	Trubka tlaková PE 100 RC d 90 x 8,2 mm vč.tvarovek Elektromontáže	m	15,002	138,90	21%	2 083,78			15,002	2 083,78
39.8-03.53	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 6 Zemní práce při montážích	m	14,780	21,80	21%	322,20			14,780	322,20
39.8-03.54	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	14,780	12,70	21%	187,71			14,780	187,71
<b>SO 39.8-03</b>	<b>ČERPACÍ STANICE A VÝTLAK CHOBOT CELKEM</b>					<b>7 903,70</b>				
<b>CELKEM</b>						<b>-67 692,75</b>			<b>-159 209,11</b>	<b>91 516,36</b>
									<b>-67 692,75</b>	

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 23	Vícevěměry - méněvěměry

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>39.4</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ PASEKY</b>									
SO 39.4-02	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 39.4-02.1	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B									
	STOKA B									
	Trubní vedení									
39.4-02.1.55	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí: stupně XA2, XA3) pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	18 352,30	21%	-36 704,60	-2,000	-36 704,60		
39.4-02.1.57	Šachta plastová průměr 600mm pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m vč. litinové mříže tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	21 087,70	21%	63 263,10			3,000	63 263,10
39.4-02.1.62	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN300 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-638,000	190,10	21%	-121 283,80	-638,000	-121 283,80		
	Zemní práce při montáži									
39.4-02.1.66	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-9,300	257,70	21%	-2 396,61	-9,300	-2 396,61		
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B</b>									
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.4-02.1.82	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou závlčkou a posypem	m	-205,300	76,10	21%	-15 623,33	-205,300	-15 623,33		
	<b>PRÉLOŽKY IS - CHRÁNIČKA PLYNOVODU - STOKA B</b>									
	Zemní práce									
39.4-02.1.83	Zemní práce pro provedení chráničky stáv. plynovodu vč. lože, obsypu, zášypu, výstražné folie	m	-46,000	370,80	21%	-17 056,80	-46,000	-17 056,80		
	Přípravné a přidružené práce									
39.4-02.1.84	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl. 20 cm	m2	-41,400	21,10	21%	-873,54	-41,400	-873,54		
39.4-02.1.85	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl. 20 cm	m2	-41,400	23,20	21%	-960,48	-41,400	-960,48		
39.4-02.1.86	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč. uložení	t	-19,665	30,70	21%	-603,72	-19,665	-603,72		
39.4-02.1.87	Poplatek za skládku stavební suťi	t	-19,665	36,60	21%	-719,74	-19,665	-719,74		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.4-02.1.88	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-41,400	34,00	21%	-1 407,60	-41,400	-1 407,60		
39.4-02.1.89	Odstranění živého krytu frezováním tl. 50 mm	m2	-41,400	34,00	21%	-1 407,60	-41,400	-1 407,60		
39.4-02.1.90	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč. uložení	t	-9,356	30,70	21%	-287,23	-9,356	-287,23		
39.4-02.1.91	Poplatek za skládku suťi - odpad z asfaltových povrchů	t	-9,356	57,50	21%	-537,97	-9,356	-537,97		
	Komunikace									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-02.1.92N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutnější šěrka tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	-35,190	240,70	21%	-8 470,23	-35,190	-8 470,23		
39.4-02.1.94	Ostatní konstrukce, bourání									
39.4-02.1.94	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-92,000	16,50	21%	-1 518,00	-92,000	-1 518,00		
<b>DSO 39.4-02.2</b>	<b>GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A-2</b>									
	<b>STOKA A-2</b>									
	Zemní práce									
39.4-02.2.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-280,125	104,40	21%	-29 245,05	-280,125	-29 245,05		
39.4-02.2.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-44,800	212,90	21%	-9 537,92	-44,800	-9 537,92		
39.4-02.2.8	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-781,603	53,90	21%	-42 128,40	-781,603	-42 128,40		
39.4-02.2.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-781,600	17,10	21%	-13 365,36	-781,600	-13 365,36		
39.4-02.2.10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-137,655	7,00	21%	-963,59	-137,655	-963,59		
39.4-02.2.11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-27,125	7,70	21%	-208,86	-27,125	-208,86		
39.4-02.2.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-18,833	92,50	21%	-1 742,05	-18,833	-1 742,05		
39.4-02.2.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-79,900	72,40	21%	-5 784,76	-79,900	-5 784,76		
39.4-02.2.15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-44,800	72,80	21%	-3 261,44	-44,800	-3 261,44		
39.4-02.2.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-179,858	88,00	21%	-15 827,50	-179,858	-15 827,50		
39.4-02.2.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-6,780	89,20	21%	-604,78	-6,780	-604,78		
39.4-02.2.20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-79,900	50,80	21%	-4 058,92	-79,900	-4 058,92		
39.4-02.2.21	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-44,800	53,60	21%	-2 401,28	-44,800	-2 401,28		
39.4-02.2.22	Štěrkopisek frakce 0-22 A Přípravné a přidružené práce	t	-96,526	168,00	21%	-16 216,37	-96,526	-16 216,37		
39.4-02.2.25	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-38,965	21,10	21%	-822,16	-38,965	-822,16		
39.4-02.2.26	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-52,240	23,20	21%	-1 211,97	-52,240	-1 211,97		
39.4-02.2.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-24,293	30,70	21%	-745,80	-24,293	-745,80		
39.4-02.2.29	Poplatek za skládku stavební suti	t	-24,293	36,60	21%	-889,12	-24,293	-889,12		
39.4-02.2.29N	Poplatek za skládku stavební suti	t		36,60	21%	0,00				
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.4-02.2.30	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-38,965	34,00	21%	-1 324,81	-38,965	-1 324,81		
39.4-02.2.31	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-38,965	34,00	21%	-1 324,81	-38,965	-1 324,81		
39.4-02.2.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-8,806	30,70	21%	-270,34	-8,806	-270,34		
39.4-02.2.33	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-8,806	57,50	21%	-506,35	-8,806	-506,35		
	Úprava podloží a základ spáry									
39.4-02.2.34	Opláštění tratívodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-276,133	29,10	21%	-8 035,47	-276,133	-8 035,47		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-02.2.35	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obrys štěrkopiskem, trubky d 100 mm Podkladní a vedlejší konstrukce	m	-251,030	117,50	21%	-29 496,03	-251,030	-29 496,03		
39.4-02.2.36	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-14,566	500,60	21%	-7 291,74	-14,566	-7 291,74		
39.4-02.2.37	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-14,764	500,60	21%	-7 390,86	-14,764	-7 390,86		
39.4-02.2.38	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5 Trubní vedení	m3	-0,360	2 498,50	21%	-899,46	-0,360	-899,46		
39.4-02.2.42	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-65,500	28,50	21%	-1 866,75	-65,500	-1 866,75		
39.4-02.2.43	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-65,500	25,10	21%	-1 644,05	-65,500	-1 644,05		
39.4-02.2.44	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-5,000	14 503,50	21%	-72 517,50	-5,000	-72 517,50		
39.4-02.2.45	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	16 146,40	21%	-16 146,40	-1,000	-16 146,40		
39.4-02.2.47	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-65,500	18,40	21%	-1 205,20	-65,500	-1 205,20		
39.4-02.2.48	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků Ostatní konstrukce, bourání	m	-67,465	599,40	21%	-40 438,52	-67,465	-40 438,52		
39.4-02.2.49	Řezání síavajícího živního krytu tl. 5 - 10 cm	m	-67,448	16,50	21%	-1 112,89	-67,448	-1 112,89		
39.4-02.2.50	Řezání síavajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm Zemní práce při montážích	m	-14,279	50,60	21%	-722,52	-14,279	-722,52		
39.4-02.2.52	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,100	257,70	21%	-798,87	-3,100	-798,87		
<b>DSO 39.4-02.3</b>	<b>GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-1</b>									
	<b>STOKA B-1</b>									
	Zemní práce									
39.4-02.3.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	51,550	104,40	21%	5 381,82			51,550	5 381,82
39.4-02.3.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,714	212,90	21%	577,81			2,714	577,81
39.4-02.3.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	103,468	53,90	21%	5 576,93			103,468	5 576,93
39.4-02.3.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	103,468	17,10	21%	1 769,30			103,468	1 769,30
39.4-02.3.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	33,704	8,40	21%	283,11			33,704	283,11
39.4-02.3.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	1,774	8,70	21%	15,43			1,774	15,43
39.4-02.3.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,000	28,20	21%	0,00				
39.4-02.3.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	16,279	92,50	21%	1 505,81			16,279	1 505,81

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu ( .xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-02.3.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	29,188	72,40	21%	2 113,21			29,188	2 113,21
39.4-02.3.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	2,714	72,80	21%	197,58			2,714	197,58
39.4-02.3.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	37,035	88,00	21%	3 259,08			37,035	3 259,08
39.4-02.3.16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,651	89,20	21%	771,67			8,651	771,67
39.4-02.3.19	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,188	50,80	21%	1 482,75			29,188	1 482,75
39.4-02.3.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,713	53,60	21%	145,42			2,713	145,42
39.4-02.3.21	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	16,301	122,70	21%	2 000,13			16,301	2 000,13
39.4-02.3.22	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	16,052	168,00	21%	2 696,74			16,052	2 696,74
	Přípravné a přidružené práce									
39.4-02.3.23	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	16,753	21,10	21%	353,49			16,753	353,49
39.4-02.3.24	Odstranění podkladu z kameniva drobného do tl.20 cm	m2	16,753	23,20	21%	388,67			16,753	388,67
39.4-02.3.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	7,958	30,70	21%	244,31			7,958	244,31
39.4-02.3.26	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,958	36,60	21%	291,26			7,958	291,26
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.4-02.3.27	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	16,753	34,00	21%	569,60			16,753	569,60
39.4-02.3.28	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	16,753	34,00	21%	569,60			16,753	569,60
39.4-02.3.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	3,786	30,70	21%	116,23			3,786	116,23
39.4-02.3.30	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	3,786	57,50	21%	217,70			3,786	217,70
	Úprava podloží a základ.spáry									
39.4-02.3.31	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	16,148	29,10	21%	469,91			16,148	469,91
39.4-02.3.32	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	14,680	117,50	21%	1 724,90			14,680	1 724,90
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.4-02.3.33	Lože pod potrubí ze štěrkodřtí 0 - 63 mm	m3	2,422	500,60	21%	1 212,45			2,422	1 212,45
39.4-02.3.34	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,907	500,60	21%	1 455,24			2,907	1 455,24
39.4-02.3.35	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,225	2 498,50	21%	-562,16		-0,225		-562,16
	Komunikace									
39.4-02.3.36N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	14,240	240,70	21%	3 427,57			14,240	3 427,57
	Trubní vedení									
39.4-02.3.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	14,680	28,50	21%	418,38			14,680	418,38
39.4-02.3.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	14,680	25,10	21%	368,47			14,680	368,47
39.4-02.3.39	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	14 503,50	21%	-14 503,50		-1,000		-14 503,50
39.4-02.3.42	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	14,680	18,40	21%	270,11			14,680	270,11
39.4-02.3.43	Trubka kanalizační plastová DN300 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	15,120	599,40	21%	9 062,93			15,120	9 062,93
	Ostatní konstrukce, bourání									

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-02.3.44	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm <b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B-1</b>	m	28,412	16,50	21%	468,80			28,412	468,80
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.4-02.3.58	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplavkou a posypem	m	-52,200	76,10	21%	-3 972,42	-52,200			
<b>DSO 39.4-02.4</b>	<b>GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-2</b>									
	<b>STOKA B-2</b>									
	Trubní vedení									
39.4-02.4.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,740	28,50	21%	21,09			0,740	21,09
39.4-02.4.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,740	25,10	21%	18,57			0,740	18,57
39.4-02.4.39	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,740	18,40	21%	13,62			0,740	13,62
39.4-02.4.40	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 ( vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	0,762	599,40	21%	456,74			0,762	456,74
	Ostatní konstrukce, bourání									
	<b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B-2</b>									
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.4-02.4.57	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplavkou a posypem	m	-14,100	76,10	21%	-1 073,01	-14,100			
<b>DSO 39.4-02.5</b>	<b>GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-3</b>									
	<b>STOKA B-3</b>									
	Trubní vedení									
39.4-02.5.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,040	28,50	21%	-29,64				
39.4-02.5.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,040	25,10	21%	-26,10				
39.4-02.5.40	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,040	18,40	21%	-19,14				
39.4-02.5.41	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 ( vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-1,071	599,40	21%	-641,96				
	Zemní práce při montážích									
39.4-02.5.43	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,100	257,70	21%	-798,87				
<b>DSO 39.4-02.6</b>	<b>GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-4</b>									
	<b>STOKA B-4</b>									
	Zemní práce									
39.4-02.6.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	16,318	104,40	21%	1 703,60			16,318	1 703,60
39.4-02.6.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,859	212,90	21%	182,88			0,859	182,88
39.4-02.6.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	34,389	53,90	21%	1 853,57			34,389	1 853,57
39.4-02.6.8	Odsíraní pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	34,389	17,10	21%	588,05			34,389	588,05
39.4-02.6.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	10,908	8,40	21%	91,63			10,908	91,63

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-02.6.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,574	8,70	21%	4,99			0,574	4,99
39.4-02.6.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	5,153	92,50	21%	476,65			5,153	476,65
39.4-02.6.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	11,165	72,40	21%	808,35			11,165	808,35
39.4-02.6.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,859	72,80	21%	62,54			0,859	62,54
39.4-02.6.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	11,933	88,00	21%	1 050,10			11,933	1 050,10
39.4-02.6.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,864	89,20	21%	255,47			2,864	255,47
39.4-02.6.16	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	11,165	50,80	21%	567,18			11,165	567,18
39.4-02.6.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,859	53,60	21%	46,04			0,859	46,04
39.4-02.6.18	Vhodný záস্যov materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	7,533	122,70	21%	924,30			7,533	924,30
39.4-02.6.19	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	5,314	168,00	21%	892,75			5,314	892,75
	Přípravné a přidružené práce									
39.4-02.6.20	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	5,904	21,10	21%	124,57			5,904	124,57
39.4-02.6.21	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	5,904	23,20	21%	136,97			5,904	136,97
39.4-02.6.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,804	30,70	21%	86,08			2,804	86,08
39.4-02.6.23	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,804	36,60	21%	102,63			2,804	102,63
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.4-02.6.24	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	5,904	34,00	21%	200,74			5,904	200,74
39.4-02.6.25	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	5,904	34,00	21%	200,74			5,904	200,74
39.4-02.6.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,334	30,70	21%	40,95			1,334	40,95
39.4-02.6.27	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	1,334	57,50	21%	76,71			1,334	76,71
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.4-02.6.30	Ložé pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,801	500,60	21%	400,98			0,801	400,98
39.4-02.6.31	Ložé pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,846	500,60	21%	423,51			0,846	423,51
	Komunikace									
39.4-02.6.33N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba: hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový reykliát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,018	240,70	21%	1 207,83			5,018	1 207,83
	Trubní vedení									
39.4-02.6.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	4,860	28,50	21%	138,51			4,860	138,51
39.4-02.6.35	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,860	25,10	21%	121,99			4,860	121,99
39.4-02.6.39	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	4,860	18,40	21%	89,42			4,860	89,42
39.4-02.6.40	Trubka kanalizační plastová DN300 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	5,006	599,40	21%	3 000,60			5,006	3 000,60
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.4-02.6.41	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,184	16,50	21%	168,04			10,184	168,04
	Zemní práce při montážích									
39.4-02.6.42	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-6,200	257,70	21%	-1 597,74	-6,200			
	<b>OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B-4</b>									
	Ostatní konstrukce, bourání									



Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-02.6.58	Řezání stávajícího živiniého krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	-48,300	76,10	21%	-3 675,63	-48,300	-3 675,63		
SO 39.4-02	<b>GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>					<b>-475 016,29</b>				
SO 39.4-03	<b>KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ</b>									
	<b>KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA B</b>									
	<i>Zemní práce</i>									
39.4-03.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	95,783	104,40	21%	9 999,75			95,783	9 999,75
39.4-03.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,042	212,90	21%	1 073,44			5,042	1 073,44
39.4-03.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	245,520	53,90	21%	13 233,53			245,520	13 233,53
39.4-03.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	245,523	17,10	21%	4 198,44			245,523	4 198,44
39.4-03.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	95,783	7,00	21%	670,48			95,783	670,48
39.4-03.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,042	7,70	21%	38,82			5,042	38,82
39.4-03.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,278	28,20	21%	64,24			2,278	64,24
39.4-03.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	30,247	92,50	21%	2 797,85			30,247	2 797,85
39.4-03.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	48,223	72,40	21%	3 491,35			48,223	3 491,35
39.4-03.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,042	72,80	21%	367,06			5,042	367,06
39.4-03.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	67,612	88,00	21%	5 949,86			67,612	5 949,86
39.4-03.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	26,296	89,20	21%	2 345,60			26,296	2 345,60
39.4-03.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,224	50,80	21%	2 449,78			48,224	2 449,78
39.4-03.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,040	53,60	21%	270,14			5,040	270,14
39.4-03.18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	22,060	122,70	21%	2 706,76			22,060	2 706,76
39.4-03.19	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	48,796	168,00	21%	8 197,73			48,796	8 197,73
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.4-03.20	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	45,937	21,10	21%	989,27			45,937	989,27
39.4-03.21	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	46,791	23,20	21%	1 085,55			46,791	1 085,55
39.4-03.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	22,021	30,70	21%	676,04			22,021	676,04
39.4-03.23	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,021	36,60	21%	805,97			22,021	805,97
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.4-03.24	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	45,937	34,00	21%	1 561,86			45,937	1 561,86
39.4-03.25	Odstranění živiniého krytu frézováním tl.50 mm	m2	45,937	34,00	21%	1 561,86			45,937	1 561,86
39.4-03.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	10,382	30,70	21%	318,73			10,382	318,73
39.4-03.27	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	10,382	57,50	21%	596,97			10,382	596,97
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.4-03.28	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	6,722	500,60	21%	3 365,03			6,722	3 365,03
	<i>Komunikace</i>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-03.29N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěrkl tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) <i>Trubní vedení</i>	m2	39,046	240,70	21%	9 398,37			39,046	9 398,37
39.4-03.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	59,130	24,30	21%	1 436,86			59,130	1 436,86
39.4-03.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	-0,950	24,80	21%	-23,56	-0,950	-23,56		
39.4-03.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	8,000	50,30	21%	402,40			8,000	402,40
39.4-03.35	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200. vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	58,180	21,90	21%	1 274,14			58,180	1 274,14
39.4-03.36	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 170,60	21%	9 511,80			3,000	9 511,80
39.4-03.37	Napojení odbočky plast DN150 do revizní šachty	kus	1,000	919,00	21%	919,00			1,000	919,00
39.4-03.38	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	60,904	179,20	21%	10 914,00			60,904	10 914,00
39.4-03.39	Trubka kanalizační plastová DN200 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	kus	-0,978	244,20	21%	-238,83	-0,978	-238,83		
39.4-03.40	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	3,715	64,80	21%	240,73			3,715	240,73
39.4-03.41	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	3,715	67,90	21%	252,25			3,715	252,25
39.4-03.42	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/30°	kus	-0,015	135,80	21%	-2,04	-0,015	-2,04		
39.4-03.43	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/45°	kus	-0,015	144,20	21%	-2,16	-0,015	-2,16		
39.4-03.44	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150	kus	-3,285	783,40	21%	-2 573,47	-3,285	-2 573,47		
39.4-03.45	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/200	kus	-0,015	1 347,50	21%	-20,21	-0,015	-20,21		
39.4-03.46	Zátka DN150, D+M	kus	1,000	47,30	21%	47,30			1,000	47,30
39.4-03.48	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i> Řezání stávajícího živčického krytu tl. 5 - 10 cm <b>KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA A-2</b> <i>Přípravné a přidružené práce</i>	m	91,873	16,50	21%	1 515,90			91,873	1 515,90
39.4-03.67	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-3,400	21,10	21%	-71,74	-3,400	-71,74		
39.4-03.68	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-3,400	23,20	21%	-78,88	-3,400	-78,88		
39.4-03.69	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,615	30,70	21%	-49,58	-1,615	-49,58		
39.4-03.70	Poplatek za skládku stavební suti <i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>	t	-1,615	36,60	21%	-59,11	-1,615	-59,11		
39.4-03.71	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-3,400	34,00	21%	-115,60	-3,400	-115,60		
39.4-03.72	Odstranění živčického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-3,400	34,00	21%	-115,60	-3,400	-115,60		
39.4-03.73	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,768	30,70	21%	-23,58	-0,768	-23,58		
39.4-03.74	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Trubní vedení</i>	t	-0,768	57,50	21%	-44,16	-0,768	-44,16		
39.4-03.83	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,195	64,80	21%	-12,64	-0,195	-12,64		
39.4-03.84	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,195	67,90	21%	-13,24	-0,195	-13,24		
39.4-03.85	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150 <b>KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA B-1</b> <i>Trubní vedení</i>	kus	-0,195	783,40	21%	-152,76	-0,195	-152,76		
39.4-03.123	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,060	64,80	21%	-3,89	-0,060	-3,89		
39.4-03.124	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,060	67,90	21%	-4,07	-0,060	-4,07		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-03.125	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150 <b>KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA B-2</b> Trubní vedení	kus	-0,060	783,40	21%	-47,00	-0,060	-47,00		
39.4-03.162	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,060	64,80	21%	-3,89	-0,060	-3,89		
39.4-03.163	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,060	67,90	21%	-4,07	-0,060	-4,07		
39.4-03.164	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150 <b>KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA B-4</b> Trubní vedení	kus	-0,060	783,40	21%	-47,00	-0,060	-47,00		
39.4-03.222	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,030	64,80	21%	-1,94	-0,030	-1,94		
39.4-03.223	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,030	67,90	21%	-2,04	-0,030	-2,04		
39.4-03.224	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150	kus	-0,030	783,40	21%	-23,50	-0,030	-23,50		
<b>SO 39.4-03</b>	<b>KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ CELKEM</b>					<b>100 973,88</b>				
<b>CELKEM</b>						<b>-374 042,41</b>		<b>-607 959,02</b>		<b>233 916,61</b>
								<b>-374 042,41</b>		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 23	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt:	Číslo projektu:
CISTA ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>39.5</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOLNÍ PASEKY</b>									
SO 39.5-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 39.5-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A, A-1, A-2, A-3, A4, A-4.1, A-5, A-6									
	STOKA A-1									
	Trubní vedení									
39.5-01.1.77	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,110	28,50	21%	3,14			0,110	3,14
39.5-01.1.78	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,110	25,10	21%	2,76			0,110	2,76
39.5-01.1.79	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,110	18,40	21%	2,02			0,110	2,02
39.5-01.1.82	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,113	381,10	21%	43,06			0,113	43,06
	STOKA A-2									
	Trubní vedení									
39.5-01.1.114	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	-1,370	136,90	21%	-187,55		-1,370		-187,55
39.5-01.1.115	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,370	25,10	21%	-34,39		-1,370		-34,39
39.5-01.1.116	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,370	18,40	21%	-25,21		-1,370		-25,21
39.5-01.1.118	Troubka kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	-1,391	764,60	21%	-1 063,56		-1,391		-1 063,56
	STOKA A-3									
	Trubní vedení									
39.5-01.1.146	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,690	28,50	21%	19,67			0,690	19,67
39.5-01.1.147	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,690	25,10	21%	17,32			0,690	17,32
39.5-01.1.148	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,690	18,40	21%	12,70			0,690	12,70
39.5-01.1.149	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	14 503,50	21%	-14 503,50		-1,000		-14 503,50
39.5-01.1.150	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,711	381,10	21%	270,96			0,711	270,96
	STOKA A-4									
	Trubní vedení									
39.5-01.1.182	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	1,310	136,90	21%	179,34			1,310	179,34
39.5-01.1.183	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-2,260	28,50	21%	-64,41		-2,260		-64,41
39.5-01.1.184	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-0,950	25,10	21%	-23,85		-0,950		-23,85
39.5-01.1.185	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,950	18,40	21%	-17,48		-0,950		-17,48
39.5-01.1.189	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-2,328	381,10	21%	-887,20		-2,328		-887,20

NOZ č. C/044

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.1.190	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm STOKA A-4.1	m	1,330	764,60	21%	1 016,92			1,330	1 016,92
	Zemní práce									
39.5-01.1.194	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-35,177	104,40	21%	-3 672,48	-35,177	-3 672,48		
39.5-01.1.195	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,059	212,90	21%	-651,26	-3,059	-651,26		
39.5-01.1.196	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-41,576	53,90	21%	-2 240,95	-41,576	-2 240,95		
39.5-01.1.197	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	-23,791	56,40	21%	-1 341,81	-23,791	-1 341,81		
39.5-01.1.198	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-46,373	17,10	21%	-792,98	-46,373	-792,98		
39.5-01.1.199	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	-23,791	24,70	21%	-587,64	-23,791	-587,64		
39.5-01.1.200	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-25,232	8,40	21%	-211,95	-25,232	-211,95		
39.5-01.1.201	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-2,194	8,70	21%	-19,09	-2,194	-19,09		
39.5-01.1.202	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-4,408	72,40	21%	-319,14	-4,408	-319,14		
39.5-01.1.203	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-3,059	72,80	21%	-222,70	-3,059	-222,70		
39.5-01.1.204	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-30,768	88,00	21%	-2 707,58	-30,768	-2 707,58		
39.5-01.1.205	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-4,653	89,20	21%	-415,05	-4,653	-415,05		
39.5-01.1.206	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-4,408	50,80	21%	-223,93	-4,408	-223,93		
39.5-01.1.207	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-3,059	53,60	21%	-163,96	-3,059	-163,96		
39.5-01.1.208	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-8,633	168,00	21%	-1 450,34	-8,633	-1 450,34		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.1.209	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-0,220	21,10	21%	-4,64	-0,220	-4,64		
39.5-01.1.210	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-0,220	23,20	21%	-5,10	-0,220	-5,10		
39.5-01.1.211	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,105	30,70	21%	-3,22	-0,105	-3,22		
39.5-01.1.212	Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a přidružené práce - živice	t	-0,105	36,60	21%	-3,84	-0,105	-3,84		
39.5-01.1.213	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-0,220	34,00	21%	-7,48	-0,220	-7,48		
39.5-01.1.214	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-0,220	34,00	21%	-7,48	-0,220	-7,48		
39.5-01.1.215	Řezání slávejícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-0,401	16,50	21%	-6,62	-0,401	-6,62		
39.5-01.1.216	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,050	57,50	21%	-2,88	-0,050	-2,88		
39.5-01.1.217	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-0,050	30,70	21%	-1,54	-0,050	-1,54		
39.5-01.1.218	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-1,457	500,60	21%	-729,37	-1,457	-729,37		
39.5-01.1.219	Desky podkladní pod šachty C 12/15 tl.10cm	m3	0,000	2 498,50	21%	0,00				
	Trubní vedení									
39.5-01.1.221	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-8,370	28,50	21%	-238,55	-8,370	-238,55		
39.5-01.1.222	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-8,370	25,10	21%	-210,09	-8,370	-210,09		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.1.223	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-8,370	18,40	21%	-154,01	-8,370	-154,01		
39.5-01.1.227	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků STOKA A-5	m	-8,621	381,10	21%	-3 285,46	-8,621	-3 285,46		
	Zemní práce									
39.5-01.1.231	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-6,337	104,40	21%	-661,58	-6,337	-661,58		
39.5-01.1.232	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,551	212,90	21%	-117,31	-0,551	-117,31		
39.5-01.1.233	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-14,054	53,90	21%	-757,51	-14,054	-757,51		
39.5-01.1.234	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-14,054	17,10	21%	-240,32	-14,054	-240,32		
39.5-01.1.235	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-3,528	7,00	21%	-24,70	-3,528	-24,70		
39.5-01.1.236	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,307	7,70	21%	-2,36	-0,307	-2,36		
39.5-01.1.237	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-0,826	92,50	21%	-76,41	-0,826	-76,41		
39.5-01.1.238	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-5,511	72,40	21%	-399,00	-5,511	-399,00		
39.5-01.1.239	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,551	72,80	21%	-40,11	-0,551	-40,11		
39.5-01.1.240	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-4,564	88,00	21%	-401,63	-4,564	-401,63		
39.5-01.1.241	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,467	89,20	21%	-130,86	-1,467	-130,86		
39.5-01.1.242	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-5,511	50,80	21%	-279,96	-5,511	-279,96		
39.5-01.1.243	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,551	53,60	21%	-29,53	-0,551	-29,53		
39.5-01.1.244	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-4,151	122,70	21%	-509,33	-4,151	-509,33		
39.5-01.1.245	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-2,722	168,00	21%	-457,30	-2,722	-457,30		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.1.246	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-3,387	21,10	21%	-71,47	-3,387	-71,47		
39.5-01.1.247	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-3,387	23,20	21%	-78,58	-3,387	-78,58		
39.5-01.1.248	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-1,608	30,70	21%	-49,37	-1,608	-49,37		
39.5-01.1.249	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,608	36,60	21%	-58,85	-1,608	-58,85		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-01.1.250	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-3,387	34,00	21%	-115,16	-3,387	-115,16		
39.5-01.1.251	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-3,387	34,00	21%	-115,16	-3,387	-115,16		
39.5-01.1.252	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-5,835	16,50	21%	-96,28	-5,835	-96,28		
39.5-01.1.253	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,766	57,50	21%	-44,05	-0,766	-44,05		
39.5-01.1.254	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-0,766	30,70	21%	-23,52	-0,766	-23,52		
39.5-01.1.255	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,417	500,60	21%	-208,75	-0,417	-208,75		
39.5-01.1.257	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 Trubní vedení	m3	-0,105	2 520,90	21%	-264,69	-0,105	-264,69		
39.5-01.1.259	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	-5,820	136,90	21%	-796,76	-5,820	-796,76		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.1.260	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	3,100	28,50	21%	88,35			3,100	88,35
39.5-01.1.261	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-2,720	25,10	21%	-68,27	-2,720	-68,27		
39.5-01.1.262	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,720	18,40	21%	-50,05	-2,720	-50,05		
39.5-01.1.265	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	3,193	381,10	21%	1 216,85			3,193	1 216,85
39.5-01.1.266	Troubka kamenin. glazov. se spoj C. dl. 2500, DN 250 mm <b>STOKA A6</b>	m	-5,907	764,60	21%	-4 516,49	-5,907	-4 516,49		
	Trubní vedení									
39.5-01.1.293	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,040	28,50	21%	1,14			0,040	1,14
39.5-01.1.294	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	0,040	25,10	21%	1,00			0,040	1,00
39.5-01.1.295	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,040	18,40	21%	0,74			0,040	0,74
39.5-01.1.298	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků <b>STOKA AV1</b>	m	0,041	381,10	21%	15,63			0,041	15,63
	Zemní práce									
39.5-01.1.299	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,244	104,40	21%	2 426,67			23,244	2 426,67
39.5-01.1.300	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,021	212,90	21%	430,27			2,021	430,27
39.5-01.1.301	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	36,811	53,90	21%	1 984,11			36,811	1 984,11
39.5-01.1.302	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	36,811	17,10	21%	629,47			36,811	629,47
39.5-01.1.303	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	12,784	8,40	21%	107,39			12,784	107,39
39.5-01.1.304	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,112	8,70	21%	9,67			1,112	9,67
39.5-01.1.305	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	3,032	92,50	21%	280,46			3,032	280,46
39.5-01.1.306	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	20,212	72,40	21%	1 463,35			20,212	1 463,35
39.5-01.1.307	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	2,021	72,80	21%	147,13			2,021	147,13
39.5-01.1.308	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	18,535	88,00	21%	1 631,08			18,535	1 631,08
39.5-01.1.309	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,723	89,20	21%	153,69			1,723	153,69
39.5-01.1.310	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	20,212	50,80	21%	1 026,77			20,212	1 026,77
39.5-01.1.311	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,021	53,60	21%	108,33			2,021	108,33
39.5-01.1.312	Vhodný záspový materiál pro mříštiní komunikace podle TP146	m3	17,223	122,70	21%	2 113,26			17,223	2 113,26
39.5-01.1.313	Štěrkopisek frakce 0-22 A Přípravné a přidružené práce	T	3,197	168,00	21%	537,10			3,197	537,10
39.5-01.1.314	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl. 20 cm	m2	7,750	21,10	21%	163,53			7,750	163,53
39.5-01.1.315	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl. 20 cm	m2	7,750	23,20	21%	179,80			7,750	179,80
39.5-01.1.316	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	3,681	30,70	21%	113,01			3,681	113,01
39.5-01.1.317	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,681	36,60	21%	134,72			3,681	134,72

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu ( xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.1.318	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-01.1.319	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	7,750	34,00	21%	263,50			7,750	263,50
39.5-01.1.320	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	7,750	34,00	21%	263,50			7,750	263,50
39.5-01.1.321	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,540	16,50	21%	173,91			10,540	173,91
39.5-01.1.322	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	1,752	57,50	21%	100,74			1,752	100,74
39.5-01.1.323	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení Podkladní a vedlejší konstrukce	t	1,752	30,70	21%	53,79			1,752	53,79
39.5-01.1.323	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	1,589	500,60	21%	795,45			1,589	795,45
39.5-01.1.326	Trubní vedení									
39.5-01.1.326	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	3,100	28,50	21%	88,35			3,100	88,35
39.5-01.1.327	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,100	25,10	21%	77,81			3,100	77,81
39.5-01.1.328	Kamerové zkoušky vč.vycištění potrubí před provedením zkoušky	m	3,100	18,40	21%	57,04			3,100	57,04
39.5-01.1.330	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	3,193	381,10	21%	1 216,85			3,193	1 216,85
<b>DSO 39.5-01.2</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B, B2, B-1, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1, B-8, B9, B9-1, B-11, B-12</b>									
	<b>STOKA B</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.2.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-30,235	104,40	21%	-3 156,53		-30,235		-3 156,53
39.5-01.2.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,827	212,90	21%	-601,87		-2,827		-601,87
39.5-01.2.10	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-86,453	53,90	21%	-4 659,82		-86,453		-4 659,82
39.5-01.2.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-86,453	17,10	21%	-1 478,35		-86,453		-1 478,35
39.5-01.2.18	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-25,675	8,40	21%	-215,67		-25,675		-215,67
39.5-01.2.19	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	-4,844	19,50	21%	-94,46		-4,844		-94,46
39.5-01.2.20	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-2,236	8,70	21%	-19,45		-2,236		-19,45
39.5-01.2.21	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	-0,420	24,60	21%	-10,33		-0,420		-10,33
39.5-01.2.22	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-6,002	92,50	21%	-555,19		-6,002		-555,19
39.5-01.2.23	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-37,642	72,40	21%	-2 725,28		-37,642		-2 725,28
39.5-01.2.24	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-9,976	72,80	21%	-726,25		-9,976		-726,25
39.5-01.2.25	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-36,479	88,00	21%	-3 210,15		-36,479		-3 210,15
39.5-01.2.26	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-8,059	89,20	21%	-718,86		-8,059		-718,86
39.5-01.2.27	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-37,641	50,80	21%	-1 912,16		-37,641		-1 912,16
39.5-01.2.28	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-9,971	53,60	21%	-534,45		-9,971		-534,45
39.5-01.2.31	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-26,895	122,70	21%	-3 300,02		-26,895		-3 300,02
39.5-01.2.32	Šterkopisek frakce 0-22 A	T	-14,959	168,00	21%	-2 513,11		-14,959		-2 513,11
	Přípravné a přidružené práce									



Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.33	Odstanění podkladu z kameniva tl. 20 cm	m2	-13,798	21,10	21%	-291,14	-13,798	-291,14		
39.5-01.2.34	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl. 20 cm	m2	-13,798	23,20	21%	-320,11	-13,798	-320,11		
39.5-01.2.36	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-7,689	30,70	21%	-236,05	-7,689	-236,05		
39.5-01.2.37	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-7,689	36,60	21%	-281,42	-7,689	-281,42		
39.5-01.2.38	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-01.2.40	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-13,798	34,00	21%	-469,13	-13,798	-469,13		
39.5-01.2.41	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-16,640	34,00	21%	-565,76	-16,640	-565,76		
39.5-01.2.42	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-24,644	16,50	21%	-406,63	-24,644	-406,63		
39.5-01.2.42	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	-5,134	19,70	21%	-101,14	-5,134	-101,14		
39.5-01.2.43	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	-4,761	57,50	21%	-273,76	-4,761	-273,76		
39.5-01.2.44	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-4,761	30,70	21%	-146,16	-4,761	-146,16		
39.5-01.2.44	Základy a zvláštní zakládání									
39.5-01.2.45	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-34,101	29,10	21%	-992,34	-34,101	-992,34		
39.5-01.2.46	Tratě vodů z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrčopískem, trubky d 100 mm	m	-30,997	117,50	21%	-3 642,15	-30,997	-3 642,15		
39.5-01.2.47	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-01.2.47	Lože pod potrubí ze štěrčokodrtě 0 - 63 mm	m3	-1,073	500,60	21%	-537,14	-1,073	-537,14		
39.5-01.2.48	Lože pod potrubí ze štěrčopísku do 63 mm	m3	-2,442	500,60	21%	-1 222,47	-2,442	-1 222,47		
39.5-01.2.49	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	-0,111	2 498,50	21%	-277,33	-0,111	-277,33		
39.5-01.2.52	Trubní vedení									
39.5-01.2.52	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	0,170	910,60	21%	154,80			0,170	154,80
39.5-01.2.53	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 300 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	-0,170	996,90	21%	-169,47	-0,170	-169,47		
39.5-01.2.54	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-14,610	28,50	21%	-416,39	-14,610	-416,39		
39.5-01.2.55	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utišnění konců potrubí	m	-14,610	25,10	21%	-366,71	-14,610	-366,71		
39.5-01.2.56	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-14,610	18,40	21%	-268,82	-14,610	-268,82		
39.5-01.2.57	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vs:upu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	14 503,50	21%	-14 503,50	-1,000	-14 503,50		
39.5-01.2.60	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 781,30	21%	-12 781,30	-1,000	-12 781,30		
39.5-01.2.62	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	16 146,40	21%	-32 292,80	-2,000	-32 292,80		
39.5-01.2.64	Spadistě prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro potrubí DN 250 a 300 výška vstupu 5,0 m, výška spadistě přes 601 mm, s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem, nárazové stěny opevněné čedičovými segmenty, podesta opevněná čedičovou dlažbou s protiskluznou úpravou, kyneta - čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN, vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	29 103,50	21%	58 207,00			2,000	58 207,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.65	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-15,700	136,90	21%	-2 149,33	-15,700	-2 149,33		
39.5-01.2.66	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN300 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-40,100	190,10	21%	-7 623,01	-40,100	-7 623,01		
39.5-01.2.67	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-3,347	381,10	21%	-1 275,54	-3,347	-1 275,54		
39.5-01.2.68	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-11,701	599,40	21%	-7 013,58	-11,701	-7 013,58		
	<b>STOKA B-1</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.2.70	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-24,514	104,40	21%	-2 559,26	-24,514	-2 559,26		
39.5-01.2.71	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,131	212,90	21%	-453,69	-2,131	-453,69		
39.5-01.2.72	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-51,231	53,90	21%	-2 761,35	-51,231	-2 761,35		
39.5-01.2.73	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-51,231	17,10	21%	-876,05	-51,231	-876,05		
39.5-01.2.74	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-12,257	7,00	21%	-85,80	-12,257	-85,80		
39.5-01.2.75	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-1,066	7,70	21%	-8,21	-1,066	-8,21		
39.5-01.2.76	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-16,826	72,40	21%	-1 218,20	-16,826	-1 218,20		
39.5-01.2.77	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-2,131	72,80	21%	-155,14	-2,131	-155,14		
39.5-01.2.78	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-17,313	88,00	21%	-1 523,54	-17,313	-1 523,54		
39.5-01.2.79	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-5,425	89,20	21%	-483,91	-5,425	-483,91		
39.5-01.2.80	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-16,826	50,80	21%	-854,76	-16,826	-854,76		
39.5-01.2.81	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-2,131	53,60	21%	-114,22	-2,131	-114,22		
39.5-01.2.82	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-10,400	122,70	21%	-1 276,08	-10,400	-1 276,08		
39.5-01.2.83	Stěrkopisek frakce 0-22 A	T	-10,067	168,00	21%	-1 691,26	-10,067	-1 691,26		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.2.84	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-5,737	21,10	21%	-121,05	-5,737	-121,05		
39.5-01.2.85	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-5,737	23,20	21%	-133,10	-5,737	-133,10		
39.5-01.2.86	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,726	30,70	21%	-83,69	-2,726	-83,69		
39.5-01.2.87	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,726	36,60	21%	-99,77	-2,726	-99,77		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-01.2.88	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-5,737	34,00	21%	-195,06	-5,737	-195,06		
39.5-01.2.89	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-5,737	34,00	21%	-195,06	-5,737	-195,06		
39.5-01.2.90	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-10,177	16,50	21%	-167,92	-10,177	-167,92		
39.5-01.2.91	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,296	57,50	21%	-74,52	-1,296	-74,52		
39.5-01.2.92	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,296	30,70	21%	-39,79	-1,296	-39,79		
	Základy a zvláštní zakládání									

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.93	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-10,736	29,10	21%	-312,42	-10,736	-312,42		
39.5-01.2.94	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štéřkopískem, trubky d 100 mm	m	-9,760	117,50	21%	-1 146,80	-9,760	-1 146,80		
39.5-01.2.95	Podkladní a vedlejší konstrukce	m3	-1,610	500,60	21%	-805,97	-1,610	-805,97		
39.5-01.2.96	Lože pod potrubí ze štéřkodrtě 0 - 63 mm	m3	-1,426	500,60	21%	-713,86	-1,426	-713,86		
39.5-01.2.99	Lože pod potrubí ze štéřkopísku do 63 mm	m	-9,760	28,50	21%	-278,16	-9,760	-278,16		
39.5-01.2.100	Trubní vedení	m	-9,760	25,10	21%	-244,98	-9,760	-244,98		
39.5-01.2.101	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-9,760	18,40	21%	-179,58	-9,760	-179,58		
39.5-01.2.103	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-10,053	381,10	21%	-3 831,20	-10,053	-3 831,20		
	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky									
	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků									
	<b>STOKA B-2</b>									
	Trubní vedení									
39.5-01.2.138	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,310	28,50	21%	-37,34	-1,310	-37,34		
39.5-01.2.139	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,310	25,10	21%	-32,88	-1,310	-32,88		
39.5-01.2.140	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,310	18,40	21%	-24,10	-1,310	-24,10		
39.5-01.2.142	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-1,349	381,10	21%	-514,10	-1,349	-514,10		
	<b>STOKA B-5</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.2.226N	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-5,684	104,40	21%	-593,41	-5,684	-593,41		
39.5-01.2.228N	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-10,179	53,90	21%	-548,65	-10,179	-548,65		
39.5-01.2.229N	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-10,179	17,10	21%	-174,06	-10,179	-174,06		
39.5-01.2.230N	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5 m	m3	-3,019	7,00	21%	-21,13	-3,019	-21,13		
39.5-01.2.233N	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-1,371	92,50	21%	-126,82	-1,371	-126,82		
39.5-01.2.234N	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-2,483	72,40	21%	-179,77	-2,483	-179,77		
39.5-01.2.236N	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-4,225	88,00	21%	-371,80	-4,225	-371,80		
39.5-01.2.237N	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,130	89,20	21%	-100,80	-1,130	-100,80		
39.5-01.2.240N	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-2,483	50,80	21%	-126,14	-2,483	-126,14		
39.5-01.2.242N	Štéřkopísek frakce 0-22 A	T	-2,097	168,00	21%	-352,30	-2,097	-352,30		
39.5-01.2.536N	Vhodný zášypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-0,755	122,70	21%	-92,64	-0,755	-92,64		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.2.243N	Odstranění podkladu z kameniva těžkého do tl.20 cm	m2	-0,660	21,10	21%	-13,93	-0,660	-13,93		
39.5-01.2.244N	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-0,660	23,20	21%	-15,31	-0,660	-15,31		
39.5-01.2.245N	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,314	30,70	21%	-9,64	-0,314	-9,64		
39.5-01.2.246N	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,314	36,60	21%	-11,49	-0,314	-11,49		
	Přípravné a přidružené práce - živice									

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.247N	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-0,660	34,00	21%	-22,44	-0,660	-22,44		
39.5-01.2.248N	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-0,660	34,00	21%	-22,44	-0,660	-22,44		
39.5-01.2.249N	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-1,034	16,50	21%	-17,06	-1,034	-17,06		
39.5-01.2.250N	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,149	57,50	21%	-8,57	-0,149	-8,57		
39.5-01.2.251N	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení Základy a zvláštní zakládání	t	-0,149	30,70	21%	-4,57	-0,149	-4,57		
39.5-01.2.252	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-53,057	29,10	21%	-1 543,96	-53,057	-1 543,96		
39.5-01.2.253N	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	-42,550	117,50	21%	-4 999,63	-42,550	-4 999,63		
39.5-01.2.255N	Podkladní a vedlejší konstrukce Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm Komunikace	m3	-0,312	500,60	21%	-156,19	-0,312	-156,19		
9.5-01.2.257N2	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	-0,647	240,70	21%	-155,73	-0,647	-155,73		
39.5-01.2.258N	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,840	28,50	21%	-52,44	-1,840	-52,44		
39.5-01.2.259N	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,840	25,10	21%	-46,18	-1,840	-46,18		
39.5-01.2.260N	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,840	18,40	21%	-33,86	-1,840	-33,86		
39.5-01.2.263N	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-1,895	381,10	21%	-722,18	-1,895	-722,18		
	<b>STOKA B-6</b>									
	Trubní vedení									
39.5-01.2.285	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,750	28,50	21%	21,38	0,750	21,38		21,38
39.5-01.2.286	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,750	25,10	21%	18,83	0,750	18,83		18,83
39.5-01.2.287	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,750	18,40	21%	13,80	0,750	13,80		13,80
39.5-01.2.289	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,773	381,10	21%	294,59	0,773	294,59		294,59
	<b>STOKA B-7</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.2.294	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-4,794	104,40	21%	-500,49	-4,794	-500,49		
39.5-01.2.295	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,417	212,90	21%	-88,78	-0,417	-88,78		
39.5-01.2.296	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-10,200	53,90	21%	-549,78	-10,200	-549,78		
39.5-01.2.297	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-10,200	17,10	21%	-174,42	-10,200	-174,42		
39.5-01.2.298	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-2,873	8,40	21%	-24,13	-2,873	-24,13		
39.5-01.2.299	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,273	8,70	21%	-2,38	-0,273	-2,38		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.300	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-0,626	92,50	21%	-57,91	-0,626	-57,91		
39.5-01.2.301	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-3,053	72,40	21%	-221,04	-3,053	-221,04		
39.5-01.2.302	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,417	72,80	21%	-30,36	-0,417	-30,36		
39.5-01.2.303	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,606	88,00	21%	-317,33	-3,606	-317,33		
39.5-01.2.304	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-0,940	89,20	21%	-83,85	-0,940	-83,85		
39.5-01.2.305	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,053	50,80	21%	-155,09	-3,053	-155,09		
39.5-01.2.306	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,417	53,60	21%	-22,35	-0,417	-22,35		
39.5-01.2.307	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-2,072	122,70	21%	-254,23	-2,072	-254,23		
39.5-01.2.308	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-1,743	168,00	21%	-292,82	-1,743	-292,82		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.2.311	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	-1,018	21,10	21%	-21,48	-1,018	-21,48		
39.5-01.2.312	Odstranění podkladu z kamenná drčeného do tl.20 cm	m2	-2,779	23,20	21%	-64,47	-2,779	-64,47		
39.5-01.2.313	Odstranění podkladu z kamenná drčeného do tl.30 cm	m2	-0,051	38,70	21%	-1,97	-0,051	-1,97		
39.5-01.2.314	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,918	30,70	21%	-28,18	-0,918	-28,18		
39.5-01.2.315	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,918	36,60	21%	-33,60	-0,918	-33,60		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-01.2.316	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-0,967	34,00	21%	-32,88	-0,967	-32,88		
39.5-01.2.317	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-0,967	34,00	21%	-32,88	-0,967	-32,88		
39.5-01.2.318	Řezání síavajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-1,695	16,50	21%	-27,97	-1,695	-27,97		
39.5-01.2.319	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,218	57,50	21%	-12,54	-0,218	-12,54		
39.5-01.2.320	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-0,218	30,70	21%	-6,69	-0,218	-6,69		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-01.2.323	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-0,157	500,60	21%	-78,59	-0,157	-78,59		
39.5-01.2.324	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,295	500,60	21%	-147,68	-0,295	-147,68		
	Trubní vedení									
39.5-01.2.327	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,690	28,50	21%	-48,17	-1,690	-48,17		
39.5-01.2.328	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-1,690	25,10	21%	-42,42	-1,690	-42,42		
39.5-01.2.329	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,690	18,40	21%	-31,10	-1,690	-31,10		
39.5-01.2.332	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-215,000	136,90	21%	-29 433,50	-215,000	-29 433,50		
39.5-01.2.333	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-1,741	381,10	21%	-663,50	-1,741	-663,50		
	<b>STOKA B-7.1</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.2.337	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-12,319	104,40	21%	-1 286,10	-12,319	-1 286,10		

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu ( .xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.338	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,071	212,90	21%	-228,02	-1,071	-228,02		
39.5-01.2.339	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-25,171	53,90	21%	-1 356,72	-25,171	-1 356,72		
39.5-01.2.340	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-25,171	17,10	21%	-430,42	-25,171	-430,42		
39.5-01.2.341	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-6,322	7,00	21%	-44,25	-6,322	-44,25		
39.5-01.2.342	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,550	7,70	21%	-4,24	-0,550	-4,24		
39.5-01.2.343	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-1,607	92,50	21%	-148,65	-1,607	-148,65		
39.5-01.2.344	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-5,139	72,40	21%	-372,06	-5,139	-372,06		
39.5-01.2.345	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,071	72,80	21%	-77,97	-1,071	-77,97		
39.5-01.2.346	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-8,706	88,00	21%	-766,13	-8,706	-766,13		
39.5-01.2.347	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,646	89,20	21%	-236,02	-2,646	-236,02		
39.5-01.2.348	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-5,139	50,80	21%	-261,06	-5,139	-261,06		
39.5-01.2.349	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,071	53,60	21%	-57,41	-1,071	-57,41		
39.5-01.2.350	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-1,697	122,70	21%	-208,22	-1,697	-208,22		
39.5-01.2.351	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-4,910	168,00	21%	-824,88	-4,910	-824,88		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.2.352	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-2,436	21,10	21%	-51,40	-2,436	-51,40		
39.5-01.2.353	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-3,217	23,20	21%	-74,63	-3,217	-74,63		
39.5-01.2.354	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,340	30,70	21%	-41,14	-1,340	-41,14		
39.5-01.2.355	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,340	36,60	21%	-49,04	-1,340	-49,04		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-01.2.356	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,436	34,00	21%	-82,82	-2,436	-82,82		
39.5-01.2.357	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,436	34,00	21%	-82,82	-2,436	-82,82		
39.5-01.2.358	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-3,975	16,50	21%	-65,59	-3,975	-65,59		
39.5-01.2.359	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,550	57,50	21%	-31,63	-0,550	-31,63		
39.5-01.2.360	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,550	30,70	21%	-16,89	-0,550	-16,89		
	Základy a zvláštní zakládání									
39.5-01.2.361	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-5,236	29,10	21%	-152,37	-5,236	-152,37		
39.5-01.2.362	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-4,760	117,50	21%	-559,30	-4,760	-559,30		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-01.2.363	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-0,785	500,60	21%	-392,97	-0,785	-392,97		
39.5-01.2.364	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-0,803	500,60	21%	-401,98	-0,803	-401,98		
	Trubní vedení									
39.5-01.2.367	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-4,760	28,50	21%	-135,66	-4,760	-135,66		
39.5-01.2.368	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-4,760	25,10	21%	-119,48	-4,760	-119,48		
39.5-01.2.369	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-4,760	18,40	21%	-87,58	-4,760	-87,58		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.372	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-60,000	136,90	21%	-8 214,00	-60,000	-8 214,00		
39.5-01.2.373	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-4,903	381,10	21%	-1 868,53	-4,903	-1 868,53		
	<b>STOKA B-11</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.2.438	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,942	104,40	21%	724,74			6,942	724,74
39.5-01.2.439	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,604	212,90	21%	128,59			0,604	128,59
39.5-01.2.440	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	15,299	53,90	21%	824,62			15,299	824,62
39.5-01.2.441	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	15,299	17,10	21%	261,61			15,299	261,61
39.5-01.2.443	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,386	8,70	21%	3,36			0,386	3,36
39.5-01.2.444	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	0,905	92,50	21%	83,71			0,905	83,71
39.5-01.2.445	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	6,036	72,40	21%	437,01			6,036	437,01
39.5-01.2.446	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,604	72,80	21%	43,97			0,604	43,97
39.5-01.2.447	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,291	88,00	21%	465,61			5,291	465,61
39.5-01.2.448	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,462	89,20	21%	130,41			1,462	130,41
39.5-01.2.449	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,036	50,80	21%	306,63			6,036	306,63
39.5-01.2.450	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,604	53,60	21%	32,37			0,604	32,37
39.5-01.2.451	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	4,872	122,70	21%	597,79			4,872	597,79
39.5-01.2.452	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	2,713	168,00	21%	455,78			2,713	455,78
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.2.453	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	3,285	21,10	21%	69,31			3,285	69,31
39.5-01.2.454	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	3,285	23,20	21%	76,21			3,285	76,21
39.5-01.2.455	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,560	30,70	21%	47,89			1,560	47,89
39.5-01.2.456	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,560	36,60	21%	57,10			1,560	57,10
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-01.2.457	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	3,285	34,00	21%	111,69			3,285	111,69
39.5-01.2.458	Odstranění živiného krytu frézováním tl.50 mm	m2	3,285	34,00	21%	111,69			3,285	111,69
39.5-01.2.459	Řezání síavajícího živiného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,652	16,50	21%	93,26			5,652	93,26
39.5-01.2.460	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	0,743	57,50	21%	42,72			0,743	42,72
39.5-01.2.461	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,743	30,70	21%	22,81			0,743	22,81
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-01.2.462	Ložé pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,467	500,60	21%	233,78			0,467	233,78
	Trubní vedení									
39.5-01.2.465	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	2,630	28,50	21%	74,96			2,630	74,96

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.466	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	2,630	25,10	21%	66,01			2,630	66,01
39.5-01.2.467	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,630	18,40	21%	48,39			2,630	48,39
39.5-01.2.469	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	2,709	381,10	21%	1 032,40			2,709	1 032,40
	<b>STOKA B-12</b>									
	Trubní vedení									
39.5-01.2.499	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,230	28,50	21%	-35,06	-1,230	-35,06		
39.5-01.2.500	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-1,230	25,10	21%	-30,87	-1,230	-30,87		
39.5-01.2.501	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,230	18,40	21%	-22,63	-1,230	-22,63		
39.5-01.2.503	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-1,267	381,10	21%	-482,85	-1,267	-482,85		
	<b>STOKA BV2</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.2.504	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-13,439	104,40	21%	-1 403,03	-13,439	-1 403,03		
39.5-01.2.505	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,169	212,90	21%	-248,88	-1,169	-248,88		
39.5-01.2.506	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-21,352	53,90	21%	-1 150,87	-21,352	-1 150,87		
39.5-01.2.507	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-21,352	17,10	21%	-365,12	-21,352	-365,12		
39.5-01.2.508	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-7,392	8,40	21%	-62,09	-7,392	-62,09		
39.5-01.2.509	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,643	8,70	21%	-5,59	-0,643	-5,59		
39.5-01.2.510	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-1,753	92,50	21%	-162,15	-1,753	-162,15		
39.5-01.2.511	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-11,686	72,40	21%	-846,07	-11,686	-846,07		
39.5-01.2.512	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-1,169	72,80	21%	-85,10	-1,169	-85,10		
39.5-01.2.513	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-10,397	88,00	21%	-914,94	-10,397	-914,94		
39.5-01.2.514	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou	m3	-1,112	89,20	21%	-99,19	-1,112	-99,19		
39.5-01.2.515	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-11,686	50,80	21%	-593,65	-11,686	-593,65		
39.5-01.2.516	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,169	53,60	21%	-62,66	-1,169	-62,66		
39.5-01.2.517	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-9,603	122,70	21%	-1 178,29	-9,603	-1 178,29		
39.5-01.2.518	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-2,063	168,00	21%	-346,58	-2,063	-346,58		
	Přípravné a příružené práce									
39.5-01.2.519	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl. 20 cm	m2	-5,700	21,10	21%	-120,27	-5,700	-120,27		
39.5-01.2.520	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl. 20 cm	m2	-5,700	23,20	21%	-132,24	-5,700	-132,24		
39.5-01.2.521	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč. uložení	t	-2,708	30,70	21%	-83,14	-2,708	-83,14		
39.5-01.2.522	Poplatek za skládku stavební suťi	t	-2,708	36,60	21%	-99,11	-2,708	-99,11		
	Přípravné a příružené práce - živice									
39.5-01.2.523	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-5,700	34,00	21%	-193,80	-5,700	-193,80		



Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.524	Odstranění živého krytu frézování tl.50 mm	m2	-5,700	34,00	21%	-193,80	-5,700	-193,80		
39.5-01.2.525	Řezání slávicího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	-7,500	16,50	21%	-123,75	-7,500	-123,75		
39.5-01.2.526	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,288	57,50	21%	-74,06	-1,288	-74,06		
39.5-01.2.527	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-1,288	30,70	21%	-39,54	-1,288	-39,54		
39.5-01.2.528	Lože pod potrubí ze štéřkopísku do 63 mm	m3	-1,213	500,60	21%	-607,23	-1,213	-607,23		
39.5-01.2.529	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm Trubní vedení	m3	-0,225	2 498,50	21%	-562,16	-0,225	-562,16		
39.5-01.2.531	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-2,000	28,50	21%	-57,00	-2,000	-57,00		
39.5-01.2.532	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-2,000	25,10	21%	-50,20	-2,000	-50,20		
39.5-01.2.533	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,000	18,40	21%	-36,80	-2,000	-36,80		
39.5-01.2.534	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	14 503,50	21%	-14 503,50	-1,000	-14 503,50		
39.5-01.2.535	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-2,060	381,10	21%	-785,07	-2,060	-785,07		
<b>DSO 39.5-01.3</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-3, B-3.1, B-3.2, B-3.3</b>									
	<b>STOKA B-3</b>									
	Trubní vedení									
39.5-01.3.42	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,070	28,50	21%	-30,50	-1,070	-30,50		
39.5-01.3.43	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,070	25,10	21%	-26,86	-1,070	-26,86		
39.5-01.3.44	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,070	18,40	21%	-19,69	-1,070	-19,69		
39.5-01.3.46	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-446,000	136,90	21%	-61 057,40	-446,000	-61 057,40		
39.5-01.3.47	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	6,108	381,10	21%	2 327,76			6,108	2 327,76
	<b>STOKA B-3.1</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.3.51	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	13,917	104,40	21%	1 452,93			13,917	1 452,93
39.5-01.3.52	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-13,917	212,90	21%	-2 962,93	-13,917	-2 962,93		
39.5-01.3.55	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,566	7,00	21%	59,96			8,566	59,96
39.5-01.3.56	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-8,566	7,70	21%	-65,96	-8,566	-65,96		
39.5-01.3.58	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	13,917	72,40	21%	1 007,59			13,917	1 007,59
39.5-01.3.59	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-13,917	72,80	21%	-1 013,16	-13,917	-1 013,16		
39.5-01.3.62	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	13,917	50,80	21%	706,98			13,917	706,98
39.5-01.3.63	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-13,917	53,60	21%	-745,95	-13,917	-745,95		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<b>STOKA B-3.2</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.3.85	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zařízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-1,000	3 035,50	21%	-3 035,50	-1,000	-3 035,50		
39.5-01.3.86	Hloubení zapázaných jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přírodním nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na příhlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-74,382	108,30	21%	-8 055,57	-74,382	-8 055,57		
39.5-01.3.87	Hloubení zapázaných jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přírodním nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na příhlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-6,468	311,50	21%	-2 014,78	-6,468	-2 014,78		
39.5-01.3.88	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapázaných i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příhlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-139,151	104,40	21%	-14 527,36	-139,151	-14 527,36		
39.5-01.3.89	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapázaných i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příhlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-12,100	212,90	21%	-2 576,09	-12,100	-2 576,09		
39.5-01.3.90	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	-4,600	6 589,60	21%	-30 312,16	-4,600	-30 312,16		
39.5-01.3.91	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-284,382	53,90	21%	-15 328,19	-284,382	-15 328,19		
39.5-01.3.92	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-284,382	17,10	21%	-4 862,93	-284,382	-4 862,93		
39.5-01.3.93	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč. rozeptání	m2	-94,040	53,90	21%	-5 068,76	-94,040	-5 068,76		
39.5-01.3.94	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč. rozeptání	m2	-94,040	17,10	21%	-1 608,08	-94,040	-1 608,08		
39.5-01.3.95	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-150,915	8,40	21%	-1 267,69	-150,915	-1 267,69		
39.5-01.3.96	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-13,123	8,70	21%	-114,17	-13,123	-114,17		
39.5-01.3.97	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-27,852	92,50	21%	-2 576,31	-27,852	-2 576,31		
39.5-01.3.98	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-185,681	72,40	21%	-13 443,30	-185,681	-13 443,30		
39.5-01.3.99	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-18,568	72,80	21%	-1 351,75	-18,568	-1 351,75		
39.5-01.3.100	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-182,573	88,00	21%	-16 066,42	-182,573	-16 066,42		
39.5-01.3.101	Obsyp potrubí bez prohození sypatiny	m3	-23,571	89,20	21%	-2 102,53	-23,571	-2 102,53		
39.5-01.3.102	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-185,681	50,80	21%	-9 432,59	-185,681	-9 432,59		
39.5-01.3.103	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-18,568	53,60	21%	-995,24	-18,568	-995,24		
39.5-01.3.104	Trubka plastová 508x18 mm	m	-5,060	2 880,80	21%	-14 576,85	-5,060	-14 576,85		
39.5-01.3.105	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-171,895	122,70	21%	-21 091,52	-171,895	-21 091,52		
39.5-01.3.106	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-43,732	168,00	21%	-7 346,98	-43,732	-7 346,98		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.3.107	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-60,640	21,10	21%	-1 279,50	-60,640	-1 279,50		
39.5-01.3.108	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-60,640	23,20	21%	-1 406,85	-60,640	-1 406,85		
39.5-01.3.109	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t	-28,804	30,70	21%	-884,28	-28,804	-884,28		
39.5-01.3.110	Poplatek za skládku stavební suší	t	-28,804	36,60	21%	-1 054,23	-28,804	-1 054,23		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.3.111	Přípravná a přidružená práce - živice	m2	-60,640	34,00	21%	-2 061,76	-60,640	-2 061,76		
39.5-01.3.112	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-60,640	34,00	21%	-2 061,76	-60,640	-2 061,76		
39.5-01.3.113	Odstranění živického krytu frezováním tl.50 mm	m	-98,800	16,50	21%	-1 630,20	-98,800	-1 630,20		
39.5-01.3.114	Rezáni slávicího živického krytu tl. 5 - 10 cm	t	-13,705	57,50	21%	-788,04	-13,705	-788,04		
39.5-01.3.115	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	-13,705	30,70	21%	-420,74	-13,705	-420,74		
	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení									
	Základy a zvláštní zakládání									
39.5-01.3.116	Opláštění litavodů z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení	m2	-46,640	29,10	21%	-1 357,22	-46,640	-1 357,22		
39.5-01.3.117	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-42,400	117,50	21%	-4 982,00	-42,400	-4 982,00		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-01.3.118	Lože pod potrubí ze šterkordtě 0 - 63 mm	m3	-6,996	500,60	21%	-3 502,20	-6,996	-3 502,20		
39.5-01.3.119	Lože pod potrubí ze šterkopsku do 63 mm	m3	-9,580	500,60	21%	-4 795,75	-9,580	-4 795,75		
39.5-01.3.120	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	-0,900	2 498,50	21%	-2 248,65	-0,900	-2 248,65		
	Komunikace									
39.5-01.3.121	Provizorní oprava misní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-60,640	240,70	21%	-14 596,05	-60,640	-14 596,05		
	Trubní vedení									
39.5-01.3.122	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objimek a uzavření konců chrániček	m	-4,600	910,60	21%	-4 188,76	-4,600	-4 188,76		
39.5-01.3.123	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-47,000	28,50	21%	-1 339,50	-47,000	-1 339,50		
39.5-01.3.124	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-47,000	25,10	21%	-1 179,70	-47,000	-1 179,70		
39.5-01.3.125	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-47,000	18,40	21%	-864,80	-47,000	-864,80		
39.5-01.3.126	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250, výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tr.únosností odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	14 503,50	21%	-58 014,00	-4,000	-58 014,00		
39.5-01.3.127	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-12,000	136,90	21%	-1 642,80	-12,000	-1 642,80		
39.5-01.3.128	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-48,410	381,10	21%	-18 449,05	-48,410	-18 449,05		
	<b>STOKA B-3.3</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.3.135	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-30,831	104,40	21%	-3 218,76	-30,831	-3 218,76		
39.5-01.3.136	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výklopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,681	212,90	21%	-570,78	-2,681	-570,78		
39.5-01.3.138	Pažení a rozeptení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-66,649	53,90	21%	-3 592,38	-66,649	-3 592,38		
39.5-01.3.139	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-66,649	17,10	21%	-1 139,70	-66,649	-1 139,70		
39.5-01.3.142	Svislé přemístění výklopu z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-24,838	8,40	21%	-208,64	-24,838	-208,64		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.3.143	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-2,160	8,70	21%	-18,79	-2,160	-18,79		
39.5-01.3.144	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-4,735	92,50	21%	-437,99	-4,735	-437,99		
39.5-01.3.145	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-31,572	72,40	21%	-2 285,81	-31,572	-2 285,81		
39.5-01.3.146	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-3,157	72,80	21%	-229,83	-3,157	-229,83		
39.5-01.3.147	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-29,347	88,00	21%	-2 582,54	-29,347	-2 582,54		
39.5-01.3.148	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-5,982	89,20	21%	-533,59	-5,982	-533,59		
39.5-01.3.149	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-31,572	50,80	21%	-1 603,86	-31,572	-1 603,86		
39.5-01.3.150	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-3,157	53,60	21%	-169,22	-3,157	-169,22		
39.5-01.3.152	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-27,344	122,70	21%	-3 355,11	-27,344	-3 355,11		
39.5-01.3.153	Štěrkopisec frakce 0-22 A	T	-11,098	168,00	21%	-1 864,46	-11,098	-1 864,46		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.3.154	Odstranění podkladu z kameniva téžného do tl.20 cm	m2	-13,674	21,10	21%	-288,52	-13,674	-288,52		
39.5-01.3.155	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-13,674	23,20	21%	-317,24	-13,674	-317,24		
39.5-01.3.156	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,495	30,70	21%	-199,40	-6,495	-199,40		
39.5-01.3.157	Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,495	36,60	21%	-237,72	-6,495	-237,72		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-01.3.158	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-13,674	34,00	21%	-464,92	-13,674	-464,92		
39.5-01.3.159	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-13,674	34,00	21%	-464,92	-13,674	-464,92		
39.5-01.3.160	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-23,328	16,50	21%	-384,91	-23,328	-384,91		
39.5-01.3.161	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-3,090	57,50	21%	-177,68	-3,090	-177,68		
39.5-01.3.162	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,090	30,70	21%	-94,86	-3,090	-94,86		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-01.3.166	Lože pod potrubí ze štěrkopisky do 63 mm	m3	-1,972	500,60	21%	-987,18	-1,972	-987,18		
	Trubní vedení									
39.5-01.3.170	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-11,180	28,50	21%	-318,63	-11,180	-318,63		
39.5-01.3.171	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-11,180	25,10	21%	-280,62	-11,180	-280,62		
39.5-01.3.172	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-11,180	18,40	21%	-205,71	-11,180	-205,71		
39.5-01.3.175	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-15,500	136,90	21%	-2 121,95	-15,500	-2 121,95		
39.5-01.3.176	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-11,515	381,10	21%	-4 388,37	-11,515	-4 388,37		
<b>DSO 39.5-01.4</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-10, B-10.1, B-10.2</b>									
	<b>STOKA B-10</b>									
	Trubní vedení									
39.5-01.4.30	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,040	28,50	21%	-29,64	-1,040	-29,64		
39.5-01.4.31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,040	25,10	21%	-26,10	-1,040	-26,10		
39.5-01.4.32	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,040	18,40	21%	-19,14	-1,040	-19,14		
39.5-01.4.34	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-1,071	381,10	21%	-408,16	-1,071	-408,16		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<b>STOKA B-10.1</b>									
	Zemní práce									
39.5-01.4.38	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-11,715	104,40	21%	-1 223,05	-11,715	-1 223,05		
39.5-01.4.39	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,019	212,90	21%	-216,95	-1,019	-216,95		
39.5-01.4.40	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-21,711	53,90	21%	-1 170,22	-21,711	-1 170,22		
39.5-01.4.41	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-21,711	17,10	21%	-371,26	-21,711	-371,26		
39.5-01.4.42	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-6,436	7,00	21%	-45,05	-6,436	-45,05		
39.5-01.4.43	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-0,560	7,70	21%	-4,31	-0,560	-4,31		
39.5-01.4.44	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-2,357	72,40	21%	-170,65	-2,357	-170,65		
39.5-01.4.45	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,019	72,80	21%	-74,18	-1,019	-74,18		
39.5-01.4.46	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,358	88,00	21%	-823,50	-9,358	-823,50		
39.5-01.4.47	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,218	89,20	21%	-197,85	-2,218	-197,85		
39.5-01.4.48	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-2,357	50,80	21%	-119,74	-2,357	-119,74		
39.5-01.4.49	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,019	53,60	21%	-54,62	-1,019	-54,62		
39.5-01.4.50	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-4,115	168,00	21%	-691,32	-4,115	-691,32		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-01.4.51	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-0,098	21,10	21%	-2,07	-0,098	-2,07		
39.5-01.4.52	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-0,098	23,20	21%	-2,27	-0,098	-2,27		
39.5-01.4.53	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,047	30,70	21%	-1,44	-0,047	-1,44		
39.5-01.4.54	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,047	36,60	21%	-1,72	-0,047	-1,72		
	Přípravné a přidružené práce - Živice									
39.5-01.4.55	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-0,098	34,00	21%	-3,33	-0,098	-3,33		
39.5-01.4.56	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-0,098	34,00	21%	-3,33	-0,098	-3,33		
39.5-01.4.57	Řezání síavajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-0,179	16,50	21%	-2,95	-0,179	-2,95		
39.5-01.4.58	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,022	57,50	21%	-1,27	-0,022	-1,27		
39.5-01.4.59	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,022	30,70	21%	-0,68	-0,022	-0,68		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-01.4.60	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	-0,698	500,60	21%	-349,42	-0,698	-349,42		
	Trubní vedení									
39.5-01.4.63	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-3,990	28,50	21%	-113,72	-3,990	-113,72		
39.5-01.4.64	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-3,990	25,10	21%	-100,15	-3,990	-100,15		
39.5-01.4.65	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-3,990	18,40	21%	-73,42	-3,990	-73,42		
39.5-01.4.67	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-4,110	381,10	21%	-1 566,32	-4,110	-1 566,32		
	<b>STOKA B-10.2</b>									
	Trubní vedení									

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.4.97	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,380	28,50	21%	-39,33	-1,380	-39,33		
39.5-01.4.97N	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,380	28,50	21%	0,00				
39.5-01.4.98	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,380	25,10	21%	-34,64	-1,380	-34,64		
39.5-01.4.98N	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,380	25,10	21%	0,00				
39.5-01.4.99	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,380	18,40	21%	-25,39	-1,380	-25,39		
39.5-01.4.99N	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,380	18,40	21%	0,00				
39.5-01.4.102	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-1,421	381,10	21%	-541,54	-1,421	-541,54		
39.5-01.4.102N	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-1,421	381,10	21%	0,00				
<b>DSO 39.5-01.6</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA F, F-1, F-3, F-4</b>									
	<b>STOKA F-3</b>									
	Trubní vedení									
39.5-01.6.106	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.jednosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	14 503,50	21%	-29 007,00	-2,000	-29 007,00		
	<b>STOKA F-4</b>									
	Trubní vedení									
39.5-01.6.138	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,620	28,50	21%	17,67			0,620	17,67
39.5-01.6.139	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,620	25,10	21%	15,56			0,620	15,56
39.5-01.6.140	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,620	18,40	21%	11,41			0,620	11,41
39.5-01.6.143	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	0,639	381,10	21%	243,52			0,639	243,52
<b>SO 39.5-01</b>	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM</b>									
<b>SO 39.5-02</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY</b>									
<b>DSO 39.5-02.1</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-4.1, A-5, A-6</b>									
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA A</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.1.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-8,000	50,30	21%	-402,40	-8,000	-402,40		
39.5-02.1.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-4,000	119,70	21%	-478,80	-4,000	-478,80		
39.5-02.1.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-5,000	3 170,60	21%	-15 853,00	-5,000	-15 853,00		
39.5-02.1.36	Zátka DN150, D+M	kus	-4,000	47,30	21%	-189,20	-4,000	-189,20		
39.5-02.1.38	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-4,585	64,80	21%	-297,11	-4,585	-297,11		
39.5-02.1.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-4,585	67,90	21%	-311,32	-4,585	-311,32		
39.5-02.1.40	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-4,585	673,80	21%	-3 089,37	-4,585	-3 089,37		
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA A-1</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.1.79	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,150	64,80	21%	-9,72	-0,150	-9,72		
39.5-02.1.80	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,150	67,90	21%	-10,19	-0,150	-10,19		
39.5-02.1.81	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,150	673,80	21%	-101,07	-0,150	-101,07		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA A-2</b>										
<i>Trubní vedení</i>										
39.5-02.1.112	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	-2,000	133,90	21%	-267,80	-2,000	-267,80		
39.5-02.1.113	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 250	kus	-2,000	194,80	21%	-389,60	-2,000	-389,60		
39.5-02.1.115	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	50,30	21%	-201,20	-4,000	-201,20		
39.5-02.1.117	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20	-2,000	-6 341,20		
39.5-02.1.118	Zátka DN150, D+M	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60	-2,000	-94,60		
39.5-02.1.120	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-2,090	64,80	21%	-135,43	-2,090	-135,43		
39.5-02.1.121	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,090	67,90	21%	-141,91	-2,090	-141,91		
39.5-02.1.122	Přechod kamenina-plast kanalizační DN150	kus	-2,090	413,70	21%	-864,63	-2,090	-864,63		
39.5-02.1.123	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/200	kus	-2,090	2 758,80	21%	-5 765,89	-2,090	-5 765,89		
39.5-02.1.124	Přechod kameninový s těsněním F/F DN 150/200 mm	kus	-2,090	529,60	21%	-1 106,86	-2,090	-1 106,86		
<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA A-3</b>										
<i>Trubní vedení</i>										
39.5-02.1.153	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	50,30	21%	-201,20	-4,000	-201,20		
39.5-02.1.154	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40	-2,000	-239,40		
39.5-02.1.156	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20	-2,000	-6 341,20		
39.5-02.1.157	Zátka DN150, D+M	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60	-2,000	-94,60		
39.5-02.1.159	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-2,075	64,80	21%	-134,46	-2,075	-134,46		
39.5-02.1.160	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,075	67,90	21%	-140,89	-2,075	-140,89		
39.5-02.1.161	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-2,075	673,80	21%	-1 398,14	-2,075	-1 398,14		
<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA A-4</b>										
<i>Zemní práce</i>										
39.5-02.1.162	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,389	42,80	21%	-16,65	-0,389	-16,65		
39.5-02.1.163	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-11,673	104,40	21%	-1 218,66	-11,673	-1 218,66		
39.5-02.1.164	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,015	212,90	21%	-216,09	-1,015	-216,09		
39.5-02.1.165	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-29,854	53,90	21%	-1 609,13	-29,854	-1 609,13		
39.5-02.1.166	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-29,854	17,10	21%	-510,50	-29,854	-510,50		
39.5-02.1.167	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-11,673	7,00	21%	-81,71	-11,673	-81,71		
39.5-02.1.168	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-1,015	7,70	21%	-7,82	-1,015	-7,82		
39.5-02.1.169	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,389	28,20	21%	-10,97	-0,389	-10,97		
39.5-02.1.170	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-1,406	92,50	21%	-130,06	-1,406	-130,06		
39.5-02.1.171	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-6,938	72,40	21%	-502,31	-6,938	-502,31		
39.5-02.1.172	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,015	72,80	21%	-73,89	-1,015	-73,89		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.1.173	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,021	88,00	21%	-793,85	-9,021	-793,85		
39.5-02.1.174	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,920	89,20	21%	-260,46	-2,920	-260,46		
39.5-02.1.175	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-3,894	6,40	21%	-24,92	-3,894	-24,92		
39.5-02.1.176	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseti travním semenem	m2	-3,894	14,10	21%	-54,91	-3,894	-54,91		
39.5-02.1.177	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-6,938	50,80	21%	-352,45	-6,938	-352,45		
39.5-02.1.178	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,015	53,60	21%	-54,40	-1,015	-54,40		
39.5-02.1.179	Vhodný zášpový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-4,762	122,70	21%	-584,30	-4,762	-584,30		
39.5-02.1.180	Štěrkošek frakce 0-22 A	T	-5,418	168,00	21%	-910,22	-5,418	-910,22		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-02.1.181	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-4,543	21,10	21%	-95,86	-4,543	-95,86		
39.5-02.1.182	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-4,543	23,20	21%	-105,40	-4,543	-105,40		
39.5-02.1.183	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,158	30,70	21%	-66,25	-2,158	-66,25		
39.5-02.1.184	Poplatek za skládku stavební suti sut' - živice	t	-2,158	36,60	21%	-78,98	-2,158	-78,98		
39.5-02.1.185	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-4,543	34,00	21%	-154,46	-4,543	-154,46		
39.5-02.1.186	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-4,543	34,00	21%	-154,46	-4,543	-154,46		
39.5-02.1.187	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-9,086	16,50	21%	-149,92	-9,086	-149,92		
39.5-02.1.188	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,027	57,50	21%	-59,05	-1,027	-59,05		
39.5-02.1.189	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-1,027	30,70	21%	-31,53	-1,027	-31,53		
39.5-02.1.190	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm Trubní vedení	m3	-0,746	500,60	21%	-373,45	-0,746	-373,45		
39.5-02.1.192	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-6,490	24,30	21%	-157,71	-6,490	-157,71		
39.5-02.1.193	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	50,30	21%	-201,20	-4,000	-201,20		
39.5-02.1.194	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40	-2,000	-239,40		
39.5-02.1.195	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-6,490	21,90	21%	-142,13	-6,490	-142,13		
39.5-02.1.196	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20	-2,000	-6 341,20		
39.5-02.1.197	Zátka DN150, D+M	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60	-2,000	-94,60		
39.5-02.1.198	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-6,685	179,20	21%	-1 197,95	-6,685	-1 197,95		
39.5-02.1.199	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-2,075	64,80	21%	-134,46	-2,075	-134,46		
39.5-02.1.200	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,075	67,90	21%	-140,89	-2,075	-140,89		
39.5-02.1.201	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 <b>NAPUJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA A-4.1</b> <i>Trubní vedení</i>	kus	-2,075	673,80	21%	-1 398,14	-2,075	-1 398,14		
39.5-02.1.227	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86	-0,075	-4,86		
39.5-02.1.228	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09	-0,075	-5,09		
39.5-02.1.229	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 <b>NAPUJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA A-5</b> <i>Trubní vedení</i>	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54	-0,075	-50,54		
39.5-02.1.267	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,120	64,80	21%	-7,78	-0,120	-7,78		



Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.1.268	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,120	67,90	21%	-8,15	-0,120	-8,15		
39.5-02.1.269	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/45° <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA A-6</b>	kus	-0,120	673,80	21%	-80,86	-0,120	-80,86		
	<i>Trubní vedení</i>									
39.5-02.1.299	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	64,80	21%	-2,92	-0,045	-2,92		
39.5-02.1.300	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	67,90	21%	-3,06	-0,045	-3,06		
39.5-02.1.301	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/45°	kus	-0,045	673,80	21%	-30,32	-0,045	-30,32		
<b>DSO 39.5-02.2</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B, B2, B2-1, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1, B-8, B9, B9-1, B-11, B-12</b>									
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B</b>									
	Zemní práce									
39.5-02.2.1	Sejmouti ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,085	42,80	21%	46,44			1,085	46,44
39.5-02.2.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	65,077	104,40	21%	6 794,04			65,077	6 794,04
39.5-02.2.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,659	212,90	21%	1 204,80			5,659	1 204,80
39.5-02.2.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	164,248	53,90	21%	8 852,97			164,248	8 852,97
39.5-02.2.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	164,248	17,10	21%	2 808,64			164,248	2 808,64
39.5-02.2.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	35,793	8,40	21%	300,66			35,793	300,66
39.5-02.2.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,113	8,70	21%	27,08			3,113	27,08
39.5-02.2.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,085	28,20	21%	30,60			1,085	30,60
39.5-02.2.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	8,488	92,50	21%	785,14			8,488	785,14
39.5-02.2.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,913	72,40	21%	790,10			10,913	790,10
39.5-02.2.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	5,659	72,80	21%	411,98			5,659	411,98
39.5-02.2.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	54,164	88,00	21%	4 766,43			54,164	4 766,43
39.5-02.2.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,199	89,20	21%	1 177,35			13,199	1 177,35
39.5-02.2.14	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	25,053	6,40	21%	160,34			25,053	160,34
39.5-02.2.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travními semeny	m2	25,053	14,10	21%	353,25			25,053	353,25
39.5-02.2.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,659	53,60	21%	303,32			5,659	303,32
39.5-02.2.18	Vhodný zásyповý materiál pro státní a krajské komunikace podle TP146	m3	4,001	187,70	21%	750,99			4,001	750,99
39.5-02.2.19	Vhodný zásyповý materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	33,792	122,70	21%	4 146,28			33,792	4 146,28
39.5-02.2.20	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	24,488	168,00	21%	4 113,98			24,488	4 113,98
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-02.2.21	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	22,150	21,10	21%	467,37			22,150	467,37
39.5-02.2.22	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	22,150	23,20	21%	513,88			22,150	513,88
39.5-02.2.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	11,224	30,70	21%	344,58			11,224	344,58
39.5-02.2.25	Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a přidružené práce - živice	t	11,224	36,60	21%	410,80			11,224	410,80

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.2.26	Odstřežení podkladu, živice tl. 5 cm	m2	22,150	34,00	21%	753,10			22,150	753,10
39.5-02.2.28	Odstřežení živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	23,907	34,00	21%	812,84			23,907	812,84
39.5-02.2.29	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	44,301	16,50	21%	730,97			44,301	730,97
39.5-02.2.31	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	6,021	57,50	21%	346,21			6,021	346,21
39.5-02.2.32	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení Podkladní a vedlejší konstrukce	t	6,021	30,70	21%	184,84			6,021	184,84
39.5-02.2.33	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm Komunikace	m3	3,373	500,60	21%	1 688,52			3,373	1 688,52
39.5-02.2.34N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	17,720	240,70	21%	4 265,20			17,720	4 265,20
39.5-02.2.36	Trubní vedení	m	29,330	24,30	21%	712,72			29,330	712,72
39.5-02.2.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	kus	-22,000	50,30	21%	-1 106,60				
39.5-02.2.38	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-10,000	119,70	21%	-1 197,00				
39.5-02.2.39	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300 Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění koncu potrubí	m	29,330	21,90	21%	642,33			29,330	642,33
39.5-02.2.40	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-11,000	3 170,60	21%	-34 876,60				
39.5-02.2.41	Zátka DN150, D+M	kus	-10,000	47,30	21%	-473,00				
39.5-02.2.42	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	30,210	179,20	21%	5 413,63			30,210	5 413,63
39.5-02.2.43	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-11,720	64,80	21%	-759,46				
39.5-02.2.44	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-11,720	67,90	21%	-795,79				
39.5-02.2.45	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-6,540	673,80	21%	-4 406,65				
39.5-02.2.46	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150 <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-1</b>	kus	-4,180	783,40	21%	-3 274,61				
39.5-02.2.84	Trubní vedení	kus	-0,015	64,80	21%	-0,97				
39.5-02.2.85	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	67,90	21%	-1,02				
39.5-02.2.86	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-2</b>	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11				
39.5-02.2.124	Trubní vedení	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86				
39.5-02.2.125	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09				
39.5-02.2.126	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-2.1</b>	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54				
39.5-02.2.164	Trubní vedení	kus	-0,015	64,80	21%	-0,97				
39.5-02.2.165	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	67,90	21%	-1,02				
39.5-02.2.166	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-4</b>	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11				

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.2.204	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,090	64,80	21%	-5,83	-0,090	-5,83		
39.5-02.2.205	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,090	67,90	21%	-6,11	-0,090	-6,11		
39.5-02.2.206	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,090	673,80	21%	-60,64	-0,090	-60,64		
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-5</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.2.226N	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	50,30	21%	-201,20	-4,000	-201,20		
39.5-02.2.227N	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-3,000	119,70	21%	-359,10	-3,000	-359,10		
39.5-02.2.229N	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	3 170,60	21%	-12 682,40	-4,000	-12 682,40		
39.5-02.2.230N	Zátka DN150, D+M	kus	-4,000	47,30	21%	-189,20	-4,000	-189,20		
39.5-02.2.232N	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-2,000	64,80	21%	-129,60	-2,000	-129,60		
39.5-02.2.233N	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-2,000	67,90	21%	-135,80	-2,000	-135,80		
39.5-02.2.234N	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-2,000	673,80	21%	-1 347,60	-2,000	-1 347,60		
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-6</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.2.256	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,030	64,80	21%	-1,94	-0,030	-1,94		
39.5-02.2.257	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,030	67,90	21%	-2,04	-0,030	-2,04		
39.5-02.2.258	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,030	673,80	21%	-20,21	-0,030	-20,21		
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-7</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.2.290	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	50,30	21%	-100,60	-2,000	-100,60		
39.5-02.2.293	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	3 170,60	21%	-12 682,40	-4,000	-12 682,40		
39.5-02.2.294	Zátka DN150, D+M	kus	-3,000	47,30	21%	-141,90	-3,000	-141,90		
39.5-02.2.296	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-1,195	64,80	21%	-77,44	-1,195	-77,44		
39.5-02.2.297	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-1,195	67,90	21%	-81,14	-1,195	-81,14		
39.5-02.2.298	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-1,195	673,80	21%	-805,19	-1,195	-805,19		
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-7.1</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.2.320	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,030	64,80	21%	-1,94	-0,030	-1,94		
39.5-02.2.321	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,030	67,90	21%	-2,04	-0,030	-2,04		
39.5-02.2.322	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,030	673,80	21%	-20,21	-0,030	-20,21		
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-8</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.2.360	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86	-0,075	-4,86		
39.5-02.2.361	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09	-0,075	-5,09		
39.5-02.2.362	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54	-0,075	-50,54		
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-11</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.2.425	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	3 170,60	21%	-12 682,40	-4,000	-12 682,40		
39.5-02.2.428	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,060	64,80	21%	-3,89	-0,060	-3,89		
39.5-02.2.429	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,060	67,90	21%	-4,07	-0,060	-4,07		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.2.430	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-12</b> Trubní vedení	kus	-0,060	673,80	21%	-40,43	-0,060	-40,43		
39.5-02.2.452	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,015	64,80	21%	-0,97	-0,015	-0,97		
39.5-02.2.453	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	67,90	21%	-1,02	-0,015	-1,02		
39.5-02.2.454	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11	-0,015	-10,11		
<b>DSO 39.5-02.3</b>	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B-3, B-3.1, B-3.2, B-3.3</b> <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-3</b>									
39.5-02.3.1	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,240	42,80	21%	138,67			3,240	138,67
39.5-02.3.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	107,110	104,40	21%	11 182,28			107,110	11 182,28
39.5-02.3.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,310	212,90	21%	1 982,10			9,310	1 982,10
39.5-02.3.4	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	270,000	53,90	21%	14 553,00			270,000	14 553,00
39.5-02.3.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	270,000	17,10	21%	4 617,00			270,000	4 617,00
39.5-02.3.6	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	53,530	7,00	21%	374,71			53,530	374,71
39.5-02.3.7	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	4,655	7,70	21%	35,84			4,655	35,84
39.5-02.3.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	3,240	28,20	21%	91,37			3,240	91,37
39.5-02.3.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	13,964	92,50	21%	1 291,67			13,964	1 291,67
39.5-02.3.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	63,126	72,40	21%	4 570,32			63,126	4 570,32
39.5-02.3.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	9,310	72,80	21%	677,77			9,310	677,77
39.5-02.3.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	85,860	88,00	21%	7 555,68			85,860	7 555,68
39.5-02.3.13	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou	m3	24,300	89,20	21%	2 167,56			24,300	2 167,56
39.5-02.3.14	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	32,400	6,40	21%	207,36			32,400	207,36
39.5-02.3.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseřít travním semenem	m2	32,400	14,10	21%	456,84			32,400	456,84
39.5-02.3.16	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	63,126	50,80	21%	3 206,80			63,126	3 206,80
39.5-02.3.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,310	53,60	21%	499,02			9,310	499,02
39.5-02.3.18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	46,579	122,70	21%	5 715,24			46,579	5 715,24
39.5-02.3.19	Štěrkořísek frakce 0-22 A Přípravné a přidružené práce	T	45,086	168,00	21%	7 574,45			45,086	7 574,45
39.5-02.3.20	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	37,800	21,10	21%	797,58			37,800	797,58
39.5-02.3.21	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	37,800	23,20	21%	876,96			37,800	876,96
39.5-02.3.22	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	17,955	30,70	21%	551,22			17,955	551,22
39.5-02.3.23	Poplatek za skládku stavební suší Přípravné a přidružené práce - živice	t	17,955	36,60	21%	657,15			17,955	657,15
39.5-02.3.24	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	37,800	34,00	21%	1 285,20			37,800	1 285,20

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.3.25	Odstanění živého krytu frézováním tl.50 mm	m2	37,800	34,00	21%	1 285,20			37,800	1 285,20
39.5-02.3.26	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	75,600	16,50	21%	1 247,40			75,600	1 247,40
39.5-02.3.27	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	8,543	57,50	21%	491,22			8,543	491,22
39.5-02.3.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Komunikace	t	8,543	30,70	21%	262,27			8,543	262,27
39.5-02.3.30N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (oteřžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	32,130	240,70	21%	7 733,69			32,130	7 733,69
39.5-02.3.29	Podkladní a vedlejší konstrukce Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	6,210	500,60	21%	3 108,73			6,210	3 108,73
39.5-02.3.31	Trubní vedení Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	54,000	24,30	21%	1 312,20			54,000	1 312,20
39.5-02.3.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	50,30	21%	-201,20		-4,000		-201,20
39.5-02.3.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40		-2,000		-239,40
39.5-02.3.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200. vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	54,000	21,90	21%	1 182,60			54,000	1 182,60
39.5-02.3.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20		-2,000		-6 341,20
39.5-02.3.36	Zátka DN150, D+M	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60		-2,000		-94,60
39.5-02.3.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	55,620	179,20	21%	9 967,10			55,620	9 967,10
39.5-02.3.38	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-2,225	64,80	21%	-144,18		-2,225		-144,18
39.5-02.3.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,225	67,90	21%	-151,08		-2,225		-151,08
39.5-02.3.40	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-2,225	673,80	21%	-1 499,21		-2,225		-1 499,21
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-3.1</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.3.72	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	50,30	21%	-201,20		-4,000		-201,20
39.5-02.3.73	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40		-2,000		-239,40
39.5-02.3.75	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20		-2,000		-6 341,20
39.5-02.3.76	Zátka DN150, D+M	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60		-2,000		-94,60
39.5-02.3.78	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-2,045	64,80	21%	-132,52		-2,045		-132,52
39.5-02.3.79	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,045	67,90	21%	-138,86		-2,045		-138,86
39.5-02.3.80	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-2,045	673,80	21%	-1 377,92		-2,045		-1 377,92
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-3.2</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.3.118	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	64,80	21%	-2,92		-0,045		-2,92
39.5-02.3.119	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	67,90	21%	-3,06		-0,045		-3,06
39.5-02.3.120	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,045	673,80	21%	-30,32		-0,045		-30,32
	<b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-3.3</b>									
	Trubní vedení									
39.5-02.3.158	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86		-0,075		-4,86
39.5-02.3.159	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09		-0,075		-5,09
39.5-02.3.160	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54		-0,075		-50,54

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>DSO 39.5-02.4</b>	<b>NAPCJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B-10, B-10.1, B-10.2</b>									
	<b>NAPCJENÍ PRO DOM. PŘÍPOJKY - STOKA B10</b>									
	Zemní práce									
39.5-02.4.1	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,284	42,80	21%	54,96			1,284	54,96
39.5-02.4.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	38,490	104,40	21%	4 018,36			38,490	4 018,36
39.5-02.4.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,347	212,90	21%	712,58			3,347	712,58
39.5-02.4.4	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	98,440	53,90	21%	5 305,92			98,440	5 305,92
39.5-02.4.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	98,440	17,10	21%	1 683,32			98,440	1 683,32
39.5-02.4.6	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	38,490	7,00	21%	269,43			38,490	269,43
39.5-02.4.7	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	3,347	7,70	21%	25,77			3,347	25,77
39.5-02.4.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,284	28,20	21%	36,21			1,284	36,21
39.5-02.4.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	5,020	92,50	21%	464,35			5,020	464,35
39.5-02.4.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	21,593	72,40	21%	1 563,33			21,593	1 563,33
39.5-02.4.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	3,347	72,80	21%	243,66			3,347	243,66
39.5-02.4.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,746	88,00	21%	2 617,65			29,746	2 617,65
39.5-02.4.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,630	89,20	21%	859,00			9,630	859,00
39.5-02.4.14	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	12,840	6,40	21%	82,18			12,840	82,18
39.5-02.4.15	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. oseřil travním semenem	m2	12,840	14,10	21%	181,04			12,840	181,04
39.5-02.4.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,593	50,80	21%	1 096,92			21,593	1 096,92
39.5-02.4.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,347	53,60	21%	179,40			3,347	179,40
39.5-02.4.18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	14,274	122,70	21%	1 751,42			14,274	1 751,42
39.5-02.4.19	Štěrkopisek frakce 0-22 A Podkladní a vedlejší konstrukce	T	17,867	168,00	21%	3 001,66			17,867	3 001,66
39.5-02.4.29	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm Trubní vedení	m3	2,461	500,60	21%	1 231,98			2,461	1 231,98
39.5-02.4.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	21,400	24,30	21%	520,02			21,400	520,02
39.5-02.4.32	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	6,000	50,30	21%	301,80			6,000	301,80
39.5-02.4.33	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	119,70	21%	359,10			3,000	359,10
39.5-02.4.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	21,400	21,90	21%	468,66			21,400	468,66
39.5-02.4.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 170,60	21%	9 511,80			3,000	9 511,80
39.5-02.4.36	Zátka DN150, D+M	kus	3,000	47,30	21%	141,90			3,000	141,90
39.5-02.4.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	22,042	179,20	21%	3 949,93			22,042	3 949,93
39.5-02.4.38	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	2,940	64,80	21%	190,51			2,940	190,51

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.4.39	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	2,940	67,90	21%	199,63			2,940	199,63
39.5-02.4.40	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150 <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-10.1</b> Trubní vedení	kus	2,940	673,80	21%	1 980,97			2,940	1 980,97
39.5-02.4.66	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,030	64,80	21%	-1,94	-0,030	-1,94		
39.5-02.4.67	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,030	67,90	21%	-2,04	-0,030	-2,04		
39.5-02.4.68	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150 <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-10.2</b> Trubní vedení	kus	-0,030	673,80	21%	-20,21	-0,030	-20,21		
39.5-02.4.106	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	64,80	21%	-2,92	-0,045	-2,92		
39.5-02.4.107	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	67,90	21%	-3,06	-0,045	-3,06		
39.5-02.4.108	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150 <b>DSO 39.5-02.5</b>	kus	-0,045	673,80	21%	-30,32	-0,045	-30,32		
39.5-02.5.1	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,496	42,80	21%	-21,23	-0,496	-21,23		
39.5-02.5.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-13,353	104,40	21%	-1 394,05	-13,353	-1 394,05		
39.5-02.5.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,161	212,90	21%	-247,18	-1,161	-247,18		
39.5-02.5.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-34,734	53,90	21%	-1 872,16	-34,734	-1 872,16		
39.5-02.5.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-34,734	17,10	21%	-593,95	-34,734	-593,95		
39.5-02.5.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-13,329	7,00	21%	-93,30	-13,329	-93,30		
39.5-02.5.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-1,161	7,70	21%	-8,94	-1,161	-8,94		
39.5-02.5.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,496	28,20	21%	-13,99	-0,496	-13,99		
39.5-02.5.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-1,742	92,50	21%	-161,14	-1,742	-161,14		
39.5-02.5.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-8,014	72,40	21%	-580,21	-8,014	-580,21		
39.5-02.5.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,161	72,80	21%	-84,52	-1,161	-84,52		
39.5-02.5.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,841	88,00	21%	-866,01	-9,841	-866,01		
39.5-02.5.13	Obsyp potrubí bez pronohzení sypaniny	m3	-3,721	89,20	21%	-331,91	-3,721	-331,91		
39.5-02.5.14	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-4,962	6,40	21%	-31,76	-4,962	-31,76		
39.5-02.5.15	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseřtí travním semenem	m2	-4,962	14,10	21%	-69,96	-4,962	-69,96		
39.5-02.5.16	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-8,014	50,80	21%	-407,11	-8,014	-407,11		
39.5-02.5.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-1,161	53,60	21%	-62,23	-1,161	-62,23		
39.5-02.5.18	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-5,002	122,70	21%	-613,75	-5,002	-613,75		
39.5-02.5.19	Štěrkopec frakce 0-22 A Přípravné a přidružené práce	T	-6,905	168,00	21%	-1 160,04	-6,905	-1 160,04		
39.5-02.5.20	Odstranění podkladu z kameniva těžženého do tl.20 cm	m2	-5,789	21,10	21%	-122,15	-5,789	-122,15		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.5.21	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-5,789	23,20	21%	-134,30	-5,789	-134,30		
39.5-02.5.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,750	30,70	21%	-84,43	-2,750	-84,43		
39.5-02.5.23	Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a příružené práce - živice	t	-2,750	36,60	21%	-100,65	-2,750	-100,65		
39.5-02.5.24	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-5,789	34,00	21%	-196,83	-5,789	-196,83		
39.5-02.5.25	Odstanění živčného krytu frezováním tl.50 mm	m2	-5,789	34,00	21%	-196,83	-5,789	-196,83		
39.5-02.5.26	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-11,578	16,50	21%	-191,04	-11,578	-191,04		
39.5-02.5.27	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,308	57,50	21%	-75,21	-1,308	-75,21		
39.5-02.5.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-1,308	30,70	21%	-40,16	-1,308	-40,16		
39.5-02.5.29	Lože pod potrubí ze šterkopjsku do 63 mm Komunikace	m3	-0,951	500,60	21%	-476,07	-0,951	-476,07		
39.5-02.5.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-5,789	240,70	21%	-1 393,41	-5,789	-1 393,41		
39.5-02.5.31	Trubní vedení	m	-8,270	24,30	21%	-200,96	-8,270	-200,96		
39.5-02.5.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	kus	-2,000	50,30	21%	-100,60	-2,000	-100,60		
39.5-02.5.33	Montáž tvarovek odoč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	119,70	21%	-119,70	-1,000	-119,70		
39.5-02.5.34	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-8,270	21,90	21%	-181,11	-8,270	-181,11		
39.5-02.5.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 170,60	21%	-3 170,60	-1,000	-3 170,60		
39.5-02.5.36	Zálka DN150, D+M	kus	-1,000	47,30	21%	-47,30	-1,000	-47,30		
39.5-02.5.37	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr ) vč. těsnících kroužků	m	-8,518	179,20	21%	-1 526,43	-8,518	-1 526,43		
39.5-02.5.38	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-1,060	64,80	21%	-68,69	-1,060	-68,69		
39.5-02.5.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-1,060	67,90	21%	-71,97	-1,060	-71,97		
39.5-02.5.40	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-1,060	673,80	21%	-714,23	-1,060	-714,23		
DSO 39.5-02.6	<b>NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA F, F-1, F-3, F-4</b> <b>NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA F</b>									
39.5-02.6.1	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,098	42,80	21%	-46,99	-1,098	-46,99		
39.5-02.6.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-30,109	104,40	21%	-3 143,38	-30,109	-3 143,38		
39.5-02.6.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,618	212,90	21%	-557,37	-2,618	-557,37		
39.5-02.6.4	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-78,414	53,90	21%	-4 226,51	-78,414	-4 226,51		
39.5-02.6.5	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-78,414	17,10	21%	-1 340,88	-78,414	-1 340,88		
39.5-02.6.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-15,055	7,00	21%	-105,39	-15,055	-105,39		
39.5-02.6.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-1,309	7,70	21%	-10,08	-1,309	-10,08		



Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.6.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-1,098	28,20	21%	-30,96	-1,098	-30,96		
39.5-02.6.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-3,927	92,50	21%	-363,25	-3,927	-363,25		
39.5-02.6.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-18,220	72,40	21%	-1 319,13	-18,220	-1 319,13		
39.5-02.6.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-2,618	72,80	21%	-190,59	-2,618	-190,59		
39.5-02.6.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-22,179	88,00	21%	-1 951,75	-22,179	-1 951,75		
39.5-02.6.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-8,401	89,20	21%	-749,37	-8,401	-749,37		
39.5-02.6.14	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-10,982	6,40	21%	-70,28	-10,982	-70,28		
39.5-02.6.15	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	-10,982	14,10	21%	-154,85	-10,982	-154,85		
39.5-02.6.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-18,220	50,80	21%	-925,58	-18,220	-925,58		
39.5-02.6.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-2,618	53,60	21%	-140,32	-2,618	-140,32		
39.5-02.6.18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-11,432	122,70	21%	-1 402,71	-11,432	-1 402,71		
39.5-02.6.19	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	-15,588	168,00	21%	-2 618,78	-15,588	-2 618,78		
39.5-02.6.20	Přípravné a přidružené práce									
39.5-02.6.21	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-13,179	21,10	21%	-278,08	-13,179	-278,08		
39.5-02.6.22	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-13,179	23,20	21%	-305,75	-13,179	-305,75		
39.5-02.6.23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,260	30,70	21%	-192,18	-6,260	-192,18		
39.5-02.6.24	Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,260	36,60	21%	-229,12	-6,260	-229,12		
39.5-02.6.25	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-02.6.26	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-13,179	34,00	21%	-448,09	-13,179	-448,09		
39.5-02.6.27	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-13,179	34,00	21%	-448,09	-13,179	-448,09		
39.5-02.6.28	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-26,358	16,50	21%	-434,91	-26,358	-434,91		
39.5-02.6.29	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-2,978	57,50	21%	-171,24	-2,978	-171,24		
39.5-02.6.30	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,978	30,70	21%	-91,42	-2,978	-91,42		
39.5-02.6.31	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-02.6.32	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-2,147	500,60	21%	-1 074,79	-2,147	-1 074,79		
39.5-02.6.33	Komunikace									
39.5-02.6.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-10,543	240,70	21%	-2 537,70	-10,543	-2 537,70		
39.5-02.6.35	Trubní vedení									
39.5-02.6.36	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-18,670	24,30	21%	-453,68	-18,670	-453,68		
39.5-02.6.37	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-4,000	50,30	21%	-201,20	-4,000	-201,20		
39.5-02.6.38	Montáž tvarovek oboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40	-2,000	-239,40		
39.5-02.6.39	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-18,670	21,90	21%	-408,87	-18,670	-408,87		
39.5-02.6.40	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 170,60	21%	-6 341,20	-2,000	-6 341,20		
39.5-02.6.41	Zátka DN150, D+M	kus	-2,000	47,30	21%	-94,60	-2,000	-94,60		
39.5-02.6.42	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 ( vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-19,230	179,20	21%	-3 446,02	-19,230	-3 446,02		
39.5-02.6.43	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-2,255	64,80	21%	-146,12	-2,255	-146,12		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.6.39	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,255	67,90	21%	-153,11	-2,255	-153,11		
39.5-02.6.40	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 <b>NAPOJENÍ PRO DOMI.PŘÍPOJKY - STOKA F-1</b>	kus	-2,255	673,80	21%	-1 519,42	-2,255	-1 519,42		
39.5-02.6.41	Zemní práce Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,933	42,80	21%	-39,93	-0,933	-39,93		
39.5-02.6.42	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-26,537	104,40	21%	-2 770,46	-26,537	-2 770,46		
39.5-02.6.43	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,308	212,90	21%	-491,37	-2,308	-491,37		
39.5-02.6.44	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-68,420	53,90	21%	-3 687,84	-68,420	-3 687,84		
39.5-02.6.45	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-68,420	17,10	21%	-1 169,98	-68,420	-1 169,98		
39.5-02.6.46	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-26,537	7,00	21%	-185,76	-26,537	-185,76		
39.5-02.6.47	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-2,308	7,70	21%	-17,77	-2,308	-17,77		
39.5-02.6.48	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,933	28,20	21%	-26,31	-0,933	-26,31		
39.5-02.6.49	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-3,461	92,50	21%	-320,14	-3,461	-320,14		
39.5-02.6.50	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-15,845	72,40	21%	-1 147,18	-15,845	-1 147,18		
39.5-02.6.51	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-2,308	72,80	21%	-168,02	-2,308	-168,02		
39.5-02.6.52	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-20,059	88,00	21%	-1 765,19	-20,059	-1 765,19		
39.5-02.6.53	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-6,997	89,20	21%	-624,13	-6,997	-624,13		
39.5-02.6.54	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-9,330	6,40	21%	-59,71	-9,330	-59,71		
39.5-02.6.55	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	-9,330	14,10	21%	-131,55	-9,330	-131,55		
39.5-02.6.56	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-15,845	50,80	21%	-804,93	-15,845	-804,93		
39.5-02.6.57	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-2,308	53,60	21%	-123,71	-2,308	-123,71		
39.5-02.6.58	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-10,408	122,70	21%	-1 277,06	-10,408	-1 277,06		
39.5-02.6.59	Štěrkopisek frakce 0-22 A Přípravné a přidružené práce	T	-12,983	168,00	21%	-2 181,14	-12,983	-2 181,14		
39.5-02.6.60	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-10,885	21,10	21%	-229,67	-10,885	-229,67		
39.5-02.6.61	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-10,885	23,20	21%	-252,53	-10,885	-252,53		
39.5-02.6.62	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-5,170	30,70	21%	-158,72	-5,170	-158,72		
39.5-02.6.63	Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a přidružené práce - živice	t	-5,170	36,60	21%	-189,22	-5,170	-189,22		
39.5-02.6.64	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-10,885	34,00	21%	-370,09	-10,885	-370,09		
39.5-02.6.65	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-10,885	34,00	21%	-370,09	-10,885	-370,09		
39.5-02.6.66	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-21,770	16,50	21%	-359,21	-21,770	-359,21		
39.5-02.6.67	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-2,460	57,50	21%	-141,45	-2,460	-141,45		
39.5-02.6.68	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-2,460	30,70	21%	-75,52	-2,460	-75,52		