

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/069</b>	<b>8.2 - Hovězí – splašková kanalizace – lokality Potoky - změna technologie oprav krajských komunikací</b>

Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09.04098</b>

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>8.2</b>	<b>Hovězí – splašková kanalizace – lokality Potoky</b>									
SO 8.2-07	Opravy komunikací I.,II.,III.třídy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
DSO 8.2-07.1	Opravy komunikací III. TŘÍDY - STOKA D-4 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
8.2-07.1.1	Odstátnění živičného krytu frézováním tl 50 mm	m2	-712,960	26,50	21%	-18 894,66	-712,960	0,000	0,000	0,00
8.2-07.1.2	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	-91,259	423,29	21%	-38 629,14	-91,259	0,000	0,000	0,00
8.2-07.1.3	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-91,259	618,37	21%	-56 432,14	-91,259	0,000	0,000	0,00
8.2-07.1.4	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-712,960	10,75	21%	-7 662,84	-712,960	0,000	0,000	0,00
8.2-07.1.8	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	712,960	102,40	21%	73 007,10	0,000	0,000	0,000	73 007,10
8.2-07.1.9	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS I) tl 10 mm	m2	712,960	25,24	21%	17 995,11	0,000	0,000	0,000	17 995,11
8.2-07.1.10	Postřik živičný infiltriční s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	712,960	45,64	21%	32 540,81	0,000	0,000	0,000	32 540,81
DSO 8.2-07.1	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA D-4 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
DSO 8.2-07.2	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA D-4.5 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
8.2-07.2.1	Odstátnění živičného krytu frézováním tl 50 mm	m2	-65,020	26,50	21%	-1 723,14	-65,020	0,000	0,000	0,00
8.2-07.2.2	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	-8,323	423,29	21%	-3 523,05	-8,323	0,000	0,000	0,00
8.2-07.2.3	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-8,323	618,37	21%	-5 146,72	-8,323	0,000	0,000	0,00
8.2-07.2.4	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-65,020	10,75	21%	-698,83	-65,020	0,000	0,000	0,00
8.2-07.2.6	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	65,020	102,40	21%	6 658,05	0,000	0,000	0,000	6 658,05
8.2-07.2.7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS I) tl 10 mm	m2	65,020	25,24	21%	1 641,10	0,000	0,000	0,000	1 641,10
8.2-07.2.8	Postřik živičný infiltriční s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	65,020	45,64	21%	2 967,63	0,000	0,000	0,000	2 967,63
DSO 8.2-07.2	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA D-4.5 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
DSO 8.2-07.3	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - VYTĚLAK D1 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
8.2-07.3.1	Odstátnění živičného krytu frézováním tl 50 mm	m2	-144,680	26,50	21%	-3 834,27	-144,680	0,000	0,000	0,00
8.2-07.3.2	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	-18,519	423,29	21%	-7 838,93	-18,519	0,000	0,000	0,00
8.2-07.3.3	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-18,519	618,37	21%	-11 451,66	-18,519	0,000	0,000	0,00
8.2-07.3.4	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-144,680	10,75	21%	-1 555,01	-144,680	0,000	0,000	0,00
8.2-07.3.8	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	144,680	102,40	21%	14 815,23	0,000	0,000	0,000	14 815,23
8.2-07.3.9	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS I) tl 10 mm	m2	144,680	25,24	21%	3 651,72	0,000	0,000	0,000	3 651,72
8.2-07.3.10	Postřik živičný infiltriční s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	144,680	45,64	21%	6 603,46	0,000	0,000	0,000	6 603,46
DSO 8.2-07.3	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - VYTĚLAK D1 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
<b>CELKEM</b>						<b>390,54</b>	<b>-24 679,87</b>			<b>25 070,41</b>
						<b>2 489,82</b>	<b>-157 390,39</b>			<b>159 880,21</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/069</b>	<b>8.2 - Hovězí – splašková kanalizace – lokality Potoky - změna technologie oprav krajských komunikací</b>

Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09.04058</b>

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>8.2</b>	<b>Hovězí – splašková kanalizace – lokality Potoky</b>									
<b>SO 8.2-07</b>	<b>Operativní komunikace I., II., III. třídy</b>									
<b>DSO 8.2-07.1</b>	<b>Operativní komunikace III. třídy - D-4</b>									
8.2-07.1.10	Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16+(obalované kamenivo OKS I) II 120 mm	m2	-1 406,074	371,02	21%	-521 687,24	-1 406,074	-521 687,24	0,000	0,00
8.2-07.1.11	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH I) II 70 mm	m2	-2 395,318	211,28	21%	-506 076,96	-2 395,318	-506 076,96	0,000	0,00
8.2-07.1.14	Posítk. živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-2 583,850	10,75	21%	-27 771,01	-2 583,850	-27 771,01	0,000	0,00
8.2-07.1.17	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění tloušťky 340 mm	m2	2 291,593	318,62	21%	730 147,36	0,000	0,000	2 291,593	730 147,36
8.2-07.1.18	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	2 583,850	102,40	21%	264 586,24	0,000	0,000	2 583,850	264 586,24
8.2-07.1.19	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS II) II 10 mm	m2	2 583,850	25,24	21%	65 216,37	0,000	0,000	2 583,850	65 216,37
<b>DSO 8.2-07.1</b>	<b>Operativní komunikace III. třídy - D-4</b>									
<b>DSO 8.2-07.2</b>	<b>Operativní komunikace III. třídy - stoka D-4,5</b>									
8.2-07.2.10	Asfaltový beton vrstva podkladní AC 18+(obalované kamenivo OKS I) II 120 mm	m2	-46,675	371,02	21%	-17 317,55	-46,675	-17 317,55	0,000	0,00
8.2-07.2.11	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH I) II 70 mm	m2	-84,963	211,28	21%	-17 950,78	-84,963	-17 950,78	0,000	0,00
8.2-07.2.14	Posítk. živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-143,070	10,75	21%	-1 537,70	-143,070	-1 537,70	0,000	0,00
8.2-07.2.17	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění tloušťky 340 mm	m2	70,620	318,62	21%	22 500,94	0,000	0,000	70,620	22 500,94
8.2-07.2.18	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	143,070	102,40	21%	14 650,37	0,000	0,000	143,070	14 650,37
8.2-07.2.19	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS II) II 10 mm	m2	143,070	25,24	21%	3 611,09	0,000	0,000	143,070	3 611,09
<b>DSO 8.2-07.2</b>	<b>Operativní komunikace III. třídy - stoka D-4,5</b>									
<b>DSO 8.2-07.3</b>	<b>Operativní komunikace III. třídy - výtlak D1</b>									
8.2-07.3.10	Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16+(obalované kamenivo OKS I) II 120 mm	m2	-72,923	371,02	21%	-27 056,19	-72,923	-27 056,19	0,000	0,00
8.2-07.3.11	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH I) II 70 mm	m2	-133,332	211,28	21%	-28 170,06	-133,332	-28 170,06	0,000	0,00
8.2-07.3.13	Posítk. živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-133,332	10,75	21%	-1 433,04	-133,332	-1 433,04	0,000	0,00
8.2-07.3.17	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění tloušťky 340 mm	m2	109,746	318,62	21%	34 967,27	0,000	0,000	109,746	34 967,27
8.2-07.3.18	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	133,332	102,40	21%	13 653,20	0,000	0,000	133,332	13 653,20
8.2-07.3.19	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS II) II 10 mm	m2	133,332	25,24	21%	3 365,30	0,000	0,000	133,332	3 365,30
<b>DSO 8.2-07.3</b>	<b>Operativní komunikace III. třídy - výtlak D1</b>									
<b>CELKEM</b>						<b>3 697,61</b>		<b>-1 149 000,53</b>		<b>1 152 698,14</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/070</b>	<b>10.2 - Kanalizace Huslenky – I.etapa - změna technologie oprav místních komunikací</b>

Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09_04098</b>

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>10.2</b>	<b>Kanalizace Huslenky – Letapa</b>									
<b>DSO 10.2-04.1</b>	<b>Operavy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
10.2-04.1.17	Operavy místních komunikací a zpevněných ploch - sběratel Huslenky-Hovčezí část 2, stoka A	m2	-350,500	147,97	21%	-51 862,75	-350,500		0,000	0,00
10.2-04.1.18	Podklad kamen, obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-359,650	157,54	21%	-56 658,53	-359,650		0,000	0,00
10.2-04.1.21	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-366,300	8,92	21%	-3 268,86	-366,300		0,000	0,00
10.2-04.1.66	Podstřik živičný spojovací z asfaltu tl.1 nad 3 m, tl.5 cm	m2	-128,000	147,97	21%	-18 939,89	-128,000		0,000	0,00
10.2-04.1.67	Podstřik živičný spojovací z asfaltu tl.20cm	m2	-175,000	157,54	21%	-27 589,15	-175,000		0,000	0,00
10.2-04.1.70	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-151,000	8,92	21%	-1 347,52	-151,000		0,000	0,00
10.2-04.1.100	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	517,300	302,78	21%	156 628,09	0,000	517,300	156 628,09	0,00
<b>DSO 10.2-04.1</b>	<b>Operavy místních komunikací a zpevněných ploch - sběratel Huslenky-Hovčezí část 2, stoka A</b>									
<b>DSO 10.2-04.2</b>	<b>Operavy místních komunikací I, II, III, IV - Stoka D2, D2-1, D2-2</b>									
10.2-04.2.9	Podklad kamen, obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-2 586,400	147,97	21%	-382 704,21	-2 586,400		0,000	0,00
10.2-04.2.10	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-2 572,450	157,54	21%	-405 258,57	-2 572,450		0,000	0,00
10.2-04.2.12	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-2 605,000	8,92	21%	-23 247,02	-2 605,000		0,000	0,00
10.2-04.2.15	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	2 605,000	302,78	21%	788 741,90	0,000	2 605,000	788 741,90	0,00
<b>DSO 10.2-04.2</b>	<b>Operavy místních komunikací I, II, III, IV - Stoka D2, D2-1, D2-2</b>									
<b>DSO 10.2-04.3</b>	<b>Operavy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka B1, B1-1, B1-2</b>									
10.2-04.3.11	Podklad kamen, obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-4,080	147,97	21%	-603,71	-4,080		0,000	0,00
10.2-04.3.12	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-3,360	157,54	21%	-529,33	-3,360		0,000	0,00
10.2-04.3.15	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-5,040	8,92	21%	-44,96	-5,040		0,000	0,00
10.2-04.3.28	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	5,040	302,78	21%	1 526,01	0,000	5,040	1 526,01	0,00
<b>DSO 10.2-04.3</b>	<b>Operavy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka B1, B1-1, B1-2</b>									
<b>DSO 10.2-04.4</b>	<b>Operavy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka B2, B2, B3</b>									
10.2-04.4.9	Podklad kamen, obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-272,700	147,97	21%	-40 350,85	-272,700		0,000	0,00
10.2-04.4.10	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-259,500	157,54	21%	-40 881,11	-259,500		0,000	0,00
10.2-04.4.12	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-290,300	8,92	21%	-2 590,64	-290,300		0,000	0,00
10.2-04.4.23	Podstřik živičný spojovací z asfaltu tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-195,000	147,97	21%	-28 853,74	-195,000		0,000	0,00
10.2-04.4.24	Podstřik živičný spojovací z asfaltu tl.20cm	m2	-195,000	157,54	21%	-30 719,91	-195,000		0,000	0,00
10.2-04.4.26	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-195,000	8,92	21%	-1 740,18	-195,000		0,000	0,00
10.2-04.4.28	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	485,300	302,78	21%	146 939,13	0,000	485,300	146 939,13	0,00
<b>DSO 10.2-04.4</b>	<b>Operavy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka B2, B3</b>									
<b>DSO 10.2-04.5</b>	<b>Operavy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C, C1</b>									
10.2-04.5.11	Podklad kamen, obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-139,900	147,97	21%	-20 700,71	-139,900		0,000	0,00
10.2-04.5.12	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-133,300	157,54	21%	-20 989,81	-133,300		0,000	0,00
10.2-04.5.15	Podstřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-148,700	8,92	21%	-1 327,00	-148,700		0,000	0,00
10.2-04.5.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	148,700	302,78	21%	45 023,39	0,000	148,700	45 023,39	0,00
<b>DSO 10.2-04.5</b>	<b>Operavy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C, C1</b>									
						1 995,87		-43 027,52		45 023,39

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
DSO 10.2-04.6	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C2, C2-1									
10.2-04.6.11	Podklad kamen, obal, asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-1 243,400	147,97	21%	-183 983,30	-1 243,400	-183 983,30	0,000	0,000
10.2-04.6.12	Podk štěrku+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-1 220,450	157,54	21%	-192 267,23	-1 220,450	-192 267,23	0,000	0,000
10.2-04.6.15	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-1 274,000	8,92	21%	-11 369,18	-1 274,000	-11 369,18	0,000	0,000
10.2-04.6.26	Podklad kamen, obal, asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-187,400	147,97	21%	-27 729,19	-187,400	-27 729,19	0,000	0,000
10.2-04.6.27	Podk štěrku+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-184,100	157,54	21%	-29 002,74	-184,100	-29 002,74	0,000	0,000
10.2-04.6.29	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-191,800	8,92	21%	-1 711,62	-191,800	-1 711,62	0,000	0,000
10.2-04.6.32	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	1 465,800	302,78	21%	443 814,92	0,000	0,000	1 465,800	443 814,92
DSO 10.2-04.6	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C2, C2-1									
DSO 10.2-04.7	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D									
10.2-04.7.15	Podklad kamen, obal, asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-112,760	147,97	21%	-16 684,86	-112,760	-16 684,86	0,000	0,000
10.2-04.7.17	Podk štěrku+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-87,340	157,54	21%	-15 334,75	-87,340	-15 334,75	0,000	0,000
10.2-04.7.20	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-133,300	8,92	21%	-1 189,57	-133,300	-1 189,57	0,000	0,000
10.2-04.7.28	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	133,300	302,78	21%	40 360,57	0,000	0,000	133,300	40 360,57
DSO 10.2-04.7	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D									
DSO 10.2-04.8	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D2, D2-1, D2-2									
10.2-04.8.14	Podklad kamen, obal, asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-238,700	147,97	21%	-35 319,94	-238,700	-35 319,94	0,000	0,000
10.2-04.8.16	Podk štěrku+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-218,150	157,54	21%	-34 366,91	-218,150	-34 366,91	0,000	0,000
10.2-04.8.19	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-266,100	8,92	21%	-2 374,68	-266,100	-2 374,68	0,000	0,000
10.2-04.8.35	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	266,100	302,78	21%	80 569,76	0,000	0,000	266,100	80 569,76
DSO 10.2-04.8	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D2, D2-1, D2-2									
DSO 10.2-04.9	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D3, D3-1									
10.2-04.9.14	Podklad kamen, obal, asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-385,900	147,97	21%	-57 100,82	-385,900	-57 100,82	0,000	0,000
10.2-04.9.16	Podk štěrku+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-368,875	157,54	21%	-58 111,82	-368,875	-58 111,82	0,000	0,000
10.2-04.9.18	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-408,600	8,92	21%	-3 646,35	-408,600	-3 646,35	0,000	0,000
10.2-04.9.34	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	408,600	302,78	21%	123 715,91	0,000	0,000	408,600	123 715,91
DSO 10.2-04.9	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D3, D3-1									
DSO 10.2-04.10	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D4									
10.2-04.10.9	Podklad kamen, obal, asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-450,320	147,97	21%	-66 632,91	-450,320	-66 632,91	0,000	0,000
10.2-04.10.10	Podk štěrku+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-427,235	157,54	21%	-67 305,74	-427,235	-67 305,74	0,000	0,000
10.2-04.10.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-481,100	8,92	21%	-4 283,34	-481,100	-4 283,34	0,000	0,000
10.2-04.10.15	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	481,100	302,78	21%	145 667,46	0,000	0,000	481,100	145 667,46
DSO 10.2-04.10	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka D4									
DSO 10.2-04.11	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka E, E1									
10.2-04.11.11	Podklad kamen, obal, asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-884,100	147,97	21%	-130 818,43	-884,100	-130 818,43	0,000	0,000
10.2-04.11.12	Podk štěrku+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-847,575	157,54	21%	-133 525,25	-847,575	-133 525,25	0,000	0,000
10.2-04.11.15	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-932,800	8,92	21%	-8 324,31	-932,800	-8 324,31	0,000	0,000
10.2-04.11.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	932,800	302,78	21%	282 433,18	0,000	0,000	932,800	282 433,18
DSO 10.2-04.11	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka E, E1									
DSO 10.2-04.12	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka E2, E2-1, E3									
10.2-04.12.9	Podklad kamen, obal, asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-1 021,200	147,97	21%	-151 104,83	-1 021,200	-151 104,83	0,000	0,000
10.2-04.12.10	Podk štěrku+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-995,550	157,54	21%	-156 836,93	-995,550	-156 836,93	0,000	0,000
10.2-04.12.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-1 055,400	8,92	21%	-9 418,39	-1 055,400	-9 418,39	0,000	0,000
10.2-04.12.23	Podklad kamen, obal, asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-124,200	147,97	21%	-18 377,61	-124,200	-18 377,61	0,000	0,000

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2-04.12.24	Podk štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-123,000	157,54	21%	-19 377,17	-123,000	-19 377,17	0,000	0,00
10.2-04.12.26	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-125,800	8,92	21%	-1 122,64	-125,800	-1 122,64	0,000	0,00
10.2-04.12.37	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-5,780	147,97	21%	-855,25	-5,780	-855,25	0,000	0,00
10.2-04.12.38	Podk štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-4,760	157,54	21%	-749,68	-4,760	-749,68	0,000	0,00
10.2-04.12.40	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-7,140	8,92	21%	-63,72	-7,140	-63,72	0,000	0,00
10.2-04.12.43	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	1 188,340	302,78	21%	359 805,59	0,000	0,00	1 188,340	359 805,59
<b>DSO 10.2-04.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka E2, E2-1, E3</b>					<b>1 899,17</b>		<b>-357 906,42</b>		<b>359 805,59</b>
<b>DSO 10.2-04.13</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F</b>									
10.2-04.13.11	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-183,000	147,97	21%	-27 078,13	-183,000	-27 078,13	0,000	0,00
10.2-04.13.12	Podk štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-183,000	157,54	21%	-28 829,45	-183,000	-28 829,45	0,000	0,00
10.2-04.13.15	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-183,000	8,92	21%	-1 633,09	-183,000	-1 633,09	0,000	0,00
10.2-04.13.18	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	183,000	302,78	21%	55 408,74	0,000	0,00	183,000	55 408,74
<b>DSO 10.2-04.14</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F</b>					<b>-2 131,93</b>		<b>-57 540,67</b>		<b>55 408,74</b>
10.2-04.14.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-37,360	147,97	21%	-5 528,08	-37,360	-5 528,08	0,000	0,00
10.2-04.14.10	Podk štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-32,680	157,54	21%	-5 148,34	-32,680	-5 148,34	0,000	0,00
10.2-04.14.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-43,600	8,92	21%	-389,09	-43,600	-389,09	0,000	0,00
10.2-04.14.25	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-1 408,200	147,97	21%	-208 368,42	-1 408,200	-208 368,42	0,000	0,00
10.2-04.14.26	Podk štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-1 384,350	157,54	21%	-218 087,70	-1 384,350	-218 087,70	0,000	0,00
10.2-04.14.29	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-1 440,000	8,92	21%	-12 850,56	-1 440,000	-12 850,56	0,000	0,00
10.2-04.14.32	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	1 483,600	302,78	21%	449 204,41	0,000	0,00	1 483,600	449 204,41
<b>DSO 10.2-04.14</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F1, F2</b>					<b>-1 167,78</b>		<b>-460 372,19</b>		<b>449 204,41</b>
<b>DSO 10.2-04.15</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F2-1, F2-2, F3</b>									
10.2-04.15.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-1 112,500	147,97	21%	-164 614,30	-1 112,500	-164 614,30	0,000	0,00
10.2-04.15.10	Podk štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-1 111,450	157,54	21%	-175 095,59	-1 111,450	-175 095,59	0,000	0,00
10.2-04.15.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-1 114,000	8,92	21%	-9 941,34	-1 114,000	-9 941,34	0,000	0,00
10.2-04.15.25	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-205,800	147,97	21%	-30 451,80	-205,800	-30 451,80	0,000	0,00
10.2-04.15.26	Podk štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-199,275	157,54	21%	-31 393,38	-199,275	-31 393,38	0,000	0,00
10.2-04.15.29	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-214,500	8,92	21%	-1 914,20	-214,500	-1 914,20	0,000	0,00
10.2-04.15.37	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	1 328,500	302,78	21%	402 243,23	0,000	0,00	1 328,500	402 243,23
<b>DSO 10.2-04.15</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F2-1, F2-2, F3</b>					<b>-11 167,38</b>		<b>-413 410,61</b>		<b>402 243,23</b>
<b>CELKEM</b>						<b>1 660,99</b>		<b>-3 520 521,30</b>		<b>3 622 082,29</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/071</b>	<b>10.2 - Kanalizace Huslenky – I.etapa - změna technologie oprav krajských komunikací - neuznat. náklady</b>
Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTA ŘEKA BEČVA II - část B</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09.04098</b>

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]		Méněpráce		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
<b>10.2</b>	<b>Kanalizace Huslenky – I.etapa</b>										
<b>DSO 10.2-03.2-NN</b>	<b>Opravy komunikací I., II., III. třídy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>										
10.2-03.2-NN.1	Odstranění živičného krytí frézováním II.50 mm	m2	-3 521,200	26,50	21%	-93 317,84	-3 521,200	-93 317,84	0,000	0,00	
10.2-03.2-NN.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-450,714	423,29	21%	-190 783,14	-450,714	-190 783,14	0,000	0,00	
10.2-03.2-NN.3	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-450,714	618,37	21%	-278 709,29	-450,714	-278 709,29	0,000	0,00	
10.2-03.2-NN.4	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-3 521,200	8,92	21%	-31 423,19	-3 521,200	-31 423,19	0,000	0,00	
10.2-03.2-NN.6	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	3 521,200	102,40	21%	360 570,88	3 521,200	0,000	3 521,200	360 570,88	
10.2-03.2-NN.7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS J) tl 10 mm	m2	3 521,200	25,24	21%	88 875,09	3 521,200	0,000	3 521,200	88 875,09	
10.2-03.2-NN.8	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	3 521,200	40,49	21%	142 588,93	3 521,200	0,000	3 521,200	142 588,93	
<b>DSO 10.2-03.2-NN</b>	<b>Opravy komunikací I., II., III. třídy - neuznatelné náklady</b>					<b>-2 218,56</b>		<b>-594 233,46</b>		<b>592 014,90</b>	
<b>CELKEM</b>						<b>-2 218,56</b>		<b>-594 233,46</b>		<b>592 014,90</b>	

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/071</b>	<b>10.2 - Kanalizace Huslenky – I.etapa - změna technologie oprav krajských komunikací - uznat. náklady</b>

Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTÁ REKA BEČVA II - část B</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09.04098</b>

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>10.2</b>	<b>Kanalizace Huslenky – I.etapa</b>									
<b>SO 10.2-03</b>	<b>Opravy komunikací I., II., III. třídy</b>									
<b>DSO 10.2-03.2</b>	<b>Opravy komunikací I., II., III. třídy</b>									
10.2-03.2.10	Podklad kamen, obal. asfaltem (f.1 do 3 m, II. 12 cm	m2	-1 166,970	352,47	21%	-411 325,21	-1 166,970	-411 325,21	0,000	0,00
10.2-03.2.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-2 265,800	8,92	21%	-20 220,00	-2 265,800	-20 220,00	0,000	0,00
10.2-03.2.14	Beton asfalt.ACL 22 S (ABVH I) do 3 m, 7 cm	m2	-2 564,200	211,28	21%	-541 757,94	-2 564,200	-541 757,94	0,000	0,00
10.2-03.2.19	Podklad z mechanicky zpevněného kaméniva po zhuštění tloušťky 340 mm	m2	2 161,035	318,62	21%	688 548,97	0,000	0,00	2 161,035	688 548,97
10.2-03.2.20	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	2 265,800	102,40	21%	232 017,92	0,000	0,00	2 265,800	232 017,92
10.2-03.2.21	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS J) tl 10 mm	m2	2 265,800	25,24	21%	57 188,79	0,000	0,00	2 265,800	57 188,79
<b>DSO 10.2-03.2</b>	<b>Opravy komunikací I., II., III. třídy - stoka D2, D2-1, D</b>					<b>4 452,53</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265,800</b>	<b>57 188,79</b>
<b>CEL KEM</b>						<b>4 452,53</b>		<b>-973 303,15</b>		<b>977 755,68</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/084</b>	<b>53.x - Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice - změna technologie oprav místních komunikací</b>

Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09.04098</b>

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>53.2</b>	<b>Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Střed - Sídliště</b>									
<b>SO 53.2-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 53.2-05.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka E</b>									
53.2-05.1.12	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-56,642	147,97	21%	-8 381,20	-56,642	-8 381,20	0,000	0,00
53.2-05.1.13	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-48,281	146,50	21%	-7 072,95	-48,281	-7 072,95	0,000	0,00
53.2-05.1.15	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-66,370	10,75	21%	-713,34	-66,370	-713,34	0,000	0,00
53.2-05.1.24	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	66,370	302,78	21%	20 095,51	0,000	0,00	66,370	20 095,51
<b>DSO 53.2-05.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka E</b>					<b>3 928,02</b>		<b>-16 167,49</b>		<b>20 095,51</b>
<b>DSO 53.2-05.3</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F</b>									
53.2-05.3.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-65,889	147,97	21%	-9 748,46	-65,889	-9 748,46	0,000	0,00
53.2-05.3.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-56,225	146,50	21%	-8 236,71	-56,225	-8 236,71	0,000	0,00
53.2-05.3.13	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-80,220	10,75	21%	-862,20	-80,220	-862,20	0,000	0,00
53.2-05.3.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	80,220	302,78	21%	24 289,01	0,000	0,00	80,220	24 289,01
<b>DSO 53.2-05.3</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F</b>					<b>5 440,64</b>		<b>-18 848,37</b>		<b>24 289,01</b>
<b>DSO 53.2-05.4</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F.1</b>									
53.2-05.4.11	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-47,059	147,97	21%	-6 963,22	-47,059	-6 963,22	0,000	0,00
53.2-05.4.12	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-39,138	146,50	21%	-5 733,54	-39,138	-5 733,54	0,000	0,00
53.2-05.4.14	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-48,150	10,75	21%	-517,51	-48,150	-517,51	0,000	0,00
53.2-05.4.23	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	48,150	302,78	21%	14 578,86	0,000	0,00	48,150	14 578,86
<b>DSO 53.2-05.4</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F.1</b>					<b>1 364,69</b>		<b>-13 214,27</b>		<b>14 578,86</b>
<b>DSO 53.2-05.5</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F.2</b>									
53.2-05.5.11	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-335,658	147,97	21%	-49 686,61	-335,658	-49 686,61	0,000	0,00
53.2-05.5.12	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-327,870	146,50	21%	-48 031,51	-327,870	-48 031,51	0,000	0,00
53.2-05.5.14	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-345,520	10,75	21%	-3 713,62	-345,520	-3 713,62	0,000	0,00
53.2-05.5.22	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	345,520	302,78	21%	104 616,55	0,000	0,00	345,520	104 616,55
<b>DSO 53.2-05.5</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka F.2</b>					<b>3 204,81</b>		<b>-101 411,74</b>		<b>104 616,55</b>
<b>CELKEM</b>	<b>53.2 Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Střed - Sídliště</b>					<b>13 938,06</b>		<b>-149 641,87</b>		<b>163 579,93</b>

<b>53.3</b>	<b>Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Pluskovec</b>									
<b>SO 53.3-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 53.3-04.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C7</b>									
53.3-04.1.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-18,889	147,97	21%	-2 794,97	-18,889	-2 794,97	0,000	0,00
53.3-04.1.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-18,360	146,50	21%	-2 689,66	-18,360	-2 689,66	0,000	0,00



Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]		Méněpráce		Vícepráce	
						celná	DPH	jednotky	cena	jednotky	cena
53.3-04.1.13	Posifík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	-19,200	10,75	21%	-206,36		-19,200	-206,36	0,000	0,00
53.3-04.1.17	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m <sup>2</sup>	19,200	302,78	21%	5 813,38		0,000	0,00	19,200	5 813,38
<b>DSO 53.3-04.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C7</b>					<b>122,338</b>			<b>-5 690,99</b>		<b>5 813,38</b>
<b>DSO 53.3-04.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C7.1</b>										
53.3-04.2.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	-148,684	147,97	21%	-22 000,46		-148,684	-22 000,46	0,000	0,00
53.3-04.2.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m <sup>2</sup>	-145,882	146,50	21%	-21 371,07		-145,882	-21 371,07	0,000	0,00
53.3-04.2.13	Posifík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	-152,870	10,75	21%	-1 643,03		-152,870	-1 643,03	0,000	0,00
53.3-04.2.17	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m <sup>2</sup>	152,870	302,78	21%	46 285,98		0,000	0,00	152,870	46 285,98
<b>DSO 53.3-04.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C7.1</b>					<b>1 271,42</b>			<b>-45 014,56</b>		<b>46 285,98</b>
<b>CELKEM</b>	<b>53.3. Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Pluskovec</b>					<b>1 393,81</b>			<b>-50 705,55</b>		<b>52 095,36</b>

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]		Méněpráce		Vícepráce	
						celná	DPH	jednotky	cena	jednotky	cena
<b>53.4</b>	<b>Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Pluskovec II</b>										
<b>DSO 53.4-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>										
<b>DSO 53.4-04.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C2</b>										
53.4-04.1.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	-15,577	147,97	21%	-2 304,90		-15,577	-2 304,90	0,000	0,00
53.4-04.1.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m <sup>2</sup>	-13,195	146,50	21%	-1 933,01		-13,195	-1 933,01	0,000	0,00
53.4-04.1.13	Posifík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	-20,140	10,75	21%	-216,46		-20,140	-216,46	0,000	0,00
53.4-04.1.17	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m <sup>2</sup>	20,140	302,78	21%	6 097,99		0,000	0,00	20,140	6 097,99
<b>DSO 53.4-04.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C2</b>					<b>1 643,62</b>			<b>-4 454,37</b>		<b>6 097,99</b>
<b>DSO 53.4-04.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C3</b>										
53.4-04.2.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	-620,732	147,97	21%	-91 848,42		-620,732	-91 848,42	0,000	0,00
53.4-04.2.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m <sup>2</sup>	-620,732	146,50	21%	-90 934,50		-620,732	-90 934,50	0,000	0,00
53.4-04.2.13	Posifík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	-625,880	10,75	21%	-6 726,91		-625,880	-6 726,91	0,000	0,00
53.4-04.2.17	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m <sup>2</sup>	625,880	302,78	21%	189 503,95		0,000	0,00	625,880	189 503,95
<b>DSO 53.4-04.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C3</b>					<b>-5,88</b>			<b>-189 509,83</b>		<b>189 503,95</b>
<b>DSO 53.4-04.3</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C3.2</b>										
53.4-04.3.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	-495,177	147,97	21%	-73 270,31		-495,177	-73 270,31	0,000	0,00
53.4-04.3.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m <sup>2</sup>	-488,892	146,50	21%	-71 620,53		-488,892	-71 620,53	0,000	0,00
53.4-04.3.13	Posifík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	-495,640	10,75	21%	-5 327,10		-495,640	-5 327,10	0,000	0,00
53.4-04.3.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m <sup>2</sup>	495,640	302,78	21%	150 069,88		0,000	0,00	495,640	150 069,88
<b>DSO 53.4-04.3</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C3.2</b>					<b>-148,06</b>			<b>-150 217,94</b>		<b>150 069,88</b>
<b>DSO 53.4-04.4</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C4</b>										
53.4-04.4.10	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	-87,560	147,97	21%	-12 956,07		-87,560	-12 956,07	0,000	0,00
53.4-04.4.11	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m <sup>2</sup>	-75,220	146,50	21%	-11 019,40		-75,220	-11 019,40	0,000	0,00
53.4-04.4.13	Posifík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	-91,270	10,75	21%	-980,96		-91,270	-980,96	0,000	0,00
53.4-04.4.17	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m <sup>2</sup>	91,270	302,78	21%	27 634,73		0,000	0,00	91,270	27 634,73
<b>DSO 53.4-04.4</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka C4</b>					<b>2 678,30</b>			<b>-24 956,43</b>		<b>27 634,73</b>
<b>CELKEM</b>	<b>53.4. Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Pluskovec II</b>					<b>4 167,98</b>			<b>-369 138,57</b>		<b>373 306,56</b>

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>53.5</b>	<b>Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Podřáté – U Kaple</b>									
SO 53.5-05	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch									
DSO 53.5-05.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A4									
53.5-05.1.12	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-688,683	147,97	21%	-101 902,99	-688,683		0,000	0,00
53.5-05.1.13	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-736,327	146,50	21%	-107 868,66	-736,327		0,000	0,00
53.5-05.1.15	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-692,000	10,75	21%	-7 437,56	-692,000		0,000	0,00
53.5-05.1.24	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	692,000	302,78	21%	209 523,76	0,000	692,000		209 523,76
DSO 53.5-05.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A4					-7 685,45				209 523,76
<b>CELKEM</b>	<b>53.5 Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Podřáté – U Kaple</b>					<b>-7 685,45</b>				<b>209 523,76</b>
<b>53.6</b>	<b>Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Lestkové</b>									
SO 53.6-06	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch									
DSO 53.6-06.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A									
53.6-06.1.13	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-1 060,742	147,97	21%	-156 955,78	-1 060,742		0,000	0,00
53.6-06.1.14	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-1 046,387	146,50	21%	-153 291,09	-1 046,387		0,000	0,00
53.6-06.1.16	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-1 061,800	10,75	21%	-11 412,14	-1 061,800		0,000	0,00
53.6-06.1.22	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	1 061,800	302,78	21%	321 491,80	0,000	1 061,800		321 491,80
DSO 53.6-06.1	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A					-187,21				321 491,80
DSO 53.6-06.5	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A9									321 491,80
53.6-06.5.11	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-155,060	147,97	21%	-22 943,90	-155,060		0,000	0,00
53.6-06.5.12	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-148,370	146,50	21%	-21 735,55	-148,370		0,000	0,00
53.6-06.5.14	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-160,200	10,75	21%	-1 721,82	-160,200		0,000	0,00
53.6-06.5.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	160,200	302,78	21%	48 505,36	0,000	160,200		48 505,36
DSO 53.6-06.5	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A9					2 104,09				48 505,36
DSO 53.6-06.6	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A10									48 505,36
53.6-06.6.9	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-34,670	147,97	21%	-5 130,05	-34,670		0,000	0,00
53.6-06.6.10	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-31,175	146,50	21%	-4 567,00	-31,175		0,000	0,00
53.6-06.6.12	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-37,000	10,75	21%	-397,67	-37,000		0,000	0,00
53.6-06.6.17	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	37,000	302,78	21%	11 202,86	0,000	37,000		11 202,86
DSO 53.6-06.6	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A10					1 108,14				11 202,86
DSO 53.6-06.7	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A10-1									11 202,86
53.6-06.7.9	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-10,070	147,97	21%	-1 490,04	-10,070		0,000	0,00
53.6-06.7.10	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-8,285	146,50	21%	-1 213,72	-8,285		0,000	0,00
53.6-06.7.12	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-11,600	10,75	21%	-124,68	-11,600		0,000	0,00
53.6-06.7.16	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	11,600	302,78	21%	3 512,25	0,000	11,600		3 512,25
DSO 53.6-06.7	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A10-1					683,81				3 512,25
DSO 53.6-06.8	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A11									3 512,25
53.6-06.8.13	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-492,790	147,97	21%	-72 917,11	-492,790		0,000	0,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
53.6-06.8.14	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-492,790	146,50	21%	-72 191,57	-492,790	-72 191,57	0,000	0,00
53.6-06.8.16	Positřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-498,600	10,75	21%	-5 358,91	-498,600	-5 358,91	0,000	0,00
53.6-06.8.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	498,600	302,78	21%	150 966,11	0,000	0,00	498,600	150 966,11
<b>DSO 53.6-06.8</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A11</b>					<b>498,52</b>		<b>-150 467,59</b>		<b>150 966,11</b>
<b>DSO 53.6-06.9</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A12.1</b>									
53.6-06.9.13	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-372,650	147,97	21%	-55 140,24	-372,650	-55 140,24	0,000	0,00
53.6-06.9.14	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-349,475	146,50	21%	-51 196,55	-349,475	-51 196,55	0,000	0,00
53.6-06.9.16	Positřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-378,700	10,75	21%	-4 070,24	-378,700	-4 070,24	0,000	0,00
53.6-06.9.22	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	378,700	302,78	21%	114 662,79	0,000	0,00	378,700	114 662,79
<b>DSO 53.6-06.9</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A12.1</b>					<b>4 255,76</b>		<b>-110 407,03</b>		<b>114 662,79</b>
<b>DSO 53.6-06.11</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A13</b>									
53.6-06.11.8	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-28,420	147,97	21%	-4 205,25	-28,420	-4 205,25	0,000	0,00
53.6-06.11.9	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-24,610	146,50	21%	-3 605,26	-24,610	-3 605,26	0,000	0,00
53.6-06.11.11	Positřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-29,400	10,75	21%	-315,99	-29,400	-315,99	0,000	0,00
53.6-06.11.15	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	29,400	302,78	21%	8 901,73	0,000	0,00	29,400	8 901,73
<b>DSO 53.6-06.11</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A13</b>					<b>776,23</b>		<b>-8 126,50</b>		<b>8 901,73</b>
<b>DSO 53.6-06.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - výtlak V4</b>									
53.6-06.12.11	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	-65,108	147,97	21%	-9 633,89	-65,108	-9 633,89	0,000	0,00
53.6-06.12.12	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-59,018	146,50	21%	-8 645,88	-59,018	-8 645,88	0,000	0,00
53.6-06.12.14	Positřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-62,800	10,75	21%	-674,97	-62,800	-674,97	0,000	0,00
53.6-06.12.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	62,800	302,78	21%	19 014,58	0,000	0,00	62,800	19 014,58
<b>DSO 53.6-06.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - výtlak V4</b>					<b>59,84</b>		<b>-18 964,74</b>		<b>19 014,58</b>
<b>CELKEM</b>	<b>53.6 Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Leskové</b>					<b>9 318,18</b>		<b>-668 939,30</b>		<b>678 257,48</b>
<b>CELKEM</b>						<b>21 132,58</b>		<b>-1 455 634,50</b>		<b>1 476 767,08</b>

Cílo návrhu:	Název změny:	<b>NOZ</b>
<b>B/049</b>	<b>4.1 - Kanalizace obce Francova Lhota - změna technologie oprav krajské komunikace</b>	

Projekt: ČISTA ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04/098										
Kód objektu	Název objektu (.xx.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce jednotky	cena	Měněpráce jednotky	cena	Vícepráce jednotky	cena
<b>4.1</b>	<b>Kanalizace obce Francova Lhota</b>											
<b>DSO 4.1-04.1</b>	<b>OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA "A-1.ČÁST"</b>											
4.1-04.1.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm -3m	m2	-81.486	371,02	21%	-30 233,26						
4.1-04.1.11	Posfifik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-1 864,900	8,92	21%	-16 642,37						0,00
4.1-04.1.13	Asf beton lož ACL22 tl 70mm -3m	m2	-959,500	211,28	21%	-202 720,83						0,00
4.1-04.1.20	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	959,500	102,40	21%	98 252,80						0,00
4.1-04.1.21	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 10 mm	m2	959,500	25,24	21%	24 217,78						98 252,80
4.1-04.1.22	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhutnění tloušťky 340mm	m2	824,250	318,62	21%	262 622,54						24 217,78
<b>DSO 4.1-04.1</b>	<b>OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA "A-1.ČÁST"</b>											262 622,54
<b>DSO 4.1-04.2</b>	<b>OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA "A-2.ČÁST"</b>											385 093,12
4.1-04.2.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm -3m	m2	-102,393	371,02	21%	-37 990,26						
4.1-04.2.11	Posfifik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-2 382,200	8,92	21%	-21 258,75						0,00
4.1-04.2.13	Asf beton lož ACL22 tl 70mm -3m	m2	-1 244,500	211,28	21%	-262 934,94						0,00
4.1-04.2.19	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	1 244,500	102,40	21%	127 436,80						0,00
4.1-04.2.20	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 10 mm	m2	1 244,500	25,24	21%	31 411,18						127 436,80
4.1-04.2.21	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhutnění tloušťky 340mm	m2	378,025	318,62	21%	120 446,33						31 411,18
<b>DSO 4.1-04.2</b>	<b>OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA "A-2.ČÁST"</b>											120 446,33
<b>DSO 4.1-04.5</b>	<b>OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA A3</b>											279 294,31
4.1-04.5.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm -3m	m2	-133,938	371,02	21%	-49 694,21						
4.1-04.5.11	Posfifik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-3 078,200	8,92	21%	-27 469,86						0,00
4.1-04.5.13	Asf beton lož ACL22 tl 70mm -3m	m2	-1 590,000	211,28	21%	-335 931,34						0,00
4.1-04.5.19	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	1 590,000	102,40	21%	162 816,00						0,00
4.1-04.5.20	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 10 mm	m2	1 590,000	40,131	21%	63 800,00						162 816,00
4.1-04.5.21	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhutnění tloušťky 340mm	m2	618,100	318,62	21%	196 839,02						63 800,00
<b>DSO 4.1-04.5</b>	<b>OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA A3</b>											196 839,02
<b>DSO 4.1-04.9</b>	<b>OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA A5</b>											399 886,62
4.1-04.9.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm -3m	m2	-101,421	371,02	21%	-37 629,62						
4.1-04.9.11	Posfifik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-2 329,900	8,92	21%	-20 792,03						0,00
4.1-04.9.13	Asf beton lož ACL22 tl 70mm -3m	m2	-1 203,000	211,28	21%	-254 166,92						0,00
4.1-04.9.19	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	1 203,000	102,40	21%	123 187,20						0,00
4.1-04.9.20	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 10 mm	m2	1 203,000	25,24	21%	30 363,72						123 187,20
4.1-04.9.21	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhutnění tloušťky 340mm	m2	271,508	318,62	21%	86 507,72						30 363,72
<b>DSO 4.1-04.9</b>	<b>OPRÁVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA A5</b>											86 507,72
<b>CELKEM - UZ ATEL É AKLADY</b>												240 056,64
												1 304 332,69

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>4.1</b>	<b>Kanalizace obce Francova Lhota</b>									
<b>SO 4.1-04-NN</b>	<b>opravy komunikací III. třídy - neuznatelné náklady</b>									
<b>DSO 4.1-04.1-NN</b>	<b>OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA „A-1.ČÁST“ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>									
4.1-04.1-NN.1Z	Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	-813.500	26.50	21%	-21 559.15	-813.500	-21 559.15	0.000	0.00
4.1-04.1-NN.2Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-104.128	423.29	21%	-44 076.48	-104.128	-44 076.48	0.000	0.00
4.1-04.1-NN.3Z	Poplatek za recyklaci	l	-104.128	50.79	21%	-5 289.18	-104.128	-5 289.18	0.000	0.00
4.1-04.1-NN.4Z	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-813.500	8.92	21%	-7 259.67	-813.500	-7 259.67	0.000	0.00
4.1-04.1-NN.6N	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1.5 kg/m2	m2	813.500	40.49	21%	32 937.58	0.000	0.00	813.500	32 937.58
4.1-04.1-NN.7N	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	813.500	102.40	21%	83 302.40	0.000	0.00	813.500	83 302.40
4.1-04.1-NN.8N	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 10 mm	m2	813.500	25.24	21%	20 532.74	0.000	0.00	813.500	20 532.74
<b>DSO 4.1-04.1-NN</b>	<b>OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA „A-1.ČÁST“ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>					<b>58 586.24</b>		<b>-78 184.48</b>		<b>136 772.72</b>
<b>DSO 4.1-04.2-NN</b>	<b>OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA „A-2.ČÁST“ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>									
4.1-04.2-NN.1Z	Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	-1 228.000	26.50	21%	-32 544.11	-1 228.000	-32 544.11	0.000	0.00
4.1-04.2-NN.2Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-157.184	423.29	21%	-66 534.62	-157.184	-66 534.62	0.000	0.00
4.1-04.2-NN.3Z	Poplatek za recyklaci	l	-157.180	50.79	21%	-7 983.95	-157.180	-7 983.95	0.000	0.00
4.1-04.2-NN.4Z	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-1 228.000	8.92	21%	-10 958.67	-1 228.000	-10 958.67	0.000	0.00
4.1-04.2-NN.6N	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1.5 kg/m2	m2	1 228.000	40.49	21%	49 720.16	0.000	0.00	1 228.000	49 720.16
4.1-04.2-NN.7N	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	1 228.000	102.40	21%	125 747.20	0.000	0.00	1 228.000	125 747.20
4.1-04.2-NN.8N	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 10 mm	m2	1 228.000	25.24	21%	30 994.72	0.000	0.00	1 228.000	30 994.72
<b>DSO 4.1-04.2-NN</b>	<b>OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA „A-2.ČÁST“ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>					<b>88 440.73</b>		<b>-118 021.35</b>		<b>206 462.08</b>
<b>DSO 4.1-04.5-NN</b>	<b>OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA A3 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>									
4.1-04.5-NN.1Z	Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	-1 590.000	26.50	21%	-42 137.73	-1 590.000	-42 137.73	0.000	0.00
4.1-04.5-NN.2Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-203.520	423.29	21%	-86 148.24	-203.520	-86 148.24	0.000	0.00
4.1-04.5-NN.3Z	Poplatek za recyklaci	l	-203.520	50.79	21%	-10 337.79	-203.520	-10 337.79	0.000	0.00
4.1-04.5-NN.4Z	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-1 590.000	8.92	21%	-14 189.16	-1 590.000	-14 189.16	0.000	0.00
4.1-04.5-NN.6N	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1.5 kg/m2	m2	1 590.000	40.49	21%	64 377.09	0.000	0.00	1 590.000	64 377.09
4.1-04.5-NN.7N	Studená recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	1 590.000	102.40	21%	162 816.00	0.000	0.00	1 590.000	162 816.00
4.1-04.5-NN.8N	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 10 mm	m2	1 590.000	25.24	21%	40 131.60	0.000	0.00	1 590.000	40 131.60
<b>DSO 4.1-04.5-NN</b>	<b>OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA A3 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>					<b>114 511.77</b>		<b>-152 812.92</b>		<b>267 324.69</b>
<b>DSO 4.1-04.9-NN</b>	<b>OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY- STOKA A5 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>									
4.1-04.9-NN.1Z	Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	-1 203.000	26.50	21%	-31 881.56	-1 203.000	-31 881.56	0.000	0.00
4.1-04.9-NN.2Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	l	-153.984	423.29	21%	-65 180.09	-153.984	-65 180.09	0.000	0.00
4.1-04.9-NN.3Z	Poplatek za recyklaci	l	-153.984	50.79	21%	-7 821.61	-153.984	-7 821.61	0.000	0.00
4.1-04.9-NN.4Z	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-1 203.000	8.92	21%	-10 735.57	-1 203.000	-10 735.57	0.000	0.00
4.1-04.9-NN.6N	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1.5 kg/m2	m2	1 203.000	40.49	21%	48 707.95	0.000	0.00	1 203.000	48 707.95

4.1-04.9-NN.7N	Studentá recyklace do hl. 20cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	1 203,000	102,40	21%	123 187,20	0,000	0,00	1 203,000	123 187,20
4.1-04.9-NN.8N	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 10 mm	m2	1 203,000	25,24	21%	30 363,72	0,000	0,00	1 203,000	30 363,72
<b>DSO 4.1-04.9-NN</b>	<b>OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA A5 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>					<b>86 640,04</b>		<b>-115 618,83</b>		<b>202 258,87</b>
<b>CELKEM - NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>						<b>348 180,78</b>		<b>-464 637,58</b>		<b>812 818,36</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/050</b>	<b>4.1 - Kanalizace obce Francova Lhota - změna technologie oprav místních komunikací</b>
<b>NOZ</b>	

Projekt:		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.0/04098											
Kód objektu Kódy subobjektu	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce				
							jednotky	cena	jednotky	cena			
<b>4.1</b>	<b>Kanalizace obce Francova Lhota</b>												
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>												
<b>DSO 4.1-05.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A"-1.část</b>												
4.1-05.1.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-122,200	147,97	21%	-18 081,68	-122,200	-18 081,68	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.1.10	Podkl šléřk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-116,900	157,54	21%	-18 416,19	-116,900	-18 416,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.1.12	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-154,000	8,92	21%	-1 374,30	-154,000	-1 374,30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.1.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	154,000	302,78	21%	46 628,12	0,000	0,000	154,000	46 628,12	0,000	0,000	46 628,12
<b>DSO 4.1-05.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A"-1.část</b>					<b>8 755,95</b>							<b>46 628,12</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>												
<b>DSO 4.1-05.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A"-2.část</b>												
4.1-05.2.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-254,500	147,97	21%	-37 657,83	-254,500	-37 657,83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.2.10	Podkl šléřk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-210,500	157,54	21%	-33 161,74	-210,500	-33 161,74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.2.12	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-287,500	8,92	21%	-2 565,65	-287,500	-2 565,65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.2.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	287,500	302,78	21%	87 049,25	0,000	0,000	287,500	87 049,25	0,000	0,000	87 049,25
<b>DSO 4.1-05.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A"-2.část</b>					<b>13 664,03</b>							<b>87 049,25</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>												
<b>DSO 4.1-05.3</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A1"</b>												
4.1-05.3.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-183,300	147,97	21%	-27 122,52	-183,300	-27 122,52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.3.10	Podkl šléřk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-181,350	157,54	21%	-28 569,51	-181,350	-28 569,51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.3.12	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-195,000	8,92	21%	-1 740,18	-195,000	-1 740,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.3.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	195,000	302,78	21%	59 042,10	0,000	0,000	195,000	59 042,10	0,000	0,000	59 042,10
<b>DSO 4.1-05.3</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A1"</b>					<b>1 609,89</b>							<b>59 042,10</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>												
<b>DSO 4.1-05.4</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A2"</b>												
4.1-05.4.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-163,900	147,97	21%	-24 251,94	-163,900	-24 251,94	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.4.10	Podkl šléřk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-158,550	157,54	21%	-24 977,65	-158,550	-24 977,65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.4.12	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-196,000	8,92	21%	-1 749,10	-196,000	-1 749,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.4.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	196,000	302,78	21%	59 344,88	0,000	0,000	196,000	59 344,88	0,000	0,000	59 344,88
<b>DSO 4.1-05.4</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A2"</b>					<b>8 366,19</b>							<b>59 344,88</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>												
<b>DSO 4.1-05.5</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A3"</b>												
4.1-05.5.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-227,100	147,97	21%	-33 603,51	-227,100	-33 603,51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.5.10	Podkl šléřk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-224,450	157,54	21%	-35 359,40	-224,450	-35 359,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.5.12	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-243,000	8,92	21%	-2 168,53	-243,000	-2 168,53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1-05.5.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	243,000	302,78	21%	73 575,54	0,000	0,000	243,000	73 575,54	0,000	0,000	73 575,54
<b>DSO 4.1-05.5</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A3"</b>					<b>2 444,10</b>							<b>73 575,54</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>												
<b>DSO 4.1-05.6</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A3-1, A3B, A3-2"</b>												

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-05.6.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-175,900	147,97	21%	-26 027,56	-175,900	-26 027,56	0,000	0,00
4.1-05.6.10	Podkl šterk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-3 465,050	157,54	21%	-545 876,97	-3 465,050	-545 876,97	0,000	0,00
4.1-05.6.12	Posťik žvíčny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-187,000	8,92	21%	-1 668,79	-187,000	-1 668,79	0,000	0,00
4.1-05.6.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	187,000	302,78	21%	56 619,86	0,000	0,000	187,000	56 619,86
<b>DSO 4.1-05.6</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A3-1, A3B, A3-2"</b>					<b>-516 953,46</b>		<b>-573 573,32</b>		<b>56 619,86</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.7</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A4, A4A, A4A-1"</b>									
4.1-05.7.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-202,050	147,97	21%	-29 896,92	-202,050	-29 896,92	0,000	0,00
4.1-05.7.10	Podkl šterk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-195,975	157,54	21%	-30 873,51	-195,975	-30 873,51	0,000	0,00
4.1-05.7.12	Posťik žvíčny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-238,500	8,92	21%	-2 128,37	-238,500	-2 128,37	0,000	0,00
4.1-05.7.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	238,500	302,78	21%	72 213,03	0,000	0,000	238,500	72 213,03
<b>DSO 4.1-05.7</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A4, A4A, A4A-1"</b>					<b>9 314,23</b>		<b>-62 898,80</b>		<b>72 213,03</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.8</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A5"</b>									
4.1-05.8.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-79,000	147,97	21%	-11 689,47	-79,000	-11 689,47	0,000	0,00
4.1-05.8.10	Podkl šterk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-77,750	157,54	21%	-12 248,58	-77,750	-12 248,58	0,000	0,00
4.1-05.8.12	Posťik žvíčny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-86,500	8,92	21%	-771,93	-86,500	-771,93	0,000	0,00
4.1-05.8.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	86,500	302,78	21%	26 190,47	0,000	0,000	86,500	26 190,47
<b>DSO 4.1-05.8</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A5"</b>					<b>1 480,49</b>		<b>-24 709,98</b>		<b>26 190,47</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.9</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A5A, A5-1, A5-1-1, A5-3"</b>									
4.1-05.9.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-437,250	147,97	21%	-64 698,97	-437,250	-64 698,97	0,000	0,00
4.1-05.9.10	Podkl šterk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-446,575	157,54	21%	-70 352,52	-446,575	-70 352,52	0,000	0,00
4.1-05.9.12	Posťik žvíčny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-465,000	8,92	21%	-4 149,66	-465,000	-4 149,66	0,000	0,00
4.1-05.9.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	465,000	302,78	21%	140 792,70	0,000	0,000	465,000	140 792,70
<b>DSO 4.1-05.9</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A5A, A5-1, A5-1-1, A5-3"</b>					<b>1 591,55</b>		<b>-139 201,15</b>		<b>140 792,70</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.10</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A6"</b>									
4.1-05.10.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-47,400	147,97	21%	-7 013,68	-47,400	-7 013,68	0,000	0,00
4.1-05.10.10	Podkl šterk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-44,800	157,54	21%	-7 057,70	-44,800	-7 057,70	0,000	0,00
4.1-05.10.12	Posťik žvíčny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-63,000	8,92	21%	-562,21	-63,000	-562,21	0,000	0,00
4.1-05.10.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	63,000	302,78	21%	19 075,14	0,000	0,000	63,000	19 075,14
<b>DSO 4.1-05.10</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A6"</b>					<b>4 441,55</b>		<b>-14 633,59</b>		<b>19 075,14</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.11</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A7, A7-1, A7-3, A7-4, A7-5"</b>									
4.1-05.11.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-76,600	147,97	21%	-11 334,34	-76,600	-11 334,34	0,000	0,00
4.1-05.11.10	Podkl šterk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-76,450	157,54	21%	-12 043,78	-76,450	-12 043,78	0,000	0,00
4.1-05.11.12	Posťik žvíčny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-77,500	8,92	21%	-691,61	-77,500	-691,61	0,000	0,00
4.1-05.11.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	77,500	302,78	21%	23 465,45	0,000	0,000	77,500	23 465,45
<b>DSO 4.1-05.11</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A7, A7-1, A7-3, A7-4, A7-5"</b>					<b>-604,28</b>		<b>-24 069,73</b>		<b>23 465,45</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A7-2, A7-2-1"</b>									
4.1-05.12.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-234,150	147,97	21%	-34 646,69	-234,150	-34 646,69	0,000	0,00
4.1-05.12.10	Podkl šterk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-228,475	157,54	21%	-35 993,49	-228,475	-35 993,49	0,000	0,00



Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-05.12.12	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-274.500	8,92	21%	-2.449,64	-274.500	-2.449,64	0,000	0,00
4.1-05.12.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	274.500	302,78	21%	83 113,11	0,000	0,00	274.500	83 113,11
<b>DSO 4.1-05.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A7-2, A7-2-1"</b>					<b>10 023,29</b>		<b>-73 089,82</b>		<b>83 113,11</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.13</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A8"</b>									
4.1-05.13.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-561.750	147,97	21%	-83 120,98	-561.750	-83 120,98	0,000	0,00
4.1-05.13.10	Podkl štěrk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-541.125	157,54	21%	-85 247,74	-541.125	-85 247,74	0,000	0,00
4.1-05.13.12	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-685.500	8,92	21%	-6 117,40	-685.500	-6 117,40	0,000	0,00
4.1-05.13.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	685.500	302,78	21%	207 555,69	0,000	0,00	685.500	207 555,69
4.1-05.13.20	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupáté nebo hydrantu	ks	10.000	629,06	21%	6 290,60	0,000	0,00	10.000	6 290,60
<b>DSO 4.1-05.13</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A8"</b>					<b>39 360,17</b>		<b>-174 486,12</b>		<b>213 846,29</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.14</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A9, A9-1, A9-2"</b>									
4.1-05.14.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-399.850	147,97	21%	-59 164,97	-399.850	-59 164,97	0,000	0,00
4.1-05.14.10	Podkl štěrk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-394.325	157,54	21%	-62 121,16	-394.325	-62 121,16	0,000	0,00
4.1-05.14.12	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-433.000	8,92	21%	-3 864,09	-433.000	-3 864,09	0,000	0,00
4.1-05.14.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	433.000	302,78	21%	131 103,74	0,000	0,00	433.000	131 103,74
<b>DSO 4.1-05.14</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A9, A9-1, A9-2"</b>					<b>5 953,52</b>		<b>-125 150,22</b>		<b>131 103,74</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.15</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A10"</b>									
4.1-05.15.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-541.200	147,97	21%	-80 080,24	-541.200	-80 080,24	0,000	0,00
4.1-05.15.10	Podkl štěrk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-533.650	157,54	21%	-84 070,14	-533.650	-84 070,14	0,000	0,00
4.1-05.15.12	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-586.500	8,92	21%	-5 233,93	-586.500	-5 233,93	0,000	0,00
4.1-05.15.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	586.500	302,78	21%	177 580,47	0,000	0,00	586.500	177 580,47
<b>DSO 4.1-05.15</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A10"</b>					<b>8 196,16</b>		<b>-169 384,31</b>		<b>177 580,47</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.16</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A11, A11A, A12"</b>									
4.1-05.16.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-316.700	147,97	21%	-46 861,44	-316.700	-46 861,44	0,000	0,00
4.1-05.16.10	Podkl štěrk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-310.650	157,54	21%	-48 939,17	-310.650	-48 939,17	0,000	0,00
4.1-05.16.12	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-353.000	8,92	21%	-3 150,17	-353.000	-3 150,17	0,000	0,00
4.1-05.16.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	353.000	302,78	21%	106 881,34	0,000	0,00	353.000	106 881,34
<b>DSO 4.1-05.16</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A11, A11A, A12"</b>					<b>7 930,56</b>		<b>-88 950,78</b>		<b>106 881,34</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.17</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A13"</b>									
4.1-05.17.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-420.250	147,97	21%	-62 183,52	-420.250	-62 183,52	0,000	0,00
4.1-05.17.10	Podkl štěrk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-411.375	157,54	21%	-64 807,19	-411.375	-64 807,19	0,000	0,00
4.1-05.17.12	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-473.500	8,92	21%	-4 225,51	-473.500	-4 225,51	0,000	0,00
4.1-05.17.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	473.500	302,78	21%	143 366,33	0,000	0,00	473.500	143 366,33
<b>DSO 4.1-05.17</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A13"</b>					<b>12 150,11</b>		<b>-131 216,22</b>		<b>143 366,33</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.18</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A14, A14A, A14-1"</b>									
4.1-05.18.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-159.700	147,97	21%	-23 630,48	-159.700	-23 630,48	0,000	0,00
4.1-05.18.10	Podkl štěrk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-157.150	157,54	21%	-24 757,09	-157.150	-24 757,09	0,000	0,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-05.18.12	Positřk živičny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-175.000	8,92	21%	-1 561,70	-175.000	-1 561,70	0,000	0,00
4.1-05.18.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřřzování a reprofilace	m2	175.000	302,78	21%	52 986,50	0,000	0,00	175.000	52 986,50
<b>DSO 4.1-05.18</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A14, A14A, A14-1"</b>					<b>3 037,23</b>		<b>-49 949,27</b>		<b>52 986,50</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.19</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A15, A16, A17"</b>									
4.1-05.19.9	Asf beton podřk ACP16 řř50mm 3m-	m2	-242.900	147,97	21%	-35 941,41	-242.900	-35 941,41	0,000	0,00
4.1-05.19.10	Podř šřřřk+cem malta řřCM řř 20cm	m2	-233.300	157,54	21%	-36 753,61	-233.300	-36 753,61	0,000	0,00
4.1-05.19.12	Positřk živičny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-300.500	8,92	21%	-2 681,66	-300.500	-2 681,66	0,000	0,00
4.1-05.19.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřřzování a reprofilace	m2	300.500	302,78	21%	90 985,39	0,000	0,00	300.500	90 985,39
<b>DSO 4.1-05.19</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A15, A16, A17"</b>					<b>15 608,71</b>		<b>-75 376,68</b>		<b>90 985,39</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.20</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A18, A18-1"</b>									
4.1-05.20.9	Asf beton podřk ACP16 řř50mm 3m-	m2	-146.050	147,97	21%	-21 610,71	-146.050	-21 610,71	0,000	0,00
4.1-05.20.10	Podř šřřřk+cem malta řřCM řř 20cm	m2	-141.975	157,54	21%	-22 366,45	-141.975	-22 366,45	0,000	0,00
4.1-05.20.12	Positřk živičny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-170.500	8,92	21%	-1 521,54	-170.500	-1 521,54	0,000	0,00
4.1-05.20.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřřzování a reprofilace	m2	170.500	302,78	21%	51 623,99	0,000	0,00	170.500	51 623,99
<b>DSO 4.1-05.20</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "A18, A18-1"</b>					<b>6 125,29</b>		<b>-45 498,70</b>		<b>51 623,99</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.21</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B"</b>									
4.1-05.21.9	Asf beton podřk ACP16 řř50mm 3m-	m2	-1 001.150	147,97	21%	-148 138,08	-1 001.150	-148 138,08	0,000	0,00
4.1-05.21.10	Podř šřřřk+cem malta řřCM řř 20cm	m2	-962.175	157,54	21%	-151 579,10	-962.175	-151 579,10	0,000	0,00
4.1-05.21.12	Positřk živičny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-1 235.000	8,92	21%	-11 021,14	-1 235.000	-11 021,14	0,000	0,00
4.1-05.21.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřřzování a reprofilace	m2	1 235.000	302,78	21%	373 933,30	0,000	0,00	1 235.000	373 933,30
4.1-05.21.20	Výřková uprava uličního vřřupu nebo vřřpuřtř do 200mm zvyřšením kryřho hrnce, řřupěřte nebo hydrantu	ks	15.000	629,06	21%	9 435,90	0,000	0,00	15.000	9 435,90
<b>DSO 4.1-05.21</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B"</b>					<b>72 630,88</b>		<b>-310 738,32</b>		<b>383 368,20</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.22</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B1, B2"</b>									
4.1-05.22.9	Asf beton podřk ACP16 řř50mm 3m-	m2	-61.750	147,97	21%	-9 137,02	-61.750	-9 137,02	0,000	0,00
4.1-05.22.10	Podř šřřřk+cem malta řřCM řř 20cm	m2	-60.875	157,54	21%	-9 590,12	-60.875	-9 590,12	0,000	0,00
4.1-05.22.12	Positřk živičny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-67.000	8,92	21%	-597,91	-67.000	-597,91	0,000	0,00
4.1-05.22.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřřzování a reprofilace	m2	67.000	302,78	21%	20 286,26	0,000	0,00	67.000	20 286,26
<b>DSO 4.1-05.22</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B1, B2"</b>					<b>961,21</b>		<b>-19 325,05</b>		<b>20 286,26</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.23</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B3"</b>									
4.1-05.23.9	Asf beton podřk ACP16 řř50mm 3m-	m2	-73.850	147,97	21%	-10 927,43	-73.850	-10 927,43	0,000	0,00
4.1-05.23.10	Podř šřřřk+cem malta řřCM řř 20cm	m2	-71.825	157,54	21%	-11 315,17	-71.825	-11 315,17	0,000	0,00
4.1-05.23.12	Positřk živičny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-86.000	8,92	21%	-767,46	-86.000	-767,46	0,000	0,00
4.1-05.23.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřřzování a reprofilace	m2	86.000	302,78	21%	26 039,08	0,000	0,00	86.000	26 039,08
<b>DSO 4.1-05.23</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B3"</b>					<b>3 029,02</b>		<b>-23 070,06</b>		<b>26 039,08</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.24</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B4, B5"</b>									
4.1-05.24.9	Asf beton podřk ACP16 řř50mm 3m-	m2	-234.700	147,97	21%	-34 728,07	-234.700	-34 728,07	0,000	0,00
4.1-05.24.10	Podř šřřřk+cem malta řřCM řř 20cm	m2	-229.900	157,54	21%	-36 217,98	-229.900	-36 217,98	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-05.24.12	Positřk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-263.500	8,92	21%	-2 351,47	-263.500	-2 351,47	0,00	0,00
4.1-05.24.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	263.500	302,78	21%	79 782,53	0,000	0,00	263.500	79 782,53
<b>DSO 4.1-05.24</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B4, B5"</b>					<b>6 485,01</b>		<b>-73 297,52</b>		<b>79 782,53</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.25</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B6, B7"</b>									
4.1-05.25.9	Asf beton podřki ACP16 tl50mm 3m-	m2	-383.000	147,97	21%	-56 671,71	-383.000	-56 671,71	0,000	0,00
4.1-05.25.10	Podř štěrř+cem malta řCM tl 20cm	m2	-375.000	157,54	21%	-59 076,74	-375.000	-59 076,74	0,000	0,00
4.1-05.25.12	Positřk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-431.000	8,92	21%	-3 846,24	-431.000	-3 846,24	0,000	0,00
4.1-05.25.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	431.000	302,78	21%	130 498,18	0,000	0,00	431.000	130 498,18
<b>DSO 4.1-05.25</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B6, B7"</b>					<b>10 903,49</b>		<b>-119 594,69</b>		<b>130 498,18</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.26</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B8A"</b>									
4.1-05.26.9	Asf beton podřki ACP16 tl50mm 3m-	m2	-149.300	147,97	21%	-22 091,61	-149.300	-22 091,61	0,000	0,00
4.1-05.26.10	Podř štěrř+cem malta řCM tl 20cm	m2	-139.850	157,54	21%	-22 031,69	-139.850	-22 031,69	0,000	0,00
4.1-05.26.12	Positřk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-206.000	8,92	21%	-1 838,34	-206.000	-1 838,34	0,000	0,00
4.1-05.26.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	206.000	302,78	21%	62 372,68	0,000	0,00	206.000	62 372,68
<b>DSO 4.1-05.26</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B8A"</b>					<b>16 411,04</b>		<b>-45 961,64</b>		<b>62 372,68</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.27</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B9, B10"</b>									
4.1-05.27.9	Asf beton podřki ACP16 tl50mm 3m-	m2	-275.950	147,97	21%	-40 831,75	-275.950	-40 831,75	0,000	0,00
4.1-05.27.10	Podř štěrř+cem malta řCM tl 20cm	m2	-261.525	157,54	21%	-41 200,12	-261.525	-41 200,12	0,000	0,00
4.1-05.27.12	Positřk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-362.500	8,92	21%	-3 234,95	-362.500	-3 234,95	0,000	0,00
4.1-05.27.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	362.500	302,78	21%	109 757,75	0,000	0,00	362.500	109 757,75
<b>DSO 4.1-05.27</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B9, B10"</b>					<b>24 490,93</b>		<b>-85 266,82</b>		<b>109 757,75</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.28</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B11"</b>									
4.1-05.28.9	Asf beton podřki ACP16 tl50mm 3m-	m2	-165.550	147,97	21%	-24 496,09	-165.550	-24 496,09	0,000	0,00
4.1-05.28.10	Podř štěrř+cem malta řCM tl 20cm	m2	-163.475	157,54	21%	-25 753,52	-163.475	-25 753,52	0,000	0,00
4.1-05.28.12	Positřk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-178.000	8,92	21%	-1 588,47	-178.000	-1 588,47	0,000	0,00
4.1-05.28.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	178.000	302,78	21%	53 894,84	0,000	0,00	178.000	53 894,84
<b>DSO 4.1-05.28</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B11"</b>					<b>2 056,76</b>		<b>-51 838,08</b>		<b>53 894,84</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.29</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C"</b>									
4.1-05.29.9	Asf beton podřki ACP16 tl50mm 3m-	m2	-722.350	147,97	21%	-106 884,62	-722.350	-106 884,62	0,000	0,00
4.1-05.29.10	Podř štěrř+cem malta řCM tl 20cm	m2	-712.075	157,54	21%	-112 178,86	-712.075	-112 178,86	0,000	0,00
4.1-05.29.12	Positřk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-784.000	8,92	21%	-6 996,42	-784.000	-6 996,42	0,000	0,00
4.1-05.29.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	784.000	302,78	21%	237 379,52	0,000	0,00	784.000	237 379,52
4.1-05.29.21	Podřklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhutnění tlouřky 200 mm	m2	407.200	194,20	21%	79 078,24	0,000	0,00	407.200	79 078,24
<b>DSO 4.1-05.29</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C"</b>					<b>90 397,86</b>		<b>-226 059,90</b>		<b>316 457,76</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.30</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "CA"</b>									
4.1-05.30.9	Asf beton podřki ACP16 tl50mm 3m-	m2	-1 520.000	147,97	21%	-224 911,23	-1 520.000	-224 911,23	0,000	0,00
4.1-05.30.10	Podř štěrř+cem malta řCM tl 20cm	m2	-1 483.000	157,54	21%	-233 628,82	-1 483.000	-233 628,82	0,000	0,00
4.1-05.30.12	Positřk živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-1 742.000	8,92	21%	-15 545,61	-1 742.000	-15 545,61	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měnější práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-05.30.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	1 742,000	302,78	21%	527 442,76	0,000	0,00	1 742,000	527 442,76
4.1-05.30.20	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	20,000	629,06	21%	12 581,20	0,000	0,00	20,000	12 581,20
<b>DSO 4.1-05.30</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "CA"</b>					<b>65 938,30</b>		<b>-474 085,66</b>		<b>540 023,96</b>
<b>SO 4.1-05.31</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
4.1-05.31.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-134,700	147,97	21%	-19 931,28	-134,700	-19 931,28	0,000	0,00
4.1-05.31.10	Podkl štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-131,400	157,54	21%	-20 700,49	-131,400	-20 700,49	0,000	0,00
4.1-05.31.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-154,500	8,92	21%	-1 378,76	-154,500	-1 378,76	0,000	0,00
4.1-05.31.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	154,500	302,78	21%	46 779,51	0,000	0,00	154,500	46 779,51
<b>DSO 4.1-05.31</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C1, C1A"</b>					<b>4 768,98</b>		<b>-42 010,53</b>		<b>46 779,51</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.32</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C2, C2-1"</b>									
4.1-05.32.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-560,850	147,97	21%	-82 987,80	-560,850	-82 987,80	0,000	0,00
4.1-05.32.10	Podkl štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-550,025	157,54	21%	-86 649,83	-550,025	-86 649,83	0,000	0,00
4.1-05.32.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-619,500	8,92	21%	-5 528,42	-619,500	-5 528,42	0,000	0,00
4.1-05.32.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	619,500	302,78	21%	187 572,21	0,000	0,00	619,500	187 572,21
<b>DSO 4.1-05.32</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C2, C2-1"</b>					<b>12 406,16</b>		<b>-175 166,05</b>		<b>187 572,21</b>
<b>SO 4.1-05.33</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
4.1-05.33.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-81,950	147,97	21%	-12 125,97	-81,950	-12 125,97	0,000	0,00
4.1-05.33.10	Podkl štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-81,275	157,54	21%	-12 803,90	-81,275	-12 803,90	0,000	0,00
4.1-05.33.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-86,000	8,92	21%	-767,46	-86,000	-767,46	0,000	0,00
4.1-05.33.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	86,000	302,78	21%	26 039,08	0,000	0,00	86,000	26 039,08
<b>DSO 4.1-05.33</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C3"</b>					<b>341,75</b>		<b>-25 697,33</b>		<b>26 039,08</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.34</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C4"</b>									
4.1-05.34.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-303,350	147,97	21%	-44 886,07	-303,350	-44 886,07	0,000	0,00
4.1-05.34.10	Podkl štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-298,575	157,54	21%	-47 036,90	-298,575	-47 036,90	0,000	0,00
4.1-05.34.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-332,000	8,92	21%	-2 962,77	-332,000	-2 962,77	0,000	0,00
4.1-05.34.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	332,000	302,78	21%	100 522,96	0,000	0,00	332,000	100 522,96
<b>DSO 4.1-05.34</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C4"</b>					<b>5 637,22</b>		<b>-94 885,74</b>		<b>100 522,96</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.35</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C4-1"</b>									
4.1-05.35.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-140,700	147,97	21%	-20 819,09	-140,700	-20 819,09	0,000	0,00
4.1-05.35.10	Podkl štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-136,400	157,54	21%	-21 488,18	-136,400	-21 488,18	0,000	0,00
4.1-05.35.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-166,500	8,92	21%	-1 485,85	-166,500	-1 485,85	0,000	0,00
4.1-05.35.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	166,500	302,78	21%	50 412,87	0,000	0,00	166,500	50 412,87
<b>DSO 4.1-05.35</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C4-1"</b>					<b>6 619,75</b>		<b>-43 793,12</b>		<b>50 412,87</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.36</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C4-1-1"</b>									
4.1-05.36.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-82,450	147,97	21%	-12 199,95	-82,450	-12 199,95	0,000	0,00
4.1-05.36.10	Podkl štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-81,525	157,54	21%	-12 843,28	-81,525	-12 843,28	0,000	0,00
4.1-05.36.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-88,000	8,92	21%	-785,31	-88,000	-785,31	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-05.36.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	88.000	302,78	21%	26 644,64	0,000	0,00	88,000	26 644,64
<b>DSO 4.1-05.36</b>						<b>816,10</b>		<b>-25 828,54</b>		<b>26 644,64</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C4.1-1"</b>									
<b>DSO 4.1-05.37</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
4.1-05.37.9	Asf beton podtl ACP16 tl50mm 3m-	m2	73.150	147,97	21%	-10 823,85	-73,150	-10 823,85	0,000	0,00
4.1-05.37.10	Podtl štrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	70.925	157,54	21%	-11 173,38	-70,925	-11 173,38	0,000	0,00
4.1-05.37.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	86.500	8,92	21%	-771,93	-86,500	-771,93	0,000	0,00
4.1-05.37.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	86.500	302,78	21%	26 190,47	0,000	0,00	86,500	26 190,47
<b>DSO 4.1-05.37</b>						<b>3 421,31</b>		<b>-22 769,16</b>		<b>26 190,47</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C4A"</b>									
<b>DSO 4.1-05.38</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
4.1-05.38.9	Asf beton podtl ACP16 tl50mm 3m-	m2	12.700	147,97	21%	-1 879,19	-12,700	-1 879,19	0,000	0,00
4.1-05.38.10	Podtl štrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	12.150	157,54	21%	-1 914,09	-12,150	-1 914,09	0,000	0,00
4.1-05.38.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	16.000	8,92	21%	-142,78	-16,000	-142,78	0,000	0,00
4.1-05.38.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	16.000	302,78	21%	4 844,48	0,000	0,00	16,000	4 844,48
<b>DSO 4.1-05.38</b>						<b>908,42</b>		<b>-3 936,06</b>		<b>4 844,48</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C5B, C5"</b>									
<b>DSO 4.1-05.39</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
4.1-05.39.9	Asf beton podtl ACP16 tl50mm 3m-	m2	240.050	147,97	21%	-35 519,70	-240,050	-35 519,70	0,000	0,00
4.1-05.39.10	Podtl štrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	234.975	157,54	21%	-37 017,49	-234,975	-37 017,49	0,000	0,00
4.1-05.39.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	270.500	8,92	21%	-2 413,94	-270,500	-2 413,94	0,000	0,00
4.1-05.39.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	270.500	302,78	21%	81 901,99	0,000	0,00	270,500	81 901,99
<b>DSO 4.1-05.39</b>						<b>6 950,66</b>		<b>-74 951,13</b>		<b>81 901,99</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C6"</b>									
<b>DSO 4.1-05.40</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
4.1-05.40.9	Asf beton podtl ACP16 tl50mm 3m-	m2	111.900	147,97	21%	-16 567,61	-111,900	-16 567,61	0,000	0,00
4.1-05.40.10	Podtl štrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	110.550	157,54	21%	-17 415,82	-110,550	-17 415,82	0,000	0,00
4.1-05.40.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	120.000	8,92	21%	-1 070,88	-120,000	-1 070,88	0,000	0,00
4.1-05.40.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	120.000	302,78	21%	36 333,60	0,000	0,00	120,000	36 333,60
<b>DSO 4.1-05.40</b>						<b>1 289,29</b>		<b>-35 044,31</b>		<b>36 333,60</b>
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "C7"</b>									
<b>DSO 4.1-05.41</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
4.1-05.41.9	Asf beton podtl ACP16 tl50mm 3m-	m2	249.950	147,97	21%	-36 984,58	-249,950	-36 984,58	0,000	0,00
4.1-05.41.10	Podtl štrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	244.275	157,54	21%	-38 482,59	-244,275	-38 482,59	0,000	0,00
4.1-05.41.12	Posifík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	284.000	8,92	21%	-2 534,42	-284,000	-2 534,42	0,000	0,00
4.1-05.41.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	284.000	302,78	21%	85 989,52	0,000	0,00	284,000	85 989,52
<b>DSO 4.1-05.41</b>						<b>7 987,93</b>		<b>-78 001,59</b>		<b>85 989,52</b>
<b>CELKEM - UZNATELNE NAKLADY</b>						<b>-13 052,45</b>		<b>-4 124 249,72</b>		<b>4 111 197,27</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/048</b>	<b>44.1 - Odkanalizování obce Střelná - změna technologie oprav místních komunikací</b>
<b>NOZ</b>	

Projekt: ČISTA ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1/00/09.0/4098									
Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce		
							jednotky	cena	jednotky	cena	
<b>44.1</b>	<b>Odkanalizování obce Střelná</b>										
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>										
<b>DSO 44.1-04.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E"-1.část</b>										
44.1-04.1.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-179,600	147,97	21%	-26 575,04	-179,600	-26 575,04	0,000	0,000	
44.1-04.1.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-174,700	157,54	21%	-27 521,88	-174,700	-27 521,88	0,000	0,000	
44.1-04.1.12	Posfík živčný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-209,000	8,92	21%	-1 865,12	-209,000	-1 865,12	0,000	0,000	
44.1-04.1.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	209,000	302,78	21%	63 281,02	0,000	0,000	209,000	63 281,02	
44.1-04.1.21	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	10,000	629,06	21%	6 290,60	0,000	0,000	10,000	6 290,60	
<b>DSO 44.1-04.1</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E"-1.část</b>					<b>13 609,58</b>		<b>-55 962,04</b>		<b>69 571,62</b>	
<b>SO 44.1-04.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>										
<b>DSO 44.1-04.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E"-2.část</b>										
44.1-04.2.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-274,700	147,97	21%	-40 646,79	-274,700	-40 646,79	0,000	0,000	
44.1-04.2.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-266,150	157,54	21%	-41 928,73	-266,150	-41 928,73	0,000	0,000	
44.1-04.2.12	Posfík živčný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-371,000	8,92	21%	-3 310,80	-371,000	-3 310,80	0,000	0,000	
44.1-04.2.22	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	371,000	302,78	21%	112 331,38	0,000	0,000	371,000	112 331,38	
44.1-04.2.23	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	12,000	629,06	21%	7 548,72	0,000	0,000	12,000	7 548,72	
44.1-04.2.24	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením míže	ks	3,000	1 150,34	21%	3 451,02	0,000	0,000	3,000	3 451,02	
44.1-04.2.25	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	3,000	1 073,40	21%	3 220,20	0,000	0,000	3,000	3 220,20	
<b>DSO 44.1-04.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E"-2.část</b>					<b>40 665,00</b>		<b>-85 886,32</b>		<b>126 551,32</b>	
<b>SO 44.1-04.3</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>										
<b>DSO 44.1-04.3</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E1, E1-1</b>										
44.1-04.3.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-43,700	147,97	21%	-6 466,20	-43,700	-6 466,20	0,000	0,000	
44.1-04.3.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-42,650	157,54	21%	-6 718,99	-42,650	-6 718,99	0,000	0,000	
44.1-04.3.12	Posfík živčný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-50,000	8,92	21%	-446,20	-50,000	-446,20	0,000	0,000	
44.1-04.3.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	50,000	302,78	21%	15 139,00	0,000	0,000	50,000	15 139,00	
44.1-04.3.20	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	8,000	629,06	21%	5 032,48	0,000	0,000	8,000	5 032,48	
<b>DSO 44.1-04.3</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E1, E1-1</b>					<b>6 540,09</b>		<b>-13 631,39</b>		<b>20 171,48</b>	
<b>SO 44.1-04.4</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>										
<b>DSO 44.1-04.4</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E2, E2A, E2-1, E2-2"</b>										
44.1-04.4.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-64,100	147,97	21%	-9 484,74	-64,100	-9 484,74	0,000	0,000	
44.1-04.4.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-62,200	157,54	21%	-9 798,86	-62,200	-9 798,86	0,000	0,000	
44.1-04.4.12	Posfík živčný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-75,500	8,92	21%	-673,76	-75,500	-673,76	0,000	0,000	
44.1-04.4.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	75,500	302,78	21%	22 859,89	0,000	0,000	75,500	22 859,89	
44.1-04.4.21	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	6,000	629,06	21%	3 774,36	0,000	0,000	6,000	3 774,36	
<b>DSO 44.1-04.4</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E2, E2A, E2-1, E2-2"</b>					<b>6 676,89</b>		<b>-19 957,36</b>		<b>26 634,25</b>	

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.5</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3"</b>									
44.1-04.5.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-312,800	147,97	21%	-46 284,36	-312,800	-46 284,36	0,000	0,00
44.1-04.5.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-304,100	157,54	21%	-47 907,30	-304,100	-47 907,30	0,000	0,00
44.1-04.5.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-365,000	8,92	21%	-3 257,26	-365,000	-3 257,26	0,000	0,00
44.1-04.5.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	365,000	302,78	21%	110 514,70	0,000	0,00	365,000	110 514,70
44.1-04.5.21	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění litoušky 200 mm	m2	201,800	194,20	21%	39 189,56	0,000	0,00	201,800	39 189,56
44.1-04.5.22	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	7,000	629,06	21%	4 403,42	0,000	0,00	7,000	4 403,42
44.1-04.5.23	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením mříže	ks	2,000	1 150,34	21%	2 300,68	0,000	0,00	2,000	2 300,68
<b>DSO 44.1-04.5</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3-1, E3-1-1"</b>									
<b>DSO 44.1-04.6</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3-1, E3-1-1"</b>									
44.1-04.6.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-150,650	147,97	21%	-22 291,37	-150,650	-22 291,37	0,000	0,00
44.1-04.6.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-147,175	157,54	21%	-23 185,65	-147,175	-23 185,65	0,000	0,00
44.1-04.6.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-171,500	8,92	21%	-1 530,47	-171,500	-1 530,47	0,000	0,00
44.1-04.6.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	171,500	302,78	21%	51 926,77	0,000	0,00	171,500	51 926,77
44.1-04.6.20	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	8,000	629,06	21%	5 032,48	0,000	0,00	8,000	5 032,48
<b>DSO 44.1-04.6</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3-1, E3-1-1"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.7</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3-2, E3-2-1, E3-2-2"</b>									
44.1-04.7.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-491,150	371,02	21%	-182 228,45	-491,150	-182 228,45	0,000	0,00
44.1-04.7.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-463,925	157,54	21%	-73 400,88	-463,925	-73 400,88	0,000	0,00
44.1-04.7.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-642,500	8,92	21%	-5 733,67	-642,500	-5 733,67	0,000	0,00
44.1-04.7.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	642,500	302,78	21%	194 536,15	0,000	0,00	642,500	194 536,15
44.1-04.7.21	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění litoušky 200 mm	m2	356,700	194,20	21%	69 271,14	0,000	0,00	356,700	69 271,14
44.1-04.7.22	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	9,000	629,06	21%	5 661,54	0,000	0,00	9,000	5 661,54
44.1-04.7.23	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením mříže	ks	3,000	1 150,34	21%	3 451,02	0,000	0,00	3,000	3 451,02
44.1-04.7.24	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	3,000	1 073,40	21%	3 220,20	0,000	0,00	3,000	3 220,20
<b>DSO 44.1-04.7</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3-2, E3-2-1, E3-2-2"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.9</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3-4"</b>									
44.1-04.9.5	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-8,250	147,97	21%	-1 220,74	-8,250	-1 220,74	0,000	0,00
44.1-04.9.6	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-7,150	157,54	21%	-1 126,40	-7,150	-1 126,40	0,000	0,00
44.1-04.9.8	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-11,000	8,92	21%	-98,16	-11,000	-98,16	0,000	0,00
44.1-04.9.16	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	11,000	302,78	21%	3 330,58	0,000	0,00	11,000	3 330,58
44.1-04.9.17	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	6,000	629,06	21%	3 774,36	0,000	0,00	6,000	3 774,36
<b>DSO 44.1-04.9</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3-4"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E3-4"</b>									
<b>DSO 44.1-04.11</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
44.1-04.11.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-103,450	371,02	21%	-38 382,44	-103,450	-38 382,44	0,000	0,00
44.1-04.11.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-102,275	157,54	21%	-16 112,20	-102,275	-16 112,20	0,000	0,00
44.1-04.11.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-110,500	8,92	21%	-986,10	-110,500	-986,10	0,000	0,00
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
44.1-04.11.12	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-103,450	371,02	21%	-38 382,44	-103,450	-38 382,44	0,000	0,00
44.1-04.11.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-102,275	157,54	21%	-16 112,20	-102,275	-16 112,20	0,000	0,00
44.1-04.11.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-110,500	8,92	21%	-986,10	-110,500	-986,10	0,000	0,00
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
44.1-04.11.12	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-103,450	371,02	21%	-38 382,44	-103,450	-38 382,44	0,000	0,00
44.1-04.11.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-102,275	157,54	21%	-16 112,20	-102,275	-16 112,20	0,000	0,00
44.1-04.11.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-110,500	8,92	21%	-986,10	-110,500	-986,10	0,000	0,00
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
44.1-04.11.12	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-103,450	371,02	21%	-38 382,44	-103,450	-38 382,44	0,000	0,00
44.1-04.11.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-102,275	157,54	21%	-16 112,20	-102,275	-16 112,20	0,000	0,00
44.1-04.11.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-110,500	8,92	21%	-986,10	-110,500	-986,10	0,000	0,00
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
44.1-04.11.12	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-103,450	371,02	21%	-38 382,44	-103,450	-38 382,44	0,000	0,00
44.1-04.11.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-102,275	157,54	21%	-16 112,20	-102,275	-16 112,20	0,000	0,00
44.1-04.11.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-110,500	8,92	21%	-986,10	-110,500	-986,10	0,000	0,00
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
44.1-04.11.12	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-103,450	371,02	21%	-38 382,44	-103,450	-38 382,44	0,000	0,00
44.1-04.11.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-102,275	157,54	21%	-16 112,20	-102,275	-16 112,20	0,000	0,00
44.1-04.11.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-110,500	8,92	21%	-986,10	-110,500	-986,10	0,000	0,00
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
44.1-04.11.12	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-103,450	371,02	21%	-38 382,44	-103,450	-38 382,44	0,000	0,00
44.1-04.11.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-102,275	157,54	21%	-16 112,20	-102,275	-16 112,20	0,000	0,00
44.1-04.11.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-110,500	8,92	21%	-986,10	-110,500	-986,10	0,000	0,00
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
44.1-04.11.12	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-103,450	371,02	21%	-38 382,44	-103,450	-38 382,44	0,000	0,00
44.1-04.11.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-102,275	157,54	21%	-16 112,20	-102,275	-16 112,20	0,000	0,00
44.1-04.11.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-110,500	8,92	21%	-986,10	-110,500	-986,10	0,000	0,00
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									
44.1-04.11.12	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	-103,450	371,02	21%	-38 382,44	-103,450	-38 382,44	0,000	0,00
44.1-04.11.10	Podkl štěrk+ceem malta SCM tl 20cm	m2	-102,275	157,54	21%	-16 112,20	-102,275	-16 112,20	0,000	0,00
44.1-04.11.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-110,500	8,92	21%	-986,10	-110,500	-986,10	0,000	0,00
<b>DSO 44.1-04.11.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-04.11.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	110.500	302,78	21%	33 457,19	0,000	0,00	110.500	33 457,19
44.1-04.11.20	Podklad z mechanicky zpevněného kaméniva po zhuštění tloušťky 200 mm	m2	40.700	194,20	21%	7 903,94	0,000	0,00	40.700	7 903,94
44.1-04.11.21	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	8.000	629,06	21%	5 032,48	0,000	0,00	8.000	5 032,48
<b>DSO 44.1-04.11</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5"</b>					<b>-9 087,13</b>		<b>-55 480,74</b>		<b>46 393,61</b>
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E6, E6-1, E6-2, E6-3, E6-4"</b>									
44.1-04.12.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	393,050	147,97	21%	-58 158,79	-393,050	-58 158,79	0,000	0,00
44.1-04.12.10	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-383,475	157,54	21%	-60 411,88	-383,475	-60 411,88	0,000	0,00
44.1-04.12.12	Posřik živický spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-450,500	8,92	21%	-4 020,26	-450,500	-4 020,26	0,000	0,00
44.1-04.12.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	450.500	302,78	21%	136 402,39	0,000	0,00	450.500	136 402,39
44.1-04.12.21	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	8.000	629,06	21%	5 032,48	0,000	0,00	8.000	5 032,48
44.1-04.12.22	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením hrníže	ks	2.000	1 150,34	21%	2 300,68	0,000	0,00	2.000	2 300,68
44.1-04.12.23	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	2.000	1 073,40	21%	2 146,80	0,000	0,00	2.000	2 146,80
<b>DSO 44.1-04.12</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E5, E6-1, E6-2, E6-3, E6-4"</b>					<b>23 291,42</b>		<b>-122 590,93</b>		<b>145 892,35</b>
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.13</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E7"</b>									
44.1-04.13.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	42.700	371,02	21%	-15 842,73	-42.700	-15 842,73	0,000	0,00
44.1-04.13.10	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-40.900	157,54	21%	-6 443,30	-40.900	-6 443,30	0,000	0,00
44.1-04.13.12	Posřik živický spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-53.500	8,92	21%	-477,43	-53.500	-477,43	0,000	0,00
44.1-04.13.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	53.500	302,78	21%	16 198,73	0,000	0,00	53.500	16 198,73
44.1-04.13.20	Podklad z mechanicky zpevněného kaméniva po zhuštění tloušťky 200 mm	m2	37.200	194,20	21%	7 224,24	0,000	0,00	37.200	7 224,24
44.1-04.13.21	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	5.000	629,06	21%	3 145,30	0,000	0,00	5.000	3 145,30
<b>DSO 44.1-04.13</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E7"</b>					<b>3 804,81</b>		<b>-22 763,46</b>		<b>26 568,27</b>
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.14</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E8, E8-1, E8-2, E8A"</b>									
44.1-04.14.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	608.450	371,02	21%	-225 749,57	-608.450	-225 749,57	0,000	0,00
44.1-04.14.10	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-630.895	157,54	21%	-99 389,92	-630.895	-99 389,92	0,000	0,00
44.1-04.14.12	Posřik živický spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-650.000	8,92	21%	-5 800,60	-650.000	-5 800,60	0,000	0,00
44.1-04.14.21	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	650.000	302,78	21%	196 807,00	0,000	0,00	650.000	196 807,00
44.1-04.14.22	Podklad z mechanicky zpevněného kaméniva po zhuštění tloušťky 200 mm	m2	353.606	194,20	21%	68 670,29	0,000	0,00	353.606	68 670,29
44.1-04.14.23	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	ks	11.000	629,06	21%	6 919,66	0,000	0,00	11.000	6 919,66
44.1-04.14.24	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením hrníže	ks	4.000	1 150,34	21%	4 601,36	0,000	0,00	4.000	4 601,36
44.1-04.14.25	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	4.000	1 073,40	21%	4 293,60	0,000	0,00	4.000	4 293,60
<b>DSO 44.1-04.14</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E8, E8-1, E8-2, E8A"</b>					<b>-49 648,18</b>		<b>-330 940,09</b>		<b>281 291,91</b>
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.15</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E9"</b>									
44.1-04.15.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm 3m-	m2	349.950	371,02	21%	-129 839,86	-349.950	-129 839,86	0,000	0,00
44.1-04.15.10	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-344.775	157,54	21%	-54 315,16	-344.775	-54 315,16	0,000	0,00
44.1-04.15.12	Posřik živický spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-381.000	8,92	21%	-3 400,04	-381.000	-3 400,04	0,000	0,00
44.1-04.15.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	381.000	302,78	21%	115 359,18	0,000	0,00	381.000	115 359,18
44.1-04.15.20	Podklad z mechanicky zpevněného kaméniva po zhuštění tloušťky 200 mm	m2	167.200	194,20	21%	32 470,24	0,000	0,00	167.200	32 470,24



Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-04.15.21	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krychlo hrnce, šoupáté nebo hydrantu	ks	7.000	629.06	21%	4 403,42	0,000	0,00	7,000	4 403,42
<b>DSO 44.1-04.15</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "Eg"</b>					<b>-35 322,22</b>				<b>152 232,84</b>
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.16</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E10, E10-1"</b>									
44.1-04.16.5	Asf beton podkl. ACP16 tl120mm 3m-	m2	-12.750	371.02	21%	-4 730,56	-12.750	-4 730,56	0,000	0,00
44.1-04.16.6	Podkl. štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-11.050	157.54	21%	-1 740,79	-11.050	-1 740,79	0,000	0,00
44.1-04.16.8	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-17.000	8.92	21%	-151,71	-17.000	-151,71	0,000	0,00
44.1-04.16.15	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	17.000	302.78	21%	5 147,26	0,000	0,00	17,000	5 147,26
44.1-04.16.16	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění tloušťky 200 mm	m2	8.500	194.20	21%	1 650,70	0,000	0,00	8,500	1 650,70
44.1-04.16.17	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krychlo hrnce, šoupáté nebo hydrantu	ks	3.000	629.06	21%	1 887,18	0,000	0,00	3,000	1 887,18
<b>DSO 44.1-04.16</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E10, E10-1"</b>					<b>2 082,08</b>				<b>8 685,14</b>
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.17</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E11"</b>									
44.1-04.17.9	Asf beton podkl. ACP16 tl120mm 3m-	m2	-438.600	371.02	21%	-162 731,14	-438.600	-162 731,14	0,000	0,00
44.1-04.17.10	Podkl. štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-427.200	157.54	21%	-67 300,22	-427.200	-67 300,22	0,000	0,00
44.1-04.17.12	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-507.000	8.92	21%	-4 524,47	-507.000	-4 524,47	0,000	0,00
44.1-04.17.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	507.000	302.78	21%	153 509,46	0,000	0,00	507,000	153 509,46
44.1-04.17.21	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění tloušťky 200 mm	m2	243.750	194.20	21%	47 336,25	0,000	0,00	243,750	47 336,25
44.1-04.17.22	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krychlo hrnce, šoupáté nebo hydrantu	ks	7.000	629.06	21%	4 403,42	0,000	0,00	7,000	4 403,42
44.1-04.17.23	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením míže	ks	3.000	1 150.34	21%	3 451,02	0,000	0,00	3,000	3 451,02
44.1-04.17.24	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	3.000	1 073.40	21%	3 220,20	0,000	0,00	3,000	3 220,20
<b>DSO 44.1-04.17</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E11"</b>					<b>-22 635,48</b>				<b>211 920,35</b>
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.19</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E13, E13-1"</b>									
44.1-04.19.9	Asf beton podkl. ACP16 tl120mm 3m-	m2	-128.000	371.02	21%	-47 491,08	-128.000	-47 491,08	0,000	0,00
44.1-04.19.10	Podkl. štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-123.500	157.54	21%	-19 455,94	-123.500	-19 455,94	0,000	0,00
44.1-04.19.12	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-155.000	8.92	21%	-1 383,22	-155.000	-1 383,22	0,000	0,00
44.1-04.19.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	155.000	302.78	21%	46 930,90	0,000	0,00	155,000	46 930,90
44.1-04.19.20	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění tloušťky 200 mm	m2	65.450	194.20	21%	12 710,39	0,000	0,00	65,450	12 710,39
44.1-04.19.21	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krychlo hrnce, šoupáté nebo hydrantu	ks	5.000	629.06	21%	3 145,30	0,000	0,00	5,000	3 145,30
<b>DSO 44.1-04.19</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "E13, E13-1"</b>					<b>-5 543,65</b>				<b>62 786,59</b>
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.20</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "F"</b>									
44.1-04.20.9	Asf beton podkl. ACP16 tl120mm 3m-	m2	-489.550	371.02	21%	-181 634,81	-489.550	-181 634,81	0,000	0,00
44.1-04.20.10	Podkl. štěrk+cecm malta SCM tl 20cm	m2	-488.975	157.54	21%	-77 032,13	-488.975	-77 032,13	0,000	0,00
44.1-04.20.12	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	-493.000	8.92	21%	-4 399,53	-493.000	-4 399,53	0,000	0,00
44.1-04.20.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	493.000	302.78	21%	149 270,54	0,000	0,00	493,000	149 270,54
44.1-04.20.20	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění tloušťky 200 mm	m2	183.900	194.20	21%	35 713,38	0,000	0,00	183,900	35 713,38
44.1-04.20.21	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krychlo hrnce, šoupáté nebo hydrantu	ks	11.000	629.06	21%	6 919,66	0,000	0,00	11,000	6 919,66
44.1-04.20.22	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením míže	ks	4.000	1 150.34	21%	4 601,36	0,000	0,00	4,000	4 601,36
44.1-04.20.23	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	4.000	1 073.40	21%	4 293,60	0,000	0,00	4,000	4 293,60

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.x.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]		Méněpráce		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
DSO 44.1-04.20						-62 267,93					200 798,54
SO 44.1-04											
DSO 44.1-04.22	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch										
44.1-04.22.9	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "F2, F2-1, F2-2"										
44.1-04.22.10	Asf beton podkl. ACP16 (l1)20mm 3m-	m2	-649,400	371,02	21%	-240 943,00	-649,400	-240 943,00	0,000	0,000	0,00
44.1-04.22.12	Podkl. štrk+cem malta ŠCM II 20cm	m2	-634,050	157,54	21%	-99 886,96	-634,050	-99 886,96	0,000	0,000	0,00
44.1-04.22.19	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-741,500	8,92	21%	-6 617,15	-741,500	-6 617,15	0,000	0,000	0,00
44.1-04.22.20	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozřezování a reprofilace	m2	741,500	302,78	21%	224 511,37	0,000	0,000	741,500	224 511,37	
44.1-04.22.21	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva po zhuštění tloušťky 200 mm	m2	398,750	194,20	21%	77 437,25	0,000	0,000	398,750	77 437,25	
44.1-04.22.22	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	ks	13,000	629,06	21%	8 177,78	0,000	0,000	13,000	8 177,78	
44.1-04.22.23	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením mříže	ks	4,000	1 150,34	21%	4 601,36	0,000	0,000	4,000	4 601,36	
DSO 44.1-04.22	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm zvýšením poklopu	ks	4,000	1 073,40	21%	4 293,60	0,000	0,000	4,000	4 293,60	
	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "F2, F2-1, F2-2"					-28 425,75					319 021,36
<b>CELKEM - UZNATELNÉ NAKLADY</b>						<b>-27 932,58</b>		<b>-2 223 054,81</b>			<b>2 195 122,23</b>