

Čistá řeka Bečva II-B - Rekapitulace změnových listů (JŘBU - říjen 2015)

Číslo ZL	Název změnového listu	Vícepráce [Kč bez DPH]	Méněpráce [Kč bez DPH]	Rozdíl [Kč bez DPH]	Poznámka
07/B/24.2	Drenážní systém	143 002,59	0,00	143 002,59	
24/B/4.1	Prodloužení stoky C7	85 068,32	0,00	85 068,32	
26/B/4.1	Stoka B - přeložky	774 422,84	-63 184,07	711 238,77	
27/B/44.1	E - 2. část - opěrná zeď	466 587,58	-2 212,05	464 375,53	
28/B/44.1	Stoka E13-1	105 462,55	-66 541,70	38 920,85	
29/B/4.1	Přeložka zavlažování	172 470,90	0,00	172 470,90	
37/B/44.1	Sběrač S - úprava trasy	1 197 777,53	-650 423,09	547 354,44	
38/B/44.1	Stoka E3-2-1 - změna technologie provádění	3 668,14	-26 140,29	-22 472,15	
39/B/4.1	Stoka A - 1. část - změna technologie výstavby	221 140,00	-34 080,11	187 059,89	
40/B/4.1	Změna trasy stoky A - 2. část	402 399,01	-78 630,28	323 768,73	
43/B/44.1	E - 2. část - Změna ve způsobu realizace části stoky	625 398,00	-264 903,29	360 494,71	
46/B/44.1	Stoka E8 - Navýšení realizace přeložky vodovodu	510 546,35	0,00	510 546,35	
49/B/4.1	Změna stoky A11	328 133,23	-990,56	327 142,67	
56/B/4.1	Stoka A9-2 - Změna trasy a technologie	165 625,53	-14 247,45	151 378,08	
73/B/21.1	Změna konstrukce ČS	308 275,38	-183 756,18	124 519,20	
<b>Celkem</b>		<b>5 509 977,95</b>	<b>-1 385 109,07</b>	<b>4 124 868,88</b>	

Číslo návrhu:

Název změny:

B/095

Drenážní systém

ZL č. 07/B/24.2

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098								
Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce jednotky	cena	Vícepráce jednotky	cena
<b>24.2</b>	<b>Rozšíření ČOV Lidečko</b>									
<b>SO 24.2-01.1</b>	<b>Rozšíření ČOV Lidečko - stavební část - spodní stavba</b>									
24.2-01.1.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	4,828	62,30	21%	300,78	0,000	0,00	4,828	300,78
24.2-01.1.15	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m doprava komplet	m3	16,900	276,20	21%	4 667,70	0,000	0,00	16,900	4 667,70
24.2-01.1.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,828	68,70	21%	331,66	0,000	0,00	4,828	331,66
24.2-01.1.20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,900	269,00	21%	4 546,02	0,000	0,00	16,900	4 546,02
24.2-01.1.94	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	32,474	207,90	21%	6 751,24	0,000	0,00	32,474	6 751,24
24.2-01.1.102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	16,900	1 234,20	21%	20 857,98	0,000	0,00	16,900	20 857,98
24.2-01.1.103	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurom nářadím v hornině tř. 4	m3	16,900	211,39	21%	3 572,49	0,000	0,00	16,900	3 572,49
24.2-01.1.104	Výkopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s příložným pažením hl přes 2 do 6 m	m3	4,828	1 634,76	21%	7 892,62	0,000	0,00	4,828	7 892,62
24.2-01.1.105	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	50,700	25,00	21%	1 267,50	0,000	0,00	50,700	1 267,50
24.2-01.1.106	separační geotextilie 300 g/m2	m2	51,714	22,40	21%	1 158,39	0,000	0,00	51,714	1 158,39
24.2-01.1.107	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	84,500	151,30	21%	12 784,85	0,000	0,00	84,500	12 784,85
24.2-01.1.108	Poříštění zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 32 mm	m3	18,041	1 300,00	21%	23 453,30	0,000	0,00	18,041	23 453,30
24.2-01.1.109	D+M studniční skruže DN 1000 v. 1000 mm	kus	4,000	11 312,20	21%	45 248,80	0,000	0,00	4,000	45 248,80
24.2-01.1.110	Napojení na stávající kanalizaci a šachty	kus	3,000	3 389,75	21%	10 169,26	0,000	0,00	3,000	10 169,26
<b>SO 24.2-01.1</b>	<b>Rozšíření ČOV Lidečko - stavební část - spodní stavba</b>					<b>143 002,59</b>		<b>0,00</b>		<b>143 002,59</b>
<b>CELKEM</b>						<b>143 002,59</b>		<b>0,00</b>		<b>143 002,59</b>

Číslo návrhu:

B/062

Název změny:

NOZ

ZL24B

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena		
Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B										
Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098										
SO 4.1-02 DSO 4.1-02.43	<b>Kanalizace obce Francova Lhota Splašková kanalizace Splašková kanalizace – stoka C7</b>									
4.1-02.43.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	68,188	94,39	21%	6 436,50	0,000	0,00	68,188	6 436,50
4.1-02.43.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,582	486,10	21%	3 685,60	0,000	0,00	7,582	3 685,60
4.1-02.43.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	105,820	26,36	21%	2 789,92	0,000	0,00	105,820	2 789,92
4.1-02.43.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	105,820	11,30	21%	1 195,68	0,000	0,00	105,820	1 195,68
4.1-02.43.9	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	37,497	6,03	21%	225,96	0,000	0,00	37,497	225,96
4.1-02.43.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	4,174	9,04	21%	37,73	0,000	0,00	4,174	37,73
4.1-02.43.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	5,451	45,20	21%	246,36	0,000	0,00	5,451	246,36
4.1-02.43.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	62,737	60,26	21%	3 780,68	0,000	0,00	62,737	3 780,68
4.1-02.43.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	7,582	60,26	21%	456,91	0,000	0,00	7,582	456,91
4.1-02.43.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	37,032	56,50	21%	2 092,15	0,000	0,00	37,032	2 092,15
4.1-02.43.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,313	82,86	21%	1 103,08	0,000	0,00	13,313	1 103,08
4.1-02.43.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	62,737	128,06	21%	8 033,95	0,000	0,00	62,737	8 033,95
4.1-02.43.18	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	7,582	128,06	21%	970,93	0,000	0,00	7,582	970,93
4.1-02.43.19	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	13,313	97,93	21%	1 303,64	0,000	0,00	13,313	1 303,64
4.1-02.43.20	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	31,582	173,25	21%	5 471,73	0,000	0,00	31,582	5 471,73
4.1-02.43.21	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	24,200	15,07	21%	364,59	0,000	0,00	24,200	364,59
4.1-02.43.22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,200	14,31	21%	346,36	0,000	0,00	24,200	346,36
4.1-02.43.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	11,496	37,66	21%	432,99	0,000	0,00	11,496	432,99
4.1-02.43.25	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,496	37,66	21%	432,99	0,000	0,00	11,496	432,99
4.1-02.43.32	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	3,633	316,38	21%	1 149,24	0,000	0,00	3,633	1 149,24
4.1-02.43.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	22,000	30,13	21%	662,89	0,000	0,00	22,000	662,89
4.1-02.43.35	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	22,000	16,57	21%	364,59	0,000	0,00	22,000	364,59
4.1-02.43.37	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	22,000	15,82	21%	348,01	0,000	0,00	22,000	348,01
4.1-02.43.38	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	23,000	274,95	21%	6 323,78	0,000	0,00	23,000	6 323,78
4.1-02.43.40	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	12 240,78	21%	24 481,56	0,000	0,00	2,000	24 481,56
DSO 4.1-02.43	<b>Splašková kanalizace – stoka C7 celkem</b>					<b>72 737,82</b>				

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]		Měněpráce		Vícepráce	
								jednotky	cena	jednotky	cena
<b>SO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>										
<b>DSO 4.1-05.40</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch – stoka C7</b>										
4.1-05.40.8	Podklad ze šterkodří po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	24.200	81,71	21%	1 977,50	0,000	0,00	24.200	1 977,50	
<b>DSO 4.1-05.40</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch – stoka C7 celkem</b>					<b>1 977,50</b>					
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>										
3N	Realizační dokumentace	p.s.	1.000	10 353,00	21%	10 353,00	0,000	0,00	1.000	10 353,00	
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM</b>					<b>10 353,00</b>					
	<b>Prodloužení stoky C7 - celkem</b>					<b>85 068,32</b>		<b>0,00</b>		<b>85 068,32</b>	

Číslo návrhu:	Název změny:	<b>NOZ</b>
<b>B/017</b>	<b>Stoka B - přeložky</b>	

ZL26B

Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09.04098</b>

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>4.1</b>	<b>Kanalizace obce Francova Lhota</b>									
<b>SO 4.1-02</b>	<b>Splašková kanalizace</b>									
<b>DSO 4.1-02.24</b>	<b>Splašková kanalizace - stoka B</b>									
4.1-02.24.4	Doběsné zajištění potrubí	m	3,300	202,40	21%	667,92	0,000	0,00	3,300	667,92
4.1-02.24.5	Doběsné zajištění kabelů vč. chráničky, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	64,500	135,59	21%	8 745,57	0,000	0,00	64,500	8 745,57
4.1-02.24.6	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti vedení	m3	39,966	210,92	21%	8 429,55	0,000	0,00	39,966	8 429,55
4.1-02.24.7	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,600	33,90	21%	-54,23	-1,600	-54,23	0,000	0,00
4.1-02.24.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-56,190	94,39	21%	-5 303,97	-56,190	-5 303,97	0,000	0,00
4.1-02.24.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-6,240	486,10	21%	-3 033,25	-6,240	-3 033,25	0,000	0,00
4.1-02.24.11	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-13,510	26,36	21%	-356,19	-13,510	-356,19	0,000	0,00
4.1-02.24.12	Odstředění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-13,510	11,30	21%	-152,65	-13,510	-152,65	0,000	0,00
4.1-02.24.13	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-28,090	6,03	21%	-169,28	-28,090	-169,28	0,000	0,00
4.1-02.24.14	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-3,120	9,04	21%	-28,20	-3,120	-28,20	0,000	0,00
4.1-02.24.15	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-49,420	45,20	21%	-2 233,63	-49,420	-2 233,63	0,000	0,00
4.1-02.24.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-6,770	60,26	21%	-407,98	-6,770	-407,98	0,000	0,00
4.1-02.24.17	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-6,240	60,26	21%	-376,04	-6,240	-376,04	0,000	0,00
4.1-02.24.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	-49,420	56,50	21%	-2 792,03	-49,420	-2 792,03	0,000	0,00
4.1-02.24.19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m2	-1,910	82,86	21%	-158,26	-1,910	-158,26	0,000	0,00
4.1-02.24.20	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m3	-3,190	33,90	21%	-108,14	-3,190	-108,14	0,000	0,00
4.1-02.24.21	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-6,770	128,06	21%	-866,95	-6,770	-866,95	0,000	0,00
4.1-02.24.22	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-6,240	128,06	21%	-799,07	-6,240	-799,07	0,000	0,00
4.1-02.24.26	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-1,910	97,93	21%	-187,04	-1,910	-187,04	0,000	0,00
4.1-02.24.39	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-3,190	24,10	21%	-76,89	-3,190	-76,89	0,000	0,00
4.1-02.24.40	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-0,480	316,38	21%	-151,86	-0,480	-151,86	0,000	0,00
4.1-02.24.41	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-2,900	48,96	21%	-141,99	-2,900	-141,99	0,000	0,00
4.1-02.24.42	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-0,480	316,38	21%	-151,86	-0,480	-151,86	0,000	0,00
4.1-02.24.46	Momáň trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-2,900	30,13	21%	-87,38	-2,900	-87,38	0,000	0,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.24.47	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-2,900	16,57	21%	-48,06	-2,900	-48,06	0,000	0,00
4.1-02.24.49	Sachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. poklopů tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	12 240,78	21%	-36 722,34	-3,000	-36 722,34	0,000	0,00
4.1-02.24.51	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,900	15,82	21%	-45,87	-2,900	-45,87	0,000	0,00
4.1-02.24.52	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	-3,000	433,14	21%	-1 299,40	-3,000	-1 299,40	0,000	0,00
4.1-02.24.61	Výčerpání, vyčištění a prohloubení o 1 m stávající studny DN 1000, vč. monitoringu	soubor	1,000	25 426,58	21%	25 426,58	0,000	0,00	1,000	25 426,58
4.1-02.24.62	Výkopání - ruční, posunutí a zpětné položení stávajícího kabelu O2	m	75,000	1 980,95	21%	148 571,25	0,000	0,00	75,000	148 571,25
4.1-02.24.63	Kácení stromů o průměru kmene 30-70 cm včetně jejich odvozu	ks	46,000	2 818,85	21%	129 667,10	0,000	0,00	46,000	129 667,10
4.1-02.24.64	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30-70 cm včetně jejich odvozu	ks	46,000	911,47	21%	41 927,62	0,000	0,00	46,000	41 927,62
<b>DSO 4.1-02.24</b>	<b>Splásková kanalizace – stoka B celkem</b>					<b>307 683,03</b>				
<b>DSO 4.1-02.30</b>	<b>Splásková kanalizace – stoka B9, B10</b>									
4.1-02.30.2	Dočasné zajištění potrubí	m	-2,200	202,40	21%	-445,28	-2,200	-445,28	0,000	0,00
4.1-02.30.4	Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti vedení	m3	-5,150	210,92	21%	-1 086,23	-5,150	-1 086,23	0,000	0,00
4.1-02.30.5	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-2,200	33,90	21%	-74,57	-2,200	-74,57	0,000	0,00
4.1-02.30.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-8,511	94,39	21%	-803,38	-8,511	-803,38	0,000	0,00
4.1-02.30.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,952	486,10	21%	-462,91	-0,952	-462,91	0,000	0,00
4.1-02.30.8	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-17,195	26,36	21%	-453,34	-17,195	-453,34	0,000	0,00
4.1-02.30.9	Odstáření pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-17,195	11,30	21%	-194,29	-17,195	-194,29	0,000	0,00
4.1-02.30.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-4,265	6,03	21%	-25,70	-4,265	-25,70	0,000	0,00
4.1-02.30.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-0,468	9,04	21%	-4,23	-0,468	-4,23	0,000	0,00
4.1-02.30.12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-6,381	45,20	21%	-288,40	-6,381	-288,40	0,000	0,00
4.1-02.30.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-2,131	60,26	21%	-128,42	-2,131	-128,42	0,000	0,00
4.1-02.30.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-0,952	60,26	21%	-57,38	-0,952	-57,38	0,000	0,00
4.1-02.30.15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-6,382	56,50	21%	-360,55	-6,382	-360,55	0,000	0,00
4.1-02.30.16	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou	m3	-2,415	82,86	21%	-200,11	-2,415	-200,11	0,000	0,00
4.1-02.30.17	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-4,400	33,90	21%	-149,15	-4,400	-149,15	0,000	0,00
4.1-02.30.18	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-2,131	128,06	21%	-272,89	-2,131	-272,89	0,000	0,00
4.1-02.30.19	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,952	128,06	21%	-121,95	-0,952	-121,95	0,000	0,00
4.1-02.30.20	Štěrkopísek frakce 0-4	m3	-2,415	97,93	21%	-236,49	-2,415	-236,49	0,000	0,00
4.1-02.30.31	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-4,400	24,10	21%	-106,07	-4,400	-106,07	0,000	0,00
4.1-02.30.32	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	-0,655	316,38	21%	-207,22	-0,655	-207,22	0,000	0,00
4.1-02.30.33	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	-4,000	48,96	21%	-195,85	-4,000	-195,85	0,000	0,00
4.1-02.30.35	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	-0,655	316,38	21%	-207,22	-0,655	-207,22	0,000	0,00
4.1-02.30.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-4,000	30,13	21%	-120,53	-4,000	-120,53	0,000	0,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.30.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-4,000	16,57	21%	-66,29	-4,000	-66,29	0,000	0,00
4.1-02.30.41	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-4,000	15,82	21%	-63,27	-4,000	-63,27	0,000	0,00
4.1-02.30.42	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-4,000	274,95	21%	-1 099,79	-4,000	-1 099,79	0,000	0,00
<b>DSO 4.1-02.30</b>	<b>Splašková kanalizace – stoka B9, B10 celkem</b>					<b>-7 431,51</b>				
<b>SO 4.1-07</b>	<b>Přeložky inženýrských sítí</b>									
<b>DSO 4.1-07.1</b>	<b>Přeložky vodovodu</b>									
4.1-07.1.1	Dočasné zajištění potrubí	m	5,000	202,40	21%	1 012,00	0,000	0,00	5,000	1 012,00
4.1-07.1.7	Přeložka vodovodu z PE 100 d160x9,5 mm SDR 17 vč.tvarovek tlak zkoušky a dezinfekce a suchovod z PE 100 d110x6,6 mm SDR 17 vč.tvarovek, tlak zkoušky a dezinfekce	kpl	1,000	386 833,25	21%	386 833,25	0,000	0,00	1,000	386 833,25
<b>DSO 4.1-07.1</b>	<b>Přeložky vodovodu celkem</b>					<b>387 845,25</b>				
<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>										
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	23 142,00	21%	23 142,00	0,000	0,00	1,000	23 142,00
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM</b>					<b>23 142,00</b>				
	<b>Úprava trasy, provedení přeložky vodovodního řádu a plynu - celkem</b>					<b>711 238,77</b>		<b>-63 184,07</b>		<b>774 422,84</b>

Číslo návrhu:	Název změny:	<b>NOZ</b>
<b>B/059</b>	<b>E - 2. část - opěrná zeď</b>	

ZL27B

Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09.04098</b>

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>44.1</b>	<b>Odkanalizování obce Střelná</b>									
<b>SO 44.1-02</b>	<b>Kanalizace splašková</b>									
<b>DSO 44.1-02.2</b>	<b>Splašková kanalizace – stoka E-2.část</b>									
44.1-02.2.16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	12,696	60,26	21%	765,09	0,000	0,00	12,696	765,09
44.1-02.2.17	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,670	60,26	21%	40,38	0,000	0,00	0,670	40,38
44.1-02.2.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-13,370	56,50	21%	-755,35	-13,370	-755,35	0,000	0,00
44.1-02.2.19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-5,450	82,86	21%	-451,59	-5,450	-451,59	0,000	0,00
44.1-02.2.21	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,696	128,06	21%	1 625,81	0,000	0,00	12,696	1 625,81
44.1-02.2.22	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,670	128,06	21%	85,79	0,000	0,00	0,670	85,79
44.1-02.2.25	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-5,450	97,93	21%	-533,70	-5,450	-533,70	0,000	0,00
44.1-02.2.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	20,830	37,66	21%	784,54	0,000	0,00	20,830	784,54
44.1-02.2.35	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,830	37,66	21%	784,54	0,000	0,00	20,830	784,54
44.1-02.2.39	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	0,300	24,10	21%	7,24	0,000	0,00	0,300	7,24
44.1-02.2.40	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,300	316,38	21%	94,92	0,000	0,00	0,300	94,92
44.1-02.2.41	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm	m	10,000	48,96	21%	489,64	0,000	0,00	10,000	489,64
44.1-02.2.42	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	-1,490	316,38	21%	-471,41	-1,490	-471,41	0,000	0,00
44.1-02.2.65	Bourání betonové zídky a realizace nové ŽB opěrné zdi včetně demontáže a montáže plotu a statického zajištění sloupu	kpl	1,000	357 383,25	21%	357 383,25	0,000	0,00	1,000	357 383,25
44.1-02.2.66	Obetonování potrubí vč.bednění	m3	21,010	3 583,74	21%	75 294,38	0,000	0,00	21,010	75 294,38
<b>DSO 44.1-02.2</b>	<b>Splašková kanalizace – stoka E-2.část celkem</b>					<b>435 143,53</b>				
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>									
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	29 232,00	21%	29 232,00	0,000	0,00	1,000	29 232,00
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM</b>					<b>29 232,00</b>				
	<b>CELKEM:</b>					<b>464 375,53</b>		<b>-2 212,05</b>		<b>466 587,58</b>



Číslo návrhu:	Název změny:	<b>NOZ</b>
<b>B/018</b>	<b>Stoka E13-1</b>	

ZL28B

Projekt:	Číslo projektu:
<b>ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B</b>	<b>CZ.1.02/1.1.00/09.04098</b>

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>44.1</b>	<b>Odkanalizování obce Střelná</b>									
<b>SO 44.1-02</b>	<b>Splašková kanalizace</b>									
<b>DSO 44.1-02.19</b>	<b>Splašková kanalizace – stoka E13, E13-1</b>									
	<b>Zemní práce</b>									
44.1-02.19.1	Dočasné zajištění potrubí	m	2,200	202,40	21%	445,28	0,000	0,00	2,200	445,28
44.1-02.19.2	Dočasné zajištění kabelů vč.chráničky, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	1,100	135,59	21%	149,15	0,000	0,00	1,100	149,15
44.1-02.19.3	Příplatek za zřízení výkopávků v blízkosti vedení	m3	5,150	210,92	21%	1 086,23	0,000	0,00	5,150	1 086,23
44.1-02.19.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-20,170	94,39	21%	-1 903,92	-20,170	-1 903,92	0,000	0,00
44.1-02.19.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,590	486,10	21%	-286,80	-0,590	-286,80	0,000	0,00
44.1-02.19.7	Pažení a rozspění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,591	26,36	21%	-147,41	-5,591	-147,41	0,000	0,00
44.1-02.19.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,591	11,30	21%	-63,17	-5,591	-63,17	0,000	0,00
44.1-02.19.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-11,100	6,03	21%	-66,89	-11,100	-66,89	0,000	0,00
44.1-02.19.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0,320	9,04	21%	-2,89	-0,320	-2,89	0,000	0,00
44.1-02.19.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-84,840	45,20	21%	-3 834,49	-84,840	-3 834,49	0,000	0,00
44.1-02.19.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	24,650	60,26	21%	1 485,47	0,000	0,00	24,650	1 485,47
44.1-02.19.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,590	60,26	21%	-35,55	-0,590	-35,55	0,000	0,00
44.1-02.19.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním	m3	5,540	56,50	21%	312,99	0,000	0,00	5,540	312,99
44.1-02.19.15	Obsyp potrubí bez prohození spaniny	m3	0,720	82,86	21%	59,66	0,000	0,00	0,720	59,66
44.1-02.19.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	24,650	128,06	21%	3 156,61	0,000	0,00	24,650	3 156,61
44.1-02.19.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,590	128,06	21%	-75,55	-0,590	-75,55	0,000	0,00
44.1-02.19.20	Štěrkopisec frakce 0-4	m3	0,720	97,93	21%	70,51	0,000	0,00	0,720	70,51
44.1-02.19.21	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	56,310	173,25	21%	9 755,94	0,000	0,00	56,310	9 755,94
	<b>Přípravné a přidružené práce</b>									
44.1-02.19.22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-28,670	15,07	21%	-431,93	-28,670	-431,93	0,000	0,00
44.1-02.19.23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-28,670	14,31	21%	-410,33	-28,670	-410,33	0,000	0,00
44.1-02.19.24	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	34,000	120,52	21%	4 097,84	0,000	0,00	34,000	4 097,84
44.1-02.19.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-8,650	37,66	21%	-325,79	-8,650	-325,79	0,000	0,00
44.1-02.19.26	Poplatek za skládku stavební suti	t	-8,650	37,66	21%	-325,79	-8,650	-325,79	0,000	0,00
	<b>Přípravné a přidružené práce - živice</b>									
44.1-02.19.27	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	-28,670	28,62	21%	-820,67	-28,670	-820,67	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.19.28	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-5,190	37,66	21%	-195,48	-5,190	-195,48	0,000	0,00
44.1-02.19.29	Poplatek za recyklaci	t	-5,190	60,26	21%	-312,76	-5,190	-312,76	0,000	0,00
44.1-02.19.30	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b> Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,190	316,38	21%	60,11	0,000	0,00	0,190	60,11
44.1-02.19.31	<b>Komunikace</b> Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-28,670	90,39	21%	-2 591,58	-28,670	-2 591,58	0,000	0,00
44.1-02.19.32	<b>Trubní vedení</b> Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	15,600	30,13	21%	470,05	0,000	0,00	15,600	470,05
44.1-02.19.33	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	2,600	16,57	21%	43,09	0,000	0,00	2,600	43,09
44.1-02.19.34	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	11 216,32	21%	-22 432,64	-2,000	-22 432,64	0,000	0,00
44.1-02.19.35	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,00
44.1-02.19.36	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,600	15,82	21%	41,13	0,000	0,00	2,600	41,13
44.1-02.19.37	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-66,500	274,95	21%	-18 283,96	-66,500	-18 283,96	0,000	0,00
44.1-02.19.38	Trubka kanalizační plast DN250 SN16	m	69,000	519,76	21%	35 863,60	0,000	0,00	69,000	35 863,60
44.1-02.19.39	<b>Doplňující práce na komunikaci</b> Řezání stávajícího živiničného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-14,760	51,98	21%	-767,17	-14,760	-767,17	0,000	0,00
44.1-02.19.40	Bezvýkopová pokládka potrubí D 250 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	4,000	5 748,75	21%	22 995,00	0,000	0,00	4,000	22 995,00
44.1-02.19.41	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svaření	m	4,000	1 450,00	21%	5 800,00	0,000	0,00	4,000	5 800,00
<b>DSO 44.1-02.19</b>	<b>Splásková kanalizace – stoka E13, E13-1 celkem</b>					<b>20 337,11</b>				
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 44.1-04.19</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch – stoka E13, E13-1</b>									
44.1-04.19.15	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b> Zarovnání styčné plochy živiničné tl. do 5 cm	m	-15,760	11,78	21%	-185,63	-15,760	-185,63	0,000	0,00
44.1-04.19.16	Řezání stávajícího živiničného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-15,760	50,79	21%	-800,52	-15,760	-800,52	0,000	0,00
44.1-04.19.17	<b>Doplňující práce na komunikaci</b> Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	34,000	124,41	21%	4 229,93	0,000	0,00	34,000	4 229,93
44.1-04.19.18	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	34,340	92,02	21%	3 159,96	0,000	0,00	34,340	3 159,96
<b>DSO 44.1-04.19</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch – stoka E13, E13-1 celkem</b>					<b>6 403,74</b>				
3N	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b> Realizační dokumentace	p.s.	1,000	12 180,00	21%	12 180,00	0,000	0,00	1,000	12 180,00
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM</b>					<b>12 180,00</b>				
	Změna ve způsobu realizace části stoky - celkem					<b>38 920,85</b>		<b>-66 541,70</b>		<b>105 462,55</b>

Číslo návrhu:	Název změny:	<b>NOZ</b>
<b>B/040</b>	<b>Přeložka zavlažování</b>	

ZL29B

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

ZL29B

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]		Měněpráce		Vícepráce
								jednotky	cena	
<b>4.1</b>	<b>Kanalizace obce Francova Lhota</b>									
SO 4.1-02	Splásková kanalizace									
DSO 4.1-02.2	Splásková kanalizace – stoka A-2.ČÁST									
	Nové položky									
4.1-02.2.77	Rekonstrukce fotbalového hřiště Francova Lhota	kpl	1,00	172 470,90	21%	172 470,90	0,000	0,00	1,000	172 470,90
	<b>Celkem za: splásková kanalizace – stoka A-2.ČÁST</b>					<b>172 470,90</b>				
	<b>Úprava trasy stoky A-2.část v areálu firmy Carnex - celkem</b>					<b>172 470,90</b>		<b>0,00</b>		<b>172 470,90</b>

Číslo návrhu:

B/003

Název změny:

Sběrač S - úprava trasy

NOZ

ZL37B

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>44.1</b>	<b>Odkanalizování obce Střelná</b>									
<b>SO 44.1-01</b>	<b>Kanalizační sběrač Horní Lídeč - Střelná</b>									
	<b>Zemní práce</b>									
44.1-01.1	Práce spojené s přechodem toku v místě šyby (např. hrázkování, zapazení, převedení vody potrubím ...)	m	0,500	6 176,89	21%	3 088,44	0,000	0,00	0,500	3 088,44
44.1-01.3	Dočasné zajištění potrubí	m	5,800	202,40	21%	1 173,92	0,000	0,00	5,800	1 173,92
44.1-01.4	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	304,386	210,92	21%	64 200,50	0,000	0,00	304,386	64 200,50
44.1-01.5	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	-23,699	33,90	21%	-803,34	-23,699	-803,34	0,000	0,00
44.1-01.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-400,358	94,39	21%	-37 791,21	-400,358	-37 791,21	0,000	0,00
44.1-01.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	514,710	486,10	21%	250 199,76	0,000	0,00	514,710	250 199,76
44.1-01.8	Neřízený zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení jámy, 8 kusů prefa panelů, lože 20 cm z makadamu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	1,510	9 491,31	21%	14 331,88	0,000	0,00	1,510	14 331,88
44.1-01.9	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-218,120	26,36	21%	-5 750,67	-218,120	-5 750,67	0,000	0,00
44.1-01.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-218,120	11,30	21%	-2 464,57	-218,120	-2 464,57	0,000	0,00
44.1-01.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-357,029	6,03	21%	-2 151,54	-357,029	-2 151,54	0,000	0,00
44.1-01.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	514,710	9,04	21%	4 652,64	0,000	0,00	514,710	4 652,64
44.1-01.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-297,410	45,20	21%	-13 441,96	-297,410	-13 441,96	0,000	0,00
44.1-01.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-90,588	60,26	21%	-5 459,06	-90,588	-5 459,06	0,000	0,00
44.1-01.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	514,710	60,26	21%	31 017,61	0,000	0,00	514,710	31 017,61
44.1-01.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	451,334	56,50	21%	25 498,53	0,000	0,00	451,334	25 498,53
44.1-01.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-47,260	82,86	21%	-3 915,99	-47,260	-3 915,99	0,000	0,00
44.1-01.18	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 20 cm	m2	-118,490	34,44	21%	-4 080,27	-118,490	-4 080,27	0,000	0,00
44.1-01.19	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-339,368	128,06	21%	-43 458,62	-339,368	-43 458,62	0,000	0,00
44.1-01.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	514,710	128,06	21%	65 912,43	0,000	0,00	514,710	65 912,43
44.1-01.21	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	12,010	576,26	21%	6 920,86	0,000	0,00	12,010	6 920,86
44.1-01.22	Ocelová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	12,010	2 937,79	21%	35 282,82	0,000	0,00	12,010	35 282,82
44.1-01.23	Štěrkopek frakce 0-4 tř.B	m3	-47,260	97,93	21%	-4 627,99	-47,260	-4 627,99	0,000	0,00
	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>									
44.1-01.24	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-134,870	24,10	21%	-3 251,03	-134,870	-3 251,03	0,000	0,00
44.1-01.25	Lože pod potrubí ze štěrkočdřtě 0 - 63 mm	m3	-20,233	316,38	21%	-6 401,10	-20,233	-6 401,10	0,000	0,00
44.1-01.26	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkočdřtí, trubky d 100 mm	m	-69,110	48,96	21%	-3 383,84	-69,110	-3 383,84	0,000	0,00
	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>									

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-01.27	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-11.818	316,38	21%	-3 738,79	-11,818	-3 738,79	0,000	0,00
<b>Trubní vedení</b>										
44.1-01.29	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-30,610	30,13	21%	-922,31	-30,610	-922,31	0,000	0,00
44.1-01.30	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-69,110	16,57	21%	-1 145,30	-69,110	-1 145,30	0,000	0,00
44.1-01.31	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč.poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	7 796,44	21%	-15 592,87	-2,000	-15 592,87	0,000	0,00
44.1-01.32	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	11 216,32	21%	-33 648,97	-3,000	-33 648,97	0,000	0,00
44.1-01.34	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	13 913,06	21%	-13 913,06	-1,000	-13 913,06	0,000	0,00
44.1-01.35	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 500 výška vstupu 5,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	14 832,06	21%	44 496,18	0,000	0,00	3,000	44 496,18
44.1-01.37	Spadistié kanalizační pro DN 300 výška vstupu 3,0 m, výška spadistié 1,5m	kus	-1,000	26 711,22	21%	-26 711,22	-1,000	-26 711,22	0,000	0,00
44.1-01.38	Spadistié prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem pro potrubí DN250 a 200 výška vstupu 4,0 m, výška spadistié 1,5m	kus	-1,000	26 801,66	21%	-26 801,66	-1,000	-26 801,66	0,000	0,00
44.1-01.39	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-69,110	15,82	21%	-1 093,24	-69,110	-1 093,24	0,000	0,00
44.1-01.40	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-1 418,000	274,95	21%	-389 874,48	-1 418,000	-389 874,48	0,000	0,00
44.1-01.41	Bezvýkopová pokládka potrubí D 300 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	1,000	6 483,75	21%	6 483,75	0,000	0,00	1,000	6 483,75
44.1-01.42	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 300 mm včetně svaření	m	1,000	2 100,00	21%	2 100,00	0,000	0,00	1,000	2 100,00
44.1-01.43	Trubka ocelová 530x6 mm	m	18,000	2 194,30	21%	39 497,36	0,000	0,00	18,000	39 497,36
44.1-01.44	Montáž trubky ocelové 530x6	m	18,000	1 355,90	21%	24 406,19	0,000	0,00	18,000	24 406,19
44.1-01.45	Znalecký posudek	kpl	1,000	5 250,00	21%	5 250,00	0,000	0,00	1,000	5 250,00
44.1-01.46	Kácení stromů D kmene do 300 mm, vč. vykopání pařezu, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplatkem za uložení.	kus	5,000	1 016,93	21%	5 084,63	0,000	0,00	5,000	5 084,63
44.1-01.47	Kácení stromů D kmene do 500 mm, vč. vykopání pařezu, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplatkem za uložení.	kus	32,000	2 824,81	21%	90 393,92	0,000	0,00	32,000	90 393,92
44.1-01.48	Odstřanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	335,000	31,53	21%	10 562,55	0,000	0,00	335,000	10 562,55
44.1-01.49	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	335,000	21,83	21%	7 313,05	0,000	0,00	335,000	7 313,05
44.1-01.50	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	32,000	283,80	21%	9 081,60	0,000	0,00	32,000	9 081,60
44.1-01.51	Náhrada škody za vykácení lesa dle znaleckého posudku	kpl	1,000	5 758,00	21%	5 758,00	0,000	0,00	1,000	5 758,00
44.1-01.52	Podklad ze štěrku tříř po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	280,000	198,90	21%	55 692,00	0,000	0,00	280,000	55 692,00
44.1-01.53	Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm	m2	18,000	117,05	21%	2 106,89	0,000	0,00	18,000	2 106,89
44.1-01.54	Rozebrání ploch ze silničních panelů vč.lože z kam.těžného tl. 5 cm	m2	18,000	197,36	21%	3 552,46	0,000	0,00	18,000	3 552,46
44.1-01.55	Pronájem silničního panelu IZD 300/200/22 JP 20 t 300x200x21,5 cm po dobu výstavby - 2 měsíce	kus	3,000	1 456,00	21%	4 368,00	0,000	0,00	3,000	4 368,00
44.1-01.56	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	1 318,800	274,95	21%	362 604,06	0,000	0,00	1 318,800	362 604,06
<b>SO 44.1-01</b>	<b>Kanalizační sběrač Horní Lideč - Střelná celkem</b>					<b>530 606,94</b>				
<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>										
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	16 747,50	21%	16 747,50	0,000	0,00	1,000	16 747,50
<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM</b>										
						<b>16 747,50</b>				
						<b>547 354,44</b>				
						<b>-650 423,09</b>				
										<b>1 197 777,53</b>

Číslo návrhu:

Název změny:

## B/006 Stoka E3-2-1 - změna technologie provádění

NOZ

ZL38B

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.7.6	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,83	33,90	21%	27,97	0,000	0,00	0,825	27,97
44.1-02.7.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,77	94,39	21%	261,66	0,000	0,00	2,772	261,66
44.1-02.7.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,31	486,10	21%	149,72	0,000	0,00	0,308	149,72
44.1-02.7.9	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	5,60	18,83	21%	105,46	0,000	0,00	5,600	105,46
44.1-02.7.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	5,60	8,29	21%	46,40	0,000	0,00	5,600	46,40
44.1-02.7.11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,52	3,77	21%	5,74	0,000	0,00	1,525	5,74
44.1-02.7.12	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,17	6,78	21%	1,15	0,000	0,00	0,169	1,15
44.1-02.7.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	1,42	45,20	21%	64,35	0,000	0,00	1,424	64,35
44.1-02.7.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1,79	60,26	21%	107,85	0,000	0,00	1,790	107,85
44.1-02.7.15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,31	60,26	21%	18,56	0,000	0,00	0,308	18,56
44.1-02.7.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-1,04	56,50	21%	-59,04	-1,045	-59,04	0,000	0,00
44.1-02.7.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,30	82,86	21%	273,44	0,000	0,00	3,300	273,44
44.1-02.7.18	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseťi travním semenem	m2	5,50	33,90	21%	186,44	0,000	0,00	5,500	186,44
44.1-02.7.19	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,79	128,06	21%	229,17	0,000	0,00	1,790	229,17
44.1-02.7.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,31	128,06	21%	39,44	0,000	0,00	0,308	39,44
44.1-02.7.21	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	3,30	97,93	21%	323,16	0,000	0,00	3,300	323,16
44.1-02.7.33	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b> Ložné pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,83	316,38	21%	261,01	0,000	0,00	0,825	261,01
44.1-02.7.35	<b>Trubní vedení</b> Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	5,00	30,13	21%	150,66	0,000	0,00	5,000	150,66
44.1-02.7.40	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	5,15	274,95	21%	1 415,98	0,000	0,00	5,150	1 415,98
44.1-02.7.42	Bezvýkopová pokládku potrubí D 150 mm, Rausisto, vč. obslužných prací	m	-5,00	4 436,25	21%	-22 181,25	-5,000	-22 181,25	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (. xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce		
							jednotky	cena	jednotky	cena	
44.1-02.7.43	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 150 mm včetně svaření	m	-5,00	780,00	21%	-3 900,00	-5,000	-3 900,00	0,000	0,00	
<b>Celkem za: Stoka E3-2-1 Uprava trasy stoky</b>							<b>-22 472,15</b>	<b>-26 140,29</b>		<b>3 668,14</b>	

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/033</b>	<b>Stoka A - 1. část - změna technologie výstavby</b>
<b>NOZ</b>	
<b>ZL39B</b>	

Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B** Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1/00/09.04/098**

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce cena
							jednotky	cena	
<b>4.1</b>	<b>Odkanalizování obce Sřetlná</b>								
<b>DSO 4.1-02.1</b>	<b>Splšková kanalizace Stoka A-1.část Zemní práce</b>								
4.1-02.1.8	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	-2,80	33,90	21%	-94,91	-2,800	-94,91	0,000
4.1-02.1.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přeložením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-35,95	94,39	21%	-3 393,35	-35,949	-3 393,35	0,000
4.1-02.1.10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přeložením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,89	486,10	21%	-919,70	-1,892	-919,70	0,000
4.1-02.1.13	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-68,80	26,36	21%	-1 813,90	-68,800	-1 813,90	0,000
4.1-02.1.14	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-68,80	11,30	21%	-777,38	-68,800	-777,38	0,000
4.1-02.1.15	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-19,77	6,03	21%	-1 119,15	-19,771	-1 119,15	0,000
4.1-02.1.16	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-1,04	9,04	21%	-9,41	-1,041	-9,41	0,000
4.1-02.1.17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-24,32	45,20	21%	-1 099,37	-24,324	-1 099,37	0,000
4.1-02.1.18	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-17,01	60,26	21%	-1 024,77	-17,005	-1 024,77	0,000
4.1-02.1.19	Vodorovné přemístění průběžného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	-1,89	60,26	21%	-114,02	-1,892	-114,02	0,000
4.1-02.1.20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	-28,16	56,50	21%	-1 590,92	-28,160	-1 590,92	0,000
4.1-02.1.21	Obsyp potrubí bez probízení špaňliny	m3	-9,68	82,86	21%	-802,09	-9,680	-802,09	0,000
4.1-02.1.22	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-17,60	33,90	21%	-596,60	-17,600	-596,60	0,000
4.1-02.1.23	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-17,01	128,06	21%	-2 177,63	-17,005	-2 177,63	0,000
4.1-02.1.24	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-1,89	60,26	21%	-114,01	-1,892	-114,01	0,000
4.1-02.1.29	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-9,68	97,93	21%	-947,93	-9,680	-947,93	0,000
4.1-02.1.30	Vhodný zásypový materiál pro státní a krajské <b>Základy a zvláštní zakládání</b>	m3	-28,16	290,01	21%	-8 166,68	-28,160	-8 166,68	0,000
4.1-02.1.47	Opláštění tratičodu z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-17,60	24,10	21%	-424,25	-17,600	-424,25	0,000
4.1-02.1.48	Lože pod potrubí ze šěrťkorditě 0 - 63 mm	m3	-2,73	316,38	21%	-863,08	-2,728	-863,08	0,000
4.1-02.1.49	Tratvody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrťkopském, trubky d.100 mm	m	-16,00	48,96	21%	-783,41	-16,000	-783,41	0,000
4.1-02.1.50	<b>Podkřadění a vedlejší konstrukce</b> Lože pod potrubí ze štěrťkopsku do 63 mm	m3	-2,64	316,38	21%	-835,24	-2,640	-835,24	0,000
4.1-02.1.53	<b>Trubní vedení</b> Montáž trub z plastového potrubí, gumový křoužek, DN 250 a DN 300	m	-16,00	30,13	21%	-482,10	-16,000	-482,10	0,000
4.1-02.1.61	Trubka kanalizační plast DN600 SN8	m	-16,00	433,14	21%	-6 930,24	-16,000	-6 930,24	0,000
4.1-02.1.67	<b>Doplňující práce na komunikaci</b> Neřřzený zemní protlak 500-800 mm vč.vysřrojení jamy, nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 600 vč. sřříděcích objemek a uzavřření konci	m	16,00	9 791,25	21%	156 660,00	0,000	0,00	156 660,00
4.1-02.1.68	Ocelová chránička DN 600 mm dodávka a montáž	m	16,00	4 030,00	21%	64 480,00	0,000	0,00	64 480,00
<b>Celkem za: Stoka A-1.část - Změna výkopové technologie</b>							<b>187 059,89</b>	<b>-34 080,11</b>	<b>221 140,00</b>



Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B** Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.04098**

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]		Měněpráce		Vícepráce	
						cena		jednotky	cena	jednotky	cena
<b>Kanalizace obce Francova Lhota</b>											
<b>SO 4.1-02</b>	<b>Splašková kanalizace</b>										
<b>DSO 4.1-02.2</b>	<b>Splašková kanalizace - A - 2.část</b>										
<b>Zemní práce</b>											
4.1-02.2.9	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-9,350	33,90	21%	-316,94	-9,350	-316,94	0,000	0,000	0,00
4.1-02.2.20	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	315,700	60,26	21%	19 024,81	0,000	0,00	315,700	19 024,81	0,00
4.1-02.2.24	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	-37,400	33,90	21%	-1 267,77	-37,400	-1 267,77	0,000	0,000	0,00
4.1-02.2.25	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	315,700	128,06	21%	40 427,72	0,000	0,00	315,700	40 427,72	0,00
4.1-02.2.32	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	315,700	173,25	21%	54 696,32	0,000	0,00	315,700	54 696,32	0,00
<b>Přípravné a přidružené práce</b>											
4.1-02.2.34	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-97,200	33,90	21%	-3 294,84	-97,200	-3 294,84	0,000	0,000	0,00
4.1-02.2.35	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	12,800	15,07	21%	192,84	0,000	0,00	12,800	192,84	0,00
4.1-02.2.36	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.dřčené tl.20 cm	m2	110,000	14,31	21%	1 574,35	0,000	0,00	110,000	1 574,35	0,00
4.1-02.2.37	Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-81,000	120,52	21%	-9 762,49	-81,000	-9 762,49	0,000	0,000	0,00
4.1-02.2.44	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,760	37,66	21%	141,62	0,000	0,00	3,760	141,62	0,00
4.1-02.2.45	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,760	37,66	21%	141,62	0,000	0,00	3,760	141,62	0,00
<b>Přípravné a přidružené práce - živice</b>											
4.1-02.2.46	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčičného tl.10 cm	m2	110,000	28,62	21%	3 148,71	0,000	0,00	110,000	3 148,71	0,00
4.1-02.2.47	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,910	37,66	21%	749,89	0,000	0,00	19,910	749,89	0,00
4.1-02.2.48	Poplatek za recyklaci	t	19,910	60,26	21%	1 199,82	0,000	0,00	19,910	1 199,82	0,00
<b>Komunikace</b>											
4.1-02.2.54	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvitka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	110,000	90,39	21%	9 943,28	0,000	0,00	110,000	9 943,28	0,00
<b>Celkem za: splašková kanalizace - A - 2.část</b>											
<b>SO 4.1-03</b>	<b>Napojení pro domovní přípojky</b>					<b>116 598,93</b>					
<b>DSO 4.1-03.2</b>	<b>Napojení pro domovní přípojky - stoka A-2.ČÁST</b>										
<b>Zemní práce</b>											
4.1-03.2.1	Dočasné zajištění potrubí	m	-3,000	202,40	21%	-607,20	-3,000	-607,20	0,000	0,000	0,00
4.1-03.2.3	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	-6,020	210,92	21%	-1 269,73	-6,020	-1 269,73	0,000	0,000	0,00
4.1-03.2.4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,650	33,90	21%	-55,93	-1,650	-55,93	0,000	0,000	0,00
4.1-03.2.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-50,220	94,39	21%	-4 740,44	-50,220	-4 740,44	0,000	0,000	0,00
4.1-03.2.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-5,580	486,10	21%	-2 712,43	-5,580	-2 712,43	0,000	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-03.2.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-135,260	26,36	21%	-3 566,10	-135,260	-3 566,10	0,000	0,00
4.1-03.2.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-135,260	11,30	21%	-1 528,33	-135,260	-1 528,33	0,000	0,00
4.1-03.2.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-27,620	6,03	21%	-166,44	-27,620	-166,44	0,000	0,00
4.1-03.2.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-3,070	9,04	21%	-27,75	-3,070	-27,75	0,000	0,00
4.1-03.2.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-5,350	45,20	21%	-241,80	-5,350	-241,80	0,000	0,00
4.1-03.2.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-44,880	60,26	21%	-2 704,57	-44,880	-2 704,57	0,000	0,00
4.1-03.2.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-5,580	60,26	21%	-336,26	-5,580	-336,26	0,000	0,00
4.1-03.2.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-39,530	56,50	21%	-2 233,28	-39,530	-2 233,28	0,000	0,00
4.1-03.2.15	Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	-15,350	82,86	21%	-1 271,91	-15,350	-1 271,91	0,000	0,00
4.1-03.2.16	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseří travním semenem	m2	-6,600	33,90	21%	-223,72	-6,600	-223,72	0,000	0,00
4.1-03.2.17	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-44,880	128,06	21%	-5 747,22	-44,880	-5 747,22	0,000	0,00
4.1-03.2.18	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-5,580	128,06	21%	-714,56	-5,580	-714,56	0,000	0,00
4.1-03.2.19	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	-15,350	97,93	21%	-1 503,17	-15,350	-1 503,17	0,000	0,00
4.1-03.2.20	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-38,830	173,25	21%	-6 727,46	-38,830	-6 727,46	0,000	0,00
	<b>Přípravné a přidružené práce</b>									
4.1-03.2.21	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,900	33,90	21%	30,51	0,900	0,00	0,900	30,51
4.1-03.2.22	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-35,100	14,31	21%	-502,36	-35,100	-502,36	0,000	0,00
4.1-03.2.23	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-32,200	14,31	21%	-460,86	-32,200	-460,86	0,000	0,00
4.1-03.2.24	Vytřasný obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,000	120,52	21%	120,52	1,000	0,00	1,000	120,52
4.1-03.2.25	Odstranění oplocení a zpevně obnovení vč.zemních prací, bet.základů a pleťva	m	-2,000	602,62	21%	-1 205,25	-2,000	-1 205,25	0,000	0,00
4.1-03.2.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-15,720	37,66	21%	-592,08	-15,720	-592,08	0,000	0,00
4.1-03.2.27	Poplatek za skládku stavební suti	t	-15,720	37,66	21%	-592,08	-15,720	-592,08	0,000	0,00
	<b>Přípravné a přidružené práce - živice</b>									
4.1-03.2.28	Odstranění podkladu, živice tl. 10 cm	m2	-32,200	34,96	21%	-1 125,71	-32,200	-1 125,71	0,000	0,00
4.1-03.2.29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-5,830	37,66	21%	-219,58	-5,830	-219,58	0,000	0,00
4.1-03.2.30	Poplatek za recyklaci	t	-5,830	60,26	21%	-351,33	-5,830	-351,33	0,000	0,00
	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>									
4.1-03.2.31	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-5,190	316,38	21%	-1 642,00	-5,190	-1 642,00	0,000	0,00
	<b>Komunikace</b>									
4.1-03.2.33	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-32,200	90,39	21%	-2 910,67	-32,200	-2 910,67	0,000	0,00
	<b>Trubní vedení</b>									
4.1-03.2.34	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-34,600	18,83	21%	-651,59	-34,600	-651,59	0,000	0,00
4.1-03.2.35	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-1,000	22,60	21%	-22,60	-1,000	-22,60	0,000	0,00
4.1-03.2.36	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	68,55	21%	-68,55	-1,000	-68,55	0,000	0,00
4.1-03.2.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-34,600	11,30	21%	-390,95	-34,600	-390,95	0,000	0,00
4.1-03.2.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	3 465,08	21%	-6 930,16	-2,000	-6 930,16	0,000	0,00
4.1-03.2.39	Hrdlová zátkla D=М	kus	-1,000	71,56	21%	-71,56	-1,000	-71,56	0,000	0,00
4.1-03.2.40	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-34,600	15,82	21%	-547,33	-34,600	-547,33	0,000	0,00

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-03.2.41	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	-36,000	128,81	21%	-4 637,18	-36,000	-4 637,18	0,000	0,00
4.1-03.2.42	Koleno kanalizační plast SN8 DN150/45°	kus	-2,000	48,96	21%	-97,93	-2,000	-97,93	0,000	0,00
4.1-03.2.43	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-3,000	414,30	21%	-1 242,91	-3,000	-1 242,91	0,000	0,00
4.1-03.2.44	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>									
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-64,400	51,98	21%	-3 347,27	-64,400	-3 347,27	0,000	0,00
4.1-03.2.45	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.unosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	11 216,32	21%	11 216,32	0,000	0,00	1,000	11 216,32
4.1-03.2.46	Koleno kanalizační plast SN8 DN200/45°	kus	1,000	103,95	21%	103,95	0,000	0,00	1,000	103,95
4.1-03.2.47	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150	kus	1,000	564,96	21%	564,96	0,000	0,00	1,000	564,96
4.1-03.2.48	Odbočka kanalizační plast SN8 DN300/200	kus	1,000	851,52	21%	851,52	0,000	0,00	1,000	851,52
	<b>Celkem za: napojení pro domovní přípojky – stoka A-2.ČÁST</b>					<b>-51 100,46</b>				
<b>SO 4.1-04</b>	<b>Opravy komunikací III. třídy</b>									
<b>DSO 4.1-04.2</b>	<b>Opravy komunikací III. třídy- stoka A-2.ČÁST</b>									
	<b>Přípravné a přidružené práce</b>									
4.1-05.2.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	50,850	15,46	21%	786,11	0,000	0,00	50,850	786,11
4.1-05.2.2	Odstranění podkladu z kameniva dřeměného do tl.20 cm	m2	44,070	25,03	21%	1 103,05	0,000	0,00	44,070	1 103,05
4.1-05.2.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	22,560	423,29	21%	9 549,54	0,000	0,00	22,560	9 549,54
4.1-05.2.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,560	368,08	21%	8 303,94	0,000	0,00	22,560	8 303,94
	<b>Přípravné a přidružené práce - živice</b>									
4.1-05.2.5	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	350,000	26,50	21%	9 275,60	0,000	0,00	350,000	9 275,60
4.1-05.2.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	44,800	423,29	21%	18 963,45	0,000	0,00	44,800	18 963,45
4.1-05.2.7	Poplatek za recyklaci	t	44,800	50,79	21%	2 275,61	0,000	0,00	44,800	2 275,61
	<b>Komunikace</b>									
4.1-05.2.8	Podklad ze šlérkodrti po zhutnění floušťky 30 cm	m2	127,800	161,95	21%	20 697,84	0,000	0,00	127,800	20 697,84
4.1-05.2.9	Asf beton podkl ACP16 tl120mm -3m	m2	136,700	371,02	21%	50 718,98	0,000	0,00	136,700	50 718,98
4.1-05.2.10	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	127,800	40,49	21%	5 174,46	0,000	0,00	127,800	5 174,46
4.1-05.2.11	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	486,700	8,92	21%	4 343,31	0,000	0,00	486,700	4 343,31
4.1-05.2.12	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	350,000	161,95	21%	56 684,23	0,000	0,00	350,000	56 684,23
4.1-05.2.13	Asf beton lož ACL22 tl 70mm -3m	m2	145,600	211,28	21%	30 762,01	0,000	0,00	145,600	30 762,01
4.1-05.2.14	Úprava závlivky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	135,600	72,14	21%	9 782,67	0,000	0,00	135,600	9 782,67
	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>									
4.1-05.2.15	Zarovnání stýčné plochy živice tl. do 5 cm	m	135,600	11,78	21%	1 597,17	0,000	0,00	135,600	1 597,17
4.1-05.2.16	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	135,600	50,79	21%	6 887,80	0,000	0,00	135,600	6 887,80
	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>									
4.1-05.2.17	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	3,000	124,41	21%	373,23	0,000	0,00	3,000	373,23
4.1-05.2.18	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	3,100	92,02	21%	285,26	0,000	0,00	3,100	285,26
	<b>Celkem za: opravy místních komunikací a zpevněných ploch – stoka A-2.ČÁST</b>					<b>237 564,26</b>				
4.1-05.2.19	Náklady na úpravy projektové dokumentace vč.změnového výkazu výměr	soubor	1,000	20 706,00	21%	20 706,00	0,000	0,00	1,000	20 706,00
	<b>Změna trasy stoky A - 2.část - celkem</b>					<b>323 768,73</b>		<b>-78 630,28</b>		<b>402 399,01</b>

Číslo návrhu:

Název změny:

B/038

E - 2. část - Změna ve způsobu realizace části stoky

NOZ

ZL43B

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>44.1</b>	<b>Odkanalizování obce Střelná</b>									
SO 44.1-02	Splašková kanalizace									
DSO 44.1-02.2	Splašková kanalizace – stoka E-2.část Zemní práce									
44.1-02.2.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-246,440	94,39	21%	-23 262,33	-246,440		0,000	0,00
44.1-02.2.11	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-424,650	26,36	21%	-11 195,79	-424,650		0,000	0,00
44.1-02.2.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-424,650	11,30	21%	-4 798,20	-424,650		0,000	0,00
44.1-02.2.13	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-135,540	6,03	21%	-816,80	-135,540		0,000	0,00
44.1-02.2.16	Vodorovné přemístění přebytečného výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-246,440	60,26	21%	-14 851,04	-246,440		0,000	0,00
44.1-02.2.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-191,300	56,50	21%	-10 807,67	-191,300		0,000	0,00
44.1-02.2.19	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-36,300	82,86	21%	-3 007,85	-36,300		0,000	0,00
44.1-02.2.21	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-246,440	128,06	21%	-31 558,47	-246,440		0,000	0,00
44.1-02.2.25	Štěrkopískek frakce 0-4	m3	-36,300	97,93	21%	-3 554,72	-36,300		0,000	0,00
44.1-02.2.26	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-63,560	173,25	21%	-11 012,03	-63,560		0,000	0,00
	<b>Přípravné a přídružené práce</b>									
44.1-02.2.28	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	-66,000	15,07	21%	-994,33	-66,000		0,000	0,00
44.1-02.2.29	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drčené tl.20 cm	m2	-66,000	14,31	21%	-944,61	-66,000		0,000	0,00
44.1-02.2.34	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-36,050	37,66	21%	-1 357,79	-36,050		0,000	0,00
44.1-02.2.35	Poplatek za skládku stavební suťi	t	-36,050	37,66	21%	-1 357,79	-36,050		0,000	0,00
	<b>Přípravné a přídružené práce</b>									
44.1-02.2.36	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl.10 cm	m2	-66,000	28,62	21%	-1 889,22	-66,000		0,000	0,00
44.1-02.2.37	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-10,750	37,66	21%	-404,89	-10,750		0,000	0,00
44.1-02.2.38	Poplatek za recyklaci	t	-10,750	60,26	21%	-647,82	-10,750		0,000	0,00
	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>									
44.1-02.2.39	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-66,000	24,10	21%	-1 590,92	-66,000		0,000	0,00
44.1-02.2.40	Lože pod potrubí ze štěrkuodrtě 0 - 63 mm	m3	-9,900	316,38	21%	-3 132,13	-9,900		0,000	0,00
44.1-02.2.41	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-60,000	48,96	21%	-2 937,78	-60,000		0,000	0,00
	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>									
44.1-02.2.42	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-10,170	316,38	21%	-3 217,56	-10,170		0,000	0,00
44.1-02.2.43	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-66,000	90,39	21%	-5 965,97	-66,000		0,000	0,00
	<b>Trubní vedení</b>									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
44.1-02.2.44	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-60,000	30,13	21%	-1 807,86	-60,000	-1 807,86	0,000	0,00
44.1-02.2.48	Sachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění sachty a úpravy zhlaví sachty	kus	-1,000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,00
44.1-02.2.51	Trubka kanalizační: plast DN250 SN8	m	-61,800	274,95	21%	-16 991,71	-61,800	-16 991,71	0,000	0,00
44.1-02.2.53	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>									
44.1-02.2.53	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	-120,000	51,98	21%	-6 237,15	-120,000	-6 237,15	0,000	0,00
44.1-02.2.56	Kanalizační potrubí AWADUKT PP SN10 RAUSISTO D 250 mm včetně svatební	m	60,000	1 450,00	21%	87 000,00	0,000	0,00	60,000	87 000,00
44.1-02.2.64	Bevykopalová pokládky potrubí D 250 mm použitím hlavy s valivými dílky, Rausisto, vč. obslužných prací	m	60,000	8 851,50	21%	531 090,00	0,000	0,00	60,000	531 090,00
<b>SO 44.1-04</b>	<b>Celkem za: splišková kanalizace – stoka E-2.část</b>					<b>441 506,79</b>				
<b>DSO 44.1-04.2</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
	<b>Přípravné a přidružené práce</b>									
44.1-04.2.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-66,000	15,46	21%	-1 020,32	-66,000	-1 020,32	0,000	0,00
44.1-04.2.2	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-66,000	25,03	21%	-1 651,94	-66,000	-1 651,94	0,000	0,00
44.1-04.2.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-3,850	423,29	21%	-1 629,67	-3,850	-1 629,67	0,000	0,00
44.1-04.2.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,850	368,08	21%	-1 417,11	-3,850	-1 417,11	0,000	0,00
	<b>Přípravné a přidružené práce - živice</b>									
44.1-04.2.5	Odstranění živíčního krytu frézováním tl.50 mm	m2	-66,000	26,50	21%	-1 749,11	-66,000	-1 749,11	0,000	0,00
44.1-04.2.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-3,460	423,29	21%	-1 464,75	-3,460	-1 464,75	0,000	0,00
44.1-04.2.7	Poplatek za recyklaci	t	-3,460	50,79	21%	-175,77	-3,460	-175,77	0,000	0,00
	<b>Komunikace</b>									
44.1-04.2.8	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	-66,000	81,71	21%	-5 393,10	-66,000	-5 393,10	0,000	0,00
44.1-04.2.9	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-	m2	-84,000	147,97	21%	-12 429,31	-84,000	-12 429,31	0,000	0,00
44.1-04.2.10	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-84,000	157,54	21%	-13 233,19	-84,000	-13 233,19	0,000	0,00
44.1-04.2.11	Posťfík živíčný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-84,000	40,49	21%	-3 401,05	-84,000	-3 401,05	0,000	0,00
44.1-04.2.13	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	-96,000	161,95	21%	-15 547,67	-96,000	-15 547,67	0,000	0,00
44.1-04.2.16	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-120,000	72,14	21%	-8 657,23	-120,000	-8 657,23	0,000	0,00
	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>									
44.1-04.2.17	Zarovnaní stýčné plochy živíčné tl. do 5 cm	m	-120,000	11,78	21%	-1 413,42	-120,000	-1 413,42	0,000	0,00
44.1-04.2.18	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	-120,000	50,79	21%	-6 095,39	-120,000	-6 095,39	0,000	0,00
	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>									
44.1-04.2.20	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	-60,000	124,41	21%	-7 464,65	-60,000	-7 464,65	0,000	0,00
44.1-04.2.21	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	-60,600	92,02	21%	-5 576,40	-60,600	-5 576,40	0,000	0,00
	<b>Celkem za: Opravy místních komunikací a zpevněných ploch – stoka E-2.část</b>					<b>-88 320,08</b>				
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>									
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	7 308,00	21%	7 308,00	0,000	0,00	1,000	7 308,00
<b>CELKEM:</b>						<b>360 494,71</b>		<b>-264 903,29</b>		<b>625 398,00</b>

Číslo návrhu:	Název změny:	<b>NOZ</b>
<b>B/043</b>	<b>Stoka E8 - Navýšení realizace přeložky vodovodu</b>	

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098	ZL46B
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------	-------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>SO 44.1-08</b>	<b>PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b>									
<b>DSO 44.1-08.1</b>	<b>PŘELOŽKY VODOVODU</b>									
	<b>Zemní práce</b>									
44.1-08.1.1	Dočasné zajištění potrubí	m	12.000	202,40	21%	2 428,80	0,000	0,00	12,000	2 428,80
44.1-08.1.2	Příplatek za ztižené vykopávky v blízkosti vedení	m3	28.080	210,92	21%	5 922,58	0,000	0,00	28,080	5 922,58
44.1-08.1.5	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože obsypu a zásypu, identifikačního vodiče a výstražné pásky	m	160.000	790,94	21%	126 550,83	0,000	0,00	160,000	126 550,83
	<b>Přípravné a přídržné práce</b>									
44.1-08.1.6	Odstranění podkladu nad 200m2, kam:těžené tl.20cm	m2	176.000	15,07	21%	2 651,54	0,000	0,00	176,000	2 651,54
44.1-08.1.7	Odstranění podkladu nad 200m2, kam:drčené tl.20cm	m2	176.000	14,31	21%	2 518,96	0,000	0,00	176,000	2 518,96
44.1-08.1.8	Výrhnání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	160.000	120,52	21%	19 283,94	0,000	0,00	160,000	19 283,94
44.1-08.1.9	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	84.273	37,66	21%	3 174,03	0,000	0,00	84,273	3 174,03
44.1-08.1.10	Poplatek za skládku stavební suti	t	84.270	37,66	21%	3 173,94	0,000	0,00	84,270	3 173,94
	<b>Přípravné a přídržné práce - živice</b>									
44.1-08.1.11	Odstranění podkladu nad 200m2, živického tl. 10cm	m2	176.000	28,62	21%	5 037,93	0,000	0,00	176,000	5 037,93
44.1-08.1.12	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	31.858	37,66	21%	1 199,88	0,000	0,00	31,858	1 199,88
44.1-08.1.13	Poplatek za recyklaci	t	31.860	60,26	21%	1 919,96	0,000	0,00	31,860	1 919,96
	<b>Komunikace</b>									
44.1-08.1.14	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	176.000	90,39	21%	15 909,25	0,000	0,00	176,000	15 909,25
	<b>Trubní vedení</b>									
44.1-08.1.15	Přeložka vodovodu z PE 100 d110x6,6 mm SDR 17 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	160.000	1 807,87	21%	289 259,04	0,000	0,00	160,000	289 259,04
44.1-08.1.17	Napojení na stáv.vodovod	kpl	3.000	4 406,68	21%	13 220,04	0,000	0,00	3,000	13 220,04
44.1-08.1.18	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	352.000	51,98	21%	18 295,63	0,000	0,00	352,000	18 295,63
	<b>PŘELOŽKY VODOVODU</b>					<b>510 546,35</b>		<b>0,00</b>		<b>510 546,35</b>

Číslo návrhu:

B/055

Změna stoky A11

NOZ

ZL49B

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
SO 4.1-02 DSO 4.1-02.18	Splásková kanalizace Splásková kanalizace – stoka A11, A11A Zemní práce									
4.1-02.18.4	Sejmout omítku s přemístěním do 50 m	m3	12.380	33,90	21%	419,65	0,000	0,00	12,380	419,65
4.1-02.18.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	253.880	94,39	21%	23 964,61	0,000	0,00	253,880	23 964,61
4.1-02.18.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	28.210	486,10	21%	13 712,83	0,000	0,00	28,210	13 712,83
4.1-02.18.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	184.730	26,36	21%	4 870,36	0,000	0,00	184,730	4 870,36
4.1-02.18.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	184.730	11,30	21%	2 087,30	0,000	0,00	184,730	2 087,30
4.1-02.18.9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	139.630	6,03	21%	841,44	0,000	0,00	139,630	841,44
4.1-02.18.10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	15.510	9,04	21%	140,20	0,000	0,00	15,510	140,20
4.1-02.18.11	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	259.140	45,20	21%	11 712,28	0,000	0,00	259,140	11 712,28
4.1-02.18.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-5.260	60,26	21%	-316,98	-5,260	-316,98	0,000	0,00
4.1-02.18.13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	28.210	60,26	21%	1 700,00	0,000	0,00	28,210	1 700,00
4.1-02.18.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	259.140	56,50	21%	14 640,35	0,000	0,00	259,140	14 640,35
4.1-02.18.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13.610	82,86	21%	1 127,73	0,000	0,00	13,610	1 127,73
4.1-02.18.16	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	49.500	33,90	21%	1 677,93	0,000	0,00	49,500	1 677,93
4.1-02.18.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-5.260	128,06	21%	-673,58	-5,260	-673,58	0,000	0,00
4.1-02.18.18	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	28.210	128,06	21%	3 612,50	0,000	0,00	28,210	3 612,50
4.1-02.18.21	Štěrkořísek frakce 0-4	m3	13.610	97,93	21%	1 332,78	0,000	0,00	13,610	1 332,78
4.1-02.18.38	Podkladní a vedlejší konstrukce Lože pod potrubí ze štěrkořísku do 63 mm	m3	3.710	316,38	21%	1 173,76	0,000	0,00	3,710	1 173,76
4.1-02.18.42	Trubní vedení Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	78.000	30,13	21%	2 350,23	0,000	0,00	78,000	2 350,23
4.1-02.18.43	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	78.000	16,57	21%	1 292,62	0,000	0,00	78,000	1 292,62
4.1-02.18.47	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	78.000	15,82	21%	1 233,87	0,000	0,00	78,000	1 233,87
4.1-02.18.48	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	80.000	274,95	21%	21 995,74	0,000	0,00	80,000	21 995,74
4.1-02.18.51	Neřízený zemní profilak 200-500 mm vč.vystrojení jámy, 8 kusů prefá panelů, lože 20 cm z makadamu a čerpací jímka z PVC DN 400	m	13.500	9 491,31	21%	128 132,72	0,000	0,00	13,500	128 132,72
4.1-02.18.52	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	13.500	576,26	21%	7 779,49	0,000	0,00	13,500	7 779,49
4.1-02.18.53	Ocelová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	13.500	2 937,79	21%	39 660,13	0,000	0,00	13,500	39 660,13
4.1-02.18.54	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2.1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1.000	11 216,32	21%	11 216,32	0,000	0,00	1,000	11 216,32

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.18.55	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3.0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 240,78	21%	12 240,78	0,000	0,00	1,000	12 240,78
<b>DSO 4.1-02.18</b>	<b>Splásková kanalizace – stoka A11, A11A celkem</b>					<b>307 925,06</b>				
<b>SO 4.1-03</b>	<b>Napojení pro domovní přípojky</b>									
<b>DSO 4.1-03.18</b>	<b>Napojení pro domovní přípojky – stoka A11, A11A</b>									
<b>Zemní práce</b>										
4.1-03.18.3	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,250	33,90	21%	42,37	0,000	0,00	1,250	42,37
4.1-03.18.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,790	94,39	21%	735,32	0,000	0,00	7,790	735,32
4.1-03.18.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,870	486,10	21%	422,91	0,000	0,00	0,870	422,91
4.1-03.18.6	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	9,000	18,83	21%	169,48	0,000	0,00	9,000	169,48
4.1-03.18.7	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	9,000	8,29	21%	74,57	0,000	0,00	9,000	74,57
4.1-03.18.8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,290	3,77	21%	16,16	0,000	0,00	4,290	16,16
4.1-03.18.9	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,480	6,78	21%	3,25	0,000	0,00	0,480	3,25
4.1-03.18.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vložení a naložení	m3	6,796	45,20	21%	307,15	0,000	0,00	6,796	307,15
4.1-03.18.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,990	60,26	21%	59,66	0,000	0,00	0,990	59,66
4.1-03.18.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,870	60,26	21%	52,43	0,000	0,00	0,870	52,43
4.1-03.18.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	6,800	56,50	21%	384,17	0,000	0,00	6,800	384,17
4.1-03.18.14	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,130	82,86	21%	93,64	0,000	0,00	1,130	93,64
4.1-03.18.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 20 cm vč.oseří travním semenem	m2	5,000	33,90	21%	169,49	0,000	0,00	5,000	169,49
4.1-03.18.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,990	128,06	21%	126,78	0,000	0,00	0,990	126,78
4.1-03.18.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,870	128,06	21%	111,41	0,000	0,00	0,870	111,41
4.1-03.18.18	Štěrkopisek frakce 0-4	m3	1,130	97,93	21%	110,66	0,000	0,00	1,130	110,66
4.1-03.18.29	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	0,380	316,38	21%	120,22	0,000	0,00	0,380	120,22
4.1-03.18.31	Trubní vedení									
4.1-03.18.31	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	2,500	18,83	21%	47,08	0,000	0,00	2,500	47,08
4.1-03.18.34	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,500	11,30	21%	28,24	0,000	0,00	2,500	28,24
4.1-03.18.35	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 465,08	21%	3 465,08	0,000	0,00	1,000	3 465,08
4.1-03.18.36	Hrdlová zátká D=Hl	kus	1,000	71,56	21%	71,56	0,000	0,00	1,000	71,56
4.1-03.18.37	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	2,500	15,82	21%	39,55	0,000	0,00	2,500	39,55
4.1-03.18.38	Trubka kanalizační plast DN150 SN8	m	3,000	128,81	21%	386,43	0,000	0,00	3,000	386,43
<b>DSO 4.1-03.18</b>	<b>Napojení pro domovní přípojky – stoka A11, A11A celkem</b>					<b>7 037,61</b>				
<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>										
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	12 180,00	21%	12 180,00	0,000	0,00	1,000	12 180,00
<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM</b>										
						<b>12 180,00</b>				
						<b>327 142,67</b>				
						<b>-990,56</b>				
<b>CELKEM:</b>						<b>328 133,23</b>				



Číslo návrhu:

B/066

Název změny:

## Stoka A9-2 - Změna trasy a technologie

NOZ

ZL56B

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B	Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.0.4098
---------------------------------------	--

Kód objektu Kódů subobj.	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
						jednotky	cena	jednotky	cena
SO 4.1-02 DSO 4.1-02.16	Splašková kanalizace Splašková kanalizace – stoka A9-1,A9-2								
<b>Zemní práce</b>									
4.1-02.16.2	Dočasné zajištění potrubí	-2,200	202,40	21%	-445,28	-2,200	-445,28	0,000	0,00
4.1-02.16.3	Dočasné zajištění kabelů vč. chráničky, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	-1,100	135,59	21%	-149,15	-1,100	-149,15	0,000	0,00
4.1-02.16.4	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	-5,148	210,92	21%	-1 085,81	-5,148	-1 085,81	0,000	0,00
4.1-02.16.5	Sejmufi omice s přemístěním do 50 m	-1,930	33,90	21%	-65,42	-1,930	-65,42	0,000	0,00
4.1-02.16.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	114,020	94,39	21%	10 762,74	0,000	0,00	114,020	10 762,74
4.1-02.16.7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	12,670	486,10	21%	6 158,86	0,000	0,00	12,670	6 158,86
4.1-02.16.9	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	185,320	26,36	21%	4 885,92	0,000	0,00	185,320	4 885,92
4.1-02.16.10	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	185,320	11,30	21%	2 093,97	0,000	0,00	185,320	2 093,97
4.1-02.16.11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	62,710	6,03	21%	377,91	0,000	0,00	62,710	377,91
4.1-02.16.12	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	6,970	9,04	21%	63,00	0,000	0,00	6,970	63,00
4.1-02.16.13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	90,400	45,20	21%	4 085,78	0,000	0,00	90,400	4 085,78
4.1-02.16.14	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	23,620	60,26	21%	1 423,39	0,000	0,00	23,620	1 423,39
4.1-02.16.15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	12,670	60,26	21%	763,52	0,000	0,00	12,670	763,52
4.1-02.16.16	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	118,070	56,50	21%	6 670,47	0,000	0,00	118,070	6 670,47
4.1-02.16.17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	5,450	82,86	21%	451,59	0,000	0,00	5,450	451,59
4.1-02.16.18	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	-7,700	33,90	21%	-261,01	-7,700	-261,01	0,000	0,00
4.1-02.16.19	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	23,620	128,06	21%	3 024,71	0,000	0,00	23,620	3 024,71
4.1-02.16.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	12,670	128,06	21%	1 622,49	0,000	0,00	12,670	1 622,49
4.1-02.16.21	Štěrkopisek frakce 0-4	5,450	97,93	21%	533,70	0,000	0,00	5,450	533,70
4.1-02.16.22	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	21,300	173,25	21%	3 690,31	0,000	0,00	21,300	3 690,31
<b>Přípravné a přidružené práce</b>									
4.1-02.16.24	Odstranění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> ,kam.těžné tl.20 cm	13,750	15,07	21%	207,15	0,000	0,00	13,750	207,15
4.1-02.16.25	Odstranění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> ,kam.dřené tl.20 cm	13,750	14,31	21%	196,80	0,000	0,00	13,750	196,80
4.1-02.16.27	Odstranění oplození a zpětné obnovení vč.zemních p bet.základů,pletiva a případně podezdívky	4,000	602,62	21%	2 410,50	0,000	0,00	4,000	2 410,50
4.1-02.16.29	Vodorovná doprava suiti po suchu na skládku vč.uložení	6,528	37,66	21%	245,87	0,000	0,00	6,528	245,87
4.1-02.16.30	Poplatek za skládku stavebni suiti	6,528	37,66	21%	245,87	0,000	0,00	6,528	245,87
<b>Přípravné a přidružené práce - živice</b>									
4.1-02.16.31	Odstranění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , živického tl.10 cm	13,750	28,62	21%	393,58	0,000	0,00	13,750	393,58
4.1-02.16.32	Vodorovná doprava suiti po suchu na skládku vč.uložení	2,494	37,66	21%	93,92	0,000	0,00	2,494	93,92
4.1-02.16.33	Poplatek za recyklaci	2,494	60,26	21%	150,27	0,000	0,00	2,494	150,27
<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
4.1-02.16.38	Ložě pod potrubí ze šterkopolisku do 63 mm	m3	1.490	316,38	21%	471,40	0,000	0,00	1,490	471,40
	<b>Komunikace</b>									
4.1-02.16.39	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutnější šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	13.750	90,39	21%	1 242,91	0,000	0,00	13,750	1 242,91
	<b>Trubní vedení</b>									
4.1-02.16.40	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	34.000	30,13	21%	1 024,46	0,000	0,00	34,000	1 024,46
4.1-02.16.41	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěnění konců potrubí	m	31.000	16,57	21%	513,74	0,000	0,00	31,000	513,74
4.1-02.16.43	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1.000	12 240,78	21%	-12 240,78	-1,000	-12 240,78	0,000	0,00
4.1-02.16.44	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	31.000	15,82	21%	490,39	0,000	0,00	31,000	490,39
4.1-02.16.45	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	35.020	274,95	21%	9 628,64	0,000	0,00	35,020	9 628,64
	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>									
4.1-02.16.47	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	25.000	51,98	21%	1 299,40	0,000	0,00	25,000	1 299,40
4.1-02.16.48	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	2.000	13 913,06	21%	27 826,12	0,000	0,00	2,000	27 826,12
4.1-02.16.49	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	75.900	451,97	21%	34 304,31	0,000	0,00	75,900	34 304,31
<b>DSO 4.1-02.16</b>	<b>Spiašková kanalizace – stoka A9-1, A9-2 celkem</b>					<b>113 106,24</b>				
<b>DSO 4.1-05</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch</b>									
<b>DSO 4.1-05.14</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch – stoka A9, A9-1, A9-2</b>									
	<b>Přípravné a přidružené práce</b>									
4.1-05.14.1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	7.500	15,46	21%	115,94	0,000	0,00	7,500	115,94
4.1-05.14.2	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	4.950	25,03	21%	123,89	0,000	0,00	4,950	123,89
4.1-05.14.3	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč. uložení	t	2.956	423,29	21%	1 251,35	0,000	0,00	2,956	1 251,35
4.1-05.14.4	Poplatek za skládku stavební suťi	t	2.956	368,08	21%	1 088,13	0,000	0,00	2,956	1 088,13
	<b>Přípravné a přidružené práce - živice</b>									
4.1-05.14.5	Odstranění živého koryta frézováním tl.50 mm	m2	12.500	26,50	21%	331,27	0,000	0,00	12,500	331,27
4.1-05.14.6	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč. uložení	t	1.599	423,29	21%	676,86	0,000	0,00	1,599	676,86
4.1-05.14.7	Poplatek za recyklaci	t	1.599	50,79	21%	81,22	0,000	0,00	1,599	81,22
	<b>Komunikace</b>									
4.1-05.14.8	Podklad ze šterkocortu po zhuštění hloubky 15 cm	m2	13.750	81,71	21%	1 123,57	0,000	0,00	13,750	1 123,57
4.1-05.14.11	Posfík živický infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	21.250	40,49	21%	860,39	0,000	0,00	21,250	860,39
4.1-05.14.13	Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	26.250	161,95	21%	4 251,31	0,000	0,00	26,250	4 251,31
4.1-05.14.14	Úprava závlaky díl.spar hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	25.000	72,14	21%	1 803,59	0,000	0,00	25,000	1 803,59
	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>									
4.1-05.14.15	Zarovnání stýčné plochy živického tl. do 5 cm	m	25.000	11,78	21%	294,47	0,000	0,00	25,000	294,47
4.1-05.14.16	Řezání stávajícího živického koryta tl. 5 - 10 cm	m	25.000	50,79	21%	1 269,87	0,000	0,00	25,000	1 269,87
4.1-05.14.19	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	26.250	302,78	21%	7 947,98	0,000	0,00	26,250	7 947,98
<b>DSO 4.1-05.14</b>	<b>Opravy místních komunikací a zpevněných ploch – stoka A9, A9-1, A9-2 celkem</b>					<b>21 219,84</b>				
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>									
3	Realizační dokumentace	p.s.	1.000	17 052,00	21%	17 052,00	0,000	0,00	1,000	17 052,00
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM</b>					<b>17 052,00</b>				
	Změna trasy stoky A9-2 - celkem					<b>151 378,08</b>		<b>-14 247,45</b>		<b>165 625,53</b>

Číslo návrhu:	Název změny:
<b>B/</b>	<b>Změna konstrukce ČS</b>
Projekt: <b>ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B</b> Číslo projektu: <b>CZ.1.02/1.1.00/09.04098</b>	

**ZL č. 73/B/21.1**

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
<b>21.1</b>	<b>Odkanalizování obce Lačnov</b>									
<b>SO 21.1-08</b>	<b>Čerpací stanice Lačnov</b>									
<b>DSO 21.1-08.1</b>	<b>Čerpací stanice – stavební část</b>									
21.1-08.1.1	Hloubení nezapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-161,022	267,65	21%	-43 097,14	-161,022	-43 097,14	0,000	0,00
21.1-08.1.2	Hloubení nezapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-17,891	644,29	21%	-11 526,94	-17,891	-11 526,94	0,000	0,00
21.1-08.1.3	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-19,323	6,03	21%	-116,44	-19,323	-116,44	0,000	0,00
21.1-08.1.4	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-2,147	9,04	21%	-19,40	-2,147	-19,40	0,000	0,00
21.1-08.1.5	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-170,773	45,20	21%	-7 718,38	-170,773	-7 718,38	0,000	0,00
21.1-08.1.6	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-18,299	60,26	21%	-1 102,74	-18,299	-1 102,74	0,000	0,00
21.1-08.1.7	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-17,891	60,26	21%	-1 078,15	-17,891	-1 078,15	0,000	0,00
21.1-08.1.8	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-170,777	56,50	21%	-9 648,20	-170,777	-9 648,20	0,000	0,00
21.1-08.1.9	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,767	82,86	21%	63,55	0,000	0,00	0,767	63,55
21.1-08.1.10	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,751	128,06	21%	1 248,69	0,000	0,00	9,751	1 248,69
21.1-08.1.11	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-17,891	128,06	21%	-2 291,08	-17,891	-2 291,08	0,000	0,00
21.1-08.1.12	Štěrkopísk frakce 0-4	m3	0,767	97,93	21%	75,11	0,000	0,00	0,767	75,11
21.1-08.1.14	Kompl.kce ŽB z C 30/37 XC3 vč.bednění a výztuže - stropní deska k přeřa šachtě	m3	-0,027	9 898,08	21%	-270,22	-0,027	-270,22	0,000	0,00
21.1-08.1.16	Kompletní kce ŽB z C30/37 XC3 vč. bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	16,257	7 382,13	21%	120 011,32	0,000	0,00	16,257	120 011,32
21.1-08.1.17	Prostý beton C 25/30 se zvýšenou obrusností	m3	1,305	2 229,71	21%	2 909,77	0,000	0,00	1,305	2 909,77
21.1-08.1.18	Poklop kompozitový rozměr 900x600 mm D+M	kus	-2,000	3 013,11	21%	-6 026,22	-2,000	-6 026,22	0,000	0,00
21.1-08.1.19	Poklop litonový rozměr 700x700 mm D400 D+M	kus	-1,000	7 660,08	21%	-7 660,08	-1,000	-7 660,08	0,000	0,00
21.1-08.1.20	Poklop litonový rozměr kruhový d=700 mm D400 D+M	kus	-1,000	3 314,42	21%	-3 314,42	-1,000	-3 314,42	0,000	0,00
21.1-08.1.21	Poklop litonový rozměr 1000x700mm D400 D+M	kus	-1,000	9 965,86	21%	-9 965,86	-1,000	-9 965,86	0,000	0,00
21.1-08.1.22	Lože pod potrubí ze šterkopsku do 63 mm	m3	0,237	316,38	21%	74,98	0,000	0,00	0,237	74,98
21.1-08.1.24	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,000	30,13	21%	30,13	0,000	0,00	1,000	30,13
21.1-08.1.25	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utišnění koncu potrubí	m	1,000	16,57	21%	16,57	0,000	0,00	1,000	16,57
21.1-08.1.27	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	1,000	15,82	21%	15,82	0,000	0,00	1,000	15,82
21.1-08.1.28	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	1,030	433,14	21%	446,13	0,000	0,00	1,030	446,13

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
21.1-08.1.29	Stupadla šachtová vidlicová D+M s plastovým povlakem	kus	-10,000	161,20	21%	-1 612,02	-10,000	0,000	0,000	0,00
21.1-08.1.30	Kruhová nádrž z prefa dílců DN 2000 mm, v.5,72 m D+M, vč.pod.bet a spád.bet, vč.pok a žebříku-neroz	kpl	-1,000	51 849,97	21%	-51 849,97	-1,000	0,000	0,000	0,00
21.1-08.1.31	Obetonování spodní části prefa šachty betonem C 25/30 XC2-S3 max.prús. 50 mm, vč.bednění	m3	-12,500	2 116,71	21%	-26 458,92	-12,500	0,000	0,000	0,00
21.1-08.1.34	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jimek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, ovedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	45 000,00	21%	45 000,00	0,000	0,000	1,000	45 000,00
21.1-08.1.35	Výkop studny spouštěné v hor.1-4 hl.do 10 m	m3	20,802	500,00	21%	10 401,00	0,000	0,000	20,802	10 401,00
21.1-08.1.36	Ocelový břít D+M	kg	645,000	109,50	21%	70 627,50	0,000	0,000	645,000	70 627,50
21.1-08.1.37	Krystalizační nátěr D+M	m2	9,515	277,51	21%	2 640,51	0,000	0,000	9,515	2 640,51
21.1-08.1.38	Těsnící pásek D+M	m	6,782	165,06	21%	1 119,44	0,000	0,000	6,782	1 119,44
21.1-08.1.39	Poklop kompozitový rozměr 750x550 mm D+M	kus	2,000	2 301,68	21%	4 603,36	0,000	0,000	2,000	4 603,36
21.1-08.1.40	Poklop kompozitový rozměr 700x450 mm D+M	kus	1,000	1 757,65	21%	1 757,65	0,000	0,000	1,000	1 757,65
21.1-08.1.41	Poklop kompozitový rozměr 900x700 mm D+M	kus	1,000	3 515,29	21%	3 515,29	0,000	0,000	1,000	3 515,29
21.1-08.1.42	Ocelová trubka s přírubou, děrovaná DN 400, dl.750 mm, vč.zaslepení příruby D+M	kpl	1,000	6 825,00	21%	6 825,00	0,000	0,000	1,000	6 825,00
21.1-08.1.43	Podklad nebo podsyp ze šterkoptisku ŠP tl 150 mm	m2	3,140	112,60	21%	353,56	0,000	0,000	3,140	353,56
<b>DSO 21.1-08.1</b>	<b>Čerpací stanice – stavební část</b>					<b>87 979,20</b>				<b>271 735,38</b>
<b>CELKEM</b>						<b>87 979,20</b>		<b>-183 756,18</b>		<b>271 735,38</b>

Číslo návrhu: **Název změny:**

## B/ Změna konstrukce ČS

Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část B**      Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.04/098**

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
3	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b> Realizační dokumentace		1,000	36 540,00	21%	36 540,00	0,000	0,000	1,000	36 540,00
	<b>VŠEOBECNÉ POLOŽKY</b>	p.s.				<b>36 540,00</b>		<b>0,00</b>		<b>36 540,00</b>
<b>CELKEM</b>						<b>36 540,00</b>		<b>0,00</b>		<b>36 540,00</b>