



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13. 11. 2012

Číslo smlouvy zhotovitele 093/MDCV/12

I. Smluvní strany

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

adresa: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 702 38 880
DIČ: CZ70238880
Č.bank.účtu: 198081845/0300
zastupovaný: Ing. Jaromírem Kudlíkem, předsedou Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko
a panem Josefem Daňkem, členem Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

STRABAG a.s.

adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO.: 60838744
DIČ: CZ60838744
Č.bank.účtu: 5061885001/2700

zastupovaném: Ing. Jan Hýzl, prokurista a
Ing. Tomáš Hoza, prokurista

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

Smluvní strany se tímto dohodly na dodatku č.1, kterým se upravuje čl. III smlouvy o dílo
ze dne 13. 11. 2012 na projekt s názvem

"Čistá řeka Bečva II-C"

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr níže uvedených změnových listů. Oceněné výkazy výměr budou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o výkazy výměr ke změnovým listům:

- 01/C/49.15, 39.6 Vícevýměry 03/2014
- 02/C/39.6 Přeložka kanalizace Bučiska - stoka A
- 03/C/49.17 Prohloubení a prodloužení sběrače D8
- 04/C/49.17 Kolize sběrače H v úseku ŠH22-ŠH25 se stávající DK a vodovodem

V souvislosti s tímto se mění čl. III smlouvy o dílo takto:

III. Cena díla

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku:

- **cena dle smlouvy o dílo (bez DPH)145 736 994 Kč**

- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny29 147 399 Kč

- **cena dle smlouvy o dílo navýšená o DPH..... 174 884 393 Kč**

slovy: stosedmdesátčtyřimilionůosmsetosmdesátčtyřítisícťristadevadesáttří korun českých

méněpráce:

- **cena (bez DPH)80 987 Kč**

- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny17 007 Kč

- **cena navýšená o DPH97 994 Kč**

vícepráce:

- **cena (bez DPH)1.075.740 Kč**

- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny225 905 Kč

- **cena navýšená o DPH1 301 645 Kč**

Cena na základě dodatku č. 1 :

- **cena (bez DPH)146 731 747 Kč**

- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny30 813 667 Kč

- **cena navýšená o DPH..... 177 545 414 Kč**

slovy: stosedmdesátsedmmilionůpětsetčtyřicetpěttisícčtyřistačtrnáct korun českých

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2012 se nemění.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena tři vyhotovení, pro zhotovitele jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

Oceněné výkazy výměr k výše uvedeným změnovým listům

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Datum: 30.12.2014



Ing. Jaromír Kudlík
předseda Rady SOMV



Josef Daněk
člen Rady SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

-4-

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

STRABAG a.s.

Datum: 30.12. 2014



Ing. Jan Hýzl
prokurista



Ing. Tomáš Hoza
prokurista

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(19)

Rekapitulace ZL
 ČRB II - C

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Datum uzavření ZL	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]	Rozdíl [Kč]	Poznámka
01/C/49.15, 39.6	Vícevýměry 03/2014	5.11.2014	76 863,33 9 383,40	0,00	76 863,33 9 383,40	
02/C/39.6	Přeložka kanalizace Bučiska - stoka A	13.11.2014	22 871,72	0,00	22 871,72	
03/C/49.17	Prohloubení a prodloužení sběrače D8	10.12.2014	430 082,55 27 765,72	-80 987,46 0,00	349 095,09 27 765,72	
04/C/49.17	Kolize sběrače H v úseku ŠH22-ŠH25 se stávající DK a vodovodem	10.12.2014	88 021,36 133 610,60 287 141,58	0,00 0,00 0,00	88 021,36 133 610,60 287 141,58	
Celkem			1 075 740,26	-80 987,46	994 752,80	

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 01	Odišná geologie od ZD

Projekt:		Číslo projektu:				
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C		CZ.1.02/1.1.00/9.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
49.15	KANALIZACE PODLESI - BRDKY					
SO 49.15-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
49.15-01.5Z	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	29,150	42,80	21%	1 247,62
49.15-01.11Z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	71,690	272,10	21%	19 506,85
49.15-01.12Z	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	49,550	577,00	21%	28 590,35
49.15-01.21Z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	66,560	4,20	21%	279,55
49.15-01.22Z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	19,670	28,20	21%	554,69
49.15-01.25Z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	52,200	40,50	21%	2 114,10
49.15-01.32Z	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	52,200	52,20	21%	2 724,84
49.15-01.51Z	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	16 690,00	21%	16 690,00
49.15-01.178Z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,780	272,10	21%	3 205,34
49.15-01.184Z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	7,510	4,20	21%	31,54
49.15-01.186Z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	11,780	40,50	21%	477,09
49.15-01.190Z	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	11,780	52,20	21%	614,92
SO 49.15-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					76 036,89
SO 49.15-04	VÝTLAK ST14					
49.15-04.6Z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,250	272,10	21%	612,23
49.15-04.10Z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,340	4,20	21%	5,63
49.15-04.13Z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,250	40,50	21%	91,13
49.15-04.20Z	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,250	52,20	21%	117,45
SO 49.15-04	VÝTLAK ST14 CELKEM					826,44
CELKEM						76 863,33

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 01	Prodloužení délky řízeného protlaku výtlačného potrubí

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
39.6	SPLASKOVÁ KANALIZACE BUČISKA					
SO 39.6-04	VÝTLAK BUČISKA					
39.6-04.7Z	Řízený protlak DN80 mm, včetně dodávky trub PE100 RC d 90x8,2 mm	m	6,000	1 563,90	21%	9 383,40
SO 39.6-04	VÝTLAK BUČISKA CELKEM					9 383,40
CELKEM						9 383,40

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 02	Přeložka kanalizace Bučiska, stoka A

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C		Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04098				
Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
39.6	Splašková kanalizace Bučiska					
SO 39.6-01	Splašková kanalizace					
DSO 39.6-01	Stoka A					
39.6-01-9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	20,015	104,40	21%	2 089,57
39.6-01-18	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	20,015	72,40	21%	1 449,09
39.6-01-20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,343	88,00	21%	1 174,18
39.6-01-21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,003	89,20	21%	357,07
39.6-01-25	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,015	50,80	21%	1 016,76
39.6-01-26	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	13,343	122,70	21%	1 637,18
39.6-01-27	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	7,405	168,00	21%	1 244,04
39.6-01-29	Odstranění podkladu z kameniva těžšího do tl.20 cm	m2	13,343	21,10	21%	281,54
39.6-01-30	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	13,343	23,20	21%	309,56
39.6-01-31	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	11,348	30,70	21%	348,39
39.6-01-32	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,348	36,60	21%	415,33
39.6-01-39	Lože pod potrubí ze štěrku tl. 0 - 63 mm	m3	1,668	500,60	21%	835,00
39.6-01-43	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěr tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	13,343	240,70	21%	3 211,66
39.6-01-157	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 2 m	m2	36,390	46,60	21%	1 695,77
39.6-01-158	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	36,390	11,40	21%	414,85
39.6-01-159	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,015	7,00	21%	140,11
39.6-01-160	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	12,130	24,80	21%	300,82
39.6-01-161	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	12,130	21,90	21%	265,65
39.6-01-162	Trubka kanalizační plastová DN200 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	12,130	244,20	21%	2 962,15
39.6-01-163	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 200	ks	2,000	119,70	21%	239,40
39.6-01-164	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN200/150	ks	2,000	249,70	21%	499,40
39.6-01-165	Přechodová spojka DN150	ks	2,000	443,00	21%	886,00
39.6-01-166	Přechodová spojka DN200	ks	2,000	549,10	21%	1 098,20
DSO 39.6-01	Stoka A celkem					22 871,72
CELKEM						22 871,72

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 03	Prodloužení sběrač D8

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
49.17	Kanalizace Valašské Meziříčí, Poličná, oblast Štěpnice II, Nad ulicí Kouty					
SO 49.17-01	Splašková kanalizace					
DSO 49.17-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NAD ULICÍ KOUTY					
49.17-01.2.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	160,580	104,40	21%	16 764,55
49.17-01.2.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	28,339	272,10	21%	7 711,12
49.17-01.2.6	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-192,570	46,60	21%	-8 973,76
49.17-01.2.7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	159,550	53,90	21%	8 599,74
49.17-01.2.8	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-192,570	11,40	21%	-2 195,30
49.17-01.2.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	159,550	13,10	21%	2 090,10
49.17-01.2.10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	64,230	3,50	21%	224,81
49.17-01.2.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	17,660	4,20	21%	74,17
49.17-01.2.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	1,700	4,20	21%	7,14
49.17-01.2.13	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,570	4,40	21%	2,51
49.17-01.2.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	56,610	92,50	21%	5 236,43
49.17-01.2.15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	103,970	40,40	21%	4 200,38
49.17-01.2.16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	28,340	40,50	21%	1 147,77
49.17-01.2.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	103,970	88,00	21%	9 149,36
49.17-01.2.19	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	57,900	50,80	21%	2 941,32
49.17-01.2.20	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	28,340	52,20	21%	1 479,35
49.17-01.2.21	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	103,970	105,00	21%	10 916,85
49.17-01.2.37	Spadistě prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem pro potrubí DN 250 a 300 výška vstupu 3,0 m, výška spadistě přes 601 mm, s betonovým půllžábekem vložným čedičem, nárazové stěny opevněné čedičovými segmenty, podesta opevněná čedičovými dlažbami s protiskluznou úpravou, kyneta - čedičový půllžábek výšky 1/2 DN, vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	26 387,20	21%	-26 387,20
49.17-01.2.38	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 781,30	21%	-12 781,30
49.17-01.2.45	Dočasné zajištění potrubí	m	1,300	184,70	21%	240,11

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
49.17-01.2.46	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	9,230	208,10	21%	1 920,76
49.17-01.2.47	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	338,880	104,40	21%	35 379,08
49.17-01.2.48	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	59,800	272,10	21%	16 271,58
49.17-01.2.49	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	411,450	53,90	21%	22 177,15
49.17-01.2.50	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	411,450	13,10	21%	5 390,00
49.17-01.2.51	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	186,380	4,20	21%	782,79
49.17-01.2.52	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	32,890	4,40	21%	144,72
49.17-01.2.53	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	301,130	92,50	21%	27 854,52
49.17-01.2.54	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	37,750	40,40	21%	1 525,10
49.17-01.2.55	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	59,800	40,50	21%	2 421,90
49.17-01.2.56	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	342,200	88,00	21%	30 113,60
49.17-01.2.57	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,300	89,20	21%	2 791,96
49.17-01.2.58	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	37,750	50,80	21%	1 917,70
49.17-01.2.59	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	59,800	52,20	21%	3 121,56
49.17-01.2.60	Štěrkořísek frakce 0-8 C	t	63,250	215,20	21%	13 611,40
49.17-01.2.61	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl. 20 cm	m2	61,100	23,20	21%	1 417,52
49.17-01.2.62	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	19,550	59,80	21%	1 169,09
49.17-01.2.63	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,550	36,60	21%	715,53

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
49.17-01.2.64	Lože pod potrubí ze štéřkopisku do 20 mm	m3	7,640	500,60	21%	3 824,58
49.17-01.2.65	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12.5	m3	0,230	2 412,30	21%	554,83
49.17-01.2.66	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	47,000	28,50	21%	1 339,50
49.17-01.2.67	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	47,000	25,10	21%	1 179,70
49.17-01.2.69	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	14 503,50	21%	-14 503,50
49.17-01.2.70	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	16 146,40	21%	-16 146,40
49.17-01.2.71	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	47,000	18,40	21%	864,80
49.17-01.2.72	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	48,410	381,10	21%	18 449,05
49.17-01.2.73	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	282,300	56,40	21%	15 921,72
49.17-01.2.74	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	282,300	24,70	21%	6 972,81
49.17-01.2.75	Spadisté prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem pro potrubí DN 250 a 300 výška vstupu 6,0 m, výška spadisté přes 601 mm, s betonovým půlžlábkem vložným čedičem, nárazové stěny opevněné čedičovými segmenty, podesta opevněná čedičovou dlažbou s protiskluznou úpravou, kyneta - čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN, vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	32 650,80	21%	32 650,80
49.17-01.2.76	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 5,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	18 352,30	21%	18 352,30
49.17-01.2.77	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	103,900	56,40	21%	5 859,96
49.17-01.2.78	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	103,900	24,70	21%	2 566,33
49.17-01.2.79	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	22 581,50	21%	22 581,50
49.17-01.2.80	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 6,0 m vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	29 726,50	21%	59 453,00
DSO 49.17-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NAD ULICÍ KOUTY CELKEM					349 095,09
SO 49.17-02	Napojení pro domovní přípojky					
DSO 49.17-02.2	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - NAD ULICÍ KOUTY					
49.17-02.2.43	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,840	42,80	21%	35,95
49.17-02.2.44	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	20,150	104,40	21%	2 103,66
49.17-02.2.45	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,560	272,10	21%	968,68
49.17-02.2.46	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	5,570	46,60	21%	259,56
49.17-02.2.47	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	5,570	11,40	21%	63,50
49.17-02.2.48	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	20,150	3,50	21%	70,53
49.17-02.2.49	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	3,560	4,20	21%	14,95
49.17-02.2.50	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,840	28,20	21%	23,69
49.17-02.2.51	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	17,200	92,50	21%	1 591,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
49.17-02.2.52	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2,950	40,40	21%	119,18
49.17-02.2.53	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,560	40,50	21%	144,18
49.17-02.2.54	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,200	88,00	21%	1 513,60
49.17-02.2.55	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,700	89,20	21%	330,04
49.17-02.2.56	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4,200	6,40	21%	26,88

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
49.17-02.2.57	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseřít travním semenem	m2	4,200	14,10	21%	59,22
49.17-02.2.58	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,180	50,80	21%	618,74
49.17-02.2.59	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,560	52,20	21%	185,83
49.17-02.2.60	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	6,880	215,20	21%	1 480,57
49.17-02.2.61	Oustranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	4,200	21,10	21%	88,62
49.17-02.2.62	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,010	59,80	21%	60,39
49.17-02.2.63	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,010	365,60	21%	369,26
49.17-02.2.64	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 20 mm	m3	1,000	500,60	21%	500,60
49.17-02.2.65	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	5,500	24,30	21%	133,65
49.17-02.2.66	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	4,000	50,30	21%	201,20
49.17-02.2.67	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	119,70	21%	359,10
49.17-02.2.68	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,000	21,90	21%	153,30
49.17-02.2.69	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	3 170,60	21%	9 511,80
49.17-02.2.70	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	5,670	179,20	21%	1 016,07
49.17-02.2.71	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	1,955	64,80	21%	126,68
49.17-02.2.72	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	1,955	67,90	21%	132,74
49.17-02.2.73	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	1,955	673,80	21%	1 317,28
49.17-02.2.74	Zátka DN150, D+M	kus	2,000	47,30	21%	94,60
49.17-02.2.75	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	16,380	53,90	21%	882,88
49.17-02.2.76	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	17,530	56,40	21%	988,69
49.17-02.2.77	Oustranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	16,380	17,10	21%	280,10
49.17-02.2.78	Oustranění pažení stěn rýh hl. do 8 m	m2	17,530	24,70	21%	432,99
49.17-02.2.79	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	1,500	24,80	21%	37,20
49.17-02.2.80	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 200	kus	2,000	53,60	21%	107,20
49.17-02.2.81	Trubka kanalizační plastová DN200 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	kus	1,550	244,20	21%	378,51
49.17-02.2.82	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/30°	kus	1,000	135,80	21%	135,80
49.17-02.2.83	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN200/45°	kus	1,000	144,20	21%	144,20
49.17-02.2.84	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/200	kus	1,000	673,80	21%	673,80
49.17-02.2.85	Zátka DN200, D+M	kus	1,000	29,30	21%	29,30
DSO 49.17-02.2	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - NAD ULICÍ KOUTY CELKEM			27 765,72		27 765,72
CELKEM						376 860,81

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 04	Kolize sběrače H v úseku ŠH22-ŠH25 se stávající DK a vodovodem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
49.17	Kanalizace Valašské Meziříčí, Poličná, oblast Štěpnice II, Nad ulicí Kouty					
SO 49.17-04	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch					
DSO 49.17-04.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - ŠTĚPNICE II					
49.17-04.1.11	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	123,180	73,90	21%	9 103,00
49.17-04.1.20	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	123,180	186,30	21%	22 948,43
49.17-04.1.21	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	123,180	15,70	21%	1 933,93
49.17-04.1.142	Vyhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bez odvozu suti	m	200,000	45,90	21%	9 180,00
49.17-04.1.143	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	200,000	198,90	21%	39 780,00
49.17-04.1.144	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplni	m	200,000	11,80	21%	2 360,00
49.17-04.1.145	Obrubník dl. 1000 mm - 20% náhrada	kus	40,000	67,90	21%	2 716,00
DSO 49.17-04.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - ŠTĚPNICE II					88 021,36
SO 49.17-05	Přeložky inženýrských sítí					
DSO 49.17-05.1	PŘELOŽKY VODOVODU - ŠTĚPNICE II					
49.17-05.1.39	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu zásypu, identifikačního vodiče, výstražné pásy	m	99,000	405,50	21%	40 144,50
49.17-05.1.40	Zemní práce pro přeložku vodovodní přípojky vč. lože, obsypu, zásypu, vodiče, fólie	m	15,000	414,80	21%	6 222,00
49.17-05.1.41	Přeložka vodovodu z HDPE 100 RC 110x7,4 mm vč. tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	99,000	501,40	21%	49 638,60
49.17-05.1.42	Přeložka vodovodní přípojky z HDPE 100 d32x3,0mm vč. tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	15,000	835,70	21%	12 535,50
49.17-05.1.43	Napojení na řad PE DN100 (navrtávací pas 110/1" se šoupátkem a koncovkou pro připojení PE potrubí, zemní teleskopická souprava, uliční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč. odláždění poklopu dvěma řadami kostek)	kus	5,000	4 178,40	21%	20 892,00
49.17-05.1.44	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou	kus	10,000	417,80	21%	4 178,00
DSO 49.17-05.1	PŘELOŽKY VODOVODU - ŠTĚPNICE II					133 610,60
DSO 49.17-05.3	PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ŠTĚPNICE II					
49.17-05.3.50	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	11,937	1 801,70	21%	21 506,89
49.17-05.3.51	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	40,050	104,40	21%	4 181,22
49.17-05.3.52	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	24,956	3,50	21%	87,35
49.17-05.3.53	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	37,127	26,30	21%	976,35
49.17-05.3.54	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	11,937	30,70	21%	366,47
49.17-05.3.55	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,923	88,00	21%	257,22

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]
49.17-05.3.56	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	45,995	89,20	21%	4 102,75
49.17-05.3.57	Poplatek za skládku suti	t	26,046	36,60	21%	953,28
49.17-05.3.58	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,127	50,80	21%	1 886,05
49.17-05.3.59	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	85,338	215,20	21%	18 364,65
49.17-05.3.60	Rozebrání dlažeb z drobných kostek (zámkové dlažby) v kam. těžném včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	145,180	63,60	21%	9 233,45
49.17-05.3.61	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	145,180	23,20	21%	3 368,18
49.17-05.3.62	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	25,681	59,80	21%	1 535,71
49.17-05.3.63	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	25,681	365,60	21%	9 388,90
49.17-05.3.64	Lože pod potrubí ze štěrku do 20 mm	m3	8,450	500,60	21%	4 230,07
49.17-05.3.65	Provizorní oprava chodníku (skladba : hutné drcené kamenivo tl.25 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	145,180	180,40	21%	26 190,47
49.17-05.3.66	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	10,000	24,30	21%	243,00
49.17-05.3.67	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 400	m	98,000	39,90	21%	3 910,20
49.17-05.3.68	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	10,000	21,90	21%	219,00
49.17-05.3.69	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	98,000	28,20	21%	2 763,60
49.17-05.3.70	Šachta plastová průměr 600mm pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 1,6 m vč.celolithinového poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	3,000	16 690,00	21%	50 070,00
49.17-05.3.71	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	98,000	18,40	21%	1 803,20
49.17-05.3.72	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN400/150	kus	5,000	2 345,10	21%	11 725,50
49.17-05.3.73	Napojení na stáv. kanalizaci BET DN400 - spojkou DN400	kus	1,000	1 931,60	21%	1 931,60
49.17-05.3.74	Napojení na stáv. kanalizaci BET DN150 - spojkou DN150 + 3x REDUKCE (DN400/300, 300/200, 200/150)	kus	1,000	443,00	21%	443,00
49.17-05.3.75	Trubka kanalizační plastová DN400 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	100,940	962,40	21%	97 144,66
49.17-05.3.76	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	10,300	179,20	21%	1 845,76
49.17-05.3.77	Přechodová spojka DN150	m	5,000	443,00	21%	2 215,00
49.17-05.3.78	Redukce kanalizační DN 150/ 100 PVC	m	5,000	0,00	21%	0,00
49.17-05.3.79	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3,000	173,70	21%	521,10
49.17-05.3.80	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,072	59,80	21%	4,31
49.17-05.3.81	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,072	36,60	21%	2,64
49.17-05.3.82	Realizační dokumentace	kpl	1,000	5 670,00	21%	5 670,00
DSO 49.17-05.3	PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ŠTĚPNICE II					287 141,58
CELKEM						508 773,54