

Číslo návrhu:

Název změny:

ZL 11

Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17	KANALIZACE VAL.MEZ.POLICNÁ, OBLAST ŠTĚPNICE II									
SO 49.17-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 49.17-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NAD ULICÍ KOUTY SBĚRAČ D7									
	<i>Komunikace</i>									
49.17-01.2.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-144,560	240,70	21%	-34 795,59	-144,560			-34 795,59
	<i>SBĚRAČ D9</i>									
	<i>Komunikace</i>									
49.17-01.2.101	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-5,580	240,70	21%	-1 343,11	-5,580			-1 343,11
SO 49.17-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM									
SO 49.17-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 49.17-02.2	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - NAD ULICÍ KOUTY NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA D7									
	<i>Komunikace</i>									
49.17-02.2.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-12,800	240,70	21%	-3 080,96	-12,800			-3 080,96
SO 49.17-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM									
SO 49.17-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 49.17-04.2	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - NAD ULICÍ KOUTY									
	<i>OPRAVY MK A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - SBĚRAČ D7</i>									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.17-04.2.1	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-722,200	23,20	21%	-16 755,04	-722,200			-16 755,04
49.17-04.2.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-169,717	59,80	21%	-10 149,08	-169,717			-10 149,08
49.17-04.2.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-169,717	36,60	21%	-6 211,64	-169,717			-6 211,64
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.17-04.2.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-749,200	34,00	21%	-25 472,80	-749,200			-25 472,80
49.17-04.2.5	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-785,200	34,00	21%	-26 696,80	-785,200			-26 696,80
49.17-04.2.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-173,927	59,80	21%	-10 400,83	-173,927			-10 400,83
49.17-04.2.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-173,927	57,50	21%	-10 000,80	-173,927			-10 000,80
	<i>Komunikace</i>									
49.17-04.2.9	Podklad ze šterkopisků po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-786,800	73,90	21%	-58 144,52	-786,800			-58 144,52
49.17-04.2.11	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-1 509,000	98,00	21%	-147 882,00	-1 509,000			-147 882,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-04.2.13	Postřik živičný infiltr. asfaltu 2 kg/m2	m2	-1 536,000	33,30	21%	-51 148,80	-1 536,000	-51 148,80		
49.17-04.2.36	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	1 572,000	299,25	21%	470 421,00			1 572,000	470 421,00
	OPRAVY MK A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SBĚRAČ D8									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.17-04.2.18	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-34,680	23,20	21%	-804,58	-34,680	-804,58		
49.17-04.2.19	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-8,150	59,80	21%	-487,37	-8,150	-487,37		
49.17-04.2.20	Poplatek za skládku stavební suti	t	-8,150	36,60	21%	-298,29	-8,150	-298,29		
	<i>Komunikace</i>									
49.17-04.2.21	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	-133,880	76,10	21%	-10 188,27	-133,880	-10 188,27		
49.17-04.2.22	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	-133,880	13,40	21%	-1 793,99	-133,880	-1 793,99		
49.17-04.2.40	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	133,880	299,25	21%	40 063,59			133,880	40 063,59
	OPRAVY MK A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SBĚRAČ D9									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.17-04.2.23	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-18,100	23,20	21%	-419,92	-18,100	-419,92		
49.17-04.2.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-4,254	59,80	21%	-254,39	-4,254	-254,39		
49.17-04.2.25	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,254	36,60	21%	-155,70	-4,254	-155,70		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.17-04.2.26	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-18,100	34,00	21%	-615,40	-18,100	-615,40		
49.17-04.2.27	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-18,100	34,00	21%	-615,40	-18,100	-615,40		
49.17-04.2.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-4,091	59,80	21%	-244,64	-4,091	-244,64		
49.17-04.2.29	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-4,091	57,50	21%	-235,23	-4,091	-235,23		
	<i>Komunikace</i>									
49.17-04.2.30	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-46,000	73,90	21%	-3 399,40	-46,000	-3 399,40		
49.17-04.2.31	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-46,000	98,00	21%	-4 508,00	-46,000	-4 508,00		
49.17-04.2.33	Postřik živičný infiltr. asfaltu 2 kg/m2	m2	-46,000	33,30	21%	-1 531,80	-46,000	-1 531,80		
49.17-04.2.41	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	46,000	299,25	21%	13 765,50			46,000	13 765,50
SO 49.17-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					135 835,48		-427 634,27		524 250,09
CELKEM UZNATELNÉ NÁKLADY							96 615,82	96 615,82		

SO 49.17-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 49.17-04.2-NN	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - NAD ULIČÍ KOUTY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
	<i>OPRAVY MK - SBĚRAČ D7 - NEUZNATELNÉ</i>									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.17-04.2.1	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-132,000	21,10	21%	-2 785,20	-132,000	-2 785,20		
49.17-04.2.2	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-132,000	23,20	21%	-3 062,40	-132,000	-3 062,40		
49.17-04.2.3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-62,700	59,80	21%	-3 749,46	-62,700	-3 749,46		
49.17-04.2.4	Poplatek za skládku stavební suti	t	-62,700	36,60	21%	-2 294,82	-62,700	-2 294,82		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.17-04.2.5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-132,000	34,00	21%	-4 488,00	-132,000	-4 488,00		
49.17-04.2.6	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-132,000	34,00	21%	-4 488,00	-132,000	-4 488,00		
49.17-04.2.7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-29,832	59,80	21%	-1 783,95	-29,832	-1 783,95		
49.17-04.2.8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Komunikace</i>	t	-29,832	57,50	21%	-1 715,34	-29,832	-1 715,34		
49.17-04.2.9	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-132,000	73,90	21%	-9 754,80	-132,000	-9 754,80		
49.17-04.2.10	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-132,000	98,00	21%	-12 936,00	-132,000	-12 936,00		
49.17-04.2.12	Postřik živичný infiltr. asfaltu 2 kg/m2	m2	-132,000	33,30	21%	-4 395,60	-132,000	-4 395,60		
49.17-04.2.15	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	132,000	299,25	21%	39 501,00			132,000	39 501,00
SO 49.17-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH					-11 952,57		-51 453,57		39 501,00
CELKEM NEUZNATELNÉ NÁKLADY						-11 952,57		-11 952,57		

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST						84 663,25		-479 087,84		563 751,09
								84 663,25		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 12	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.10	KANALIZACE UL.NAD RESTAURACÍ OPRCHAL									
SO 49.10-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VĚTEV A									
	<i>Komunikace</i>									
49.10-01.33	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) VĚTEV B	m2	-23,590	240,70	21%	-5 678,11	-23,590	-5 678,11		
	<i>Komunikace</i>									
49.10-01.70	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) VĚTEV C	m2	-19,040	240,70	21%	-4 582,93	-19,040	-4 582,93		
	<i>Komunikace</i>									
49.10-01.108	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) VĚTEV D	m2	-24,540	240,70	21%	-5 906,78	-24,540	-5 906,78		
	<i>Komunikace</i>									
49.10-01.144	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) VĚTEV E	m2	-19,900	240,70	21%	-4 789,93	-19,900	-4 789,93		
	<i>Komunikace</i>									
49.10-01.183	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) VĚTEV F	m2	-0,720	240,70	21%	-173,30	-0,720	-173,30		
	<i>Komunikace</i>									
49.10-01.220	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-8,240	240,70	21%	-1 983,37	-8,240	-1 983,37		
SO 49.10-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					-23 114,43				
SO 49.10-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - VĚTEV A									
	<i>Komunikace</i>									
49.10-02.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - VĚTEV B	m2	-5,600	240,70	21%	-1 347,92	-5,600	-1 347,92		
	<i>Komunikace</i>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.10-02.72	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrtek tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtřežení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-5,700	240,70	21%	-1 371,99	-5,700	-1 371,99		
NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - VĚTEV C										
Komunikace										
49.10-02.114	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrtek tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtřežení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-4,100	240,70	21%	-986,87	-4,100	-986,87		
NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - VĚTEV D										
Komunikace										
49.10-02.151	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrtek tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtřežení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-3,400	240,70	21%	-818,38	-3,400	-818,38		
SO 49.10-02										
SO 49.10-03										
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH										
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV A										
Přípravné a přidružené práce										
49.10-03.1	Odstaraní podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-36,260	23,20	21%	-841,23	-36,260	-841,23		
49.10-03.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-8,521	59,80	21%	-509,56	-8,521	-509,56		
49.10-03.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-8,521	36,60	21%	-311,87	-8,521	-311,87		
Přípravné a přidružené práce - živice										
49.10-03.4	Odstaraní podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-36,525	34,00	21%	-1 241,85	-36,525	-1 241,85		
49.10-03.5	Odstaraní živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-60,725	34,00	21%	-2 064,65	-60,725	-2 064,65		
49.10-03.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-11,351	59,80	21%	-678,79	-11,351	-678,79		
49.10-03.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-11,351	57,50	21%	-652,68	-11,351	-652,68		
Komunikace										
49.10-03.8	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-149,550	73,90	21%	-11 051,75	-149,550	-11 051,75		
49.10-03.10	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-185,810	98,00	21%	-18 209,38	-185,810	-18 209,38		
49.10-03.12	Postřík živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-222,560	33,30	21%	-7 411,25	-222,560	-7 411,25		
49.10-03.14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-271,000	189,80	21%	-51 435,80	-271,000	-51 435,80		
49.10-03.92	Asfaltobeton tl 40mm	m2	271,000	151,84	21%	41 148,64			271,000	41 148,64
49.10-03.87	Recyklace podkladních vrstev do tl. 20 cm	m2	185,810	299,25	21%	55 603,64			185,810	55 603,64
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV B										
Přípravné a přidružené práce										
49.10-03.19	Odstaraní podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-24,350	23,20	21%	-584,92	-24,350	-584,92		
49.10-03.20	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-5,722	59,80	21%	-342,18	-5,722	-342,18		
49.10-03.21	Poplatek za skládku stavební suti	t	-5,722	36,60	21%	-209,43	-5,722	-209,43		
Přípravné a přidružené práce - živice										
49.10-03.22	Odstaraní podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-26,750	34,00	21%	-909,50	-26,750	-909,50		
49.10-03.23	Odstaraní živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-46,150	34,00	21%	-1 569,10	-46,150	-1 569,10		
49.10-03.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-8,528	59,80	21%	-509,97	-8,528	-509,97		

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.10-03.25	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Komunikace</i>	t	-8,528	57,50	21%	-490,36	-8,528	-490,36		
49.10-03.26	Podklad ze šterkopiesku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-123,700	73,90	21%	-9 141,43	-123,700	-9 141,43		
49.10-03.27	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	-3,500	88,20	21%	-308,70	-3,500	-308,70		
49.10-03.29	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-147,050	98,00	21%	-14 410,90	-147,050	-14 410,90		
49.10-03.31	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	-3,500	13,40	21%	-46,90	-3,500	-46,90		
49.10-03.32	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-177,200	33,30	21%	-5 900,76	-177,200	-5 900,76		
49.10-03.34	Asfalobeton tl 50mm	m2	-216,000	189,80	21%	-40 996,80	-216,000	-40 996,80		
49.10-03.93	Asfalobeton tl 40mm	m2	216,000	151,84	21%	32 797,44	216,000	32 797,44	216,000	32 797,44
49.10-03.88	Recyklace podkladních vrstev do tl. 20 cm OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV C	m2	216,000	299,25	21%	64 638,00	216,000	64 638,00	216,000	64 638,00
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.10-03.39	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-152,835	23,20	21%	-3 545,77	-152,835	-3 545,77		
49.10-03.40	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-35,916	59,80	21%	-2 147,78	-35,916	-2 147,78		
49.10-03.41	Poplatek za skládku stavební suti	t	-35,916	36,60	21%	-1 314,53	-35,916	-1 314,53		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.10-03.42	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-77,630	34,00	21%	-2 639,42	-77,630	-2 639,42		
49.10-03.43	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-102,900	34,00	21%	-3 498,60	-102,900	-3 498,60		
49.10-03.44	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-20,523	59,80	21%	-1 227,28	-20,523	-1 227,28		
49.10-03.45	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Komunikace</i>	t	-20,523	57,50	21%	-1 180,07	-20,523	-1 180,07		
49.10-03.46	Podklad ze šterkopiesku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-143,200	73,90	21%	-10 582,48	-143,200	-10 582,48		
49.10-03.47	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	-194,000	88,20	21%	-17 110,80	-194,000	-17 110,80		
49.10-03.49	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-263,135	98,00	21%	-25 787,23	-263,135	-25 787,23		
49.10-03.51	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	-194,000	13,40	21%	-2 599,60	-194,000	-2 599,60		
49.10-03.52	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-298,460	33,30	21%	-9 938,72	-298,460	-9 938,72		
49.10-03.54	Asfalobeton tl 50mm	m2	-345,000	189,80	21%	-65 481,00	-345,000	-65 481,00		
49.10-03.94	Asfalobeton tl 40mm	m2	345,000	151,84	21%	52 384,80	345,000	52 384,80	345,000	52 384,80
49.10-03.89	Recyklace podkladních vrstev do tl. 20 cm OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV D	m2	345,000	299,25	21%	103 241,25	345,000	103 241,25	345,000	103 241,25
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.10-03.59	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-39,890	23,20	21%	-925,45	-39,890	-925,45		
49.10-03.60	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-9,374	59,80	21%	-560,57	-9,374	-560,57		
49.10-03.61	Poplatek za skládku stavební suti	t	-9,374	36,60	21%	-343,09	-9,374	-343,09		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.10-03.62	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-33,970	34,00	21%	-1 154,98	-33,970	-1 154,98		
49.10-03.63	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-52,250	34,00	21%	-1 776,50	-52,250	-1 776,50		
49.10-03.64	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-10,017	59,80	21%	-599,02	-10,017	-599,02		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.10-03.65	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-10,017	57,50	21%	-575,98	-10,017	-575,98		
49.10-03.66	Podklad ze šterkopiesku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-116,500	73,90	21%	-8 609,35	-116,500	-8 609,35		
49.10-03.67	Podklad ze šterkodiesu po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-156,390	98,00	21%	-15 326,22	-156,390	-15 326,22		
49.10-03.69	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-184,440	33,30	21%	-6 141,85	-184,440	-6 141,85		
49.10-03.71	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-221,000	189,80	21%	-41 945,80	-221,000	-41 945,80		
49.10-03.95	Asfaltobeton tl 40mm	m2	221,000	151,84	21%	33 556,64			221,000	33 556,64
49.10-03.90	Recyklační podkladních vrstev do tl. 20 cm OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - VĚTEV F	m2	221,000	299,25	21%	66 134,25			221,000	66 134,25
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
49.10-03.73	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-12,450	23,20	21%	-288,84	-12,450	-288,84		
49.10-03.74	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,926	59,80	21%	-174,97	-2,926	-174,97		
49.10-03.75	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-2,926	36,60	21%	-107,09	-2,926	-107,09		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
49.10-03.76	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-9,300	34,00	21%	-316,20	-9,300	-316,20		
49.10-03.77	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-13,400	34,00	21%	-455,60	-13,400	-455,60		
49.10-03.78	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,626	59,80	21%	-157,03	-2,626	-157,03		
49.10-03.79	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-2,626	57,50	21%	-151,00	-2,626	-151,00		
49.10-03.80	Podklad ze šterkopiesku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-41,200	73,90	21%	-3 044,68	-41,200	-3 044,68		
49.10-03.81	Podklad ze šterkodiesu po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-53,650	98,00	21%	-5 257,70	-53,650	-5 257,70		
49.10-03.83	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-59,800	33,30	21%	-1 991,34	-59,800	-1 991,34		
49.10-03.85	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-68,000	189,80	21%	-12 906,40	-68,000	-12 906,40		
49.10-03.96	Asfaltobeton tl 40mm	m2	68,000	151,84	21%	10 325,12			68,000	10 325,12
49.10-03.91	Recyklační podkladních vrstev do tl. 20 cm	m2	68,000	299,25	21%	20 349,00			68,000	20 349,00
SO 49.10-03	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					60 506,08				
CELKEM						32 866,49		-447 312,29		480 178,78
										32 866,49

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 12	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.11	KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠTĚPÁNOV II									
SO 49.11-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
	STOKA A									
	Komunikace									
49.11-01.27	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-17,320	240,70	21%	-4 168,92	-17,320	-4 168,92		
	STOKA A1									
	Komunikace									
49.11-01.70	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-48,860	240,70	21%	-11 760,60	-48,860	-11 760,60		
	STOKA A4									
	Komunikace									
49.11-01.196	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-88,980	240,70	21%	-21 417,49	-88,980	-21 417,49		
SO 49.11-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM									
SO 49.11-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A									
	Komunikace									
49.11-02.28	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,500	240,70	21%	-601,75	-2,500	-601,75		
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A1									
	Komunikace									
49.11-02.77	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-4,700	240,70	21%	-1 131,29	-4,700	-1 131,29		
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A4									
	Komunikace									
49.11-02.206	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-4,900	240,70	21%	-1 179,43	-4,900	-1 179,43		
SO 49.11-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM									
SO 49.11-03	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A									
	Přípravné a přidružené práce									
49.11-03.1	Odstranění podkladu z kamenniva drčeného do tl.20 cm	m2	-31,310	23,20	21%	-726,39	-31,310	-726,39		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.11-03.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-7,358	59,80	21%	-440,01	-7,358	-440,01		
49.11-03.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-7,358	36,60	21%	-269,30	-7,358	-269,30		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.11-03.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-26,830	34,00	21%	-912,22	-26,830	-912,22		
49.11-03.5	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-41,450	34,00	21%	-1 409,30	-41,450	-1 409,30		
49.11-03.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-7,935	59,80	21%	-474,51	-7,935	-474,51		
49.11-03.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-7,935	57,50	21%	-456,26	-7,935	-456,26		
	Komunikace									
49.11-03.8	Podklad ze šterkopolisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-99,100	73,90	21%	-7 323,49	-99,100	-7 323,49		
49.11-03.9	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-130,410	98,00	21%	-12 780,18	-130,410	-12 780,18		
49.11-03.11	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-152,760	33,30	21%	-5 086,91	-152,760	-5 086,91		
49.11-03.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-182,000	189,80	21%	-34 543,60	-182,000	-34 543,60		
49.11-03.82	Asfaltobeton tl 40mm	m2	182,000	151,84	21%	27 634,88			182,000	27 634,88
49.11-03.79	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	130,410	299,25	21%	39 025,19			130,410	39 025,19
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A1									
	Přípravné a přidružené práce									
49.11-03.15	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-197,060	23,20	21%	-4 571,79	-197,060	-4 571,79		
49.11-03.16	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-46,309	59,80	21%	-2 769,28	-46,309	-2 769,28		
49.11-03.17	Poplatek za skládku stavební suti	t	-46,309	36,60	21%	-1 694,91	-46,309	-1 694,91		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.11-03.18	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-121,060	34,00	21%	-4 116,04	-121,060	-4 116,04		
49.11-03.19	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-151,100	34,00	21%	-5 137,40	-151,100	-5 137,40		
49.11-03.20	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-31,204	59,80	21%	-1 866,00	-31,204	-1 866,00		
49.11-03.21	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-31,204	57,50	21%	-1 794,23	-31,204	-1 794,23		
	Komunikace									
49.11-03.22	Podklad ze šterkopolisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-267,800	73,90	21%	-19 790,42	-267,800	-19 790,42		
49.11-03.24	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-464,860	98,00	21%	-45 556,28	-464,860	-45 556,28		
49.11-03.27	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-509,920	33,30	21%	-16 980,34	-509,920	-16 980,34		
49.11-03.29	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-570,000	189,80	21%	-108 186,00	-570,000	-108 186,00		
49.11-03.83	Asfaltobeton tl 40mm	m2	570,000	151,84	21%	86 548,80			570,000	86 548,80
49.11-03.80	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	464,860	299,25	21%	139 109,36			464,860	139 109,36
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A4									
	Přípravné a přidružené práce									
49.11-03.65	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-204,890	23,20	21%	-4 753,45	-204,890	-4 753,45		
49.11-03.66	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-48,149	59,80	21%	-2 879,31	-48,149	-2 879,31		
49.11-03.67	Poplatek za skládku stavební suti	t	-48,149	36,60	21%	-1 762,25	-48,149	-1 762,25		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.11-03.68	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-130,870	34,00	21%	-4 449,58	-130,870	-4 449,58		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx yy) Názvy subobjektu (y zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.11-03.69	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-188,350	34,00	21%	-5 723,90	-168,350	-5 723,90		
49.11-03.70	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-34,374	59,80	21%	-2 055,57	-34,374	-2 055,57		
49.11-03.71	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-34,374	57,50	21%	-1 976,51	-34,374	-1 976,51		
49.11-03.72	Podklad ze šterkopišku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-542,300	73,90	21%	-40 075,97	-542,300	-40 075,97		
49.11-03.73	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-747,190	98,00	21%	-73 224,62	-747,190	-73 224,62		
49.11-03.75	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-804,040	33,30	21%	-26 774,53	-804,040	-26 774,53		
49.11-03.77	Asfaltbeton tl 50mm	m2	-879,000	189,80	21%	-166 834,20	-879,000	-166 834,20		
49.11-03.84	Asfaltbeton tl 50mm	m2	879,000	151,84	21%	133 467,36			879,000	133 467,36
49.11-03.81	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	747,190	299,25	21%	223 596,61			747,190	223 596,61
49.11-03	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					41 987,40				
CELKEM						1 727,92		-647 654,28		649 382,20
									1 727,92	

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 12	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12	KANALIZACE VAL.MEZ - PODLEŠÍ, OBLAST ULIČKA, VRCHOVINA									
SO 49.12-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
	STOKA A									
	Komunikace									
49.12-01.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-34,843	240,70	21%	-8 386,71	-34,843	-8 386,71		
	STOKA A1									
	Komunikace									
49.12-01.73	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-81,599	240,70	21%	-19 640,88	-81,599	-19 640,88		
	STOKA A2									
	Komunikace									
49.12-01.146	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-66,096	240,70	21%	-15 909,31	-66,096	-15 909,31		
SO 49.12-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					-43 936,90				
SO 49.12-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A									
	Komunikace									
49.12-02.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-9,000	240,70	21%	-2 166,30	-9,000	-2 166,30		
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A1									
	Komunikace									
49.12-02.71	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-5,400	240,70	21%	-1 299,78	-5,400	-1 299,78		
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A2									
	Komunikace									
49.12-02.147	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-6,800	240,70	21%	-1 636,76	-6,800	-1 636,76		
SO 49.12-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM					-5 102,84				
SO 49.12-03	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A									
	Přípravné a přidružené práce									
49.12-03.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-70,370	23,20	21%	-1 632,58	-70,370	-1 632,58		

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12-03.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-16.537	59,80	21%	-988,91	-16,537	-988,91		
49.12-03.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-16.537	36,60	21%	-605,25	-16,537	-605,25		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.12-03.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-60,122	34,00	21%	-2 044,15	-60,122	-2 044,15		
49.12-03.5	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-92,742	34,00	21%	-3 153,23	-92,742	-3 153,23		
49.12-03.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-17,763	59,80	21%	-1 062,23	-17,763	-1 062,23		
49.12-03.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-17,763	57,50	21%	-1 021,37	-17,763	-1 021,37		
	Komunikace									
49.12-03.8	Podklad ze šterkopisků po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-225,515	73,90	21%	-16 665,56	-225,515	-16 665,56		
49.12-03.9	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-295,885	98,00	21%	-28 996,73	-295,885	-28 996,73		
49.12-03.11	Postřík živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-345,760	33,30	21%	-11 513,81	-345,760	-11 513,81		
49.12-03.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-411,000	189,80	21%	-78 007,80	-411,000	-78 007,80		
49.12-03.59	Asfaltobeton tl 40mm	m2	411,000	151,84	21%	62 406,24	411,000	62 406,24		411,000
49.12-03.56	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	411,000	299,25	21%	122 991,75	411,000	122 991,75		411,000
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A1									
	Přípravné a přidružené práce									
49.12-03.15	Odstranění podkladu z kameniva dreného do tl.20 cm	m2	-200,484	23,20	21%	-4 651,23	-200,484	-4 651,23		
49.12-03.16	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-47,114	59,80	21%	-2 817,42	-47,114	-2 817,42		
49.12-03.17	Poplatek za skládku stavební suti	t	-47,114	36,60	21%	-1 724,37	-47,114	-1 724,37		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.12-03.18	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-140,179	34,00	21%	-4 766,09	-140,179	-4 766,09		
49.12-03.19	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-192,729	34,00	21%	-6 552,79	-192,729	-6 552,79		
49.12-03.20	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-38,407	59,80	21%	-2 296,74	-38,407	-2 296,74		
49.12-03.21	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-38,407	57,50	21%	-2 208,40	-38,407	-2 208,40		
	Komunikace									
49.12-03.22	Podklad ze šterkopisků po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-456,520	73,90	21%	-33 736,83	-456,520	-33 736,83		
49.12-03.24	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-657,025	98,00	21%	-64 388,45	-657,025	-64 388,45		
49.12-03.26	Postřík živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-736,900	33,30	21%	-24 538,77	-736,900	-24 538,77		
49.12-03.28	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-842,000	189,80	21%	-159 811,60	-842,000	-159 811,60		
49.12-03.60	Asfaltobeton tl 40mm	m2	842,000	151,84	21%	127 849,28	842,000	127 849,28		842,000
49.12-03.57	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	657,025	299,25	21%	196 614,73	657,025	196 614,73		657,025
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A1.1									
	Přípravné a přidružené práce									
49.12-03.33	Odstranění podkladu z kameniva dreného do tl.20 cm	m2	-4,100	23,20	21%	-95,12	-4,100	-95,12		
49.12-03.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,964	59,80	21%	-57,65	-0,964	-57,65		
49.12-03.35	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,964	36,60	21%	-35,28	-0,964	-35,28		
	Komunikace									
49.12-03.36	Podklad z kam.dreného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	-23,000	88,20	21%	-2 028,60	-23,000	-2 028,60		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12-03.37	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	-23,000	13,40	21%	-308,20	-23,000	-308,20		
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A2									
	Přípravné a přidružené práce									
49.12-03.38	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-126,860	23,20	21%	-2 943,15	-126,860	-2 943,15		
49.12-03.39	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-29,812	59,80	21%	-1 782,76	-29,812	-1 782,76		
49.12-03.40	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-29,812	36,60	21%	-1 091,12	-29,812	-1 091,12		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.12-03.41	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-95,830	34,00	21%	-3 258,22	-95,830	-3 258,22		
49.12-03.42	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-138,610	34,00	21%	-4 712,74	-138,610	-4 712,74		
49.12-03.43	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-27,134	59,80	21%	-1 622,61	-27,134	-1 622,61		
49.12-03.44	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	-27,134	57,50	21%	-1 560,21	-27,134	-1 560,21		
	Komunikace									
49.12-03.45	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-370,780	73,90	21%	-27 400,64	-370,780	-27 400,64		
49.12-03.47	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-497,640	98,00	21%	-48 768,72	-497,640	-48 768,72		
49.12-03.49	Postřik živичný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-562,440	33,30	21%	-18 729,25	-562,440	-18 729,25		
49.12-03.51	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-648,000	189,80	21%	-122 990,40	-648,000	-122 990,40		
49.12-03.61	Asfaltobeton tl 40mm	m2	648,000	151,84	21%	98 392,32			648,000	98 392,32
49.12-03.58	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	497,640	299,25	21%	148 918,77			497,640	148 918,77
SO 49.12-03	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					66 604,21				
SO 49.12-04	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ									
DSO 49.12-04.1	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE									
	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE									
	Komunikace									
49.12-04.1.32Z	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,988	240,70	21%	-719,21	-2,988	-719,21		
DSO 49.12-04.2	PŘELOŽKY VODOVODU									
	PŘELOŽKA VODOVODU PV49.12-1 - STOKA A									
	Komunikace									
49.12-04.2.10Z	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,260	240,70	21%	-303,28	-1,260	-303,28		
	PŘELOŽKA VODOVODU PV49.12-2 - STOKA A2									
	Komunikace									
49.12-04.2.23Z	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,260	240,70	21%	-303,28	-1,260	-303,28		
	PŘELOŽKA VODOVODU PV49.12-3 - STOKA A1									
	Komunikace									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12-04.2.36Z	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěrtek tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,260	240,70	21%	-303,28	-1,260	-303,28		
SO 49.12-04	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CELKEM					-1 628,93				
CELKEM						15 935,54		-741 237,55		757 173,09
						15 935,54				

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 12	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
						jednotky	cena	jednotky	cena
49.13									
SO 49.13-01									
	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)								
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAL.MEZ - VODNÍ ULICE								
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE								
	STOKA A								
	<i>Komunikace</i>								
49.13-01.33	m2	-27,542	240,70	21%	-6 629,36	-27,542	-6 629,36		
	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)								
	STOKA B								
	<i>Komunikace</i>								
49.13-01.73	m2	-41,080	240,70	21%	-9 887,96	-41,080	-9 887,96		
	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)								
SO 49.13-01									
SO 49.13-02									
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM								
	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY								
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A								
	<i>Komunikace</i>								
49.13-02.21	m2	-0,400	240,70	21%	-96,28	-0,400	-96,28		
	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)								
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B								
	<i>Komunikace</i>								
49.13-02.59	m2	-0,700	240,70	21%	-168,49	-0,700	-168,49		
	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)								
SO 49.13-02									
SO 49.13-03									
	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM								
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH								
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A								
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>								
49.13-03.1	m2	-180,980	23,20	21%	-4 198,74	-180,980	-4 198,74		
	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm								
49.13-03.3	t	-38,693	59,80	21%	-2 313,84	-38,693	-2 313,84		
	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení								
49.13-03.4	t	-38,693	36,60	21%	-1 416,16	-38,693	-1 416,16		
	Poplatek za skládku stavebni suti								
	<i>Komunikace</i>								
49.13-03.10	m2	-259,500	73,90	21%	-19 177,05	-259,500	-19 177,05		
	Podklad ze štěrčodrti po zhutnění tloušťky 15 cm								
49.13-03.11	m2	-205,740	98,00	21%	-20 162,52	-205,740	-20 162,52		
	Podklad ze štěrčodrti po zhutnění tloušťky 20 cm								
49.13-03.14	m2	-239,340	33,30	21%	-7 970,02	-239,340	-7 970,02		
	Posřík živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2								

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.13-03.16	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-272,000	189,80	21%	-51 625,60	-272,000	-51 625,60		
49.13-03.40	Asfaltobeton tl 40mm	m2	272,000	151,84	21%	41 300,48			272,000	41 300,48
49.13-03.38	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	272,000	299,25	21%	81 396,00			272,000	81 396,00
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B									
	Přípravné a přidružené práce									
49.13-03.24	Odstranění podkladu z kameniva drobného do tl.20 cm	m2	-89,040	23,20	21%	-2 065,73	-89,040	-2 065,73		
49.13-03.25	Vodrovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-20,924	59,80	21%	-1 251,26	-20,924	-1 251,26		
49.13-03.26	Poplatek za skládku stavební suti	t	-20,924	36,60	21%	-765,82	-20,924	-765,82		
	Komunikace									
49.13-03.31	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-208,900	73,90	21%	-15 437,71	-208,900	-15 437,71		
49.13-03.32	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-297,940	98,00	21%	-29 198,12	-297,940	-29 198,12		
49.13-03.34	Postřik živičný infitr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-329,740	33,30	21%	-10 980,34	-329,740	-10 980,34		
49.13-03.36	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-372,000	189,80	21%	-70 605,60	-372,000	-70 605,60		
49.13-03.41	Asfaltobeton tl 40mm	m2	372,000	151,84	21%	56 484,48			372,000	56 484,48
49.13-03.39	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	372,000	299,25	21%	111 321,00			372,000	111 321,00
SO 49.13-03	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM			53 333,44						
CELKEM				36 551,35				-253 950,61		290 501,96
								36 551,35		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 12	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.14	KANALIZACE PODLESÍ - PODHÁJÍ									
SO 49.14-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKA S9									
	Komunikace									
49.14-01.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-190,030	240,70	21%	-45 740,22	-190,030	-45 740,22		
	STOKA S10									
	Komunikace									
49.14-01.120	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-73,210	240,70	21%	-17 621,65	-73,210	-17 621,65		
	STOKA S11									
	Komunikace									
49.14-01.158	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-35,810	240,70	21%	-8 619,47	-35,810	-8 619,47		
	STOKA S12									
	Komunikace									
49.14-01.204	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-5,580	240,70	21%	-1 343,11	-5,580	-1 343,11		
	STOKA S12-1									
	Komunikace									
49.14-01.246	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-22,860	240,70	21%	-5 502,40	-22,860	-5 502,40		
	STOKA S12-1-1									
	Komunikace									
49.14-01.279	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,330	240,70	21%	-79,43	-0,330	-79,43		
SO 49.14-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					-78 906,30				
SO 49.14-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S9									
	Komunikace									
49.14-02.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-8,100	240,70	21%	-1 949,67	-8,100	-1 949,67		
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S10									
	Komunikace									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.14-02.115	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,440	240,70	21%	-587,31	-2,440	-587,31		
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S11									
	Komunikace									
49.14-02.157	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,200	240,70	21%	-529,54	-2,200	-529,54		
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S12-1									
	Komunikace									
49.14-02.226	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,700	240,70	21%	-168,49	-0,700	-168,49		
SO 49.14-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM					-3 235,01				
SO 49.14-03	ČERPACÍ STANICE PODHÁJÍ - STAVEBNÍ ČÁST									
	BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD BP									
	Komunikace									
49.14-03.84	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,463	240,70	21%	-352,14	-1,463	-352,14		
SO 49.14-03	ČERPACÍ STANICE PODHÁJÍ - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM					-352,14				
SO 49.14-04	VÝTLAK ST12									
	VÝTLAK ST12									
	Komunikace									
49.14-04.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-7,390	240,70	21%	-1 778,77	-7,390	-1 778,77		
SO 49.14-04	VÝTLAK ST12 CELKEM					-1 778,78				
SO 49.14-05	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S9									
	Přípravné a přidružené práce									
49.14-05.2	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-699,180	23,20	21%	-16 220,98	-699,180	-16 220,98		
49.14-05.3	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-164,307	59,80	21%	-9 825,56	-164,307	-9 825,56		
49.14-05.4	Poplatek za skládku stavební suťi	t	-164,307	36,60	21%	-6 013,64	-164,307	-6 013,64		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.14-05.5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-819,930	34,00	21%	-27 877,62	-819,930	-27 877,62		
49.14-05.6	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-980,090	34,00	21%	-33 323,06	-980,090	-33 323,06		
49.14-05.7	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-205,805	59,80	21%	-12 307,14	-205,805	-12 307,14		
49.14-05.8	Poplatek za skládku suťi - odpad z asfaltových povrchů	t	-205,805	57,50	21%	-11 833,79	-205,805	-11 833,79		
	Komunikace									
49.14-05.9	Podklad ze štěrčopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-1 000,910	73,90	21%	-73 967,25	-1 000,910	-73 967,25		
49.14-05.11	Podklad ze štěrčodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-1 700,090	98,00	21%	-166 608,82	-1 700,090	-166 608,82		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (Y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.14-05.14	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-1 820,840	33,30	21%	-60 633,97	-1 820,840	-60 633,97		
49.14-05.16	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-1 981,000	189,80	21%	-375 993,80	-1 981,000	-375 993,80		
49.14-05.119	Asfaltobeton tl 40mm	m2	1 981,000	151,84	21%	300 795,04			1 981,000	300 795,04
49.14-05.113	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	1 700,090	299,25	21%	508 751,93			1 700,090	508 751,93
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S10									
	Přípravné a příružené práce									
49.14-05.37	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-363,900	23,20	21%	-8 442,48	-363,900	-8 442,48		
49.14-05.38	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-85,517	59,80	21%	-5 113,92	-85,517	-5 113,92		
49.14-05.39	Poplatek za skládku stavební suti	t	-85,517	36,60	21%	-3 129,92	-85,517	-3 129,92		
	Přípravné a příružené práce - živice									
49.14-05.40	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-392,550	34,00	21%	-13 346,70	-392,550	-13 346,70		
49.14-05.41	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-430,750	34,00	21%	-14 645,50	-430,750	-14 645,50		
49.14-05.42	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-93,606	59,80	21%	-5 597,64	-93,606	-5 597,64		
49.14-05.43	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-93,606	57,50	21%	-5 382,35	-93,606	-5 382,35		
	Komunikace									
49.14-05.44	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-378,250	73,90	21%	-27 952,68	-378,250	-27 952,68		
49.14-05.46	Podklad ze šterkoprti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-742,150	98,00	21%	-72 730,70	-742,150	-72 730,70		
49.14-05.49	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-770,800	33,30	21%	-25 667,64	-770,800	-25 667,64		
49.14-05.51	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-809,000	189,80	21%	-153 548,20	-809,000	-153 548,20		
49.14-05.120	Asfaltobeton tl 40mm	m2	809,000	151,84	21%	122 838,56			809,000	122 838,56
49.14-05.114	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	742,150	299,25	21%	222 088,39			742,150	222 088,39
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S11									
	Přípravné a příružené práce									
49.14-05.55	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-105,980	23,20	21%	-2 458,74	-105,980	-2 458,74		
49.14-05.56	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-24,905	59,80	21%	-1 489,32	-24,905	-1 489,32		
49.14-05.57	Poplatek za skládku stavební suti	t	-24,905	36,60	21%	-911,52	-24,905	-911,52		
	Přípravné a příružené práce - živice									
49.14-05.58	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-129,230	34,00	21%	-4 393,82	-129,230	-4 393,82		
49.14-05.59	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-159,950	34,00	21%	-5 438,30	-159,950	-5 438,30		
49.14-05.60	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-33,138	59,80	21%	-1 981,65	-33,138	-1 981,65		
49.14-05.61	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-33,138	57,50	21%	-1 905,44	-33,138	-1 905,44		
	Komunikace									
49.14-05.62	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-190,050	73,90	21%	-14 044,70	-190,050	-14 044,70		
49.14-05.63	Podklad ze šterkoprti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-296,030	98,00	21%	-29 010,94	-296,030	-29 010,94		
49.14-05.65	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-319,028	33,30	21%	-10 623,63	-319,028	-10 623,63		
49.14-05.67	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-350,000	189,80	21%	-66 430,00	-350,000	-66 430,00		
49.14-05.121	Asfaltobeton tl 40mm	m2	350,000	151,84	21%	53 144,00			350,000	53 144,00
49.14-05.115	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	296,030	299,25	21%	88 586,98			296,030	88 586,98
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S12									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.14-05.69	Přípravné a přidružené práce	m2	-27,295	23,20	21%	-633,24	-27,295	-633,24		
49.14-05.70	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	t	-6,414	59,80	21%	-383,56	-6,414	-383,56		
49.14-05.71	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,414	36,60	21%	-234,75	-6,414	-234,75		
49.14-05.72	Přípravné a přidružené práce - živice	m2	-12,400	34,00	21%	-421,60	-12,400	-421,60		
49.14-05.73	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-19,100	34,00	21%	-649,40	-19,100	-649,40		
49.14-05.74	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	t	-3,660	59,80	21%	-218,87	-3,660	-218,87		
49.14-05.75	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-3,660	57,50	21%	-210,45	-3,660	-210,45		
49.14-05.76	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-27,900	73,90	21%	-2 061,81	-27,900	-2 061,81		
49.14-05.78	Podklad ze šterkordti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-35,275	98,00	21%	-3 456,95	-35,275	-3 456,95		
49.14-05.81	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-40,300	33,30	21%	-1 341,99	-40,300	-1 341,99		
49.14-05.83	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-47,000	189,80	21%	-8 920,60	-47,000	-8 920,60		
49.14-05.122	Asfaltobeton tl 40mm	m2	47,000	151,84	21%	7 136,48			47,000	7 136,48
49.14-05.116	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm OPRAVY MÍST. KOMUNIKACÍ - STOKA S12-1, VÝTLAK ST12	m2	35,275	299,25	21%	10 556,04			35,275	10 556,04
49.14-05.85	Přípravné a přidružené práce	m2	-81,450	23,20	21%	-1 889,64	-81,450	-1 889,64		
49.14-05.86	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	t	-19,141	59,80	21%	-1 144,63	-19,141	-1 144,63		
49.14-05.87	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Poplatek za skládku stavební suti	t	-19,141	36,60	21%	-700,56	-19,141	-700,56		
49.14-05.88	Přípravné a přidružené práce - živice	m2	-85,800	34,00	21%	-2 917,20	-85,800	-2 917,20		
49.14-05.89	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-91,600	34,00	21%	-3 114,40	-91,600	-3 114,40		
49.14-05.90	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	t	-20,133	59,80	21%	-1 203,95	-20,133	-1 203,95		
49.14-05.91	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-20,133	57,50	21%	-1 157,65	-20,133	-1 157,65		
49.14-05.92	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-153,400	73,90	21%	-11 336,26	-153,400	-11 336,26		
49.14-05.93	Podklad ze šterkordti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-234,850	98,00	21%	-23 015,30	-234,850	-23 015,30		
49.14-05.95	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-239,200	33,30	21%	-7 965,36	-239,200	-7 965,36		
49.14-05.97	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-245,000	189,80	21%	-46 501,00	-245,000	-46 501,00		
49.14-05.123	Asfaltobeton tl 40mm	m2	245,000	151,84	21%	37 200,80			245,000	37 200,80
49.14-05.117	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - BEZP. PŘEPAD BP	m2	234,850	299,25	21%	70 278,86			234,850	70 278,86
49.14-05.99	Přípravné a přidružené práce	m2	-0,835	23,20	21%	-19,37	-0,835	-19,37		
49.14-05.100	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	t	-0,196	59,80	21%	-11,72	-0,196	-11,72		
49.14-05.101	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a přidružené práce - živice	t	-0,196	36,60	21%	-7,17	-0,196	-7,17		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.14-05.102	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,485	34,00	21%	-84,49	-2,485	-84,49		
49.14-05.103	Odstanění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-4,685	34,00	21%	-159,29	-4,685	-159,29		
49.14-05.104	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,843	59,80	21%	-50,41	-0,843	-50,41		
49.14-05.105	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-0,843	57,50	21%	-48,47	-0,843	-48,47		
49.14-05.106	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-7,315	73,90	21%	-540,58	-7,315	-540,58		
49.14-05.107	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-8,150	98,00	21%	-798,70	-8,150	-798,70		
49.14-05.109	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-9,800	33,30	21%	-326,34	-9,800	-326,34		
49.14-05.111	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-12,000	189,80	21%	-2 277,60	-12,000	-2 277,60		
49.14-05.124	Asfaltobeton tl 40mm	m2	12,000	151,84	21%	1 822,08			12,000	1 822,08
49.14-05.118	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	8,150	231,00	21%	1 882,65			8,150	1 882,65
SO 49.14-05	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					32 427,04				
CELKEM						-51 845,19		-1 476 927,00		1 425 081,81
								-51 845,19		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 12	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
						jednotky	cena	jednotky	cena
49.16									
SO 49.16-01									
49.16-01.42	m2	-2,584	340,20	21%	-879,08	-2,584	-879,08		
49.16-01.43	m2	-228,224	240,70	21%	-54 933,52	-228,224	-54 933,52		
SO 49.16-01					-55 812,58				
SO 49.16-02									
49.16-02.31	m2	-9,700	240,70	21%	-2 334,79	-9,700	-2 334,79		
SO 49.16-02					-2 334,79				
SO 49.16-04									
49.16-04.2	m2	-687,555	23,20	21%	-15 951,28	-687,555	-15 951,28		
49.16-04.3	t	-161,575	59,80	21%	-9 662,19	-161,575	-9 662,19		
49.16-04.4	t	-161,575	36,60	21%	-5 913,65	-161,575	-5 913,65		
49.16-04.5	m2	-868,080	34,00	21%	-29 514,72	-868,080	-29 514,72		
49.16-04.6	m2	-1 107,380	34,00	21%	-37 650,92	-1 107,380	-37 650,92		
49.16-04.7	t	-226,816	59,80	21%	-13 563,60	-226,816	-13 563,60		
49.16-04.8	t	-226,816	57,50	21%	-13 041,92	-226,816	-13 041,92		
49.16-04.9	m2	-1 189,620	73,90	21%	-87 912,92	-1 189,620	-87 912,92		
49.16-04.11	m2	-1 877,175	98,00	21%	-183 963,15	-1 877,175	-183 963,15		
49.16-04.14	m2	-2 057,700	33,30	21%	-68 521,41	-2 057,700	-68 521,41		
49.16-04.32	m2	-2 297,000	189,80	21%	-435 970,60	-2 297,000	-435 970,60		
49.16-04.65	m2	2 297,000	151,84	21%	348 776,48	2 297,000	348 776,48		
49.16-04.64	m2	1 877,175	299,25	21%	561 744,62	1 877,175	561 744,62		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (. xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce				
							jednotky	cena	jednotky	cena			
SO 49.16-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					8 854,65							
CELKEM						-49 292,72			-959 813,82				910 521,10
									-49 292,72				

Číslo návrhu:

Název změny:

ZL 12

Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19	PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PODLESÍ - OZNICA									
SO 49.19-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOKA S6									
	Komunikace									
49.19-01.76	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-49,952	240,70	21%	-12 023,45	-49,952	-12 023,45		
	STOKA S7									
	Komunikace									
49.19-01.15	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-20,787	240,70	21%	-5 003,43	-20,787	-5 003,43		
	STOKA S7-1									
	Komunikace									
49.19-01.188	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,600	240,70	21%	-144,42	-0,600	-144,42		
SO 49.19-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM									
SO 49.19-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S6									
	Komunikace									
49.19-02.57	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-3,100	240,70	21%	-746,17	-3,100	-746,17		
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S7									
	Komunikace									
49.19-02.136	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,638	240,70	21%	-394,27	-1,638	-394,27		
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA S7-1									
	Komunikace									
49.19-02.177	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykát (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,100	240,70	21%	-505,47	-2,100	-505,47		
SO 49.19-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM									
SO 49.19-03	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S6									
	Připravne a přidružené práce									
49.19-03.15	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-109,970	23,20	21%	-2 551,30	-109,970	-2 551,30		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyý subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19-03.16	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-25,843	59,80	21%	-1 545,41	-25,843	-1 545,41		
49.19-03.17	Poplatek za skládku stavební suti	t	-25,843	36,60	21%	-945,85	-25,843	-945,85		
	Připravné a přidružené práce - živice									
49.19-03.18	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-129,348	34,00	21%	-4 397,83	-129,348	-4 397,83		
49.19-03.19	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-168,966	34,00	21%	-5 744,84	-168,966	-5 744,84		
49.19-03.20	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-34,303	59,80	21%	-2 051,32	-34,303	-2 051,32		
49.19-03.21	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-34,303	57,50	21%	-1 972,42	-34,303	-1 972,42		
	Komunikace									
49.19-03.22	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-265,260	73,90	21%	-19 602,71	-265,260	-19 602,71		
49.19-03.23	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-375,230	98,00	21%	-36 772,54	-375,230	-36 772,54		
49.19-03.25	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-408,980	33,30	21%	-13 619,03	-408,980	-13 619,03		
49.19-03.27	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-453,000	189,80	21%	-85 979,40	-453,000	-85 979,40		
49.19-03.75	Asfaltobeton tl 40mm	m2	453,000	151,84	21%	68 783,52			453,000	68 783,52
49.19-03.72	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	453,000	299,25	21%	135 560,25			453,000	135 560,25
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S7									
	Připravné a přidružené práce									
49.19-03.44	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-24,183	23,20	21%	-561,05	-24,183	-561,05		
49.19-03.45	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-5,683	59,80	21%	-339,84	-5,683	-339,84		
49.19-03.46	Poplatek za skládku stavební suti	t	-5,683	36,60	21%	-208,00	-5,683	-208,00		
	Připravné a přidružené práce - živice									
49.19-03.47	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-25,850	34,00	21%	-878,90	-25,850	-878,90		
49.19-03.48	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-28,072	34,00	21%	-954,45	-28,072	-954,45		
49.19-03.49	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,127	59,80	21%	-366,39	-6,127	-366,39		
49.19-03.50	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-6,127	57,50	21%	-352,30	-6,127	-352,30		
	Komunikace									
49.19-03.51	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-52,228	73,90	21%	-3 859,65	-52,228	-3 859,65		
49.19-03.52	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-76,411	98,00	21%	-7 488,28	-76,411	-7 488,28		
49.19-03.54	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-83,986	33,30	21%	-2 796,73	-83,986	-2 796,73		
49.19-03.56	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-365,000	189,80	21%	-69 277,00	-365,000	-69 277,00		
49.19-03.76	Asfaltobeton tl 40mm	m2	365,000	151,84	21%	55 421,60			365,000	55 421,60
49.19-03.73	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	80,300	299,25	21%	24 029,78			80,300	24 029,78
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA S7-1									
	Připravné a přidružené práce									
49.19-03.58	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-27,700	23,20	21%	-642,64	-27,700	-642,64		
49.19-03.59	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,510	59,80	21%	-389,30	-6,510	-389,30		
49.19-03.60	Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,510	36,60	21%	-238,27	-6,510	-238,27		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.19-03.61	Přípravné a přidružené práce - živice									
49.19-03.62	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-29,200	34,00	21%	-992,80	-29,200	-992,80		
49.19-03.63	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-31,200	34,00	21%	-1 060,80	-31,200	-1 060,80		
49.19-03.64	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,855	59,80	21%	-409,93	-6,855	-409,93		
	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-6,855	57,50	21%	-394,16	-6,855	-394,16		
	Komunikace									
49.19-03.65	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-4,800	73,90	21%	-354,72	-4,800	-354,72		
49.19-03.66	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-32,500	98,00	21%	-3 185,00	-32,500	-3 185,00		
49.19-03.68	Posťřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-34,000	33,30	21%	-1 132,20	-34,000	-1 132,20		
49.19-03.70	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-36,000	189,80	21%	-6 832,80	-36,000	-6 832,80		
49.19-03.77	Asfaltobeton tl 40mm	m2	36,000	151,84	21%	5 466,24			36,000	5 466,24
49.19-03.74	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	36,000	299,25	21%	10 773,00			36,000	10 773,00
SO 49.19-03	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					22 136,51				
SO 49.19-04	PŘELOŽKY VODOVODU									
	PŘELOŽKA VODOVODU PV49.19-1 - STOKA S7									
	Komunikace									
49.19-04.11	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-31,800	240,70	21%	-7 654,26	-31,800	-7 654,26		
SO 49.19-04	PŘELOŽKY VODOVODU CELKEM					-7 654,26				
CELKEM						-4 334,96		-304 369,35		300 034,39
								-4 334,96		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 13	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SLADSKÉ									
SO 39.3-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 39.3-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A <i>Komunikace</i>									
39.3-01.1.51	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-339,573	240,70	21%	-81 735,22	-339,573	-81 735,22		
DSO 39.3-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY A3, A3-1, A3-1-1 STOKA A3 <i>Komunikace</i>									
39.3-01.3.40	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-125,155	240,70	21%	-30 124,81	-125,155	-30 124,81		
39.3-01.3.92	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-32,808	240,70	21%	-7 896,89	-32,808	-7 896,89		
39.3-01.3.132	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-4,732	240,70	21%	-1 138,99	-4,732	-1 138,99		
DSO 39.3-01.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY A4 <i>Komunikace</i>									
39.3-01.4.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-82,700	240,70	21%	-19 905,89	-82,700	-19 905,89		
DSO 39.3-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B, B1 STOKA B <i>Komunikace</i>									
39.3-01.5.36	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-33,870	240,70	21%	-8 152,51	-33,870	-8 152,51		
	STOKA B1 <i>Komunikace</i>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-01.6.75	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,350	240,70	21%	-324,95	-1,350	-324,95		
DSO 39.3-01.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C, C1									
	STOKA C									
	<i>Komunikace</i>									
39.3-01.6.36	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-60,079	240,70	21%	-14 461,02	-60,079	-14 461,02		
	STOKA C1									
	<i>Komunikace</i>									
39.3-01.6.75	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,350	240,70	21%	-324,95	-1,350	-324,95		
SO 39.3-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM									
SO 39.3-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 39.3-02.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A									
	<i>Komunikace</i>									
39.3-02.1.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-10,395	240,70	21%	-2 502,08	-10,395	-2 502,08		
DSO 39.3-02.3	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3, A3-1, A3-1-1	0								
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3	0								
	<i>Komunikace</i>	0								
39.3-02.3.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,530	240,70	21%	-368,27	-1,530	-368,27		
	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3-1									
	<i>Komunikace</i>									
39.3-02.3.69	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-4,995	240,70	21%	-1 202,30	-4,995	-1 202,30		
	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3-1-1									
	<i>Komunikace</i>									
39.3-02.3.110	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,195	240,70	21%	-46,94	-0,195	-46,94		
DSO 39.3-02.4	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A4									
	<i>Komunikace</i>									
39.3-02.4.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-16,408	240,70	21%	-3 949,41	-16,408	-3 949,41		
DSO 39.3-02.5	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B, B1									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<i>Komunikace</i>									
39.3-02.5.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,350	240,70	21%	-324,95	-1,350	-324,95		
DSO 39.3-02.6	NAPojENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA C, C1									
	<i>Komunikace</i>									
39.3-02.6.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-3,285	240,70	21%	-790,70	-3,285	-790,70		
SO 39.3-02	NAPojENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM					-9 184,63				
SO 39.3-05	VÝTLAK V1									
	<i>Komunikace</i>									
39.3-05.36	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-43,816	240,70	21%	-10 546,51	-43,816	-10 546,51		
SO 39.3-05	VÝTLAK V1 CELKEM					-10 546,51				
SO 39.3-06	VÝTLAK V2									
	<i>Komunikace</i>									
39.3-06.38	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prošívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-30,991	240,70	21%	-7 459,53	-30,991	-7 459,53		
SO 39.3-06	VÝTLAK V2 CELKEM					-7 459,54				
SO 39.3-07	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 39.3-07.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-07.1.1	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-2 578,430	23,20	21%	-59 819,58	-2 578,430	-59 819,58		
39.3-07.1.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-605,931	30,70	21%	-18 602,08	-605,931	-18 602,08		
39.3-07.1.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-605,931	36,60	21%	-22 177,07	-605,931	-22 177,07		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-07.1.4	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2 492,226	34,00	21%	-84 735,68	-2 492,226	-84 735,68		
39.3-07.1.5	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2 719,692	34,00	21%	-92 469,53	-2 719,692	-92 469,53		
39.3-07.1.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-592,358	30,70	21%	-18 185,39	-592,358	-18 185,39		
39.3-07.1.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-592,358	57,50	21%	-34 060,59	-592,358	-34 060,59		
	<i>Komunikace</i>									
39.3-07.1.8	Podklad ze šterkopsku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-2 333,120	73,90	21%	-172 417,57	-2 333,120	-172 417,57		
39.3-07.1.22	Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplň.kamen. 15 cm	m2	2 333,120	88,20	21%	205 781,18	2 333,120	205 781,18		
39.3-07.1.10	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-5 102,260	170,00	21%	-867 384,20	-5 102,260	-867 384,20		
39.3-07.1.11	Podk štěrč+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-4 911,550	147,40	21%	-723 962,47	-4 911,550	-723 962,47		
39.3-07.1.12	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-5 102,260	33,30	21%	-169 905,26	-5 102,260	-169 905,26		
39.3-07.1.14	Asfaltbeton tl 50mm	m2	-5 355,000	185,40	21%	-992 817,00	-5 355,000	-992 817,00		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-07.1.19	Asfaltobeton tl 40mm	m2	5 355,000	148,32	21%	794 253,60			5 355,000	794 253,60
39.3-07.1.20	Asfaltobeton tl 40mm	m2	5 355,000	148,32	21%	794 253,60			5 355,000	794 253,60
39.3-07.1.21	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	5 355,000	299,25	21%	1 602 483,75			5 355,000	1 602 483,75
DSO 39.3-07.3	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A3, A3-1, A3-1-1									
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A3									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-07.3.1	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-1 142,475	23,20	21%	-26 505,42		-1 142,475		-26 505,42
39.3-07.3.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-268,482	30,70	21%	-8 242,40		-268,482		-8 242,40
39.3-07.3.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-268,482	36,60	21%	-9 826,44		-268,482		-9 826,44
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-07.3.4	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-1 051,353	34,00	21%	-35 746,00		-1 051,353		-35 746,00
39.3-07.3.5	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-1 082,187	34,00	21%	-36 794,36		-1 082,187		-36 794,36
39.3-07.3.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-241,553	30,70	21%	-7 415,68		-241,553		-7 415,68
39.3-07.3.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-241,553	57,50	21%	-13 889,30		-241,553		-13 889,30
	<i>Komunikace</i>									
39.3-07.3.8	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-844,570	73,90	21%	-62 413,72		-844,570		-62 413,72
39.3-07.3.52	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	844,570	88,20	21%	74 491,07			844,570	74 491,07
39.3-07.3.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tř:1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-2 012,740	170,00	21%	-342 165,80		-2 012,740		-342 165,80
39.3-07.3.10	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-1 987,045	147,40	21%	-292 890,43		-1 987,045		-292 890,43
39.3-07.3.11	Posfík živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-2 012,740	33,30	21%	-67 024,24		-2 012,740		-67 024,24
39.3-07.3.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-2 047,000	185,40	21%	-379 513,80		-2 047,000		-379 513,80
39.3-07.3.43	Asfaltobeton tl 40mm	m2	2 047,000	148,32	21%	303 611,04			2 047,000	303 611,04
39.3-07.3.44	Asfaltobeton tl 40mm	m2	2 047,000	148,32	21%	303 611,04			2 047,000	303 611,04
39.3-07.3.45	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	2 047,000	299,25	21%	612 564,75			2 047,000	612 564,75
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A3-1									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-07.3.15	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-157,125	23,20	21%	-3 645,30		-157,125		-3 645,30
39.3-07.3.16	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-36,924	30,70	21%	-1 133,57		-36,924		-1 133,57
39.3-07.3.17	Poplatek za skládku stavební suti	t	-36,924	36,60	21%	-1 351,42		-36,924		-1 351,42
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-07.3.18	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-158,382	34,00	21%	-5 384,99		-158,382		-5 384,99
39.3-07.3.19	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-180,882	34,00	21%	-6 149,99		-180,882		-6 149,99
39.3-07.3.20	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-38,674	30,70	21%	-1 187,29		-38,674		-1 187,29
39.3-07.3.21	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-38,674	57,50	21%	-2 223,76		-38,674		-2 223,76
	<i>Komunikace</i>									
39.3-07.3.22	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-252,020	73,90	21%	-18 624,28		-252,020		-18 624,28
39.3-07.3.53	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	252,020	88,20	21%	22 228,16			252,020	22 228,16

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-07.3.23	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-428,000	170,00	21%	-72 760,00	-428,000	-72 760,00		
39.3-07.3.24	Podk šterk+cem malta ŠCM tl.20cm	m2	-409,145	147,40	21%	-60 307,97	-409,145	-60 307,97		
39.3-07.3.25	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-428,000	33,30	21%	-14 252,40	-428,000	-14 252,40		
39.3-07.3.27	Asfaltobeton tl.50mm	m2	-453,000	185,40	21%	-83 986,20	-453,000	-83 986,20		
39.3-07.3.46	Asfaltobeton tl.40mm	m2	453,000	148,32	21%	67 188,96			453,000	67 188,96
39.3-07.3.47	Asfaltobeton tl.40mm	m2	453,000	148,32	21%	67 188,96			453,000	67 188,96
39.3-07.3.48	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	453,000	299,25	21%	135 560,25			453,000	135 560,25
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A3-1-1									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-07.3.29	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-4,330	23,20	21%	-100,46	-4,330	-100,46		
39.3-07.3.30	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,018	30,70	21%	-31,25	-1,018	-31,25		
39.3-07.3.31	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,018	36,60	21%	-37,26	-1,018	-37,26		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-07.3.32	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-7,353	34,00	21%	-250,00	-7,353	-250,00		
39.3-07.3.33	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-11,835	34,00	21%	-402,39	-11,835	-402,39		
39.3-07.3.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,236	30,70	21%	-68,65	-2,236	-68,65		
39.3-07.3.35	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-2,236	57,50	21%	-128,57	-2,236	-128,57		
	<i>Komunikace</i>									
39.3-07.3.36	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-32,850	73,90	21%	-2 427,62	-32,850	-2 427,62		
39.3-07.3.54	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	32,850	88,20	21%	2 897,37			32,850	2 897,37
39.3-07.3.37	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-41,020	170,00	21%	-6 973,40	-41,020	-6 973,40		
39.3-07.3.38	Podk šterk+cem malta ŠCM tl.20cm	m2	-37,180	147,40	21%	-5 480,33	-37,180	-5 480,33		
39.3-07.3.39	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-41,020	33,30	21%	-1 365,97	-41,020	-1 365,97		
39.3-07.3.41	Asfaltobeton tl.50mm	m2	-46,000	185,40	21%	-8 528,40	-46,000	-8 528,40		
39.3-07.3.49	Asfaltobeton tl.40mm	m2	46,000	148,32	21%	6 822,72			46,000	6 822,72
39.3-07.3.50	Asfaltobeton tl.40mm	m2	46,000	148,32	21%	6 822,72			46,000	6 822,72
39.3-07.3.51	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	46,000	299,25	21%	13 765,50			46,000	13 765,50
	DSO 39.3-07.4									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-07.4.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-242,840	23,20	21%	-5 633,89	-242,840	-5 633,89		
39.3-07.4.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-57,067	30,70	21%	-1 751,96	-57,067	-1 751,96		
39.3-07.4.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-57,067	36,60	21%	-2 088,65	-57,067	-2 088,65		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-07.4.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-254,870	34,00	21%	-8 665,58	-254,870	-8 665,58		
39.3-07.4.5	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-270,910	34,00	21%	-9 210,94	-270,910	-9 210,94		
39.3-07.4.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-59,654	30,70	21%	-1 831,38	-59,654	-1 831,38		
39.3-07.4.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-59,654	57,50	21%	-3 430,11	-59,654	-3 430,11		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<i>Komunikace</i>									
39.3-07.4.8	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-192,090	73,90	21%	-14 195,45	-192,090	-14 195,45		
39.3-07.4.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-446,960	170,00	21%	-75 983,20	-446,960	-75 983,20		
39.3-07.4.10	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-434,930	147,40	21%	-64 108,68	-434,930	-64 108,68		
39.3-07.4.11	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-446,960	33,30	21%	-14 883,77	-446,960	-14 883,77		
39.3-07.4.12	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-463,000	9,80	21%	-4 537,40	-463,000	-4 537,40		
39.3-07.4.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-463,000	185,40	21%	-85 840,20	-463,000	-85 840,20		
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.3-07.4.14	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplavkou a posypem	m	-80,200	76,10	21%	-6 103,22	-80,200	-6 103,22		
DSO 39.3-07.5	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA B,									
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-07.5.1	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-102,800	23,20	21%	-2 384,96	-102,800	-2 384,96		
39.3-07.5.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-24,158	30,70	21%	-741,65	-24,158	-741,65		
39.3-07.5.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-24,158	36,60	21%	-884,18	-24,158	-884,18		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-07.5.4	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-100,674	34,00	21%	-3 422,92	-100,674	-3 422,92		
39.3-07.5.5	Odstanění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-111,294	34,00	21%	-3 784,00	-111,294	-3 784,00		
39.3-07.5.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-24,112	30,70	21%	-740,24	-24,112	-740,24		
39.3-07.5.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-24,112	57,50	21%	-1 386,44	-24,112	-1 386,44		
	<i>Komunikace</i>									
39.3-07.5.8	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-385,340	73,90	21%	-28 476,63	-385,340	-28 476,63		
39.3-07.5.35	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	385,340	88,20	21%	33 986,99	385,340	33 986,99		
39.3-07.5.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-497,200	170,00	21%	-84 524,00	-497,200	-84 524,00		
39.3-07.5.10	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-488,140	147,40	21%	-71 951,84	-488,140	-71 951,84		
39.3-07.5.11	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-497,200	33,30	21%	-16 556,76	-497,200	-16 556,76		
39.3-07.5.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-509,000	185,40	21%	-94 368,60	-509,000	-94 368,60		
39.3-07.5.29	Asfaltobeton tl 40mm	m2	509,000	148,32	21%	75 494,88	509,000	75 494,88		
39.3-07.5.30	Asfaltobeton tl 40mm	m2	509,000	148,32	21%	75 494,88	509,000	75 494,88		
39.3-07.5.31	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	509,000	299,25	21%	152 318,25	509,000	152 318,25		
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B1									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-07.5.15	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-1,250	23,20	21%	-29,00	-1,250	-29,00		
39.3-07.5.16	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,294	30,70	21%	-9,03	-0,294	-9,03		
39.3-07.5.17	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,294	36,60	21%	-10,76	-0,294	-10,76		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce		
							jednotky	cena	jednotky	cena	
39.3-07.5.18	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,000	34,00	21%	-68,00	-2,000	-68,00			
39.3-07.5.19	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-3,000	34,00	21%	-102,00	-3,000	-102,00			
39.3-07.5.20	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,580	30,70	21%	-17,81	-0,580	-17,81			
39.3-07.5.21	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Komunikace</i>	t	-0,580	57,50	21%	-33,35	-0,580	-33,35			
39.3-07.5.22	Podklad ze šterkopsku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-9,000	73,90	21%	-665,10	-9,000	-665,10			
39.3-07.5.36	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	9,000	88,20	21%	793,80			9,000	793,80	
39.3-07.5.23	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m. tl.5 cm	m2	-11,000	170,00	21%	-1 870,00	-11,000	-1 870,00			
39.3-07.5.24	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-10,250	147,40	21%	-1 510,85	-10,250	-1 510,85			
39.3-07.5.25	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-11,000	33,30	21%	-366,30	-11,000	-366,30			
39.3-07.5.27	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-12,000	185,40	21%	-2 224,80	-12,000	-2 224,80		12,000	1 779,84
39.3-07.5.32	Asfaltobeton tl 40mm	m2	12,000	148,32	21%	1 779,84				12,000	1 779,84
39.3-07.5.33	Asfaltobeton tl 40mm	m2	12,000	148,32	21%	1 779,84				12,000	1 779,84
39.3-07.5.34	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	12,000	299,25	21%	3 591,00				12,000	3 591,00
DSO 39.3-07.6	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA C, C1										
	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA C										
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>										
39.3-07.6.1	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-466,720	23,20	21%	-10 827,90	-466,720	-10 827,90			
39.3-07.6.1	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-109,679	30,70	21%	-3 367,15	-109,679	-3 367,15			
39.3-07.6.1	Poplatek za skládku stavební suti <i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>	t	-109,679	36,60	21%	-4 014,25	-109,679	-4 014,25			
39.3-07.6.4	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-434,277	34,00	21%	-14 765,42	-434,277	-14 765,42			
39.3-07.6.5	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-452,871	34,00	21%	-15 397,61	-452,871	-15 397,61			
39.3-07.6.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-100,526	30,70	21%	-3 086,15	-100,526	-3 086,15			
39.3-07.6.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Komunikace</i>	t	-100,526	57,50	21%	-5 780,25	-100,526	-5 780,25			
39.3-07.6.8	Podklad ze šterkopsku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-687,810	73,90	21%	-50 829,16	-687,810	-50 829,16			
39.3-07.6.37	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	687,810	88,20	21%	60 664,84			687,810	60 664,84	
39.3-07.6.10	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m. tl.5 cm	m2	-1 170,340	170,00	21%	-198 957,80	-1 170,340	-198 957,80			
39.3-07.6.11	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-1 154,530	147,40	21%	-170 177,72	-1 154,530	-170 177,72			
39.3-07.6.12	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-1 170,340	33,30	21%	-38 972,32	-1 170,340	-38 972,32			
39.3-07.6.14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-1 191,000	185,40	21%	-220 811,40	-1 191,000	-220 811,40		1 191,000	176 649,12
39.3-07.6.31	Asfaltobeton tl 40mm	m2	1 191,000	148,32	21%	176 649,12				1 191,000	176 649,12
39.3-07.6.32	Asfaltobeton tl 40mm	m2	1 191,000	148,32	21%	176 649,12				1 191,000	176 649,12
39.3-07.6.33	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA C1 <i>Přípravné a přidružené práce</i>	m2	1 191,000	299,25	21%	356 406,75				1 191,000	356 406,75

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-07.6.17	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-5,095	23,20	21%	-118,20	-5,095	-118,20		
39.3-07.6.18	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,197	30,70	21%	-36,75	-1,197	-36,75		
39.3-07.6.19	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,197	36,60	21%	-43,81	-1,197	-43,81		
39.3-07.6.20	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-07.6.21	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-6,340	34,00	21%	-215,56	-6,340	-215,56		
39.3-07.6.22	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-8,000	34,00	21%	-272,00	-8,000	-272,00		
39.3-07.6.23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,645	30,70	21%	-50,50	-1,645	-50,50		
39.3-07.6.23	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,645	57,50	21%	-94,59	-1,645	-94,59		
39.3-07.6.24	<i>Komunikace</i>									
39.3-07.6.24	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-9,000	73,90	21%	-665,10	-9,000	-665,10		
39.3-07.6.38	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	9,000	88,20	21%	793,80			9,000	793,80
39.3-07.6.25	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-15,340	170,00	21%	-2 607,80	-15,340	-2 607,80		
39.3-07.6.26	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-14,095	147,40	21%	-2 077,60	-14,095	-2 077,60		
39.3-07.6.27	Posřík živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-15,340	33,30	21%	-510,82	-15,340	-510,82		
39.3-07.6.29	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-17,000	185,40	21%	-3 151,80	-17,000	-3 151,80		
39.3-07.6.34	Asfaltobeton tl 40mm	m2	17,000	148,32	21%	2 521,44			17,000	2 521,44
39.3-07.6.35	Asfaltobeton tl 40mm	m2	17,000	148,32	21%	2 521,44			17,000	2 521,44
39.3-07.6.36	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	17,000	299,25	21%	5 087,25			17,000	5 087,25
DSO 39.3-07.	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V1									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-07.7.1Z	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-8,265	23,20	21%	-191,75	-8,265	-191,75		
39.3-07.7.2Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,942	30,70	21%	-59,62	-1,942	-59,62		
39.3-07.7.3Z	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,942	36,60	21%	-71,08	-1,942	-71,08		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-07.7.4Z	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-13,410	34,00	21%	-455,94	-13,410	-455,94		
39.3-07.7.5Z	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-20,270	34,00	21%	-689,18	-20,270	-689,18		
39.3-07.7.6Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,909	30,70	21%	-120,01	-3,909	-120,01		
39.3-07.7.7Z	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-3,909	57,50	21%	-224,77	-3,909	-224,77		
	<i>Komunikace</i>									
39.3-07.7.8Z	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-26,730	73,90	21%	-1 975,35	-26,730	-1 975,35		
39.3-07.7.18	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	26,730	88,20	21%	2 357,59			26,730	2 357,59
39.3-07.7.9Z	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-40,140	170,00	21%	-6 823,80	-40,140	-6 823,80		
39.3-07.7.10	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-34,995	147,40	21%	-5 158,26	-34,995	-5 158,26		
39.3-07.7.11	Posřík živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-40,140	33,30	21%	-1 336,66	-40,140	-1 336,66		
39.3-07.7.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-47,000	185,40	21%	-8 713,80	-47,000	-8 713,80		
39.3-07.7.15	Asfaltobeton tl 40mm	m2	47,000	148,32	21%	6 971,04			47,000	6 971,04
39.3-07.7.16	Asfaltobeton tl 40mm	m2	47,000	148,32	21%	6 971,04			47,000	6 971,04

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-07.7.17	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	47,000	299,25	21%	14 064,75			47,000	14 064,75
DSO 39.3-07.8	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V2									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-07.8.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-82,355	23,20	21%	-1 910,64	-82,355	-1 910,64		
39.3-07.8.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-19,353	30,70	21%	-594,14	-19,353	-594,14		
39.3-07.8.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-19,353	36,60	21%	-708,32	-19,353	-708,32		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-07.8.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-86,030	34,00	21%	-2 925,02	-86,030	-2 925,02		
39.3-07.8.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-90,930	34,00	21%	-3 091,62	-90,930	-3 091,62		
39.3-07.8.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-20,070	30,70	21%	-616,15	-20,070	-616,15		
39.3-07.8.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-20,070	57,50	21%	-1 154,03	-20,070	-1 154,03		
	<i>Komunikace</i>									
39.3-07.8.8	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-56,070	73,90	21%	-4 143,57	-56,070	-4 143,57		
39.3-07.8.18	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplní.kamen. 15 cm	m2	56,070	88,20	21%	4 945,37			56,070	4 945,37
39.3-07.8.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-142,100	170,00	21%	-24 157,00	-142,100	-24 157,00		
39.3-07.8.10	Podk štěrř+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-138,425	147,40	21%	-20 403,85	-138,425	-20 403,85		
39.3-07.8.11	Postřik živичný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-142,100	33,30	21%	-4 731,93	-142,100	-4 731,93		
39.3-07.8.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-147,000	185,40	21%	-27 253,80	-147,000	-27 253,80		
39.3-07.8.15	Asfaltobeton tl 40mm	m2	147,000	148,32	21%	21 803,04			147,000	21 803,04
39.3-07.8.16	Asfaltobeton tl 40mm	m2	147,000	148,32	21%	21 803,04			147,000	21 803,04
39.3-07.8.17	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	147,000	299,25	21%	43 989,75			147,000	43 989,75
SO 39.3-07	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					-51 537,57				
CELKEM						-242 793,45		-6 505 756,98		6 262 963,53
								-242 793,45		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 13	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ PASEKY									
SO 39.4-02	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 39.4-02.1	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B STOKA B									
	Zemní práce									
	Komunikace									
39.4-02.1.47	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-143,688	240,70	21%	-34 585,70	-143,688	-34 585,70		
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B									
	Přípravné a přidružené práce									
39.4-02.1.67	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-726,270	23,20	21%	-16 849,46	-726,270	-16 849,46		
39.4-02.1.68	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-170,673	30,70	21%	-5 239,66	-170,673	-5 239,66		
39.4-02.1.69	Poplatek za skládku stavební suti	t	-170,673	36,60	21%	-6 246,63	-170,673	-6 246,63		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.4-02.1.70	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-770,778	34,00	21%	-26 206,45	-770,778	-26 206,45		
39.4-02.1.71	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-927,972	34,00	21%	-31 551,05	-927,972	-31 551,05		
39.4-02.1.72	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-194,316	30,70	21%	-5 965,50	-194,316	-5 965,50		
39.4-02.1.73	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-194,316	57,50	21%	-11 173,17	-194,316	-11 173,17		
	Komunikace									
39.4-02.1.74	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-1 047,720	73,90	21%	-77 426,51	-1 047,720	-77 426,51		
39.4-02.1.93	Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplň.kamen. 15 cm	m2	1 047,720	88,20	21%	92 408,90	1 047,720	92 408,90		
39.4-02.1.76	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-1 904,140	170,00	21%	-323 703,80	-1 904,140	-323 703,80		
39.4-02.1.77	Podk štěrkr+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-1 771,570	147,40	21%	-261 129,42	-1 771,570	-261 129,42		
39.4-02.1.79	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-1 904,140	33,30	21%	-63 407,86	-1 904,140	-63 407,86		
39.4-02.1.81	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-2 078,800	185,40	21%	-385 409,52	-2 078,800	-385 409,52		
39.4-02.1.94	Asfaltobeton tl 40mm	m2	2 078,800	148,32	21%	308 327,62	2 078,800	308 327,62		
39.4-02.1.95	Asfaltobeton tl 40mm	m2	2 078,800	148,32	21%	308 327,62	2 078,800	308 327,62		
39.4-02.1.96	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	2 078,800	299,25	21%	622 080,90	2 078,800	622 080,90		
	PŘELOŽKY IS - CHRÁNICKA PLYNOVODU - STOKA B									
	Komunikace									
39.4-02.1.92	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-6,210	240,70	21%	-1 494,75	-6,210	-1 494,75		
DSO 39.4-02.2	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A-2 STOKA A-2									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-02.2.39	Provizorní oprava vjezdu (skladba : hutněný štěr tl.25 cm + asfaltový recykliát uložení vč. poplatků)	m2	-10,340	220,50	21%	-2 279,97	-10,340	-2 279,97		
39.4-02.2.40	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiwka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-51,300	240,70	21%	-12 347,91	-51,300	-12 347,91		
39.4-02.2.41	Provizorní oprava chodníku (skladba : hutněné drcené kamenivo tl.25 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,650	180,40	21%	-297,66	-1,650	-297,66		
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A-2									
	Přípravné a přidružené práce									
39.4-02.2.53	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-13,130	23,20	21%	-304,62	-13,130	-304,62		
39.4-02.2.54	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,086	30,70	21%	-94,74	-3,086	-94,74		
39.4-02.2.55	Poplatek za skládku stavební suťi	t	-3,086	36,60	21%	-112,95	-3,086	-112,95		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.4-02.2.56	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-22,580	34,00	21%	-767,72	-22,580	-767,72		
39.4-02.2.57	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-36,000	34,00	21%	-1 224,00	-36,000	-1 224,00		
39.4-02.2.58	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,821	30,70	21%	-209,40	-6,821	-209,40		
39.4-02.2.59	Poplatek za skládku suťi - odpad z asfaltových povrchů	t	-6,821	57,50	21%	-392,21	-6,821	-392,21		
	Komunikace									
39.4-02.2.60	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-54,700	73,90	21%	-4 042,33	-54,700	-4 042,33		
39.4-02.2.61	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	-6,200	88,20	21%	-546,84	-6,200	-546,84		
39.4-02.2.62	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-11,990	73,90	21%	-886,06	-11,990	-886,06		
39.4-02.2.63	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-77,280	170,00	21%	-13 137,60	-77,280	-13 137,60		
39.4-02.2.64	Podk štěrkt+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-67,110	147,40	21%	-9 892,01	-67,110	-9 892,01		
39.4-02.2.65	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	-6,200	13,40	21%	-83,08	-6,200	-83,08		
39.4-02.2.66	Posítk živický infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-77,280	33,30	21%	-2 573,42	-77,280	-2 573,42		
39.4-02.2.67	Posítk živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-90,700	9,80	21%	-888,86	-90,700	-888,86		
39.4-02.2.68	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-90,700	185,40	21%	-16 815,78	-90,700	-16 815,78		
39.4-02.2.69	Kryt cementobeton tl 200mm	m2	-10,340	783,40	21%	-8 100,36	-10,340	-8 100,36		
39.4-02.2.70	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	-0,990	150,10	21%	-148,60	-0,990	-148,60		
39.4-02.2.71	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva též.	m2	-0,720	157,60	21%	-113,47	-0,720	-113,47		
39.4-02.2.72	Dlaždice betonová	m2	-0,073	120,10	21%	-8,77	-0,073	-8,77		
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.4-02.2.73	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záplavkou a posypem	m	-67,100	76,10	21%	-5 106,31	-67,100	-5 106,31		
39.4-02.2.74	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	-0,720	15,70	21%	-11,30	-0,720	-11,30		
39.4-02.2.75	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	-0,990	15,70	21%	-15,54	-0,990	-15,54		
DSO 39.4-02.3	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-1									
	STOKA B-1									
	Komunikace									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (..xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-02.3.36	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-17,494	240,70	21%	-4 210,81	-17,494	-4 210,81		
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B-1									
	Přípravné a přidružené práce									
39.4-02.3.45	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-92,785	23,20	21%	-2 152,61	-92,785	-2 152,61		
39.4-02.3.46	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-21,804	30,70	21%	-669,38	-21,804	-669,38		
39.4-02.3.47	Poplatek za skládku stavební suti	t	-21,804	36,60	21%	-798,03	-21,804	-798,03		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.4-02.3.48	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-100,422	34,00	21%	-3 414,35	-100,422	-3 414,35		
39.4-02.3.49	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-122,598	34,00	21%	-4 168,33	-122,598	-4 168,33		
39.4-02.3.50	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-25,534	30,70	21%	-783,89	-25,534	-783,89		
39.4-02.3.51	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-25,534	57,50	21%	-1 468,21	-25,534	-1 468,21		
39.4-02.3.52	Podklad ze štěrčopisků po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-124,080	73,90	21%	-9 169,51	-124,080	-9 169,51		
39.4-02.3.71	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	124,080	88,20	21%	10 943,86			124,080	10 943,86
39.4-02.3.53	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-235,660	170,00	21%	-40 062,20	-235,660	-40 062,20		
39.4-02.3.54	Podk štěrč+cem malta ŠCM tl.20cm	m2	-216,865	147,40	21%	-31 965,90	-216,865	-31 965,90		
39.4-02.3.55	Postřik živичný infitr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-235,660	33,30	21%	-7 847,48	-235,660	-7 847,48		
39.4-02.3.57	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-260,300	185,40	21%	-48 259,62	-260,300	-48 259,62		
39.4-02.3.59	Asfaltobeton tl 40mm	m2	260,300	148,32	21%	38 607,70			260,300	38 607,70
39.4-02.3.60	Asfaltobeton tl 40mm	m2	260,300	148,32	21%	38 607,70			260,300	38 607,70
39.4-02.3.70	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	260,300	299,25	21%	77 894,78			260,300	77 894,78
DSO 39.4-02.4	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-2									
	STOKA B-2									
	Komunikace									
39.4-02.4.35	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-5,676	240,70	21%	-1 366,21	-5,676	-1 366,21		
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B-2									
	Přípravné a přidružené práce									
39.4-02.4.42	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-31,320	23,20	21%	-726,62	-31,320	-726,62		
39.4-02.4.43	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-7,360	30,70	21%	-225,95	-7,360	-225,95		
39.4-02.4.44	Poplatek za skládku stavební suti	t	-7,360	36,60	21%	-269,38	-7,360	-269,38		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.4-02.4.45	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-20,916	34,00	21%	-711,14	-20,916	-711,14		
39.4-02.4.46	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-27,414	34,00	21%	-932,08	-27,414	-932,08		
39.4-02.4.47	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-5,558	30,70	21%	-170,63	-5,558	-170,63		
39.4-02.4.48	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-5,558	57,50	21%	-319,59	-5,558	-319,59		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	Komunikace									
39.4-02.4.49	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-40,140	73,90	21%	-2 966,35	-40,140	-2 966,35		
39.4-02.4.61	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	40,140	88,20	21%	3 540,35			40,140	3 540,35
39.4-02.4.51	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m. tl.5 cm	m2	-63,380	170,00	21%	-10 774,60	-63,380	-10 774,60		
39.4-02.4.52	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-57,860	147,40	21%	-8 528,56	-57,860	-8 528,56		
39.4-02.4.54	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-63,380	33,30	21%	-2 110,55	-63,380	-2 110,55		
39.4-02.4.56	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-70,600	185,40	21%	-13 089,24	-70,600	-13 089,24		
39.4-02.4.58	Asfaltobeton tl 40mm	m2	70,600	148,32	21%	10 471,39			70,600	10 471,39
39.4-02.4.59	Asfaltobeton tl 40mm	m2	70,600	148,32	21%	10 471,39			70,600	10 471,39
39.4-02.4.60	Recyklační podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	70,600	299,25	21%	21 127,05			70,600	21 127,05
DSO 39.4-02.5	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-3									
	STOKA B-3									
	Komunikace									
39.4-02.5.36	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvika) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,346	240,70	21%	-83,28	-0,346	-83,28		
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B-3									
	Přípravné a přidružené práce									
39.4-02.5.44	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-2,100	23,20	21%	-48,72	-2,100	-48,72		
39.4-02.5.45	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,494	30,70	21%	-15,17	-0,494	-15,17		
39.4-02.5.46	Poplatek za skládku stavební suťi	t	-0,494	36,60	21%	-18,08	-0,494	-18,08		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.4-02.5.47	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-1,260	34,00	21%	-42,84	-1,260	-42,84		
39.4-02.5.48	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,100	34,00	21%	-71,40	-2,100	-71,40		
39.4-02.5.49	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,392	30,70	21%	-12,03	-0,392	-12,03		
39.4-02.5.50	Poplatek za skládku suťi - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,392	57,50	21%	-22,54	-0,392	-22,54		
	Komunikace									
39.4-02.5.51	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-2,310	73,90	21%	-170,71	-2,310	-170,71		
39.4-02.5.63	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	2,310	88,20	21%	203,74			2,310	203,74
39.4-02.5.63	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m. tl.5 cm	m2	-3,570	170,00	21%	-606,90	-3,570	-606,90		
39.4-02.5.54	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-2,940	147,40	21%	-433,36	-2,940	-433,36		
39.4-02.5.56	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-3,570	33,30	21%	-118,88	-3,570	-118,88		
39.4-02.5.58	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-4,410	185,40	21%	-817,61	-4,410	-817,61		
39.4-02.5.60	Asfaltobeton tl 40mm	m2	4,410	148,32	21%	654,09			4,410	654,09
39.4-02.5.61	Asfaltobeton tl 40mm	m2	4,410	148,32	21%	654,09			4,410	654,09
39.4-02.5.62	Recyklační podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	4,410	299,25	21%	1 319,69			4,410	1 319,69
DSO 39.4-02.6	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-4									
	STOKA B-4									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-02.6.33	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B-4	m2	-17,947	240,70	21%	-4 319,84	-17,947	-4 319,84		
39.4-02.6.43	Přípravné a přidružené práce Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-87,270	23,20	21%	-2 024,66	-87,270	-2 024,66		
39.4-02.6.44	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-20,508	30,70	21%	-629,60	-20,508	-629,60		
39.4-02.6.45	Poplatek za skládku stavební suti	t	-20,508	36,60	21%	-750,59	-20,508	-750,59		
39.4-02.6.46	Přípravné a přidružené práce - živice Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-97,776	34,00	21%	-3 324,38	-97,776	-3 324,38		
39.4-02.6.47	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-123,930	34,00	21%	-4 213,62	-123,930	-4 213,62		
39.4-02.6.48	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-25,445	30,70	21%	-781,16	-25,445	-781,16		
39.4-02.6.49	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-25,445	57,50	21%	-1 463,09	-25,445	-1 463,09		
39.4-02.6.50	Podklad ze štěrčopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-126,000	73,90	21%	-9 311,40	-126,000	-9 311,40		
39.4-02.6.61	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	126,000	88,20	21%	11 113,20			126,000	11 113,20
39.4-02.6.52	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-234,640	170,00	21%	-39 888,80	-234,640	-39 888,80		
39.4-02.6.53	Podk štěrč+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-212,530	147,40	21%	-31 326,92	-212,530	-31 326,92		
39.4-02.6.55	Postřik živický infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-234,640	33,30	21%	-7 813,51	-234,640	-7 813,51		
39.4-02.6.57	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-263,700	185,40	21%	-48 889,98	-263,700	-48 889,98		
39.4-02.6.59	Asfaltobeton tl 40mm	m2	263,700	148,32	21%	39 111,98			263,700	39 111,98
39.4-02.6.60	Asfaltobeton tl 40mm	m2	263,700	148,32	21%	39 111,98			263,700	39 111,98
39.4-02.6.61	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	263,700	299,25	21%	78 912,23			263,700	78 912,23
SO 39.4-02	GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					28 738,85				
SO 39.4-03	KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ									
	KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA B									
	Komunikace									
39.4-03.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA A-2	m2	-7,260	240,70	21%	-1 747,48	-7,260	-1 747,48		
	Komunikace									
39.4-03.76	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrč tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA B-1	m2	-3,400	240,70	21%	-818,38	-3,400	-818,38		
	Komunikace									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.4-03.116	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrčk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA B-2	m2	-1,117	240,70	21%	-268,86	-1,117	-268,86		
	Komunikace									
39.4-03.155	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrčk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) KANALIZAČNÍ PŘIPOJENÍ - STOKA B-4	m2	-0,345	240,70	21%	-83,04	-0,345	-83,04		
	Komunikace									
39.4-03.214	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrčk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,952	240,70	21%	-229,15	-0,952	-229,15		
SO 39.4-03	KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ CELKEM					-3 146,92		-1 688 298,33		1 713 890,26
CELKEM						25 591,93		25 591,93		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 13	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOLNÍ PASEKY									
SO 39.5-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 39.5-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A, A-1, A-2, A-3, A4, A-4-1, A-5, A-6									
	Stoka A									
	Komunikace									
39.5-01.1.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-185,028	240,70	21%	-44 536,24	-185,028	-44 536,24		
	Stoka A-1									
	Komunikace									
39.5-01.1.76	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-8,131	240,70	21%	-1 957,13	-8,131	-1 957,13		
	Stoka A-2									
	Komunikace									
39.5-01.1.113	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-14,560	240,70	21%	-3 504,59	-14,560	-3 504,59		
	Stoka A-4									
	Komunikace									
39.5-01.1.181	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-17,194	240,70	21%	-4 138,60	-17,194	-4 138,60		
	Stoka A-4.1									
	Komunikace									
39.5-01.1.220	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,404	240,70	21%	-97,24	-0,404	-97,24		
	Stoka A-5									
	Komunikace									
39.5-01.1.258	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-27,009	240,70	21%	-6 501,07	-27,009	-6 501,07		
	Stoka A-6									
	Komunikace									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.1.292	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiřvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěženi, odvoz, uloženi vč. poplatků) Stoka A1	m2	-1,383	240,70	21%	-332,89	-1,383	-332,89		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-01.1.325	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiřvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěženi, odvoz, uloženi vč. poplatků)	m2	-0,937	240,70	21%	-225,54	-0,937	-225,54		
DSO 39.5-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B, B2, B2-1,, B-4, B-5, B-6, B-7, B- 7.1,B-8, B9, B9-1, B-11, B-12									
	<i>STOKA B</i>									
	<i>Komunikace</i>									
39.5-01.2.50	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiřvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěženi, odvoz, uloženi vč. poplatků)	m2	-262,781	240,70	21%	-63 251,39	-262,781	-63 251,39		
39.5-01.2.51	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.39 cm + asfaltový recykliát (prosiřvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěženi, odvoz, uloženi vč. poplatků)	m2	-54,140	340,20	21%	-18 418,43	-54,140	-18 418,43		
	<i>STOKA B-1</i>									
	<i>Komunikace</i>									
39.5-01.2.98	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiřvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěženi, odvoz, uloženi vč. poplatků)	m2	-9,699	240,70	21%	-2 334,55	-9,699	-2 334,55		
	<i>STOKA B-2</i>									
	<i>Komunikace</i>									
39.5-01.2.137	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiřvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěženi, odvoz, uloženi vč. poplatků)	m2	-29,527	240,70	21%	-7 107,15	-29,527	-7 107,15		
	<i>STOKA B-2.1</i>									
	<i>Komunikace</i>									
39.5-01.2.175	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiřvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěženi, odvoz, uloženi vč. poplatků)	m2	-7,702	240,70	21%	-1 853,87	-7,702	-1 853,87		
	<i>STOKA B-4</i>									
	<i>Komunikace</i>									
39.5-01.2.214	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiřvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěženi, odvoz, uloženi vč. poplatků)	m2	-0,544	240,70	21%	-130,94	-0,544	-130,94		
	<i>STOKA B-5</i>									
	<i>Komunikace</i>									
39.5-01.2.257	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiřvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěženi, odvoz, uloženi vč. poplatků)	m2	-3,049	240,70	21%	-733,89	-3,049	-733,89		
	<i>STOKA B-7</i>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.326	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) STOKA B-7.1	m2	-25,975	240,70	21%	-6 252,18	-25,975	-6 252,18		
39.5-01.2.366	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) STOKA B-8	m2	-4,606	240,70	21%	-1 108,66	-4,606	-1 108,66		
39.5-01.2.402	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) STOKA B-11	m2	-9,877	240,70	21%	-2 377,39	-9,877	-2 377,39		
39.5-01.2.464	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) STOKA B-12	m2	-13,207	240,70	21%	-3 178,92	-13,207	-3 178,92		
39.5-01.2.498	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) STOKA BV2	m2	-4,402	240,70	21%	-1 059,56	-4,402	-1 059,56		
39.5-01.2.530	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) STOKA B-3	m2	-5,700	240,70	21%	-1 371,99	-5,700	-1 371,99		
DSO 39.5-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-3, B-3.1, B-3.2, B-3.3									
39.5-01.3.40	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) STOKA B-3.3	m2	-67,746	240,70	21%	-16 306,46	-67,746	-16 306,46		
39.5-01.3.168	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) STOKA B-10	m2	-27,336	240,70	21%	-6 579,78	-27,336	-6 579,78		
DSO 39.5-01.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-10, B-10.1, B-10.2									
	Komunikace									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.4.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiwka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku) STOKA B-10.1 Komunikace	m2	-102,860	240,70	21%	-24 758,40	-102,860	-24 758,40		
39.5-01.4.62	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiwka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku) STOKA B-10.2 Komunikace	m2	-0,371	240,70	21%	-89,30	-0,371	-89,30		
39.5-01.4.96	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiwka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-16,045	240,70	21%	-3 862,03	-16,045	-3 862,03		
DSO 39.5-01.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA F, F-1, F-3, F-4									
	STOKA F									
	Komunikace									
39.5-01.6.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiwka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku) STOKA F1	m2	-142,036	240,70	21%	-34 188,07	-142,036	-34 188,07		
	Komunikace									
39.5-01.6.66	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiwka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-41,230	240,70	21%	-9 924,06	-41,230	-9 924,06		
SO 39.5-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM									
SO 39.5-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 39.5-02.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A, A-1, A-2, A-3, A4, A-4.1, A-5, A-6									
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - Stoka A									
	Komunikace									
39.5-02.1.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiwka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - Stoka A-1	m2	-16,350	240,70	21%	-3 935,45	-16,350	-3 935,45		
	Komunikace									
39.5-02.1.71	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiwka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - Stoka A-2	m2	-1,500	240,70	21%	-361,05	-1,500	-361,05		
	Komunikace									
39.5-02.1.111	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiwka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-2,520	240,70	21%	-606,56	-2,520	-606,56		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - Stoka A-4									
	Komunikace									
39.5-02.1.191	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,100	240,70	21%	-505,47	-2,100	-505,47		
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - Stoka A-5									
	Komunikace									
39.5-02.1.259	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-3,360	240,70	21%	-808,75	-3,360	-808,75		
DSO 39.5-02.2	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B, B2, B2-1,, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1,B-8, B9, B9-1, B-11, B-12									
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B									
	Komunikace									
39.5-02.2.34	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-29,000	240,70	21%	-6 980,30	-29,000	-6 980,30		
39.5-02.2.35	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný šterk tl.39 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,300	340,20	21%	-782,46	-2,300	-782,46		
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-1									
	Komunikace									
39.5-02.2.76	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,450	240,70	21%	-108,32	-0,450	-108,32		
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-2									
	Komunikace									
39.5-02.2.116	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,100	240,70	21%	-505,47	-2,100	-505,47		
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-2.1									
	Komunikace									
39.5-02.2.156	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-0,300	240,70	21%	-72,21	-0,300	-72,21		
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-4									
	Komunikace									
39.5-02.2.196	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosiávka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-2,400	240,70	21%	-577,68	-2,400	-577,68		
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-7									
	Komunikace									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.2.288	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliat (prosiivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-8 Komunikace	m2	-3,750	240,70	21%	-902,63	-3,750	-902,63		
39.5-02.2.352	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliat (prosiivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-11 Komunikace	m2	-2,100	240,70	21%	-505,47	-2,100	-505,47		
39.5-02.2.420	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliat (prosiivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-3 Komunikace	m2	-1,680	240,70	21%	-404,38	-1,680	-404,38		
DSO 39.5-02.3	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B-3, B-3.1, B-3.2, B-3.3 NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-3 Komunikace									
39.5-02.3.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliat (prosiivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-3.3 Komunikace	m2	-6,300	240,70	21%	-1 516,41	-6,300	-1 516,41		
39.5-02.3.150	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliat (prosiivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-10 Komunikace	m2	-2,400	240,70	21%	-577,68	-2,400	-577,68		
DSO 39.5-02.4	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B-10, B-10.1, B-10.2 NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-10 Komunikace									
39.5-02.4.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliat (prosiivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-10.2 Komunikace	m2	-1,500	240,70	21%	-361,05	-1,500	-361,05		
39.5-02.4.98	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliat (prosiivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA F, F-1, F-3, F-4 Komunikace	m2	-1,260	240,70	21%	-303,28	-1,260	-303,28		
DSO 39.5-02.6	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA F, F-1, F-3, F-4 NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA F Komunikace									
39.5-02.6.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.30 cm + asfaltový recykliat (prosiivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA F1 Komunikace	m2	-9,600	240,70	21%	-2 310,72	-9,600	-2 310,72		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.6.70	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrkl tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvítká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-4,480	240,70	21%	-1 078,34	-4,480	-1 078,34		
SO 39.5-02	NAPojENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM					-23 203,65				
SO 39.5-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 39.5-04.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A, A-1, A-2, A-3, A4, A-4.1, A-5, A-6									
	STOKA A									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.1.1	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-1 017,305	23,20	21%	-23 601,48	-1 017,305	-23 601,48		
39.5-04.1.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-239,067	30,70	21%	-7 339,36	-239,067	-7 339,36		
39.5-04.1.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-239,067	36,60	21%	-8 749,85	-239,067	-8 749,85		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.1.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-573,940	34,00	21%	-19 513,96	-573,940	-19 513,96		
39.5-04.1.5	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-660,990	34,00	21%	-22 473,66	-660,990	-22 473,66		
39.5-04.1.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-140,853	30,70	21%	-4 324,19	-140,853	-4 324,19		
39.5-04.1.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-140,853	57,50	21%	-8 099,05	-140,853	-8 099,05		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.1.8	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-1 342,520	73,90	21%	-99 212,23	-1 342,520	-99 212,23		
39.5-04.1.102	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	1 342,520	88,20	21%	118 410,26	1 342,520	118 410,26		
39.5-04.1.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-2 490,400	170,00	21%	-423 368,00	-2 490,400	-423 368,00		
39.5-04.1.10	Podk štěrkc+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-2 359,825	147,40	21%	-347 838,21	-2 359,825	-347 838,21		
39.5-04.1.11	Postřik živický infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-2 490,400	33,30	21%	-82 930,32	-2 490,400	-82 930,32		
39.5-04.1.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-2 664,500	185,40	21%	-493 998,30	-2 664,500	-493 998,30		
39.5-04.1.103	Asfaltobeton tl 40mm	m2	2 664,500	148,32	21%	395 198,64	2 664,500	395 198,64		
39.5-04.1.104	Asfaltobeton tl 40mm	m2	2 664,500	148,32	21%	395 198,64	2 664,500	395 198,64		
39.5-04.1.105	Recyklační podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	2 664,500	299,25	21%	797 351,63	2 664,500	797 351,63		
	STOKA A-1									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.1.15	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-36,950	23,20	21%	-857,24	-36,950	-857,24		
39.5-04.1.16	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-8,683	30,70	21%	-266,57	-8,683	-266,57		
39.5-04.1.17	Poplatek za skládku stavební suti	t	-8,683	36,60	21%	-317,80	-8,683	-317,80		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.1.22	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-64,210	73,90	21%	-4 745,12	-64,210	-4 745,12		
39.5-04.1.106	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	64,210	88,20	21%	5 663,32	64,210	5 663,32		
39.5-04.1.24	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-108,720	170,00	21%	-18 482,40	-108,720	-18 482,40		
39.5-04.1.25	Podk štěrkc+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-101,160	147,40	21%	-14 910,98	-101,160	-14 910,98		
39.5-04.1.26	Postřik živický infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-108,720	33,30	21%	-3 620,38	-108,720	-3 620,38		
39.5-04.1.28	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-118,800	185,40	21%	-22 025,52	-118,800	-22 025,52		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (-xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.1.107	Asfaltobeton tl 40mm	m2	118,800	148,32	21%	17 620,42			118,800	17 620,42
39.5-04.1.108	Asfaltobeton tl 40mm	m2	118,800	148,32	21%	17 620,42			118,800	17 620,42
39.5-04.1.109	Recyklační podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	118,800	299,25	21%	35 550,90			118,800	35 550,90
	STOKA A-2									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.1.32	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-15,758	23,20	21%	-365,59	-15,758	-365,59		
39.5-04.1.33	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,703	30,70	21%	-113,68	-3,703	-113,68		
39.5-04.1.34	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,703	36,60	21%	-135,53	-3,703	-135,53		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.1.39	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-113,870	73,90	21%	-8 414,99	-113,870	-8 414,99		
39.5-04.1.110	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	113,870	88,20	21%	10 043,33			113,870	10 043,33
39.5-04.1.40	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-147,620	170,00	21%	-25 095,40	-147,620	-25 095,40		
39.5-04.1.41	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-129,628	147,40	21%	-19 107,17	-129,628	-19 107,17		
39.5-04.1.42	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-147,620	33,30	21%	-4 915,75	-147,620	-4 915,75		
39.5-04.1.44	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-171,610	185,40	21%	-31 816,49	-171,610	-31 816,49		
39.5-04.1.111	Asfaltobeton tl 40mm	m2	171,610	148,32	21%	25 453,20			171,610	25 453,20
39.5-04.1.112	Asfaltobeton tl 40mm	m2	171,610	148,32	21%	25 453,20			171,610	25 453,20
39.5-04.1.113	Recyklační podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	171,610	299,25	21%	51 354,29			171,610	51 354,29
	STOKA A-3									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.1.46	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-110,408	23,20	21%	-2 561,47	-110,408	-2 561,47		
39.5-04.1.47	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-25,946	30,70	21%	-796,54	-25,946	-796,54		
39.5-04.1.48	Poplatek za skládku stavební suti	t	-25,946	36,60	21%	-949,62	-25,946	-949,62		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.1.53	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-105,690	73,90	21%	-7 810,49	-105,690	-7 810,49		
39.5-04.1.114	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	105,690	88,20	21%	9 321,86			105,690	9 321,86
39.5-04.1.54	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-224,130	170,00	21%	-38 102,10	-224,130	-38 102,10		
39.5-04.1.55	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-216,098	147,40	21%	-31 852,85	-216,098	-31 852,85		
39.5-04.1.56	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-224,130	33,30	21%	-7 463,53	-224,130	-7 463,53		
39.5-04.1.58	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-234,840	185,40	21%	-43 539,34	-234,840	-43 539,34		
39.5-04.1.115	Asfaltobeton tl 40mm	m2	234,840	148,32	21%	34 831,47			234,840	34 831,47
39.5-04.1.116	Asfaltobeton tl 40mm	m2	234,840	148,32	21%	34 831,47			234,840	34 831,47
39.5-04.1.117	Recyklační podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	234,840	299,25	21%	70 275,87			234,840	70 275,87
	STOKA A-4									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.1.60	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-112,055	23,20	21%	-2 599,68	-112,055	-2 599,68		
39.5-04.1.61	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-26,333	30,70	21%	-808,42	-26,333	-808,42		
39.5-04.1.62	Poplatek za skládku stavební suti	t	-26,333	36,60	21%	-963,79	-26,333	-963,79		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.1.63	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-59,590	34,00	21%	-2 026,06	-59,590	-2 026,06		
39.5-04.1.64	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-64,340	34,00	21%	-2 187,56	-64,340	-2 187,56		
39.5-04.1.65	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-14,075	30,70	21%	-432,10	-14,075	-432,10		
39.5-04.1.66	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Komunikace</i>	t	-14,075	57,50	21%	-809,31	-14,075	-809,31		
39.5-04.1.67	Podklad ze šěrčopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-128,630	73,90	21%	-9 505,76	-128,630	-9 505,76		
39.5-04.1.118	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	128,630	88,20	21%	11 345,17	128,630		128,630	11 345,17
39.5-04.1.68	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-247,810	170,00	21%	-42 127,70	-247,810	-42 127,70		
39.5-04.1.69	Podk šěrč+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-240,685	147,40	21%	-35 476,97	-240,685	-35 476,97		
39.5-04.1.70	Postřik živický infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-247,810	33,30	21%	-8 252,07	-247,810	-8 252,07		
39.5-04.1.72	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-257,310	185,40	21%	-47 705,27	-257,310	-47 705,27		
39.5-04.1.119	Asfaltobeton tl 40mm	m2	257,310	148,32	21%	38 164,22	257,310		257,310	38 164,22
39.5-04.1.120	Asfaltobeton tl 40mm	m2	257,310	148,32	21%	38 164,22	257,310		257,310	38 164,22
39.5-04.1.121	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm <i>STOKA A-5,V1</i>	m2	257,310	299,25	21%	77 000,02	257,310		257,310	77 000,02
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.1.74	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-215,485	23,20	21%	-4 999,25	-215,485	-4 999,25		
39.5-04.1.75	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-50,639	30,70	21%	-1 554,62	-50,639	-1 554,62		
39.5-04.1.76	Poplatek za skládku stavební suti <i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>	t	-50,639	36,60	21%	-1 853,39	-50,639	-1 853,39		
39.5-04.1.77	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-219,730	34,00	21%	-7 470,82	-219,730	-7 470,82		
39.5-04.1.78	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-225,390	34,00	21%	-7 663,26	-225,390	-7 663,26		
39.5-04.1.79	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-50,383	30,70	21%	-1 546,76	-50,383	-1 546,76		
39.5-04.1.80	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů <i>Komunikace</i>	t	-50,383	57,50	21%	-2 897,02	-50,383	-2 897,02		
39.5-04.1.81	Podklad ze šěrčopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-202,460	73,90	21%	-14 961,79	-202,460	-14 961,79		
39.5-04.1.122	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	202,460	88,20	21%	17 856,97	202,460		202,460	17 856,97
39.5-04.1.82	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-422,190	170,00	21%	-71 772,30	-422,190	-71 772,30		
39.5-04.1.83	Podk šěrč+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-417,945	147,40	21%	-61 605,09	-417,945	-61 605,09		
39.5-04.1.84	Postřik živický infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-422,190	33,30	21%	-14 058,93	-422,190	-14 058,93		
39.5-04.1.86	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-427,850	185,40	21%	-79 323,39	-427,850	-79 323,39		
39.5-04.1.123	Asfaltobeton tl 40mm	m2	427,850	148,32	21%	63 458,71	427,850		427,850	63 458,71
39.5-04.1.124	Asfaltobeton tl 40mm	m2	427,850	148,32	21%	63 458,71	427,850		427,850	63 458,71
39.5-04.1.125	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm <i>STOKA A-6</i>	m2	427,850	299,25	21%	128 034,11	427,850		427,850	128 034,11
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.1.88	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-10,393	23,20	21%	-241,12	-10,393	-241,12		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.1.89	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,442	30,70	21%	-74,97	-2,442	-74,97		
39.5-04.1.90	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,442	36,60	21%	-89,38	-2,442	-89,38		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.1.91	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-9,220	73,90	21%	-681,36	-9,220	-681,36		
39.5-04.1.126	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	9,220	88,20	21%	813,20			9,220	813,20
39.5-04.1.93	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-6,360	170,00	21%	-1 081,20	-6,360	-1 081,20		
39.5-04.1.94	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-5,453	147,40	21%	-803,77	-5,453	-803,77		
39.5-04.1.96	Postřík živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-6,360	33,30	21%	-211,79	-6,360	-211,79		
39.5-04.1.98	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-7,570	185,40	21%	-1 403,48	-7,570	-1 403,48		
39.5-04.1.127	Asfaltobeton tl 40mm	m2	7,570	148,32	21%	1 122,78			7,570	1 122,78
39.5-04.1.128	Asfaltobeton tl 40mm	m2	7,570	148,32	21%	1 122,78			7,570	1 122,78
39.5-04.1.129	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	7,570	299,25	21%	2 265,32			7,570	2 265,32
DSO 39.5-04.2	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA B, B2, B2-1, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1,B-8, B9, B9-1, B-11, B-12									
	<i>STOKA B</i>									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.2.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-727,420	23,20	21%	-16 876,14	-727,420	-16 876,14		
39.5-04.2.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-170,944	30,70	21%	-5 247,98	-170,944	-5 247,98		
39.5-04.2.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-170,944	36,60	21%	-6 256,55	-170,944	-6 256,55		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.2.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-724,596	34,00	21%	-24 636,26	-724,596	-24 636,26		
39.5-04.2.5	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-922,788	34,00	21%	-31 374,79	-922,788	-31 374,79		
39.5-04.2.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-189,127	30,70	21%	-5 806,20	-189,127	-5 806,20		
39.5-04.2.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-189,127	57,50	21%	-10 874,80	-189,127	-10 874,80		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.2.8	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-1 458,905	73,90	21%	-107 813,08	-1 458,905	-107 813,08		
39.5-04.2.10	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-2 364,650	170,00	21%	-401 990,50	-2 364,650	-401 990,50		
39.5-04.2.11	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-2 178,845	147,40	21%	-321 161,75	-2 178,845	-321 161,75		
39.5-04.2.13	Postřík živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	247,740	33,30	21%	8 249,74			247,740	8 249,74
39.5-04.2.13	Postřík živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2		33,30	21%	0,00				
39.5-04.2.15	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-2 612,390	185,40	21%	-484 337,11	-2 612,390	-484 337,11		
39.5-04.2.175	Asfaltobeton tl 40mm	m2	2 612,390	148,32	21%	387 469,68			2 612,390	387 469,68
39.5-04.2.176	Asfaltobeton tl 40mm	m2	2 612,390	148,32	21%	387 469,68			2 612,390	387 469,68
39.5-04.2.177	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	2 612,390	299,25	21%	781 757,71			2 612,390	781 757,71
	<i>STOKA B-1</i>									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.2.17	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-83,615	23,20	21%	-1 939,87	-83,615	-1 939,87		
39.5-04.2.18	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-19,650	30,70	21%	-603,26	-19,650	-603,26		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.2.19	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-19,650	36,60	21%	-719,19	-19,650	-719,19		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.2.20	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-87,350	34,00	21%	-2 969,90	-87,350	-2 969,90		
39.5-04.2.21	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-92,330	34,00	21%	-3 139,22	-92,330	-3 139,22		
39.5-04.2.22	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-20,379	30,70	21%	-625,64	-20,379	-625,64		
39.5-04.2.23	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	-20,379	57,50	21%	-1 171,79	-20,379	-1 171,79		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.2.24	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-67,660	73,90	21%	-5 000,07	-67,660	-5 000,07		
39.5-04.2.206	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	67,660	88,20	21%	5 967,61			67,660	5 967,61
39.5-04.2.25	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-155,010	170,00	21%	-26 351,70	-155,010	-26 351,70		
39.5-04.2.26	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-151,275	147,40	21%	-22 297,94	-151,275	-22 297,94		
39.5-04.2.27	Postřik živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-155,010	33,30	21%	-5 161,83	-155,010	-5 161,83		
39.5-04.2.29	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-159,990	185,40	21%	-29 662,15	-159,990	-29 662,15		
39.5-04.2.178	Asfaltobeton tl 40mm	m2	159,990	148,32	21%	23 729,72			159,990	23 729,72
39.5-04.2.179	Asfaltobeton tl 40mm	m2	159,990	148,32	21%	23 729,72			159,990	23 729,72
39.5-04.2.180	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	159,990	299,25	21%	47 877,01			159,990	47 877,01
	<i>STOKA B-2</i>									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.2.31	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-134,550	23,20	21%	-3 121,56	-134,550	-3 121,56		
39.5-04.2.32	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-31,619	30,70	21%	-970,70	-31,619	-970,70		
39.5-04.2.33	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-31,619	36,60	21%	-1 157,26	-31,619	-1 157,26		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.2.34	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-149,640	34,00	21%	-5 087,76	-149,640	-5 087,76		
39.5-04.2.35	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-169,760	34,00	21%	-5 771,84	-169,760	-5 771,84		
39.5-04.2.36	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-36,394	30,70	21%	-1 117,30	-36,394	-1 117,30		
39.5-04.2.37	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	-36,394	57,50	21%	-2 092,66	-36,394	-2 092,66		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.2.38	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-210,850	73,90	21%	-15 581,82	-210,850	-15 581,82		
39.5-04.2.207	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	210,850	88,20	21%	18 596,97			210,850	18 596,97
39.5-04.2.39	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-360,490	170,00	21%	-61 283,30	-360,490	-61 283,30		
39.5-04.2.40	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-345,400	147,40	21%	-50 911,96	-345,400	-50 911,96		
39.5-04.2.41	Postřik živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-360,490	33,30	21%	-12 004,32	-360,490	-12 004,32		
39.5-04.2.43	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-380,610	185,40	21%	-70 565,09	-380,610	-70 565,09		
39.5-04.2.181	Asfaltobeton tl 40mm	m2	380,610	148,32	21%	56 452,08			380,610	56 452,08
39.5-04.2.182	Asfaltobeton tl 40mm	m2	380,610	148,32	21%	56 452,08			380,610	56 452,08
39.5-04.2.183	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	380,610	299,25	21%	113 897,54			380,610	113 897,54
	<i>STOKA B-2.1</i>									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.2.45	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-73,153	23,20	21%	-1 697,15	-73,153	-1 697,15		
39.5-04.2.46	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-17,191	30,70	21%	-527,76	-17,191	-527,76		
39.5-04.2.47	Poplatek za skládku stavební suti	t	-17,191	36,60	21%	-629,19	-17,191	-629,19		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.2.48	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-70,650	34,00	21%	-2 402,10	-70,650	-2 402,10		
39.5-04.2.49	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-77,067	34,00	21%	-2 620,28	-77,067	-2 620,28		
39.5-04.2.50	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-16,789	30,70	21%	-515,42	-16,789	-515,42		
39.5-04.2.51	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-16,789	57,50	21%	-965,37	-16,789	-965,37		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.2.52	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-54,350	73,90	21%	-4 016,47	-54,350	-4 016,47		
39.5-04.2.208	Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplň.kamen. 15 cm	m2	54,350	88,20	21%	4 793,67	54,350	4 793,67	54,350	4 793,67
39.5-04.2.53	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-132,850	170,00	21%	-22 584,50	-132,850	-22 584,50		
39.5-04.2.54	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-127,503	147,40	21%	-18 793,94	-127,503	-18 793,94		
39.5-04.2.55	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-132,850	33,30	21%	-4 423,91	-132,850	-4 423,91		
39.5-04.2.57	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-139,980	185,40	21%	-25 952,29	-139,980	-25 952,29		
39.5-04.2.184	Asfaltobeton tl 40mm	m2	139,980	148,32	21%	20 761,83	139,980	20 761,83	139,980	20 761,83
39.5-04.2.185	Asfaltobeton tl 40mm	m2	139,980	148,32	21%	20 761,83	139,980	20 761,83	139,980	20 761,83
39.5-04.2.186	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	139,980	299,25	21%	41 889,02	139,980	41 889,02	139,980	41 889,02
	<i>STOKA B-4</i>									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.2.59	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-193,225	23,20	21%	-4 482,82	-193,225	-4 482,82		
39.5-04.2.60	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-45,408	30,70	21%	-1 394,03	-45,408	-1 394,03		
39.5-04.2.61	Poplatek za skládku stavební suti	t	-45,408	36,60	21%	-1 661,93	-45,408	-1 661,93		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.2.62	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-180,018	34,00	21%	-6 120,61	-180,018	-6 120,61		
39.5-04.2.63	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-188,172	34,00	21%	-6 397,85	-188,172	-6 397,85		
39.5-04.2.64	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-41,728	30,70	21%	-1 281,05	-41,728	-1 281,05		
39.5-04.2.65	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-41,728	57,50	21%	-2 399,36	-41,728	-2 399,36		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.2.66	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-101,825	73,90	21%	-7 524,87	-101,825	-7 524,87		
39.5-04.2.209	Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplň.kamen. 15 cm	m2	101,825	88,20	21%	8 980,97	101,825	8 980,97	101,825	8 980,97
39.5-04.2.67	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-219,650	170,00	21%	-37 340,50	-219,650	-37 340,50		
39.5-04.2.68	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-212,855	147,40	21%	-31 374,83	-212,855	-31 374,83		
39.5-04.2.69	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-219,650	33,30	21%	-7 314,35	-219,650	-7 314,35		
39.5-04.2.71	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-228,710	185,40	21%	-42 402,83	-228,710	-42 402,83		
39.5-04.2.187	Asfaltobeton tl 40mm	m2	228,710	148,32	21%	33 922,27	228,710	33 922,27	228,710	33 922,27
39.5-04.2.188	Asfaltobeton tl 40mm	m2	228,710	148,32	21%	33 922,27	228,710	33 922,27	228,710	33 922,27
39.5-04.2.189	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	228,710	299,25	21%	68 441,47	228,710	68 441,47	228,710	68 441,47

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	STOKA B-5									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.2.73	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-64,765	23,20	21%	-1 502,55	-64,765	-1 502,55		
39.5-04.2.74	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-15,220	30,70	21%	-467,25	-15,220	-467,25		
39.5-04.2.75	Poplatek za skládku stavební suti	t	-15,220	36,60	21%	-557,05	-15,220	-557,05		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.2.76	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-19,440	34,00	21%	-660,96	-19,440	-660,96		
39.5-04.2.77	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-23,020	34,00	21%	-782,68	-23,020	-782,68		
39.5-04.2.78	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-4,852	30,70	21%	-148,96	-4,852	-148,96		
39.5-04.2.79	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-4,852	57,50	21%	-278,99	-4,852	-278,99		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.2.80	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-20,330	73,90	21%	-1 502,39	-20,330	-1 502,39		
39.5-04.2.210	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	20,330	88,20	21%	1 793,11	20,330		20,330	1 793,11
39.5-04.2.82	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-39,770	170,00	21%	-6 760,90	-39,770	-6 760,90		
39.5-04.2.83	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-37,085	147,40	21%	-5 466,33	-37,085	-5 466,33		
39.5-04.2.85	Posítk živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-39,770	33,30	21%	-1 324,34	-39,770	-1 324,34		
39.5-04.2.87	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-43,350	185,40	21%	-8 037,09	-43,350	-8 037,09		
39.5-04.2.190	Asfaltobeton tl 40mm	m2	43,350	148,32	21%	6 429,67	43,350		43,350	6 429,67
39.5-04.2.191	Asfaltobeton tl 40mm	m2	43,350	148,32	21%	6 429,67	43,350		43,350	6 429,67
39.5-04.2.192	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	43,350	299,25	21%	12 972,49	43,350		43,350	12 972,49
	STOKA B-7									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.2.94	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-218,360	23,20	21%	-5 065,95	-218,360	-5 065,95		
39.5-04.2.95	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-51,315	30,70	21%	-1 575,37	-51,315	-1 575,37		
39.5-04.2.96	Poplatek za skládku stavební suti	t	-51,315	36,60	21%	-1 878,13	-51,315	-1 878,13		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.2.97	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-164,187	34,00	21%	-5 582,36	-164,187	-5 582,36		
39.5-04.2.98	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-168,615	34,00	21%	-5 732,91	-168,615	-5 732,91		
39.5-04.2.99	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-37,673	30,70	21%	-1 156,56	-37,673	-1 156,56		
39.5-04.2.100	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-37,673	57,50	21%	-2 166,20	-37,673	-2 166,20		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.2.101	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-207,245	73,90	21%	-15 315,41	-207,245	-15 315,41		
39.5-04.2.211	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	207,245	88,20	21%	18 279,01	207,245		207,245	18 279,01
39.5-04.2.103	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-380,600	170,00	21%	-64 702,00	-380,600	-64 702,00		
39.5-04.2.104	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-376,910	147,40	21%	-55 556,53	-376,910	-55 556,53		
39.5-04.2.107	Posítk živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-380,600	33,30	21%	-12 673,98	-380,600	-12 673,98		
39.5-04.2.109	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-385,520	185,40	21%	-71 475,41	-385,520	-71 475,41		
39.5-04.2.193	Asfaltobeton tl 40mm	m2	385,520	148,32	21%	57 180,33	385,520		385,520	57 180,33

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.2.194	Asfaltobeton tl 40mm	m2	385,520	148,32	21%	57 180,33			385,520	57 180,33
39.5-04.2.195	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm STOKA B-8	m2	385,520	299,25	21%	115 366,86			385,520	115 366,86
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-04.2.120	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-52,375	23,20	21%	-1 215,10		-52,375		-1 215,10
39.5-04.2.121	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-12,308	30,70	21%	-377,86		-12,308		-377,86
39.5-04.2.122	Poplatek za skládku stavební suti	t	-12,308	36,60	21%	-450,47		-12,308		-450,47
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-04.2.123	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-54,910	34,00	21%	-1 866,94		-54,910		-1 866,94
39.5-04.2.124	Odstanění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-58,290	34,00	21%	-1 981,86		-58,290		-1 981,86
39.5-04.2.125	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-12,842	30,70	21%	-394,25		-12,842		-394,25
39.5-04.2.126	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-12,842	57,50	21%	-738,42		-12,842		-738,42
39.5-04.2.127	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-79,850	73,90	21%	-5 900,92		-79,850		-5 900,92
39.5-04.2.212	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	79,850	88,20	21%	7 042,77			79,850	7 042,77
39.5-04.2.128	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-134,760	170,00	21%	-22 909,20		-134,760		-22 909,20
39.5-04.2.129	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-132,225	147,40	21%	-19 489,97		-132,225		-19 489,97
39.5-04.2.130	Postřik živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-134,760	33,30	21%	-4 487,51		-134,760		-4 487,51
39.5-04.2.132	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-138,140	185,40	21%	-25 611,16		-138,140		-25 611,16
39.5-04.2.196	Asfaltobeton tl 40mm	m2	138,140	148,32	21%	20 488,92			138,140	20 488,92
39.5-04.2.197	Asfaltobeton tl 40mm	m2	138,140	148,32	21%	20 488,92			138,140	20 488,92
39.5-04.2.198	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm STOKA B-11	m2	138,140	299,25	21%	41 338,40			138,140	41 338,40
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-04.2.134	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-46,688	23,20	21%	-1 083,16		-46,688		-1 083,16
39.5-04.2.135	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-10,972	30,70	21%	-336,84		-10,972		-336,84
39.5-04.2.136	Poplatek za skládku stavební suti Komunikace	t	-10,972	36,60	21%	-401,58		-10,972		-401,58
39.5-04.2.141	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-99,250	73,90	21%	-7 334,58		-99,250		-7 334,58
39.5-04.2.213	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	99,250	88,20	21%	8 753,85			99,250	8 753,85
39.5-04.2.142	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-146,440	170,00	21%	-24 894,80		-146,440		-24 894,80
39.5-04.2.143	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-145,938	147,40	21%	-21 511,26		-145,938		-21 511,26
39.5-04.2.144	Postřik živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-146,440	33,30	21%	-4 876,45		-146,440		-4 876,45
39.5-04.2.146	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-147,110	185,40	21%	-27 274,19		-147,110		-27 274,19
39.5-04.2.199	Asfaltobeton tl 40mm	m2	147,110	148,32	21%	21 819,36			147,110	21 819,36
39.5-04.2.200	Asfaltobeton tl 40mm	m2	147,110	148,32	21%	21 819,36			147,110	21 819,36
39.5-04.2.201	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm STOKA B-12	m2	147,110	299,25	21%	44 022,67			147,110	44 022,67

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-04.2.148	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-43,810	23,20	21%	-1 016,39	-43,810	-1 016,39		
39.5-04.2.149	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-10,295	30,70	21%	-316,06	-10,295	-316,06		
39.5-04.2.150	Poplatek za skládku stavební suti	t	-10,295	36,60	21%	-376,80	-10,295	-376,80		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-04.2.151	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-43,810	34,00	21%	-1 489,54	-43,810	-1 489,54		
39.5-04.2.152	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-43,810	34,00	21%	-1 489,54	-43,810	-1 489,54		
39.5-04.2.153	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-9,901	30,70	21%	-303,96	-9,901	-303,96		
39.5-04.2.154	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-9,901	57,50	21%	-569,31	-9,901	-569,31		
	Komunikace									
39.5-04.2.155	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-29,350	73,90	21%	-2 168,97	-29,350	-2 168,97		
39.5-04.2.214	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	29,350	88,20	21%	2 588,67	29,350	2 588,67	29,350	2 588,67
39.5-04.2.156	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-73,160	170,00	21%	-12 437,20	-73,160	-12 437,20		
39.5-04.2.157	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-73,160	147,40	21%	-10 783,78	-73,160	-10 783,78		
39.5-04.2.158	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-73,160	33,30	21%	-2 436,23	-73,160	-2 436,23		
39.5-04.2.160	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-73,160	185,40	21%	-13 563,86	-73,160	-13 563,86		
39.5-04.2.202	Asfaltobeton tl 40mm	m2	73,160	148,32	21%	10 851,09	73,160	10 851,09	73,160	10 851,09
39.5-04.2.203	Asfaltobeton tl 40mm	m2	73,160	148,32	21%	10 851,09	73,160	10 851,09	73,160	10 851,09
39.5-04.2.204	Recykace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	73,160	299,25	21%	21 893,13	73,160	21 893,13	73,160	21 893,13
	VÝTLAK V2									
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-04.2.161	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-18,545	23,20	21%	-430,24	-18,545	-430,24		
39.5-04.2.162	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-4,358	30,70	21%	-133,79	-4,358	-133,79		
39.5-04.2.163	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,358	36,60	21%	-159,50	-4,358	-159,50		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-04.2.164	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-22,830	34,00	21%	-776,22	-22,830	-776,22		
39.5-04.2.165	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-30,730	34,00	21%	-1 044,82	-30,730	-1 044,82		
39.5-04.2.166	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-6,171	30,70	21%	-189,45	-6,171	-189,45		
39.5-04.2.167	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-6,171	57,50	21%	-354,83	-6,171	-354,83		
	Komunikace									
39.5-04.2.168	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-29,610	73,90	21%	-2 188,18	-29,610	-2 188,18		
39.5-04.2.169	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-52,440	170,00	21%	-8 914,80	-52,440	-8 914,80		
39.5-04.2.170	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-46,515	147,40	21%	-6 856,31	-46,515	-6 856,31		
39.5-04.2.171	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-52,440	33,30	21%	-1 746,25	-52,440	-1 746,25		
39.5-04.2.172	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-60,340	9,80	21%	-591,33	-60,340	-591,33		
39.5-04.2.173	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-60,340	185,40	21%	-11 187,04	-60,340	-11 187,04		
	Ostatní konstrukce, bourání									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.2.174	Řezání stávajícího živiničného krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou záliwkou a posypem	m	-39,500	76,10	21%	-3 005,95	-39,500	-3 005,95		
DSO 39.5-04.3	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA B-3, B-3.1, B-3.2, B-3.3									
	STOKA B-3									
	<i>Připravené a přidružené práce</i>									
39.5-04.3.1	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-616,878	23,20	21%	-14 311,57	-616,878	-14 311,57		
39.5-04.3.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-144,966	30,70	21%	-4 450,46	-144,966	-4 450,46		
39.5-04.3.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-144,966	36,60	21%	-5 305,76	-144,966	-5 305,76		
	<i>Připravené a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.3.4	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-590,418	34,00	21%	-20 074,21	-590,418	-20 074,21		
39.5-04.3.5	Odstanění živiničného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-637,389	34,00	21%	-21 671,23	-637,389	-21 671,23		
39.5-04.3.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-139,447	30,70	21%	-4 281,02	-139,447	-4 281,02		
39.5-04.3.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-139,447	57,50	21%	-8 018,20	-139,447	-8 018,20		
	Komunikace									
39.5-04.3.8	Podklad ze šterkopsku po zhuštění lhoušťky 15 cm	m2	-493,640	73,90	21%	-36 480,00	-493,640	-36 480,00		
39.5-04.3.62	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	493,640	88,20	21%	43 539,05	493,640	43 539,05		
39.5-04.3.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-1 149,660	170,00	21%	-195 442,20	-1 149,660	-195 442,20		
39.5-04.3.10	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-1 110,518	147,40	21%	-163 690,35	-1 110,518	-163 690,35		
39.5-04.3.11	Positifik živiničný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-1 149,660	33,30	21%	-38 283,68	-1 149,660	-38 283,68		
39.5-04.3.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-1 201,850	185,40	21%	-222 822,99	-1 201,850	-222 822,99		
39.5-04.3.59	Asfaltobeton tl 40mm	m2	1 201,850	148,32	21%	178 258,39	1 201,850	178 258,39		
39.5-04.3.60	Asfaltobeton tl 40mm	m2	1 201,850	148,32	21%	178 258,39	1 201,850	178 258,39		
39.5-04.3.61	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	1 201,850	299,25	21%	359 653,61	1 201,850	359 653,61		
DSO 39.5-04.4	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA B-10, B-10.1, B-10.2									
	STOKA B-10									
	<i>Připravené a přidružené práce</i>									
39.5-04.4.1	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-828,570	23,20	21%	-19 222,82	-828,570	-19 222,82		
39.5-04.4.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-194,714	30,70	21%	-5 977,72	-194,714	-5 977,72		
39.5-04.4.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-194,714	36,60	21%	-7 126,53	-194,714	-7 126,53		
	<i>Připravené a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.4.4	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-760,360	34,00	21%	-25 852,24	-760,360	-25 852,24		
39.5-04.4.5	Odstanění živiničného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-830,938	34,00	21%	-28 251,89	-830,938	-28 251,89		
39.5-04.4.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-180,876	30,70	21%	-5 552,89	-180,876	-5 552,89		
39.5-04.4.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-180,876	57,50	21%	-10 400,37	-180,876	-10 400,37		
	Komunikace									
39.5-04.4.8	Podklad ze šterkopsku po zhuštění lhoušťky 15 cm	m2	-696,935	73,90	21%	-51 503,50	-696,935	-51 503,50		
39.5-04.4.57	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	696,935	88,20	21%	61 469,67	696,935	61 469,67		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.4.10	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-1 541,780	170,00	21%	-262 102,60	-1 541,780	-262 102,60		
39.5-04.4.11	Podk štěrkt+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-1 482,965	147,40	21%	-218 589,04	-1 482,965	-218 589,04		
39.5-04.4.13	Posítk živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-1 541,780	33,30	21%	-51 341,27	-1 541,780	-51 341,27		
39.5-04.4.15	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-1 620,200	185,40	21%	-300 385,08	-1 620,200	-300 385,08		
39.5-04.4.46	Asfaltobeton tl 40mm	m2	1 620,200	148,32	21%	240 308,06			1 620,200	240 308,06
39.5-04.4.47	Asfaltobeton tl 40mm	m2	1 620,200	148,32	21%	240 308,06			1 620,200	240 308,06
39.5-04.4.48	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	1 620,200	299,25	21%	484 844,85			1 620,200	484 844,85
	STOKA B-10.1									
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-04.4.17	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-6,585	23,20	21%	-152,77	-6,585	-152,77		
39.5-04.4.18	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,547	30,70	21%	-47,49	-1,547	-47,49		
39.5-04.4.19	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,547	36,60	21%	-56,62	-1,547	-56,62		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-04.4.20	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-7,060	34,00	21%	-240,04	-7,060	-240,04		
39.5-04.4.21	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-8,572	34,00	21%	-291,45	-8,572	-291,45		
39.5-04.4.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,789	30,70	21%	-54,92	-1,789	-54,92		
39.5-04.4.23	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,789	57,50	21%	-102,87	-1,789	-102,87		
	Komunikace									
39.5-04.4.24	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-2,475	73,90	21%	-182,90	-2,475	-182,90		
39.5-04.4.55	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	2,475	88,20	21%	218,30			2,475	218,30
39.5-04.4.25	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-10,320	170,00	21%	-1 754,40	-10,320	-1 754,40		
39.5-04.4.26	Podk štěrkt+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-9,060	147,40	21%	-1 335,44	-9,060	-1 335,44		
39.5-04.4.27	Posítk živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-10,320	33,30	21%	-343,66	-10,320	-343,66		
39.5-04.4.29	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-12,000	185,40	21%	-2 224,80	-12,000	-2 224,80		
39.5-04.4.52	Asfaltobeton tl 40mm	m2	12,000	148,32	21%	1 779,84			12,000	1 779,84
39.5-04.4.53	Asfaltobeton tl 40mm	m2	12,000	148,32	21%	1 779,84			12,000	1 779,84
39.5-04.4.54	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	12,000	299,25	21%	3 591,00			12,000	3 591,00
	STOKA B-10.2									
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-04.4.31	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-91,178	23,20	21%	-2 115,33	-91,178	-2 115,33		
39.5-04.4.32	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-21,427	30,70	21%	-657,81	-21,427	-657,81		
39.5-04.4.33	Poplatek za skládku stavební suti	t	-21,427	36,60	21%	-784,23	-21,427	-784,23		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-04.4.34	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-94,824	34,00	21%	-3 224,02	-94,824	-3 224,02		
39.5-04.4.35	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-111,843	34,00	21%	-3 802,66	-111,843	-3 802,66		
39.5-04.4.36	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-23,609	30,70	21%	-724,80	-23,609	-724,80		
39.5-04.4.37	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-23,609	57,50	21%	-1 357,52	-23,609	-1 357,52		
	Komunikace									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.4.38	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-115,370	73,90	21%	-8 525,84	-115,370	-8 525,84		
39.5-04.4.56	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	115,370	88,20	21%	10 175,63			115,370	10 175,63
39.5-04.4.39	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m. tl.5 cm	m2	-220,730	170,00	21%	-37 524,10	-220,730	-37 524,10		
39.5-04.4.40	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-206,548	147,40	21%	-30 445,18	-206,548	-30 445,18		
39.5-04.4.41	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-220,730	33,30	21%	-7 350,31	-220,730	-7 350,31		
39.5-04.4.43	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-239,640	185,40	21%	-44 429,26	-239,640	-44 429,26		
39.5-04.4.49	Asfaltobeton tl 40mm	m2	239,640	148,32	21%	35 543,40			239,640	35 543,40
39.5-04.4.50	Asfaltobeton tl 40mm	m2	239,640	148,32	21%	35 543,40			239,640	35 543,40
39.5-04.4.51	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	239,640	299,25	21%	71 712,27			239,640	71 712,27
DSO 39.5-04.6	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA F, F-1, F-3, F-4									
	STOKA F									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.6.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-665,023	23,20	21%	-15 428,53	-665,023	-15 428,53		
39.5-04.6.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-156,280	30,70	21%	-4 797,80	-156,280	-4 797,80		
39.5-04.6.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-156,280	36,60	21%	-5 719,85	-156,280	-5 719,85		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-04.6.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-618,534	34,00	21%	-21 030,16	-618,534	-21 030,16		
39.5-04.6.5	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-645,219	34,00	21%	-21 937,45	-645,219	-21 937,45		
39.5-04.6.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-143,204	30,70	21%	-4 396,36	-143,204	-4 396,36		
39.5-04.6.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-143,204	57,50	21%	-8 234,23	-143,204	-8 234,23		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.6.8	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-758,180	73,90	21%	-56 029,50	-758,180	-56 029,50		
39.5-04.6.9	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m. tl.5 cm	m2	-1 445,440	170,00	21%	-245 724,80	-1 445,440	-245 724,80		
39.5-04.6.10	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-1 423,203	147,40	21%	-209 780,12	-1 423,203	-209 780,12		
39.5-04.6.11	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-1 445,440	33,30	21%	-48 133,15	-1 445,440	-48 133,15		
39.5-04.6.13	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-1 475,090	185,40	21%	-273 481,69	-1 475,090	-273 481,69		
39.5-04.6.62	Asfaltobeton tl 40mm	m2	1 475,090	148,32	21%	218 785,35			1 475,090	218 785,35
39.5-04.6.63	Asfaltobeton tl 40mm	m2	1 475,090	148,32	21%	218 785,35			1 475,090	218 785,35
39.5-04.6.64	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	1 475,090	299,25	21%	441 420,68			1 475,090	441 420,68
	STOKA F1									
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-04.6.15	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-116,297	23,20	21%	-2 698,09	-116,297	-2 698,09		
39.5-04.6.16	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-27,330	30,70	21%	-839,03	-27,330	-839,03		
39.5-04.6.17	Poplatek za skládku stavební suti	t	-27,330	36,60	21%	-1 000,28	-27,330	-1 000,28		
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.6.22	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-228,550	73,90	21%	-16 889,85	-228,550	-16 889,85		
39.5-04.6.23	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m. tl.5 cm	m2	-477,780	170,00	21%	-81 222,60	-477,780	-81 222,60		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 13	Změna technologie opravy MK – Studená recyklace

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUČISKA									
SO 39.6-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
	STOKA A									
	Komunikace									
39.6-01.43	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrkl.30 cm + asfaltový recyklat (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-45,409	240,70	21%	-10 929,95	-45,409			
	STOKA C									
	Komunikace									
39.6-01.149	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrkl.30 cm + asfaltový recyklat (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,540	240,70	21%	-370,68	-1,540			
SO 39.6-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM									
SO 39.6-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A									
	Komunikace									
39.6-02.29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrkl.30 cm + asfaltový recyklat (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-6,720	240,70	21%	-1 617,50	-6,720			
	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B									
	Komunikace									
39.6-02.79	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrkl.30 cm + asfaltový recyklat (prosívkva) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,200	240,70	21%	-288,84	-1,200			
SO 39.6-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM									
SO 39.6-06	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH									
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A									
	Přípravné a přidružené práce									
39.6-06.1	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-237,000	23,20	21%	-5 498,40	-237,000			
39.6-06.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-55,695	30,70	21%	-1 709,84	-55,695			
39.6-06.3	Poplatek za skládku stavební suti	t	-55,695	36,60	21%	-2 038,44	-55,695			
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.6-06.4	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-251,100	34,00	21%	-8 537,40	-251,100			
39.6-06.5	Odstranění živичného krytí frézováním tl.50 mm	m2	-301,500	34,00	21%	-10 251,00	-301,500			
39.6-06.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-63,200	30,70	21%	-1 940,24	-63,200			
39.6-06.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-63,200	57,50	21%	-3 634,00	-63,200			
	Komunikace									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.6-06.8	Podklad ze šterkopského po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-247,300	73,90	21%	-18 275,47	-247,300	-18 275,47		
39.6-06.10	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-526,300	170,00	21%	-89 471,00	-526,300	-89 471,00		
39.6-06.11	Podk. šěrř+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-484,300	147,40	21%	-71 385,82	-484,300	-71 385,82		
39.6-06.12	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-526,300	33,30	21%	-17 525,79	-526,300	-17 525,79		
39.6-06.14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-582,300	185,40	21%	-107 958,42	-582,300	-107 958,42		
39.6-06.60	Asfaltobeton tl 40mm	m2	582,300	148,32	21%	86 366,74			582,300	86 366,74
39.6-06.61	Asfaltobeton tl 40mm	m2	582,300	148,32	21%	86 366,74			582,300	86 366,74
39.6-06.62	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	582,300	299,25	21%	174 253,28			582,300	174 253,28
OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA B										
<i>Přípravné a přidružené práce</i>										
39.6-06.18	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-1,800	23,20	21%	-41,76	-1,800	-41,76		
39.6-06.19	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,423	30,70	21%	-12,99	-0,423	-12,99		
39.6-06.20	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,423	36,60	21%	-15,48	-0,423	-15,48		
<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>										
39.6-06.21	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-3,600	34,00	21%	-122,40	-3,600	-122,40		
39.6-06.22	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-6,000	34,00	21%	-204,00	-6,000	-204,00		
39.6-06.23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,121	30,70	21%	-34,41	-1,121	-34,41		
39.6-06.24	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,121	57,50	21%	-64,46	-1,121	-64,46		
<i>Komunikace</i>										
39.6-06.25	Podklad ze šterkopského po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-6,000	73,90	21%	-443,40	-6,000	-443,40		
39.6-06.26	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-9,600	170,00	21%	-1 632,00	-9,600	-1 632,00		
39.6-06.27	Podk. šěrř+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-7,800	147,40	21%	-1 149,72	-7,800	-1 149,72		
39.6-06.28	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-9,600	33,30	21%	-319,68	-9,600	-319,68		
39.6-06.30	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-12,000	185,40	21%	-2 224,80	-12,000	-2 224,80		
39.6-06.63	Asfaltobeton tl 40mm	m2	12,000	148,32	21%	1 779,84			12,000	1 779,84
39.6-06.64	Asfaltobeton tl 40mm	m2	12,000	148,32	21%	1 779,84			12,000	1 779,84
39.6-06.65	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	12,000	299,25	21%	3 591,00			12,000	3 591,00
OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA E										
<i>Přípravné a přidružené práce</i>										
39.6-06.32	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-2,100	23,20	21%	-48,72	-2,100	-48,72		
39.6-06.33	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,494	30,70	21%	-15,17	-0,494	-15,17		
39.6-06.34	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,494	36,60	21%	-18,08	-0,494	-18,08		
<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>										
39.6-06.35	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-4,200	34,00	21%	-142,80	-4,200	-142,80		
39.6-06.36	Odstranění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-7,000	34,00	21%	-238,00	-7,000	-238,00		
39.6-06.37	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,308	30,70	21%	-40,16	-1,308	-40,16		
39.6-06.38	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-1,308	57,50	21%	-75,21	-1,308	-75,21		
<i>Komunikace</i>										
39.6-06.39	Podklad ze šterkopského po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	-7,700	73,90	21%	-569,03	-7,700	-569,03		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.6-06.40	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-11,900	170,00	21%	-2 023,00	-11,900	-2 023,00		
39.6-06.41	Podk štěrkc+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-9,800	147,40	21%	-1 444,52	-9,800	-1 444,52		
39.6-06.42	Posťřík živičný infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	-11,900	33,30	21%	-396,27	-11,900	-396,27		
39.6-06.44	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-14,700	185,40	21%	-2 725,38	-14,700	-2 725,38		
39.6-06.66	Asfaltobeton tl 40mm	m2	14,700	148,32	21%	2 180,30			14,700	2 180,30
39.6-06.67	Asfaltobeton tl 40mm	m2	14,700	148,32	21%	2 180,30			14,700	2 180,30
39.6-06.68	Recyklace podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	14,700	299,25	21%	4 398,98			14,700	4 398,98
SO 39.6-06	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH CELKEM					10 669,85				
CELKEM						-2 537,12		-365 434,14		362 897,02
								-2 537,12		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 14	Kolize stoky A2 se stávajícím plynovodem

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
49.12	KANALIZACE VAL-MEZ - PODLEŠÍ, OBLAST ULÍČKA, VRCHOVINA									
SO 49.12-04	Přeložky inženýrských sítí									
DSO 49.12-04.3	Přeložky plynovodu									
49.12-04.3.1	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	2,000	658,10	21%	1 316,20			2,000	1 316,20
49.12-04.3.2	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč. lože obsypu a zásypu	m	6,000	3 133,80	21%	18 802,80			6,000	18 802,80
49.12-04.3.3	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	6,000	21,10	21%	126,60			6,000	126,60
49.12-04.3.4	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	6,000	23,20	21%	139,20			6,000	139,20
49.12-04.3.5	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku stavební suti	t	2,520	59,80	21%	150,70			2,520	150,70
49.12-04.3.6	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,520	36,60	21%	92,23			2,520	92,23
49.12-04.3.7	Odstranění podkladu, živice tl.5 cm	m2	6,000	34,00	21%	204,00			6,000	204,00
49.12-04.3.8	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	6,000	34,00	21%	204,00			6,000	204,00
49.12-04.3.9	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku stavební suti	t	0,710	59,80	21%	42,46			0,710	42,46
49.12-04.3.10	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	0,710	57,50	21%	40,83			0,710	40,83
49.12-04.3.11	Přepojení plynovodu z PE150 (159/4,5) vč. tvarovek čištění, tlak. zkoušky, vodiče, fólie	m	6,000	9 184,00	21%	55 104,00			6,000	55 104,00
49.12-04.3.12	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,000	4 805,10	21%	4 805,10			1,000	4 805,10
49.12-04.3.13	Snižování tlaku v sítí na 0,15 Mpa - po dobu realizace (nutné zajištění montážní skupiny společnosti RWE DS, s.r.o.)	m	6,000	8 064,00	21%	48 384,00			6,000	48 384,00
49.12-04.3.14	Trojnásobná izolace na ocelovém STL plynovodu DN150 (159/4,5) D+M	m	4,000	3 447,30	21%	13 789,20			4,000	13 789,20
49.12-04.3.15	Projektová dokumentace o přeložení PZ (OP 0,4MPa)	kpl	1,000	16 800,00	21%	16 800,00			1,000	16 800,00
DSO 49.12-04.3	Přeložky plynovodu					160 001,32				
CELKEM						160 001,32				
						0,00				160 001,32
										160 001,32

Číslo návrhu:

NOZ

Změna technologie provedení kanalizačního potrubí v úseku Š12 až Š9

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04/098

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.8	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MÍSTNÍ ČÁST CHOBOT									
SO 39.8-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
	STOKA B									
	Zemní práce									
39.8-01.7	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	47.500	108,30	21%	5 144,25			47,500	5 144,25
39.8-01.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-92,761	104,40	21%	-9 684,25	-92,761	-9 684,25		
39.8-01.131	Řízený prolák DN200 mm, včetně dodávky trub PE100 RC	m	35,500	3 967,20	21%	140 835,60			35,500	140 835,60
39.8-01.10	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-133,640	46,60	21%	-6 227,62	-133,640	-6 227,62		
39.8-01.11	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-8,360	53,90	21%	-450,60	-8,360	-450,60		
39.8-01.13	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-133,640	11,40	21%	-1 523,50	-133,640	-1 523,50		
39.8-01.14	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-8,360	17,10	21%	-142,96	-8,360	-142,96		
39.8-01.18	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-70,990	7,00	21%	-496,93	-70,990	-496,93		
39.8-01.19	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-5,334	28,20	21%	-150,42	-5,334	-150,42		
39.8-01.20	Vodorovné přemístění přebytkého výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-51,871	72,40	21%	-3 755,46	-51,871	-3 755,46		
39.8-01.21	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-86,586	88,00	21%	-7 619,57	-86,586	-7 619,57		
39.8-01.22	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-19,736	89,20	21%	-1 760,45	-19,736	-1 760,45		
39.8-01.25	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-51,871	50,80	21%	-2 635,05	-51,871	-2 635,05		
39.8-01.27	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-16,711	122,70	21%	-2 050,44	-16,711	-2 050,44		
39.8-01.28	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-36,617	168,00	21%	-6 151,66	-36,617	-6 151,66		
	Přípravné a přidružené práce									
39.8-01.29	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl. 20 cm	m2	-46,150	21,10	21%	-973,77	-46,150	-973,77		
39.8-01.30	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl. 20 cm	m2	-46,150	23,20	21%	-1 070,68	-46,150	-1 070,68		
39.8-01.31	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-21,922	30,70	21%	-673,01	-21,922	-673,01		
39.8-01.32	Poplatek za skládku stavební suti	t	-21,922	36,60	21%	-802,35	-21,922	-802,35		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.8-01.33	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-46,150	34,00	21%	-1 569,10	-46,150	-1 569,10		
39.8-01.34	Odstranění živčitého krytu frézováním tl. 50 mm	m2	-46,150	34,00	21%	-1 569,10	-46,150	-1 569,10		
39.8-01.35	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-10,430	30,70	21%	-320,20	-10,430	-320,20		
39.8-01.36	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Podkladní a vedlejší konstrukce	t	-10,430	57,50	21%	-599,73	-10,430	-599,73		
39.8-01.40	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-7,507	500,60	21%	-3 758,00	-7,507	-3 758,00		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.8-01.41	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5 Komunikace	m3	-0,487	2 498,50	21%	-1 216,77	-0,487	-1 216,77		
39.8-01.42	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : huliněný šěrčk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-46,150	240,70	21%	-11 108,31	-46,150	-11 108,31		
39.8-01.44	Trubní vedení	m	-35,500	28,50	21%	-1 011,75	-35,500	-1 011,75		
39.8-01.46	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300 Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	12 781,30	21%	-25 562,60	-2,000	-25 562,60		
39.8-01.130	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	2,000	15 436,50	21%	30 873,00			2,000	30 873,00
39.8-01.53	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-36,565	381,10	21%	-13 934,92	-36,565	-13 934,92		
SO 39.8-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					70 033,84				
CELKEM						70 033,84		-106 819,01		176 852,85
										70 033,84

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 16	Změna protlačovaného potrubí, změna technologie přechodu potoku, vícevýměry-měněvýměry dle skutečného provedení

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VE VČELÍNĚ									
SO 39.7-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
	STOKA A									
	Zemní práce									
39.7-01.6Z	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,048	42,80	21%	44,85			1,048	44,85
39.7-01.10Z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,319	104,40	21%	242,10			2,319	242,10
39.7-01.11Z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,122	212,90	21%	25,97			0,122	25,97
39.7-01.12Z	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	1,693	577,00	21%	976,86			1,693	976,86
39.7-01.13Z	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	5,916	46,60	21%	275,69			5,916	275,69
39.7-01.15Z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	5,916	11,40	21%	67,44			5,916	67,44
39.7-01.19Z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,196	7,00	21%	15,37			2,196	15,37
39.7-01.20Z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,071	7,70	21%	0,55			0,071	0,55
39.7-01.21Z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,048	28,20	21%	29,55			1,048	29,55
39.7-01.22Z	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	1,913	92,50	21%	176,95			1,913	176,95
39.7-01.23Z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	2,306	72,40	21%	166,95			2,306	166,95
39.7-01.24Z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,133	72,80	21%	9,68			0,133	9,68
39.7-01.25Z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,113	88,00	21%	185,94			2,113	185,94
39.7-01.26Z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,078	89,20	21%	96,16			1,078	96,16
39.7-01.27Z	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3,644	6,40	21%	23,32			3,644	23,32
39.7-01.28Z	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	0,223	14,10	21%	3,14			0,223	3,14
39.7-01.29Z	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	3,421	26,90	21%	92,02			3,421	92,02
39.7-01.31Z	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,306	50,80	21%	117,14			2,306	117,14
39.7-01.32Z	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,133	53,60	21%	7,13			0,133	7,13
39.7-01.33Z	Neřízený zemní proltek 200-500 mm vč.vystrojení jámy a dodávky KT DN250	m	-20,000	18 107,70	21%	-362 154,00		-20,000		-362 154,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.7-01.174N	Profilace trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	13,470	6 589,60	21%	88 761,91			13,470	88 761,91
39.7-01.175N	Trubka ocelová DN400 - chránička	m	13,470	3 024,50	21%	40 740,02			13,470	40 740,02
39.7-01.34Z	Vhodný zásepový materiál pro místní komunikace podle TP146	T	0,372	187,70	21%	69,82			0,372	69,82
39.7-01.35Z	Štěrkopisek frakce 0-20 Základy a zvláštní zakládání	T	1,999	168,00	21%	335,83			1,999	335,83
39.7-01.45Z	Dno drenážní rýhy zpevněné drceným kamenivem fr.63-125 mm celková tl.40 cm obaleným tkanou geotextilií z PP vláken min.215 g/m ² , pevnost v tahu 40 kN/m, s vloženou geometrií, s přerušením propustné vrstvy z kameniva po cca 150 m jilovými hrázkami.	m	16,010	194,20	21%	3 109,14			16,010	3 109,14
39.7-01.46Z	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 110 mm Podkládní a vedlejší konstrukce	m	16,010	82,20	21%	1 316,02			16,010	1 316,02
39.7-01.50Z	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm Trubní vedení	m3	0,327	500,60	21%	163,70			0,327	163,70
39.7-01.176N	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	13,470	910,60	21%	12 265,78			13,470	12 265,78
39.7-01.53Z	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	15,210	28,50	21%	433,49			15,210	433,49
39.7-01.54Z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-2,040	25,10	21%	-51,20	-2,040	-51,20		
39.7-01.55Z	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,040	18,40	21%	-37,54	-2,040	-37,54		
39.7-01.57Z	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 781,30	21%	-12 781,30	-1,000	-12 781,30		
39.7-01.163N	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	15 436,50	21%	15 436,50			1,000	15 436,50
39.7-01.164N	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	19 009,00	21%	19 009,00			1,000	19 009,00
39.7-01.59Z	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 588,40	21%	-12 588,40	-1,000	-12 588,40		
39.7-01.60Z	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	16 690,00	21%	-33 380,00	-2,000	-33 380,00		
39.7-01.61Z	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvarovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvarovacího kroužku.	m	-4,500	136,90	21%	-616,05	-4,500	-616,05		
39.7-01.62Z	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	6,545	381,10	21%	2 494,30			6,545	2 494,30
39.7-01.62N	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m		381,10	21%	0,00				
	SHYBKA NA STOCE A									
	Zemní práce									
39.7-01.67Z	Práce spojené s přechodem toku v místě shybky (např. hrázkování, zapažení, převedení vody potrubím ...)	kpl	-1,000	40 703,40	21%	-40 703,40	-1,000	-40 703,40		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.7-01.70Z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-15,256	104,40	21%	-1 592,73	-15,256	-1 592,73		
39.7-01.71Z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,803	212,90	21%	-170,96	-0,803	-170,96		
39.7-01.165N	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	66,500	108,30	21%	7 201,95			66,500	7 201,95
39.7-01.166N	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozepření	m2	84,000	57,80	21%	4 855,20			84,000	4 855,20
39.7-01.167N	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozepření	m2	84,000	38,20	21%	3 208,80			84,000	3 208,80
39.7-01.168N	Profilace trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	4,860	6 589,60	21%	32 025,46			4,860	32 025,46
39.7-01.169N	Trubka ocelová DN400 - chránička	m	4,860	3 024,50	21%	14 699,07			4,860	14 699,07
39.7-01.72Z	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-13,608	46,60	21%	-634,13				
39.7-01.74Z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-13,608	11,40	21%	-155,13				
39.7-01.76Z	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-15,256	7,00	21%	-106,79				
39.7-01.77Z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,803	7,70	21%	-6,18				
39.7-01.78Z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-1,734	28,20	21%	-48,90				
39.7-01.79Z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-9,427	92,50	21%	-872,00				
39.7-01.80Z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	-6,632	72,40	21%	-480,16				
39.7-01.81Z	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,803	72,80	21%	-58,46				
39.7-01.82Z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	47,491	88,00	21%	4 179,21			47,491	4 179,21
39.7-01.83Z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,070	89,20	21%	-184,64				
39.7-01.86Z	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-6,632	50,80	21%	-336,91				
39.7-01.87Z	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,803	53,60	21%	-43,04				
39.7-01.88Z	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	T	-0,290	187,70	21%	-54,43				
39.7-01.89Z	Štěrkopisek frakce 0-20	T	-3,842	168,00	21%	-645,46				
	<i>Základy a zvláštní zakládání</i>									
39.7-01.99Z	Základové patky a bloky - podbetonování stávajících opěr.zdi beton C30/37 vč.bednění, kompletní provedení	m3	-0,750	4 523,00	21%	-3 392,25				
	<i>Úprava podloží a základ.spáry</i>									
39.7-01.100Z	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-6,721	29,10	21%	-195,58				
39.7-01.101Z	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm	m	-5,170	117,50	21%	-607,48				
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.7-01.102Z	Podklad pod dlažbu z betonu C12/15 XA1 do 25 cm	m2	-15,000	424,70	21%	-6 370,50				
39.7-01.103Z	Lože pod potrubí ze štěrkokopisku 0-20 mm	m3	-1,883	500,60	21%	-942,63				

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.7-01.105Z	Podkladní deska beton C12/15 tl.100mm	m3	-0,650	2 509,10	21%	-1 630,92	-0,650	-1 630,92		
39.7-01.106Z	Dlažba z kamene, úprava dna, zalití spár betonem, do tl.20 cm, použita dlažba z meziskládky, materiál nový pouze v nezbytně nutném rozsahu, uvedení dna do původního stavu.	m2	-15,000	675,80	21%	-10 137,00	-15,000	-10 137,00		
	<i>Trubní vedení</i>									
39.7-01.170N	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	4,860	910,60	21%	4 425,52			4,860	4 425,52
39.7-01.108Z	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 250	m	-18,900	25,60	21%	-483,84	-18,900	-483,84		
39.7-01.171N	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	18,590	28,50	21%	529,82			18,590	529,82
39.7-01.109Z	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-0,310	25,10	21%	-7,78	-0,310	-7,78		
39.7-01.110Z	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-0,310	18,40	21%	-5,70	-0,310	-5,70		
39.7-01.111Z	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem	m3	-2,842	2 520,90	21%	-7 164,40	-2,842	-7 164,40		
39.7-01.113Z	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zvlaví šachty	kus	-1,000	12 588,40	21%	-12 588,40	-1,000	-12 588,40		
39.7-01.172N	Šachta plastová průměr 600mm pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zvlaví šachty	kus	1,000	16 690,00	21%	16 690,00			1,000	16 690,00
39.7-01.116Z	Trouby z odsířené litého sklolaminátu DN250, PN1, SN10000 dle DIN 19565	m	-19,184	1 149,10	21%	-22 044,33	-19,184	-22 044,33		
39.7-01.173N	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. iěsnících kroužků	m	19,148	381,10	21%	7 297,30			19,148	7 297,30
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.7-01.117Z	Bourání konstrukci z kamene - kamenná dlažba dna vč.beton.lože celk.tl.cca 40cm, materiál ke zpět.použití, uložení na meziskládky	m3	-6,000	984,20	21%	-5 905,20	-6,000	-5 905,20		
39.7-01.118Z	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-15,900	30,70	21%	-488,13	-15,900	-488,13		
39.7-01.119Z	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-15,900	36,60	21%	-581,94	-15,900	-581,94		
	ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
	<i>Zemní práce</i>									
39.7-01.120Z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,420	104,40	21%	670,25			6,420	670,25
39.7-01.121Z	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,338	212,90	21%	71,96			0,338	71,96
39.7-01.122Z	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelosti	m3	2,921	577,00	21%	1 685,42			2,921	1 685,42
39.7-01.123Z	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	17,279	46,60	21%	805,20			17,279	805,20
39.7-01.124Z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	17,279	11,40	21%	196,98			17,279	196,98
39.7-01.125Z	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,670	7,00	21%	32,69			4,670	32,69
39.7-01.126Z	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,169	7,70	21%	1,30			0,169	1,30

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.7-01.127Z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	6,494	92,50	21%	600,70			6,494	600,70
39.7-01.128Z	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	2,846	72,40	21%	206,05			2,846	206,05
39.7-01.129Z	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,338	72,80	21%	24,61			0,338	24,61
39.7-01.130Z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,494	88,00	21%	571,47			6,494	571,47
39.7-01.131Z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,014	89,20	21%	179,65			2,014	179,65
39.7-01.132Z	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,184	6,40	21%	33,18			5,184	33,18
39.7-01.133Z	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	2,846	50,80	21%	144,58			2,846	144,58
39.7-01.134Z	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,338	53,60	21%	18,12			0,338	18,12
39.7-01.135Z	Štěrkopisek frakce 0-20	T	3,737	168,00	21%	627,82			3,737	627,82
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.7-01.136Z	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,708	500,60	21%	354,42			0,708	354,42
	<i>Trubní vedení</i>									
39.7-01.137Z	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	4,220	24,30	21%	102,55			4,220	102,55
39.7-01.138Z	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	10,000	50,30	21%	503,00			10,000	503,00
39.7-01.139Z	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,000	119,70	21%	478,80			4,000	478,80
39.7-01.140Z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,220	21,90	21%	92,42			4,220	92,42
39.7-01.141Z	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	3 170,60	21%	3 170,60			1,000	3 170,60
39.7-01.142Z	Napojení odbočky plast DN150 do revizní šachty	kus	-2,000	919,00	21%	-1 838,00	-2,000	-1 838,00		
39.7-01.143Z	Napojení odbočky plast DN150 do plastové revizní šachty	kus	-1,000	919,00	21%	-919,00	-1,000	-919,00		
39.7-01.144N	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	4,347	179,20	21%	778,98			4,347	778,98
39.7-01.145Z	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	3,895	673,80	21%	2 624,45			3,895	2 624,45
39.7-01.146Z	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	4,895	64,80	21%	317,20			4,895	317,20
39.7-01.147Z	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	4,895	67,90	21%	332,37			4,895	332,37
39.7-01.148Z	Zátka DN150, D+M	kus	1,000	47,30	21%	47,30			1,000	47,30
SO 39.7-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					-246 528,59				
CELKEM						-246 528,59			-543 004,60	296 476,01
									-246 528,59	

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 18	Zrušení stoky A4 vč. odbočení

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SLADSKÉ									
SO 39.3-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 39.3-01.4	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY A4									
	<i>Zemní práce</i>									
39.3-01.4.1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-1,000	3 902,80	21%	-3 902,80	-1,000	-3 902,80		
39.3-01.4.2	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	-11,616	208,10	21%	-2 417,29	-11,616	-2 417,29		
39.3-01.4.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-173,218	104,40	21%	-18 083,92	-173,218	-18 083,92		
39.3-01.4.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-15,062	212,90	21%	-3 206,78	-15,062	-3 206,78		
39.3-01.4.5	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-389,094	53,90	21%	-20 972,17	-389,094	-20 972,17		
39.3-01.4.6	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-389,090	17,10	21%	-6 653,44	-389,090	-6 653,44		
39.3-01.4.7	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-91,954	7,00	21%	-643,68	-91,954	-643,68		
39.3-01.4.8	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-7,996	7,70	21%	-61,57	-7,996	-61,57		
39.3-01.4.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-28,242	92,50	21%	-2 612,39	-28,242	-2 612,39		
39.3-01.4.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-144,978	72,40	21%	-10 496,38	-144,978	-10 496,38		
39.3-01.4.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-15,062	72,80	21%	-1 096,54	-15,062	-1 096,54		
39.3-01.4.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-114,650	88,00	21%	-10 089,17	-114,650	-10 089,17		
39.3-01.4.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-40,026	89,20	21%	-3 570,29	-40,026	-3 570,29		
39.3-01.4.14	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-144,980	50,80	21%	-7 364,98	-144,980	-7 364,98		
39.3-01.4.15	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-15,060	53,60	21%	-807,22	-15,060	-807,22		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-01.4.16	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-96,002	122,70	21%	-11 779,38	-96,002	-11 779,38		
39.3-01.4.17	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-74,271	168,00	21%	-12 477,44	-74,271	-12 477,44		
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-01.4.18	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-82,700	21,10	21%	-1 744,97	-82,700	-1 744,97		
39.3-01.4.19	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-82,700	23,20	21%	-1 918,64	-82,700	-1 918,64		
39.3-01.4.20	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-39,283	30,70	21%	-1 205,97	-39,283	-1 205,97		
39.3-01.4.21	Poplatek za skládku stavební suti	t	-39,283	36,60	21%	-1 437,74	-39,283	-1 437,74		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-01.4.22	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-82,700	34,00	21%	-2 811,80	-82,700	-2 811,80		
39.3-01.4.23	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-82,700	34,00	21%	-2 811,80	-82,700	-2 811,80		
39.3-01.4.24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-18,690	30,70	21%	-573,79	-18,690	-573,79		
39.3-01.4.25	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-18,690	57,50	21%	-1 074,69	-18,690	-1 074,69		
	<i>Úprava podloží a základ.spáry</i>									
39.3-01.4.26	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-79,200	29,10	21%	-2 304,72	-79,200	-2 304,72		
39.3-01.4.27	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm	m	-72,000	117,50	21%	-8 460,00	-72,000	-8 460,00		
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.3-01.4.28	Lože pod potrubí ze štěrkorťé 0 - 63 mm	m3	-11,880	500,60	21%	-5 947,13	-11,880	-5 947,13		
39.3-01.4.29	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-12,713	500,60	21%	-6 363,88	-12,713	-6 363,88		
39.3-01.4.30	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,675	2 498,50	21%	-1 686,49	-0,675	-1 686,49		
	<i>Komunikace</i>									
39.3-01.4.31	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	-82,700	240,70	21%	-19 905,89	-82,700	-19 905,89		
	<i>Trubní vedení</i>									
39.3-01.4.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-72,000	28,50	21%	-2 052,00	-72,000	-2 052,00		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-01.4.33	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-72,000	25,10	21%	-1 807,20	-72,000	-1 807,20		
39.3-01.4.34	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.pokopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	12 781,30	21%	-25 562,60	-2,000	-25 562,60		
39.3-01.4.35	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.pokopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	14 503,50	21%	-14 503,50	-1,000	-14 503,50		
39.3-01.4.36	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-72,000	18,40	21%	-1 324,80	-72,000	-1 324,80		
39.3-01.4.37	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-74,160	381,10	21%	-28 262,38	-74,160	-28 262,38		
39.3-01.4.38	Ostatní konstrukce, bourání									
39.3-01.4.38	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-152,400	16,50	21%	-2 514,60	-152,400	-2 514,60		
SO 39.3-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					-250 510,03				
SO 39.3-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 39.3-02.4	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A4									
	Zemní práce									
39.3-02.4.1	Sěmjutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,000	42,80	21%	-42,80	-1,000	-42,80		
39.3-02.4.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-169,786	104,40	21%	-17 725,66	-169,786	-17 725,66		
39.3-02.4.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-14,764	212,90	21%	-3 143,26	-14,764	-3 143,26		
39.3-02.4.4	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-503,870	46,60	21%	-23 480,34	-503,870	-23 480,34		
39.3-02.4.5	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-503,870	11,40	21%	-5 744,12	-503,870	-5 744,12		
39.3-02.4.6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-169,786	7,00	21%	-1 188,50	-169,786	-1 188,50		
39.3-02.4.7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-14,764	7,70	21%	-113,68	-14,764	-113,68		
39.3-02.4.8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-1,000	28,20	21%	-28,20	-1,000	-28,20		
39.3-02.4.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-27,683	92,50	21%	-2 560,63	-27,683	-2 560,63		
39.3-02.4.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-132,506	72,40	21%	-9 593,43	-132,506	-9 593,43		
39.3-02.4.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-14,764	72,80	21%	-1 074,82	-14,764	-1 074,82		
39.3-02.4.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím	m3	-132,554	88,00	21%	-11 664,78	-132,554	-11 664,78		
39.3-02.4.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-38,833	89,20	21%	-3 463,92	-38,833	-3 463,92		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-02.4.14	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-10,000	6,40	21%	-64,00	-10,000	-64,00		
39.3-02.4.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseřtí travním semenem	m2	-10,000	14,10	21%	-141,00	-10,000	-141,00		
39.3-02.4.16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-132,510	50,80	21%	-6 731,51	-132,510	-6 731,51		
39.3-02.4.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-14,760	53,60	21%	-791,14	-14,760	-791,14		
39.3-02.4.18	Vhodný zásepový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-104,797	122,70	21%	-12 858,59	-104,797	-12 858,59		
39.3-02.4.19	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-72,044	168,00	21%	-12 103,39	-72,044	-12 103,39		
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.3-02.4.20	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-109,388	21,10	21%	-2 308,08	-109,388	-2 308,08		
39.3-02.4.21	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-109,390	23,20	21%	-2 537,85	-109,390	-2 537,85		
39.3-02.4.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-51,960	30,70	21%	-1 595,16	-51,960	-1 595,16		
39.3-02.4.23	Poplatek za skládku stavební suti	t	-51,960	36,60	21%	-1 901,72	-51,960	-1 901,72		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.3-02.4.24	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-109,390	34,00	21%	-3 719,26	-109,390	-3 719,26		
39.3-02.4.25	Odstanění živičného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-109,390	34,00	21%	-3 719,26	-109,390	-3 719,26		
39.3-02.4.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-24,722	30,70	21%	-758,97	-24,722	-758,97		
39.3-02.4.27	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-24,722	57,50	21%	-1 421,52	-24,722	-1 421,52		
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.3-02.4.28	Lože pod potrubí ze štěrpkopisku do 63 mm	m3	-12,076	500,60	21%	-6 045,45	-12,076	-6 045,45		
39.3-02.4.29	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,182	2 498,50	21%	-455,48	-0,182	-455,48		
	<i>Komunikace</i>									
39.3-02.4.30	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-109,390	240,70	21%	-26 330,17	-109,390	-26 330,17		
	<i>Trubní vedení</i>									
39.3-02.4.31	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm	m	-112,200	43,50	21%	-4 880,70	-112,200	-4 880,70		
39.3-02.4.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-10,000	24,30	21%	-243,00	-10,000	-243,00		
39.3-02.4.33	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-6,000	50,30	21%	-301,80	-6,000	-301,80		
39.3-02.4.34	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-3,000	119,70	21%	-359,10	-3,000	-359,10		
39.3-02.4.35	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	-112,200	18,80	21%	-2 109,36	-112,200	-2 109,36		
39.3-02.4.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-10,000	21,90	21%	-219,00	-10,000	-219,00		
39.3-02.4.37	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	3 170,60	21%	-9 511,80	-3,000	-9 511,80		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-02.4.38	Dodávka a montáž domovní čerpací jímky - válcová dvouplášťová plastová konstrukce (vč. betonářské armovací vyztuže), vybetonování mezikruží na stavbě (vč. betonu V=1,34m3). Vnější rozměry: D=1130 mm, výška H=2500 mm. Nad čerpací jímku výstupní kominěk 600x600mm v. 300 mm, litinový uzamykatelný poklop 600x600mm tř. D400 . Izolace proti zemi vlhkosti. Úprava zhlaví. Včetně vystrojení (ponorné kalové čerpadlo s řezacím zatížením, Q=1,4 l/s, H=10 m, P=1,0 kW vč.el.kabelu+plovákové spínače 2 ks + trubní rozvody DN40 vč. uchycení potrubí (plast) + zpětná klapka DN40 (litina) + uzavírací klapka DN40 (litina)), ovládací skříňka s automatikou v plastovém plířu, propojení čerpací šachty a plíře chráničkami pro uložení kabelů (2ks. DN50) v délce 7 m, výkop 35x80 cm pro uložení chrániček v délce 5 m, kabelová přípojka NN v délce 20 m – kabel CYKY-J 5x2,5 včetně uložení pod omítkou do 5 m, ve výkopu 35x80 cm, pískové lože 10/10 cm, výstražná fólie v délce 15 m, ve výkopu 50x120 cm, betonové lože tl.10 cm, výstražná fólie v délce 5 m, doplnění 3.f. jističe 16A/charakteristika C, uzemnění čerpací stanice, úprava terénu po výkopových pracích do původního stavu.	kus	-1,000	54 822,00	21%	-54 822,00	-1,000	-54 822,00		
39.3-02.4.39	Trubka tlaková PE100 d50 x 4,6 mm vč. tvarovek	m	-113,883	39,70	21%	-4 521,16	-113,883	-4 521,16		
39.3-02.4.40	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-10,300	179,20	21%	-1 845,76	-10,300	-1 845,76		
39.3-02.4.41	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-3,045	64,80	21%	-197,32	-3,045	-197,32		
39.3-02.4.42	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-3,045	67,90	21%	-206,76	-3,045	-206,76		
39.3-02.4.43	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-3,045	673,80	21%	-2 051,72	-3,045	-2 051,72		
39.3-02.4.44	Zátka DN150, D+M	kus	-3,000	47,30		-141,90	-3,000	-141,90		
39.3-02.4.45	Ostatní konstrukce, bourání Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-242,900	16,50	21%	-4 007,85	-242,900	-4 007,85		
39.3-02.4.46	Elektromontáže Vodič nn a vn CY 6 mm2 uloženy volně včetně dodávky vodiče CY 6 Zemní práce při montážích	m	-112,200	21,80	21%	-2 445,96	-112,200	-2 445,96		
39.3-02.4.47	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-112,200	12,70	21%	-1 424,94	-112,200	-1 424,94		
SO 39.3-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM					-252 596,82				
CELKEM						-503 106,85		-503 106,85		0,00

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 19	Změna řešení napojení nové stoky C na stávající kanalizace - úprava shybky

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOLNÍ PASEKY									
SO 39.5-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 39.5-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C									
	SHYBKA NA STOCE C									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.5-01.5.42	Bourání konstrukcí z kamene - kamenná dlažba dna vč.beton.lože celk.tl.cca 40cm, materiál ke zpět.použití, uložení na meziskládce	m3	3,600	984,20	21%	3 543,12			3,600	3 543,12
39.5-01.5.43	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,540	30,70	21%	292,88			9,540	292,88
39.5-01.5.44	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,540	36,60	21%	349,16			9,540	349,16
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.5-01.5.45	Podklad pod dlažbu z betonu C12/15 XA1 do 25 cm	m2	9,000	424,70	21%	3 822,30			9,000	3 822,30
39.5-01.5.46	Dlažba z kamene, úprava dna, zalití spár betonem, do tl.20 cm, použita dlažba z meziskládky, materiál nový pouze v nezbytném nutném rozsahu, uvedení dna do původního stavu.	m2	9,000	675,80	21%	6 082,20			9,000	6 082,20
	<i>Zemní práce</i>									
39.5-01.5.47	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,130	1 801,70	21%	2 036,64			1,130	2 036,64
	<i>Bourání konstrukcí</i>									
39.5-01.5.48	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,000	173,70	21%	173,70			1,000	173,70
39.5-01.5.49	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,025	30,70	21%	0,77			0,025	0,77
39.5-01.5.50	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,025	36,60	21%	0,92			0,025	0,92
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.5-01.5.51	Demontáž stávajícího potrubí vč.odvozu a likvidace	kpl	1,000	4 805,10	21%	4 805,10			1,000	4 805,10
39.5-01.5.52	Svařování potrubí vč. všech souvisejících prací	kpl	1,000	4 809,00	21%	4 809,00			1,000	4 809,00
	<i>Trubní vedení</i>									
39.5-01.5.53	Napojení stávajícího potrubí do nové šachty vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	3 361,40	21%	3 361,40			1,000	3 361,40
39.5-01.5.54	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN300/30°	kus	2,000	953,00	21%	1 906,00			2,000	1 906,00
39.5-01.5.55	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 300	kus	2,000	100,60	21%	201,20			2,000	201,20
39.5-01.5.56	přechod pragma / KG 315 vč. tesnění	kus	1,000	1 249,00	21%	1 249,00			1,000	1 249,00
39.5-01.5.57	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	1,854	599,40	21%	1 111,29			1,854	1 111,29
39.5-01.5.58	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,800	28,50	21%	51,30			1,800	51,30

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.5.59	Nápojení na stávající dešťovou kanalizaci spojkou DN300 vč. všech souvisejících prací	kus	1,000	1 016,30	21%	1 016,30			1,000	1 016,30
39.5-01.5.60	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem	m3	0,500	2 520,90	21%	1 260,45			0,500	1 260,45
SO 39.5-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					36 072,73				
CELKEM						36 072,73		0,00		36 072,73

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 22	Zrušení ČS2 a prodloužení STOKY B-5

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/9.04098
----------	------------------------------	-----------------	------------------------

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOLNÍ PASEKY									
SO 39.5-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 39.5-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B, B2, B2-1,, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1.B-8, B9, B9-1, B-11, B-12 STOKA B-5									
	Zemní práce									
39.5-01.2.221	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	5 203,80	21%	5 203,80			1,000	5 203,80
39.5-01.2.226	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	658,879	104,40	21%	68 786,97			658,879	68 786,97
39.5-01.2.228	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 114,961	53,90	21%	60 096,40			1 114,961	60 096,40
39.5-01.2.229	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 114,961	17,10	21%	19 065,83			1 114,961	19 065,83
39.5-01.2.230	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	349,975	7,00	21%	2 449,83			349,975	2 449,83
39.5-01.2.233	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	230,868	92,50	21%	21 355,29			230,868	21 355,29
39.5-01.2.234	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	428,011	72,40	21%	30 988,00			428,011	30 988,00
39.5-01.2.236	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	466,564	88,00	21%	41 057,63			466,564	41 057,63
39.5-01.2.237	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	149,836	89,20	21%	13 365,37			149,836	13 365,37
39.5-01.2.240	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	428,011	50,80	21%	21 742,96			428,011	21 742,96
39.5-01.2.242	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	277,946	168,00	21%	46 694,93			277,946	46 694,93

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.536	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	173,752	122,70	21%	21 319,37			173,752	21 319,37
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-01.2.243	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	131,690	21,10	21%	2 778,66			131,690	2 778,66
39.5-01.2.244	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	131,690	23,20	21%	3 055,21			131,690	3 055,21
39.5-01.2.245	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	62,547	30,70	21%	1 920,19			62,547	1 920,19
39.5-01.2.246	Poplatek za skládku stavební suti	t	62,547	36,60	21%	2 289,22			62,547	2 289,22
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-01.2.247	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	131,690	34,00	21%	4 477,46			131,690	4 477,46
39.5-01.2.248	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	131,690	34,00	21%	4 477,46			131,690	4 477,46
39.5-01.2.249	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	203,900	16,50	21%	3 364,35			203,900	3 364,35
39.5-01.2.250	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	29,765	57,50	21%	1 711,49			29,765	1 711,49
39.5-01.2.251	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	29,765	30,70	21%	913,79			29,765	913,79
	<i>Základní a zvláštní zakládání</i>									
39.5-01.2.253	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	124,050	117,50	21%	14 575,88			124,050	14 575,88
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.5-01.2.255	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	38,025	500,60	21%	19 035,32			38,025	19 035,32
39.5-01.2.256	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	1,125	2 498,50	21%	2 810,81			1,125	2 810,81
	<i>Komunikace</i>									
39.5-01.2.257	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (oděžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	131,690	240,70	21%	31 697,78			131,690	31 697,78
	<i>Trubní vedení</i>									
39.5-01.2.258	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	225,000	28,50	21%	6 412,50			225,000	6 412,50
39.5-01.2.259	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	225,000	25,10	21%	5 647,50			225,000	5 647,50
39.5-01.2.260	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	225,000	18,40	21%	4 140,00			225,000	4 140,00
39.5-01.2.261	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	14 503,50	21%	58 014,00			4,000	58 014,00

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.537	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 588,40	21%	12 588,40			1,000	12 588,40
39.5-01.2.538	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	12 781,30	21%	12 781,30			1,000	12 781,30
39.5-01.2.263	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	231,750	381,10	21%	88 319,93			231,750	88 319,93
	STOKA B-9.1									
	<i>Zemní práce</i>									
39.5-01.2.408	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-1,000	2 168,20	21%	-2 168,20	-1,000	-2 168,20		
39.5-01.2.409	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	-86,592	208,10	21%	-18 019,80	-86,592	-18 019,80		
39.5-01.2.410	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-209,217	104,40	21%	-21 842,25	-209,217	-21 842,25		
39.5-01.2.411	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-18,193	212,90	21%	-3 873,29	-18,193	-3 873,29		
39.5-01.2.412	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-378,869	53,90	21%	-20 421,04	-378,869	-20 421,04		
39.5-01.2.413	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-378,869	17,10	21%	-6 478,66	-378,869	-6 478,66		
39.5-01.2.414	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-150,914	8,40	21%	-1 267,68	-150,914	-1 267,68		
39.5-01.2.415	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-13,123	8,70	21%	-114,17	-13,123	-114,17		
39.5-01.2.416	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-41,917	72,40	21%	-3 034,79	-41,917	-3 034,79		
39.5-01.2.417	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-18,193	72,80	21%	-1 324,45	-18,193	-1 324,45		
39.5-01.2.418	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-167,300	88,00	21%	-14 722,40	-167,300	-14 722,40		
39.5-01.2.419	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-28,129	89,20	21%	-2 509,11	-28,129	-2 509,11		
39.5-01.2.420	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-41,917	50,80	21%	-2 129,38	-41,917	-2 129,38		
39.5-01.2.421	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-19,193	53,60	21%	-1 028,74	-19,193	-1 028,74		
39.5-01.2.422	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-52,190	168,00	21%	-8 767,92	-52,190	-8 767,92		
	<i>Zaklady a zvláštní zakládání</i>									
39.5-01.2.423	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-55,660	29,10	21%	-1 619,71	-55,660	-1 619,71		
39.5-01.2.424	Tratě vodů z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm	m	-50,600	117,50	21%	-5 945,50	-50,600	-5 945,50		
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-01.2.425	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-8,349	500,60	21%	-4 179,51	-8,349	-4 179,51		
39.5-01.2.426	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-10,708	500,60	21%	-5 360,42	-10,708	-5 360,42		
39.5-01.2.427	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm Trubní vedení	m3	-0,900	2 498,50	21%	-2 248,65	-0,900	-2 248,65		
39.5-01.2.428	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-50,600	28,50	21%	-1 442,10	-50,600	-1 442,10		
39.5-01.2.429	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-50,600	25,10	21%	-1 270,06	-50,600	-1 270,06		
39.5-01.2.430	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-50,600	18,40	21%	-931,04	-50,600	-931,04		
39.5-01.2.431	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 781,30	21%	-12 781,30	-1,000	-12 781,30		
39.5-01.2.432	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	16 146,40	21%	-32 292,80	-2,000	-32 292,80		
39.5-01.2.433	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 5,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	18 352,30	21%	-18 352,30	-1,000	-18 352,30		
39.5-01.2.434	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-52,118	381,10	21%	-19 862,17	-52,118	-19 862,17		
SO 39.5-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM					419 150,24				
SO 39.5-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 39.5-02.2	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B, B2, B2-1, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1,B-8, B9, B9-1, B-11, B-12									
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-5									
	Zemní práce									
39.5-02.2.207	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,120	42,80	21%	133,54			3,120	133,54
39.5-02.2.208	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	76,680	104,40	21%	8 005,39			76,680	8 005,39
39.5-02.2.210	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	134,800	53,90	21%	7 265,72			134,800	7 265,72
39.5-02.2.211	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	134,800	17,10	21%	2 305,08			134,800	2 305,08
39.5-02.2.212	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	76,680	7,00	21%	536,76			76,680	536,76
39.5-02.2.214	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,120	28,20	21%	87,98			3,120	87,98
39.5-02.2.215	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	34,877	72,40	21%	2 525,09			34,877	2 525,09
39.5-02.2.217	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	51,320	88,00	21%	4 516,16			51,320	4 516,16
39.5-02.2.218	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	17,237	89,20	21%	1 537,54			17,237	1 537,54

ZL 22

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.2.219	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	16,800	6,40	21%	107,52			16,800	107,52
39.5-02.2.220	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	16,800	14,10	21%	236,88			16,800	236,88
39.5-02.2.221	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	34,877	50,80	21%	1 771,75			34,877	1 771,75
39.5-02.2.223	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	31,975	168,00	21%	5 371,80			31,975	5 371,80
39.5-02.2.463	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146 <i>Přípravné a přidružené práce</i>	m3	9,108	122,70	21%	1 117,55			9,108	1 117,55
39.5-02.2.455	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	8,400	21,10	21%	177,24			8,400	177,24
39.5-02.2.456	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	8,400	23,20	21%	194,88			8,400	194,88
39.5-02.2.457	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,048	30,70	21%	185,67			6,048	185,67
39.5-02.2.458	Poplatek za skládku stavební suti <i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>	t	6,048	36,60	21%	221,36			6,048	221,36
39.5-02.2.458	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	8,400	34,00	21%	285,60			8,400	285,60
39.5-02.2.459	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	8,400	34,00	21%	285,60			8,400	285,60
39.5-02.2.460	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,000	16,50	21%	231,00			14,000	231,00
39.5-02.2.461	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	7,392	57,50	21%	425,04			7,392	425,04
39.5-02.2.462	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení <i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>	t	7,392	30,70	21%	226,93			7,392	226,93
39.5-02.2.224	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm <i>Komunikace</i>	m3	4,752	500,60	21%	2 378,85			4,752	2 378,85
39.5-02.2.464	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) <i>Trubní vedení</i>	m2	8,400	240,70	21%	2 021,88			8,400	2 021,88
39.5-02.2.225	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	33,000	24,30	21%	801,90			33,000	801,90
39.5-02.2.226	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	8,000	50,30	21%	402,40			8,000	402,40
39.5-02.2.227	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,000	119,70	21%	478,80			4,000	478,80
39.5-02.2.228	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	33,000	21,90	21%	722,70			33,000	722,70
39.5-02.2.229	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	3 170,60	21%	12 682,40			4,000	12 682,40
39.5-02.2.230	Zálka DN150, D+M	kus	4,000	47,30	21%	189,20			4,000	189,20
39.5-02.2.231	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	33,990	179,20	21%	6 091,01			33,990	6 091,01
39.5-02.2.232	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	3,970	64,80	21%	257,26			3,970	257,26

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.2.233	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	3.970	67,90	21%	269,56			3.970	269,56
39.5-02.2.234	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	3.970	673,80	21%	2 674,99			3.970	2 674,99
	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA B-9.1									
	<i>Zemní práce</i>									
39.5-02.2.363	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0.800	42,80	21%	-34,24	-0,800	-34,24		
39.5-02.2.364	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10.672	104,40	21%	-1 114,16	-10,672	-1 114,16		
39.5-02.2.365	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0.928	212,90	21%	-197,57	-0,928	-197,57		
39.5-02.2.366	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-24.000	53,90	21%	-1 293,60	-24,000	-1 293,60		
39.5-02.2.367	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-24.000	17,10	21%	-410,40	-24,000	-410,40		
39.5-02.2.368	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-10.672	8,40	21%	-89,64	-10,672	-89,64		
39.5-02.2.369	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-0.928	8,70	21%	-8,07	-0,928	-8,07		
39.5-02.2.370	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0.800	28,20	21%	-22,56	-0,800	-22,56		
39.5-02.2.371	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-0.932	72,40	21%	-67,48	-0,932	-67,48		
39.5-02.2.372	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0.912	72,80	21%	-66,39	-0,912	-66,39		
39.5-02.2.373	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9.340	88,00	21%	-821,92	-9,340	-821,92		
39.5-02.2.374	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1.800	89,20	21%	-160,56	-1,800	-160,56		
39.5-02.2.375	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-8.000	6,40	21%	-51,20	-8,000	-51,20		
39.5-02.2.376	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	-8.000	14,10	21%	-112,80	-8,000	-112,80		
39.5-02.2.377	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-0.932	50,80	21%	-47,35	-0,932	-47,35		
39.5-02.2.378	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0.928	53,60	21%	-49,74	-0,928	-49,74		
39.5-02.2.379	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-3.340	168,00	21%	-561,12	-3,340	-561,12		
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.5-02.2.380	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0.460	500,60	21%	-230,28	-0,460	-230,28		
	<i>Trubní vedení</i>									
39.5-02.2.381	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-4.000	24,30	21%	-97,20	-4,000	-97,20		
39.5-02.2.382	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2.000	50,30	21%	-100,60	-2,000	-100,60		
39.5-02.2.383	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1.000	119,70	21%	-119,70	-1,000	-119,70		
39.5-02.2.384	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200. vodou. vč.utěsnění konců potrubí	m	-4.000	21,90	21%	-87,60	-4,000	-87,60		
39.5-02.2.385	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1.000	3 170,60	21%	-3 170,60	-1,000	-3 170,60		
39.5-02.2.386	Zátka DN150, D+M	kus	-1.000	47,30	21%	-47,30	-1,000	-47,30		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.2.387	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-4,120	179,20	21%	-738,30	-4,120	-738,30		
39.5-02.2.388	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-1,015	64,80	21%	-65,77	-1,015	-65,77		
39.5-02.2.389	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-1,015	67,90	21%	-66,92	-1,015	-68,92		
39.5-02.2.390	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-1,015	673,80	21%	-683,91	-1,015	-683,91		
SO 39.5-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM					56 204,07				
SO 39.5-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 39.5-04.2	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA B, B2, B2-1, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1, B-8, B9, B9-1, B-11, B-12									
	STOKA B5									
	<i>Komunikace</i>									
39.5-04.2.190	Asfaltobeton tl 40mm	m2	334,290	148,32	21%	49 581,89			334,290	49 581,89
39.5-04.2.191	Asfaltobeton tl 40mm	m2	324,160	148,32	21%	48 079,41			324,160	48 079,41
39.5-04.2.192	Recyklače podkladních vrstev tl. do 20 cm	m2	344,420	299,25	21%	103 067,69			344,420	103 067,69
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.5-04.2.88	Řezání stávajícího živého koryta tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálivkou a posypem	m	6,400	76,10	21%	487,04			6,400	487,04
SO 39.5-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					201 216,02				
39.5-06	ČERPACÍ STANICE ČS 2 - STAVEBNÍ ČÁST									
	ČERPACÍ STANICE ČS 2 - STAV.ČÁST									
	<i>Zemní práce</i>									
39.5-06.1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-1,000	7 805,70	21%	-7 805,70	-1,000	-7 805,70		
39.5-06.2	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,200	42,80	21%	-51,36	-1,200	-51,36		
39.5-06.3	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud' s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-11,700	108,30	21%	-1 267,11	-11,700	-1 267,11		
39.5-06.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-1,088	104,40	21%	-113,59	-1,088	-113,59		
39.5-06.5	Výkop studny spouštěné v hor. 1-4, hl.do 10 m	m3	-40,271	672,90	21%	-27 098,36	-40,271	-27 098,36		
39.5-06.6	Vodorovné přemístění přebytečné ornice na skládku vč.uložení	m3	-1,200	28,20	21%	-33,84	-1,200	-33,84		
39.5-06.7	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-32,336	72,40	21%	-2 341,13	-32,336	-2 341,13		
39.5-06.8	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-20,722	88,00	21%	-1 823,54	-20,722	-1 823,54		
39.5-06.9	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-32,336	50,80	21%	-1 642,67	-32,336	-1 642,67		
	<i>Základy a zvláštní zakládání</i>									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-06.10	Plášť studny z ŽB C30/37 XA2	m3	-12,661	10 914,00	21%	-138 182,15	-12,661	-138 182,15		
39.5-06.11	Vypíň dno studny z ŽB C30/37 XA2, hl. 10 m	m3	-1,570	3 292,30	21%	-5 168,91	-1,570	-5 168,91		
39.5-06.12	Vypíň dno studny z kam.drob. těženého 2-4, hl. 10 m	m3	-6,535	1 450,70	21%	-9 480,32	-6,535	-9 480,32		
39.5-06.13	Osazení krycích desek ŽB staveništních prefabrikátů na čerpací stanice	t	-2,793	1 578,30	21%	-4 408,19	-2,793	-4 408,19		
39.5-06.14	ŽB staveništní prefabrikát (ČS) z C30/37 XA2 prům.2.8 m, tl.0,25 m, s otvorem 1,9x0,6+0,6x0,6 m	kus	-1,000	15 329,80	21%	-15 329,80	-1,000	-15 329,80		
	Kompletní konstrukce									
39.5-06.15	Vypíňový beton C30/37 XA1	m3	-1,317	3 251,20	21%	-4 281,83	-1,317	-4 281,83		
39.5-06.16	Kompletní kce ŽB C 30/37 XA2 vč. bednění, vyztuže	m3	-1,040	10 329,60	21%	-10 742,78	-1,040	-10 742,78		
	Komunikace									
39.5-06.17	Podk štěrkt+cem malta ŠCM tl 20cm	m2	-12,000	147,40	21%	-1 768,80	-12,000	-1 768,80		
39.5-06.18	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	-12,000	188,40	21%	-2 260,80	-12,000	-2 260,80		
39.5-06.19	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12.5	m	-14,000	198,90	21%	-2 784,60	-14,000	-2 784,60		
39.5-06.20	Obrubník chodníkový 100/10/25 cm	kus	-14,140	67,90	21%	-960,11	-14,140	-960,11		
39.5-06.21	Dlažba zámková tl.6 cm	m2	-12,120	120,10	21%	-1 455,61	-12,120	-1 455,61		
	Úpravy povrchu, podlahy									
39.5-06.22	Vyspravení povrchu beton. konstrukci	m2	-33,420	48,40	21%	-1 617,53	-33,420	-1 617,53		
39.5-06.23	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12.5)	m3	-0,256	3 003,40	21%	-768,87	-0,256	-768,87		
39.5-06.24	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	-4,658	139,80	21%	-651,19	-4,658	-651,19		
	Trubní vedení									
39.5-06.25	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	-3,000	322,40	21%	-967,20	-3,000	-967,20		
39.5-06.26	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-3,000	159,70	21%	-479,10	-3,000	-479,10		
39.5-06.27	Šoupátko DN50 PN10 pro odpadní vody - tvárná litina s těžkou protikorozní ochranou	kus	-3,030	1 991,00	21%	-6 032,73	-3,030	-6 032,73		
39.5-06.28	Souprava zemní šoupátková DN 50	kus	-3,030	622,60	21%	-1 886,48	-3,030	-1 886,48		
39.5-06.29	Poklop litinový šoupátkový s podkladní deskou	kus	-3,000	532,70	21%	-1 598,10	-3,000	-1 598,10		
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.5-06.30	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	-12,560	29,30	21%	-368,01	-12,560	-368,01		
39.5-06.31	Vyčištění objektů do 3,5 m, čistren, nádrží a pod.	m2	-6,154	40,10	21%	-246,78	-6,154	-246,78		
39.5-06.32	Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3,5 m	m2	-6,154	16,50	21%	-101,54	-6,154	-101,54		
39.5-06.33	Pilř pro rozvaděč ČS - základový blok z betonu C12/15 vel. 1450x750x1000 mm, zdvivo z vápencementových cihel - 0,95 m3 vč.spárování, ŽB stříška vel. 1550x850 mm tl. 100-150 mm vč.oplechování TiZn, uzamykateľná ocel.dvířka 1250x1000 mm-žár.pozink. vč.řámu, izolace protizemní vlhkosti, chráničky DN75 a zemní pásek FeZn 30x4.	kus	-1,000	14 210,60	21%	-14 210,60	-1,000	-14 210,60		
39.5-06.34	Vodotěsné prostupy pro potrubí ve stěnách, vč. chrániček a utěsnění	kpl	-1,000	1 620,60	21%	-1 620,60	-1,000	-1 620,60		
39.5-06.35	TP-kus DN 50mm dl.875 mm z nerez.oceli, na obou koncích přivařeny nerez.točivé příruby	kus	-2,000	1 193,50	21%	-2 387,00	-2,000	-2 387,00		
39.5-06.36	F-kus DN 50 mm dl.775 mm z nerezové oceli na jednom konci přivařena nerez točivá příruba	kus	-1,000	915,70	21%	-915,70	-1,000	-915,70		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-06.37	Svařenec z nerez oceli DN50 (54x2 mm)	kus	-1,000	5 329,40	21%	-5 329,40	-1,000	-5 329,40		
39.5-06.38	Uložení a dodávka ohebné chráničky DN75	m	-15,000	88,00	21%	-1 320,00	-15,000	-1 320,00		
39.5-06.39	Voda plíná - vodné Izolace proti vodě	m3	-12,937	48,10	21%	-622,27	-12,937	-622,27		
39.5-06.40	Izolace proti vodě vodotěsná přitavená, 2x asfaltový modifikovaný pás, 2x penetrační nátěr Konstrukce zámečnické	m2	-10,556	282,00	21%	-2 976,79	-10,556	-2 976,79		
39.5-06.41	Ocelový břit spouštěné studny vč. ocelového dna a F-kusu do dna pro čerpaní, D+M	kus	-1,000	73 385,60	21%	-73 385,60	-1,000	-73 385,60		
39.5-06.42	Poklop litinový 1900x600 mm, uzamykatelný, tř. D400 vč. rámu. D+M	kus	-1,000	22 686,40	21%	-22 686,40	-1,000	-22 686,40		
39.5-06.43	Poklop litinový 600x600 mm, uzamykatelný, tř. D400 vč. rámu. D+M	kus	-1,000	5 909,20	21%	-5 909,20	-1,000	-5 909,20		
39.5-06.44	Nátěry Ochranný uzavírací nátěrový systém betonových povrchů	m2	-38,130	165,00	21%	-6 291,45	-38,130	-6 291,45		
39.5-06.45	Zemní práce při montážích Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-3,000	12,70	21%	-38,10	-3,000	-38,10		
39.5-06.46	Výkop 35x80 cm pro montáže elektro kompletní, vč. bet.lože 10 cm, obsypu, zhuťného zásypu	m	-3,000	378,60	21%	-1 135,80	-3,000	-1 135,80		
	HAVARIJNÍ PŘEPAD ČS 2									
39.5-06.47	Zemní práce Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jimek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vycerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	-1,000	2 168,20	21%	-2 168,20	-1,000	-2 168,20		
39.5-06.48	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-2,500	42,80	21%	-107,00	-2,500	-107,00		
39.5-06.49	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu, s přeložením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-53,641	104,40	21%	-5 600,12	-53,641	-5 600,12		
39.5-06.50	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-98,906	53,90	21%	-5 331,03	-98,906	-5 331,03		
39.5-06.51	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-98,906	17,10	21%	-1 691,29	-98,906	-1 691,29		
39.5-06.52	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-53,641	8,40	21%	-450,58	-53,641	-450,58		
39.5-06.53	Vodotěsné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-2,500	28,20	21%	-70,50	-2,500	-70,50		
39.5-06.54	Vodotěsné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-12,092	72,40	21%	-875,46	-12,092	-875,46		
39.5-06.55	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-41,550	88,00	21%	-3 656,40	-41,550	-3 656,40		
39.5-06.56	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-6,949	89,20	21%	-619,85	-6,949	-619,85		
39.5-06.57	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	-25,000	6,40	21%	-160,00	-25,000	-160,00		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-06.58	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	-25.000	14,10	21%	-352,50	-25,000	-352,50		
39.5-06.59	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-12.092	50,80	21%	-614,27	-12,092	-614,27		
39.5-06.60	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-12.893	168,00	21%	-2 166,02	-12,893	-2 166,02		
	<i>Úprava podloží a základ.spáry</i>									
39.5-06.61	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-13.750	29,10	21%	-400,13	-13,750	-400,13		
39.5-06.62	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm	m	-12.500	117,50	21%	-1 468,75	-12,500	-1 468,75		
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.5-06.63	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	-2.063	500,60	21%	-1 032,74	-2,063	-1 032,74		
39.5-06.64	Lože pod potrubí ze štěrkokopisku do 63 mm	m3	-2.103	500,60	21%	-1 052,76	-2,103	-1 052,76		
	<i>Zpevněné plochy</i>									
39.5-06.65	Kce ostatní beton C30/37 XF3	m3	4.205	2 919,70	21%	-12 277,34	-4,205	-12 277,34		
39.5-06.66	Podklad pod dlažbu z betonu B 12,5, do 10 cm	m2	-8.500	169,90	21%	-1 444,15	-8,500	-1 444,15		
39.5-06.67	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	-9.563	663,30	21%	-6 343,14	-9,563	-6 343,14		
39.5-06.68	Příplatek-urovňání ploch záhozu, kamery do 500 kg	m2	-10.625	52,10	21%	-553,56	-10,625	-553,56		
39.5-06.69	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.30 cm	m2	-8.500	967,90	21%	-8 227,15	-8,500	-8 227,15		
	<i>Trubní vedení</i>									
39.5-06.70	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-12.500	28,50	21%	-356,25	-12,500	-356,25		
39.5-06.71	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.útěsnění konců potrubí	m	-12.500	25,10	21%	-313,75	-12,500	-313,75		
39.5-06.72	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1.000	3 170,60	21%	-3 170,60	-1,000	-3 170,60		
39.5-06.73	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-12.500	18,40	21%	-230,00	-12,500	-230,00		
39.5-06.74	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-12.875	381,10	21%	-4 906,66	-12,875	-4 906,66		
SO 39.5-06	ČERPACÍ STANICE ČS 2- STAVEBNÍ ČÁST CELKEM					-458 179,40				
SO 39.5-08	VÝTLAK V2									
	<i>Zemní práce</i>									
39.5-08.1	Dočasné zajištění potrubí	m	-0.900	184,70	21%	-166,23	-0,900	-166,23		
39.5-08.2	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-41.310	208,10	21%	-8 596,61	-41,310	-8 596,61		
39.5-08.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do přeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-41.018	104,40	21%	-4 282,28	-41,018	-4 282,28		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu. (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-08.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,567	212,90	21%	-759,41	-3,567	-759,41		
39.5-08.5	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor. 1 - 4	m	-14,070	2 278,90	21%	-32 064,12	-14,070	-32 064,12		
39.5-08.6	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-129,917	46,60	21%	-6 054,13	-129,917	-6 054,13		
39.5-08.7	Odstanění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-129,917	11,40	21%	-1 481,05	-129,917	-1 481,05		
39.5-08.8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-39,512	7,00	21%	-276,58	-39,512	-276,58		
39.5-08.9	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-3,436	7,70	21%	-26,46	-3,436	-26,46		
39.5-08.10	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-5,350	92,50	21%	-494,88	-5,350	-494,88		
39.5-08.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-31,350	72,40	21%	-2 269,74	-31,350	-2 269,74		
39.5-08.12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-3,567	72,80	21%	-259,68	-3,567	-259,68		
39.5-08.13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-28,509	88,00	21%	-2 508,79	-28,509	-2 508,79		
39.5-08.14	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-13,280	89,20	21%	-1 184,58	-13,280	-1 184,58		
39.5-08.15	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-31,350	50,80	21%	-1 592,58	-31,350	-1 592,58		
39.5-08.16	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-3,567	53,60	21%	-191,19	-3,567	-191,19		
39.5-08.17	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-20,933	122,70	21%	-2 568,48	-20,933	-2 568,48		
39.5-08.18	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	-24,639	168,00	21%	-4 139,35	-24,639	-4 139,35		
	<i>Přípravné a přidružené práce</i>									
39.5-08.19	Odstanění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-29,610	21,10	21%	-624,77	-29,610	-624,77		
39.5-08.20	Odstanění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-30,300	23,20	21%	-702,96	-30,300	-702,96		
39.5-08.21	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-14,227	30,70	21%	-436,77	-14,227	-436,77		
39.5-08.22	Poplatek za skládku stavební suti	t	-14,227	36,60	21%	-520,71	-14,227	-520,71		
	<i>Přípravné a přidružené práce - živice</i>									
39.5-08.23	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-147,150	34,00	21%	-5 003,10	-147,150	-5 003,10		
39.5-08.24	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-29,610	34,00	21%	-1 006,74	-29,610	-1 006,74		
39.5-08.25	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-65,800	16,50	21%	-1 085,70	-65,800	-1 085,70		
39.5-08.26	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-18,211	57,50	21%	-1 047,13	-18,211	-1 047,13		
39.5-08.27	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-18,211	30,70	21%	-559,08	-18,211	-559,08		
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
39.5-08.28	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,000	500,60	21%	0,00				
	<i>Komunikace</i>									
			-3,495		21%	-1 749,60	-3,495	-1 749,60		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-08.29	Provizorní oprava misní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-29,610	240,70	21%	-7 127,13	-29,610	-7 127,13		
39.5-08.30	Trubní vedení Čistící (odkalovací) šachta výtlačku - prefabrikované dno průměr 1500 mm, výška 1585 mm nebo 1835 mm, přechodová deska DN1500/1000 a výstupní komín ze skruží DN1000 poklop tř.únosnosti odpovídající umístění šachty, opěrný blok pod potrubí. Vystrojení (deskové šoupátko pro odpadní vody DN80 PN10 s ručním kolem - 3 ks, příruba s našroubovanou hasičskou spojkou DN100, T-kus DN80/80 - TLT, redukce R100/80 - TLT, montážní vložka DN80 - TLT, FF-kus DN80 dl.300 mm, speciální příruba přechod plast-TLT s jistěním proti posunu DN80 - 2ks), Vč.úpravy zhlaví šachty.	kus	-1,000	61 237,10	21%	-61 237,10	-1,000	-61 237,10		
39.5-08.31	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	-38,830	58,90	21%	-2 287,09	-38,830	-2 287,09		
39.5-08.32	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	-52,900	18,80	21%	-994,52	-52,900	-994,52		
39.5-08.33	Opěrné bloky pro potrubí	kpl	-1,000	1 798,40	21%	-1 798,40	-1,000	-1 798,40		
39.5-08.34	Zakončení výtlačku v kanalizační šachtě (šachta je součástí kanal.stoky): redukční armatura výtlačku, nárazová stěna z dubových dluží, konstrukce pro uložení dubových dluží z nerez.plechů, kotvení do stěn šachty pomocí chemických kotev, D+M	kus	-1,000	5 527,00	21%	-5 527,00	-1,000	-5 527,00		
39.5-08.35	Trubka tlaková PE 100 RC d 63 x 3,8 mm vč.tvarovek Elektromontáže	m	-53,694	77,50	21%	-4 161,29	-53,694	-4 161,29		
39.5-08.36	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 6 Zemní práce při montážích	m	-38,830	21,80	21%	-846,49	-38,830	-846,49		
39.5-08.37	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-38,830	12,70	21%	-493,14	-38,830	-493,14		
SO 39.5-08	VÝTLAK V2 CELKEM					-166 124,66				
SO 39.5-10	PŘÍPOJKA NN PRO ČS 2									
	Dodávky ČS2									
39.5-10.1	Rozváděč RE Elektroměřová plastová rozvodnice celk. rozměry: š.260, v.600, hl.240mm vč. jednosabového elektroměru s přímým měřením a hlavním jističem 20B/3, 20A	kus	-1,000	7 343,00	21%	-7 343,00	-1,000	-7 343,00		
39.5-10.2	Pojistková skříň MP (v.290 š.300 h.115mm) včetně pojistkových spodků pro pojistky do 3x160A, včetně pojistek 3x32A/Gg, montáž do výklenku.	kus	-1,000	5 382,00	21%	-5 382,00	-1,000	-5 382,00		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-10.3	Pojistky 40A/gG	kus	-3,000	67,00	21%	-201,00	-3,000	-201,00		
	Montážní materiál ČS2									
39.5-10.4	Kabel AYYK - J 4x16 mm2	m	-76,000	37,00	21%	-2 812,00	-76,000	-2 812,00		
39.5-10.5	Kabel CYKY - J 4x10 mm2	m	-6,000	98,00	21%	-588,00	-6,000	-588,00		
39.5-10.6	Výstražná folie PVC	m	-66,000	6,00	21%	-396,00	-66,000	-396,00		
39.5-10.7	Ukončení kabelů do 4x16mm2	kus	-2,000	154,00	21%	-308,00	-2,000	-308,00		
39.5-10.8	Trubka pancéřová DN 46	m	-3,000	173,00	21%	-519,00	-3,000	-519,00		
39.5-10.9	Kabelová chránička PVC DN 110	m	-10,000	67,00	21%	-670,00	-10,000	-670,00		
39.5-10.10	Uzemnění pásek FeZn 30/4mm	m	-25,000	41,00	21%	-1 025,00	-25,000	-1 025,00		
39.5-10.11	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	-1,000	710,00	21%	-710,00	-1,000	-710,00		
	Přídržné práce ČS2									
39.5-10.12	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení	kpl	-1,000	5 649,00	21%	-5 649,00	-1,000	-5 649,00		
39.5-10.13	Digitální zaměření přípojky nn	kpl	-1,000	4 106,00	21%	-4 106,00	-1,000	-4 106,00		
39.5-10.14	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	-1,000	2 593,00	21%	-2 593,00	-1,000	-2 593,00		
39.5-10.15	Komplexní zkoušky	kpl	-1,000	882,00	21%	-882,00	-1,000	-882,00		
	Zemní práce ČS2									
39.5-10.16	Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	m	-66,000	207,00	21%	-13 662,00	-66,000	-13 662,00		
SO 39.5-10	PŘÍPOJKA NN PRO ČS 2 CELKEM					-46 846,00				
PS 39.5-02	ČERPAČÍ STANICE ČS 2 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST									
	Vystrojení									
39.5-02.1	Čerpadlo ponorné kalové odpadních vod Q=2,0-3,0 l/s, H=5,5 m, vč.vodících tyčí a patk. kolena	kus	-3,000	38 584,00	21%	-115 752,00	-3,000	-115 752,00		
39.5-02.2	Spojovací potrubí nerez d 54x2 mm vč.tvarovek, kotvicích a upevňovacích prvků a táhel	m	-6,500	2 984,00	21%	-19 396,00	-6,500	-19 396,00		
39.5-02.3	Zpětná klapka DN 50 PN10 s potápnou koulí tvárná litina	kus	-2,000	2 881,00	21%	-5 762,00	-2,000	-5 762,00		
39.5-02.4	Montážní vložka DN50 PN10 pro odpadní vody tvárná litina, těžká protikorozní úprava	kus	-2,000	3 601,00	21%	-7 202,00	-2,000	-7 202,00		
39.5-02.5	Česlicový koš s průlami 40mm, nerez pro DN250 výklopné dno, vč.vodících tyčí, řetězu	kus	-1,000	46 815,00	21%	-46 815,00	-1,000	-46 815,00		
PS 39.5-02	ČERPAČÍ STANICE ČS 2 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST CELKEM					-194 927,00				
PS 39.5-04	ČERPAČÍ STANICE ČS 2 - ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST									
	Rozváděč RMD2 - část PRS									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.1	Plastový nástěnný rozváděč o rozměrech 1000x800x300mm, montážní panel, krytí IP54/20	kpl	-1,000	13 227,00	21%	-13 227,00	-1,000	-13 227,00		
39.5-04.2	3f - otočný vypínač s aretací na dveře třípolohový (8 kontaktů), 32 A, 400 V, uzamykatečný	kus	-1,000	787,00	21%	-787,00	-1,000	-787,00		
39.5-04.3	Hlídní chodu sítě - pomocné relé vč. odjištění	kus	-1,000	1 539,00	21%	-1 539,00	-1,000	-1 539,00		
39.5-04.4	Třístupeňová ochrana proti přepětí, I-II stupeň na vstupu, III stupeň před MaR a ASŘ, rázové tlumičky, signalizace, síť TN-C, s vyměnitelnými moduly, odjištění	kpl	-1,000	14 441,00	21%	-14 441,00	-1,000	-14 441,00		
39.5-04.5	Vyhodnocovací síťové relé včetně odjištění	kpl	-1,000	1 287,00	21%	-1 287,00	-1,000	-1 287,00		
39.5-04.6	Přívodka pro připojení NZ 5-ti polová 400V/32A	kus	-1,000	557,00	21%	-557,00	-1,000	-557,00		
39.5-04.7	Zásuvky 230V/16A, 400V/32A osazené na rozvaděči včetně odjištění, proudového chrániče 30mA	kpl	-1,000	2 702,00	21%	-2 702,00	-1,000	-2 702,00		
39.5-04.8	Osvětlení a temperace rozvaděče ovládaná termostatem vč.odjištění	kpl	-1,000	3 421,00	21%	-3 421,00	-1,000	-3 421,00		
39.5-04.9	Jedno fázový jistič do 16B/1 pro napájení části MaR	kpl	-1,000	128,00	21%	-128,00	-1,000	-128,00		
39.5-04.10	Vývod pro čerpadlo do výkonu 3 kW, 400V pro přímé spouštění, hlídací relé činné složky příkonu (proti chodu čerpadla na sucho). Jistič ovládacího obvodu, signalizace, pomocná a povelová relé, režimový přepínač	kpl	-2,000	6 802,00	21%	-13 604,00	-2,000	-13 604,00		
39.5-04.11	Řadová svorkovnice	kpl	-1,000	1 338,00	21%	-1 338,00	-1,000	-1 338,00		
39.5-04.12	Připojnice PEN, N, PE vč.příslušenství	kpl	-1,000	525,00	21%	-525,00	-1,000	-525,00		
39.5-04.13	Osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného, nosného a drobného materiálu MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRS	kpl	-1,000	10 289,00	21%	-10 289,00	-1,000	-10 289,00		
39.5-04.14	Pásek FeZn 30x4	m	-30,000	40,00	21%	-1 200,00	-30,000	-1 200,00		
39.5-04.15	Ukončení kabelů v rozvaděči	kpl	-1,000	556,00	21%	-556,00	-1,000	-556,00		
39.5-04.16	Kabelový nosný systém	kpl	-1,000	2 829,00	21%	-2 829,00	-1,000	-2 829,00		
39.5-04.17	Trubka tuhá střední namáhání PVC do 32mm	kpl	-1,000	383,00	21%	-383,00	-1,000	-383,00		
39.5-04.18	Vodič nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem průřezu CY 6 mm2 z iz. odolný proti šíření plamene	m	-20,000	22,00	21%	-440,00	-20,000	-440,00		
39.5-04.19	Svorkovnice hlavního pospojování	kus	-1,000	278,00	21%	-278,00	-1,000	-278,00		
39.5-04.20	Spojovací materiál vč. drátu do 10mm pro pospojování nerez	kpl	-1,000	1 266,00	21%	-1 266,00	-1,000	-1 266,00		
39.5-04.21	Drobné prostupy přes podlahu a stěnu	kpl	-1,000	514,00	21%	-514,00	-1,000	-514,00		
39.5-04.22	Zatěsnění otvorů proti vodě a hlodavcům	kpl	-1,000	1 543,00	21%	-1 543,00	-1,000	-1 543,00		
39.5-04.23	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla MONTÁŽNÍ MATERIÁL MaR	kpl	-1,000	1 543,00	21%	-1 543,00	-1,000	-1 543,00		
39.5-04.24	Ovládací kabel nízkého napětí 250V s měděným jádrem průřezu JYTY 2x1 mm2 odolný proti šíření plamene	m	-30,000	12,00	21%	-360,00	-30,000	-360,00		
39.5-04.25	Ukončení kabelů v rozvaděči	kpl	-1,000	556,00	21%	-556,00	-1,000	-556,00		
39.5-04.26	Kabelový nosný systém	kpl	-1,000	5 659,00	21%	-5 659,00	-1,000	-5 659,00		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-04.27	Trubka tuhá střední namáhání PVC do 32mm	kpl	-1,000	1 148,00	21%	-1 148,00	-1,000	-1 148,00		
39.5-04.28	Koncový pružinový kontakt na poklop	kus	-3,000	1 029,00	21%	-3 087,00	-3,000	-3 087,00		
39.5-04.29	Magnetický dveřní kontakt	kus	-1,000	514,00	21%	-514,00	-1,000	-514,00		
39.5-04.30	Ultrasvukový snímač hladiny, napájení : 24 V DC, výstup : 4-20 mA, detekční rozsah: 0-4000 mm, vyzářovací úhel 5 st., délka kabelu 10 m, vč. nerez konzoly pro uchycení na stěnu, IP68	kpl	-1,000	18 921,00	21%	-18 921,00	-1,000	-18 921,00		
39.5-04.31	Plovákový spínač hladiny s beznapětovým přepínacím kontaktem včetně kabelu 20 m a závaží, konzola nerez, IP67	kus	-2,000	1 744,00	21%	-3 488,00	-2,000	-3 488,00		
39.5-04.32	Zatésnění otvorů pro kabely	kpl	-1,000	1 543,00	21%	-1 543,00	-1,000	-1 543,00		
39.5-04.33	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla	kpl	-1,000	1 543,00	21%	-1 543,00	-1,000	-1 543,00		
39.5-04.34	ZEMNÍ PRÁCE výkop a zához rýhy 35x80 cm - obvodové uzemnění	m	-15,000	324,00	21%	-4 860,00	-15,000	-4 860,00		
39.5-04.35	PŘÍDRUŽENÉ PRÁCE Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení	kpl	-1,000	19 379,00	21%	-19 379,00	-1,000	-19 379,00		
39.5-04.36	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	-1,000	3 601,00	21%	-3 601,00	-1,000	-3 601,00		
39.5-04.37	Komplexní zkoušky	kpl	-1,000	2 058,00	21%	-2 058,00	-1,000	-2 058,00		
PS 39.5-04	ČERPACÍ STANICE ČS 2 - ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST CELKEM					-141 114,00				
PS 39.5-06	ČERPACÍ STANICE ČS 2 - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT									
39.5-06.1	Rozváděče RMD2 - část MaR, ASŘ, přenos dat	kpl	-1,000	40 744,00	21%	-40 744,00	-1,000	-40 744,00		
39.5-06.2	Rídicí systém pro 20DI, 3DO a 1AI, vč. displeje, kompaktilibni s ŘS provozovatele, vč.SW řízení a ovládní	kpl	-1,000	509,00	21%	-509,00	-1,000	-509,00		
39.5-06.3	Pojistková řádová svorkovnice do 10A, se signalizací 24VDC a pojistky	kpl	-3,000	400,00	21%	-1 200,00	-3,000	-1 200,00		
39.5-06.4	Vývod do 24V/DC, pomocné relé, odjištění pojistikou - zařízení MaR	kpl	-1,000	2 623,00	21%	-2 623,00	-1,000	-2 623,00		
39.5-06.5	Vývod do 24V/DC, odjištění pojistikou, přepětová ochrana III stupně - zařízení MaR	kpl	-1,000	4 268,00	21%	-4 268,00	-1,000	-4 268,00		
39.5-06.6	Přepětová ochrana III stupeň před MaR a ASŘ, rázové tlumivky, signalizace, síť TN-S	kpl	-1,000	4 116,00	21%	-4 116,00	-1,000	-4 116,00		
39.5-06.7	Zálohový zdroj UPS včetně odjištění a příslušenství	kpl	-1,000	1 235,00	21%	-1 235,00	-1,000	-1 235,00		
39.5-06.8	Vnější sířena pro ohlášení nepovoleného vstupu	kpl	-1,000	18 520,00	21%	-18 520,00	-1,000	-18 520,00		
39.5-06.9	GSM/GPRS modem včetně odjištění, SW	kpl	-1,000	4 393,00	21%	-4 393,00	-1,000	-4 393,00		
39.5-06.10	Osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, uložného, nosného a drobného materiálu	kpl	-1,000	5 145,00	21%	-5 145,00	-1,000	-5 145,00		
39.5-06.11	Přenos a dispečink Doplnění SW pro komunikaci s dispečinkem provozovatele	kpl	-1,000	5 145,00	21%	-5 145,00	-1,000	-5 145,00		
39.5-06.12	Doplnění vizualizace objektu na monitoru dispečera sířediskového dispečinku provozovatele pro 2PC	kpl	-1,000	5 145,00	21%	-5 145,00	-1,000	-5 145,00		
39.5-06.13	Doplnění vizualizace objektu na monitoru dispečera centrálního dispečinku provozovatele pro 4 PC	kpl	-1,000	5 145,00	21%	-5 145,00	-1,000	-5 145,00		
39.5-06.13	Doplnění databázového zpracování dat	kpl	-1,000	2 058,00	21%	-2 058,00	-1,000	-2 058,00		
	PŘÍDRUŽENÉ PRÁCE									

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-06.14	Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení	kpl	-1,000	2 222,00	21%	-2 222,00	-1,000	-2 222,00		
39.5-06.15	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	-1,000	3 601,00	21%	-3 601,00	-1,000	-3 601,00		
39.5-06.16	Komplexní zkoušky	kpl	-1,000	2 058,00	21%	-2 058,00	-1,000	-2 058,00		
PS 39.5-06	ČERPACÍ STANICE ČS 2 - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT CELKEM					-102 982,00				
CELKEM						-433 602,73		-1 334 679,18		901 076,45
								-433 602,73		