

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.6.69	Lože pod potrubí ze štéřkopísku do 63 mm Komunikace	m3	-1,788	500,60	21%	-895,07	-1,788	-895,07		
39.5-02.6.70N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	-8,708	240,70	21%	-2 096,02	-8,708	-2 096,02		
39.5-02.6.71	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-15,550	24,30	21%	-377,87	-15,550	-377,87		
39.5-02.6.72	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-6,000	50,30	21%	-301,80	-6,000	-301,80		
39.5-02.6.73	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-3,000	119,70	21%	-359,10	-3,000	-359,10		
39.5-02.6.74	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-15,550	21,90	21%	-340,55	-15,550	-340,55		
39.5-02.6.75	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	3 170,60	21%	-9 511,80	-3,000	-9 511,80		
39.5-02.6.76	Zátka DN150, D+M	kus	-3,000	47,30	21%	-141,90	-3,000	-141,90		
39.5-02.6.77	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-16,016	179,20	21%	-2 870,07	-16,016	-2 870,07		
39.5-02.6.78	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-3,120	64,80	21%	-202,18	-3,120	-202,18		
39.5-02.6.79	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-3,120	67,90	21%	-211,85	-3,120	-211,85		
39.5-02.6.80	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150 NAPOJENÍ PRO DOMI.PŘÍPOJKY - STOKA F-3	kus	-3,120	673,80	21%	-2 102,26	-3,120	-2 102,26		
39.5-02.6.81	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,219	42,80	21%	-9,37	-0,219	-9,37		
39.5-02.6.82	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10,521	104,40	21%	-1 098,39	-10,521	-1 098,39		
39.5-02.6.83	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,914	212,90	21%	-194,59	-0,914	-194,59		
39.5-02.6.84	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-26,304	53,90	21%	-1 417,79	-26,304	-1 417,79		
39.5-02.6.85	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-26,304	17,10	21%	-449,80	-26,304	-449,80		
39.5-02.6.86	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-10,521	7,00	21%	-73,65	-10,521	-73,65		
39.5-02.6.87	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,914	7,70	21%	-7,04	-0,914	-7,04		
39.5-02.6.88	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,219	28,20	21%	-6,18	-0,219	-6,18		
39.5-02.6.89	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-1,373	92,50	21%	-127,00	-1,373	-127,00		
39.5-02.6.90	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-4,307	72,40	21%	-311,83	-4,307	-311,83		
39.5-02.6.91	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,914	72,80	21%	-66,54	-0,914	-66,54		
39.5-02.6.92	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním	m3	-8,339	88,00	21%	-733,83	-8,339	-733,83		
39.5-02.6.93	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,466	89,20	21%	-219,97	-2,466	-219,97		
39.5-02.6.94	Úprava planě v zářezech v hor. 1-4, bez zhuňnění	m2	-2,192	6,40	21%	-14,03	-2,192	-14,03		
39.5-02.6.95	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	-2,192	14,10	21%	-30,91	-2,192	-30,91		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.6.96	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-4,307	50,80	21%	-218,80	-4,307	-218,80		
39.5-02.6.97	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,914	53,60	21%	-48,99	-0,914	-48,99		
39.5-02.6.98	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-2,362	122,70	21%	-289,82	-2,362	-289,82		
39.5-02.6.99	Štěrkopisec frakce 0-22 A	T	-4,575	168,00	21%	-768,60	-4,575	-768,60		
39.5-02.6.100	Přípravné a přidružené práce									
39.5-02.6.101	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun včetně odvozu na meziskládku a zpět	m2	-1,827	52,00	21%	-95,00	-1,827	-95,00		
39.5-02.6.102	Odstanění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-2,557	21,10	21%	-53,95	-2,557	-53,95		
39.5-02.6.103	Odstanění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-4,384	23,20	21%	-101,71	-4,384	-101,71		
39.5-02.6.104	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,644	30,70	21%	-50,47	-1,644	-50,47		
39.5-02.6.105	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,644	36,60	21%	-60,17	-1,644	-60,17		
39.5-02.6.106	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-02.6.107	Odstanění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-2,557	34,00	21%	-86,94	-2,557	-86,94		
39.5-02.6.108	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-2,557	34,00	21%	-86,94	-2,557	-86,94		
39.5-02.6.109	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-5,115	16,50	21%	-84,40	-5,115	-84,40		
39.5-02.6.110	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,578	57,50	21%	-33,24	-0,578	-33,24		
39.5-02.6.111	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,578	30,70	21%	-17,74	-0,578	-17,74		
39.5-02.6.112	Komunikace									
39.5-02.6.113	Provizorní oprava chodníku (skladba : hutněné drcené kamenivo tl.25 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-1,827	180,40	21%	-329,59	-1,827	-329,59		
39.5-02.6.114	Provizorní oprava chodníku tl.45 cm	m2	-2,557	276,60	21%	-707,27	-2,557	-707,27		
39.5-02.6.115	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-02.6.116	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,630	500,60	21%	-315,38	-0,630	-315,38		
39.5-02.6.117	Trubní vedení									
39.5-02.6.118	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-5,480	24,30	21%	-133,16	-5,480	-133,16		
39.5-02.6.119	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	50,30	21%	-100,60	-2,000	-100,60		
39.5-02.6.120	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	119,70	21%	-119,70	-1,000	-119,70		
39.5-02.6.121	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-5,480	21,90	21%	-120,01	-5,480	-120,01		
39.5-02.6.122	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	3 170,60	21%	-3 170,60	-1,000	-3 170,60		
39.5-02.6.123	Zátka DN150, D=M	kus	-1,000	47,30	21%	-47,30	-1,000	-47,30		
39.5-02.6.124	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-5,644	179,20	21%	-1 011,40	-5,644	-1 011,40		
39.5-02.6.125	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-1,090	64,80	21%	-70,63	-1,090	-70,63		
39.5-02.6.126	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-1,090	67,90	21%	-74,01	-1,090	-74,01		
39.5-02.6.127	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-1,090	673,80	21%	-734,44	-1,090	-734,44		
39.5-02.6.128	NAPOJENÍ PRO DOM.PŘÍPOJKY - STOKA F-4									
39.5-02.6.129	Zemní práce									
39.5-02.6.130	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,109	42,80	21%	-4,67	-0,109	-4,67		
39.5-02.6.131	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapravených i nezapravených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,014	104,40	21%	-314,66	-3,014	-314,66		

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.6.125	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,262	212,90	21%	-55,78	-0,262	-55,78		
39.5-02.6.126	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	-7,964	53,90	21%	-429,26	-7,964	-429,26		
39.5-02.6.127	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-7,964	17,10	21%	-136,18	-7,964	-136,18		
39.5-02.6.128	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-3,014	7,00	21%	-21,10	-3,014	-21,10		
39.5-02.6.129	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,262	7,70	21%	-2,02	-0,262	-2,02		
39.5-02.6.130	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-0,109	28,20	21%	-3,07	-0,109	-3,07		
39.5-02.6.131	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-0,393	92,50	21%	-36,35	-0,393	-36,35		
39.5-02.6.132	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-1,779	72,40	21%	-128,80	-1,779	-128,80		
39.5-02.6.133	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,262	72,80	21%	-19,07	-0,262	-19,07		
39.5-02.6.134	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-2,253	88,00	21%	-198,26	-2,253	-198,26		
39.5-02.6.135	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-0,814	89,20	21%	-72,61	-0,814	-72,61		
39.5-02.6.136	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-1,086	6,40	21%	-6,95	-1,086	-6,95		
39.5-02.6.137	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	-1,086	14,10	21%	-15,31	-1,086	-15,31		
39.5-02.6.138	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-1,779	50,80	21%	-90,37	-1,779	-90,37		
39.5-02.6.139	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,262	53,60	21%	-14,04	-0,262	-14,04		
39.5-02.6.140	Vhodný zášypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-1,132	122,70	21%	-138,90	-1,132	-138,90		
39.5-02.6.141	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	-1,511	168,00	21%	-253,85	-1,511	-253,85		
39.5-02.6.142	Přípravné a přidružené práce	m2	-1,267	21,10	21%	-26,73	-1,267	-26,73		
39.5-02.6.143	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-1,267	23,20	21%	-29,39	-1,267	-29,39		
39.5-02.6.144	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	t	-0,602	30,70	21%	-18,48	-0,602	-18,48		
39.5-02.6.145	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,602	36,60	21%	-22,03	-0,602	-22,03		
39.5-02.6.146	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,602	36,60	21%	-22,03	-0,602	-22,03		
39.5-02.6.147	Přípravné a přidružené práce - živice	m2	-1,267	34,00	21%	-43,08	-1,267	-43,08		
39.5-02.6.148	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-1,267	34,00	21%	-43,08	-1,267	-43,08		
39.5-02.6.149	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m	-2,534	16,50	21%	-41,81	-2,534	-41,81		
39.5-02.6.150	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	t	-0,286	57,50	21%	-16,45	-0,286	-16,45		
39.5-02.6.151	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,286	30,70	21%	-8,78	-0,286	-8,78		
39.5-02.6.152	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,286	30,70	21%	-8,78	-0,286	-8,78		
39.5-02.6.153	Podkladní a vedlejší konstrukce	m3	-0,208	500,60	21%	-104,12	-0,208	-104,12		
39.5-02.6.154	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m2	-1,267	240,70	21%	-304,97	-1,267	-304,97		
39.5-02.6.155	Komunikace	m	-1,810	24,30	21%	-43,98	-1,810	-43,98		
39.5-02.6.156	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěr k tl.30 cm + asfaltový reocyklat (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m	-1,810	21,90	21%	-39,64	-1,810	-39,64		
39.5-02.6.157	Trubní vedení	m	-1,810	24,30	21%	-43,98	-1,810	-43,98		
39.5-02.6.158	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-1,810	21,90	21%	-39,64	-1,810	-39,64		
39.5-02.6.159	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,810	21,90	21%	-39,64	-1,810	-39,64		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-02.6.159	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-1,864	179,20	21%	-334,03	-1,864	-334,03		
39.5-02.6.160	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	64,80	21%	-2,92	-0,045	-2,92		
39.5-02.6.161	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	67,90	21%	-3,06	-0,045	-3,06		
39.5-02.6.162	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	-0,045	673,80	21%	-30,32	-0,045	-30,32		
SO 39.5-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM					-85 624,68				
SO 39.5-03-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ I., II., III. TŘÍDY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
	OPRAVA KOM. I., II., III. TŘÍDY - STOKA B - NEUZNAT									
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-03-NN.1	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-23,120	34,00	21%	-786,08	-23,120	-786,08		
39.5-03-NN.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-2,959	30,70	21%	-90,84	-2,959	-90,84		
39.5-03-NN.3	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-2,959	57,50	21%	-170,14	-2,959	-170,14		
	Komunikace									
39.5-03-NN.4	Posťřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-23,120	9,80	21%	-226,58	-23,120	-226,58		
39.5-03-NN.5	Asfaltobeton tl 50mm	m2	-23,120	185,40	21%	-4 286,45	-23,120	-4 286,45		
SO 39.5-03-NN	OPRAVY KOMUNIKACÍ I., II., III. TŘÍDY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY CELKEM					-5 560,09				
SO 39.5-05	ČERPACÍ STANICE ČS 1 - STAVEBNÍ ČÁST									
	ČERPACÍ STANICE ČS 1 - STAV.ČÁST									
	Ostatní konstrukce na trubním vedení									
39.5-05.42	Skruž šachetní 150/50	kus	-0,020	4 799,90	21%	-96,00	-0,020	-96,00		
39.5-05.43	Skruž šachetní 150/100	kus	-0,010	8 304,50	21%	-83,05	-0,010	-83,05		
39.5-05.44	Dno šachetní kruh 150/159	kus	-0,010	11 067,60	21%	-110,68	-0,010	-110,68		
	HAVARJUNÍ PŘEPAD									
	Zemní práce									
39.5-05.60	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,730	104,40	21%	-389,41	-3,730	-389,41		
39.5-05.61	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	-6,780	46,60	21%	-315,95	-6,780	-315,95		
39.5-05.62	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-6,780	11,40	21%	-77,29	-6,780	-77,29		
39.5-05.63	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-3,730	7,00	21%	-26,11	-3,730	-26,11		
39.5-05.64	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-1,683	72,40	21%	-121,85	-1,683	-121,85		
39.5-05.65	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-2,048	88,00	21%	-180,22	-2,048	-180,22		
39.5-05.66	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,257	89,20	21%	-112,12	-1,257	-112,12		
39.5-05.67	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-1,683	50,80	21%	-85,50	-1,683	-85,50		
39.5-05.68	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-2,329	168,00	21%	-391,27	-2,329	-391,27		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-05.69	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,308	500,60	21%	-154,18	-0,308	-154,18		
	Trubní vedení									
39.5-05.70	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-2,260	28,50	21%	-64,41	-2,260	-64,41		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-05.71	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-2,260	25,10	21%	-56,73	-2,260	-56,73		
39.5-05.72	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-2,260	18,40	21%	-41,58	-2,260	-41,58		
39.5-05.73	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-2,328	381,10	21%	-887,20	-2,328	-887,20		
SO 39.5-05	ČERPACÍ STANICE ČS 1- STAVEBNÍ ČÁST CELKEM					-3 193,12				
SO 39.5-07	VÝTLAK V1									
	Zemní práce									
39.5-07.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-3,620	104,40	21%	-377,93	-3,620	-377,93		
39.5-07.4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-0,312	212,90	21%	-66,42	-0,312	-66,42		
39.5-07.5	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-11,853	46,60	21%	-552,35	-11,853	-552,35		
39.5-07.6	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-11,853	11,40	21%	-135,12	-11,853	-135,12		
39.5-07.7	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-1,906	7,00	21%	-13,34	-1,906	-13,34		
39.5-07.8	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	-0,162	7,70	21%	-1,25	-0,162	-1,25		
39.5-07.9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-0,473	92,50	21%	-43,75	-0,473	-43,75		
39.5-07.10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-3,148	72,40	21%	-227,92	-3,148	-227,92		
39.5-07.11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-0,312	72,80	21%	-22,71	-0,312	-22,71		
39.5-07.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-2,418	88,00	21%	-212,78	-2,418	-212,78		
39.5-07.13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,209	89,20	21%	-107,84	-1,209	-107,84		
39.5-07.14	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,148	50,80	21%	-159,92	-3,148	-159,92		
39.5-07.15	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-0,312	53,60	21%	-16,72	-0,312	-16,72		
39.5-07.16	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-2,162	122,70	21%	-265,28	-2,162	-265,28		
39.5-07.17	Štěrkopisek frakce 0-22 A	T	-2,247	168,00	21%	-377,50	-2,247	-377,50		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-07.18	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-3,100	21,10	21%	-65,41	-3,100	-65,41		
39.5-07.19	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-3,100	23,20	21%	-71,92	-3,100	-71,92		
39.5-07.20	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-1,476	30,70	21%	-45,31	-1,476	-45,31		
39.5-07.21	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,476	36,60	21%	-54,02	-1,476	-54,02		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-07.22	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-3,100	34,00	21%	-105,40	-3,100	-105,40		
39.5-07.23	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-3,100	34,00	21%	-105,40	-3,100	-105,40		
39.5-07.24	Řezání slávilajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-6,900	16,50	21%	-113,85	-6,900	-113,85		
39.5-07.25	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-0,706	57,50	21%	-40,60	-0,706	-40,60		
39.5-07.26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-0,706	30,70	21%	-21,67	-0,706	-21,67		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-07.27	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-0,315	500,60	21%	-157,69	-0,315	-157,69		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-07.28	Komunikace Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	-3,100	240,70	21%	-746,17	-3,100	-746,17		
39.5-07.29	Montáž potrubí polyetylenového ve výškopu 90 mm	m	-3,450	54,80	21%	-189,06	-3,450	-189,06		
39.5-07.30	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	-3,450	18,80	21%	-64,86	-3,450	-64,86		
39.5-07.33	Trubka tlaková PE 100 RC d 90 x 5,4 mm vč.tvarovek	m	-3,503	138,90	21%	-486,57	-3,503	-486,57		
39.5-07.34	Elektromotáže Vodič nn a vn CY 6 mm2 uloženy volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	-3,450	21,80	21%	-75,21	-3,450	-75,21		
39.5-07.35	Zemní práce při montážích Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-3,450	12,70	21%	-43,82	-3,450	-43,82		
SO 39.5-07	VÝTLAK V1 CELKEM					-4 967,49				
SO 39.5-11	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ									
DSO 39.5-11.1	PŘELOŽKY VODOVODU									
	PŘELOŽKA VODOVODU PV39.5-1 (STOKA B)									
39.5-11.1.1	Zemní práce Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu záস্যpu, identifikačního vodiče, výstražné pásky	m	-68,000	405,50	21%	-27 574,00	-68,000	-27 574,00		
39.5-11.1.2	Přípravné a přidružené práce Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	-74,800	21,10	21%	-1 578,28	-74,800	-1 578,28		
39.5-11.1.3	Odstranění podkladu z kameniva drčného do tl.20 cm	m2	-74,800	23,20	21%	-1 735,36	-74,800	-1 735,36		
39.5-11.1.4	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-35,530	30,70	21%	-1 090,77	-35,530	-1 090,77		
39.5-11.1.5	Poplatek za skládku stavební suti Přípravné a přidružené práce - živice	t	-35,530	36,60	21%	-1 300,40	-35,530	-1 300,40		
39.5-11.1.6	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-74,800	34,00	21%	-2 543,20	-74,800	-2 543,20		
39.5-11.1.7	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-74,800	34,00	21%	-2 543,20	-74,800	-2 543,20		
39.5-11.1.8	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-16,905	30,70	21%	-518,98	-16,905	-518,98		
39.5-11.1.9	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-16,905	57,50	21%	-972,03	-16,905	-972,03		
39.5-11.1.10	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	-74,800	240,70	21%	-18 004,36	-74,800	-18 004,36		
39.5-11.1.11	Přeložka vodovodu z HDPE 100 RC 110x6,6 mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce Ostatní konstrukce, bourání	m	-68,000	543,20	21%	-36 937,60	-68,000	-36 937,60		
39.5-11.1.12	Rezáni stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-136,000	16,50	21%	-2 244,00	-136,000	-2 244,00		
39.5-11.1.13	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace PŘELOŽKA VODOVODU PV39.5-2 (STOKA B-2)	kpl	-1,000	1 880,30	21%	-1 880,30	-1,000	-1 880,30		
	Zemní práce									
39.5-11.1.14	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu záস্যpu, identifikačního vodiče, výstražné pásky	m	-71,000	405,50	21%	-28 790,50	-71,000	-28 790,50		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-11.1.15	Zemní práce pro přeložku vodovodní přípojky vč. lože, obsypu, záস্যpu, vodiče, fólie	m	-8,000	414,80	21%	-3 318,40	-8,000	-3 318,40		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-11.1.16	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-80,000	21,10	21%	-1 688,00	-80,000	-1 688,00		
39.5-11.1.17	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-80,000	23,20	21%	-1 856,00	-80,000	-1 856,00		
39.5-11.1.18	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-38,000	30,70	21%	-1 166,60	-38,000	-1 166,60		
39.5-11.1.19	Poplatek za skládku stavební suti	t	-38,000	36,60	21%	-1 390,80	-38,000	-1 390,80		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-11.1.20	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-80,000	34,00	21%	-2 720,00	-80,000	-2 720,00		
39.5-11.1.21	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-80,000	34,00	21%	-2 720,00	-80,000	-2 720,00		
39.5-11.1.22	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-18,080	30,70	21%	-555,06	-18,080	-555,06		
39.5-11.1.23	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-18,080	57,50	21%	-1 039,60	-18,080	-1 039,60		
	Komunikace									
39.5-11.1.24	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrť tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvěta) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtřezení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-80,000	240,70	21%	-19 256,00	-80,000	-19 256,00		
	Trubní vedení									
39.5-11.1.25	Přeložka vodovodu z HDPE 100 RC 90x5,4 mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	-71,000	480,50	21%	-34 115,50	-71,000	-34 115,50		
39.5-11.1.26	Přeložka vodovodní přípojky z HDPE100 d32x3,0mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	-2,000	313,40	21%	-626,80	-2,000	-626,80		
39.5-11.1.27	Napojení na řad PE DN80 (navrtávací pas 90/1" se šoupátkem a koncovkou pro připojení PE potrubí, zemní teleskopická souprava, uliční ventiliový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odláždění poklopu dvěma řadami kostek)	kus	-1,000	5 014,00	21%	-5 014,00	-1,000	-5 014,00		
39.5-11.1.28	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou	kus	-1,000	3 969,40	21%	-3 969,40	-1,000	-3 969,40		
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.5-11.1.29	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	-146,000	16,50	21%	-2 409,00	-146,000	-2 409,00		
39.5-11.1.30	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-1,000	1 984,70	21%	-1 984,70	-1,000	-1 984,70		
DSO 39.5-11.2	PŘELOŽKY PLYNOVODU									
	PŘELOŽKA PLYNOVODU PP39.5-1 (STOKA A-2)									
	Zemní práce									
39.5-11.2.1	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a záস্যpu	m	-19,000	658,10	21%	-12 503,90	-19,000	-12 503,90		
39.5-11.2.2	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a záস্যpu	kus	-1,000	3 133,80	21%	-3 133,80	-1,000	-3 133,80		
	Přípravné a přidružené práce									
39.5-11.2.3	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-17,100	21,10	21%	-360,81	-17,100	-360,81		
39.5-11.2.4	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-17,100	23,20	21%	-396,72	-17,100	-396,72		
39.5-11.2.5	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-8,123	30,70	21%	-249,36	-8,123	-249,36		
39.5-11.2.6	Poplatek za skládku stavební suti	t	-8,123	36,60	21%	-297,28	-8,123	-297,28		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.5-11.2.7	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-17,100	34,00	21%	-581,40	-17,100	-581,40		
39.5-11.2.8	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	-17,100	34,00	21%	-581,40	-17,100	-581,40		
39.5-11.2.9	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,865	30,70	21%	-118,64	-3,865	-118,64		
39.5-11.2.10	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-3,865	57,50	21%	-222,21	-3,865	-222,21		
	Komunikace									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-11.2.11	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	-17,100	240,70	21%	-4 115,97	-17,100	-4 115,97		
39.5-11.2.12	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek čistění, tlak.zkoušky, vodiče a fólie	m	-19,000	585,00	21%	-11 115,00	-19,000	-11 115,00		
39.5-11.2.13	Přepojení plynovodních přípojek z trub oceli DN40 Ostatní konstrukce, bourání	kus	-1,000	3 656,10	21%	-3 656,10	-1,000	-3 656,10		
39.5-11.2.14	Řezání stávajícího živičného krytí tl. 5 - 10 cm	m	-38,000	16,50	21%	-627,00	-38,000	-627,00		
39.5-11.2.15	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-1,000	1 253,50	21%	-1 253,50	-1,000	-1 253,50		
	PŘELOŽKA PLYNOVODU PP39.5-2 (STOKA C)									
	Zemní práce									
39.5-11.2.16	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože obsypu a záস্যu	m	-8,200	658,10	21%	-5 396,42	-8,200	-5 396,42		
39.5-11.2.17	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a záস্যu Přípravné a přidružené práce	kus	-1,000	3 133,80	21%	-3 133,80	-1,000	-3 133,80		
39.5-11.2.18	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-7,380	21,10	21%	-155,72	-7,380	-155,72		
39.5-11.2.19	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	-7,380	23,20	21%	-171,22	-7,380	-171,22		
39.5-11.2.20	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,506	30,70	21%	-107,62	-3,506	-107,62		
39.5-11.2.21	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,506	36,60	21%	-128,30	-3,506	-128,30		
39.5-11.2.22	Přípravné a přidružené práce - živice	m2	-7,380	34,00	21%	-250,92	-7,380	-250,92		
39.5-11.2.23	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-7,380	34,00	21%	-250,92	-7,380	-250,92		
39.5-11.2.24	Odstranění živičného krytí frézováním tl.50 mm	t	-1,668	30,70	21%	-51,20	-1,668	-51,20		
39.5-11.2.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů Komunikace	t	-1,668	57,50	21%	-95,90	-1,668	-95,90		
39.5-11.2.262	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků) Trubní vedení	m2	-6,273	240,70	21%	-1 509,91	-6,273	-1 509,91		
39.5-11.2.27	Přeložka plynovodu z PE100 d63/5,8 - vč.tvarovek čistění, tlak.zkoušky, vodiče a fólie	m	-8,200	585,00	21%	-4 797,00	-8,200	-4 797,00		
39.5-11.2.28	Přepojení plynovodních přípojek z trub oceli DN40 Ostatní konstrukce, bourání	kus	-1,000	3 656,10	21%	-3 656,10	-1,000	-3 656,10		
39.5-11.2.29	Řezání stávajícího živičného krytí tl. 5 - 10 cm	m	-16,400	16,50	21%	-270,60	-16,400	-270,60		
39.5-11.2.30	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-1,000	835,70	21%	-835,70	-1,000	-835,70		
DSO 39.5-11.3	PŘELOŽKY SĐELOVACÍCH KABELŮ									
	PŘELOŽKA PSK 39.5-1									
	Slaboproudé dodávky a montáže									
39.5-11.3.1	Úložný kabel montáž- TCEPKFLE do 100 XN	m	-93,000	18,50	21%	-1 720,50	-93,000	-1 720,50		
39.5-11.3.2	Přepojení kabelu za provozu	pár	-176,000	20,60	21%	-3 625,60	-176,000	-3 625,60		
39.5-11.3.3	Střídavá měření na míst.kabelu	pa	-176,000	41,20	21%	-7 251,20	-176,000	-7 251,20		
39.5-11.3.4	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	-176,000	41,20	21%	-7 251,20	-176,000	-7 251,20		
39.5-11.3.5	Zapojení vodičů po měření	pa	-176,000	15,40	21%	-2 710,40	-176,000	-2 710,40		
39.5-11.3.6	Značení lomového bodu	kus	-5,000	205,80	21%	-1 029,00	-5,000	-1 029,00		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-11.3.7	Montáž detekčního markeru	kus	-5.000	288,10	21%	-1 440,50	-5.000	-1 440,50		
39.5-11.3.8	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	-5.000	154,30	21%	-771,50	-5.000	-771,50		
39.5-11.3.9	Vytváření stáv. sítí	hod	-4.000	154,30	21%	-617,20	-4.000	-617,20		
39.5-11.3.10	Dozor správců dotčených sítí	hod	-4.000	154,30	21%	-617,20	-4.000	-617,20		
39.5-11.3.11	Pomocné montážní práce	hod	-6.000	154,30	21%	-925,80	-6.000	-925,80		
39.5-11.3.12	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	-5.000	154,30	21%	-771,50	-5.000	-771,50		
39.5-11.3.13	Předběžný průzkum staveniště	hod	-3.000	154,30	21%	-462,90	-3.000	-462,90		
39.5-11.3.14	TCEPKPFLE – 50XN0,4	m	-30.000	87,40	21%	-2 622,00	-30.000	-2 622,00		
39.5-11.3.15	TCEPKPFLE – 35XN0,4	m	-30.000	64,80	21%	-1 944,00	-30.000	-1 944,00		
39.5-11.3.16	TCEPKPFLE – 1XN0,4	m	-33.000	9,30	21%	-306,90	-33.000	-306,90		
39.5-11.3.17	Spojka 12-300	kus	-4.000	1 286,00	21%	-5 144,00	-4.000	-5 144,00		
39.5-11.3.18	Spojka 8-150	kus	-6.000	1 111,10	21%	-6 666,60	-6.000	-6 666,60		
39.5-11.3.19	Spojka rovná montáž	kus	-10.000	1 419,70	21%	-14 197,00	-10.000	-14 197,00		
39.5-11.3.20	Forma do délky 0,5 m kabelová TCEPKPFLE do 100 XN	kus	-20.000	77,20	21%	-1 544,00	-20.000	-1 544,00		
	Zemní práce									
39.5-11.3.21	Vytváření trati kabel.ved.v zast.prostoru	km	-1,000	1 028,80	21%	-1 028,80	-1,000	-1 028,80		
39.5-11.3.22	Bourání a položení živých povrchů	m2	-8,000	514,40	21%	-4 115,20	-8,000	-4 115,20		
39.5-11.3.23	Hlubení kabelové rýhy 50cm šíř.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	-15,000	329,20	21%	-4 938,00	-15,000	-4 938,00		
39.5-11.3.24	Hlubení kabelové rýhy 35cm šíř.,60cm hlub.,zem.tř.4	m	-11,000	123,50	21%	-1 358,50	-11,000	-1 358,50		
39.5-11.3.25	Rýha pro spojkou kabelu, zemina třídy 4	kus	-3,000	360,10	21%	-1 080,30	-3,000	-1 080,30		
39.5-11.3.26	Zř.kab.lože,kop pís.tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm	m3	-11,000	41,20	21%	-453,20	-11,000	-453,20		
39.5-11.3.27	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	-2,500	2 469,10	21%	-6 172,75	-2,500	-6 172,75		
39.5-11.3.28	Doprava betonu na stavbu	m3	-2,500	123,50	21%	-308,75	-2,500	-308,75		
39.5-11.3.29	Kabelový přístup z PE rour, světlost do 16.0cm	m	-30,000	97,70	21%	-2 931,00	-30,000	-2 931,00		
39.5-11.3.30	Ruční zához kab.rýhy šíř.50cm,hloub.120cm,zem.tř.4	m	-15,000	102,90	21%	-1 543,50	-15,000	-1 543,50		
39.5-11.3.31	Ruční zához kab.rýhy šíř.35cm,hloub.60cm,zemina třídy 4	m	-11,000	36,00	21%	-396,00	-11,000	-396,00		
39.5-11.3.32	Odvoz zeminy	m3	-3,500	92,60	21%	-324,10	-3,500	-324,10		
39.5-11.3.33	Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm	m3	-10,000	46,30	21%	-463,00	-10,000	-463,00		
39.5-11.3.34	Doprava písku na stavbu	m3	-1,000	329,20	21%	-329,20	-1,000	-329,20		
39.5-11.3.35	Reflexní stuha	m	-50,000	3,10	21%	-155,00	-50,000	-155,00		
39.5-11.3.36	Krycí kab. fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	-30,000	9,30	21%	-279,00	-30,000	-279,00		
39.5-11.3.37	Ruční zához rýhy pro spojkou	kus	-3,000	51,40	21%	-154,20	-3,000	-154,20		
	PŘELOŽKA PSK 39.5-2									
	Slaboproudé dodávky a montáže									
39.5-11.3.38	Úložný kabel demontáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-88,000	18,50	21%	-1 628,00	-88,000	-1 628,00		
39.5-11.3.39	Úložný kabel montáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-88,000	18,50	21%	-1 628,00	-88,000	-1 628,00		
39.5-11.3.40	Střídavá měření na míst.kabelu	pa	-5,000	41,20	21%	-206,00	-5,000	-206,00		
39.5-11.3.41	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	-5,000	41,20	21%	-206,00	-5,000	-206,00		
39.5-11.3.42	Zapojení vodičů po měření	pa	-5,000	15,40	21%	-77,00	-5,000	-77,00		
39.5-11.3.43	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20		
39.5-11.3.44	Vytváření stáv. sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20		
39.5-11.3.45	Dozor správců dotčených sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20		
39.5-11.3.46	Pomocné montážní práce	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-11.3.47	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	-5,000	154,30	21%	-771,50	-5,000	-771,50		
39.5-11.3.48	Předběžný průzkum staveniště Zemní práce	hod	-3,000	154,30	21%	-462,90	-3,000	-462,90		
39.5-11.3.49	Vytýčení trati kabel. ved. v zast. prostoru	km	-1,000	1 028,80	21%	-1 028,80	-1,000	-1 028,80		
39.5-11.3.50	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 60cm hlub., zem. tř. 4	m	-44,000	123,50	21%	-5 434,00	-44,000	-5 434,00		
39.5-11.3.51	Zř. kab. lože, kop. pís., tl. zás. vrst. 10cm, 1x krycí deska 30cm	m	-22,000	41,20	21%	-906,40	-22,000	-906,40		
39.5-11.3.52	Ruční zához kab. rýhy, šir. 35cm, hloub. 60cm, zemina třídy 4	m	-44,000	36,00	21%	-1 584,00	-44,000	-1 584,00		
39.5-11.3.53	Odvoz zeminy	m3	-1,500	92,60	21%	-138,90	-1,500	-138,90		
39.5-11.3.54	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	-5,000	46,30	21%	-231,50	-5,000	-231,50		
39.5-11.3.55	Doprava písku na stavbu	m3	-1,500	329,20	21%	-493,80	-1,500	-493,80		
39.5-11.3.56	Reflexní stuha	m	-50,000	3,10	21%	-155,00	-50,000	-155,00		
	PŘELOŽKA PSK 39.5-3									
	Slaboproudé dodávky a montáže									
39.5-11.3.57	Úložný kabel demontáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-145,000	18,50	21%	-2 682,50	-145,000	-2 682,50		
39.5-11.3.58	Úložný kabel montáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-145,000	18,50	21%	-2 682,50	-145,000	-2 682,50		
39.5-11.3.59	Střídavá měření na míst. kabelu	pa	-8,000	41,20	21%	-329,60	-8,000	-329,60		
39.5-11.3.60	Stejnoseměrná měření na míst. kabelu	pa	-8,000	41,20	21%	-329,60	-8,000	-329,60		
39.5-11.3.61	Zapojení vodičů po měření	pa	-8,000	15,40	21%	-123,20	-8,000	-123,20		
39.5-11.3.62	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	-2,000	154,30	21%	-308,60	-2,000	-308,60		
39.5-11.3.63	Vytýčení stáv. sítí	hod	-3,000	154,30	21%	-462,90	-3,000	-462,90		
39.5-11.3.64	Dozor správců dotčených sítí	hod	-3,000	154,30	21%	-462,90	-3,000	-462,90		
39.5-11.3.65	Pomocné montážní práce	hod	-5,000	154,30	21%	-771,50	-5,000	-771,50		
39.5-11.3.66	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	-5,000	154,30	21%	-771,50	-5,000	-771,50		
39.5-11.3.67	Předběžný průzkum staveniště	hod	-3,000	154,30	21%	-462,90	-3,000	-462,90		
39.5-11.3.68	Demontáž skříně SIS 1	kus	-1,000	1 543,20	21%	-1 543,20	-1,000	-1 543,20		
39.5-11.3.69	Montáž skříně SIS 1	kus	-1,000	1 543,20	21%	-1 543,20	-1,000	-1 543,20		
39.5-11.3.70	Uzemnění kabelových skříní	kus	-1,000	617,30	21%	-617,30	-1,000	-617,30		
39.5-11.3.71	Závěrečné práce ve skříně MIS, SIS	kus	-1,000	257,20	21%	-257,20	-1,000	-257,20		
	Zemní práce									
39.5-11.3.72	Vytýčení trati kabel. ved. v zast. prostoru	km	-1,000	1 028,80	21%	-1 028,80	-1,000	-1 028,80		
39.5-11.3.73	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 60cm hlub., zem. tř. 4	m	-58,000	123,50	21%	-7 163,00	-58,000	-7 163,00		
39.5-11.3.74	Výkop pro sloupkový rozvaděč	kus	-2,000	360,10	21%	-720,20	-2,000	-720,20		
39.5-11.3.75	Zř. kab. lože, kop. pís., tl. zás. vrst. 10cm, 1x krycí deska 30cm	m	-29,000	41,20	21%	-1 194,80	-29,000	-1 194,80		
39.5-11.3.76	Ruční zához kab. rýhy, šir. 35cm, hloub. 60cm, zemina třídy 4	m	-58,000	36,00	21%	-2 088,00	-58,000	-2 088,00		
39.5-11.3.77	Odvoz zeminy	m3	-2,000	92,60	21%	-185,20	-2,000	-185,20		
39.5-11.3.78	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	-6,000	46,30	21%	-277,80	-6,000	-277,80		
39.5-11.3.79	Doprava písku na stavbu	m3	-2,000	329,20	21%	-658,40	-2,000	-658,40		
39.5-11.3.80	Reflexní stuha	m	-50,000	3,10	21%	-155,00	-50,000	-155,00		
39.5-11.3.81	Ruční zához výkopu pro rozvaděč	kus	-2,000	154,30	21%	-308,60	-2,000	-308,60		
	PŘELOŽKA PSK 39.5-4									
	Slaboproudé dodávky a montáže									
39.5-11.3.82	Úložný kabel demontáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-120,000	18,50	21%	-2 220,00	-120,000	-2 220,00		
39.5-11.3.83	Úložný kabel montáž- TCEPKPFLE do 100 XN	m	-120,000	18,50	21%	-2 220,00	-120,000	-2 220,00		

Kód objektu Kód subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-11.3.84	Střídavá měření na míst.kabelu	pa	-8,000	41,20	21%	-329,60	-8,000	-329,60		
39.5-11.3.85	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	-8,000	41,20	21%	-329,60	-8,000	-329,60		
39.5-11.3.86	Zapojení vodičů po měření	pa	-8,000	15,40	21%	-123,20	-8,000	-123,20		
39.5-11.3.87	Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20		
39.5-11.3.88	Vytýčení stáv. sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20		
39.5-11.3.89	Dozor správců dotčených sítí	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20		
39.5-11.3.90	Pomocné montážní práce	hod	-4,000	154,30	21%	-617,20	-4,000	-617,20		
39.5-11.3.91	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	-5,000	154,30	21%	-771,50	-5,000	-771,50		
39.5-11.3.92	Předběžný průzkum staveniště	hod	-3,000	154,30	21%	-462,90	-3,000	-462,90		
	Zemní práce									
39.5-11.3.93	Vytýčení tratí kabel.ved.v zast.prostoru	km	-1,000	1 028,80	21%	-1 028,80	-1,000	-1 028,80		
39.5-11.3.94	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,60cm hlub.,zem.řř.4	m	-54,000	123,50	21%	-6 669,00	-54,000	-6 669,00		
39.5-11.3.95	Zř.kab.lože,kop.pis.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm	m	-27,000	41,20	21%	-1 112,40	-27,000	-1 112,40		
39.5-11.3.96	Ruční zához kab.rýhy,šřř.35cm,hloub.60cm,zemina třřřoy 4	m	-54,000	36,00	21%	-1 944,00	-54,000	-1 944,00		
39.5-11.3.97	Odvoz zeminy	m3	-2,000	92,60	21%	-185,20	-2,000	-185,20		
39.5-11.3.98	Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm	m3	-6,000	46,30	21%	-277,80	-6,000	-277,80		
39.5-11.3.99	Doprava písku na stavbu	m3	-2,000	329,20	21%	-658,40	-2,000	-658,40		
39.5-11.3.100	Reflexní stuha	m	-50,000	3,10	21%	-155,00	-50,000	-155,00		
DSO 39.5-11.4	PŘELOŽKY KANALIZACE									
	PŘELOŽKA KANALIZACE PK39.5-1 (STOKA A-6)									
	Trubní vedení									
39.5-11.4.15	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-1,000	24,30	21%	-24,30	-1,000	-24,30		
39.5-11.4.16	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-1,000	21,90	21%	-21,90	-1,000	-21,90		
39.5-11.4.17	Montáž a dodávka plastové šachty DN600 vč.poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	15 582,70	21%	-15 582,70	-1,000	-15 582,70		
39.5-11.4.19	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-38,000	18,40	21%	-699,20	-38,000	-699,20		
39.5-11.4.20	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-1,030	179,20	21%	-184,58	-1,030	-184,58		
	PŘELOŽKA KANALIZACE PK39.5-2 (STOKA B-11)									
	Zemní práce									
39.5-11.4.24	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	14,238	104,40	21%	1 486,45			14,238	1 486,45
39.5-11.4.25	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,238	212,90	21%	263,57			1,238	263,57
39.5-11.4.26	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	40,016	46,60	21%	1 864,75			40,016	1 864,75
39.5-11.4.27	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	40,016	11,40	21%	456,18			40,016	456,18
39.5-11.4.28	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,238	7,00	21%	99,67			14,238	99,67
39.5-11.4.29	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,518	7,70	21%	11,69			1,518	11,69
39.5-11.4.30	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	12,380	72,40	21%	896,31			12,380	896,31

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-11.4.31	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	0,280	59,80	21%	16,74			0,280	16,74
39.5-11.4.32	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,238	72,80	21%	90,13			1,238	90,13
39.5-11.4.33	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	5,166	88,00	21%	454,61			5,166	454,61
39.5-11.4.34	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,435	89,20	21%	663,20			7,435	663,20
39.5-11.4.35	Poplatek za skládku suti	t	0,616	36,60	21%	22,55			0,616	22,55
39.5-11.4.36	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,380	50,80	21%	628,90			12,380	628,90
39.5-11.4.37	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,238	53,60	21%	66,36			1,238	66,36
39.5-11.4.38	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,677	122,70	21%	451,17			3,677	451,17
39.5-11.4.39	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	13,795	168,00	21%	2 317,56			13,795	2 317,56
	Přípravné a příružené práce									
39.5-11.4.40	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	14,675	21,10	21%	309,64			14,675	309,64
39.5-11.4.41	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	14,675	23,20	21%	340,46			14,675	340,46
39.5-11.4.42	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,971	30,70	21%	214,01			6,971	214,01
39.5-11.4.43	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,971	36,60	21%	255,14			6,971	255,14
	Přípravné a příružené práce - živice									
39.5-11.4.44	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	14,675	34,00	21%	498,95			14,675	498,95
39.5-11.4.45	Odstranění živčinného krytu frézováním tl.50 mm	m2	14,675	34,00	21%	498,95			14,675	498,95
39.5-11.4.46	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,418	16,50	21%	435,90			26,418	435,90
39.5-11.4.47	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	3,317	57,50	21%	190,73			3,317	190,73
39.5-11.4.48	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,317	30,70	21%	101,83			3,317	101,83
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.5-11.4.49	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,003	500,60	21%	1 002,70			2,003	1 002,70
	Komunikace									
39.5-11.4.50N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	12,473	240,70	21%	3 002,25			12,473	3 002,25
	Trubní vedení									
39.5-11.4.51	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	-6,640	24,30	21%	-161,35		-6,640		-161,35
39.5-11.4.52	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	19,550	28,50	21%	557,18			19,550	557,18
39.5-11.4.53	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	-2,000	50,30	21%	-100,60		-2,000		-100,60
39.5-11.4.54	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-2,000	119,70	21%	-239,40		-2,000		-239,40
39.5-11.4.55	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.útěsnění konců potrubí	m	-6,640	21,90	21%	-145,42		-6,640		-145,42
39.5-11.4.56	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.útěsnění konců potrubí	m	-62,500	25,10	21%	-1 568,75		-62,500		-1 568,75
39.5-11.4.57	Šachta plastová průměr 600mm pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 1,6 m vč.celofilmového poklopu tl.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-4,000	16 690,00	21%	-66 760,00		-4,000		-66 760,00
39.5-11.4.59	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-62,500	18,40	21%	-1 150,00		-62,500		-1 150,00
39.5-11.4.60	Trubka kanalizační plastová DN150 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-6,839	179,20	21%	-1 225,55		-6,839		-1 225,55
39.5-11.4.61	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	17,675	599,40	21%	10 594,40			17,675	10 594,40
39.5-11.4.62	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	-2,030	67,90	21%	-137,84		-2,030		-137,84

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.5-11.4.63	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150	kus	-2.030	783,40	21%	-1 590,30	-2,030	-1 590,30		
39.5-11.4.64	Ostatní konstrukce, bourání									
39.5-11.4.64	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,567	16,50	21%	438,36			26,567	438,36
SO 39.5-11	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CELKEM					-486 083,85				
CELKEM						-1 211 367,05		-1 526 128,08		314 761,03
								-1 211 367,05		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 23	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část C	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SLADSKÉ									
SO 39.3-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 39.3-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A									
	STOKA A									
	Úprava podloží a základ. spáry									
39.3-01.1.40	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-107,200	29,10	21%	-3 119,52	-107,200	-3 119,52		
39.3-01.1.41	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopskem, trubky d 100 mm	m	-97,460	117,50	21%	-11 451,55	-97,460	-11 451,55		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.3-01.1.44	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	-0,225	2 498,50	21%	-562,16	-0,225	-562,16		
	Trubní vedení									
39.3-01.1.57	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	14 503,50	21%	-14 503,50	-1,000	-14 503,50		
39.3-01.1.60	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	16 146,40	21%	-16 146,40	-1,000	-16 146,40		
39.3-01.1.61	Montáž a dodávka orientačního sloupku vč.všech souvisejících prací	kus	-4,000	1 012,70	21%	-4 050,80	-4,000	-4 050,80		
39.3-01.1.63	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-249,500	136,90	21%	-34 156,55	-249,500	-34 156,55		
39.3-01.1.64	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN300 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-401,000	190,10	21%	-76 230,10	-401,000	-76 230,10		
39.3-01.1.65	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	1,092	381,10	21%	416,16			1,092	416,16
39.3-01.1.66	Trubka kanalizační plastová DN300 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-1,092	599,40	21%	-654,54	-1,092	-654,54		
	Zemní práce při montážích									
39.3-01.1.72	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-27,900	257,70	21%	-7 189,83	-27,900	-7 189,83		
DSO 39.3-01.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY A1, A2									
	STOKA A1									
	Trubní vedení									
39.3-01.2.50	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,500	28,50	21%	-42,75	-1,500	-42,75		

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-01.2.52	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šacht DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-1,500	25,10	21%	-37,65	-1,500	-37,65		
39.3-01.2.56	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	16 146,40	21%	-16 146,40	-1,000	-16 146,40		
39.3-01.2.60	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	-1,500	18,40	21%	-27,60	-1,500	-27,60		
39.3-01.2.61	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vložného do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-103,000	136,90	21%	-14 100,70	-103,000	-14 100,70		
39.3-01.2.62	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-1,545	381,10	21%	-588,80	-1,545	-588,80		
	STOKA A2									
	Zemní práce při montážích									
39.3-01.2.109	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,100	257,70	21%	-798,87	-3,100	-798,87		
DSO 39.3-01.3	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY A3, A3-1, A3-1-1									
	STOKA A3									
	Zemní práce									
39.3-01.3.6	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,145	108,30	21%	15,70	0,145		0,145	15,70
39.3-01.3.7	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,012	311,50	21%	3,74	0,012		0,012	3,74
39.3-01.3.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,649	104,40	21%	380,96	3,649		3,649	380,96
39.3-01.3.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,317	212,90	21%	67,49	0,317		0,317	67,49
39.3-01.3.10	Profilace trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	0,014	4 943,50	21%	69,21	0,014		0,014	69,21
39.3-01.3.11	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	8,447	53,90	21%	455,29	8,447		8,447	455,29
39.3-01.3.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	8,447	17,10	21%	144,44	8,447		8,447	144,44
39.3-01.3.13	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeptění	m2	0,198	53,90	21%	10,67	0,198		0,198	10,67
39.3-01.3.14	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeptění	m2	0,198	17,10	21%	3,39	0,198		0,198	3,39
39.3-01.3.15	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	2,078	7,00	21%	14,55	2,078		2,078	14,55
39.3-01.3.16	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	0,181	7,70	21%	1,39	0,181		0,181	1,39
39.3-01.3.17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	0,619	92,50	21%	57,26	0,619		0,619	57,26
39.3-01.3.18	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	3,176	72,40	21%	229,94	3,176		3,176	229,94
39.3-01.3.19	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,330	72,80	21%	24,02	0,330		0,330	24,02

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-01.3.20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	2,506	88,00	21%	220,53			2,506	220,53
39.3-01.3.21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,920	89,20	21%	82,06			0,920	82,06
39.3-01.3.22	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	3,176	50,80	21%	161,34			3,176	161,34
39.3-01.3.23	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,330	53,60	21%	17,69			0,330	17,69
39.3-01.3.24	Chránička plastová DN400	m	0,016	2 572,10	21%	41,15			0,016	41,15
39.3-01.3.25	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	2,096	122,70	21%	257,18			2,096	257,18
39.3-01.3.26	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	1,708	168,00	21%	286,94			1,708	286,94
	Přípravné a přídružené práce									
39.3-01.3.27	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	1,972	21,10	21%	41,61			1,972	41,61
39.3-01.3.28	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	1,972	23,20	21%	45,75			1,972	45,75
39.3-01.3.29	Vodorovná doprava suť po suchu na skládku vč.uložení	t	0,937	30,70	21%	28,77			0,937	28,77
39.3-01.3.30	Poplatek za skládku stavební suť	t	0,937	36,60	21%	34,29			0,937	34,29
	Přípravné a přídružené práce - živice									
39.3-01.3.31	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	1,972	34,00	21%	67,05			1,972	67,05
39.3-01.3.32	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	1,972	34,00	21%	67,05			1,972	67,05
39.3-01.3.33	Vodorovná doprava suť po suchu na skládku vč.uložení	t	0,445	30,70	21%	13,66			0,445	13,66
39.3-01.3.34	Poplatek za skládku suť - odpad z asfaltových povrchů	t	0,445	57,50	21%	25,59			0,445	25,59
	Úprava podloží a základ. spáry									
39.3-01.3.35	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-150,108	29,10	21%	-4 368,14		-150,108		
39.3-01.3.36	Tratě vodů z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-136,461	117,50	21%	-16 034,17		-136,461		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.3-01.3.37	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,273	500,60	21%	136,66			0,273	136,66
39.3-01.3.38	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,268	500,60	21%	134,16			0,268	134,16
	Trubní vedení									
39.3-01.3.42	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,670	28,50	21%	47,60			1,670	47,60
39.3-01.3.43	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	1,670	25,10	21%	41,92			1,670	41,92
39.3-01.3.47	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	1,670	18,40	21%	30,73			1,670	30,73
39.3-01.3.48	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvarovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvarovacího kroužku.	m	-105,000	136,90	21%	-14 374,50		-105,000		
39.3-01.3.49	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	1,720	381,10	21%	655,49			1,720	655,49
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.3-01.3.50	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,432	16,50	21%	56,63			3,432	56,63
	STOKA A3-1									
	Zemní práce									
39.3-01.3.57	Sejmутí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,109	42,80	21%	-4,67		-0,109		-4,67
39.3-01.3.58	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-3,225	208,10	21%	-671,12		-3,225		-671,12
39.3-01.3.59	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-29,659	104,40	21%	-3 096,40		-29,659		-3 096,40

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-01.3.60	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-2,579	212,90	21%	-549,07	-2,579	-549,07		
39.3-01.3.61	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-0,768	46,60	21%	-35,79	-0,768	-35,79		
39.3-01.3.62	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-65,118	53,90	21%	-3 509,86	-65,118	-3 509,86		
39.3-01.3.63	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	-0,768	11,40	21%	-8,76	-0,768	-8,76		
39.3-01.3.64	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-65,118	17,10	21%	-1 113,52	-65,118	-1 113,52		
39.3-01.3.65	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-16,313	7,00	21%	-114,19	-16,313	-114,19		
39.3-01.3.66	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-1,419	7,70	21%	-10,93	-1,419	-10,93		
39.3-01.3.67	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-0,109	28,20	21%	-3,07	-0,109	-3,07		
39.3-01.3.68	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	-4,836	92,50	21%	-447,33	-4,836	-447,33		
39.3-01.3.69	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-21,591	72,40	21%	-1 563,19	-21,591	-1 563,19		
39.3-01.3.70	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-2,579	72,80	21%	-187,75	-2,579	-187,75		
39.3-01.3.71	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-19,267	88,00	21%	-1 695,50	-19,267	-1 695,50		
39.3-01.3.72	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-6,926	89,20	21%	-617,80	-6,926	-617,80		
39.3-01.3.73	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-1,092	6,40	21%	-6,99	-1,092	-6,99		
39.3-01.3.74	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	-1,092	14,10	21%	-15,40	-1,092	-15,40		
39.3-01.3.75	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-21,591	50,80	21%	-1 096,82	-21,591	-1 096,82		
39.3-01.3.76	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-2,579	53,60	21%	-138,23	-2,579	-138,23		
39.3-01.3.77	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-12,443	122,70	21%	-1 526,76	-12,443	-1 526,76		
39.3-01.3.78	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	-12,851	168,00	21%	-2 158,97	-12,851	-2 158,97		
	Přípravné a přidružené práce									
39.3-01.3.79	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	-15,310	21,10	21%	-323,04	-15,310	-323,04		
39.3-01.3.80	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	-15,310	23,20	21%	-355,19	-15,310	-355,19		
39.3-01.3.81	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-7,272	30,70	21%	-223,25	-7,272	-223,25		
39.3-01.3.82	Poplatek za skládku stavební suti	t	-7,272	36,60	21%	-266,16	-7,272	-266,16		
	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.3-01.3.83	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	-15,310	34,00	21%	-520,54	-15,310	-520,54		
39.3-01.3.84	Odstranění živčného krytu frézováním tl.50 mm	m2	-15,310	34,00	21%	-520,54	-15,310	-520,54		
39.3-01.3.85	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-3,460	30,70	21%	-106,22	-3,460	-106,22		
39.3-01.3.86	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-3,460	57,50	21%	-198,95	-3,460	-198,95		
	Úprava podloží a základ spáry									
39.3-01.3.87	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-13,706	29,10	21%	-398,84	-13,706	-398,84		
39.3-01.3.88	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm	m	-12,460	117,50	21%	-1 464,05	-12,460	-1 464,05		
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.3-01.3.89	Lože pod potrubí ze štěrkokopřít 0 - 63 mm	m3	-2,056	500,60	21%	-1 029,23	-2,056	-1 029,23		
39.3-01.3.90	Lože pod potrubí ze štěrkokopřít do 63 mm	m3	-2,304	500,60	21%	-1 153,38	-2,304	-1 153,38		
	Trubní vedení									
39.3-01.3.93	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-12,460	28,50	21%	-355,11	-12,460	-355,11		

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názý subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-01.3.94	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-12,460	25,10	21%	-312,75	-12,460	-312,75		
39.3-01.3.95	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců (beton s odolností proti agresivitě chemického prostředí stupně XA2, XA3) pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu-tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-1,000	12 781,30	21%	-12 781,30	-1,000	-12 781,30		
39.3-01.3.97	Kamenový poklop vč. včistění potrubí před provedením zkoušky	m	-12,460	18,40	21%	-229,26	-12,460	-229,26		
39.3-01.3.98	Vodotěsné svatění hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vložného do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-129,500	136,90	21%	-17 728,55	-129,500	-17 728,55		
39.3-01.3.99	Trubka kanalizační plastová DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	-12,834	381,10	21%	-4 891,04	-12,834	-4 891,04		
39.3-01.3.100	Ostatní konstrukce, bourání Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm Zemní práce při montáži	m	-25,592	16,50	21%	-422,27	-25,592	-422,27		
39.3-01.3.101	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu STOKA A3-1-1 Zemní práce	m	-3,100	257,70	21%	-798,87	-3,100	-798,87		
39.3-01.3.103	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zaplavených i nezaplavených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	15,398	104,40	21%	1 607,55		15,398	1 607,55	
39.3-01.3.104	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zaplavených i nezaplavených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,339	212,90	21%	285,07		1,339	285,07	
39.3-01.3.105	Pažení i a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	35,094	53,90	21%	1 891,57		35,094	1 891,57	
39.3-01.3.106	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	35,093	17,10	21%	600,09		35,093	600,09	
39.3-01.3.107	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	15,398	7,00	21%	107,79		15,398	107,79	
39.3-01.3.108	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	1,339	7,70	21%	10,31		1,339	10,31	
39.3-01.3.109	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	2,511	92,50	21%	232,27		2,511	232,27	
39.3-01.3.110	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	12,889	72,40	21%	933,16		12,889	933,16	
39.3-01.3.111	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,339	72,80	21%	97,48		1,339	97,48	
39.3-01.3.112	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	9,841	88,00	21%	866,01		9,841	866,01	
39.3-01.3.113	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	3,797	89,20	21%	338,69		3,797	338,69	
39.3-01.3.114	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,889	50,80	21%	654,76		12,889	654,76	
39.3-01.3.115	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,339	53,60	21%	71,77		1,339	71,77	
39.3-01.3.116	Hloubkové odvodnění rýhy	m	6,696	49,50	21%	331,45		6,696	331,45	
39.3-01.3.117	Vhodný zásypový materiál pro misini komunikace podle TP146	m3	8,145	122,70	21%	999,39		8,145	999,39	
39.3-01.3.118	Štěrčopisek frakce 0-22 A Přípravné a přídržné práce	1	7,047	168,00	21%	1 183,90		7,047	1 183,90	
39.3-01.3.119	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	8,450	21,10	21%	178,30		8,450	178,30	
39.3-01.3.120	Odstranění podkladu z kamenná drobného do tl.20 cm	m2	8,450	23,20	21%	196,04		8,450	196,04	

NOZ č. C/045

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-01.3.121	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,014	30,70	21%	123,23			4,014	123,23
39.3-01.3.122	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,014	36,60	21%	146,91			4,014	146,91
39.3-01.3.123	Přípravné a přidružené práce - živice									
39.3-01.3.123	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	8,450	34,00	21%	287,30			8,450	287,30
39.3-01.3.124	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	8,450	34,00	21%	287,30			8,450	287,30
39.3-01.3.125	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,910	30,70	21%	58,64			1,910	58,64
39.3-01.3.126	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	1,910	57,50	21%	109,83			1,910	109,83
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.3-01.3.129	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,127	500,60	21%	564,18			1,127	564,18
39.3-01.3.130	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,190	500,60	21%	595,71			1,190	595,71
	Trubní vedení									
39.3-01.3.133	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	6,830	28,50	21%	194,66			6,830	194,66
39.3-01.3.134	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	6,830	25,10	21%	171,43			6,830	171,43
39.3-01.3.136	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	6,830	18,40	21%	125,67			6,830	125,67
39.3-01.3.137	Vodotěsné svaření hrdla plastového potrubí DN250 pomocí elektrosvařovacího kroužku vloženého do hrdla potrubí spolu s gumovým těsněním. Součástí je D+M elektrosvařovacího kroužku.	m	-25,500	136,90	21%	-3 490,95		-25,500		
39.3-01.3.138	Trubka kanalizační plastová DN250 min,SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	6,735	381,10	21%	2 566,71			6,735	2 566,71
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.3-01.3.139	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,410	16,50	21%	237,77			14,410	237,77
DSO 39.3-01.5	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B, B1									
	STOKA B									
	Úprava podloží a základ.spáry									
39.3-01.5.31	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	-100,166	29,10	21%	-2 914,83		-100,166		
39.3-01.5.32	Trativody z plast. drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm	m	-91,060	117,50	21%	-10 699,55		-91,060		
	Zemní práce při montážích									
39.3-01.5.45	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,100	257,70	21%	-798,87		-3,100		
DSO 39.3-01.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C, C1									
	STOKA C									
	Trubní vedení									
39.3-01.6.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	1,500	28,50	21%	42,75			1,500	42,75
39.3-01.6.38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	1,500	25,10	21%	37,65			1,500	37,65
39.3-01.6.42	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	1,500	18,40	21%	27,60			1,500	27,60
39.3-01.6.43	Trubka kanalizační plastová DN250 min,SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	1,545	381,10	21%	588,80			1,545	588,80
SO 39.3-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE CELKEM									
SO 39.3-02	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
DSO 39.3-02.1	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A									
	Zemní práce									
						-293 999,00				

NOZ č. C/045

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-02.1.1	Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,912	42,80	21%	895,03			20,912	895,03
39.3-02.1.2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	358,231	104,40	21%	37 399,32			358,231	37 399,32
39.3-02.1.3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	31,151	212,90	21%	6 632,05			31,151	6 632,05
39.3-02.1.4	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	909,504	46,60	21%	42 382,89			909,504	42 382,89
39.3-02.1.5	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	909,504	11,40	21%	10 368,35			909,504	10 368,35
39.3-02.1.6	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	358,231	7,00	21%	2 507,62			358,231	2 507,62
39.3-02.1.7	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	31,151	7,70	21%	239,86			31,151	239,86
39.3-02.1.8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 50 m	m3	20,912	28,20	21%	589,72			20,912	589,72
39.3-02.1.9	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	58,408	92,50	21%	5 402,74			58,408	5 402,74
39.3-02.1.10	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	160,379	72,40	21%	11 611,44			160,379	11 611,44
39.3-02.1.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	31,151	72,80	21%	2 267,79			31,151	2 267,79
39.3-02.1.12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	260,762	88,00	21%	22 947,06			260,762	22 947,06
39.3-02.1.13	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	102,370	89,20	21%	9 131,40			102,370	9 131,40
39.3-02.1.14	Úprava pláně v zátezech v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	209,117	6,40	21%	1 338,35			209,117	1 338,35
39.3-02.1.15	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseří travním semenem	m2	209,117	14,10	21%	2 948,55			209,117	2 948,55
39.3-02.1.16	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	160,386	50,80	21%	8 147,61			160,386	8 147,61
39.3-02.1.17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	31,144	53,60	21%	1 669,32			31,144	1 669,32
39.3-02.1.18	Vhodný zásypový materiál pro misitní komunikace podle TP146	m3	69,198	122,70	21%	8 490,59			69,198	8 490,59
39.3-02.1.19	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	189,935	168,00	21%	31 909,08			189,935	31 909,08
	Přípravné a průtlužené práce									
39.3-02.1.20	Odstranění podkladu z kameniva těžšího do tl.20 cm	m2	119,372	21,10	21%	2 518,75			119,372	2 518,75
39.3-02.1.21	Odstranění podkladu z kameniva dřevěného do tl.20 cm	m2	122,818	23,20	21%	2 849,38			122,818	2 849,38
39.3-02.1.22	Odstranění podkladu, beton prosytý tl. do 30 cm	m2	3,445	472,00	21%	1 626,04			3,445	1 626,04
39.3-02.1.23	Vodorovná doprava suří po suchu na skládku vč.uložení	t	59,235	30,70	21%	1 818,51			59,235	1 818,51
39.3-02.1.24	Poplatek za skládku stavební suří	t	59,235	36,60	21%	2 168,00			59,235	2 168,00
	Přípravné a průtlužené práce - živice									
39.3-02.1.25	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	119,372	34,00	21%	4 058,65			119,372	4 058,65
39.3-02.1.26	Odstranění živického krytu frezováním tl.50 mm	m2	119,372	34,00	21%	4 058,65			119,372	4 058,65
39.3-02.1.27	Vodorovná doprava suří po suchu na skládku vč.uložení	t	26,978	30,70	21%	828,22			26,978	828,22
39.3-02.1.28	Poplatek za skládku suří - odpad z asfaltových povrchů	t	26,978	57,50	21%	1 551,24			26,978	1 551,24
	Podkladní a vedlejší konstrukce									
39.3-02.1.29	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	26,162	500,60	21%	13 096,70			26,162	13 096,70
	Komunikace									
39.3-02.1.30	Provizorní oprava vjezdu (skladba : hutěný štěrk tl.25 cm + asfaltový reykklát (provizivka) tl. 10 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	3,445	220,50	21%	759,62			3,445	759,62

NOZ č. C/045

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-02.1.31N	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrka tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosvivka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	101,467	240,70	21%	24 423,11			101,467	24 423,11
	Trubní vedení									
39.3-02.1.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150	m	236,480	24,30	21%	5 746,46			236,480	5 746,46
39.3-02.1.34	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	60,000	50,30	21%	3 018,00			60,000	3 018,00
39.3-02.1.35	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 200	kus	10,000	53,60	21%	536,00			10,000	536,00
39.3-02.1.36	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	31,000	119,70	21%	3 710,70			31,000	3 710,70
39.3-02.1.37	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	223,020	21,90	21%	4 884,14			223,020	4 884,14
39.3-02.1.38	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč. poklopu a úpravy zhlaví šachty	kus	28,000	3 170,60	21%	88 776,80			28,000	88 776,80
39.3-02.1.39	Napojení odbočky plast DN150 do revizní šachty	kus	2,000	919,00	21%	1 838,00			2,000	1 838,00
39.3-02.1.40	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	243,574	179,20	21%	43 648,46			243,574	43 648,46
39.3-02.1.42	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	97,370	64,80	21%	6 309,58			97,370	6 309,58
39.3-02.1.43	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	97,370	67,90	21%	6 611,42			97,370	6 611,42
39.3-02.1.44	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN200/30°	kus	11,985	135,80	21%	1 627,56			11,985	1 627,56
39.3-02.1.45	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN200/45°	kus	11,985	144,20	21%	1 728,24			11,985	1 728,24
39.3-02.1.46	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN250/150	kus	18,625	673,80	21%	12 549,53			18,625	12 549,53
39.3-02.1.47	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150	kus	6,745	783,40	21%	5 284,03			6,745	5 284,03
39.3-02.1.48	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/200	kus	-1,015	1 347,50	21%	-1 367,71		-1,015		
39.3-02.1.49	Zátka DN150, D+M	kus	27,000	47,30	21%	1 277,10			27,000	1 277,10
39.3-02.1.50	Zátka DN200, D+M	kus	5,000	29,30	21%	146,50			5,000	146,50
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.3-02.1.51	Řezání sávkajícího živinového krytu tl. 5 - 10 cm	m	238,745	16,50	21%	3 939,29			238,745	3 939,29
39.3-02.1.52	Řezání sávkajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	6,890	50,60	21%	348,63			6,890	348,63
D50 39.3-02.2	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A1,A2									
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A1									
	Trubní vedení									
39.3-02.2.37	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,135	64,80	21%	-8,75		-0,135		-8,75
39.3-02.2.38	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,135	67,90	21%	-9,17		-0,135		-9,17
39.3-02.2.39	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,135	673,80	21%	-90,96		-0,135		-90,96
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A2									
	Trubní vedení									
39.3-02.2.82	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,090	64,80	21%	-5,83		-0,090		-5,83
39.3-02.2.83	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,090	67,90	21%	-6,11		-0,090		-6,11
39.3-02.2.84	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,090	673,80	21%	-60,64		-0,090		-60,64
D50 39.3-02.3	NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3,A3-1,A3-1-1									
	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3									
	Trubní vedení									
39.3-02.3.36	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,120	64,80	21%	-7,78		-0,120		-7,78
39.3-02.3.37	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,120	67,90	21%	-8,15		-0,120		-8,15
39.3-02.3.38	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,120	673,80	21%	-80,86		-0,120		-80,86

NOZ č. C/045

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (Y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3-1									
	Trubní vedení									
39.3-02.3.77	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,045	64,80	21%	-2,92	-0,045	-2,92		
39.3-02.3.78	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,045	67,90	21%	-3,06	-0,045	-3,06		
39.3-02.3.79	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,045	673,80	21%	-30,32	-0,045	-30,32		
	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3-1-1									
	Trubní vedení									
39.3-02.3.117	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,015	64,80	21%	-0,97	-0,015	-0,97		
39.3-02.3.118	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,015	67,90	21%	-1,02	-0,015	-1,02		
39.3-02.3.119	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,015	673,80	21%	-10,11	-0,015	-10,11		
	DSO 39.3-02.5									
	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B, B1									
	Trubní vedení									
39.3-02.5.36	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,075	64,80	21%	-4,86	-0,075	-4,86		
39.3-02.5.37	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,075	67,90	21%	-5,09	-0,075	-5,09		
39.3-02.5.38	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,075	673,80	21%	-50,54	-0,075	-50,54		
	DSO 39.3-02.6									
	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA C, C1									
	Trubní vedení									
39.3-02.6.33	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	-11,860	24,80	21%	-294,13	-11,860	-294,13		
39.3-02.6.37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-11,860	21,90	21%	-259,73	-11,860	-259,73		
39.3-02.6.40	Trubka kanalizační plastová DN200 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	kus	-12,216	244,20	21%	-2 983,15	-12,216	-2 983,15		
39.3-02.6.41	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	-0,150	64,80	21%	-9,72	-0,150	-9,72		
39.3-02.6.42	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	-0,150	67,90	21%	-10,19	-0,150	-10,19		
39.3-02.6.43	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN200/30°	kus	-0,015	135,80	21%	-2,04	-0,015	-2,04		
39.3-02.6.44	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN200/45°	kus	-0,015	144,20	21%	-2,16	-0,015	-2,16		
39.3-02.6.45	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-0,150	673,80	21%	-101,07	-0,150	-101,07		
39.3-02.6.46	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/200	kus	5,985	673,80	21%	4 032,69			5,985	4 032,69
	NAPOLJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY CELKEM					457 231,79				
	SO 39.3-03									
	ČERPACÍ STANICE ČS1									
	DSO 39.3-03.1									
	Zemní práce									
39.3-03.1.5	Štětová stěna - pro výkop jámy průměrné hloubky jámy 3,5 m - nastrožení, zaběhnutí a vylázení vč. dodávky stělovnic a doplňkových ocelových konstrukcí	m	-11,200	11 490,50	21%	-128 693,60	-11,200	-128 693,60		
39.3-03.1.6	Štětová stěna - pro výkop jámy průměrné hloubky jámy 5,0 m - nastrožení, zaběhnutí a vylázení vč. dodávky stělovnic a doplňkových ocelových konstrukcí	m	-12,000	17 131,30	21%	-205 575,60	-12,000	-205 575,60		
	Ostatní konstrukce na trubním vedení									
39.3-03.1.34	Šachtové dno kruhové prefabrikované DN 1500 mm h=1585 mm, tl.dna 300mm, tl.stěn 150mm	kus	-0,010	11 797,00	21%	-117,97	-0,010	-117,97		
39.3-03.1.35	Šachtová skruž prefabrik. DN 1500 mm, h=1000mm	kus	-0,020	8 304,50	21%	-166,09	-0,020	-166,09		
	SO 39.3-03									
	ČERPACÍ STANICE ČS1 CELKEM					-334 553,26				
	SO 39.3-04									
	ČERPACÍ STANICE ČS2									

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
DSO 39.3-04.1	ČERPACÍ STANICE ČS2 - STAVEBNÍ ČÁST									
	Ostatní konstrukce na trubním vedení									
39.3-04.1.34	Šachtové dno kruhové prefabrikované DN 1500 mm h=1835 mm, tl.dna 300mm, tl.stěn 150mm	kus	-0,010	13 527,40	21%	-135,27	-0,010	-135,27		
39.3-04.1.35	Šachtová skruž prefabrik. DN 1500 mm, h=1000mm	kus	-0,010	8 304,50	21%	-83,05	-0,010	-83,05		
DSO 39.3-04.2	ČERPACÍ STANICE ČS2 - TRUBNÍ ROZVODY									
	HAVARIJNÍ PŘEPAD HP2									
	Zemní práce při montážích									
39.3-04.2.37	Žlab kabelový prefabrikovaný, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-3,100	257,70	21%	-798,87	-3,100	-798,87		
SO 39.3-04	ČERPACÍ STANICE ČS2 CELKEM									
SO 39.3-05	VÝTLAK V1									
	Trubní vedení									
39.3-05.38	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	-1,100	54,80	21%	-60,28	-1,100	-60,28		
39.3-05.39	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	-1,100	18,80	21%	-20,68	-1,100	-20,68		
39.3-05.42	Trubka tlaková PE 100 RC d 90 x 8,2 mm vč.tvarovek	m	-1,024	138,90	21%	-142,23	-1,024	-142,23		
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.3-05.43	Řezání slávacího živícného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-0,180	16,50	21%	-2,97	-0,180	-2,97		
	Elektromontáže									
39.3-05.44	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uloženy volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	-1,100	21,80	21%	-23,98	-1,100	-23,98		
	Zemní práce při montážích									
39.3-05.45	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-1,100	12,70	21%	-13,97	-1,100	-13,97		
SO 39.3-05	VÝTLAK V1 CELKEM									
SO 39.3-06	VÝTLAK V2									
	Trubní vedení									
39.3-06.40	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	-1,220	54,80	21%	-66,86	-1,220	-66,86		
39.3-06.41	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	-1,220	18,80	21%	-22,94	-1,220	-22,94		
39.3-06.44	Trubka tlaková PE 100 RC d 90 x 8,2 mm vč.tvarovek	m	-1,944	138,90	21%	-270,02	-1,944	-270,02		
	Ostatní konstrukce, bourání									
	Ostatní konstrukce, bourání									
39.3-06.45	Řezání slávacího živícného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-0,640	16,50	21%	-10,56	-0,640	-10,56		
	Elektromontáže									
	Elektromontáže									
39.3-06.46	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uloženy volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	-1,220	21,80	21%	-26,60	-1,220	-26,60		
	Zemní práce při montážích									
	Zemní práce při montážích									
39.3-06.47	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-1,220	12,70	21%	-15,49	-1,220	-15,49		
SO 39.3-06	VÝTLAK V2 CELKEM									
SO 39.3-07	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 39.3-07.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A									
	Ostatní konstrukce, bourání									

Kód objektu Kódů subobj:	Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
39.3-07.17	Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálitkou a posypem	m	-223,700	76,10	21%	-17 023,57	-223,700	-17 023,57		
DSO 39.3-07.3	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A3, A3-1, A3-1-1 DLE SMLOUVY									
	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - STOKA A3-1									
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>									
39.3-07.28	Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. do 5 cm vyplnění spáry asfaltovou zálitkou a posypem	m	-43,000	76,10	21%	-3 272,30	-43,000	-3 272,30		
SO 39.3-07	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH CELKEM					-20 295,87				
SO 39.3-08	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ									
DSO 39.3-08.1	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA KABELU NN									
39.3-08.1.1	Přeložka distribučního zařízení vč. projektové dokumentace ve stupni pro realizaci stavby - vñhradní dodavatel CEZ Distribuce, a.s.	kus	-1,000	56 000,00	21%	-56 000,00	-1,000	-56 000,00		
SO 39.3-08	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CELKEM					-56 000,00				
CELKEM						-249 310,11		-733 099,00		483 788,89
								-249 310,11		

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 23	Vícevýměry - méněvýměry

Projekt: ČISTÁ REKA BEČVA II - část C Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
3N	Realizační dokumentace	p.s.	0,204	2 713 610,00	21%	554 557,50			0,204	554 557,50
5	Zajištění archeologického průzkumu	p.s.	-0,650	400 000,00	21%	-260 000,00	-0,650	-260 000,00		
7	Předčasné užívání	p.s.	-1,000	26 000,00	21%	-26 000,00	-1,000	-26 000,00		
11	Havarijní plán	p.s.	-1,000	36 000,00	21%	-36 000,00	-1,000	-36 000,00		
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					232 557,50				
CELKEM						232 557,50		-322 000,00		554 557,50
								232 557,50		



Aritmetická oprava změnového listu předloženého zhotovitelem – STRABAG a.s.

Projekt: Čistá řeka Bečva II - část C

Číslo změnového listu: 12/C/49.10, 49.11, 49.12, 49.13, 49.14, 49.16, 49.19, revize č. 1

Název změnového listu: Změna technologie opravy místních komunikací

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Název smlouvy: Čistá řeka Bečva II-C
Podprojekt č.: 49.10 – Kanalizace Nad restaurací Oprchal

Smluvní strany:

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV)
Svárov č.p. 1080,755 01 Vsetín

Zhotovitel: Strabag a.s.
Na Bělidle 198/24, 150 00 Praha 5



Předmět změny:

Zrušení stoky A4 vč. odbočení

Odkaz na Oznámení změny: OZ 31/C

Odkaz na Návrh ocenění změny: NOZ 31/C

Odkaz na Potvrzení změny: PZ 31/C

Celková bilance jednotlivých podprojektů

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
SO 49.10 – kanalizace Nad restaurací Oprchal - původní ZL	480 178,78	-447 312,29
Za ZL celkem bilance:	32 866,49 Kč	

Po opravě

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
SO 49.10 – Kanalizace Nad restaurací Oprchal – po opravě	480 247,46	-447 312,29
Za ZL celkem bilance:	32 935,17 Kč	

Schválená částka za změnový list – původní: 32 866,49 Kč

Schválená částka za změnový list po opravě: 32 935,17 Kč

Rozdíl: 68,68 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Aritmetická oprava změnového listu předloženého zhotovitelem – STRABAG a.s.

Projekt: Čistá řeka Bečva II - část C

Číslo změnového listu: 18/C/39.3, revize č. 1

Název změnového listu: **Zrušení stoky A4 vč. odbočení**

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/9.04098

Název smlouvy: Čistá řeka Bečva II-C
Podprojekt č.: 39.3 – Splašková kanalizace Sladské

Smluvní strany:

Objednatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV)
Svárov č.p. 1080,755 01 Vsetín

Zhotovitel: Strabag a.s.
Na Bělídle 198/24, 150 00 Praha 5



Předmět změny:

Zrušení stoky A4 vč. odbočení

Odkaz na Oznámení změny: OZ 36/C

Odkaz na Návrh ocenění změny: NOZ 36/C

Odkaz na Potvrzení změny: PZ 36/C

Celková bilance jednotlivých podprojektů

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
SO 39.3-01.4 – původní ZL	0	-250 510,03
SO 39.3-02.4 – původní ZL	0	-252 596,82
Za ZL celkem bilance:		-503 106,85 Kč

Po opravě

Název podprojektu	Vícepráce	Méněpráce
SO 39.3-01.4 – ZL po opravě	0	- 230 604,14
SO 39.3-02.4 – ZL po opravě	0	- 248 647,42
Za ZL celkem bilance:		-479 251,56 Kč

Schválená částka za změnový list – původní: -503 106,85 Kč

Schválená částka za změnový list po opravě: -479 251,56 Kč

Rozdíl: 23 855,29 Kč