

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Vevceř
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS



**OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE**

357



**EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI**

Dodatek č. 17 ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Primecell Therapeutics, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil : 733 165 301

606 710 383

e-mail: lukas.schurek@primecell.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.17 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), zadaných na základě jednacního řízení bez uveřejnění. Vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na dodatečné objektivně nepředvídané práce (vícepráce) takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 671 754 501,58 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: 713 572,24 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 17 : 672 468 073,82 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis víceprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 17 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 16.12.2013

V Ostravě dne 16.12.2013


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Primecell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.





Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS VÍCEPRACÍ dod.č.17

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č.85A - PŘÍPOČTY
SO 05 PŘÍPOJKA VODY

Pos č	Název	MJ	Množství	J.dodávka	J.montáž	J.cena D+M	CELKEM
1	Zemní práce						
00572465 a	Směs travní standard	kg	4,60	85,00		85,00	391,17
111201101R00 a	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	55,00	39,10		39,10	2 150,50
111251115R00 a	Drčení ořezaných větví průměru do 15 cm	m3	2,00	2 032,00		2 032,00	4 064,00
121101101R00 a	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	36,00	46,50		46,50	1 674,00
130001101R00 a	Příplatek za ztěžené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,68	423,50		423,50	1 981,98
132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	205,60	290,40		290,40	59 706,39
132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	88,11	321,50		321,50	28 328,81
151811111R00 a	Montáž lehkého pažického boxu	kus	1,00	900,00		900,00	900,00
151812111R00 a	Pronájem lehkého pažic.boxu	den	3,00	123,00		123,00	369,00
151813111R00 a	Dímtž lehkého pažického boxu	kus	1,00	896,00		896,00	896,00
161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	115,78	59,70		59,70	6 911,92
162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	469,37	61,30		61,30	28 772,07
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	86,99	148,80		148,80	12 943,37
167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	469,36	48,00		48,00	22 529,28
171201101R00 a	Uložení sypání do násypů nezhužebných	m3	118,07	18,90		18,90	2 231,43
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhužebným	m3	154,85	70,10		70,10	10 854,63
175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	49,34	274,40		274,40	13 537,52
180402111R00 a	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	153,40	4,00		4,00	613,60
181301104R00 a	Rozroštění omnice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	153,40	73,50		73,50	11 274,90
183403114R00 a	Obdělení půdy kultivátorováním v rovině	m2	460,20	0,50		0,50	230,10
183403152R00 a	Obdělení půdy vláčením, v rovině	m2	460,20	0,82		0,82	377,36
19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	118,07	192,00		192,00	22 668,48
58337320	Štěrkopásek frakce 0-8 C	T	82,32	241,00		241,00	19 839,60
58344197	Štěrkatrtě frakce 0-63 A	T	29,83	246,00		246,00	7 338,18
11	Přípravné a přidružené práce						
113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,00	31,20		31,20	124,80
113107112R00 a	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.čt.20 cm	m2	34,50	95,80		95,80	3 305,10
113107122R00 a	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	34,50	247,50		247,50	8 538,75
113107142R00 a	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	34,50	147,00		147,00	5 071,50
27	Základy						
271531111R00 a	Polštář základu z kameniva hr. drčeného 16-63 mm	m3	1,34	432,00		432,00	580,61
275313511R00 a	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,25	2 215,00		2 215,00	553,75
38	Kompletní konstrukce						
001Š a	Komplet.konstr.nádrží - dodávka a montáž prefa šachty	kus	1,00	94 109,67		94 109,67	94 109,67
45	Podkladní a vedlejší konstrukce						
451573111R00	Lož pod potrubí ze štěrkopásku do 63 mm	m3	13,24	731,00		731,00	9 678,44
452311131R00 a	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,06	2 415,00		2 415,00	139,10
452351101R00 a	Bednění dešek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,55	286,50		286,50	156,49
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
566903111R00 a	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	15,18	484,50		484,50	7 354,71
965043321R00	Bourání podkladů bet.mazanin tl do 10 cm	m3	2,76	3 090,00		3 090,00	8 528,40
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací						
572350111U00 a	Vyspravení krytu po překopu litým asfaltem	m2	34,50	668,00		668,00	23 046,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce						
631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (B 30) XC2	m3	1,20	2 596,50		2 596,50	3 115,80
631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod pavlky tl. 24cm	m3	1,20	182,70		182,70	219,24
631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,05	20 520,00		20 520,00	1 099,31
632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	5,36	168,30		168,30	902,09
85	Potrubí z trub litinových						
857242121R00 a	Montáž tvarovek litin. jednos.přř. výkop DN 80	kus	15,00	282,50		282,50	4 237,50
857244121R00 a	Montáž tvarovek litin. oboč. přř. výkop DN 80	kus	1,00	41,50		41,50	41,50
001 a	Příruba spoj pro PE potrubí DN 50/63	kus	1,01	608,75		608,75	614,84
002 a	Iso spojka s vnitřním závitem 63/2"	kus	1,01	515,00		515,00	520,15
003 a	Koleno P 90° DN 50	kus	1,01	2 565,00		2 565,00	2 590,65
2865412R a	T kus redukovaný DN80/DN50	kus	1,01	1 051,25		1 051,25	1 061,76
3194185R a	Vsuvka redukovaná DN 2 x 1" vnější závit	kus	2,02	411,25		411,25	830,73
4226655R a	Filtr 2"	kus	1,01	482,50		482,50	487,33
42283450.A a	Klapka zpětná, DN 50,pitná voda	kus	1,01	3 231,00		3 231,00	3 263,31
42283504 a	Spojka jištěná proti posunu s přírubou DN 80 voda	kus	2,02	3 435,00		3 435,00	6 938,70
5525121R a	Trouba přř.litin. DN80 dl.150mm	kus	2,02	6 750,00		6 750,00	13 635,00
55255558 a	Přechod přírubový FFR DN 80/50/ 200 mm	kus	2,02	680,00		680,00	1 373,60
5526009702 a	Koleno přř.s patkou DN80mm	kus	1,01	1 787,00		1 787,00	1 804,87
55270210R a	TP - DN 50 PN 10-40, L=0,25 m	kus	1,01	2 520,00		2 520,00	2 545,20
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						
001	Klíč šoupátkový	kus	1,00	906,00		906,00	906,00
40445960 a	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	4,04	130,00		130,00	525,20
42228300 a	Šoupátko DN 50° s ručním kolem	kus	2,02	6 081,50		6 081,50	12 284,63
42228310	Šoupátko DN 80°	kus	2,02	4 230,00		4 230,00	8 544,60
42273380 a	Pas navrtávací DN 200/ DN 80 s přř.výstupem	kus	1,01	3 875,00		3 875,00	3 913,75
42273750 a	Hydrant nadz.litina DN 80 s dvojj.uzavíráním	kus	1,01	31 200,00		31 200,00	91 512,00
42291020 a	Souprava zemní teleskopická 1,1 - 1,85 m	kus	2,02	2 126,70		2 126,70	4 298,93
42291352 a	Poklop litinový - šoupátkový	kus	2,00	895,00		895,00	1 790,00
55118007 a	Souprava vodoměrná -1" s filtrem a zpět.klapkou	kus	1,00	2 060,00		2 060,00	2 060,00
722269113R00 a	Montáž soupravy vodoměru	kus	1,00	287,50		287,50	287,50
891211111R00 a	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	2,00	434,50		434,50	869,00
891247211R00 a	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	651,00		651,00	651,00
899102111RT2 a	Osažení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	1,00	6 230,00		6 230,00	6 230,00
899713111R00 a	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	4,00	219,00		219,00	876,00
91	Doplňující práce na komunikaci						
599142111R00 a	Úprava zářivky dl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	46,00	100,00		100,00	4 600,00
91973512R00 a	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	46,00	72,00		72,00	3 312,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb						
001 a	Těsnění prostupu segment.těsněním LS 200 d90 mm, potrubí d63 mm	kus	8,00	452,00		452,00	3 616,00
002 a	Těsnění prostupu segment.těsněním LS 200 d120 mm, potrubí d90 mm	kus	22,00	605,00		605,00	13 310,00
97	Prorážení otvorů						
970051100R00 a	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	0,25	2 165,00		2 165,00	541,25
970051130R00 a	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,50	2 510,00		2 510,00	1 255,00
99	Staveništní přesun hmot						
998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	90,26	300,00		300,00	27 078,58
799	Ostatní						
001 a	Montáž a doprava kompozičních prvků	kpl	1,00	2 325,00		2 325,00	2 325,00

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č.85A - PŘÍPOČTY
SO 05 PŘÍPOJKA VODY

Poz. č.	Název	MJ	Množství	j.dodávka	j.montáž	j.cena D+M	CELKEM
002 a	Níže z kompozitu s protiskuz.úpravou vč.rámu, rozměr 300x300 mm	m2	0,09	65 437,50		65 437,50	5 889,38
003 a	Žebřík kompozitový nástěnný š=400 mm, d=2050 mm	m	1,80	15 150,00		15 150,00	27 270,00
M21	Elektromontáže						
210800526R01 a	Vodič CY 4 mm2 uložený na potrubí omot.pás. včetně dodávky vodiče CY 4	m	208,00	25,00		25,00	5 200,00
M23	Montáže potrubí						
230180022R00 a	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	118,00	39,10		39,10	4 613,80
230180027R00 a	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2	m	91,00	59,10		59,10	5 378,10
230180069R00 a	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	kus	6,00	193,00		193,00	1 158,00
230180071R00 a	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 90 x 8,2	kus	6,00	266,50		266,50	1 599,00
001 a	Oblouk 11° d90 PN 16	kus	1,01	1 325,00		1 325,00	1 338,25
002 a	Oblouk 60° d90 PN 16	kus	1,01	1 243,75		1 243,75	1 256,19
003 a	Oblouk 11° d63 PN 16	kus	2,02	1 275,00		1 275,00	2 575,50
004 a	Oblouk 60° d63 PN 16	kus	1,01	1 147,50		1 147,50	1 158,98
005 a	Oblouk 90° d63 PN 16	kus	1,01	585,00		585,00	590,85
006 a	Otočná příruba PP d90/DN 80 PN 16	kus	2,02	576,25		576,25	1 164,03
007 a	Otočná příruba PP d63/DN 50 PN 16	kus	1,01	410,00		410,00	414,10
28613520 a	Trubka PE 100RC SDR11 63x5,8 mm	m	119,77	155,00		155,00	18 564,95
28613526 a	Trubka PE 100RC SDR11 90x8,2 mm	m	92,37	306,00		306,00	28 263,69
28653765 a	Nákržek lemový PE 100 d 90 mm	kus	2,02	190,00		190,00	383,80
28654359R a	Nákržek lemový PE 100 d 63 mm	kus	1,01	64,30		64,30	64,94
M46	Zemní práce při montážích						
460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	208,00	15,00		15,00	3 120,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						
979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	10,41	45,00		45,00	468,45
979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	41,64	10,50		10,50	437,22
001	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	6,90	90,00		90,00	621,00
979990113R00 a	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	3,51	1 200,00		1 200,00	4 212,00
Dodávka celkem							
Montáž celkem							
CELKEM bez DPH							713 572,24