

## Horní Lideč - lesní cesta lokalita Stráně

### Náklady stavby

Stavební objekt	Celkové
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	158 314,00 Kč
SO 101 - Komunikace	3 073 057,00 Kč
SO 102 - Manipulační plocha	228 999,00 Kč
SOUČET	3 460 370,00 Kč
DPH – 21 %	726 677,70 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>4 187 047,70 Kč</b>

OPEC HORNÍ LIDEČ  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

*[Signature]*

 **SWIETELSKY®**  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR-620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

*[Signature]* *[Signature]*

# Krycí list rozpočtu

Stavba:	HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRÁNEŽ		
Objekt:	SO 000- Vedlejší a ostatní náklady		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Horní Lideč		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		CÚ 2012/1

## Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	158 314	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		158 314	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		158 314	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		158 314	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)

## Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	158 314
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	158 314

OBEC HORNÍ LIDEČ  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

*Kučera prof.*

**SWIETELSKÝ**  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopavní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.	SO 000-VN a ON
Název objektu v evid.	1
Číslo záznamu v evid.	
Datum	

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby : HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRÁNĚ						
Číslo stavby : Horní Lideč-lesní cesta						
Název SO : SO 000- Vedlejší a ostatní náklady				Datum:		7.3.2016
Číslo SO : SO 000-VN a ON						
Oddíl		Název		CENA (Kč)		Tonáž
				Dodávka	Montáž	Celkem
VN		Vedlejší náklady		0,00	57 517,08	57 517,08
ON		Ostatní náklady		0,00	100 797,25	100 797,25



Položkový rozpočet									
Název stavby:	HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA			Horní Lideč-lesní cesta					
Název SO:	SO 000- Vedlejší a ostatní náklady			SO 000-VN a ON					
Datum zpracování :	7.3.2016			Číslo stavby:					
				Číslo SO:			7.3.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky		Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A	
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>VN</b>									
		<b>Vedlejší náklady</b>							
1	031 00-2000	Související práce	soubor	1,000	0,000	0,000			11 389,52
2	032 00-2000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000			14 236,90
3	033 00-2000	Připojení na inženýrské síť	soubor	1,000	0,000	0,000			11 389,52
4	034 00-2000	Zabezpečení provozu staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000			17 084,28
5	039 00-2000	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000			3 416,86
		<b>VN celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>57 517,08</b>
<b>ON</b>									
		<b>Ostatní náklady</b>							
1	012 20-3000	Geodetické práce	soubor	1,000	0,000	0,000			11 389,52
2	012 20-3001	Geometrické oddělovací plán	soubor	1,000	0,000	0,000			34 168,56
3	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000			5 125,28
4	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000			6 833,71
5	013 24-4000	Výhotovení dílenské nebo výrobní dokumentace tam, kde	soubor	1,000	0,000	0,000			11 389,52
6	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000			20 501,14
9	011 11-4000	Průzkumy	soubor	1,000	0,000	0,000			5 694,76
10	PC	Označení stavby - kámen s pamětní deskou formátu A3 kompl.	soubor	1,000	0,000	0,000			5 694,76
		<b>ON celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>100 797,25</b>



Položkový výkaz výměr									
Název stavby:	HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRÁNĚ								
Název SO:	SO 000- Vedlejší a ostatní náklady								
Datum zpracování :	7.3.2016								
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky jednotková	celkem	montáže jednotková celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VN</b>									
<b>Vedlejší náklady</b>									
1	031 00-2000	Související práce	soubor	1,000	0,000	0,000		11 389,52	11 389,52
2	032 00-2000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000		14 236,90	14 236,90
		Náklady spojené s případným vypracováním projekt dokumentace pro ZS, zřízení přípojek energií k objektům ZS, vybudování případných odběrných a měřicích míst, případná příprava území pro ZS, vlastní vybudování objektů ZS		0,000					
3	033 00-2000	Připojení na inženýrské sítě	soubor	1,000	0,000	0,000		11 389,52	11 389,52
4	034 00-2000	Zabezpečení provozu staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000		17 084,28	17 084,28
		Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie pro jeho provoz, náklady na úklid ZS, náklady na ostraňu ZS, náklady na nutnou opravu objektů ZS a přípojek energií		0,000					
5	039 00-2000	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000		3 416,86	3 416,86
		Odstranění objektů ZS, včetně přípojek energií a jejich odvoz. Úprava povrchů pod odstranění ZS a úklid ploch, ne kterých bylo ZS provozováno		0,000					
<b>ON</b>									
<b>Ostatní náklady</b>									
1	012 20-3000	Geodetické práce	soubor	1,000	0,000	0,000		11 389,52	11 389,52
		Vytýčení stavby a tras technické infrastruktury		0,000					
		Zaměření skutečného provedení stavby,		0,000					
2	012 20-3001	Geometrické oddělovací plán	soubor	1,000	0,000	0,000		34 168,56	34 168,56
		Geometrický oddělovací plán po realizaci stavby		0,000					
3	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000		5 125,28	5 125,28
4	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000		6 833,71	6 833,71
				1,000					

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání projednání dopr. opatření na DI Policie ČR		0,000						
		zajištění vydání stanovení a dodání dopravních značek		0,000						
5	013 24-4000	Vyhotovení dílenské nebo výrobní dokumentace tam, kde je soubor		1,000	0,000	0,000			11 389,52	11 389,52
		1		1,000						
		Realizační dokumentace stavby, včetně průběžné činnosti odpovědných osob		0,000						
		Dokumentace skutečného provedení stavby		0,000						
6	013 25-4000	1	soubor	1,000	0,000	0,000			20 501,14	20 501,14
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geometrického zaměření skutečného provedení, předání objednateli v požadované formě a počtu		0,000						
		Průzkumy		0,000						
9	011 11-4000	1	soubor	1,000	0,000	0,000			5 694,76	5 694,76
		Doplňkový geotechnický průzkum		1,000						
10	PC	Označení stavby - kámen s pamětní deskou formátu A3	kompl.	0,000					5 694,76	5 694,76
		1		1,000						

# Krycí list rozpočtu

Stavba:	HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRÁNĚ					
Objekt:	SO 101- Komunikace					
			IČO		DIČ	
Objednatel:	Obec Horní Lideč					
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1	
Reg. Číslo:		Zakázka:				
<b>Rozpočtové náklady v korunách</b>						
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	0	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	3 073 057	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		3 073 057	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		3 073 057	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		3 073 057	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>OBEC HORNÍ LIDEČ</b>  756 12 Horní Lideč 292  IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  Tel.: 571 447 428 </div> 				<b>Celkové náklady</b>		
				26	Celkem (ř. 12+25)	3 073 057
				27	DPH 21%	
				28	DPH ze specifikací 21%	
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	3 073 057
 stavby s.r.o. odštěpný závod Dobruška stavby MORAVA CR - 620 00 Bano, Jahodová 60 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599				Název stavby v evid.	SO 101-Komunikace	
				Název objektu v evid.	101	
				Číslo záznamu v evid.		
				Datum		
Podpis		Razítko				

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby : HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRÁNĚ						
Číslo stavby : Horní Lideč-lesní cesta						
Název SO : SO 101- Komunikace						
Číslo SO : SO 101-Komunikace						
Datum: 22.2.2016						
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž			
1	Zemní práce	54 545,70	1 200 869,54		1 255 415,24	140,612
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	138 765,00		138 765,00	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	1 954,92	31 936,00		33 890,92	65,243
21	Úprava podloží a základové spáry	101 856,59	34 345,84		136 202,43	2,555
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	19 736,10		19 736,10	0,724
5	Komunikace	0,00	914 064,08		914 064,08	0,000
8	Trubní vedení	34 625,07	26 962,22		61 587,29	13,316
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	115 150,10	378 952,23		494 102,33	297,314
99	Přesun hmot	0,00	19 293,64		19 293,64	0,000
<b>Celkem</b>		308 132,39	2 764 924,65		3 073 057,03	519,76



Položkový rozpočet									
Název stavby:		HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRANĚ		Číslo stavby:		Horní Lideč-lesní cesta			
Název SO:		SO 101- Komunikace		Číslo SO:		SO 101-Komunikace			
Datum zpracování :		22.2.2016		Datum aktualizace :		22.2.2016			
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	CENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 Zemní práce</b>									
1	122 20-2203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3	m3	3 127,500	0,000			41,00	128 227,50
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v ho m3	m3	1 563,750	0,000			10,25	16 028,44
3	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1C m3	m3	132,200	0,000			47,84	6 324,45
4	132 20-1209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	66,100	0,000			12,53	828,23
5	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	70,000	0,000			371,49	26 004,30
6	133 20-1109	Příplatek za lepihost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	35,000	0,000			28,47	996,45
7	171 10-1105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťné m3	m3	1 859,700	0,000			63,78	118 611,67
8	119 00-1203	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	4 649,250	0,000			56,95	264 774,79
9	162 30-1102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hč m3	m3	2 452,500	0,000			40,00	98 100,00
10	162 50-1102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z hč m3	m3	877,200	0,000			78,59	68 939,15
11	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 329,700	0,000			29,61	98 592,42
12	171 20-1201	Uložení sypaniny na sklady	m3	877,200	0,000			7,97	6 991,28
13	171 15-1101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuťněn m2	m2	2 975,000	0,000			18,22	54 204,50
14	182 20-1101	Svahování násypů	m2	2 975,000	0,000			18,22	54 204,50
15	182 10-1101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	3 580,000	0,000			21,64	77 471,20
16	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3	m3	114,150	0,000			55,81	6 370,71
16/1	58337345	Štěrkopisek frakce 0-32	t	140,405	1,000	140,405	250,57	35 181,28	
17	181 20-2305	Úprava pláně na násypch se zhuťněním	m2	1 450,000	0,000			10,25	14 862,50
18	181 10-1102	Úprava pláně v zářezch v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním m2	m2	1 450,000	0,000			11,05	16 022,50
19	182 00-1122	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- m2	m2	5 800,000	0,000			3,19	18 502,00
20	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svah m2	m2	5 800,000	0,000			10,59	61 422,00
21	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	5 800,000	0,000			1,82	10 556,00
22	185 80-2123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1 t	m2	0,580	0,000			5 694,76	3 302,96
23	180 40-1212	Založení lučního trávníku výševem ve svahu do 1:2	m2	5 800,000	0,000			8,54	49 532,00
23/1	PC	Travní semeno - luční směs	kg	207,350	0,001	0,207	93,39	19 364,42	
		<b>1 celkem</b>				<b>140,612</b>		<b>54 545,70</b>	<b>1 200 869,54</b>
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>									
1	121 10-1201	Odstanění lesní hrabanky	m2	8 700,000	0,000			12,53	109 011,00
2	162 30-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 1000 m	m2	8 700,000	0,000			3,42	29 754,00
		<b>11 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>138 765,00</b>
<b>2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin</b>									
1	211 53-1111	Výpřh odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem l m3	m3	40,000	1,630	65,200		761,77	30 470,80
3	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	120,000	0,000	0,004		12,21	1 465,20

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
3/1	67352170	Geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	132,000	0,000	0,040	14,81	1 954,92		31 936,00
		<b>2 celkem</b>				<b>65,243</b>		<b>1 954,92</b>		
	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	4 604,000	0,000	0,138			7,46	34 345,84
1/1	69366000000	Geotextilie netkaná do 500 g/m2	m2	4 834,200	0,001	2,417	21,07	101 856,59		34 345,84
		<b>21 celkem</b>				<b>2,555</b>		<b>101 856,59</b>		
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	348 18-1111	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé bez výplí m		18,000	0,040	0,724			1 096,45	19 736,10
		<b>3 celkem</b>				<b>0,724</b>		<b>0,00</b>		<b>19 736,10</b>
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>								
1	564 86-1111	Podklad ze šěrťokorté ŠD tl 200 mm	m2	3 470,000	0,000	0,000			109,53	380 069,10
2	564 96-2111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 20 mm	m2	3 260,000	0,000	0,000			138,95	452 977,00
3	569 90-3311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	592,800	0,000	0,000			136,67	81 017,98
		<b>5 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>914 064,08</b>
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>								
1	871 37-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkr	m	34,000	0,000	0,000			88,79	3 018,86
1/1	PC	Trouba plastová DN 300	bm	34,340	0,030	1,030	378,13	12 984,98		
2	935 32-6111	Odvodňovací žlab letištních ploch hluboký z ŽB pl do 0,7 m	m	7,000	1,703	11,924			3 273,03	22 911,21
3	899 20-4111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno h kus		1,000	0,012	0,012			1 032,15	1 032,15
3/1	PC	Mříž pro prahovou vpust dli. 7,00 m - ocelová s pozinkov	ks	1,000	0,350	0,350	21 640,09	21 640,09		
		<b>8 celkem</b>				<b>13,316</b>		<b>34 625,07</b>		<b>26 962,22</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení</b>								
1	PC	Zkoušky podloží nebo únosnosti pláně	ks	20,000	0,000	0,000			2 391,80	47 836,00
2	91944311R	Vtokový jímka z lomového kamene vsakovacího objektu kus		5,000	16,036	80,180			15 465,25	77 326,25
3	919 44-3111	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do l kus		3,000	16,036	48,108			19 447,84	58 343,52
5	PC	Sefiznutí trub betonových nebo železobetonových dle sk ks		3,000	0,000	0,000			1 708,43	5 125,29
6	919 51-4111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m		8,000	0,885	7,083			1 553,21	12 425,68
6/1	59221512	Trouba betonová 60X100X6 kus		8,080	0,359	2,901	1 172,48	9 473,64		
7	919 52-1160	Zřízení sličního propustku z trub betonových nebo ŽB l m		20,000	1,368	27,366			1 705,17	34 103,40
7/1	59222412	Trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním kus		8,080	2,450	19,796	7 722,32	62 396,35		
8	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překop m3		3,960	1,970	7,799			971,02	3 845,24
9	919 53-5555	Obetonování trubního propustku betonem prostým m3		26,400	2,267	59,841			2 768,88	73 098,43

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
10	594 51-1111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2		23,400	0,614	14,369			862,41	20 180,39
11	93511311R	Osazení odvodňovacího dřevěného prvku - reverdy, vč.t.m		12,500	0,292	3,653			411,49	5 143,63
11/1	PC	Žlab dřevěný příčný	bm	12,625	0,005	0,063	1 480,64	18 693,08		
12	91951211R	Zřízení propustku z trub plastových DN 400	m	40,000	0,614	24,540			1 038,11	41 524,40
12/1	PC	Trouba plastová z korugovaného PVC DN 400	bm	40,400	0,040	1,616	608,59	24 587,04		
		<b>9 celkem</b>				<b>297,314</b>		<b>115 150,10</b>		<b>378 952,23</b>
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameit		519,764	0,000	0,000			37,12	19 293,64
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>19 293,64</b>

Název stavby:		HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRANĚ		Položkový výkaz výměr		Horní Lideč-lesní cesta					
Název SO:		SO 101- Komunikace				SO 101-Komunikace					
Datum zpracování :		22.2.2016		Datum aktualizace :		22.2.2016					
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	jednotková	celkem	montáže	celkem
1	1	2	3	4	5	6	7	9	8	9	10
Zemní práce											
1	122 20-2203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu c m3		3 127,500	0,000	0,000		41,00			128 227,50
		2,0*25+0,5*(2,0+1,6)*25+0,5*(1,6+4,2)*25+0,5*(4,2+8,0)*25		320,000							
		0,5*(8,0+7,4)*25+0,5*(7,4+7,6)*25+0,5*(7,6+6,0)*25		550,000							
		0,5*(6,0+2,4)*25+0,5*(2,4+0,6)*25+0,5*(0,6+2,4)*25		180,000							
		0,5*(2,4+0,4)*25+0,5*(0,4+0,8)*25+0,5*(0,8+1,6)*25		80,000							
		0,5*(1,6+2,0)*25+0,5*(2,0+1,6)*25+0,5*(1,6+2,0)*25		135,000							
		0,5*(2,0+1,8)*25+0,5*(1,8+2,2)*25+0,5*(2,2+2,6)*25		157,500							
		0,5*(2,6+2,4)*25+0,5*(2,4+2,4)*25+0,5*(2,4+1,6)*25		172,500							
		0,5*(1,6+2,6)*25+0,5*(2,6+2,4)*25+0,5*(2,4+3,6)*25		190,000							
		0,5*(3,6+1,8)*25+0,5*(1,8+1,8)*25+0,5*(1,8+2,0)*25		160,000							
		0,5*(2,0+4,2)*25+0,5*(4,2+2,4)*25+0,5*(2,4+2,8)*25		225,000							
		0,5*(2,8+4,8)*25+0,5*(4,8+2,6)*25+0,5*(2,6+1,8)*25		242,500							
		0,5*(1,8+4,4)*25+0,5*(4,4+5,0)*25+0,5*(5,0+1,0)*25		270,000							
		0,5*(1,0+2,8)*25+0,5*(2,8+2,6)*25+0,5*(2,6+2,0)*25		172,500							
		0,5*(2,0+8,6)*25+0,5*(8,6+2,6)*25		272,500							
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horní m3		1 563,750	0,000	0,000		10,25			16 028,44
		3127,500 'Viz 1/1 (122202203)*0,5		1 563,750							
3	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		132,200	0,000	0,000		47,84			6 324,45
		Propustky		0,000							
		2*1,5*1,5*10+1,2*1,5*8		59,400							
		Vsakovací objekty		0,000							
		1,0*1,2*34		40,800							
		1,0*0,8*10*4		32,000							
4	132 20-1209	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v horní m3		66,100	0,000	0,000		12,53			828,23
		132,200 'Viz 1/3 (132201201)*0,5		66,100							
5	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	70,000	0,000	0,000		371,49			26 004,30
		Vtokové jímky propustků		0,000							
		2*2*1,6*3		19,200							
		Vtokové jímky vsakovacích objektů		0,000							
		1,2*1,2*1,5*5		10,800							
		Vsakovací jámy		0,000							
		2,0*2,0*2,0*5		40,000							
6	133 20-1109	Příplatek za lepištví u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	35,000	0,000	0,000		28,47			996,45
		70,000 'Viz 1/5 (133201101)*0,5		35,000							



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	171 10-1105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhrnutněn m3		1 859,700	0,000	0,000			63,78	118 611,67
		0,6*25+0,5*(0,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25		60,000						
		0,5*(0,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25		45,000						
		0,5*(0,6+0,4)*25+0,5*(0,4+1,0)*25+0,5*(1,0+2,0)*25		67,500						
		0,5*(2,0+0,8)*25+0,5*(0,8+2,2)*25+0,5*(2,2+5,2)*25		165,000						
		0,5*(5,2+5,2)*25+0,5*(5,2+1,6)*25+0,5*(1,6+5,2)*25		300,000						
		0,5*(5,2+4,8)*25+0,5*(4,8+0,6)*25+0,5*(0,6+5,2)*25		265,000						
		0,5*(5,2+7,6)*25+0,5*(7,6+0,6)*25+0,5*(0,6+1,8)*25		292,500						
		0,5*(1,8+1,6)*25+0,5*(1,6+0,6)*25+0,5*(0,6+1,4)*25		95,000						
		0,5*(1,4+1,0)*25+0,5*(1,0+2,6)*25+0,5*(2,6+6,2)*25		185,000						
		0,5*(6,2+5,8)*25+0,5*(5,8+1,8)*25+0,5*(1,8+4,0)*25		317,500						
		0,5*(4,0+3,8)*25+0,5*(3,8+5,8)*25+0,5*(5,8+2,8)*25		325,000						
		0,5*(2,8+2,0)*25+0,5*(2,0+0,6)*25+0,5*(0,6+5,0)*25		162,500						
		0,5*(5,0+2,6)*25+0,5*(2,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25		150,000						
		0,5*(0,6+0,4)*25+0,5*(0,4+0,4)*25		22,500						
		Odpčet zemních krajnic		0,000						
		-592,80		-592,800						
8	119 00-1203	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	4 649,250	0,000	0,000			56,95	264 774,79
		Zlepšení zeminy ze stavby při uložení do násypů		0,000						
		1859,700 Viz 1/7 (171101105)/0,4		4 649,250						
9	162 30-1102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hor m3		2 452,500	0,000	0,000			40,00	98 100,00
		0,6*25+0,5*(0,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25		60,000						
		0,5*(0,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25		45,000						
		0,5*(0,6+0,4)*25+0,5*(0,4+1,0)*25+0,5*(1,0+2,0)*25		67,500						
		0,5*(2,0+0,8)*25+0,5*(0,8+2,2)*25+0,5*(2,2+5,2)*25		165,000						
		0,5*(5,2+5,2)*25+0,5*(5,2+1,6)*25+0,5*(1,6+5,2)*25		300,000						
		0,5*(5,2+4,8)*25+0,5*(4,8+0,6)*25+0,5*(0,6+5,2)*25		265,000						
		0,5*(5,2+7,6)*25+0,5*(7,6+0,6)*25+0,5*(0,6+1,8)*25		292,500						
		0,5*(1,8+1,6)*25+0,5*(1,6+0,6)*25+0,5*(0,6+1,4)*25		95,000						
		0,5*(1,4+1,0)*25+0,5*(1,0+2,6)*25+0,5*(2,6+6,2)*25		185,000						
		0,5*(6,2+5,8)*25+0,5*(5,8+1,8)*25+0,5*(1,8+4,0)*25		317,500						
		0,5*(4,0+3,8)*25+0,5*(3,8+5,8)*25+0,5*(5,8+2,8)*25		325,000						
		0,5*(2,8+2,0)*25+0,5*(2,0+0,6)*25+0,5*(0,6+5,0)*25		162,500						
		0,5*(5,0+2,6)*25+0,5*(2,6+0,6)*25+0,5*(0,6+0,6)*25		150,000						
		0,5*(0,6+0,4)*25+0,5*(0,4+0,4)*25		22,500						
10	162 50-1102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z hor m3		877,200	0,000	0,000			78,59	68 939,15
		odvoz přebytečné zeminy ze stavby		0,000						
		-2452,500 Viz 1/9 (162301102)		-2 452,500						
		70,000 Viz 1/5 (133201101)		70,000						
		132,200 Viz 1/3 (132201202)		132,200						
		3127,500 Viz 1/1 (122202203)		3 127,500						

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
11	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 329,700	0,000	0,000			29,61	98 592,42
		877,200 'Viz 1/10 (162501102)'		877,200						
		2452,500 'Viz 1/9 (162301102)'		2 452,500						
12	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	877,200	0,000	0,000			7,97	6 991,28
		877,200 'Viz 1/10 (162501102)'		877,200						
13	171 15-1101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění s m2	m2	2 975,000	0,000	0,000			18,22	54 204,50
		1,4*25+0,5*(1,4+1,4)*25+0,5*(1,4+1,4)*25		140,000						
		0,5*(1,4+1,4)*25+0,5*(1,4+1,4)*25+0,5*(1,4+1,4)*25		105,000						
		0,5*(1,4+1,4)*25+0,5*(1,4+2,2)*25+0,5*(2,2+2,6)*25		140,000						
		0,5*(2,6+1,8)*25+0,5*(1,8+3,4)*25+0,5*(3,4+5,2)*25		227,500						
		0,5*(5,2+5,0)*25+0,5*(5,0+1,4)*25+0,5*(1,4+5,2)*25		290,000						
		0,5*(5,2+5,8)*25+0,5*(5,8+1,4)*25+0,5*(1,4+5,8)*25		317,500						
		0,5*(5,8+7,8)*25+0,5*(7,8+1,6)*25+0,5*(1,6+2,6)*25		340,000						
		0,5*(2,6+2,4)*25+0,5*(2,4+1,4)*25+0,5*(1,4+2,4)*25		157,500						
		0,5*(2,4+2,4)*25+0,5*(2,4+3,0)*25+0,5*(3,0+4,4)*25		220,000						
		0,5*(4,4+6,0)*25+0,5*(6,0+2,4)*25+0,5*(2,4+3,4)*25		307,500						
		0,5*(3,4+4,0)*25+0,5*(4,0+4,0)*25+0,5*(4,0+3,2)*25		282,500						
		0,5*(3,2+2,8)*25+0,5*(2,8+2,0)*25+0,5*(2,0+4,0)*25		210,000						
		0,5*(4,0+3,0)*25+0,5*(3,0+1,6)*25+0,5*(1,6+1,6)*25		185,000						
		0,5*(1,6+1,2)*25+0,5*(1,2+0,2)*25		52,500						
14	182 20-1101	Svahování násypů	m2	2 975,000	0,000	0,000			18,22	54 204,50
		2975,000 'Viz 1/13 (171151101)'		2 975,000						
15	182 10-1101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	3 580,000	0,000	0,000			21,64	77 471,20
		3,6*25+0,5*(3,6+3,0)*25+0,5*(3,0+5,0)*25+0,5*(5,0+7,4)*25		427,500						
		0,5*(7,4+7,2)*25+0,5*(7,2+7,4)*25+0,5*(7,4+6,8)*25		542,500						
		0,5*(6,8+3,4)*25+0,5*(3,4+2,2)*25+0,5*(2,2+2,0)*25		250,000						
		0,5*(2,0+2,2)*25+0,5*(2,2+1,6)*25+0,5*(1,6+1,0)*25		132,500						
		0,5*(1,0+1,2)*25+0,5*(1,2+4,4)*25+0,5*(4,4+2,4)*25		182,500						
		0,5*(2,4+3,0)*25+0,5*(3,0+5,0)*25+0,5*(5,0+4,2)*25		282,500						
		0,5*(4,2+2,2)*25+0,5*(2,2+4,4)*25+0,5*(4,4+3,2)*25		257,500						
		0,5*(3,2+3,8)*25+0,5*(3,8+3,2)*25+0,5*(3,2+4,6)*25		272,500						
		0,5*(4,6+3,6)*25+0,5*(3,6+3,2)*25+0,5*(3,2+2,2)*25		255,000						
		0,5*(2,2+3,8)*25+0,5*(3,8+3,0)*25+0,5*(3,0+3,4)*25		240,000						
		0,5*(3,4+4,0)*25+0,5*(4,0+3,0)*25+0,5*(3,0+2,4)*25		247,500						
		0,5*(2,4+3,8)*25+0,5*(3,8+4,0)*25+0,5*(4,0+1,4)*25		242,500						
		0,5*(1,4+3,4)*25+0,5*(3,4+2,8)*25+0,5*(2,8+2,4)*25		202,500						
		0,5*(2,4+0,0)*25+0,5*(0,0+1,2)*25		45,000						
16	174 10-1101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se z m3	m3	114,150	0,000	0,000			55,81	6 370,71
		Vtlokové jímky propustků		0,000						
		2*2*1,6*3*0,5		9,600						
		Vtlokové jímky vsakovacích objektů		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1,2*1,2*1,5*5*0,5		5,400						
		132 200 Viz 1/3 (132201202)*0,75		99,150						
16/1	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32	t	140,405	1,000	140,405	250,57	35 181,28		
17	181 20-2305	Úprava pláně na násypch se zhutněním 2900*0,5	m2	1 450,000	0,000	0,000			10,25	14 862,50
18	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 2900*0,5	m2	1 450,000	0,000	0,000			11,05	16 022,50
19	182 00-1122	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 1% 5800	m2	5 800,000	0,000	0,000			3,19	18 502,00
20	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu 5800	m2	5 800,000	0,000	0,000			10,59	61 422,00
21	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 5800	m2	5 800,000	0,000	0,000			1,82	10 556,00
22	185 80-2123	Hnojení půdy umělým hnojivem na šířko ve svahu do 1:2 0,58	t	0,580	0,000	0,000			5 694,76	3 302,96
23	180 40-1212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2 5800	m2	5 800,000	0,000	0,000			8,54	49 532,00
23/1	PC	Travní semeno - luční směs	kg	207,350	0,001	0,207	93,39	19 364,42		
11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	121 10-1201	Odstranění lesní hrabanky 8700	m2	8 700,000	0,000	0,000			12,53	109 011,00
2	162 30-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 1000 m 8700	m2	8 700,000	0,000	0,000			3,42	29 754,00
2		<b>Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin</b>								
1	211 53-1111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hr. Vsakovací jámy 2*2*2*5	m3	40,000	1,630	65,200			761,77	30 470,80
3	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m Obalení vsakovacích jam drenáží 2*2*6*5	m2	120,000	0,000	0,004			12,21	1 465,20
3/1	67352170	Geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	132,000	0,000	0,040	14,81	1 954,92		
21		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m 2900*0,8*2130	m2	4 604,000	0,000	0,138			7,46	34 345,84
1/1	693660000000	Geotextilie netkaná do 500 g/m2	m2	4 834,200	0,001	2,417	21,07	101 856,59		

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	348 18-1111	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé bez výplně m		18,000	0,040	0,724			1 096,45	19 736,10
		Dodávka a osazení		0,000						
		3*6		18,000						
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>								
1	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 470,000	0,000	0,000			109,53	380 069,10
		frakce 0-64		0,000						
		2900+1050*0,4		3 320,000						
		Nájezdý do lesa - předběžně		0,000						
		5*30		150,000						
2	564 96-2111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200	m2	3 260,000	0,000	0,000			138,95	452 977,00
		2900+1050*0,2		3 110,000						
		Nájezdý do lesa - předběžně		0,000						
		5*30		150,000						
3	569 90-3311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	592,800	0,000	0,000			136,67	81 017,98
		0,4*0,65*2130		553,800						
		Nájezdý do lesa - předběžně		0,000						
		0,4*0,65*30*5		39,000						
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>								
1	871 37-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkot m		34,000	0,000	0,000			88,79	3 018,86
		Vsakovací objekty		0,000						
		10+11+7+3+3		34,000						
1/1	PC	Trouba plastová DN 300	bm	34,340	0,030	1,030				
2	935 32-6111	Odvodňovací žlab letištních ploch hluboký z ŽB pl do 0,70 m		7,000	1,703	11,924		12 984,98	3 273,03	22 911,21
		Nové prahová vpust		0,000						
		7		7,000						
3	899 20-4111	Osazení mříží liitinových včetně rámu a košů na bahno hm kus		1,000	0,012	0,012			1 032,15	1 032,15
		Prahová vpust		0,000						
		1		1,000						
3/1	PC	Mříž pro prahovou vpust dl. 7,00 m - ocelová s pozinkovár ks		1,000	0,350	0,350		21 640,09		
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení</b>								
1	PC	Zkoušky podloží nebo únosnosti pláně	ks	20,000	0,000	0,000			2 391,80	47 836,00
		10+10		20,000						



Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
2	91944311R	Vtakový jímka z lomového kamene vsakovacího objektu z kus	5	5,000	16,036	80,180			15 465,25	77 326,25
3	919 44-3111	Vtaková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 2+1	kus	3,000	16,036	48,108			19 447,84	58 343,52
5	PC	Seřiznutí trub betonových nebo železobetonových dle sklo 2+1	ks	3,000	0,000	0,000			1 708,43	5 125,29
6	919 51-4111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	8,000	0,885	7,083			1 553,21	12 425,68
6/1	59221512	Trouba betonová 60X100X6	kus	8,080	0,359	2,901		9 473,64		
7	919 52-1160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 2*10	m	20,000	1,368	27,366			1 705,17	34 103,40
7/1	59222412	Trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním kus	kus	8,080	2,450	19,796		7 722,32		
8	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů 0,1*1,5*2*10+0,1*1,2*8	m3	3,960	1,970	7,799			971,02	3 845,24
9	919 53-5555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	26,400	2,267	59,841			2 768,88	73 098,43
10	594 51-1111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	23,400	0,614	14,369			862,41	20 180,39
		Včetně dodávky kamene		0,000						
		Odláždění u vyústění propustků		0,000						
11	93511311R	(3*3-1,2)*3		23,400						
		Osazení odvodňovacího dřevěného prvku - reverdy, vč. bet. 5*2,5	m	12,500	0,292	3,653			411,49	5 143,63
11/1	PC	Žlab dřevěný příčný	bm	12,625	0,005	0,063				
12	91951211R	Zřízení propustku z trub plastových DN 400	m	40,000	0,614	24,540		18 693,08	1 038,11	41 524,40
		Nájezdy		0,000						
12/1	PC	Trouba plastová z korugovaného PVC DN 400	bm	40,000	0,040	1,616				
				40,400			608,59	24 587,04		
99		Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	519,764	0,000	0,000			37,12	19 293,64

# Krycí list rozpočtu

Stavba:	HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRÁNĚ				
Objekt:	SO 102- Manipulační plocha				
			IČO		DIČ
Objednatel:	Obec Horní Lideč				
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	228 999	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		228 999	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		228 999	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		228 999	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	228 999
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	228 999

<p><b>OBEC HORNÍ LIDEČ</b>  756 12 Horní Lideč 292  IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  Tel.: 571 447 428</p> <p><i>Kucera J.</i></p>		<p>Název stavby v evid.</p> <p>Název objektu v evid.</p> <p>Číslo záznamu v evid.</p> <p>Datum</p>
<p><b>SWIETELSKÝ®</b>  stavby s.r.o.  odštěpný závod Dobruška  ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599</p> <p><i>Kucera J.</i></p>		<p>SO 102-Manipulační plocha</p> <p>102</p>
Podpis	Razítko	

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby : HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRANĚ						
Číslo stavby : Horní Lideč-lesní cesta						
Název SO : SO 102- Manipulační plocha					Datum:	7.3.2016
Číslo SO : SO 102-Manipulační plocha						
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
1	Zemní práce	0,00	44 304,54	44 304,54	0,000	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	8 932,00	8 932,00	0,000	
21	Úprava podloží a základové spáry	13 415,69	7 404,14	20 819,83	0,337	
5	Komunikace	0,00	145 362,70	145 362,70	0,000	
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	0,00	9 567,20	9 567,20	0,000	
99	Přesun hmot	0,00	12,51	12,51	0,000	
<b>Celkem</b>		13 415,69	215 583,09	228 998,78	0,34	

Položkový rozpočet									
Název stavby:		HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRANĚ		Číslo stavby:		Horní Lideč-lesní cesta			
Název SO:		SO 102- Manipulační plocha		Číslo SO:		SO 102-Manipulační plocha			
Datum zpracování :		7.3.2016		Datum aktualizace :					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
			3	4	5	6	jednotková	celkem	montáže
							7	8	9
									10
<b>1 Zemní práce</b>									
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem m3		233,280	0,000	0,000			41,00
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v ho m3		116,640	0,000	0,000			10,25
3	162 50-1102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z h m3		233,280	0,000	0,000			78,59
4	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	233,280	0,000	0,000			29,61
5	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	233,280	0,000	0,000			7,97
6	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutnění m2		583,200	0,000	0,000			11,05
		<b>1 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>44 304,54</b>
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>									
1	121 10-1201	Odstanění lesní hrabanky	m2	560,000	0,000	0,000			12,53
2	162 30-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 1000 m	m2	560,000	0,000	0,000			3,42
		<b>11 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>8 932,00</b>
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>									
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	606,400	0,000	0,018			12,21
1/1	69366000000	Geotextilie netkaná do 500 g/m2	m2	636,720	0,001	0,318	21,07	13 415,69	
		<b>21 celkem</b>				<b>0,337</b>		<b>13 415,69</b>	<b>7 404,14</b>
<b>5 Komunikace</b>									
1	564 86-1111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	583,200	0,000	0,000			109,53
2	564 96-2111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 20 m2		571,600	0,000	0,000			138,95
3	569 90-3311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	15,080	0,000	0,000			136,67
		<b>5 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>145 362,70</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení</b>									
1	PC	Zkoušky podloží nebo únosnosti pláně	ks	4,000	0,000	0,000			2 391,80
		<b>9 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>9 567,20</b>
<b>99 Přesun hmot</b>									
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamelit		0,337	0,000	0,000			37,12
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>12,51</b>
									<b>12,51</b>



Název stavby:		Položkový výkaz výměr				Číslo stavby:		Horní Lideč-lesní cesta	
Název SO:		HORNÍ LIDEČ - LESNÍ CESTA LOKALITA STRÁNĚ				Číslo SO:		SO 102-Manipulační plocha	
Datum zpracování :		7.3.2016				7.3.2016			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	montáže
pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CENA									
celkem									
10									
<b>1 Zemní práce</b>									
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu cm3 (560+58*0,4)*0,4	m3	233,280	0,000	0,000			41,00
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horní m3	m3	233,280	0,000	0,000			10,25
3	162 50-1102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horní m3	m3	116,640	0,000	0,000			78,59
		odvoz přebytečné zeminy ze stavby		0,000	0,000	0,000			
4	167 10-1102	233,280 'Viz 1/1 (122202202)'	m3	233,280	0,000	0,000			
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	233,280	0,000	0,000			29,61
5	171 20-1201	233,280 'Viz 1/3 (162501102)'	m3	233,280	0,000	0,000			7,97
		Uložení sypání na skládky	m3	233,280	0,000	0,000			
6	181 10-1102	233,280 'Viz 1/3 (162501102)'	m2	233,280	0,000	0,000			11,05
		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutí m2		583,200	0,000	0,000			
		560+58*0,4		583,200					
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>									
1	121 10-1201	Odstanění lesní hrabanky	m2	560,000	0,000	0,000			12,53
		560		560,000					
2	162 30-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 1000 m	m2	560,000	0,000	0,000			3,42
		560		560,000					
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>									
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	606,400	0,000	0,018			12,21
		560+0,8*58		606,400					
1/1	69366000000	Geotextilie netkaná do 500 g/m2	m2	636,720	0,001	0,318	21,07	13 415,69	
<b>5 Komunikace</b>									
1	564 86-1111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	583,200	0,000	0,000			109,53
		frakce 0-64		0,000					
		560+58*0,4		583,200					
2	564 96-2111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200	m2	571,600	0,000	0,000			138,95
		560+58*0,2		571,600					
									79 423,82

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky jednotková 7	celkem 8	montáže jednotková 9	celkem 10
3	569 90-3311	Zřízení zemních krajnic se zhuťným 0,4*0,65*58	m3	15,080 15,080	0,000	0,000			136,67	2 060,98
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	PC	Zkoušky podloží nebo únosnosti pláně 2+2	ks	4,000 4,000	0,000	0,000			2 391,80	9 567,20
99		Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenit		0,337	0,000	0,000			37,12	12,51