

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2015

## 1. Účastníci smlouvy

**Objednatel:** Obec Halenkov  
Adresa: Halenkov 655, 756 03  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lušovský – starosta obce  
IČO: 00 303 763

**Zhotovitel:** TESP Contract s.r.o.  
sídlo: Svárov 338, 755 01 Vsetín  
jejím jménem jedná: Miroslav Šulák, jednatel společnosti  
zást.pro věci technické: Milan Březovják, technický ředitel  
IČO: 268 506 48  
DIČ: CZ 268 506 48

Účastníci smlouvy uzavřeli tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2015 k provedení stavebního díla „ Stavební úpravy povrchu nádvoří mezi kostelem s farou v obci Halenkov „

## 2. Cena plnění dle článku 3. smlouvy se mění a doplňuje takto:

Cena díla jehož předmětem je provedení díla „ Stavební úpravy povrchu nádvoří mezi kostelem s farou v obci Halenkov,, byla změněna a dohodnuta na základě níže uvedeného nabídkového rozpočtu vyhotoveného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem.

Rekapitulace:

Cena díla dle SoD  
Cena bez DPH: 776 744 ,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 1  
Cena bez DPH: 210 234 ,- Kč

Celková cena díla  
Cena bez DPH: 986 978 ,- Kč

## 3. Čas plnění dle článku 4 . odst. 1 smlouvy se mění a doplňuje takto:


Doba zahájení stavby: 15.9.2015

Doba ukončení stavby: 23.10.2015

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají platné.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem 1.10.2015

Ve Vsetíně, dne 1.10.2015

  
Objednatel



**TESP Contract s.r.o.**  
Svárov 338, 755 01 Vsetín  
Provozovna Lázně 2059, Vsetín  
IČ: 26850648 DIČ: CZ26850648  
Tel./Fax: 571 420 112/111 ①





  
Zhotovitel



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                 |  |
|----------------------|---|-----------------|--|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>Změny</b>                            | <b>JKSO</b>     |  |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                           | SKP             |  |
| <b>SO 01</b>         | <b>Stavební úpravy povrchu</b>          | Měrná jednotka  |  |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                            | Počet jednotek  |  |
|                      | <b>Stavební úpravy nádvoří Halenkov</b> | Náklady na m.j. |  |
| Projektant           |   | Typ rozpočtu    |  |
| Zpracovatel projektu | 0                                       |                 |  |
| Objednatel           |   |                 |  |
| Dodavatel            | TESP Contract. s.r.o.                   | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval          |   | Počet listů     |  |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |  | Ostatní rozpočtové náklady   |                   |
|--|--|--|-------------------|
| HSV celkem   | 193 145  | Ztižené výrobní podmínky   | 0                 |
| Z PSV celkem   | 17 088   | Oborová přírážka   | 0                 |
| R M práce celkem   | 0  | Přesun stavebních kapacit  | 0                 |
| N M dodávky celkem   | 0  | Mimostaveništní doprava  | 0                 |
| ZRN celkem   | 210 234  | Zařízení staveniště  | 0                 |
|  |  | Provoz investora   | 0                 |
| HZS  | 0  | Kompletační činnost (IČD)  | 0                 |
| ZRN+HZS  | 210 234  | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
| ZRN+ost.náklady+HZS  | 210 234  | Ostatní náklady celkem   | 0                 |
| <b>Vypracoval</b>  | <b>Za zhotovitele</b>  | <b>Za objednatele</b>  |                   |
| Jméno : Milan Březovják  | Jméno : Milan Březovják  | Jméno :  |                   |
| Datum : 1.10.2015  | Datum : 1.10.2015  | Datum :  |                   |
| Podpis :<br><br>TESP Contract s.r.o.<br>Svárov 338, 755 01 Vsetín<br>Provozovna Lážky 2059, Vsetín<br>IČ: 26850648 DIČ: CZ26850648<br>Tel./Fax: 571 420 112/111 | Podpis :<br><br>TESP Contract s.r.o.<br>Svárov 338, 755 01 Vsetín<br>Provozovna Lážky 2059, Vsetín<br>IČ: 26850648 DIČ: CZ26850648<br>Tel./Fax: 571 420 112/111 | Podpis :<br><br> |                   |
| Základ pro DPH   | 21,0 %   |  | 210 234 Kč        |
| DPH  | 21,0 %   |  | 44 149 Kč         |
| Základ pro DPH   | 0,0 %  |  | 0 Kč              |
| DPH  | 0,0 %  |  | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |  |  | <b>254 383 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                  |            |
|----------|----------------------------------|------------|
| Stavba : | Stavební úpravy nádvoří Halenkov | Rozpočet : |
| Objekt : | SO 01 Stavební úpravy povrchu    | Změny      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 25 777         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání      | 35 931         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 58 178         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce   | 1 504          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                     | 14 123         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               | 25 632         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 1 163          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 8 457          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 776 Podlahy povlakové               | 0              | 17 088        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 22 381         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>193 145</b> | <b>17 088</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 210 234  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 210 234  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 210 234  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 210 234  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 210 234  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 210 234  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 210 234  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 210 234  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| Stavba : | Stavební úpravy nádvoří Halenkov | Rozpočet: |
| Objekt : | SO 01 Stavební úpravy povrchu    | Změny     |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ     | množství                                  | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--|---------------|--|--------|---|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                          |               |  |        |   |           |                  |
| 1  | 132301110R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ<br>-----<br>(5,00+15,00+10,00)*0,40*0,60<br>-----<br>schodiště:(3,375+4,75+3,375)*0,60*0,60     | m3     | 11,34<br>-----<br>7,20<br>-----<br>4,14   | 551,00    | 6 248,34         |
| 2  | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>-----<br>10,00*0,40*0,60  | m3     | 2,40<br>-----<br>2,40                     | 865,00    | 2 076,00         |
| 3  | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>-----<br>(11,34+2,40)*0,80  | m3     | 12,94<br>-----<br>12,94                   | 267,00    | 3 454,98         |
| 4  | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhuťněním<br>-----<br>10,00*0,40*0,20   | m3     | 0,80<br>-----<br>0,80                     | 290,00    | 232,00           |
| 5  | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny<br>-----<br>(10,00*0,40*0,30)+(30,00*0,40*0,50)   | m3     | 7,20<br>-----<br>7,20                     | 358,50    | 2 581,20         |
| 6  | 175101201R00  | Obsyp objektu bez prohození sypaniny<br>-----<br>(5,85+1,50)/2*(3,375+1,20)/2*0,70   | m3     | 5,88<br>-----<br>5,88                     | 545,00    | 3 207,11         |
| 7  | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4   | m3     | 12,94                                     | 240,00    | 3 105,60         |
| 8  | 583412034     | Kamenivo drcené frakce 0/4<br>-----<br>7,20*1,890  | t      | 13,61<br>-----<br>13,61                   | 358,00    | 4 871,66         |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                     |               |  |        |   |           | <b>25 776,89</b> |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>         |               |  |        |   |           |                  |
| 9  | 273321311R00  | Železobeton základových desek C 16/20<br>-----<br>5,95*3,375*0,20  | m3     | 4,02<br>-----<br>4,02                     | 2 320,00  | 9 317,82         |
| 10   | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek - zřízení<br>-----<br>(3,375+5,95+3,375)*0,20   | m2     | 2,54<br>-----<br>2,54                     | 563,00    | 1 430,02         |
| 11   | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek - odstranění  | m2     | 2,54                                      | 80,90     | 205,49           |
| 12   | 273362021R00  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI<br>-----<br>5,95*3,375*0,0079*1,15   | t      | 0,18<br>-----<br>0,18                     | 29 030,00 | 5 295,07         |
| 13   | 274313511R00  | Beton základových pasů prostý C 12/15<br>-----<br>(3,375+4,75)*2*0,60*0,80   | m3     | 7,80<br>-----<br>7,80                     | 2 180,00  | 17 004,00        |
| 14   | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů - zřízení<br>-----<br>(3,375+5,95+3,375)*0,20+(2,175+4,75)*2*0,20  | m2     | 5,31<br>-----<br>5,31                     | 423,50    | 2 248,79         |
| 15   | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů - odstranění   | m2     | 5,31                                      | 80,90     | 429,58           |
| <b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>    |               |  |        |   |           | <b>35 930,76</b> |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>                 |               |  |        |   |           |                  |
| 16   | 434121415V00  | Osazení žulových stupňů s úpravou pro osazení bez spár<br>-----<br>5,95+5,20+4,45+3,70+2,95+2,20<br>-----<br>(3,00+2,625+2,25+1,875+1,50+1,20)*2 | m      | 49,35<br>-----<br>24,45<br>-----<br>24,90 | 665,00    | 32 817,75        |
| 17   | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm<br>-----<br>40,00*0,40*0,10  | m3     | 1,60<br>-----<br>1,60                     | 757,00    | 1 211,20         |
| 18   | 463451113R00  | Prolití záhozu cementovou maltou MC 15<br>-----<br>5,8846*0,20   | m3     | 1,18<br>-----<br>1,18                     | 3 525,00  | 4 148,57         |
| 19   | 420009001V00  | Úprava odvětrání kostela vč. odvětrávací Cu hlavice  | soubor | 1,00                                      | 20 000,00 | 20 000,00        |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>            |               |  |        |   |           | <b>58 177,52</b> |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>      |               |  |        |   |           |                  |
| 20   | 631313611R00  | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20<br>-----<br>1,50*1,20*0,20   | m3     | 0,36<br>-----<br>0,36                     | 2 765,00  | 995,40           |
| 21   | 631319175R00  | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm  | m3     | 0,36                                      | 64,00     | 23,04            |
| 22   | 631362021R00  | Výztuž mazaniny svařovanou sítí z drátů Kari<br>-----<br>1,50*1,20*0,0079*1,15   | t      | 0,02<br>-----<br>0,02                     | 29 620,00 | 485,77           |
| <b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |               |  |        |   |           | <b>1 504,21</b>  |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                        |               |  |        |   |           |                  |



## Položkový rozpočet

|          |                                  |           |       |
|----------|----------------------------------|-----------|-------|
| Stavba : | Stavební úpravy nádvoří Halenkov | Rozpočet: | Změny |
| Objekt : | SO 01 Stavební úpravy povrchu    |           |       |

| P.č.   | Číslo položky                          | Název položky  | MJ  | množství                | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--|--|--|-----|-------------------------|-----------|------------------|
| 23   | 871111101R00                           | M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm do DN 150<br>-----<br>DN 100:5,00+10,00+5,00<br>-----<br>DN 150:5,00+15,00      | m   | 40,00<br>20,00<br>20,00 | 68,70     | 2 748,00         |
| 24   | 877265271U00                           | Montáž tvarovek PVC lapač splavenin do DN150   | kus | 3,00                    | 145,00    | 435,00           |
| 25   | 877313123R00                           | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 150  | kus | 9,00                    | 53,00     | 477,00           |
| 26   | 877353121R00                           | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200   | kus | 1,00                    | 99,60     | 99,60            |
| 27   | 892561111R00                           | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou   | m   | 20,00                   | 15,00     | 300,00           |
| 28   | 892571111R00                           | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou   | m   | 20,00                   | 19,10     | 382,00           |
| 29   | 28341255                               | Lapač střešních splavenin PP   | kus | 2,00                    | 429,73    | 859,46           |
| 30   | 28611144.A                             | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x5000  | kus | 4,00                    | 445,56    | 1 782,24         |
| 31   | 28611154.A                             | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x5000  | kus | 4,00                    | 810,85    | 3 243,40         |
| 32   | 28651650.A                             | Koleno kanalizační KGB 110/ 15° PVC  | kus | 1,00                    | 39,82     | 39,82            |
| 33   | 28651652.A                             | Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC  | kus | 1,00                    | 41,67     | 41,67            |
| 34   | 28651654.A                             | Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC  | kus | 4,00                    | 48,16     | 192,64           |
| 35   | 28651660.A                             | Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC  | kus | 1,00                    | 104,44    | 104,44           |
| 36   | 28651661.A                             | Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC  | kus | 1,00                    | 102,80    | 102,80           |
| 37   | 28651662.A                             | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC  | kus | 1,00                    | 100,94    | 100,94           |
| 38   | 28651755.A                             | Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/87° PVC  | kus | 1,00                    | 225,87    | 225,87           |
| 39   | 55243560                               | Lapač střešních splavenin DN 150   | kus | 1,00                    | 2 988,03  | 2 988,03         |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>                     |  |  |     |                         |           | <b>14 122,91</b> |
| <b>Díl: 96</b>                                       | <b>Bourání konstrukcí</b>              |  |     |                         |           |                  |
| 40   | 961021000U00                           | Bourání základu kamenného schodiště<br>-----<br>(5,95+2,20)/2*(3,375+1,50)/2*0,90<br>-----<br>5,95*3,375*0,40                      | m3  | 16,97<br>8,94<br>8,03   | 667,00    | 11 320,32        |
| 41   | 963022819V00                           | Rozebrání kamenných schodišťových stupňů<br>-----<br>5,95+5,20+4,45+3,70+2,95+2,20<br>-----<br>(3,00+2,625+2,25+1,875+1,50+1,20)*2 | m   | 49,35<br>24,45<br>24,90 | 290,00    | 14 311,50        |
| <b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>               |  |  |     |                         |           | <b>25 631,82</b> |
| <b>Díl: 97</b>                                       | <b>Prorážení otvorů</b>                |  |     |                         |           |                  |
| 42   | 971024461R00                           | Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC   | kus | 2,00                    | 547,00    | 1 094,00         |
| 43   | 976085411R00                           | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2   | kus | 1,00                    | 68,90     | 68,90            |
| <b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>                 |  |  |     |                         |           | <b>1 162,90</b>  |
| <b>Díl: 99</b>                                       | <b>Staveništní přesun hmot</b>         |  |     |                         |           |                  |
| 44   | 998223011R00                           | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění   | t   | 51,57                   | 164,00    | 8 456,80         |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>          |  |  |     |                         |           | <b>8 456,80</b>  |
| <b>Díl: 776</b>                                      | <b>Podlahy povlakové</b>               |  |     |                         |           |                  |
| 45   | 776972127R00                           | Rohož z Al profilů Topwell standard tl. 27 mm<br>-----<br>1,50*1,20  | m2  | 1,80<br>1,80            | 7 520,00  | 13 536,00        |
| 46   | 776976102R00                           | Rám pro zapuštění z mosazných profilů L<br>-----<br>(1,50+1,20)*2  | m   | 5,40<br>5,40            | 634,00    | 3 423,60         |
| 47   | 998776201R00                           | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m  | %   | 169,60                  | 0,76      | 128,89           |
| <b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>               |  |  |     |                         |           | <b>17 088,49</b> |
| <b>Díl: D96</b>                                      | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |  |     |                         |           |                  |
| 48   | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t   | 43,18                   | 172,00    | 7 427,30         |
| 49   | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t   | 388,64                  | 15,20     | 5 907,30         |
| 50   | 979082111R00                           | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   | t   | 43,18                   | 209,50    | 9 046,63         |
| <b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |  |  |     |                         |           | <b>22 381,23</b> |