

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.1
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	97	Prorážení otvorů								
1	973031335R00	Zednické připomoci sekání, prostupy	hod	200,00						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů								
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	200,00						
3	722174214R01	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm výtláčné potrubí	m	15,00			0,00028	0,00		
4	724211192R00	Montáž přečerp.stanice	soubor	1,00			0,01340	0,01		
5	733174255R00	Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 40 mm,</i>	m	41,00			0,00030	0,01		
6	733174256R00	Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 50 mm,</i>	m	16,00			0,00030	0,00		
7	733174258R00	Montáž potrubí z plastů HT D 75 mm	m	10,00			0,00031	0,00		
8	733174260R00	Montáž potrubí z plastů HT D 110 mm <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 110 mm,</i>	m	133,00			0,00031	0,04		
9	28615138\$01	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR výtláčné potrubí	m	15,00			0,00037	0,01		
10	28615204.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP	kus	41,00			0,00024	0,01		
11	28615214.A	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP	kus	16,00			0,00030	0,00		
12	28615224.A	Trubka HT s hrdlem D 75 mm délka 1000 mm PP	kus	10,00			0,00048	0,00		
13	28615234.A	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP	kus	133,00			0,00108	0,14		
14	28615282.A	Fitinka HTB D 40 mm	kus	80,00			0,00003	0,00		
15	28615287.A	Fitinka HTB D 50 mm	kus	30,00			0,00005	0,00		
16	28615292.A	Fitinka HTB D 75 mm	kus	20,00			0,00007	0,00		
17	28615297.A	Fitinka HTB D 110 mm	kus	100,00			0,00018	0,02		
18	42610251.A	Přečerpávací stanice, kalová	kus	1,00			0,04200	0,04		
19	7210020	Uchycení potrubí	soub	1,00						
20	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,31						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.1
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace						0,31		
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
21	721-0020	Uchycení potrubí	soub	1,00						
22	722174212R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm,</i>	m	355,00			0,00028	0,10		
23	722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25 <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm,</i>	m	60,00			0,00028	0,02		
24	722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32 <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm,</i>	m	70,00			0,00028	0,02		
25	722174215R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm	m	15,00			0,00030	0,00		
26	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	355,00			0,00005	0,02		
27	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	60,00			0,00007	0,00		
28	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	70,00			0,00007	0,00		
29	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	72,00						
30	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	4,00						
31	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	3,00						
32	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	2,00						
33	722269113R00	Montáž vodoměru závitového G1"	kus	1,00			0,00278	0,00		
34	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	500,00			0,00018	0,09		
35	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových , DN 20 <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25,</i>	soubor	1,00						
36	28615133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	355,00			0,00014	0,05		
37	28615135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	60,00			0,00023	0,01		
38	28615138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	70,00			0,00037	0,03		
39	28615140	Trubka D 40 x 5,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	15,00			0,00057	0,01		
40	28654002	Fitinka PPR D 20 mm	kus	500,00			0,00001	0,01		
41	28654004	Fitinka PPR D 25 mm	kus	150,00			0,00002	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.1
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
42	28654006	Fitinka PPR D 32 mm	kus	150,00			0,00005	0,01		
43	28654008	Fitinka PPR D 40 mm	kus	20,00			0,00010	0,00		
44	28654321	Koleno nástěnné kovový závit d 20x1/2" PPR	kus	72,00			0,00008	0,01		
45	38821352	Vodoměr lopatk. na studenou vodu DN25	kus	1,00			0,00200	0,00		
46	42610682	Čerpadlo cirkulační Aktualizace-Název v DZ: Čerpadlo oběhové 25-NTV-56-5-LM-80 prov.1F 230 V,	kus	1,00			0,00470	0,00		
47	551100123	Kohout kulový voda 3/4"	kus	2,00			0,00037	0,00		
48	551100124	Kohout kulový voda 1"	kus	2,00			0,00066	0,00		
49	551100125	Kohout kulový voda 5/4"	kus	2,00			0,00102	0,00		
50	551100202	Klapka zpětná voda 3/4"	kus	1,00			0,00025	0,00		
51	551100303	Filtr závitový 3/4"	kus	1,00						
52	55141030	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" Aktualizace-Název v DZ: Ventil rohový mosazný T 66 1/2" s vrškem T 13,	kus	72,00			0,00016	0,01		
53	55166610	Ventil membrán pro el. tlakové ohřivače 3/4"	kus	1,00			0,00075	0,00		
54	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,40						
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod						0,40		
Díl:	725	Zařizovací předměty								
55	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	2,00			0,00011	0,00		
56	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných invalidních	soubor	1,00			0,00186	0,00		
57	725119306R00	Montáž klozetu závěsného Dětské:8 Klasické:6	soubor	14,00 8,00 6,00			0,00089	0,01		
58	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	14,00						
59	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00			0,00375	0,01		
60	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00			0,00224	0,00		
61	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva Dětské:10 Klasické:6	soubor	16,00 10,00 6,00			0,00140	0,02		
62	725229107R00	Montáž sprchových zástěn oboustranně upevněných	soubor	2,00			0,00020	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.1
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
63	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00			0,00062	0,00		
64	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	5,00			0,00212	0,01		
65	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00			0,00379	0,01		
66	725539206U00	Mtž ohřivač zásobník závěsný -200l	soubor	1,00			0,00576	0,01		
67	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	8,00			0,00024	0,00		
68	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	16,00			0,00004	0,00		
69	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00			0,00013	0,00		
70	28696751	Modul-WC s ovládáním zepředu komplet Duofix	kus	14,00			0,01297	0,18		
71	28696752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	14,00			0,00032	0,00		
72	40444924500	Zrcadlo včetně rámu 450x600 mm sklopné invalidní	kus	1,00			0,00300	0,00		
73	484387533	Ohřivač vody zásob.nepřímotop.200l	kus	1,00			0,09700	0,10		
74	55143141500	Ručka lékařská RAFPL/L	kus	1,00			0,00105	0,00		
75	55143304	Baterie automatická SLU 03 směšovací vč. zdroje	kus	16,00			0,00280	0,04		
76	5514500700	Baterie dřezová stojánková	kus	5,00			0,00120	0,01		
77	55145038	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kul. ústí TM01 pro výlevku	kus	2,00			0,00160	0,00		
78	55162321	HL100/50 uzávěrka zápachová DN50 6/4" s přípojkou	kus	2,00			0,00027	0,00		
79	55162328.A	HL132/40 uzávěrka zápachová DN 40 5/4"pro umyvadla	kus	21,00			0,00020	0,00		
80	55162338.A	HL134.0/40 uzávěrka zápach. podomítková DN 40	kus	1,00			0,00022	0,00		
81	55162358.A	HL202G trubka pro připojení WC DN100	kus	14,00			0,00029	0,00		
82	55162382.A	HL227 tvarovka pro připojení závěsného WC DN80/100 platí i pro výlevky	kus	2,00			0,00093	0,00		
83	55162420.A	HL400 zápachová uzávěrka pro pračky DN 40/50	kus	3,00			0,00028	0,00		
84	55162454.A	HL511 uzávěrka zápach.d 90 mm sprchové kouty	kus	2,00			0,00040	0,00		
85	551673931	Sedátko klozetové OLYMP NEW č. 893281 bílé	kus	14,00			0,00133	0,02		
		dětské:8		8,00						
		Klasické:6		6,00						
86	55167408	Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem	kus	1,00			0,00250	0,00		
87	55220113.M	Vanička sprchová RONDA 90 PU	kus	2,00			0,00837	0,02		
88	55231350	Dvoudřez nerez 900 typ 501 1a	kus	5,00			0,00870	0,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.1
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
89	55346984	Madlo pevné invalidní, dl.845mm	kus	1,00			0,01965	0,02		
90	55346985	Madlo sklopné invalidní, dl.845mm	kus	1,00			0,01965	0,02		
91	55346987	Madlo krakorcové sklopné, dl. 550mm	kus	1,00			0,03966	0,04		
92	55346999	Madlo pevné invalidní, dl. 550mm	kus	1,00			0,01293	0,01		
93	55484439.A	Zástěna sprchoá posuvná	kus	2,00			0,01600	0,03		
94	64214482	Umyvadlo Nova Top otv.bat. 65x56 pro těl.postižené	kus	1,00			0,01750	0,02		
95	64215322.A	Umyvadlo OLYMP bílé 50x41 cm 1 otvor pro baterii	kus	10,00			0,00900	0,09		
96	64215323.A	Umyvadlo OLYMP bílé s otv.bat. š. 600 mm	kus	6,00			0,01400	0,08		
97	64233512Š00	Zvýšený klozet kombinační invalidní výška 46cm	kus	1,00			0,02500	0,03		
98	64240053	Mísa klozet. závěsná OLYMP bílá hlub.splach. Dětský:8 Klasický:6	kus	14,00 8,00 6,00			0,01550	0,22		
99	64251350	Písoár keram. SLP32R Arq s radar splachovačem vč. napájení	kus	2,00			0,01650	0,03		
100	64262879	Nádrž keramická Nova Top splachování 3/6 l	kus	2,00			0,01100	0,02		
101	64271101	Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	2,00			0,01400	0,03		
102	64286105	Šrouby k umyvadlům č. 890349###0001	pár	16,00			0,00050	0,01		
103	725029	Rohový ventil 1/2" x 3/8", včetně připojovacích flexi hadic 3/8"xM10	kus	72,00						
104	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,16						
	Celkem za	725 Zařizovací předměty						1,16		

Slepý rozpočet stavby

Datum: 20.6.2016

Stavba : 3171

SU ZS Liptál-ZU 2.NP na MS, příst.výtahu, podkroví

Objednatel : Obec Liptál
Liptál 331
75631 Liptál

IČO : 00304051
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	0	0	0	0	
SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01.1 ZTI	0	0	0	0	
SO 01	01.2 Vytápění	0	0	0	0	
SO 01	01.3 VZT	0	0	0	0	
SO 03.1	03.1.1 ZTI	0	0	0	0	
SO 03.1	03.1.2 Vytápění	0	0	0	0	
SO 03.1	03.1.3 VZT	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace		0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod		0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty		0	0	0	0	0
731 Kotelny		0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí		0	0	0	0	0
734 Armatury		0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí		0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení		0	0	0	0	0

Celkem za stavbu		0	0	0	0	0
------------------	--	---	---	---	---	---

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01.1	ZTI	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171		SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrov	Náklady na m.j.	0
Projektant		UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Liptál		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrovní	Rozpočet : 01.1
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.2
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 731		Kotelny								
1	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	6,00						
2	731249123R00	Příplatek za napojení na stávající rozvod	soubor	1,00			0,00042	0,00		
3	38822087.A	Měřič tepla kompaktní 1"	kus	2,00			0,00310	0,01		
4	551100124	Kohout kulový voda 1"	kus	4,00			0,00066	0,00		
5	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,01						
	Celkem za	731 Kotelny						0,01		
Díl: 733		Rozvod potrubí								
6	722181214RT5	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	180,00			0,00003	0,01		
7	722181214RT6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	90,00			0,00004	0,00		
8	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	90,00			0,00005	0,00		
9	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	60,00			0,00008	0,00		
10	723164102RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj lisovaný	m	180,00			0,00581	1,05		
11	723164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný	m	90,00			0,00581	0,52		
12	723164104RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spoj lisovaný	m	90,00			0,00582	0,52		
13	723164105RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj lisovaný	m	60,00			0,00490	0,29		
14	723165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	480,00						
15	723165213R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	50,00						
16	723190907Š00	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	420,00						
17	733190107Š00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	420,00						
18	19632350	Trubka měděná Cu 99,99 polotvr. 15x1 mm	m	180,00			0,00039	0,07		
19	19632365	Trubka měděná Cu 99,99 polotvr. 18x1 mm	m	90,00			0,00048	0,04		
20	19632375	Trubka měděná Cu 99,99 polotvr. 22x1 mm	m	90,00			0,00059	0,05		
21	19632696	Trubka měděná Cu 99,99 tvrdá 28x1,5 mm	m	60,00			0,00111	0,07		
22	31945502	Fitinka d 15 mm měď	kus	250,00			0,00004	0,01		
23	31945503	Fitinka d 18 mm měď	kus	100,00			0,00006	0,01		
24	31945504	Fitinka d 22 mm měď	kus	80,00			0,00008	0,01		
25	31945505	Fitinka d 28 mm měď	kus	50,00			0,00012	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.2
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
26	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	2,67						
	Celkem za	733 Rozvod potrubí						2,67		
Díl:	734	Armatury								
27	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	23,00						
28	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	31,00						
29	422185101	Ventil IVAR.KIT VCD kit koupelna úhlový	kus	2,00			0,00050	0,00		
30	551200032	Ventil termostatický rohový IVAR.VS 2102 N 3/4"	kus	5,00						
31	551200102	Šroubení regulační rohové IVAR.DS 302 3/4"	kus	5,00						
32	551200140	Šroubení regulační rohové IVAR.DS 346 3/4" EK	kus	19,00						
33	551200160	Hlavice termostatická kapalinová IVAR.T 5000	kus	23,00						
34	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00						
	Celkem za	734 Armatury						0,00		
Díl:	735	Otopná tělesa								
35	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	23,00						
36	735169211R00	Montáž otop. těles trubk.koupelnových	soubor	1,00			0,00014	0,00		
37	735419101R00	Montáž konvektorů podlahových	soubor	1,00						
38	4845175014	Těleso otopné trubkové koupelnové 1200-600 mm	kus	2,00			0,01885	0,04		
39	48456207	Konvektor podlahový délka 2000 mm	kus	1,00			0,02200	0,02		
40	48459838.O	Těleso otopné 10-500/400 mm	kus	1,00			0,00467	0,00		
41	48460348.O	Těleso otopné 21-500/600 mm	kus	1,00			0,01528	0,02		
42	48460349.O	Těleso otopné 20-500/800 mm	kus	1,00			0,01811	0,02		
43	48460456.O	Těleso otopné VK 20-500/800 mm	kus	6,00			0,01890	0,11		
44	48460458.O	Těleso otopné VK 21-500/800 mm	kus	1,00			0,02079	0,02		
45	48460462.O	Těleso otopné VK 21-500/1000mm	kus	2,00			0,02559	0,05		
46	48460466.O	Těleso otopné VK 21-500/1200mm	kus	8,00			0,03032	0,24		
47	48460470.O	Těleso otopné VK 21-500/1400mm	kus	1,00			0,03511	0,04		
48	48460588.O	Těleso otopné 22-500/1000 mm	kus	1,00			0,02929	0,03		
49	48460589.O	Těleso otopné 22-500/1120 mm	kus	1,00			0,03267	0,03		
50	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,62						
	Celkem za	735 Otopná tělesa						0,62		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.2
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
51	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg	kg	80,00			0,00005	0,00		
52	354000222	Doplňkový závěsný materiál	kg	80,00			0,02500	2,00		
53	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,00						
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické						2,00		
Díl:	M23	Montáže potrubí								
54	PC	Zkouška těsnosti otopné soustavy	kpl	1,00						
55	PC	Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy	kpl	1,00						
56	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	72,00						
57	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	10,00						
58	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	h	5,00						
	Celkem za	M23 Montáže potrubí								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 01.3
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
1	Předb.cena	Ventilátor diagonální 500/160 1.1:2	ks	2,00 2,00						
2	P.C.	Pružná manžeta 160 k uchycení ventilátoru do potru 1.2:4	ks	4,00 4,00						
3	P.C.	Vyústka pro kr.potrubí 325*75-odvod s regulací průmyslová jednořadá 1.3:3	ks	3,00 3,00						
4	P.C.	Vyústka pro kr.potrubí 625*75-odvod s regulací průmyslová jednořadá 1.4:15	ks	15,00 15,00						
5	P.C.	Ventilátor diagonální 350/125 125m3/h, 180Pa 1.5:1	ks	1,00 1,00						
6	P.C.	Pružná manžeta 125 k uchycení ventilátoru do potr. 1.5a:2	ks	2,00 2,00						
7	P.C.	Talířový ventil 125 plast.odvodní 1.6:2	ks	2,00 2,00						
8	P.C:	Zděř k uchycení talíř.ventilu 125 Patří k 1.6:2	ks	2,00 2,00						
9	P.C.	Kruh. potrubí spirálně vinuté 125 vč.30% tvarovek 1.7:2,6	m	2,60 2,60						
10	P.C.	Zpětná klapka kruhová 125 1.8:1	ks	1,00 1,00						
11	P.C.	Zpětná klapka kruhová 160 1.9:2	ks	2,00 2,00						
12	P.C.	Hadice flexo 125 s tepelnou a zvuk.izolací 1.10:5,6	m	5,60 5,60						
13	P.C.	Hadice flexo 160 s tepelnou a zvuk.izolací 1.11:0,7	m	0,70 0,70						
14	P.C.	Výfuková hlavice 125 šedá 1.12:1	ks	1,00 1,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.3
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
15	P.C.	Výfuková hlavice 160 šedá 1.13:2	ks	2,00 2,00						
16	P.C.	Kruhové potrubí 160 vč.40% tvarovek 1.14:37,4	m	37,40 37,40						
17	P.C.	Ventilátor diagonální 800/200 600m3/h; 240Pa 230V ; 70W; 0,3A 1.15:1	ks	1,00 1,00						
18	P.C.	Pružná manžeta k uchycení ventilátoru do potr.200 1.15a:2	ks	2,00 2,00						
19	P.C.	Kruhové potrubí spirál.vinuté pozink.200 1.16:2	m	2,00 2,00						
20	P.C.	Zpětná klapka kruhová 200 1.18:3	ks	3,00 3,00						
21	P.C.	Kruhové potrubí 200 vč.30% tvarovek 1.19:7,5	m	7,50 7,50						
22	P.C.	Výfuková hlavice 200 šedá 1.20:1	ks	1,00 1,00						
23	P.C.	Hadice flexo 200 s tepelnou izolací 1.21:5,6	m	5,60 5,60						
24	P.C.	Hadice flexo 150/5 1.22:6	m	6,00 6,00						
25	P.C.	Ventilátor střešní 2ot.800 pro odvod 500m3/h 250Pa 230V; 140W; 1.23:2	ks	2,00 2,00						
26	P.C.	Podstavec pod ventilátor pro šikmou střechu 15° výška 300mm 1.24:2	ks	2,00 2,00						
27	P.C.	Zpětná klapka kruhová 200 Patří k 1.24:2	ks	2,00 2,00						
28	P.C.	Sténová mřížka 600*300/20 1.25:4	ks	6,00 4,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.3
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		1.30:2		2,00						
29	P.C.	Osazovací rámeček 600*300 Patří k 1.25:4 Patří k 1.30:2	ks	6,00 4,00 2,00						
30	P.C.	Požární stěnový uzávěr 400*215 EI 30 DP1 1.26:1	ks	1,00 1,00						
31	P.C.	Stěnová mřížka 400*200/20 1.27:2	ks	2,00 2,00						
32	P.C.	Osazovací rámeček 400*200 patří k 1.27:2	ks	2,00 2,00						
33	P.C.	Dveřní mřížka 445*88 plastová bílá 1.28:3	ks	3,00 3,00						
34	P.C.	Axiální ventilátor nástěnný Qmax 280m3/h 230V; 35W Kuličková ložiska, zpětná klapka, zpoždovač doběhu přípoj potrubí kruhové 150 1.29:1	ks	1,00 1,00						
35	P.C.	Ventilátor radiální k montáži na strop 125m3/h 230V; 87W Na výtlaku zpětná klapka; zpožděný doběh. 1.31:1	ks	1,00 1,00						
36	P.C.	Potrubí kruhové spirálně vinuté 100 pozink. 1.32:6	m	6,00 6,00						
37	P.C.	Výfuková hlavice 100 šedá 1.33:1	ks	1,00 1,00						
38	P.C.	Kalhotový kus 60° 200 1.40:2	ks	2,00 2,00						
39	P.C.	Montáž zař.č.1 (20% z dodávky) zař.č.1:1	kompl.	1,00 1,00						
40	P.C.	Ventilátor 800/500 do kruhového potrubí dvouotáčkový 2.1:1	ks	1,00 1,00						
41	P.C.	Pružná manžeta k přípoj.ventilátoru 200 na potrubí	ks	2,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.3
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		2.2:2		2,00						
42	P.C.	Ventilátor 500/160 do kruhového potrubí dvouotáčkový 2.3:1	ks	1,00 1,00						
43	P.C.	Pružná manžeta k připoj.ventilátoru 160 na potrubí 2.4:2	ks	2,00 2,00						
44	P.C.	Zpětná klapka kruhová 200 2.5:1	ks	1,00 1,00						
45	P.C.	Zpětná klapka kruhová 160 2.5a:1 2.18:1	ks	2,00 1,00 1,00						
46	P.C.	Talířový ventil plastový 200 odvod 2.6:2	ks	2,00 2,00						
47	P.C.	Zděř pro tal.ventil 200 patří k 2.6:2	ks	2,00 2,00						
48	P.C.	Talířový ventil plastový 160 odvod 2.7:1	ks	1,00 1,00						
49	P.C.	Zděř pro talíř.ventil 160 patří k 2.7:1	ks	1,00 1,00						
50	P.C.	Vyústka pro kruh.potrubí 225*75 odvod bez regul. 2.8:2	ks	2,00 2,00						
51	P.C.	Stěnová mřížka 600*300/20 2.9:2	ks	2,00 2,00						
52	P.C.	Osazovací rámeček 600*300 patří k 2.9:2	ks	2,00 2,00						
53	P.C.	Dveřní mřížka plast.bílá 445*88 2.10:2	ks	2,00 2,00						
54	P.C.	Hadice flexo 152 s tepel.a zvuk.izolací 2.11:12	m	12,00 12,00						
55	P.C.	Potrubí kruh.spirálně vinuté 200 vč.60%tvarovek 2.12:3	m	3,00 3,00						
56	P.C.	Potrubí kruh.spirálně vinuté 160 vč.30%tvarovek	m	11,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 01.3
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		2.13:11		11,00						
57	P.C.	Výfuková hlavice 140 šedá 2.14:2	ks	2,00 2,00						
58	P.C.	Potrubí kruh.spirálně vinuté 140 2.15:2	m	2,00 2,00						
59	P.C.	Hadice flexo 160 s tepelnou izolací 2.16:2,6	m	2,60 2,60						
60	P.C.	Výfuková hlavice 160 šedá 2.17:1	ks	1,00 1,00						
61	P.C.	Montáž zař.č.2 (20% z dodávky) zař.č.2:1	kompl.	1,00 1,00						
62	P.C.	Kuchyňská digestoř 600*523 nerez 3.1:1	ks	1,00 1,00						
63	P.C.	Zpětná klapka do kruh.potrubí 125 3.2:1	ks	1,00 1,00						
64	P.C.	Kruhové potrubí125 spirálně vinuté vč.10%tvarovek 3.3:8	m	8,00 8,00						
65	P.C.	Ventilátor radiální nástěnný 250 se zpět.klapkou 3.4:1	ks	1,00 1,00						
66	P.C.	Hadice flexo 100 3.5:1,2	m	1,20 1,20						
67	P.C.	Kruhov.potrubí 160 spirálně vinuté 160 vč.10%tvar. 3.6:9,6	m	9,60 9,60						
68	P.C.	Hadice flexo 160 s tepelnou izolací 3.7:2,4	m	2,40 2,40						
69	P.C.	Výfuková hlavice 160 - šedá 3.8:1	ks	1,00 1,00						
70	P.C.	Montáž zař.č.3 (20% z dodávky) zař.č.3:1	kompl.	1,00 1,00						
71	P.C.	Zař.č.7 (část pro SO01) pro SO01:35	kg	35,00 35,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01.3
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
72	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Revize výtahu a komplexní zkouška	h	8,00						
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení								

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01.3	VZT	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171	SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrov		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Liptál			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrovní	Rozpočet : 01.3
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01.2	Vytápění	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171		SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví	Náklady na m.j.	0
Projektant		UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Liptál		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrovní	Rozpočet : 01.2
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.1.1	ZTI	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03.1	Vestavba do podkroví obj. B		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171	SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Liptál			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví	Rozpočet :	03.1.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 97		Prorážení otvorů								
1	973031335R00	Zednické připomoci sekání, prostupy	hod	100,00						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	106,00						
3	733174255R00	Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 40 mm,</i>	m	20,00			0,00030	0,01		
4	733174256R00	Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 50 mm,</i>	m	16,00			0,00030	0,00		
5	733174258R00	Montáž potrubí z plastů HT D 75 mm	m	5,00			0,00031	0,00		
6	733174260R00	Montáž potrubí z plastů HT D 110 mm <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 110 mm,</i>	m	65,00			0,00031	0,02		
7	28615204.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP	kus	20,00			0,00024	0,00		
8	28615214.A	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP	kus	16,00			0,00030	0,00		
9	28615224.A	Trubka HT s hrdlem D 75 mm délka 1000 mm PP	kus	5,00			0,00048	0,00		
10	28615234.A	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP	kus	65,00			0,00108	0,07		
11	28615282.A	Fitinka HTB D 40 mm	kus	80,00			0,00003	0,00		
12	28615287.A	Fitinka HTB D 50 mm	kus	30,00			0,00005	0,00		
13	28615292.A	Fitinka HTB D 75 mm	kus	20,00			0,00007	0,00		
14	28615297.A	Fitinka HTB D 110 mm	kus	100,00			0,00018	0,02		
15	55162150.A	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	2,00			0,00009	0,00		
16	55162537.A	HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava	kus	5,00			0,00027	0,00		
17	7210020	Uchycení potrubí	soub	1,00						
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,14						
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace						0,14		
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
19	721-0020	Uchycení potrubí	soub	1,00						
20	722174212R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	150,00			0,00028	0,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 03.1.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm,								
21	722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25	m	70,00			0,00028	0,02		
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm,								
22	722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32	m	20,00			0,00028	0,01		
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm,								
23	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	150,00			0,00005	0,01		
24	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	70,00			0,00007	0,00		
25	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	100,00			0,00007	0,01		
26	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	29,00						
27	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	5,00						
28	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	6,00						
29	722269113R00	Montáž vodoměru závitového G1"	kus	1,00			0,00278	0,00		
30	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	320,00			0,00018	0,06		
31	723150801R00	Montáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	80,00			0,00025	0,02	-0,00254	-0,20
32	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových , DN 20	soubor	1,00						
		Aktualizace-Název v DZ: Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25,								
33	14148105	Trubka systémová 35,0 x 1,5 mm uhl.ocel	m	80,00			0,00123	0,10		
34	28615133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	150,00			0,00014	0,02		
35	28615135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	70,00			0,00023	0,02		
36	28615138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	20,00			0,00037	0,01		
37	28654002	Fitinka PPR D 20 mm	kus	200,00			0,00001	0,00		
38	28654004	Fitinka PPR D 25 mm	kus	80,00			0,00002	0,00		
39	28654006	Fitinka PPR D 32 mm	kus	10,00			0,00005	0,00		
40	28654321	Koleno nástěnné kovový závit d 20x1/2" PPR	kus	43,00			0,00008	0,00		
41	31941155	Fitinka d 35 uhlíková ocel	kus	60,00			0,00014	0,01		
42	38821352	Vodoměr lopatk. na studenou vodu DN25	kus	1,00			0,00200	0,00		
43	42211800	Ventil oddělovací BA 295	kus	2,00			0,00400	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 03.1.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
44	42217501.M	Směšovací termostatická armatura ESBE VTA 322 35-60°C G3/4 DN20-1,5 <i>Aktualizace-Název v DZ: Směšovací armatura ESBE G 235,</i>	kus	1,00			0,00250	0,00		
45	42610682	Čerpadlo cirkulační <i>Aktualizace-Název v DZ: Čerpadlo oběhové 25-NTV-56-5-LM-80 prov.1F 230 V,</i>	kus	1,00			0,00470	0,00		
46	44982620.A	Hydrantový syst D25 prům. 25/20 prosklené dveře	kus	2,00			0,01500	0,03		
47	551100123	Kohout kulový voda 3/4"	kus	2,00			0,00037	0,00		
48	551100124	Kohout kulový voda 1"	kus	6,00			0,00066	0,00		
49	551100202	Klapka zpětná voda 3/4"	kus	1,00			0,00025	0,00		
50	551100303	Filtr závitový 3/4"	kus	1,00						
51	55141030	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" <i>Aktualizace-Název v DZ: Ventil rohový mosazný T 66 1/2" s vrškem T 13,</i>	kus	43,00			0,00016	0,01		
52	55166610	Ventil membrán pro el. tlakové ohřivače 3/4"	kus	1,00			0,00075	0,00		
53	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,39						
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod						0,39		-0,20
Díl:	725	Zařizovací předměty								
54	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	1,00			0,00011	0,00		
55	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných invalidních	soubor	1,00			0,00186	0,00		
56	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	8,00			0,00089	0,01		
57	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	8,00						
58	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	6,00			0,00375	0,02		
59	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00			0,00224	0,00		
60	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	10,00			0,00140	0,01		
61	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00			0,00212	0,00		
62	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00			0,00379	0,00		
63	725539206U00	Mtž ohřivač zásobník závěsný -200l	soubor	1,00			0,00576	0,01		
64	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,00			0,00024	0,00		
65	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	11,00			0,00004	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
66	28696751	Modul-WC s ovládáním zepředu komplet Duofix	kus	8,00			0,01297	0,10		
67	28696752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	8,00			0,00032	0,00		
68	40444924Š00	Zrcadlo včetně rámu 450x600 mm sklopné invalidní	kus	1,00			0,00300	0,00		
69	484387533	Ohřívač vody zásob.nepřímotop.200l	kus	1,00			0,09700	0,10		
70	55143141Š00	Ručka lékařská RAFPL/L	kus	1,00			0,00105	0,00		
71	55143304	Baterie automatická SLU 03 směšovací vč. zdroje	kus	10,00			0,00280	0,03		
72	5514500700	Baterie dřezová stojánková	kus	2,00			0,00120	0,00		
73	55145038	Baterie dřezová směšovací nástěnná s kul.ústí TM01 pro výlevku	kus	2,00			0,00160	0,00		
74	55162321	HL100/50 uzávěrka zápachová DN50 6/4" s přípojkou	kus	2,00			0,00027	0,00		
75	55162328.A	HL132/40 uzávěrka zápachová DN 40 5/4"pro umyvadla	kus	10,00			0,00020	0,00		
76	55162338.A	HL134.0/40 uzávěrka zápach. podomítková DN 40	kus	1,00			0,00022	0,00		
77	55162358.A	HL202G trubka pro připojení WC DN100	kus	9,00			0,00029	0,00		
78	55162382.A	HL227 tvarovka pro připojení závěsného WC DN80/100 platí i pro výlevky	kus	1,00			0,00093	0,00		
79	551673931	Sedátko klozetové OLYMP NEW č. 893281 bílé	kus	8,00			0,00133	0,01		
80	55167408	Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem	kus	1,00			0,00250	0,00		
81	55231350	Dvoudřez nerez 900 typ 501 1a	kus	2,00			0,00870	0,02		
82	55346984	Madlo pevné invalidní, dl.845mm	kus	1,00			0,01965	0,02		
83	55346985	Madlo sklopné invalidní, dl.845mm	kus	1,00			0,01965	0,02		
84	55346987	Madlo krakorcové sklopné, dl. 550mm	kus	1,00			0,03966	0,04		
85	55346999	Madlo pevné invalidní, dl. 550mm	kus	1,00			0,01293	0,01		
86	64214482	Umyvadlo Nova Top otv.bat. 65x56 pro těl.postižené	kus	1,00			0,01750	0,02		
87	64215322.A	Umyvadlo OLYMP bílé 50x41 cm 1 otvor pro baterii	kus	10,00			0,00900	0,09		
88	64233512Š00	Zvýšený klozet kombinační invalidní výška 46cm	kus	1,00			0,02500	0,03		
89	64240053	Mísa klozet. závěsná OLYMP bílá hlub.splach.	kus	8,00			0,01550	0,12		
90	64251350	Pisoár keram. SLP32R Arq s radar splachovačem vč. napájení	kus	6,00			0,01650	0,10		
91	64262879	Nádrž keramická Nova Top splachování 3/6 l	kus	1,00			0,01100	0,01		
92	64271101	Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00			0,01400	0,01		
93	64286105	Šrouby k umyvadlům č. 890349###0001	pár	10,00			0,00050	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrovní	Rozpočet: 03.1.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkrovní obj. B	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
94	725029	Rohový ventil 1/2" x 3/8", včetně připojovacích flexi hadic 3/8"xM10	kus	43,00						
95	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,82						
	Celkem za	725 Zařizovací předměty						0,82		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.1.2	Vytápění	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03.1	Vestavba do podkroví obj. B		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171	SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Liptál			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví	Rozpočet :	03.1.2
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Vytápění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
731 Kotelny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 03.1.2
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 97		Prorážení otvorů								
1	973031335R00	Zednické připomoci	hod	80,00						
	Celkem za 97	Prorážení otvorů								
Díl: 731		Kotelny								
2	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	12,00			0,00004	0,00		
3	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	15,00						
4	38832105	Teploměr axiální IVAR.TP 120A D 63/L 50 mm	kus	8,00						
5	42210773	Ventil vyvažovací DN25	kus	2,00			0,00740	0,01		
6	42211640	Trojcestný směšovací ventil DN 25	kus	1,00			0,00350	0,00		
7	42610243.A	Čerpadlo pro TUV alpha2 25-60	kus	1,00			0,03700	0,04		
8	42610264.A	Čerpadlo pro ZUŠ Magna 25-80	kus	1,00			0,07900	0,08		
9	42971721.A	Servopohon pro TRV	kus	1,00						
10	551100124	Kohout kulový voda 1"	kus	10,00			0,00066	0,01		
11	551100212	Klapka zpětná EURA-SPRINT IVAR.CIM 30 VA 1"	kus	3,00			0,00037	0,00		
12	551100304	Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 20 FF 1"	kus	2,00						
13	551200011	Ventil automatický odvzdušňovací IVAR.VARIA 1/2"	kus	4,00						
14	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,14						
	Celkem za 731	Kotelny						0,14		
Díl: 733		Rozvod potrubí								
15	722181214RT5	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	200,00			0,00003	0,01		
16	722181214RT6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	100,00			0,00004	0,00		
17	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	100,00			0,00005	0,01		
18	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	50,00			0,00008	0,00		
19	723164102RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj lisovaný	m	200,00			0,00581	1,16		
20	723164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný	m	100,00			0,00581	0,58		
21	723164104RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spoj lisovaný	m	100,00			0,00582	0,58		
22	723164105RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj lisovaný	m	50,00			0,00490	0,25		
23	723165212R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	kus	630,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 03.1.2
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
24	723165213R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	50,00						
25	723190907Š00	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	450,00						
26	733190107Š00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	450,00						
27	19632350	Trubka měděná Cu 99,99 polotvr. 15x1 mm	m	200,00			0,00039	0,08		
28	19632365	Trubka měděná Cu 99,99 polotvr. 18x1 mm	m	100,00			0,00048	0,05		
29	19632375	Trubka měděná Cu 99,99 polotvr. 22x1 mm	m	100,00			0,00059	0,06		
30	19632696	Trubka měděná Cu 99,99 tvrdá 28x1,5 mm	m	50,00			0,00111	0,06		
31	31945502	Fitinka d 15 mm měď	kus	400,00			0,00004	0,02		
32	31945503	Fitinka d 18 mm měď	kus	100,00			0,00006	0,01		
33	31945504	Fitinka d 22 mm měď	kus	80,00			0,00008	0,01		
34	31945505	Fitinka d 28 mm měď	kus	50,00			0,00012	0,01		
35	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	2,86						
	Celkem za	733 Rozvod potrubí						2,86		
Díl:	734	Armatury								
36	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	26,00						
37	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	26,00						
38	551200140	Šroubení regulační rohové IVAR.DS 346 3/4" EK	kus	26,00						
39	551200160	Hlavice termostatická kapalinová IVAR.T 5000	kus	26,00						
	Celkem za	734 Armatury								
Díl:	735	Otopná tělesa								
40	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	26,00						
41	48460258.O	Těleso otopné VK 11-600/400 mm	kus	3,00			0,00869	0,03		
42	48460260.O	Těleso otopné VK 11-600/520 mm	kus	1,00			0,01064	0,01		
43	48460262.O	Těleso otopné VK 11-600/600 mm	kus	2,00			0,01195	0,02		
44	48460266.O	Těleso otopné VK 11-600/800 mm	kus	2,00			0,01521	0,03		
45	48460269.O	Těleso otopné VK 11-600/1000mm	kus	1,00			0,01847	0,02		
46	48460273.O	Těleso otopné VK 11-600/1200mm	kus	1,00			0,02173	0,02		
47	48460734.O	Těleso otopné VK 22-600/720 mm	kus	1,00			0,02474	0,02		
48	48460736.O	Těleso otopné VK 22-600/800 mm	kus	8,00			0,02727	0,22		
49	48460738.O	Těleso otopné VK 22-600/920 mm	kus	3,00			0,03115	0,09		
50	48460740.O	Těleso otopné VK 22-600/1000mm	kus	3,00			0,03368	0,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrovní	Rozpočet: 03.1.2
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkrovní obj. B	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
51	48460746.O	Těleso otopné VK 22-600/1320mm	kus	1,00			0,04380	0,04		
52	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,61						
	Celkem za	735 Otopná tělesa						0,61		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
53	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg	kg	80,00			0,00005	0,00		
54	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,00						
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické						0,00		
Díl:	M23	Montáže potrubí								
55	PC	Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy	kpl	1,00						
56	PC	Zkouška těsnosti otopné soustavy	kpl	1,00						
57	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	72,00						
58	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	10,00						
59	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	5,00						
	Celkem za	M23 Montáže potrubí								

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.1.3 VZT	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03.1	Vestavba do podkroví obj. B	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
3171	SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví	Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Liptál		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví	Rozpočet :	03.1.3
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	VZT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 03.1.3
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
1	Předb.cena	Větrací jednotka s rekuperací a el.ohřevem cena je včetně regulace Jednotka o výkonu 930m3/hod. Větrání rovnotlaké, v sestavě rekuperátor,tlumiče a el.ohříváč. Ostatní popis viz Seznam strojů a zařízení tohoto projektu a technická zpráva. Pol.4.1 až 4.10:1	kompl	1,00						
2	P.C.	Čtyřhr.potrubí SK.I do obvod 1890mm vč.40%tvarovek 4.13:10	m	10,00 10,00						
3	P.C.	Potrubí kruh.spirálně vinuté 315 vč.30%tvarovek 4.14:5	m	5,00 5,00						
4	P.C.	Protidešťová žaluzie pevná se sítkou 500*300 4.15:1	ks	1,00 1,00						
5	P.C.	Výfuková hlavice 315 4.16:1	ks	1,00 1,00						
6	P.C.	Potrubí kruh.spirálně vinuté 280 vč.30%tvarovek 4.17:6	m	6,00 6,00						
7	P.C.	Potrubí kruh.spirálně vinuté 200 vč.20%tvarovek 4.18:32	m	32,00 32,00						
8	P.C.	Potrubí kruh.spirálně vinuté160 vč.30%tvarovek 4.19:6,5	m	6,50 6,50						
9	P.C.	Izolační návlek na kruh.potrubí 280 4.20:6	m	6,00 6,00						
10	P.C.	Izolační návlek na kruh. potrubí 203 4.21:22	m	22,00 22,00						
11	P.C.	Izolační rohož na obalení jednotky tl.60mm Povrch Al.folie 4.21:22	m2	22,00 22,00						
12	P.C.	Výústka na kruh.potrubí 325*75 bez regulace-odvod 4.23:1	ks	1,00 1,00						
13	P.C.	Výústka na kruh.potrubí 525*75 bez regulace-odvod	ks	8,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrovní	Rozpočet: 03.1.3
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkrovní obj. B	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		4.24:8		8,00						
14	P.C.	Škrťací klapka pro kruh.potrubí 160 ruční 4.25:1	ks	1,00 1,00						
15	P.C.	Škrťací klapka pro kruh.potrubí 200 ruční 4.26:1	ks	1,00 1,00						
16	P.C.	Montáž zař.č.4 (20% z dodávky) zař.č.4:1	kompl.	1,00 1,00						
17	P.C.	Ventilátor radiální do stropu 250T 5.2:5	ks	5,00 5,00						
18	P.C.	Hadice flexo 100 5.3:7,5	m	7,50 7,50						
19	P.C.	Potrubí kruh.100 spirálně vinuté vč.20%tvarovek 5.4:5	m	5,00 5,00						
20	P.C.	Výfuková hlavice 100 šedá 5.5:5	ks	5,00 5,00						
21	P.C.	Požární stěnový uzávěr EW 15DP3-C 5.6:2	ks	2,00 2,00						
22	P.C.	Montáž zař.č.5 (20% z dodávky) zař.č.5:1	kompl.	1,00 1,00						
23	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Revize výtahu a komplexní zkouška	h	8,00						
24	P.C.	Zař.č.7 (část pro SO03.1) Pomocný a montážní materiál pro SO03.1:30	kg	30,00 30,00						
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení								