

Slepý rozpočet stavby

Datum: 20.6.2016

Stavba : 3171

SU ZS Liptál-ZU 2.NP na MS, příst.výtahu, podkroví

Objednatel : Obec Liptál
Liptál 331
75631 Liptál

IČO : 00304051
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	0	0	0	0	
SO 02 Přístavba výtahu	0	0	0	0	
SO 03 Vestavba do podkroví	0	0	0	0	
SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	0	0	0	0	
SO 04 Výměna střešní krytiny obj. B	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01 Stavební část	0	0	0	0	
SO 02	02 Stavební část	0	0	0	0	
SO 03	03 Kotelna	0	0	0	0	
SO 03.1	03.1 Stavební část - revize 042016	0	0	0	0	
SO 04	04 Stavební část	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
311 Sádkartónové konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů		0	0	0	0	0

711	Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
712	Živičné krytiny		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace		0	0	0	0	0
723	Vnitřní plynovod		0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
731	Kotelny		0	0	0	0	0
732	Strojovny		0	0	0	0	0
733	Rozvod potrubí		0	0	0	0	0
734	Armatury		0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé		0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové		0	0	0	0	0
781	Obklady keramické		0	0	0	0	0
783	Nátěry		0	0	0	0	0
784	Malby		0	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0	0
M23	Montáže potrubí		0	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		0	0	0	0	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výta		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171		SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrov	Náklady na m.j.	0
Projektant		UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Liptál		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrovní	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730 Vytápění	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Přístavba výtahu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171	SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrov		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Liptál			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrovní	Rozpočet : 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 4,30*3,25*1,85+2,95*2,35*0,80	m3	31,40 31,40						
2	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 2,95*0,60*1,10+2,10*0,60*0,60	m3	2,70 2,70						
3	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4 pod stávaj. základy:2,70*0,40*0,50	m3	0,54 0,54						
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 2,703+0,54	m3	3,24 3,24						
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m -pro zásyp	m3	17,08						
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku :31,3997+2,703+0,54-17,0822	m3	17,56 17,56						
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -pro zásyp	m3	17,08						
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS 31,3997+2,703+0,54-17,0822	m3	17,56 17,56						
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 4,30*3,25*1,85+2,95*2,35*0,80 -(2,70*2,45*1,85+2,95*2,35*0,30)	m3	17,08 31,40 -14,32						
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 31,3997+2,703+0,54-17,0822	m3	17,56 17,56						
	Celkem za	1 Zemní práce								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
11	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného pod zakl. pas:2,95*0,60*0,15+2,10*0,60*0,15	m3	0,45 0,45			1,93971	0,88		
12	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 pod vyt. šachtu+vana:2,40*2,15*0,30+2,80*2,55*0,20	m3	2,98 2,98			2,52500	7,51		
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení pod vyt. šachtu+vana:(2,40+2,15)*0,30*2+(2,80+2,55)*0,20*2	m2	4,87 4,87			0,03920	0,19		
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,87						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
15	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 pod vyt. šachtu+vana 90kg/m3:90*2,976*0,001	t	0,27 0,27			1,02174	0,27		
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 zídka u vstupu,:2,95*0,60*1,10+2,10*0,60*0,60+2,45*0,25*0,85	m3	3,22 3,22			2,52500	8,14		
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení zídka u vstupu,:2,45*0,85*2	m2	4,17 4,17			0,00086	0,00		
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,17						
19	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 90 kg/m3:90*3,2236*0,001	t	0,29 0,29			1,07200	0,31		
20	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 pod stávaj. základy:2,70*0,40*0,50	m3	0,54 0,54			2,52766	1,36		
21	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25 u vyt. šachtyč-vana:(2,80+2,30)*0,20*1,60+(2,80+2,30)*0,20*2,20 u vyt. šachty:(2,40+2,30)*0,25*1,90*2-1,20*0,25*0,60	m3	8,16 3,88 4,29			2,52500	20,61		
22	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení u vyt. šachtyč-vana:(2,80+2,40+2,50+2,30)*1,60+(2,80+2,40+2,50+2,30)*2,20 u vyt. šachty:(2,40+1,90+2,30+1,65)*1,90*2-1,20*0,60*2	m2	67,91 38,00 29,91			0,03931	2,67		
23	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	67,91						
24	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 90 kg/m3:90*8,131*0,001	t	0,73 0,73			1,02110	0,75		
25	229940020RA0	Trubkové mikropiloty D 105, včetně injektáže 4,50*4	m	18,00 18,00			0,08442	1,52		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání					44,22			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce								
26	311238113R00	Zdivo cihelné bloky P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm 1-3NP:(2,30*2+1,90*2)*3,25+(2,15*2+1,90*2)*3,45+(2,30+2,20)*3,25	m2	108,82 69,87			0,24951	27,15		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(2,15*2+1,90*2)*3,25+(2,30+2,20)*3,15+4,85*2,00+2,70*2,00*0,5*2 -(1,10*2,25*4+1,50*2,25*2)		55,60 -16,65						
27	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	12,00			0,05422	0,65		
28	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	6,00			0,06314	0,38		
29	330321311R00	Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 u vstupu 0,25*0,25*3,40*2	m3	0,43 0,43			2,53999	1,08		
30	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 0,25*4*3,40*2	m2	6,80 6,80			0,03808	0,26		
31	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	6,80						
32	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 110 kg/m3:110*0,425*0,001	t	0,05 0,05			1,02396	0,05		
33	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. u výtahu m.č.336:-2,20*2,05	m2	4,51 4,51			0,02017	0,09		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce					29,66			
Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
34	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 nad vyt. šachtou., nad vstupem a u vytahu:2,40*2,15*0,20+2,20*2,05*0,15*2	m3	2,39 2,39			2,52514	6,02		
35	411351101R00	Bednění stropů deskových - zřízení nad vyt. šachtou., nad vstupem a u vytahu:(2,40+2,15)*0,20*2+1,90*1,65+2,20*2,05*2	m2	13,98 13,98			0,00446	0,06		
36	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	13,98						
37	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m. nad vyt. šachtou., nad vstupem a u vytahu:1,90*1,65+2,20*2,05*2	m2	12,16 12,16			0,00227	0,03		
38	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	12,16						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
39	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí - podesta průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm <i>3,03 kg/m2:12,4*3,03*0,001</i>	t	0,04 <i>0,04</i>			1,05544	0,04		
40	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí - strop průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm <i>5,4 kg/m2:10,3*5,4*0,001</i>	t	0,06 <i>0,06</i>			1,05472	0,06		
41	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 <i>1-3NP:(2,15*2+1,90*2)*0,25*0,25*2+(2,15*2+1,90*2)*0,25*0,18</i> <i>(2,45+2,05)*0,25*0,35*2+(2,45+2,05)*0,25*0,38</i>	m3	2,59 <i>1,38</i> <i>1,22</i>			2,52511	6,55		
42	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení <i>1-3NP:(2,15*2+1,90*2)*0,25*2*2+(2,15*2+1,90*2)*0,18*2</i> <i>(2,45+2,05)*0,35*2*2+(2,45+2,05)*0,38*2</i>	m2	20,74 <i>11,02</i> <i>9,72</i>			0,00342	0,07		
43	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	20,74						
44	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05 <i>R 12 - 0,888</i> <i>kg/m:(4,8*32*0,888+2,25*36*0,888+1,2*154*0,888)*0,001</i> <i>R 6 - třm - 0,222 kg/m:1,0*96*3*0,222*0,001</i>	t	0,44 <i>0,37</i> <i>0,06</i>			1,07100	0,47		
45	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 <i>u vstupu:2,40*1,20*0,15+2,40*0,15*0,30*0,5*4</i>	m3	0,65 <i>0,65</i>			2,52508	1,64		
46	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení <i>u vstupu:2,40*(0,15*4+0,30*3)</i>	m2	3,60 <i>3,60</i>			0,01693	0,06		
47	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,60						
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce					14,99			
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní								
48	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková <i>nad vyt. šachtou:1,90*1,65</i> <i>nad m.č.229:2,20*2,05+1,50*0,37*2</i>	m2	8,76 <i>3,14</i> <i>5,62</i>			0,05123	0,45		
49	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková <i>2-3 NP</i> <i>m.č.229,336:(2,20+2,05)*2*(3,45+3,00)+(1,50*2+2,25*2*2)*2+(1,50*2+2,60*2*2)*0,37</i> <i>-(1,50*2,25*2+1,50*2,60*2+1,10*2,10*3)</i>	m2	77,40 <i>83,78</i> <i>-21,48</i>			0,05163	4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Štít:4,85*2,00+2,70*2,00*0,5*2		15,10						
50	617421232R00	Omítka vnitřní vytah.šachty, MVC, štuková hlazená vyt. šachta:(1,90+1,65)*2*12,53-1,10*2,10*4	m2	79,72 79,72			0,05126	4,09		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní						8,53		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
51	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okna dveře:1,50*2,25*2+1,45*2,62	m2	10,55 10,55			0,00010	0,00		
52	622311134RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou Silikon, lepidlo Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK. fasáda:(5,15+2,45*2)*10,83+2,45*2,35-(1,50*2,25*2+1,10*2,25*2+1,50*2,60) Štít:4,85*2,00+2,70*2,00*0,5*2	m2	114,10 99,00 15,10			0,01365	1,56		
53	622311150RT3	Povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou Silikon 3,2 kg/m2, lepidlo Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je započteno 6,67 m rohových lišt, 3,33 m lišt s okapničkou, 10 m napojovacích lišt na m2 a síťovina na vyztužení rohů 1,1 m2. (1,50*2+2,25*2*2+1,10*2+2,25*4)*0,20	m2	4,64 4,64			0,01013	0,05		
54	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK. vyt. šachta:(2,45+2,70)*0,60	m2	3,09 3,09			0,01642	0,05		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější						1,66		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
55	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 podkladní mazanina pod žb. vanu-výtah:3,50*2,85*0,05 podlaha 2 NP m.č.229:(2,20*2,05+1,50*0,37)*0,07	m3	0,85 0,50 0,35			2,52500	2,15		
56	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,93			2,52500	2,34		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		u vstupu, podlaha 3 NP m.č.336:2,10*2,00*0,10+(2,20*2,05+1,50*0,37)*0,10		0,93						
57	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující u vstupu: 2,10*2,00*0,30 pod podkladní mazaninu žb. vanu-výtah: 3,50*2,85*0,15	m3	2,76 1,26 1,50			1,83700	5,06		
58	632411130RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm samonivelační anhydritový potěr podlaha 2-3 NP m.č.229,336:(2,20*2,05+1,50*0,37)*2	m2	10,13 10,13			0,05670	0,57		
59	632456231R00	Potěr píscem.stupňů hlazený oc.hladítkem, 30 mm u vstupu: 2,40*(0,15*4+0,30*3)	m2	3,60 3,60			0,08265	0,30		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce					10,43			
Díl:	64	Výplně otvorů								
60	641991721U00	Osaz rámu oken z plastů 4m2 na MPP	kus	2,00			0,00096	0,00		
61	642943111R00	Osazování úhelník.rámů s dveřními křídly pl.2,5 m2	kus	4,00			0,02600	0,10		
62	642943119R00	Příplatek za osazení.ocel.rámů výtahových dveří	kus	4,00						
63	648991111RT4	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 200 mm 1,55*2	m	3,10 3,10			0,01188	0,04		
Celkem za		64 Výplně otvorů					0,14			
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání								
64	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren (3,96+2,0705)*12,45	m2	75,08 75,08			0,00100	0,08		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání					0,08			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
65	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m fasada:(8,15+3,95*2)*10,83	m2	173,82 173,82			0,02426	4,22		
66	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	173,82						
67	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	173,82						
68	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1-3 NP:2,00*2,10+2,20*2,05*2	m2	13,22 13,22			0,00121	0,02		
69	941955201R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2	9,41			0,00105	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		1,90*1,65*3		9,41						
70	944941101R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové, odklon do 15 st. fasada: 8,15+3,95*2	m	16,05 16,05			0,00100	0,02		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy						4,26		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
71	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 5,20*2,45*3	m2	38,22 38,22			0,00004	0,00		
72	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 3x: (5,20*2,45*3)*3	m2	114,66 114,66						
73	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	8,00			0,00015	0,00		
74	953981205R00	Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M20, malta POXY strop nad 1NP, 2 NP V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou POXY pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 380 ml a zasunutí svorníku pro chemické kotvení s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M20 x 260/70 GV.	kus	8,00						
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
75	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 2,10*3	m	6,30 6,30					-0,07000	-0,44
76	964052111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2 3 NP: 1,50*0,37*0,30	m3	0,17 0,17			0,00415	0,00	-2,40000	-0,40
77	965043431RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem u vstupu: 2,35*2,00*0,20 okap. chodník: 3,00*0,60*0,15	m3	1,21 0,94 0,27					-2,20000	-2,66
78	965082932R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 okap. chodník: 3,00*0,60*0,20	m3	0,36 0,36					-1,40000	-0,50
79	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00						
80	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 4 m2 1,50*1,50	m2	2,25 2,25			0,00092	0,00	-0,05400	-0,12
81	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MVC 2-3 NP: 1,50*0,37*1,625+1,50*0,37*0,95	m3	1,43 1,43			0,00182	0,00	-1,80000	-2,57

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
82	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí -u vstupu	m	4,00					-0,03700	-0,15
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí						0,01		-6,85
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
83	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	112,45						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl:	711	Izolace proti vodě								
84	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 2,40*2,15	m2	5,16 5,16			0,00020	0,00		
85	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku u vyt. šachty:(2,40+2,15)*2*2,20-1,10*0,60	m2	19,36 19,36			0,00052	0,01		
86	711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky 2,40*2,15*1,150	m2	5,93 5,93			0,00974	0,06		
87	711142559RZ2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Začátek provozního součtu u vyt. šachty:(2,40+2,15)*2*2,20-1,10*0,60 Konec provozního součtu 19,36*1,200	m2	23,23 19,36 19,36 23,23			0,01030	0,24		
88	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%							
	Celkem za	711 Izolace proti vodě						0,31		
Díl:	712	Živičné krytiny								
89	712600832R00	Odstranění živič.krytiny střeš nad 30° živ.šindel	m2	40,00					-0,01000	-0,40
90	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%							
	Celkem za	712 Živičné krytiny								-0,40
Díl:	713	Izolace tepelné								
91	713111111RU4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky strop3 NP:(4,85*2,45+2,05*0,50*2)*1,02	m2	14,21 14,21			0,00204	0,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
92	71311111RV3	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky <i>strop3 NP:(4,85*2,45+2,05*0,50*2)*1,02</i>	m2	14,21 <i>14,21</i>			0,00571	0,08		
93	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE <i>strop3 NP:(4,85*2,45+2,05*0,50*2)*1,02</i>	m2	14,21 <i>14,21</i>			0,00001	0,00		
94	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%							
Celkem za		713 Izolace tepelné						0,11		
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
95	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 <i>4*14+3*6+10*1</i>	m	84,00 <i>84,00</i>			0,00099	0,08		
96	762332140RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/26 <i>6,2*2</i>	m	12,40 <i>12,40</i>			0,02821	0,35		
97	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm <i>64,3*1,1</i>	m2	70,73 <i>70,73</i>			0,01452	1,03		
98	762341620RT3	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm <i>20*1,15</i>	m2	23,00 <i>23,00</i>			0,01029	0,24		
99	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	40,00					-0,01500	-0,60
100	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy <i>0,897+0,151+0,196+0,516</i>	m3	1,76 <i>1,76</i>			0,02357	0,04		
101	60515009	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm kleština 60/140 <i>0,06*0,14*3*6*1,1</i>	m3	0,17 <i>0,17</i>			0,55000	0,09		
102	60515206	Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm <i>0,1*0,16*4*14*1,1</i>	m3	0,99 <i>0,99</i>			0,55000	0,54		
103	60515230	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm <i>0,14*0,14*10*1*1,1</i>	m3	0,22 <i>0,22</i>			0,55000	0,12		
104	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%							
Celkem za		762 Konstrukce tesařské						2,49		-0,60
Díl:	764	Konstrukce klempířské								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
105	764248493R00	Montáž zachytače sněhu z Ti Zn podélného Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci. 6+6+5	m	17,00			0,00003	0,00		
106	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	14,60					-0,00336	-0,05
107	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm 1,55*2	m	3,10			0,00301	0,01		
108	764901101RT1	Tašková tabule ,na dřevo,do 30° povrchová úprava Classic, barva hnědá a cihlová Dodávka a montáž krytiny z taškových tabulí na dřevo, z žárově zinkovaného ocelového plechu tl. 0,5 mm o rozměru š.1000xdl.540-6140 mm. Povrchová úprava polyester. Položka obsahuje taškové tabule v barvě cihlově červené a hnědé, kotvicí materiál, správkovou barvu a těsnění. 64,3*1,1	m2	70,73			0,00559	0,40		
109	764906311R00	Hřebenač rovný , RŠ 307 mm	m	20,00			0,00568	0,11		
110	764908104R00	Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 125 mm	m	19,65			0,00205	0,04		
111	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 150 mm	m	14,60			0,00225	0,03		
112	764908303R00	Oplechování parapetů Pz polyuret.úprava, rš 300 mm K/1 1,55*2	m	3,10			0,00304	0,01		
113	5535089322	Zábrana sněhová l 3000 mm vč. příslušenství tyčová 2+2+1	kus	5,00			0,00750	0,04		
114	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%							
Celkem za		764 Konstrukce klempířské						0,64		-0,05
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
115	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00			0,00120	0,00		
116	61143837	Okno plastové dvoukřídle 150 x 225 cm -O5	kus	2,00			0,05500	0,11		
117	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%							
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské						0,11		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
118	767.3	M+D ocel. zábradlí okna dl. 1700 mm, odnímatelné nátěry zábradlí:16,40	kg	16,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické								
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
119	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm u vstupu:2,00*2,10+2,40*(0,30*3+0,15*4)	m2	7,80 7,80						
120	771275206R00	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 20x20 u vstupu:2,40*(0,30*3+0,15*4)	m2	3,60 3,60			0,00305	0,01		
121	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm u vstupu:2,00*2,10	m2	4,20 4,20			0,00455	0,02		
122	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,80			0,00040	0,00		
123	597642031	Dlažba keram. protiskluz. 200x200x9 mm Začátek provozního součtu u vstupu:2,00*2,10+2,40*(0,30*3+0,15*4) Konec provozního součtu 7,80*1,08	m2	8,42 7,80 7,80 8,42			0,01920	0,16		
124	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%							
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady						0,19		
Díl:	776	Podlahy povlakové								
125	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč. dodávky 2-3NP m.č.229+336:2,20*2,05*2+1,50*0,37*2	m2	10,13 10,13						
126	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny 10,13*1,03	m2	10,43 10,43			0,00347	0,04		
127	776992111R00	Svařování povlak. podlah Altro z pásů nebo čtverců	m	10,13						
128	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	10,13			0,00004	0,00		
129	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%							
	Celkem za	776 Podlahy povlakové						0,04		
Díl:	783	Nátěry								
130	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování 20*2*1,15	m2	46,00 46,00			0,00032	0,01		
131	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	254,66			0,00052	0,13		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2.								
		(0,1+0,1+0,16+0,16)*4*14+(0,06+0,06+0,14+0,14)*3*6		36,32						
		0,14*4*10*1+(0,16+0,16+0,26+0,26)*6,2*2		16,02						
		20*2*1,2		48,00						
		64,3*2*1,2		154,32						
	Celkem za	783 Nátěry						0,15		
Díl:	784	Malby								
132	784442001R00	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m	m2	201,11			0,00035	0,07		
		stropy nad vyt. šachtou:1,90*1,65		3,14						
		nad m.č.229,336:2,20*2,05*2+1,50*0,37*2		10,13						
		steny vyt. šachta:(1,90+1,65)*2*12,53		88,96						
		2-3 NP								
		m.č.229,336:(2,20+2,05)*2*(3,45+3,00)+(1,50*2+2,25*2*2)*2+(1,50*2+2,60*2*2)*0,37		83,78						
		štít:4,85*2,00+2,70*2,00*0,5*2		15,10						
	Celkem za	784 Malby						0,07		
Díl:	M21	Elektromontáže								
133	21	Elektroinstalace	kompl	1,00						
	Celkem za	M21 Elektromontáže								
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								
134	33	Výtah osobní hydraulický o nosnosti 630 kg D+M	kompl	1,00						
		typ: osobní								
		provedení: pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace								
		nosnost: 630 kg								
		rychlost: 0,5 m/s								
		počet stanic: 4								
		povrchová úprava: komaxit								
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkri	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Přístavba výtahu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
135	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,90						
136	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,90						
137	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,08						
138	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,90						
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 -pro stol. výtah (1,65+0,72)*2*0,50*0,60	m3	1,42 1,42						
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,42						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,42						
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	1,42						
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,42						
	Celkem za	1 Zemní práce								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
6	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. (1,65+0,72)*2*0,50*0,60	m3	1,42 1,42			2,52500	3,59		
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (1,65+0,72)*2*0,60	m2	2,84 2,84			0,03916	0,11		
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění (1,65+0,72)*2*0,60	m2	2,84 2,84						
9	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505 % vyztužení 90kg/m3:90*1,422*0,001	t	0,13 0,13			1,00349	0,13		
10	229940020RA0	Trubkové mikropiloty D 105, včetně injektáže pro stol. výtah 4,50*4	m	18,00 18,00			0,08442	1,52		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání						5,35		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
11	310279841R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárniciemi, tl.zdí 30cm 1NP m.č.111:1,80*0,27*2,40	m3	1,17 1,17			1,09081	1,27		
12	311238143R00	Zdivo cihel. bloky, tl. 250 mm stolový výtah 1-2 NP :(1,37*2)*3,28*2	m2	17,97 17,97			0,22351	4,02		
13	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	2,00			0,00713	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
14	340239211R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm zazdění otvoru u dveří-1 NP m.č.116:1,20*2,10 2 NP:1,20*2,10*5+0,80*2,10*3	m2	20,16 2,52 17,64			0,13786	2,78		
15	342248114R00	Příčky cihel. bloky, tl. 140 mm stolový výtah 1-2 NP : (0,90*2)*3,28*2-0,80*1,20*2	m2	9,89 9,89			0,14137	1,40		
16	342255022RT1	Příčky z porobet. tvárníc tl. 8 cm 2 NP: (2,08+1,43+1,435+3,45+2,45*2+0,80+1,45+1,96+2,40+2,32+4,20+0,40)*3,28 (2,08+1,195+1,00+4,50*2+0,60*8+6,375+0,80*2+0,50+0,40+4,70)*3,28 -(0,60*3+0,80*5+0,90*3)*1,97-1,50*1,50*2	m2	170,55 87,99 103,81 -21,25			0,05315	9,06		
17	342255028RT1	Příčky z porobeton. tvárníc tl. 15 cm 1 NP: 1,50*1,50*2+2,30*(1,50+3,28)*0,5+(3,00+1,20+2,30)*3,28+1,35*1,55 2,30*1,55*0,5 2 NP: (6,825+6,345+2,175+6,675*2+1,905+2,015+2,08+3,45)*3,28	m2	160,31 33,41 1,78 125,12			0,10550	16,91		
18	342266111RU7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace-ZTI 1+2 NP: 20,0*0,80*2	m2	32,00 32,00			0,01572	0,50		
19	59321510	Překlady železobetonové vel. 119x14x21,5 cm	kus	2,00			0,09000	0,18		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						36,14		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
20	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky desky 119x29x9-schodiště	kus	86,00			0,08050	6,92		
21	411121243RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm včetně dodávky desky 209x29x9-schodiště	kus	46,00			0,13807	6,35		
22	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	20,00			0,04900	0,98		
23	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (1,37*2*0,25*0,25+0,85*2*0,15*0,25)*2	m3	0,47 0,47			2,52511	1,19		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
24	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení <i>(1,37*2+1,35*2+0,85*2+1,07*2)*0,25*2</i>	m2	4,64 <i>4,64</i>			0,00782	0,04		
25	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění <i>(1,37*2+1,35*2+0,85*2+1,07*2)*0,25*2</i>	m2	4,64 <i>4,64</i>						
26	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 <i>R 12 - 0,888 kg/m:(1,35*32+1,0*16)*0,888*0,001</i> <i>R 6 - 0,222 kg/m:1,0*48*0,222*0,001</i>	t	0,06 <i>0,05</i> <i>0,01</i>			1,01665	0,06		
27	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 <i>stupně 2-3NP:2,10*0,143*0,31*0,5*13*2</i> <i>1-3NP:1,20*0,18*0,27*0,5*10*2+1,20*0,177*0,27*0,5*21</i>	m3	2,40 <i>1,21</i> <i>1,19</i>			2,52508	6,05		
28	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení <i>stupně 2-3 NP:2,10*(0,1435+0,31)*13*2</i> <i>stupně 1-3NP:1,20*(0,18+0,27)*20+1,20*(0,1776+0,27)*21</i>	m2	46,84 <i>24,76</i> <i>22,08</i>			0,01693	0,79		
29	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	46,84						
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce					22,38			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní								
30	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových <i>1NP m.č.116,130-m2:7,85+5,06</i> <i>2 NP m.č.202-228:63,8+31,6+7,15+7,3+7,33+7,19+32,93+63,86+7,28+5,04+2,29+16,19+11,13</i> <i>28,59+3,94+16,47+2,73+4,14+3,86+16,4+8,04+12,9+2,87+22,94+111,57</i> <i>20,59+2,86</i>	m2	533,90 <i>12,91</i> <i>263,09</i> <i>234,45</i> <i>23,45</i>			0,01888	10,08		
31	611425133R00	Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková <i>1-3 NP m.č.213 - podesty,ramena:2,965*2*2,40+1,35*2*2,40+3,20*1,20*4</i> <i>2*3 NP m.č.201:4,65*2,295+4,71*2,10*2</i>	m2	66,53 <i>36,07</i> <i>30,45</i>			0,05123	3,41		
32	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových <i>stavající omítky-2 NP</i> <i>:(5,20*2+2,44*2+3,71*2+2,295*2+6,825+3,225*4+9,45+4,625+5,37)*3,28</i>	m2	902,80 <i>217,99</i>			0,01694	15,29		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(2,215+2,225+4,53+9,47*2+1,00*2+3,375*2+2,175+2,40+1,65+6,745)*3,28		162,79						
		(2,845+10,20+4,40+5,37+5,245+3,015+1,43+4,525+5,775+0,80*2+3,53)*3,28		157,23						
		(3,45*12+6,65*2+4,69*2+2,05*2+4,755*2+2,45*2+6,88+1,88+2,52+2,32)*3,28		315,50						
		(8,945+2,455+2,940+2,20+1,00*2+0,75*2+30,525+9,75+0,45*12)*3,28		215,55						
		-(1,80*2,40*28+0,60*1,20*3+1,40*2,10+0,90*1,97*14)		-150,88						
		-(0,80*1,97*4*2+0,70*1,97*2)		-15,37						
33	612472181RT2	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi štuk 033/29	m2	741,64			0,04395	32,60		
		nové zdivo - 1								
		NP:1,50*1,50*2*2+2,30*(1,50+3,28)*0,5*2+(3,0+1,2+2,30)*3,28*2+1,35*1,55*2		66,82						
		2,30*1,55*0,5*2		3,57						
		2 NP:(6,825+6,345+2,175+6,675*2+1,905+2,015+2,08+3,45)*3,28*2		250,23						
		(2,08+1,43+1,435+3,45+2,45*2+0,80+1,45+1,96+2,40+2,32+4,20)*3,28*2		173,35						
		(0,40+2,08+1,195+1,00+4,50*2+0,60*8+6,375+0,80*2+0,50+0,40+4,70)*3,28*2		210,25						
		-(0,60*3+0,80*5+0,90*3)*1,97*2-1,50*1,50*2*2		-42,49						
		1NP m.č.111-zazdění okna:1,80*2,40		4,32						
		zazdění otvoru u dveří-1 NP m.č.116:1,20*2,10*2		5,04						
		2 NP:(1,20*2,10*5*2+0,80*2,10*3*2)*2		70,56						
34	617421232R00	Omítka vnitřní vytah.šachty, MVC, štuková hlazená	m2	45,77			0,05126	2,35		
		stolový výtah 1-2 NP:(1,40+1,37*3+1,35)*3,28+(0,90+1,07)*2*6,88		49,61						
		-0,80*1,20*4		-3,84						
35	619481111R00	Potažení vnitř.ploch rabicovým pletivem s vypnutím	m2	66,53			0,00073	0,05		
		1-3 NP m.č.213 -								
		podesty,ramena:2,965*2*2,40+1,35*2*2,40+3,20*1,20*4		36,07						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		2*3 NP m.č.201:4,65*2,295+4,71*2,10*2		30,45						
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní						63,77		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
36	622311134RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou Silikon, lepidlo	m2	4,32			0,01365	0,06		
		Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.								
		DOPLNĚNÍ FASADY -OKNO m.č.111:-1,80*2,40		4,32						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější						0,06		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
37	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 pro stol. výtah	m3	0,28			2,52500	0,72		
		1,65*1,72*0,10		0,28						
38	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) -rampa v 1NP m.č.114	m3	0,72			2,42198	1,74		
		2,40*2,00*0,30*0,5		0,72						
39	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 -pro stol. výtah	m3	0,43			2,52500	1,07		
		1,65*1,72*0,15		0,43						
40	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující -pro stol. výtah	m3	0,07			1,83700	0,13		
		0,65*0,72*0,15		0,07						
41	632451231R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 30 mm	m2	538,70			0,07426	40,00		
		1 NP m.č.116,130+rampa:7,85+5,06+2,40*2,0		17,71						
		2 NPm.č.202- 228:63,8+31,6+7,15+7,3+7,33+7,19+32,93+63,86+7,28+5,04+2,29+16,19		251,96						
		11,13+28,59+3,94+16,47+2,73+4,14+3,86+16,4+8,04+12,9+2,87+22,94		134,01						
		111,57+20,59+2,86		135,02						
42	632456131R00	Potěr píscem.stupňů hlazený dř.hladítkem, 30 mm	m2	46,84			0,08285	3,88		
		stupně 2-3 NP:2,10*(0,1435+0,31)*13*2		24,76						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		stupně 1-3NP:1,20*(0,18+0,27)*20+1,20*(0,1776+0,27)*21		22,08						
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce						47,55		
Díl:	64	Výplně otvorů								
43	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	2,00			0,04128	0,08		
44	641991831U00	Osaz rámu oken z plastů 10m2 na MPP 6	kus	3,00			0,00128	0,00		
45	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	3,00			0,03027	0,09		
46	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00			0,03055	0,06		
47	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	12,00			0,03083	0,37		
48	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	10,00			0,03111	0,31		
49	642942111RT8	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 11 cm	kus	2,00			0,03404	0,07		
50	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízkoexpanzní montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním silikonem. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek. O6:1,80*3	m	5,40			0,00486	0,03		
	Celkem za	64 Výplně otvorů						1,01		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
51	919735123R00	Řezání stávajícího žebeton panelu tl. 10 - 15 cm žebeton. panel-2 NP:3,15*2+3,28*2*2+2,00+3,28*2+1,70+3,28*2+1,05+2,05*2	m	41,39						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci								
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
52	942941021R00	Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	30,00			0,03310	0,99		
53	942941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	30,00			0,00272	0,08		
54	942941821R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	30,00						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy						1,07		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
55	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1 NP-m.č.114,116,126-127,129-130- m2:11,78+7,85+5,17+9,33+14,47+5,06 2 NP:46,14*13,84	m2	692,24 53,66 638,58			0,00205	1,42		
56	952902110R00	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách Začátek provozního součtu 1 NP-m.č.114,116,126-127,129-130- m2:11,78+7,85+5,17+9,33+14,47+5,06 2 NP:46,14*13,84 Konec provozního součtu 692*3	m2	2 076,00 53,66 638,58 692,24 2 076,00						
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1,42			
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
57	919732111R00	Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm otryskání 1 NP m.č.116,130+114:7,85+5,06+2,40*2,00 2 NP m.č.201- 228:40,43+63,8+31,6+7,15+7,3+7,33+7,19+32,93+63,86+7,28+5,04+ 2,29+16,19 11,13+28,59+3,94+16,47+2,73+4,14+3,86+16,4+8,04+12,9+2,87+22, 94+111,57 20,59+2,86	m2	579,13 17,71 292,39 245,58 23,45						
58	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2 NP:(6,375+4,85+1,70+1,94+1,30+0,86+4,40*3+0,80+0,32*5+1,20+0,2 4*2)*3,28 (5,20+0,30+1,67+2,85)*3,28-(0,60*2+0,80*4+0,90*2)*1,97	m2	133,17 112,52 20,65			0,00067	0,09	-0,13100	-17,45
59	962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm želbet. panel-2 NP-otvory:3,15*3,28*2+2,00*3,28+1,70*3,28- 0,80*1,97+1,05*2,05	m2	33,38 33,38			0,00067	0,02	-0,32400	-10,81
60	962084121R00	Bourání příček deskových WC s dveřmi 2 NP:(2,60*3+1,20*8)*2,10	m2	36,54 36,54			0,00067	0,02	-0,10000	-3,65
61	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	12,06			0,00310	0,04	-1,60000	-19,30

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		pro schodiště:(6,745*2,40*2+6,005*4,65)*0,20		12,06						
62	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -pro stol. výtah 1,65*1,72*0,15	m3	0,43 0,43					-2,20000	-0,94
63	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 -pro stol. výtah 1,65*1,72*0,10	m3	0,28 0,28					-2,20000	-0,62
64	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 1 NP m.č.116:7,85 2 NP-dle původního výkresu- m.č.2,8-13-m2,:115,3+2,32+7,002+16,06+4,92+9,07+14,04	m2	176,56 7,85 168,71					-0,02000	-3,53
65	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,00						
66	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (0,60*2+0,80*7+0,90*10)*1,97	m2	31,13 31,13					-0,07600	-2,37
67	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,55*1,97*3	m2	9,16 9,16			0,00100	0,01	-0,06300	-0,58
68	968082001U00	Vybourání plast rámu oken jedn 1m2 2 NP:1,80*2,40*2*3	m2	25,92 25,92					-0,03900	-1,01
69	968082014U00	Vybourání plast rámu oken dvoj 4+m2 2 NP:1,80*2,40*3	m2	12,96 12,96					-0,04300	-0,56
70	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC 1-2 NP-pro dveře:(1,05*3+1,20*8)*2,30	m2	29,33 29,33			0,00054	0,02	-0,18000	-5,28
71	972051200U00	Bourání otv strop žb 0,09m2 tl 20cm 2-stropy:6*2	kus	12,00 12,00					-0,04400	-0,53
72	972052200U00	Bourání otv strop žb 0,25m2 tl 20cm -pro světlovody a VZT,- (2+6ks)	kus	8,00			0,00137	0,01	-0,12000	-0,96
73	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % 1NP m.č.116,130-m2:7,85+5,06 2 NP m.č.202-228:63,8+31,6+7,15+7,3+7,33+7,19+32,93+63,86+7,28+5,04+2,29+16,19+11,13	m2	533,90 12,91 263,09					-0,01000	-5,34

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		28,59+3,94+16,47+2,73+4,14+3,86+16,4+8,04+12,9+2,87+22,94+111,57 20,59+2,86		234,45 23,45						
74	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % stavající omítky-2 NP :(5,20*2+2,44*2+3,71*2+2,295*2+6,825+3,225*4+9,45+4,625+5,37)*3,28 (2,215+2,225+4,53+9,47*2+1,00*2+3,375*2+2,175+2,40+1,65+6,745)*3,28 (2,845+10,20+4,40+5,37+5,245+3,015+1,43+4,525+5,775+0,80*2+3,53)*3,28 (3,45*12+6,65*2+4,69*2+2,05*2+4,755*2+2,45*2+6,88+1,88+2,52+2,32)*3,28 (8,945+2,455+2,940+2,20+1,00*2+0,75*2+30,525+9,75+0,45*12)*3,28 -(1,80*2,40*28+0,60*1,20*3+1,40*2,10+0,90*1,97*14) -(0,80*1,97*4*2+0,70*1,97*2)	m2	902,80 217,99 162,79 157,23 315,50 215,55 -150,88 -15,37					-0,01000	-9,03
75	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 2,NP:(5,20+1,745+0,30+3,00+2,51+5,20+1,22)*2*1,50+(1,20*3+1,40+0,90)*1,50 (5,20+2,70+4,84+3,32+2,25+1,70)*2*2,10-(0,80*1,50*4+0,80*2,00*4)	m2	139,22 66,38 72,84					-0,06800	-9,47
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí						0,21	-91,41	
Díl:	97	Prorážení otvorů								
76	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm želbet. panel-2 NP:3,15*2+3,28*2*2+2,00+3,28*2+1,70+3,28*2+1,05+2,05*2	m	41,39 41,39					-0,00046	-0,02
	Celkem za	97 Prorážení otvorů							-0,02	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
77	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	177,45						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl:	711	Izolace proti vodě								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
78	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19-9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00020 t/m2. -pro stol. výtah:1,65*1,72	m2	2,84			0,00020	0,00		
79	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky -pro stol. výtah:1,65*1,72*1,150	m2	3,26			0,00559	0,02		
80	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%							
	Celkem za	711 Izolace proti vodě						0,02		
Díl: 720		Zdravotnická instalace								
81	720	Zdravotnětechnické instalace	komple	1,00						
	Celkem za	720 Zdravotnická instalace								
Díl: 730		Vytápění								
82	730	Vytápění	komple	1,00						
	Celkem za	730 Vytápění								
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
83	764908304R00	Oplechování parapetů Pz polyuret.úprava, rš 400 mm K/2 1,85*3	m	5,55			0,00335	0,02		
84	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%							
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské						0,02		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
85	766622223R00	Okna komplet.otvíravá do ráků, 1kříd.nad 0,81 m2 -O1	kus	2,00			0,00155	0,00		
86	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 -O6	kus	3,00			0,00165	0,00		
87	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	15,00						
88	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	6,00						
89	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00						
90	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	4,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
91	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.160 cm	kus	2,00						
92	766-02	M+D vnitřní horiz. Al žaluzie 2 NP m.č.202,209 vel. 1800*2400mm - O2	ks	8,00						
93	766-7.1	M+D kuchyn. linka dl. 1200mm T7.1	ks	1,00						
94	766-7.2	M+D kuchyn. linka tvaru U dl. 6350mm T7.2	ks	1,00						
95	766-7.3	M+D kuchyn. linka dl. 1200mm T7.3	ks	1,00						
96	766-7.4	M+D kuchyn. linka dl. 900mm T7.4	ks	1,00						
97	61110427	Okno dřevěné pevné 1500 x 1500 mm O1	kus	2,00			0,06500	0,13		
98	61143853	Okno plastové 1800 x 2400 mm O6	kus	3,00			0,06800	0,20		
99	61160101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé T1 rám z MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm Kování šitétek chromovaný WC zámek	kus	3,00			0,01300	0,04		
100	61160111	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé T2 lakovaná bílá MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky kování šitétek klika-klika chromovaný, zámek vložkový	kus	2,00			0,01550	0,03		
101	61160112.1	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé T3.1 lakovaná bílá MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky kování šitétek klika-klika chromovaný, zámek vložkový	kus	5,00			0,01600	0,08		
102	61160112.2	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé T3.2 lakovaná bílá MDF	kus	5,00			0,01600	0,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevotřískové desky kování štítek chromovaný, zámek WC								
103	61160113	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé T4 lakovaná bílá MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevotřískové desky kování štítek klika-klika chromovaný, zámek vložkový	kus	6,00			0,01750	0,11		
104	61165333	Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm plné T5 kování chromované štítek klika-klika zámek vložkový pož.odolnost min EW15DP3-C samoavírač	kus	2,00			0,04300	0,09		
105	61165335	Dveře vnitřní protipožární 90x197cm, 2/3 prosklené T6,T7 Dveře vnitřní dvoukřídlé POŽÁRNĚ ODOLNÉ PROSKLENÉ 2/3 sklo EW15 drátosklo fólie 1250 mm, výška 1970 mm min. EW15DP3-S samoavírač prosklené kování štítek chrom zámek vložkový	kus	2,00			0,06000	0,12		
106	61165611	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm CPL 0,2 T8 Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát CPL, dezény: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný	kus	1,00			0,02500	0,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
107	61168604.A	Dveře dřevěné vnitřní protipožární EI30 145/197 cm 2/3 sklo, atyp T9, T10 vel. 900+550/1970 mm - atyp kování chrom štítek, klika-klika zámek vložkový odolnost EW30DP3-C samozavírač 1+1	kus	2,00			0,03100	0,06		
108	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%							
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské						0,97		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
109	767330122U00	Mtž světlovod tubus D-350mm 3*2	m	6,00						
110	767331112U00	Mtž světlovodu 350 mm, šikm střecha	soubor	2,00			0,00130	0,00		
111	767.1	M+D nosné ocel. konstrukce schodišť nátěry Začátek provozního součtu schodiště 2-3 NP- UPE180,UPE240:19,70*4,50*4+30,2*(4,65*2+2,15*2) schodiště 1-3 NP- UPE160,UPE220,IPE220,PÁS:17,00*(3,45*2+3,20*6)+26,6*(2,25*2+2,45*2+2,50*6)+26,2*2,25*2 8,64*1,20*8+2,83*1,20*20 Konec provozního součtu KG* ZTRATNÉ:2126,824*1,08	kg	2 296,97						
				765,32						
				1 210,64						
				150,86						
				2 126,82						
				2 296,97						
112	767.2	M+D ocel.konstrukce zábradlí schodiště vč.madla nátěry zábradlí:(14+12+4)*16,37 madlo:(26+17,2)*3,53	kg	643,60						
				491,10						
				152,50						
113	767.3	M+D ocel. zábradlí okna dl. 2400 mm, odnímatelné nátěry	kg	97,29						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		zábradlí:32,43*3		97,29						
114	61140593	Světlovod 47x47 cm, d=35 cm osazovací rám: 47 x 47 cm zasklení tvrzeným sklem se samočisticí úpravou průměr tubusu: 35 cm délka tubusu: 1,45 až 1,85 m pro sklon střechy 15°- 60° pro profilovanou krytinu	kus	2,00			0,01300	0,03		
115	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%							
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické						0,03		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
116	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm 1 NP m.č.116,126-m2:7,85+5,17 2 NP m.č.204--207,212,215,219-220,224,228-m2:7,15+7,3+7,33+7,19+2,29+28,59+4,14+3,86+2,87+2,86	m2	86,60 13,02 73,58						
117	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm 1 NP m.č.116:(4,25+2,25)*2-0,70	m	12,30 12,30			0,00032	0,00		
118	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm 1 NP m.č.116.126-m2:7,85+5,17 2 NP m.č.204--207,212,215,219-220,224,228-m2:7,15+7,3+7,33+7,19+2,29+28,59+4,14+3,86+2,87+2,86	m2	86,60 13,02 73,58			0,00561	0,49		
119	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem vč. materiálu 2 NP m.č.204--207,212,215,219-220,224,228-m2:(6,525*2+2,215+2,225+0,90*21,92+1,195+8,945+3,45+1,0+0,75+1,37)*2 (2,45*2+1,085+1,285+1,69+0,80*3+2,00+1,435+2,0+1,43)*2-(0,60*5+0,80*7)	m	135,71 107,86 27,85			0,00004	0,01		
120	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 2 NP :2,29+4,14+3,86+2,87+2,86	m2	16,02 16,02						
121	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	86,60			0,00040	0,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
122	59764202	Dlažba keramická 200x200x9 mm sokl:12,30*0,10*1,08 podlaha:86,60*1,08	m2	94,86 1,33 93,53			0,01920	1,82		
123	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%							
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady						2,35		
Díl:	776	Podlahy povlakové								
124	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč. dodávky 2 NP m.č.201-podesta,202-203,208-211,213-214,216-218,221-223,225-227- m2:4,65*2,295+63,80+31,6+32,93+63,86+7,28+5,04+16,19+11,13 3,94+16,47+2,73+16,4+8,04+12,9+22,94+111,57+20,59	m2	458,08 242,50 215,58						
125	776210300RU1	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran stupně 2-3 NP:2,10*27*1,03 stupně 1-3NP:1,20*42*1,03	m	110,31 58,40 51,91			0,00074	0,08		
126	776220110RU2	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné včetně podlahoviny stupně 2-3 NP:2,10*12*2*1,03 stupně 1-3NP:(1,20*9*3+1,20*10)*1,03	m	97,64 51,91 45,73			0,00105	0,10		
127	776220200RU2	Lepení podlah z PVC na podstupnice včetně podlahoviny stupně 2-3 NP:2,10*13*2*1,03 stupně 1-3NP:(1,20*10*3+1,20*11)*1,03	m	106,91 56,24 50,68			0,00063	0,07		
128	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku Začátek provozního součtu 2 NP m.č.201-podesta,202-203,208-211,213-214,216-218,221-223,225-227- m2:4,65+(2,295+9,45+7,345*2+0,35*4+1,20+4,625+0,15*2+3,225*2+4,53+9,47)*2 (6,675+3,175*2+3,345+3,33+6,745*2+2,40+1,65+2,32+1,70+6,88+3,45)*2	m	361,32 113,47 103,18			0,00059	0,21		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(1,88+1,45+4,755+2,33+4,69+6,65+5,245+3,45*4+4,525+5,775+30,525)*2 -(0,60+0,70*2+0,80*13+0,90*17+1,40) Konec provozního součtu 350,80*1,03		163,25 -29,10 350,80 361,32						
129	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou 2 NP-dle původního výkresu m.č.3-7,15-20- m2:41,56+52,68+78,88+15,28+30,01+23,08+16,14+32,84+16,28+23,28+7,07	m2	337,10 337,10					-0,00100	-0,34
130	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Začátek provozního součtu 2 NP m.č.201-podesta,202-203,208-211,213-214,216-,221-223,225-227- m2:4,65*2,295+63,80+31,6+32,93+63,86+7,28+5,04+16,19+11,13 3,94+16,4+8,04+12,9+22,94+111,57+20,59 Konec provozního součtu 438,8818*1,03	m2	452,05 242,50 196,38 438,88 452,05			0,00347	1,57		
131	776522100RT3	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné včetně dodávky podlahoviny-protiskluzné 2 NP m.č.217,218-m2:(16,47+2,73)*1,03	m2	19,78 19,78			0,00299	0,06		
132	776992111R00	Svařování povlak. podlah Altro z pásů nebo čtverců	m	458,08						
133	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	458,08			0,00004	0,02		
134	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%							
	Celkem za	776 Podlahy povlakové						2,11		-0,34
Díl:	781	Obklady keramické								
135	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 1 NP m.č.126:(2,215+2,335)*2*2,00-0,80*1,97*2 2 NP m.č.204-207,212,,219-220,224,228:(6,525*2+2,215+2,225+0,90+1,92+1,192+2,45*2+1,69+0,80*3+1,085)*2*2,00	m2	256,92 15,05 126,31						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(1,285+1,435+2,00*2+1,43)*2*2,00-(0,60*5+0,80*7)*2,00-1,80*1,275*3		8,52						
		m.č.215:(8,945+3,45+1,00+0,75+1,37)*2*1,80-(0,90*1,80+0,80*1,20+1,80*1,075*2)		49,40						
		m.č.203,208,221,:(1,30+0,60+0,90+0,60+1,20+0,60)*1,50		7,80						
		m.č.217+218:(6,88+3,45+1,88+1,45)*2*2,00-(0,70+0,80+0,90)*2,00		49,84						
136	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	256,92			0,00475	1,22		
		1 NP m.č.126:(2,215+2,335)*2*2,00-0,80*1,97*2		15,05						
		2 NP m.č.204-207,212,,219-220,224,228:(6,525*2+2,215+2,225+0,90+1,92+1,192+2,45*2+1,69+0,80*3+1,085)*2*2,00		126,31						
		(1,285+1,435+2,00*2+1,43)*2*2,00-(0,60*5+0,80*7)*2,00-1,80*1,275*3		8,52						
		m.č.215:(8,945+3,45+1,00+0,75+1,37)*2*1,80-(0,90*1,80+0,80*1,20+1,80*1,075*2)		49,40						
		m.č.203,208,221,:(1,30+0,60+0,90+0,60+1,20+0,60)*1,50		7,80						
		m.č.217+218:(6,88+3,45+1,88+1,45)*2*2,00-(0,70+0,80+0,90)*2,00		49,84						
137	781479196U00	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	256,92						
138	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	165,30			0,00031	0,05		
		2,00*66+1,80*16+1,50*3		165,30						
139	781494511U00	Plastový profil flex lep ukončovací	m	139,40			0,00026	0,04		
		1 NP m.č.216:(2,215+2,335)*2		9,10						
		2 NP m.č.204-207,212,,219-220,224,228:(6,525*2+2,215+2,225+0,90+1,92+1,192+2,45*2+1,69+0,80*3+1,085)*2		63,15						
		(1,285+1,435+2,00*2+1,43)*2-(0,60*5+0,80*7)		7,70						
		m.č.215:(8,945+3,45+1,00+0,75+1,37)*2-(0,90+0,80)		29,33						
		m.č.203,208,221,:(1,30+0,60+0,90+0,60+1,20+0,60)		5,20						
		m.č.217+218:(6,88+3,45+1,88+1,45)*2-(0,70+0,80+0,90)		24,92						
140	597813622	Obkládačka 19,8x19,8 mm	m2	277,47			0,01220	3,39		
		256,915*1,08		277,47						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
141	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%							
	Celkem za	781 Obklady keramické						4,69		
Díl:	783	Nátěry								
142	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email zarubně:2*1,97*0,21*30+(0,60*3+0,70*2+0,80*12+0,90*10+1,55*3)*0,21	m2	30,38			0,00028	0,01		
				30,38						
143	783851225RT5	Nátěr epoxidový betonových podlah 1 NP m.č.130	m2	5,06			0,00025	0,00		
	Celkem za	783 Nátěry						0,01		
Díl:	784	Malby								
144	784442001R00	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m stropy-1NP m.č.116,130-m2:7,85+5,06 2 NP m.č.202- 228:63,8+31,6+7,15+7,3+7,33+7,19+32,93+63,86+7,28+5,04+2,29+16,19+11,13 28,59+3,94+16,47+2,73+4,14+3,86+16,4+8,04+12,9+2,87+22,94+111,57 20,59+2,86 1-3 NP m.č.213 - podesty,ramena:2,965*2*2,40+1,35*2*2,40+3,20*1,20*4 2*3 NP m.č.201:4,65*2,295+4,71*2,10*2 stavající omítky-2 NP (5,20*2+2,44*2+3,71*2+2,295*2+6,825+3,225*4+9,45+4,625+5,37)*3,28 (2,215+2,225+4,53+9,47*2+1,00*2+3,375*2+2,175+2,40+1,65+6,745)*3,28 (2,845+10,20+4,40+5,37+5,245+3,015+1,43+4,525+5,775+0,80*2+3,53)*3,28 (3,45*12+6,65*2+4,69*2+2,05*2+4,755*2+2,45*2+6,88+1,88+2,52+2,32)*3,28 (8,945+2,455+2,940+2,20+1,00*2+0,75*2+30,525+9,75+0,45*12)*3,28 4,00*28-1,80*2,40*28	m2	2 252,39 12,91 263,09 234,45 23,45 36,07 30,45 217,99 162,79 157,23 315,50 215,55 -8,96			0,00039	0,88		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		nové zdivo - 1 NP:1,50*1,50*2*2+2,30*(1,50+3,28)*0,5*2+(3,0+1,2+2,30)*3,28*2+1,35*1,55*2 2,30*1,55*0,5*2		66,82 3,57						
		2 NP:(6,825+6,345+2,175+6,675*2+1,905+2,015+2,08+3,45)*3,28*2 (2,08+1,43+1,435+3,45+2,45*2+0,80+1,45+1,96+2,40+2,32+4,20)*3,28*2 (0,4+2,08+1,195+1,00+4,50*2+0,60*8+6,375+0,80*2+0,50+0,40+4,70)*3,28*2 1NP m.č.111-zazdění okna:1,80*2,40 zazdění otvoru u dveří-1 NP m.č.116:1,20*2,10*2 2 NP:(1,20*2,10*5*2+0,80*2,10*3*2)*2		250,23 173,35 210,25 4,32 5,04 70,56						
		stolový výtah 1-2 NP:(1,40+1,37*3+1,35)*3,28+(0,90+1,07)*2*6,88 odpočet obkladů-m2:-241,867		49,61 -241,87						
	Celkem za	784 Malby						0,88		
Díl:	M21	Elektromontáže								
145	21	Elektroinstalace	kompl	1,00						
	Celkem za	M21 Elektromontáže								
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
146	24	VZT	kompl.	1,00						
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení								
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								
147	33	Výtah malý nákladní o nosnosti 100kg D+M nosnost: 100 kg rychlost: 0,25 m/s počet stanic: 2 provedení: komaxit	kompl	1,00						
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkri	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy 2.NP pro změnu účelu	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
148	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	91,77						
149	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	91,77						
150	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	825,92						
151	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	91,77						
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Kotelna	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Vestavba do podkroví	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171		SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví	Náklady na m.j.	0
Projektant		UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Liptál		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví	Rozpočet : 03
Objekt :	SO 03 Vestavba do podkroví	Kotelna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
731 Kotelny	0	0	0	0	0
732 Strojovny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkro	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 03 Vestavba do podkroví	Kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	97	Prorážení otvorů								
1	973031335R00	Zednické připomoci	hod	30,00						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů								
Díl:	723	Vnitřní plynovod								
2	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	2,00			0,00592	0,01		
3	723150304R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6	m	60,00			0,00754	0,45		
4	723150315R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4 akumulační trubka	m	3,00			0,01729	0,05		
5	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00						
6	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00						
7	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	60,00						
8	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00						
9	723190917R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50	kus	1,00			0,00025	0,00		
10	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4	kus	2,00			0,00003	0,00		
11	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	2,00			0,00003	0,00		
12	723260801R00	Montáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,00			0,00028	0,00	-0,00410	0,00
13	38822272	Plynoměr membránový BK G 6 se šroubením	kus	1,00			0,00450	0,00		
14	551310051	Kohout kulový plyn PETTINAROLI IVAR.G 51 3/4"	kus	2,00			0,00037	0,00		
15	551310052	Kohout kulový plyn PETTINAROLI IVAR.G 51 1"	kus	2,00			0,00066	0,00		
16	551310150	Hadice flexi plyn IVAR.R4TD 500 mm 1/2" F x RS	kus	2,00			0,00040	0,00		
17	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,52						
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod						0,52		0,00
Díl:	731	Kotelny								
18	731249125R00	Montáž kotle ocel.teplov., kapalina/plyn do 45 kW	soubor	2,00			0,00046	0,00		
19	1	Subrodávka technologite kotelny vč odtahu spalín 2 x kondenzační kotel 35kW topný: s nerezovým výměníkem a čerpadlem:1 2x Montážní kříž na omítku:0 Kotlová regulace:0 Dokumentace k regulaci vč kabeláže:0 Sténová konzole:0	soub	1,00 1,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkro	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 03 Vestavba do podkroví	Kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		2x Kaskádový modul:0 Rozšíření pro 2.+3. Topný okruh:0 2x Čidlo výstupní teploty :0 0								
20	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,00						
	Celkem za	731 Kotelny						0,00		
Díl:	732	Strojovny								
21	732119190R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 80 (60x60mm) dl 1m	kus	1,00			0,06503	0,07		
22	732329132R00	Montáž nádoby expanzní 100l	soubor	1,00			0,04727	0,05		
23	732349103R00	Montáž anuloidu - průtok 4,5 m3/hod	soubor	1,00			0,02107	0,02		
24	2	Doplňovací a kontrolní zařízení	kus	1,00						
25	5512010024	Ventil pojistný	kus	1,00			0,00068	0,00		
26	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,13						
	Celkem za	732 Strojovny						0,13		
Díl:	733	Rozvod potrubí								
27	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	10,00			0,00592	0,06		
28	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	30,00			0,00815	0,24		
29	723190907š00	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	30,00						
30	733123912R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm	kus	10,00			0,00027	0,00		
31	733123917R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 51 mm	kus	15,00			0,00055	0,01		
32	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,31						
	Celkem za	733 Rozvod potrubí						0,31		
Díl:	734	Armatury								
33	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	3,00						
34	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	8,00						
35	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	5,00						
36	38832105	Teploměr axiální, manometr, vč. jímky	kus	4,00						
37	551100010	Kohout kulový 1/2"	kus	2,00			0,00014	0,00		
38	551100015	Kohout kulový 2"	kus	4,00			0,00124	0,00		
39	551100050	Kohout kulový vzorkovací 1/2"	kus	1,00			0,00025	0,00		
40	551100074	Kohout kulový 1" páčka	kus	5,00			0,00046	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkro	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 03 Vestavba do podkroví	Kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
41	551100161	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	5,00						
42	551100212	Klapka zpětná 1"	kus	2,00			0,00037	0,00		
43	551100307	Filtr závitový 2"	kus	1,00						
44	551200011	Ventil automatický odvzdušňovací 1/2"	kus	3,00						
45	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01						
	Celkem za	734 Armatury						0,01		
Díl:	M23	Montáže potrubí								
46	PC	Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy	kpl	1,00						
47	PC	Zkouška těsnosti otopné soustavy	kpl	1,00						
48	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	72,00						
49	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	10,00						
50	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	h	5,00						
	Celkem za	M23 Montáže potrubí								

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.1	Stavební část - revize 042016	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03.1	Vestavba do podkroví obj. B		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171	SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Liptál			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkroví	Rozpočet : 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	342261123RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 15 mm, izolace minerál tl. 5 cm <i>(4,53*2+3,53)*3,00</i>	m2	37,77 <i>37,77</i>			0,03373	1,27		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						1,27		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce								
2	342261111RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 80 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm <i>Začátek provozního součtu</i> <i>zrušeno:(2,63+1,80+2,6+4,518)*3</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>(13,628+10,275+4,069*3+2,60+1,135)*3,00</i> <i>(1,69+2,235+5,43*2+0,22+0,788+2,088*5+1,40+3,43+3,53*4)*3,00</i> <i>(5,80+1,40*4+1,60*2)*2,10-(0,70*9+0,80*15+0,90*1)</i>	m2	266,54 <i>34,64</i> <i>34,64</i> <i>119,54</i> <i>135,55</i> <i>11,46</i>			0,02754	7,34		
3	342261122RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.105 mm desky požár. impreg. tl. 15 mm, vikýře <i>vikýře:(21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2</i> <i>4,00*2,00*0,5*2*2</i>	m2	86,06 <i>70,06</i> <i>16,00</i>			0,03590	3,09		
4	342262113RS1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.200mm <i>(13,38+2,39*2+5,87+1,80)*3,00-0,80*1,97*2</i> <i>přidáno - SDK příčka s tepel.izolací mezi půdou a chodbou:(5,325+5,187+0,6+4,518)*3</i>	m2	121,23 <i>74,34</i> <i>46,89</i>			0,06360	7,71		
5	342265112RT8	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky požár. impreg. tl. 15 mm, bez izolace <i>3 NP-sokl:45,603*0,90*2</i>	m2	82,09 <i>82,09</i>			0,01957	1,61		
6	342265122RX1	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace <i>3 NP-strop:45,603*3,90*2-1,20*0,75*15</i> <i>odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*3,9</i>	m2	281,25 <i>342,20</i> <i>-60,96</i>			0,02193	6,17		
7	342265132RT8	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky požár.,impreg. tl. 15 mm, bez izolace	m2	320,14			0,02076	6,65		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		3 NP-strop:45,603*7,50 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*1,4		342,02 -21,88						
8	342266111RY8	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 18 mm, bez izolace (6,964*2+1,24*2+1,32*16+0,14*16+2,958*2+1,32*2+0,70*2)*3,00 (5,43*2+0,46*2+2,80*2+0,25+0,40*2+0,30*2+0,83*2+0,57*2)*3,00 (3,66*2+0,37*2+7,266+1,40+5,50+3,60*2+0,35+4,07*2+0,32+0,98+0,35)*3,00	m2	333,36 149,17 65,49 118,70			0,02161	7,20		
9	34226	Podhled akustický na zavěšenou ocel. konstr. vel. panelů 1200*600*25 mm, pož. odolný EI30, D+M Jednovrstvá akust.deska z dřevěného vlákna pojeného magnezitem. Povrch.úprava nástříkem barvou. Hmotnost 11,3 kg/m2. Skryté hrany, desky nevyjímatelné Nosná ocelová kce -vikýře:(21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2 3 NP-strop+sokl:45,603*7,50+45,603*3,90*2+45,603*0,90*2-1,20*0,75*15 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*3,9 -(5,325+5,187+0,6+4,518)*1,4	m2	769,53 70,06 16,00 766,31 -60,96 -21,88			0,02017	15,52		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce						55,29		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
10	622421301RU1	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 - vikýře (21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2	m2	86,06 70,06 16,00			0,01092	0,94		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější						0,94		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
11	632411125R00	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 25 mm 3 NP m,č,301	m2	8,03			0,04730	0,38		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce						0,38		
Díl:	64	Výplně otvorů								
12	64195221R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 -střešní okna	kus	15,00			0,04128	0,62		
13	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	9,00			0,03055	0,27		
14	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm 17 nové dveře z chodby na půdu:1	kus	18,00 17,00 1,00			0,03083	0,55		
15	642942221RX1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 osazení	kus	3,00						
16	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm -010 1,45*12	m	17,40 17,40			0,01253	0,22		
	Celkem za	64 Výplně otvorů						1,67		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 3 NP m.č.301-315.2,330- 335.337,;8,03+10,25+13,95+26,54+51,0+6,24+1,44+1,44+2,56+13,80+26,85 7,06+10,52+19,45+48,35+42,45+4,30+22,9+18,05+14,25+26,44+7,40 13,20+6,8+13,51+13,51+41,82+32,77+14,10	m2	518,98 162,10 221,17 135,71			0,03496	18,14		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy						18,14		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3 NP:-46,243*13,67	m2	632,14 632,14			0,00205	1,30		
19	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 632*3	m2	1 896,00 1 896,00						
20	954221206R00	SDK obklad dřevěných trámů, 3str.1x RF tl 15 mm ochrana dřev. konstrukcí	m	63,36			0,01538	0,97		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Sádkartonový obklad dřevěných trámů do 300x300mm, třístranný, 1x opláštěný, desky protipožární RF (DF) tl. 15mm prořez 20%:52,8*1,2		63,36						
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2,27		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
21	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 3 NP : (21,213*12,28+5,76*13,28+18,78*13,28)*(0,30+0,20)*0,5	m3	146,60					-1,40000	-205,24
22	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 -střešní okna stav.	kus	12,00						
23	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 -stav. střešní okna 0,80*1,20*6	m2	5,76			0,00100	0,01	-0,06200	-0,36
24	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm pro ZTI	kus	4,00					-0,03200	-0,13
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí						0,01		-205,72
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	79,97						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl: 712		Živičné krytiny								
26	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé -plochá střecha puvodní 3 NP : 21,213*12,28+5,76*13,28+18,78*13,28	m2	586,39					-0,01400	-8,21
27	712600832R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° živ.šindel -střešní okna,světlovody -střešní okna,světlovody:6,0+6,00*0,40 odpočet:-3*0,4	m2	7,20					-0,01000	-0,07
28	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%							
	Celkem za	712 Živičné krytiny								-8,28
Díl: 713		Izolace tepelné								
29	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm stavající strop: 3 NP : 21,213*12,28+5,76*13,28+18,78*13,28 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*4,479	m2	516,38					-0,00220	-1,14

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
30	71311111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci STR1+STR2 3 NP :21,213*12,28+5,76*13,28+18,78*13,28-(4,65*6,11+2,40*3,90) odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*4,479	m2	478,61 548,62 -70,01						
31	71311111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci SCH1 3 NP-strop:45,603*7,50 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*1,4	m2	320,14 342,02 -21,88						
32	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci-strop 3 NP-strop:45,603*3,90*2-1,20*0,75*15 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*3,9	m2	281,25 342,20 -60,96			0,00023	0,06		
33	713111221RS4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju vč. dodávky parozábrany Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spoju na zavěšený podhled před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. S dodávkou parotěsné zábrany. -vikýře:(21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2 3 NP-strop+sokl:45,603*7,50+45,603*3,90*2+45,603*0,90*2-1,20*0,75*15 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*3,9 -(5,325+5,187+0,6+4,518)*1,4	m2	769,53 70,06 16,00 766,31 -60,96 -21,88			0,00016	0,12		
34	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem -vikýře Začátek provozního součtu (21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2 Konec provozního součtu 2*vrstvy:86,06*2	m2	172,12 70,06 16,00 86,06 172,12			0,00053	0,09		
35	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením 3 NP-strop-sokl 2-vrstvy:45,603*0,90*2*2	m2	164,17 164,17			0,00300	0,49		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
36	713134211RK2	Montáž hydroizolace na stěny s přelepením spojů vč. dodávky -vikýře -vikýře:(21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2	m2	86,06 70,06 16,00			0,00015	0,01		
37	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm vikýře+strop Začátek provozního součtu (21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2 Konec provozního součtu 2*vrstvy:86,06*2*1,02 3 NP-strop:(45,603*7,50+45,603*3,90*2+45,603*0,90*2-1,20*0,75*15)*1,02 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*1,4*1,02 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*3,9*1,02	m2	872,70 70,06 16,00 86,06 175,56 781,64 -22,32 -62,18			0,00400	3,49		
38	63151410	Deska z minerální plsti tl. 140 mm strop 3 NP-strop:(45,603*7,50+45,603*3,90*2+45,603*0,90*2-1,20*0,75*15)*1,02 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*1,4*1,02 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*3,9*1,02	m2	697,14 781,64 -22,32 -62,18			0,00560	3,90		
39	63151422	Deska z minerální plsti AKU tl. 80 mm Začátek provozního součtu 3 NP :21,213*12,28+5,76*13,28+18,78*13,28-(4,65*6,11+2,40*3,90) Konec provozního součtu 548,6153*1,02 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*4,479*1,02	m2	488,18 548,62 548,62 559,59 -71,41			0,00360	1,76		
40	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%							
	Celkem za	713 Izolace tepelné						9,94		-1,14
Díl:	720	Zdravotechnická instalace								
41	720	Zdravotnětechnické instalace	komple	1,00						
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace								
Díl:	730	Ústřední vytápění								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
42	730	Vytápění	komple	1,00						
	Celkem za	730 Ústřední vytápění								
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
43	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prkna tl. 24 mm-po dem.stř.okna	m2	6,00			0,01452	0,09		
44	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých -střešní okna,světlovody -střešní okna,světlovody:6,00+6*0,40 odpočet:-3*0,4	m2	7,20 8,40 -1,20					-0,01500	-0,11
45	762341811R01	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých vikýře (21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2	m2	86,06 70,06 16,00					-0,01500	-1,29
46	762441113RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB 3 N tl. 18 mm-vikýře -vikýře:(21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2	m2	86,06 70,06 16,00			0,01179	1,01		
47	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů -vikýře:(21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2	m2	86,06 70,06 16,00			0,00024	0,02		
48	762511274U00	Podlaha OSB brus 18 P+D šroub STR1+STR2 Začátek provozního součtu 3 NP :21,213*12,28+5,76*13,28+18,78*13,28-(4,65*6,11+2,40*3,90) Konec provozního součtu 2 vrstvy*ztratné:548,6153*2*1,08 odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*4,479*2*1,08	m2	1 033,79 548,62 548,62 1 185,01 -151,21			0,01135	11,73		
49	762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 75 x75 mm STR1+2 Začátek provozního součtu 3 NP :21,213*12,28+5,76*13,28+18,78*13,28-(4,65*6,11+2,40*3,90)	m2	1 033,79 548,62			0,00594	6,14		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Konec provozního součtu		548,62						
		2 vrstvy*ztratiné:548,6153*2*1,08		1 185,01						
		odpočet:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*4,479*2*1,08		-151,21						
50	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	25,30			0,00295	0,07		
		548,6153*2*0,018		19,75						
		hranolky:(13,40*23+45,603*8) *0,075*0,075		3,79						
		výměny:4,68		4,68						
		0								
		odpočet OSB:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*4,479*2*0,018		-2,52						
		odpočet hranoly:-(5,325+5,187+0,6+4,518)*4,479*0,075*0,075		-0,39						
51	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 okenní výměny	m	32,40			0,00255	0,08		
		výměny:1,2*12+1,5*12		32,40						
		Začátek provozního součtu								
		podlaha:2,75*82		225,50						
		Konec provozního součtu		225,50						
52	60515206	Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm	m3	0,57			0,55000	0,31		
		doplnění u oken:0,1*0,16*1,2*12*1,1		0,25						
		0,1*0,16*1,5*12*1,1		0,32						
		Začátek provozního součtu								
		podlaha:2,75*85*0,1*0,16*1,1		4,11						
		Konec provozního součtu		4,11						
53	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%							
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské						19,47		-1,40
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
54	61161902	Dveře vniř. hladké plně 1kř. 80x170cm posuvné,D+M T25	kus				0,02600			
55	766-27T	Přijímací a obslužný pult s dřezem atyp, D+M T27 s dřezem popis viz tabulka v PD	komple							
56	766-28 T	Odkladací a výdejní pult šatny, D+M T28	kokmpl							

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		dl. 4480 mm popis viz tabulka v PD								
57	766-29T	Kuchyň. linka dl. 1700 mm atyp, D+M T29 popis viz tabulka v PD	ks	1,00						
58	766-30T	Kuchyn. linka dl. 1950 mm atyp, D+M T30	ks	1,00						
59	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	24,00						
60	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m	kus	1,00						
61	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	2,00						
62	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	2,00						
63	766671022U00	Montáž střešní okno tvar 66x118 cm 07+09	kus	15,00			0,00026	0,00		
64	766-16T	Vnitř.prosl. stěna protipožární s dveřmi 2x boční světlík D+M, do SDK příčky, T16 vel. 1690/1970 mm (boční světlík 2x 395 mm) průchod 900 mm kování chrom štítek, klika-klika zámek vložkový samoavírač popis viz tabulka v PD	kus	1,00			0,01600	0,02		
65	766-22T	Vnitř.prosl. stěna protipožární s dvoukříd.dveř boční světlík D+M, T22 vel. 900+300+400 (boční světlík)/1970 mm kování chrom štítek, klika-klika zámek vložkový samoavírač popis viz tabulka v PD	kus	1,00			0,01600	0,02		
66	766-23T	Vnitřní dveře dřevěné dvoukř.prosklené 1300/1970 mm D+M, T23 kování chrom štítek, klika-klika zámek vložkový	kus	1,00			0,03100	0,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		zasklení bezpečnostní popis viz tabulka v PD								
67	766.1	Půdní schody zateplené protipožární vel. 900/700mm v. 300 mm, D+M	komple	1,00						
68	6114050053	Okno střešní š. 66 x v. 118 cm manuální ovladání -O9	kus	11,00			0,03890	0,43		
69	61140509	Okno střešní š.66 x v.118 cm dalkové elektr. ovládání O7	kus	4,00			0,03633	0,15		
70	61160111	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé T12 lakovaná bílá MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky kování štítek klika-klika chromovaný, zámek vložkový 6+3	kus	9,00			0,01550	0,14		
71	61160112.1	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé T13.1 lakovaná bílá MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky kování štítek klika-klika chromovaný, zámek vložkový	kus	13,00			0,01600	0,21		
72	61160112.2	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé T13.2 lakovaná bílá MDF vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky kování štítek chromovaný, zámek WC nerez madlo	kus	1,00			0,01600	0,02		
73	61165332	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm plné T15	kus	2,00			0,04300	0,09		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkro	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		kování chromované štítek klika-klika zámek vložkový pož.odolnost min EW15DP3-C samozavírač 1 nové dveře z chodby na půdu:1		1,00 1,00						
74	61165611	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm CPL 0,2 T24 Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát CPL, dezény: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný kování chromované štítek klika-klika zámek vložkový samozavírač	kus	1,00			0,02500	0,03		
75	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%							
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské						1,11		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
76	767331112U00	Mtž světlovodu 350 mm, šikm střecha 6 odpočet:-3	soubor	3,00 6,00 -3,00			0,00130	0,00		
77	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg stahující táhla vč.kotevních prvků Položka 1 souboru zahrnuje: objímka profil 10mm,4 ks - cca 2 kg trubka 60/6 mm, 2 ks - cca 4,8 kg plotna 200/300/10 mm, 2 ks - cca 9,5 kg táhlo profil 20 mm, 14 m, 1 ks - cca 35 kg	kg	164,40			0,00005	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		celkem 54,8 kg/1 komplet								
		54,8*3		164,40						
78	767-011	M+D,vč. osazení rám 480/480- O11	ks	1,00						
		4		4,00						
		odpočet:-3		-3,00						
79	767-012	M+D,vč. osazení ocel.prosklené stěny 7882/2700mm 12	kompl							
80	767-03	M+D,vč. osazení rám 480/480- O3	ks	2,00						
		Krytování světlovodů								
81	61140593	Světlovod 47x47 cm, d=35 cm	kus	3,00			0,01300	0,04		
		osazovací rám: 47 x 47 cm								
		zasklení tvrzeným sklem se samočisticí úpravou								
		průměr tubusu: 35 cm								
		délka tubusu: 1,45 až 1,85 m								
		pro sklon střechy 15°- 60°								
		pro profilovanou krytinu								
		6		6,00						
		odpočet:-3		-3,00						
82	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%							
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické						0,05		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
83	771101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá vč. dodávky STR2	m2	95,56						
		3 NP m.č.306-310.1,311-314-podesta,334.1,337-								
		podesta:6,24+1,44+1,44+2,56+13,8+7,06+10,52+19,45+5,325*2,83		77,58						
		13,20+2,40*1,99		17,98						
84	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm	m	22,52			0,00032	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		3 NP m.č.314-podesta,334.1,337-podesta:5,325+1,18+0,60+0,15+4,069*2+3,248+2,40+1,99*2-(0,80*2+0,90)		22,52						
85	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	95,56			0,00561	0,54		
		3 NP m.č.306-310.1,311-314-podesta,334.1,337-podesta:6,24+1,44+1,44+2,56+13,8+7,06+10,52+19,45+5,325*2,83		77,58						
		13,20+2,40*1,99		17,98						
86	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	110,94			0,00004	0,00		
		3 NP podlaha+obklad:(3,43+1,82+1,60*3+0,90*2+1,60+3,91+3,53*3+2,00+2,98)*2		65,86						
		(5,80+1,40*5+0,90*4+1,88)*2-(0,70*18+0,80*5)+2,00+0,60		22,56						
		podlaha+sokl:5,325+1,18+0,60+0,15+4,069*2+3,248+2,40+1,99*2-(0,80*2+0,90)		22,52						
87	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	5,44						
		3 NP :1,44+1,44+2,56		5,44						
		Mezisoučet		5,44						
88	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	95,56			0,00040	0,04		
89	59764202	Dlažba keramická 200x200x9 mm	m2	105,63			0,01920	2,03		
		podlaha:95,5557*1,08		103,20						
		sokl:22,521*0,10*1,08		2,43						
90	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%							
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady						2,61		
Díl:	776	Podlahy povlakové								
91	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou,zdrsnění vč. dodávky STR1	m2	303,14						
		3 NP m.č.302-305,310.2,315.1-315.2,330-333,334.2-335.4:10,25+13,95+26,54+51,0+26,85+42,45+4,30+22,90+18,05		216,29						
		14,25+26,44+7,40+6,80+13,51+13,51+41,82+32,77		156,50						
		odpočet 315.1, 315.2, 330:								
		-(42,45+4,3+22,90)		-69,65						

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
92	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	290,62			0,00059	0,17		
		3 NP m.č.302-305,310.2,315.1-315.2,330-333,334.2-335.4:(6,843+1,69+3,94+2,89+0,83+4,96+5,43*2+1,32*2+0,14*2)*2		69,87						
		(18,38+2,39+5,325+5,85+4,479+1,65+2,50+4,518+6,964)*2		104,11						
		(2,088*2+2,958+1,32*7+18,292+4,53*2+1,70+1,50+3,32*2)*2		107,13						
		(10,275+4,07*3+5,68+5,77)*2-(0,80*24+0,90*1)		47,77						
		odpočet:-(4,518+2,63+4,479+2,25*3+2,5*2+3,0+1,5+5,9+4,479)		-38,26						
93	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny	m2	312,23			0,00347	1,08		
		Začátek provozního součtu								
		3 NP m.č.302-305,310.2,315.1-315.2,330-333,334.2-335.4:10,25+13,95+26,54+51,0+26,85+42,45+4,30+22,90+18,05		216,29						
		14,25+26,44+7,40+6,80+13,51+13,51+41,82+32,77		156,50						
		Konec provozního součtu		372,79						
		372,79*1,03		383,97						
		odpočet 315.1, 315.2, 330:								
		-(42,45+4,3+22,90)*1,03		-71,74						
94	776992111R00	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců	m	303,14						
		372,79		372,79						
		odpočet:-69,65		-69,65						
95	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	303,14			0,00004	0,01		
		Začátek provozního součtu								
		3 NP m.č.302-305,310.2,315.1-315.2,330-333,334.2-335.4:10,25+13,95+26,54+51,0+26,85+42,45+4,30+22,90+18,05		216,29						
		14,25+26,44+7,40+6,80+13,51+13,51+41,82+32,77		156,50						
		Konec provozního součtu		372,79						
		372,79		372,79						
		odpočet 315.1, 315.2, 330:								

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		-(42,45+4,3+22,90)		-69,65						
96	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%							
	Celkem za	776 Podlahy povlakové						1,27		
Díl:	781	Obklady keramické								
97	781101111R00	Výrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 3 NP m.č.306-310.1,311- 313,334.1.:(3,43+1,82+1,60*3+0,90*2+1,60+3,91+3,53*3+2,00+2,98)* 2*1,80 (5,80+1,40*5+0,90*4+1,88)*2*1,80-(0,70*18+0,80*5)*1,80 m.č.305,334.1.:(1,70+0,60+2,00+0,60)*1,50	m2	161,83 118,55 35,93 7,35						
98	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm 3 NP m.č.306-310.1,311- 313,334.1.:(3,43+1,82+1,60*3+0,90*2+1,60+3,91+3,53*3+2,00+2,98)* 2*1,80 (5,80+1,40*5+0,90*4+1,88)*2*1,80-(0,70*18+0,80*5)*1,80 m.č.305,334.1.:(1,70+0,60+2,00+0,60)*1,50	m2	161,83 118,55 35,93 7,35			0,00475	0,77		
99	781479196U00	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	161,83						
100	781493111U00	Plastový profil lepený rohový 1,80*54+1,50*2	m	100,20 100,20			0,00031	0,03		
101	781494511U00	Plastový profil flex lep ukončovací 3 NP m.č.306-310.1,311- 313,334.1.:(3,43+1,82+1,60*3+0,90*2+1,60+3,91+3,53*3+2,00+2,98)* 2 (5,80+1,40*5+0,90*4+1,88)*2-(0,70*18+0,80*5) m.č.305,334.1.:(1,70+0,60+2,00+0,60)	m	90,72 65,86 19,96 4,90			0,00026	0,02		
102	597813622	Obkládačka 19,8x19,8 mm 161,826*1,08	m2	174,77 174,77			0,01220	2,13		
103	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%							
	Celkem za	781 Obklady keramické						2,96		
Díl:	783	Nátěry								
104	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email zárubně:2*1,97*0,21*26+(0,70*9+0,80*17)*0,21	m2	26,69 25,69			0,00028	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkr	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0 nové dveře do půdy (T/15):2*1,97*0,21+0,8*0,21		1,00						
105	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2. podlaha:(13,40*23+45,603*8) *0,075*4 doplnění u oken:0,52*1,2*12*1,1 0,52*1,5*12*1,1 podlaha:0,52*225*1,1	m2	349,14			0,00018	0,06		
106	783851225RT5	Nátěr epoxidový betonových podlah 3 NP m.č.301	m2	8,03			0,00025	0,00		
Celkem za		783 Nátěry						0,07		
Díl:	784	Malby								
107	784442001R00	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m stávající stěny:(13,450*2+18,38*2+5,68+5,67)*3,00	m2	225,03			0,00039	0,09		
108	784452221R00	Malba sádkartonových stěn a stropů -vikýře:(21,192+22,838)*2,00-1,50*1,00*6*2 4,00*2,00*0,5*2*2 3 NP-strop+sokl:45,603*7,50+45,603*3,90*2+45,603*0,90*2 stěny:(2,63+1,80+2,6+4,518+13,628+10,275+4,069*3+2,60+1,135)*3,00*2 (1,69+2,235+5,43*2+0,22+0,788+2,088*5+1,40+3,43+3,53*4)*3,00*2 (5,80+1,40*4+1,60*2)*2,10*2 (21,192+22,838)*2,00 4,00*2,00*0,5*2*2 (4,53*2+3,53)*3,00*2 (18,38+2,39*2+5,87+1,80)*3,00*2 (6,964*2+1,24*2+1,32*16+0,14*16+2,958*2+1,32*2+0,70*2)*3,00 (5,43*2+0,46*2+2,80*2+0,25+0,40*2+0,30*2+0,83*2+0,57*2)*3,00	m2	2 191,62			0,00020	0,44		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 03.1
Objekt :	SO 03.1 Vestavba do podkroví obj. B	Stavební část - revize 042016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(3,66*2+0,37*2+7,266+1,40+5,50+3,60*2+0,35+4,07*2+0,32+0,98+0,35)*3,00 0 odpočet:-(1,8+2,6)*2*3+4,479*3		118,70 -12,96						
	Celkem za	784 Malby						0,53		
Díl:	M21	Elektromontáže								
109	21	Elektroinstalace	kompl	1,00						
	Celkem za	M21 Elektromontáže								
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
110	24	VZT	kompl.	1,00						
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení								
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
111	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	216,54						
112	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	216,54						
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 948,83						
114	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	216,54						
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04	Výměna střešní krytiny obj. B		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3171	SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrov		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Liptál			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podkrovní	Rozpočet : 04
Objekt :	SO 04 Výměna střešní krytiny obj. B	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 04
Objekt :	SO 04 Výměna střešní krytiny obj. B	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	712	Živičné krytiny								
1	712600832R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 2vrstvé šindel	m2	820,00					-0,01000	-8,20
2	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%							
	Celkem za	712 Živičné krytiny								-8,20
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
3	762342202RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	820,00			0,00413	3,39		
4	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	820,00			0,00091	0,75		
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 820*3,5*0,05*0,03	m3	4,31 4,31			0,02357	0,10		
6	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%							
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské						4,23		
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
7	764248493R00	Montáž zachytače sněhu z Ti Zn podélného Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci. (2*3,5)+3+5+45+41+35+30	m	166,00 166,00			0,00003	0,00		
8	764259526U00	Žlab TiZn kotlík kulatý 330/100mm	kus	4,00			0,00301	0,01		
9	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm 4*4,5	m	18,00 18,00			0,00288	0,05		
10	764551604R00	Svod z Ti Zn, kruhový, D 120 mm u vikýřů 1,8*4	m	7,20 7,20			0,00203	0,01		
11	764751143U00	Výtokové koleno odpad D 120	kus	4,00			0,00038	0,00		
12	764901101RT1	Tašková tabule ,na dřevo,do 30° povrchová úprava classic, barva hnědá a cihlová Dodávka a montáž krytiny z taškových tabulí na dřevo, z žárově zinkovaného ocelového plechu tl. 0,5 mm o rozměru š.1000xdl.540-6140 mm. Povrchová úprava polyester. Položka obsahuje taškové tabule v barvě cihlově červené a hnědé, kotvicí materiál, správkovou barvu a těsnění.	m2	820,00			0,00559	4,58		
13	764906311R00	Hřebenáč rovný , RŠ 307 mm Dodávka a montáž hřebene rovného, větrací hřebenové lišty a spojovacích prostředků.	m	60,00			0,00568	0,34		
14	764906318RS1	Lemování ke zdi povrchová úprava PE	m	28,00			0,00231	0,06		

Slepý rozpočet

Stavba :	3171 SÚ ZŠ Liptál-ZU 2.NP na MŠ, příst.výtahu, podk	Rozpočet: 04
Objekt :	SO 04 Výměna střešní krytiny obj. B	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Dodávka a montáž lemování včetně těsnění a spojovacích prostředků.								
15	764906320R00	Úžlabí	m	60,00			0,00387	0,23		
		Montáž a dodávka úžlabního plechu, těsnění a připevnění samovrtnými šrouby.								
16	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový, velikost 150 mm	m	118,20			0,00225	0,27		
17	5535089322	Zábrana sněhová l 3000 mm vč. příslušenství tyčová	kus	56,00			0,00750	0,42		
		2+1+2+15+14+12+10		56,00						
18	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%							
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské						5,99		
Díl:	765	Krytiny tvrdé								
19	765322715R01	Výlez na střechu, s povrchovou úpravou	kus	1,00			0,00663	0,01		
		Položka je určena pro šablony , velikost otvoru výlezu je 600 x 600 mm.								
		(2*3,5)+3+								
20	765799313R06	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů difúzní pojistná hydroizolace stand	m2	820,00			0,00018	0,15		
		Položka je určena pro montáž fólie na střeše o sklonu do 35°.								
		Včetně dodávky materiálu.								
21	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%							
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé						0,15		
Díl:	M21	Elektromontáže								
22	21	Elektroinstalace	kompl	1,00						
	Celkem za	M21 Elektromontáže								
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,20						
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,20						
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	73,80						
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,20						
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								