

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	17	Změna zateplení 3.NP v m.č. 310,311	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02</b>	VCP a MNP č.1 - SDK podhledy		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>2016/340</b>	MG Vsetín + SZŠ + VOŠZ VS, Realizace úspor ener		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetí			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	2016/340
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	25 572	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-4 266	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		21 306	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		21 306	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		21 306	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Aleš Matzenauer	Jméno :	Martin Tlašek	Jméno :	
Datum :	18.08.2017	Datum :	18.08.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				21 306 Kč
DPH	21,0 %				4 474 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>25 780 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	2016/340 MG Vsetín + SZS + VOŠZ VS, Realizace úspor energií	Rozpočet :	17
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Změna zateplení 3.NP v m.č. 310,312,313	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	26 611	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	-1 116	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-196	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	273	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-3 580	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-686	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>25 572</b>	<b>-4 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 306	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 306	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 306	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 306	0
Zařízení staveniště	0	0,0	21 306	0
Provoz investora	0	0,0	21 306	0
Inženýrská činnost	0	0,0	21 306	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 306	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016/340 MG Vsetín + SZŠ + VOSZ VS, Realizace úsp	Rozpočet: 17
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Změna zateplení 3.NP v m.č. 310,312,311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,39	520,00	14 242,80
		312:6,89		6,89		
		311:20,5		20,50		
2	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,54	568,00	8 258,72
		310:14,54		14,54		
3	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 50 m2	m2	41,93	98,00	4 109,14
		312:6,89		6,89		
		311:20,5		20,50		
		310:14,54		14,54		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>26 610,66</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
4	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně	m2	-2,00	411,77	-823,54
		PD Půdorys 3.NP nový stav:				
		311:-2,00		-2,00		
5	611481111R00	Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím	m2	-2,00	145,99	-291,98
		PD Půdorys 3.NP nový stav:				
		311:-2,00		-2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>-1 115,52</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
6	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	-2,00	98,06	-196,12
		PD Půdorys 3.NP stávající stav:				
		311):-2,00		-2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>-196,12</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
7	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,75	364,00	273,13
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>273,13</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
8	713111231PC	Montáž fólie stropů shora s přelepením spojů vč. dodávky difúzní fólie	m2	-41,93	83,42	-3 497,80
		310:-14,54		-14,54		
		312:-6,89		-6,89		
		311:-20,5		-20,50		
9	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-34,98	2,35	-82,20
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>-3 580,00</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
10	762811912R00	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2	m2	-1,08	358,90	-387,61
		PD Půdorys 3.NP stávající stav:				
		311):-0,90*0,60*2		-1,08		
11	762841932RT3	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 1 m2 včetně dodávky řeziva - prkna tl. 24 mm	m2	-0,54	469,00	-253,26
		PD Půdorys 3.NP nový stav:				
		311):-0,90*0,60		-0,54		
12	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-6,41	7,10	-45,50
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>-686,37</b>