

# SMLOUVA O DÍLO č. 05/2016/Z

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## I.

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Lhota u Vsetína</b>
Sídlo:	Obec Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína 211, 755 01 Vsetín
IČ:	68898797
Statutární orgán:	Ing. Lenka Kocourková, starostka obce
E-mail:	<a href="mailto:starosta@lhotauvsetina.cz">starosta@lhotauvsetina.cz</a>
Tel.:	+420 604 296 610

dále jen „objednatel“

&

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STAREST s.r.o.</b>
IČ :	26805227
DIČ:	CZ26805227
Sídlo:	Starý Jičín – Vlčnov 133,742 31 Starý Jičín
Jednající:	Ing. Tomáš Kovařík, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	86-5748550267/0100
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	Ing. Tomáš Kovařík

dále jen „zhotovitel“

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

## III.

### Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavebních prací – **Obnova márnice v obci Lhota u Vsetína.**
2. Dílo bude realizováno v obci Lhota u Vsetína, okres Vsetín na pozemcích dle přiložené technické dokumentace – vše v katastrálním území Lhota u Vsetína.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Objednatel nemá podle § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady

odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

#### IV.

#### Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo
2. Ukončení prací a předání hotového díla: nejpozději do 31. 10. 2016
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. a 2. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
6. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
7. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
8. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
10. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
11. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
  - splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
  - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
  - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
  - úklid pracoviště,
  - stavební deník.

#### V.

#### Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:



Cena celkem bez DPH v Kč	Celkem DPH v Kč	Cena celkem včetně DPH v Kč
470 099,--	98 721,--	568 820,--

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Cena může být změněna pouze v případě:
  - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla
    - o těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo
    - zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
  - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce)
    - V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
12. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která nebrání užívání, a která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.
13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
14. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
15. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



## VI.

### Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

## VII.

### Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
3. Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
7. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
8. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatel s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

## VIII.

### Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.



4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

## **X.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



**Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**  
 Rozhodnuto orgánem obce:  
 Datum jednání a číslo usnesení:

V Lhotě u Vsetína dne: *1. 7. 2016*

Ve Vlčnově dne: *29. 6. 2016*

**OBEC LHOTA U VSETÍNA**  
 Lhota u Vsetína 211  
 755 01 Vsetín  
 IČO: 68898797

**STAREST, s.r.o. -1-**  
 742 31 Starý Jičín - Vlčnov 133  
 IČO: 26805227; DIČ CZ26805227

za objednatele  
 Ing. Lenka Kocourková

za zhotovitele  
 Ing. Tomáš Kovařík

Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		
DPH	21 %		
<b>Cena celkem završovací</b>			

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

SO 01 - Objekt a veškeré náklady	227 040	0	227 040	227 040	100,0
SO 02 - Práce	227 040	0	227 040	227 040	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>227 040</b>	<b>0</b>	<b>227 040</b>	<b>227 040</b>	<b>100,0</b>

Rekapitulace stavebních rozpočtů

SO 01 - Objekt a veškeré náklady	227 040	0	227 040	227 040	100,0
SO 02 - Práce	227 040	0	227 040	227 040	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>227 040</b>	<b>0</b>	<b>227 040</b>	<b>227 040</b>	<b>100,0</b>

Rekapitulace stavebních děl

1 - Zpracování	0	0	0	0	0,0
2 - Zpracování a montáž střešní konstrukce	0	0	0	0	0,0
3 - Zpracování a montáž konstrukce	0	0	0	0	0,0
4 - Vozovny a inženýrské	0	0	0	0	0,0
5 - Kanceláře	0	0	0	0	0,0
61 - Úpravy povrchů vně	0	0	0	0	0,0
62 - Úpravy povrchů uvnitř	0	0	0	0	0,0
702 - Konstrukce balkonů	0	0	0	0	0,0
704 - Konstrukce vstřípání	0	0	0	0	0,0
706 - Křídla železa	0	0	0	0	0,0
708 - Konstrukce vchodů	0	0	0	0	0,0
711 - Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0,0
717 - Podlahy z syntetických lamel	0	0	0	0	0,0
725 - Konektory a přírubová spoje	0	0	0	0	0,0



# Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 2015039

Márnice

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

**STAREST, s.r.o.** -I-

742 31 Starý Jičín - Vlčnov 133  
IČO: 26805227, DIČ: CZ26805227

Za objednatele: HOTA U VSETÍNA

Lhojka u Vsetína 211

755 01 Vsetín

IČO: 68898797

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	470 099,00
DPH	21 %	98 721,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>568 820</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady	547 040	0	452 099	94 941	96,2
SO 01 Márnice	21 780	0	18 000	3 780	3,8
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>568 820</b>	<b>0</b>	<b>470 099</b>	<b>98 721</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	2015039001 Ostatní a vedlejší náklady	547 040	0	452 099	94 941	96,2
SO 01	2015039011 Márnice	21 780	0	18 000	3 780	3,8
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>568 820</b>	<b>0</b>	<b>470 099</b>	<b>98 721</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé		0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot		0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene		0	0	0	0	0



Nátěry		0	0	0	0	0
Malby		0	0	0	0	0
Zasklívání		0	0	0	0	0
Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Ostatní práce "M"		0	0	0	0	0
Zemní práce		0	0	0	0	0
Ostatní náklady		0	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>



## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015039001	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 00	Ostatní a vedlejší náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015039	Márnice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	18 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	18 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	18 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	18 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
<p><b>STAREST, s.r.o.</b>                      742 31 Starý Jičín - Vlčnov 133                      IČO: 26805227; DIČ CZ26805227</p>		<p>OBEC LHOTA U VSETÍNA                      Lhota u Vsetína 211                      755 01 Vsetín                      IČO: 68898797</p>
Základ pro DPH	21,0 %	18 000 Kč
DPH	21,0 %	3 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>21 780 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 2015039 Márnice  
Objekt : SO 00 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet : 2015039001  
Ostatní a vedlejší náklady

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Zemní práce	11 000	0	0	0	0
VN Ostatní náklady	7 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015039 Márnice	Rozpočet: 2015039001
Objekt :	SO 00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: ON</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	005240000R	Ochranné opatření při demontáži osinkocementových šablon	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	005281010R	Povinná publicita dle dotačních pravidel	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>ON Zemní práce</b>				<b>11 000,00</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
5	005124010R	Kompletační činnost	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>VN Ostatní náklady</b>				<b>7 000,00</b>

R/M práce celkem	20 000	Plošná stavební kapacita	0	0	0	0
M/M ostatní celkem	0	Mimořádná oprava	0	0	0	0
ZRN celkem	452 000	Zařízení staveniště	0	0	0	0
		Práce v prostoru	0	0	0	0
H23	0	Kompletační činnost (KČ)	0	0	0	0
ZRN+H23	452 000	Ostatní náklady nevydání	0	0	0	0
celková částka/H23	452 000	Ostatní náklady celkem	0	0	0	0

Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základní sazba DPH	21,0%	
DPH	21,0%	
Základní sazba DPH	0,0%	
ZPH	0,0%	



Průběh:

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015039011	Márnice	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Márnice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015039	Márnice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	145 322	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	286 777	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	20 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	452 099	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		452 099	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		452 099	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 <b>STAREST, s.r.o.</b> -3- 742 31 Starý Jičín - Vlčnov 133 IČO: 26805227; DIČ CZ26805227		 <b>OBEC LHOTA U VSETÍNA</b> Lhota u Vsetína 211 755 01 Vsetín IČO: 68898797

Základ pro DPH	21,0 %	452 099 Kč
DPH	21,0 %	94 941 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>547 040 Kč</b>
------------------------------	-------------------

Poznámka :



Stavba : 2015039 Márnice  
 Objekt : SO 01 Márnice

Rozpočet : 2015039011  
 Márnice

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	334	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 780	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 887	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11 962	0	0	0	0
5 Komunikace	110	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	7 255	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	100 702	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 035	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 313	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 681	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 262	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	83 166	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	22 178	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	68 411	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	79 858	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	6 852	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	8 238	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	6 095	0	0	0
783 Nátěry	0	8 202	0	0	0
784 Malby	0	3 635	0	0	0
787 Zasklívání	0	142	0	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	20 000	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>145 322</b>	<b>286 777</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015039 Márnice	Rozpočet: 2015039011
Objekt :	SO 01 Márnice	Márnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu před schody do vlastní márnice :0,9*1,5	m2	1,35	35,00	47,25
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tf. 3 pro prodloužení schodů:0,6*1,5*0,32+0,1*0,25*1,35	m3	0,32	890,00	286,31
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>333,56</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
3	272321211R00	Železobeton základových kleneb C 12/15 0,6*1,5*0,3+0,1*0,3*1,35	m3	0,31	2 190,00	680,00
4	279361721R00	Výztuž základových zdí z oceli 10425 (BSt 500 S) podélný V8:((1,4*6+1,4*2)+1,4*2*2)*0,395*1,08*7,85/1000 trny V8:0,25*(12+10)*0,395*1,08*7,85/1000	t	0,07	28 110,00	2 099,82
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 779,81</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
5	311271170R00	Dozdívky z tvárnice hladkých tl. 30 cm dozdívka v koutě:2,02*0,25+0,56*0,25	m2	0,65	2 785,00	1 796,33
6	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 L 60/60/6 :(2*1,6+2*1,4)*5,62/1000	t	0,03	8 290,00	279,37
7	380941112R00	Výztuž 1 x D 5 mm, cihel. zdívo sponkování do drážky sponkování trhlín:0,25*6+0,25*4	m	2,50	850,00	2 125,00
8	13331732	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x60x6 mm L 60/60/6 :(2*1,6+2*1,4)*5,62/1000*1,05	T	0,04	19 400,00	686,76
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>4 887,46</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
9	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20) obvodové zdi :0,3*0,15*(6,62+3,81+4,6+0,56+2,02+2,95) střední příčka:0,15*0,15*2,95	m3	0,99	2 555,00	2 533,54
10	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení z desek tl. 25 mm vnější:(4,6+0,56+2,02+3,55+6,62+4,11)*0,25 vnitřní :(4+3,51+4+3,51+1,87+2,95+1,87+2,95)*0,25	m2	11,53	305,00	3 516,65
11	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců z desek - odstranění 11,5300	m2	11,53	65,00	749,45
12	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10425 obvodové zdi + příčka: podélné pruty V 10:4*0,617*(4,3+3,81+6,32+3,25+1,87+0,41+2,95)*1,15/1000 tříminky V 6 :1,08*0,65*0,222*(22,91/0,25+4)/1000	t	0,08	29 910,00	2 389,81
13	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 1,35+1,5*2	m	4,35	260,00	1 131,00
14	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 0,18*3*1,5+0,18*1,3+(0,5*0,5*2)*0,54+(0,35*0,5*2)*0,35	m2	1,44	1 073,00	1 541,36
15	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění 1,4365	m2	1,44	70,00	100,56
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>11 962,37</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm před schody do vlastní márnice :0,3*1,5	m2	0,45	220,00	99,00
17	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	0,45	25,00	11,25
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>110,25</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015039 Márnice	Rozpočet: 2015039011
Objekt :	SO 01 Márnice	Márnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	23,48	180,00	4 226,40
		okna : (1,1+0,55)*2*3+(1+0,55)*2+(1,34*2*2)+(1,14*2*2)		23,48		
19	612451131R00	Oprava cementových omítek stěn štukových do 5 %	m2	60,58	50,00	3 029,05
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>7 255,45</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
20	622403002U00	Provětrávaný obklad stěn bez tep. izolace tvarovka beton světle šedá	m2	51,64	1 950,00	100 701,90
		2,75*(4,8+0,56+2,02+3,75+6,62+4,11)-1,34*2,1-1,14*2,1-1,1*0,55*3-1*0,55		52,54		
		odpočet plochy vitríny:-1,2*0,75		-0,90		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>100 701,90</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
21	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta	kus	9,00	115,00	1 035,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 035,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
22	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,71	780,00	557,23
		část od spodní úrovně stropu po komínovou hlavu:2,25*(0,45*0,45-0,15*0,15)		0,41		
		část od hydroizolace po strop:(0,3*0,45-0,15*0,15)*2,75		0,31		
23	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	0,02	3 845,00	67,29
		komínová hlava :0,5*0,5*0,07		0,02		
24	965041321RT1	Bourání mazanin škvárobet, tl.10 cm, pl. 1 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,15	2 040,00	314,16
		plocha stupně:(1,34*0,25+1,5*0,3*2+1,14*0,25+0,3*1,35)*0,08		0,15		
25	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	6,00	24,00
		2+2		4,00		
26	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00	20,00	40,00
		2		2,00		
27	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,37	185,00	437,53
		1,1*0,55*3+1*0,55		2,37		
28	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,46	160,00	872,96
		1,34*2,2+1,14*2,2		5,46		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>2 313,16</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
29	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	7,54	399,00	3 008,46
		komín odřezání od příčky :2*2,75		5,50		
		v místě uložení úhelníků:0,13*4+0,13*4		1,04		
		v místě trhlín :0,25*4		1,00		
30	977131111U00	Vrt příklep D 8mm zdivo beton	m	3,30	150,00	495,00
		0,15*(12+10)		3,30		
31	977131112U00	Vrt příklep D 10mm zdivo beton	m	9,00	170,00	1 530,00
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,50	400,00	600,76
		celkem suť:2,2519		2,25		
		odpočet osinkocement.šablony:-0,75		-0,75		
33	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,75	5 000,00	3 750,00
		osinkocementové šablony:0,75		0,75		
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,25	210,00	472,90
35	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,76	80,00	540,46
36	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	15,76	30,00	472,90
37	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,25	350,00	788,16
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,25	10,00	22,52



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015039 Márnice	Rozpočet: 2015039011
Objekt :	SO 01 Márnice	Márnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>11 681,16</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,05	250,00	2 262,16
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 262,16</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
40	762082430U00	Zhlaví trámu -320 vně půlobl+zářez	kus	4,00	90,00	360,00
		4		4,00		
41	762082520U00	Zhlaví trámu -160 vni půlobl+zářez	kus	28,00	80,00	2 240,00
		16+12		28,00		
42	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	30,30	75,00	2 272,50
		přesahy krokvi:0,75*(6+6+8*2+4)+2,5+1		27,50		
		věžička:0,35*8		2,80		
43	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	11,00	98,00	1 078,00
		věžička:1,5*4+1*5		11,00		
44	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	9,00	125,00	1 125,00
		kotvení pozednice :3+4+1+1		9,00		
45	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	16,00	30,00	480,00
		kleštiny:6*2		12,00		
		kotvení věžičky ke hleštině:4		4,00		
46	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	10,00	55,00	550,00
		dvojitě kleštiny:2*2		4,00		
		sloupky :2		2,00		
		kotvení věžičky ke krokvi:4		4,00		
47	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	35,40	35,00	1 239,00
		kleštiny 80/140:3,8*8		30,40		
		krokve věžička 80/140:1,25*4		5,00		
48	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	95,96	42,00	4 030,32
		prvky věžičky:1,75*4+1*4		11,00		
		pozednice :6,32+3,81+4,3+0,56+1,72+3,25		19,96		
		krokve :3,5*(8+6)+4*4		65,00		
49	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	42,00	125,00	5 250,00
		kleštiny 80/140:4,2*(2+2+2+2+2)		42,00		
50	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	121,81	161,00	19 611,41
		pozednice 140/120:6,62+4,11+6,62+4,11-2,75-1,25		17,46		
		vaznice 140/160 přesahy:2,75+1,25		4,00		
		vrcholová vaznice 140/160:2,7		2,70		
		krokev 120/140:3,35*16		53,60		
		nárožní krokev 140/160:3,9*4,5		17,55		
		sloupky 140/140:1,75*2+2,25*4		12,50		
		prvky věnec vaznicový věžička 140/140:1*5		5,00		
		krokve věžička 120/140:1,25*4+1*4		9,00		
51	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	48,65	30,00	1 459,55
		5,01*3,05*0,5*2+(7,52+2,7)*0,5*3,05*2-1*1		45,45		
		1,6*1*0,5*4		3,20		
52	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	47,69	95,00	4 530,55
		5,01*3,00*0,5*2+(7,52+2,7)*0,5*2*3,0-1*0,6*2		44,49		
		1,6*1*0,5*4		3,20		
53	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	47,69	35,00	1 669,15
		5,01*3,00*0,5*2+(7,52+2,7)*0,5*2*3,0-1*0,6*2		44,49		



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015039 Márnice	Rozpočet: 2015039011
Objekt :	SO 01 Márnice	Márnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,6*1*0,5*4		3,20		
54	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	11,60	42,00	487,12
		podbití římsy:0,45*(6,62*2+5,01*2)+2,02*0,56		11,60		
55	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,32	1 180,00	3 915,00
		0,504+1,4028+0,3724+0,2016		2,48		
		latě:47,6900*0,00733*1,25+17,69*0,00264*1,08		0,49		
		podhled OSB :(14,04+5,38)*0,018		0,35		
56	762421024U00	Obložení strop cementové desky P+D šroub	m2	19,42	550,00	10 681,00
		14,04+5,38		19,42		
57	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	19,42	43,00	835,06
		14,04+5,38		19,42		
58	31171718.A	Svorník M12 x 300 mm	kus	25,00	30,00	750,00
		16+9		25,00		
59	31171718.B	Svorník M12 x 450 mm	kus	10,00	40,00	400,00
60	60515010	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 400-600 cm 80/140 mm vč. ochranného nátěru	m3	0,50	6 500,00	3 276,00
		kleštiny 80/140:4,5*(2+2+2+2)*0,08*0,14		0,50		
61	60515218	Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm vč. ochranného nátěru	m3	1,40	6 700,00	9 398,76
		pozednice 140/120:(3,5*2+3,5+4,5+2,5)*0,14*0,12		0,29		
		krokev 120/140:3,5*16*0,12*0,14		0,94		
		krokve věžička 120/140:(1,5*4+1*4)*0,12*0,14		0,17		
62	60515230	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm vč. ochranného nátěru	m3	0,37	6 700,00	2 495,08
		sloupky 140/140:(2*2+2,5*4)*0,14*0,14		0,27		
		prvky věnec vaznicový věžička 140/140:1*5*0,14*0,14		0,10		
63	60515236	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm vč. ochranného nátěru	m3	0,20	7 200,00	1 451,52
		vaznice 140/160:(3,5+2,5+3)*0,14*0,16		0,20		
64	998762202R0A	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	%	795,80	4,50	3 581,10
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>83 166,12</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
65	764331350R0A	Lemování poplast plech tvrdá krytina, rš 500 mm	m	5,75	480,00	2 760,00
		(2*1+0,65*2*2)*1,25		5,75		
66	764331831R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	4,80	20,00	96,00
		kolem věžičky:1,2*4		4,80		
67	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	1,44	48,00	69,12
		komín:1,2*1,2		1,44		
68	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	34,00	20,00	680,00
		8*2+5*2+3*2+1*2		34,00		
69	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	26,40	26,00	686,40
		7,8*2+5,4*2		26,40		
70	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	2,00	73,00	146,00
71	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm	kus	2,00	43,00	86,00
72	764453872R00	Demontáž odskoků o str.nebo D 75 a 100 mm	kus	2,00	30,00	60,00
73	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	6,40	21,00	134,40
		2*3,2		6,40		
74	764456852R00	Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 100 mm	kus	2,00	30,00	60,00
		2		2,00		
75	764908101R00	Kotlík žlabový kónický vel.žlabu 125 mm z poplast plechu	kus	2,00	390,00	780,00



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015039 Márnice	Rozpočet: 2015039011
Objekt :	SO 01 Márnice	Márnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	764908104R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm z poplast plechu 7,9*2+5,3*2	m	26,40	445,00	11 748,00
				26,40		
77	764908109R00	Odpadní trouby kruhové , D 100 mm včetně kolen z poplast plechu 4*2	m	8,00	560,00	4 480,00
				8,00		
78	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	217,90	1,80	392,22
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>22 178,14</b>
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>					
79	765312417R00	Přířezání a uchycení tašek 1,25*4*2+0,75*2*2+4*4+1,25*2+0,65*2*2	m	34,10	200,00	6 820,00
				34,10		
80	765313122RS2	Krytina pálená 2 drážková 14 ks/m2 střech ostatních z tašek engobovaných 5,01*3,00*0,5*2+(7,52+2,7)*0,5*2*3,0-1*0,6*2 1,6*1*0,5*4	m2	47,69	590,00	28 137,10
				44,49		
				3,20		
81	765313131RS2	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenáčů engobovaných 0,75*2	m	1,50	950,00	1 425,00
				1,50		
82	765313141RS2	Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenáčů engobovaných 4*4+1,5*4	m	22,00	970,00	21 340,00
				22,00		
83	765321810R00	Demontáž vláknocem.čtverců do sutí, na bednění 5,31*3,05*0,5*2+(7,82+7,82-2,655*2)*0,5*3,05*2-1-1 1,5*1*0,5*4	m2	48,70	115,00	5 600,73
				45,70		
				3,00		
84	765328811R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť 4*4+0,75*2+1,5*4	m	23,50	78,00	1 833,00
				23,50		
85	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	651,00	5,00	3 255,00
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>68 410,83</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
86	766412213U00	Mtz obklad stěn1m2- palub SM š-10cm stěny věžičky:1*1*2+0,3*1*2	m2	2,60	300,00	780,00
				2,60		
87	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm přesahy:0,35*7,6*2+4,11*0,35*2+2,02*0,5 věžička :0,2*1,3*2+0,2*1*2	m2	10,13	350,00	3 544,45
				9,21		
				0,92		
88	766495100R00	Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 m2 0,72*0,9*2	m2	1,30	405,00	524,88
				1,30		
89	766697123R00	Demontáž a zpětná montáž vitriny prosklené	kus	1,00	265,00	265,00
90	769000000R00	Montáž plastových oken 4	kus	4,00	600,00	2 400,00
				4,00		
91	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
92	61191684	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B (10,1270+2,6)*1,15	m2	14,64	210,00	3 073,56
				14,64		
93	T 1P	Plastové dveře otevíravé do otvoru 1140/2100 mm jednokřídlové průchod dveřmi 900/2000 mm bílé	ks	1,00	16 500,00	16 500,00
94	T 2P	Plastové dveře otevíravé do otvoru 1340/2100 mm dvoukřídlové průchod 1100/2000 mm bílé	ks	1,00	29 700,00	29 700,00
95	T 3	Plastové okno s dvojsklem 1000/550 bílé 1 křídlové OS	ks	1,00	3 100,00	3 100,00
96	T 4	Plastové okno s dvojsklem 1100/550 1 křídlové fix bílé	ks	2,00	2 360,00	4 720,00
97	T 5	Plastové okno s dvojsklem 1100/550 2 křídlové OS + OS bílé	ks	1,00	4 060,00	4 060,00
98	T-6	Okenice dřevěná do věžičky	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
99	T7	Oprava vitriny	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
100	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	790,00	1,00	790,00



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015039 Márnice	Rozpočet: 2015039011
Objekt :	SO 01 Márnice	Márnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>79 857,89</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
101	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	0,98	680,00	663,00
		boky schodišť:0,5*1,2*0,5*2+0,5*0,75*0,5*2		0,98		
102	311351119R00	Odbednění nosných zdí bet.a žebel.	m2	0,98	130,00	126,75
103	PC 1	Kamenný koberec - vodorovně	m2	2,84	1 400,00	3 972,50
		schody:0,65*1,25+1,5*1,35		2,84		
104	PC 2	Kamenný koberec - svislé stěny	m2	0,98	1 700,00	1 657,50
		boky schodišť:0,5*1,2*0,5*2+0,5*0,75*0,5*2		0,98		
105	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	108,00	4,00	432,00
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>6 851,75</b>
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
106	777556202U00	Podlaha vyhlazení stěrka vyrovnání podlahy	m2	19,42	200,00	3 884,00
		podlaha:14,04+5,38		19,42		
107	777615213R00	Nátěry podlah betonových 2x stěrka	m2	19,42	220,00	4 272,40
		podlaha:14,04+5,38		19,42		
108	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	81,50	1,00	81,50
<b>Celkem za</b>		<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>8 237,90</b>
<b>Díl:</b>	<b>782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				
109	SUB 1	Oprava kamenného soklu, očištění povrchu, vypárování a nátěr voděodolný průhledný	m2	8,71	700,00	6 095,25
		0,45*(4,7+0,65+2,2+3,75+6,82+4,31-1,34-1,14-0,3*2)		8,71		
<b>Celkem za</b>		<b>782 Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>6 095,25</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
110	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email,	m2	19,56	150,00	2 933,48
		strop:3,51*4+1,87*2,95		19,56		
111	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	29,27	180,00	5 268,98
		palubky :(10,1270+2,6)*1,15*2		29,27		
		hoblované části krovu :				
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>8 202,45</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
112	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	60,58	20,00	1 211,62
		stěny:				
		márnice:2,7*(4*2+3,51*2)-1,34*2,1-1,1*0,55*3		35,93		
		sklad náradí :2,7*(1,87+2,95)*2-1*0,55-1,14*2,1		23,08		
		ostění oken :0,12*((1,1+0,55)*2*3+(1,1+0,5)*2)		1,57		
113	784125412R00	Malba tekutá, bílá, bez penetr.2x	m2	60,58	40,00	2 423,24
		stěny:				
		márnice:2,7*(4*2+3,51*2)-1,34*2,1-1,1*0,55*3		35,93		
		sklad náradí :2,7*(1,87+2,95)*2-1*0,55-1,14*2,1		23,08		
		ostění oken :0,12*((1,1+0,55)*2*3+(1,1+0,5)*2)		1,57		
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>3 634,86</b>
<b>Díl:</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				
114	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	2,37	60,00	141,90
		1,1*0,55*3+1*0,55		2,37		
<b>Celkem za</b>		<b>787 Zasklívání</b>				<b>141,90</b>
<b>Díl:</b>	<b>M99</b>	<b>Ostatní práce "M"</b>				
115	Dodávka+montáž	Zvon umíráček průměr 28 cm váha 20 kg ovládaný ručně provazem	kmpl	1,00	20 000,00	20 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M99 Ostatní práce "M"</b>				<b>20 000,00</b>