

Obec Mysločovice

se sídlem: Mysločovice 21, 763 01
jejímž jménem jedná: Pavel Žák, starosta
IČ: 00284211
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 1400338339/0800
variabilní symbol: číslo smlouvy
dále jako „objednatel“

a

STAVAD s.r.o.

se sídlem: Martinice 134, 769 01 HOLEŠOV
jejímž jménem jedná: Žaneta Holíková
ve věcech smluvních: Žaneta Holíková
ve věcech technických: Dušan Dosoudil
IČ: 276 72 158
DIČ: CZ27672158
zapsán: u Krajského soudu v Brně sp.zn. 50666
bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 35-9059840267/0100
kontaktní osoba: Dušan Dosoudil
dále jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek V.).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, jež spočívá v provedení kompletní stavební dodávky. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

Bezbariérové chodníky Mysločovice – úsek č.5

v rozsahu dle podkladů uvedených v čl. II.

3. Předmět plnění zhotovitele tvoří také kvalitní a bezchybné provedení následujících a v dalších člancích této smlouvy uvedených souvisejících činností:
 - 3.1 zajištění a provedení všech opatření stavebně technického charakteru potřebných k řádnému provedení díla,
 - 3.2 zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
 - 3.3 doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě. Skladování musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci pozemních ani podzemních vodních zdrojů. Z uvedeného důvodu se zhotovitel zavazuje postupovat při provádění díla s maximální obezřetností a odbornou péčí,
 - 3.4 umožnění pravidelné technické prohlídky stavby technickým dozorem investora i objednatelem,
 - 3.5 odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy,
 - 3.6 provádění veškerých dodávek a prací na stavbě v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - 3.7 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 - 3.8 zajištění ochrany životního prostředí dle platných předpisů,
 - 3.9 vedení stavebního deníku v rozsahu čl. VII této smlouvy a předání jeho originálu objednateli při protokolárním předání a převzetí díla. Stavební deník bude vždy na stavbě k dispozici zástupcům objednatele, popř. dalším oprávněným osobám,
 - 3.10 po celou dobu výstavby zajištění pojištění vlastního majetku nebo věcí v užívání zhotovitele (movité věci, zásoby) v místě stavby pro případ živelné pohromy, krádeže nebo poškození třetí osobou. Povinnost udržovat pojištění odpovědnosti za škodu po dobu výstavby v přiměřené výši a

- mít po celou dobu výstavby uzavřeno pojištění zaměstnanců pro případ úrazu nebo smrti včetně úrazů, které vzniknou ze zavinění zhotovitele na stavbě. Zhotovitel předloží k datu podpisu smlouvy kopii platné pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění,
- 3.11 opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dle zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů při realizaci stavby nesmí být zhotovitelem překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem,
 - 3.12 provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce, a jejich předání objednateli průběžně bez zbytečného odkladu, nejpozději však při zahájení přejímacího řízení nebo jeho části,
 - 3.13 provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy,
 - 3.14 provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s požadavky zadavatele a touto smlouvou,
 - 3.15 zaškolení obsluhy technologického zařízení,
 - 3.16 předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce,
 - 3.17 poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 3.18 důsledný úklid staveniště – pracoviště a objektů zařízení stanoviště či skládek v průběhu stavby, na konci každého pracovního dne a před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 3.19 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

II.

PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

1. Podkladem pro provedení díla – projektová dokumentace, výkaz výměr a osobní prohlídka místa staveniště.
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány v odstavci 1.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy: předpokládané zahájení od **15. 7. 2016**.
2. Dílo bude provedeno (řádně ukončeno a předáno) do **30. 9. 2016**.
3. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení z uvedeného důvodu. Pokud tato změna nebude o více jak 7 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, pak nemá vliv na termín předání a převzetí díla uvedený ve smlouvě. Pokud se z důvodů na straně objednatele spočívajících v pozdějším ukončení zadávacího řízení nepodaří zahájit provádění díla ani do 7 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení o dobu shodnou s dobou, o kterou bylo zahájeno později.

IV.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (předáno osobně kontaktní osobě, e-mailem, poštou nebo faxem) k převzetí díla dle čl. I nejméně 5 pracovních dní předem.
2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude mimo jiné obsahovat soupis případných vad a nedodělků. Po podepsání protokolu o předání a převzetí objednatelem a zhotovitelem se veškeré údaje v něm uvedené považují za dohodnuté. Podpisem protokolu výše uvedenými stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Rovněž platí, že objednatelem v protokolu sepsané závady nebo popis, jak se projevují, zhotovitel odstraní v dohodnutých lhůtách a na své náklady.

V.

CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou a včasnou realizací předmětu plnění dle této smlouvy.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve výši uvedené ve výkazu výměr (rozpočtu), který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to:

	CENA CELKEM BEZ DPH V KČ	DPH 21 % V KČ	CENA CELKEM S DPH V KČ
Provedené dílo v rozsahu čl. I odst. 2 celková cena za objekty SO 21- A, B, C, D	689.967,-	144.893,-	834.860,-

V případě, že v průběhu realizace dojde k rozšíření nebo redukci smluvených prací, budou tyto řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

- Ke změně sjednané ceny celkem s DPH dojde, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce.
- Fakturace proběhne po předání díla zhotovitelem objednateli. Faktura (daňový doklad) bude vystaven nejpozději do 14. kalendářních dnů od uplynutí data odsouhlasení provedených prací a dodávek. Fakturace bude rozdělena na 3 faktury dle jednotlivých stavebních objektů.
- Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dní. Lhůta splatnosti se počítá ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu zadavateli.
- Veškeré finanční transakce budou probíhat v měně koruna česká a rovněž se má za to, že veškeré cenové údaje jsou v této měně. Dílo lze převzít v momentě, kdy nemá žádné vady a nedodělky.
- Překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
- Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti daňového dokladu 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení do sídla objednatele. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení.
- Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VII.

STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLY DÍLA

- Zhotovitel je povinen vést stavební (montážní) deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro

plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací a další údaje.

2. Obě strany se dohodly, že stavební (montážní) deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Objednatel bude organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.
5. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

VIII.

NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele, která vznikne v souvislosti s jeho činností dle této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s předmětem díla.
2. Zhotovitel odpovídá za škody až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednateli. Před zahájením prací má zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu s krytím minimálně 1,5 mil. Kč v originále nebo úředně ověřené kopii.
3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí objednatelem.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě o dílo.
3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

X. ZÁRUKA

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je minimálně **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
4. Odstranění závady bude provedeno do 3 dnů od písemného nahlášení závady objednatelem zhotoviteli, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením (řádným ukončením a předáním) díla dle lhůt a termínů v této smlouvě uvedených.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy:

- a) v případě nedodržování termínů sjednaných ve smlouvě,
- b) v případě hrubého porušování BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a obchodněprávní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla je spolufinancována z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, vůči němuž se objednatel zavázal k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů. V souvislosti s touto kontrolou je Státní fond dopravní infrastruktury oprávněn zjišťovat u objednatele a u osob se smluvními závazky vůči objednateli veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Zhotovitel se tímto zavazuje umožnit Státnímu fondu dopravní infrastruktury, jako poskytovateli dotace na realizaci Díla, provedení uvedené kontroly a všech souvisejících podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu, případně umožnit zajištění takových podkladů a údajů pro potřeby kontroly.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy smlouvy:
 - č. 1 – Oceněný výkaz výměr
 - č. 2 – Čestné prohlášení
 - č. 3 – výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění
 - č. 4 – jiný doklad prokazující odbornou způsobilost

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce Mysločovice

Datum a číslo jednací: 02.05.2016, bod č.10 usnesení XXI/2016

V Mysločovicích dne

15.7.2016

V Martinicích dne

15.7.2016

objednatel

Obec Mysločovice


zhotovitel


STAVAD s.r.o.



OBEC
MYSLOČOVICE
763 01 

.....
Pavel Žák
starosta obce



Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
tel.: 603 152 402, e-mail: info@stavad.cz
IČ 27672158, DIČ CZ27672153 

.....
Žaneta Holíková
jednatelka

Krycí list rozpočtu

Stavba:	BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY - MYSLOČOVICE: ÚSEK č.1, ÚSEK č.2 A ÚSEK č.5 - ETAPA		
Objekt:	SO 000- Vedlejší a ostatní náklady		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Mysločovice		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	31 500	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		31 500	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		31 500	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		31 500	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	31 500
27	DPH 21%	6 615
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	38 115




STAVAD s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
 tel: 003 152 402, e-mail: info@stavad.cz
 IČ: 27672158, DIČ CZ27672158

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO 000-VN a ON
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY - MYSLOČOVICE: ÚSEK č.1, ÚSEK č.2 A ÚSEK č.5 - ETAPA č.5
 Číslo stavby : Mysločovice-BBCH-et.5 Datum: 16.11.2015
 Název SO : SO 000- Vedlejší a ostatní náklady
 Číslo SO : SO 000-VN a ON

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž		Celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00	17 000,00	17 000,00	0,000
ON	Ostatní náklady	0,00	14 500,00	14 500,00	0,000
Celkem		0,00	31 500,00	31 500,00	0,00

Položkový výkaz výměr											
Název stavby:		BEZBARIÉROVÉ CHODNIKY - MYSLOČOVICE: ÚSEK č.1, ÚSEK č.2 A ÚSEK č.5 - ETAPA č.5				Číslo stavby: Myslčovice-BBCH-et.5					
Název SO:		SO 000- Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO: SO 000-VN a ON					
Datum zpracování:		16.11.2015				Datum aktualizace: 16.11.2015					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	dodávky	celkem	montáže	celkem
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VN											
Vedlejší náklady											
1	039 00-2000	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000			8 000,00		8 000,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projekt.dokumentace pro ZS, zřízení přípojek energií k objektům ZS, vybudování případných odběrných a měřících míst, případná příprava území pro ZS, vlastní vybudování objektů ZS		0,000							
				0,000							
				0,000							
				1,000							
2	034 00-2000	Zabezpečení provozu staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000			7 000,00		7 000,00
		Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie pro jeho provoz, náklady na úklid ZS, náklady na ostrahu ZS, náklady na nutnou opravu objektů ZS a přípojek energií		0,000							
				0,000							
				1,000							
3	039 00-2000	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000			2 000,00		2 000,00
		Odstranění objektů ZS, včetně přípojek energií a jejich odvoz. Úprava povrchů pod odstranění ZS a úklid ploch, ne kterých bylo ZS provozováno		1,000							
				0,000							
				0,000							
				0,000							
				1,000							
ON											
Ostatní náklady											
1	012 20-3000	Geodetické práce	soubor	1,000	0,000	0,000			5 000,00		5 000,00
		Vytváření stavby a inž.síti, zaměření skutečného provedení stavby,		1,000							
		Zkoušky materiálu	soubor	0,000							
				0,000							
				1,000							
2	043 19-4000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000			1 000,00		1 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání projednání dopr.opatření na DI Policie ČR		1,000							
				0,000							
				0,000							
				1,000							
3	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000			2 000,00		2 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání projednání dopr.opatření na DI Policie ČR		1,000							
				0,000							
				0,000							
				0,000							
				0,000							
				0,000							
				0,000							
				0,000							
4	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000			2 500,00		2 500,00
				1,000							

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1			1,000						
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,		0,000						
		včetně geometrického zaměření skutečného provedení,		0,000						
		předání objednateli v požadované formě a počtu		0,000						
5	045 00-2000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,000	0,000			4 000,00	4 000,00
	1			1,000						14 500,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY - MYSLOČOVICE, ÚSEK č.1, ÚSEK č.2 A ÚSEK č.5 - ETAPA č.1		
Objekt:	SO 105.1 - Komunikace pěší kolem komunikace III/43829-uznatelné		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Mysločovice		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0 13
2		Montáž	0 14
3	ZRN prací stavebních	HSV	438 672 15
4		PSV	0 16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		438 672 17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0 18
7	Jiné náklady		0 19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		438 672 20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0 21
10	Hl. XI - kompletační činnost		0 22
11	Rezerva		0 23
12	Součet (ř. 8-11)		438 672 24
			25
		VRN celkem (ř. 13-24)	
			0
		Celkové náklady	
		26 Celkem (ř. 12+25)	
			438 672
		27 DPH 21%	
			92 121
		28 DPH ze specifikací 21%	
		29 DPH ze specifikací 15%	
			0
		30 Celkem (ř. 26-29)	
			530 794
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 105.1-Kom.pěší-uzn.
		Název objektu v evid.	105
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	



 stavadi s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
 tel.: 603 152 402, e-mail: info@stavadi.cz
 IČ: 27672158, DIČ: CZ27672158

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : BEZBARIÉROVÉ CHODNIKY - MYSLOČOVICE, ÚSEK č.1, ÚSEK č.2 A ÚSEK č.5 - ETAPA č.5

Číslo stavby : Mysločovice-BBCH-et.5 Datum: 16.11.2015

Název SO : SO 105.1 - Komunikace pěší kolem komunikace III/43829-uznatelné

Číslo SO : SO 105.1-Kom.pěší-uzn.

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	27 103,76	27 103,76	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	97 625,25	97 625,25	0,000
21	Úprava podloží a základové spáry	9 671,48	23 780,25	33 451,73	18,671
5	Komunikace	39 194,06	109 822,15	149 016,21	54,114
8	Trubní vedení	0,00	7 554,00	7 554,00	2,305
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	23 680,00	81 193,25	104 873,25	59,054
99	Přesun hmot	0,00	19 048,31	19 048,31	0,000
Celkem		72 545,54	366 126,96	438 672,50	134,14

Položkový výkaz výměr											
Název stavby:		BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY - MYSLOČOVICE, ÚSEK č.1, ÚSEK č.2 A ÚSEK č.5 - ETAPA č.5			Číslo stavby: Mysločovice-BBCH-et.5						
Název SO:		SO 105.1 - Komunikace pěší kolem komunikace III/43829-uznatelné			Číslo SO:			SO 105.1-Kom.pěší-uzn.			
Datum zpracování:		16.11.2015			Datum aktualizace:			16.11.2015			
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	jednotková	celkem	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
		Zemní práce									
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice objemů m3 (242,7+235*0,25)*0,30 (6,3+2*1,5*0,25)*0,42 Odpčet sutí -(170*0,3+(15+50,5*0,5)*0,45) Odpčet odhumusování -80*0,15	m3	12,284 90,435 2,961 0,000 -69,113 0,000 -12,000	0,000	0,000		108,00			1 326,67
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horní m3 12,284 Viz 1/1 (122202201)*0,5	m3	6,142	0,000			17,50			107,49
3	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z h m3 12,284 Viz 1/1 (122202201)	m3	12,284	0,000			138,00			1 695,19
4	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z m3 12,284 Viz 1/3 (162701105)*7	m3	85,988	0,000			9,00			773,89
5	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 12,284 Viz 1/3 (162701105)	m3	12,284	0,000			107,00			1 314,39
6	PC	Poplatek za uložení na skládku 12,284 Viz 1/3 (162701105)*1,7	T	20,883	0,000			219,00			4 573,38
7	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním m2 242,7+235*0,25+6,3+2*1,5*0,25	m2	308,500	0,000			17,50			5 398,75
8	121 10-1103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 80*0,15	m3	12,000	0,000			53,00			636,00
9	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hoi m3 80*0,15	m3	12,000	0,000			103,00			1 236,00
10	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 80*1,15	m3	92,000	0,000			107,00			9 844,00
11	171 20-1201	Uložení sypání na skládku Mezideponie 80*0,15	m3	12,000 0,000 12,000	0,000			16,50			198,00
		Přípravné a přidružené práce									27 103,76
1	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zám m2 170	m2	170,000	0,260	44,200		38,00			6 460,00
2	113 10-7211	Odstranění podkladu pl.přes 200 m2 z kameniva těženeh m2 170*2	m2	340,000	0,160	54,400		11,00			3 740,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
3	113 10-7143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	40,250	0,316	12,719		218,00		8 774,50
		15*50,5*0,5		40,250						
4	113 10-7123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl m2	m2	40,250	0,400	16,100		327,00		13 161,75
		15*50,5*0,5		40,250						
5	113 20-4111	Vytrhání obrub záhonových	m	210,000	0,040	8,400		32,00		6 720,00
		210		210,000						
6	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	55,000	0,145	7,975		48,50		2 667,50
		55		55,000						
7	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	123,610	0,000	0,000		34,00		4 202,74
		Odvoz na skládku Suchý Důl k recyklaci		0,000						
		Betonová dlažba		22,440						
		170*0,06*2,2		22,440						
		Obrubníky		0,000						
		210*0,05*0,25*2,4+55*0,15*0,25*2,4		11,250						
		Živice		0,000						
		(15+50,5*0,5)*0,12*2,4		11,592						
		Odvoz na skládku Suchý Důl k uložení		0,000						
		Kamenivo		0,000						
		2*170*0,1*1,7+(15+50,5*0,5)*0,3*1,7		78,328						
8	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu dít		1 977,760	0,000	0,000		4,50		8 899,92
		123,610 Viz 11/7 (979082213)*16		1 977,760						
9	PC	Drcení živých a betonových sutí na recykliát	T	45,282	0,000	0,000		55,00		2 490,51
		Betonová dlažba		0,000						
		170*0,06*2,2		22,440						
		Obrubníky		0,000						
		210*0,05*0,25*2,4+55*0,15*0,25*2,4		11,250						
		Živice		0,000						
		(15+50,5*0,5)*0,12*2,4		11,592						
10	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	78,328	0,000	0,000		219,00		17 153,83
		Kamenivo		0,000						
		2*170*0,1*1,7+(15+50,5*0,5)*0,3*1,7		78,328						
11	979 02-4441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	210,000	0,000	0,000		21,00		4 410,00
		210		210,000						
12	979 05-4451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním sp: m2		170,000	0,000	0,000		49,00		8 330,00
		170		170,000						
13	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	55,000	0,000	0,000		21,00		1 155,00
		55		55,000						
14	919 73-5113	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 150 mm	m	53,500	0,000	0,000		97,00		5 189,50
		50,5*6*0,5		53,500						
15	PC	Přemístění stávajících vitřin - kompletů	ks	2,000	0,000	0,000		2 135,00		4 270,00
		2		2,000						
										97 625,25

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	7,615	2,433	18,526		2 900,00		22 083,50
		Zesílení ochranné a podkladní vrstvy-realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD na základě zkoušek		0,000						
		242,7*0,03*0,5*2		7,281						
		(6,3+2*1,5*0,25+6,3)*0,05*0,5		0,334						
2	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	308,500	0,000	0,009		5,50		1 696,75
		Realizace dle skutečných podmínek - řešeno v rámci AD		0,000						
2/1	69366083	242,7+235*0,25+6,3+2*1,5*0,25		308,500						
		Geotextilie, UV stabilizace, 400 g/m2	m2	339,350	0,000	0,136	28,50		9 671,48	23 780,25
5		Komunikace								
1	564 83-1111	Podklad ze šěrkdrtě ŠD tl 100 mm	m2	485,400	0,000	0,000		67,00		32 521,80
		Frakce 16-32 (při nerealizaci prolivky, viz.pol.č.21/1, fr.0-32		0,000						
		242,7		242,700						
		Frakce 8 -16 (při nerealizaci prolivky, viz.pol.č.21/1, fr.0-16		0,000						
		242,7		242,700						
2	564 85-1111	Podklad ze šěrkdrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,350	0,000	0,000		103,00		1 375,05
		Frakce 16-32 (při nerealizaci prolivky, viz.pol.č.21/1, fr.0-32		0,000						
		6,3+2*1,5*0,25		7,050						
		Frakce 8 -16 (při nerealizaci prolivky, viz.pol.č.21/1, fr.0-16		0,000						
		6,3		6,300						
3	596 21-1112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm st m2	m2	242,700	0,084	20,447		185,00		44 899,50
		242,7		242,700						
3/1	PC1	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - šedá	m2	229,270	0,130	29,805	143,00		32 785,61	
3/2	PC2	Zámková betonová dlažba 200/200, tl. 60 mm - drážková m2	m2	3,030	0,130	0,394	590,00		1 787,70	
3/3	PC3	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm, červená-hmatná m2	m2	8,787	0,130	1,142	293,00		2 574,59	
3/4	PC4	Zámková betonová dlažba tl.60 mm, červená m2	m2	4,040	0,130	0,525	178,00		719,12	
4	596 91-1230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm m2	m2	6,300	0,104	0,653		196,00		1 234,80
		6,3		6,300						
4/1	PC1	Zámková betonová dlažba tl. 80 mm, šedá	m2	5,050	0,150	0,758	171,00		863,55	
4/2	PC2	Zámková betonová dlažba tl.80 mm, červená-hmatná m2	m2	1,313	0,150	0,197	353,00		463,49	
5	PC	Oprava konstrukce vozovky u navázání na nově osazený bm 50,5*0,5	bm	25,250	0,000	0,000		1 040,00		26 260,00
6	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou	m	53,500	0,004	0,193		66,00		3 531,00
		Náhradní položka - zatmělení spáry mezi živičnou konstrukcí a vyspravením u obrubníků		0,000						
		50,5*6*0,5		53,500						
8		Trubní vedení							39 194,06	109 822,15

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
1	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm ; kus Předběžné	kus	4,000 0,000 4,000	0,421	1,683		1 478,00		5 912,00
2	899 43-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm ; kus Předběžné	kus	2,000 0,000 2,000	0,311	0,622		821,00		1 642,00
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								7 554,00
1	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s m Zapuštěné obruby 100/250	m	100,000 0,000 100,000	0,169	16,858		199,00		19 900,00
1/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat	100 kus	101,000	0,058	5,858				
2	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého ; m Obrubník 100/250	m	187,000 0,000 135,000	0,130	24,239		72,00	169,00	31 603,00
		Obrubník 150/250		0,000						
		Obrubník 150/250		0,000						
		Obrubník 150/300		22,000						
		Obrubník 150/300		0,000						
		Obrubník 150/150		14,000						
		Obrubník 150/150		0,000						
		Obrubník přechodový		12,000						
		Obrubník přechodový		0,000						
		Obrubník přechodový		4,000						
2/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat	100 kus	136,350	0,058	7,908		72,00		9 817,20
2/2	59217450	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	14,140	0,108	1,527		172,00		2 432,08
2/3	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	22,220	0,082	1,824		100,00		2 222,00
2/4	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x1	kus	12,000	0,048	0,580		88,00		1 056,00
2/5	59217469	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 1	1 kus	4,040	0,064	0,259		218,00		880,72
3	PC	Zkoušky	ks	6,000	0,000	0,000			2 425,00	14 550,00
		Zkoušky únosnosti pláňe		0,000						
		Zkoušky únosnosti ochranné a podkladní vrstvy		2,000						
		Zkoušky únosnosti ochranné a podkladní vrstvy		0,000						
4	PC	Dopravní značení při výstavbě-komplet	ks	4,000						
		Dopravní značení při výstavbě-komplet		1,000	0,000	0,000			10 500,00	10 500,00
5	915 70-1111	Vodorovné značení z nátěrových hmot tl do 3 mm - stopč m2 Označení zastávky	m2	1,000 0,000	0,000	0,001			575,00	3 306,25
		Označení zastávky		0,000						
		(12+4*3,00+4*3,5+2*4)*0,125		5,750						
6	915 79-1112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek m2 Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek m2	m2	5,750 5,750	0,000	0,000			232,00	1 334,00
		Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek m2		5,750						
		5,750 Viz 9/5 (915701111)		5,750						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky jednotková	celkem	jednotková	montáže	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								23 680,00			81 193,25
	99	Přesun hmot									
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždený t		134,143	0,000	0,000			142,00		19 048,31
											19 048,31

Krycí list rozpočtu

Stavba:	BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY - MYSLOČOVICE, ÚSEK č.1, ÚSEK č.2 A ÚSEK č.5 - ETAPA č.1		
Objekt:	SO 105.2 - Komunikace pěší kolem komunikace III/43829-neuznatelné		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Mysločovice		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2012/1
Reg. číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	0	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	219 795	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		219 795	17	0	
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		219 795	20	0	
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		219 795	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	219 795
27	DPH 21%	46 157
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	265 953



 Ing. L. Alster, Martinice 134, 769 01 Holešov
 IČ: 003 152 102, e-mail: info@stavad.cz
 DIČ: CZ27672158

Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 105.2-Kom.pěší-neuz.
		Název objektu v evid.	105
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby :		BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY - MYSLOČOVICE, ÚSEK č.1, ÚSEK č.2 A ÚSEK č.5 - ETAPA č.5				
Číslo stavby :		Mysločovice-BBCH-et.5				
Datum :		16.11.2015				
Název SO :		SO 105.2 - Komunikace pěší kolem komunikace III/43829-neužnatelné				
Číslo SO :		SO 105.2-Kom.pěší-neuz.				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž			
1	Zemní práce	0,00	9 324,07		9 324,07	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	22 574,92		22 574,92	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	4 321,52	22 325,00		26 646,52	0,008
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	6 949,80		6 949,80	6,092
21	Úprava podloží a základové spáry	1 802,63	4 286,35		6 088,98	3,358
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	7 292,00		7 292,00	0,000
5	Komunikace	6 242,81	14 599,25		20 842,06	9,084
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	4 858,80	110 810,50		115 669,30	12,500
99	Přesun hmot	0,00	4 407,82		4 407,82	0,000
Celkem		17 225,76	202 569,71		219 795,47	31,04

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY - MYSLOČOVICE, ÚSEK č.1, ÚSEK č.2 A ÚSEK č.5 - ETAPA č.5			Číslo stavby:		Mysločovice-BBCH-et.5			
Název SO:		SO 105.2 - Komunikace pěší kolem komunikace III/43829-neuznatelné			Číslo SO:		SO 105.2-Kom.pěší-neuz.			
Datum zpracování:		16.11.2015			Datum aktualizace:		16.11.2015			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky jednotková	celkem	montáže jednotková	celkem
				4	5	6	7	8	9	10
				C E N A						
1		Zemní práce								
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3 (35+63*0,25)*0,30	m3	5,760	0,000	0,000			108,00	622,08
		(6+2*1,5*0,25)*0,42		15,225						
		Odpočet sutí		2,835						
		-41*0,3		0,000						
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horím m3	m3	2,880	0,000	0,000			17,50	50,40
3	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,880	0,000	0,000			646,00	1 744,20
		Stožár VO		2,700						
		1*1*1,35*2		2,700						
4	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,350	0,000	0,000			108,00	145,80
		2,700 Viz 1/3 (133201101)*0,5		1,350						
5	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z h m3	m3	8,460	0,000	0,000			138,00	1 167,48
		2,700 Viz 1/3 (133201101)		2,700						
		5,760 Viz 1/1 (122202201)		5,760						
6	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z m3	m3	59,220	0,000	0,000			9,00	532,98
		8,460 Viz 1/5 (162701105)*7		59,220						
7	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,460	0,000	0,000			107,00	905,22
		8,460 Viz 1/5 (162701105)		8,460						
8	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	14,382	0,000	0,000			219,00	3 149,66
		8,460 Viz 1/5 (162701105)*1,7		14,382						
9	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním m2	m2	57,500	0,000	0,000			17,50	1 006,25
		35+63*0,25+6*2*1,5*0,25		57,500						
11		Přípravné a přidružené práce								9 324,07
1	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámi m2	m2	55,000	0,260	14,300			38,00	2 090,00
		55		55,000						
2	113 10-7211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného m2	m2	110,000	0,160	17,600			11,00	1 210,00
		55*2		110,000						
3	113 10-7143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2	m2	0,750	0,316	0,237			218,00	163,50
		1,5*0,5		0,750						
4	113 10-7123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl m2	m2	0,750	0,400	0,300			327,00	245,25
		1,5*0,5		0,750						
5	113 20-4111	Vytrhání obrub záhonových	m	60,000	0,040	2,400			32,00	1 920,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	60,000	0,000	0,000			34,00	986,65
		Odvoz na skládku Suchý Důl k recyklaci		29,019	0,000					
		Zámková dlažba		0,000						
		55*0,06*2,4		7,920						
		Obrubníky		0,000						
		60*0,05*0,25*2,4		1,800						
		Živice		0,000						
		1,5*0,5*0,12*2,4		0,216						
		Odvoz na skládku Suchý Důl k uložení		0,000						
		Kamenivo		0,000						
		2*55*0,1*1,7+1,5*0,5*0,3*1,7		19,083						
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu dt	dt	464,304	0,000	0,000			4,50	2 089,37
		29,019 Viz 11/6 (979082213)**16		464,304						
8	PC	Drcení živičných a betonových suti na recyklat	T	9,936	0,000	0,000			55,00	546,48
		Zámková dlažba		0,000						
		55*0,06*2,4		7,920						
		Obrubníky		0,000						
		60*0,05*0,25*2,4		1,800						
		Živice		0,000						
		1,5*0,5*0,12*2,4		0,216						
9	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	19,083	0,000	0,000			219,00	4 179,18
		Kamenivo		0,000						
		2*55*0,1*1,7+1,5*0,5*0,3*1,7		19,083						
10	979 02-4441	Očištění vybouraných obrubníků a krajiniků zahradních	m	60,000	0,000	0,000			21,00	1 260,00
		60		60,000						
11	979 05-4451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním sp: m2	m2	55,000	0,000	0,000			49,00	2 695,00
		55		55,000						
12	919 73-5113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	53,500	0,000	0,000			97,00	5 189,50
		50,5+6*0,5		53,500						
18		Povrchové úpravy terénu								22 574,92
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svah: m2	m2	235,000	0,000	0,000			12,00	2 820,00
		235		235,000						
1/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	7,640	0,001	0,001			152,00	1 161,28
2	181 30-1102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v r: m2	m2	117,500	0,000	0,000			32,00	3 760,00
		Doplnění ornice		0,000						
		235*0,5		117,500						
2/1	PC	Dodávka ornice	m2	19,388	0,000	0,000			163,00	3 160,24
3	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1 m2	m2	235,000	0,000	0,000			18,00	4 230,00
		235		235,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
4	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině : m2	m2	235,000	0,000	0,000		10,00	2 350,00	
	235			235,000						
5	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	235,000	0,000	0,000		2,00	470,00	
	235			235,000						
6	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	235,000	0,000	0,000		2,00	470,00	
	235			235,000						
7	18580311R	Ošeření trávníku posečením a shrabáním v rovině a sva	m2	1 175,000	0,000	0,000		7,00	8 225,00	
	235*5			1 175,000						
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin							22 325,00	
1	275 31-3611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,700	2,256	6,092		2 574,00	6 949,80	
		Stožár VO		0,000						
		1*1*1,35*2		2,700					6 949,80	
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	1,369	2,433	3,330		2 900,00	3 970,10	
		Zesílení ochranné a podkladní vrstvy-realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD na základě zkoušek		0,000						
		35*0,03*0,5*2		1,050						
		(6+2*1,5*0,25+6)*0,05*0,5		0,319						
2	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	57,500	0,000	0,002		5,50	316,25	
		Realizace dle skutečných podmínek - řešeno v rámci AD		0,000						
		35+63*0,25+6+2*1,5*0,25		57,500						
2/1	69366083	Geotextilie, ÚV stabilizace, 400 g/m2	m2	63,250	0,000	0,025		28,50	1 802,63	
									1 802,63	
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	31910115R	Osazení patky pro stožár VO D 300 x 1500 mm, v ose kalus		2,000	0,000	0,000		3 646,00	7 292,00	
		2		2,000					7 292,00	
5		Komunikace								
1	564 83-1111	Podklad ze štiřkordně ŠD tl 100 mm	m2	70,000	0,000	0,000		67,00	4 690,00	
		Frakce 16-32 (při nerealizaci prolivky, viz.pol.č.21/1, fr.0-32		0,000						
		35		35,000						
		Frakce 8 -16 (při nerealizaci prolivky, viz.pol.č.21/1, fr.0-16		0,000						
		35		35,000						
2	564 85-1111	Podklad ze štiřkordně ŠD tl 150 mm	m2	12,750	0,000	0,000		103,00	1 313,25	
		Frakce 16-32 (při nerealizaci prolivky, viz.pol.č.21/1, fr.0-32		0,000						
		6+2*1,5*0,25		6,750						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	CENA			
						dodávky		celkem	
						jednotková	jednotková		montáže
7	8	9	10						
		Frakce 8 - 16 (při nerealizaci prolivky, viz. pol. č. 21/1, fr. 0-16)		0,000					
	6			6,000					
3	596 21-1112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm, sk m2	m2	35,000	0,084			185,00	6 475,00
	35			35,000					
3/1	PC1	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm - šedá	m2	34,340	0,130		143,00		4 910,62
3/2	PC2	Zámková betonová dlažba tl. 60 mm, červená-hmatná	m2	1,010	0,130		293,00		295,93
4	596 91-1230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm, m2	m2	6,000	0,104			196,00	1 176,00
	6			6,000					
4/1	PC	Zámková betonová dlažba tl. 80 mm, šedá	m2	6,060	0,150		171,00		1 036,26
5	PC	Oprava konstrukce vozovky u navázání na nově osazený bm	bm	0,750	0,000			1 040,00	780,00
	1,5*0,5			0,750					
6	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	2,500	0,004			66,00	165,00
		Náhradní položka - zatmělení spáry mezi živičnou		0,000					
		konstrukcí a vyspravením u obrubníků		0,000					
		1,5+2*0,5		2,500					
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení						6 242,81	14 599,25
1	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého : m	m	66,500	0,130			169,00	11 238,50
		Obrubník 100/250		0,000					
	65			65,000					
		Obrubník 150/150		0,000					
	1,5			1,500					
1/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 Il nat. 100 kus	kus	65,650	0,058		72,00		4 726,80
1/2	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x1 kus	kus	1,500	0,048		88,00		132,00
2	PC	Zkoušky	ks	3,000	0,000			2 425,00	7 275,00
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000					
	1			1,000					
		Zkoušky únosnosti ochranné a podkladní vrstvy		0,000					
	2*1			2,000					
3	PC	Stožár uliční bezpaticový, výšky 8,00 m, žárově zinkovaný ks	ks	2,000	0,000			16 175,00	32 350,00
	2			2,000					
4	PC	Výbojkové svítidlo uliční, 150 W, vč. světleného zdroje-do ks	ks	2,000	0,000			9 488,00	18 976,00
	2			2,000					
5	PC	Výložník rovný uliční, žárově zinkovaný-dodávka a montáž ks	ks	2,000	0,000			2 000,00	4 000,00
	2			2,000					
6	PC	Stožárová výzbroj - 1.okruh ks	ks	2,000	0,000			892,00	1 784,00
	2			2,000					
7	PC	Kabel silový CYKY 3 x 1,5 mm2, izolace PVC-dodávka a bm	bm	20,000	0,000			27,00	540,00
	10*2			20,000					
8	PC	Kabelová průchodka ks	ks	2,000	0,000			59,00	118,00
	2			2,000					

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	PC	Kabel přípojka, kompletní - zemní práce,kabel silový C YI bm		55,000	0,000	0,000			476,00	26 180,00
		35+20		55,000						
10	PC	Zemnič FeZn 30x4 mm2 - dávka a uložení	bm	55,000	0,000	0,000			53,00	2 915,00
		20+35		55,000						
11	PC	Vyhledání připojovacího místa	ks	2,000	0,000	0,000			712,00	1 424,00
		2		2,000						
12	PC	provedení revizních zkoušek	ks	1,000	0,000	0,000			4 010,00	4 010,00
		1		1,000						
	99	Přesun hmot							4 858,80	110 810,50
1	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždený t		31,041	0,000	0,000			142,00	4 407,82
										4 407,82

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Veřejná zakázka:

Bezbariérové chodníky Mysločovice – úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5, etapa č.5

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel STAVAD s.r.o. (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady, a to tak, že:

- a) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- b) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů,
- c) není v likvidaci,
- d) nemá v evidenci spotřebních daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- e) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- f) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- g) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- h) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Toto prohlášení podepisuji na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Martinicích dne

15.7.2016



Stavad s.r.o., Martinice 134, 769 01 Holešov
tel.: 603 152 402, e-mail: info@stavad.cz
IČ: 27672158, DIČ: CZ27672158

Žaneta Holíková - jednatelka

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 50666

Datum zápisu:	25. ledna 2006
Spisová značka:	C 50666 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	STAVAD s.r.o.
Sídlo:	Martinice 134, PSČ 76901
Identifikační číslo:	276 72 158
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	opravy silničních vozidel provádění staveb, jejich změn a odstraňování klempířství a oprava karoserií zámečnictví, nástrojářství silniční motorová vozidla - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Projektová činnost ve výstavbě.
Statutární orgán:	
jednatel:	ŽANETA HOLÍKOVÁ, dat. nar. 24. prosince 1978 Martinice 134, PSČ 76901 Den vzniku funkce: 30. srpna 2006
Způsob jednání:	Za společnost jedná jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	ŽANETA HOLÍKOVÁ, dat. nar. 24. prosince 1978 č.p. 134, 769 01 Martinice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nelze vydat
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 713103_006720 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Holešov

dne 29.01.2016 v 14:03

Podpis 

Razítko:

Šlechtová Dana





Městský úřad Holešov
Obecní živnostenský úřad
769 17 HOLEŠOV, Masarykova 628

Č. j.: ŽÚ/3/3443/14/V

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: STAVAD s.r.o.
Sídlo: 769 01, Martinice 134
Identifikační číslo: 27672158

Živnostenské oprávnění č. 1


Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik oprávnění: 11.04.2007
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Poskytování technických služeb
Vznik oprávnění: 25.01.2006
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel
Vznik oprávnění: 25.01.2006
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou



Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Klempářství a oprava karoserií**
Vznik oprávnění: **25.01.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
Vznik oprávnění: **04.09.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**
Vznik oprávnění: **07.12.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**


Živnostenské oprávnění č. 7

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Vznik oprávnění: **19.02.2014**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Holešov**

V Holešově dne 20.02.2014




Ing. Jitka Martínková
vedoucí odboru

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 33568

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Dušan Dosoudil

jméno a příjmení

750410/4124

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1302057

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **10. 12. 2010**

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

