

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 163086
Stavba: Opravy MK Halenkov

JKSO:
 Místo: Halenkov

CC-CZ:
 Datum: 26.05.2016

Objednavatel:
 Obec Halenkov

IČ: 00303763
 DIČ: CZ00303763

Zhotovitel:
 REPONT s.r.o.

IČ: 26863057
 DIČ: CZ26863057

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 687 557.81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00

Cena bez DPH **1 687 557.81**

DPH základní	21.00%	ze	1 687 557.81		354 387.14
DPH snížená	15.00%	ze	0.00		0.00

Cena s DPH **2 041 944.95**

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


 REPONT s.r.o.
 sídlo firmy:
 Na Zelnice 1167/19, 761 31 Lipník nad Bečvou
 IČO: 26863057, DIČ: CZ26863057

Datum a podpis: 28.7.2016 Razítko

Datum a podpis: 22.7.16 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 163086

Stavba: Opravy MK Halenkov

Místo: Halenkov

Datum: 26.05.2016

Objednavatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 687 557.81	2 041 944.95
1	MK Vodní pila	426 991.77	516 660.04
2	MK Černé ke Ščůlkům	147 003.99	177 874.83
3	MK Kuželky - Bytovky	546 853.06	661 692.20
4	MK U Jednoty	566 708.99	685 717.88
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 687 557.81	2 041 944.95



ROZPOČET

Stavba: Opravy MK Halenkov

Objekt: 1 - MK Vodní pila

Místo: Halenkov

Datum: 26.05.2016

Objednavatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

426 991.77

HSV - Práce a dodávky HSV

426 991.77

1 - Zemní práce

59 050.00

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	110.000	33.00	3 630.00
2	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	200.000	179.00	35 800.00
3	K	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	350.000	50.00	17 500.00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	53.000	40.00	2 120.00

5 - Komunikace

276 600.00

5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	200.000	99.00	19 800.00
6	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	200.000	269.00	53 800.00
7	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	350.000	15.00	5 250.00
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	350.000	245.00	85 750.00
9	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	200.000	320.00	64 000.00
10	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	20.000	2 400.00	48 000.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

68 752.00

11	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118.000	179.00	21 122.00
12	M	583802110	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	70.000	333.00	23 310.00
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8.850	2 400.00	21 240.00
14	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným při překopech ing sítí	m2	110.000	28.00	3 080.00

997 - Přesun sutě

14 696.61

15	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	190.865	77.00	14 696.61
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

998 - Přesun hmot

7 893.16

16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	143.512	55.00	7 893.16
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

ROZPOČET

Stavba: Opravy MK Halenkov

Objekt: 2 - MK Černé ke Ščůlkům

Místo: Halenkov

Datum: 26.05.2016

Objednavatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							147 003.99
HSV - Práce a dodávky HSV							147 003.99
5 - Komunikace							129 639.00
1	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06	m2	75.000	53.00	3 975.00
2	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	672.000	105.00	70 560.00
3	K	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	1 344.000	41.00	55 104.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 500.00
4	K	R1	Osazení příčného odvodňovacího ocelového žlabu ocelového otevřeného š. 100 mm včetně	m	10.000	1 050.00	10 500.00
99 - Přesun hmot							6 864.99
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	124.818	55.00	6 864.99

ROZPOČET

Stavba: Opravy MK Halenkov

Objekt: 3 - MK Kuželky - Bytovky

Místo: Halenkov

Datum: 26.05.2016

Objednavatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

546 853.06

HSV - Práce a dodávky HSV

546 853.06

1 - Zemní práce

71 450.00

1	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 085.000	50.00	54 250.00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	430.000	40.00	17 200.00

5 - Komunikace

282 100.00

3	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 085.000	15.00	16 275.00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 085.000	245.00	265 825.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

160 820.00

5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	430.000	217.00	93 310.00
6	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	430.000	85.00	36 550.00
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12.900	2 400.00	30 960.00

997 - Přesun sutě

17 481.31

8	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	227.030	77.00	17 481.31
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

998 - Přesun hmot

15 001.75

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	272.759	55.00	15 001.75
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Opravy MK Halenkov

Objekt: 4 - MK U Jednoty

Místo: Halenkov

Datum: 26.05.2016

Objednavatel: Obec Halenkov

Projektant:

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

566 708.99

HSV - Práce a dodávky HSV

566 708.99

1 - Zemní práce

82 485.00

1	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 755.000	47.00	82 485.00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

5 - Komunikace

449 280.00

2	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 755.000	15.00	26 325.00
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 755.000	241.00	422 955.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 056.00

4	K	919731121	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	79.000	17.00	1 343.00
5	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	79.000	47.00	3 713.00

997 - Přesun sutě

17 297.28

6	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	224.640	77.00	17 297.28
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

998 - Přesun hmot

12 590.71

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	228.922	55.00	12 590.71
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------