

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 24.8.2016

Stavba : N703/2016

Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu

**Objednatel :** Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.  
Vsetínská 941/78  
75701 Valašské Meziříčí



IČO : 00098639  
DIČ : CZ00098639



**Zhotovitel :** JASY Vsetín s.r.o.  
ul. 4. května 353  
75501 Vsetín

IČO : 25860852  
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

  
  
JASY Vsetín s.r.o.  
4. května 353  
755 01 Vsetín  
①

  
  
Hvězdárna  
Valašské Meziříčí

|                              |      |  | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % |  | 0,00               |
| DPH                          | 15 % |  | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % |  | 2 976 082,00       |
| DPH                          | 21 % |  | 624 977,00         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      |  | <b>3 601 059</b>   |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru      | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|---|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| SO 01 Hlavní budova                             | 365 936          | 0                  | 302 426            | 63 510         | 10,2         |
| SO 02 Odborné pracoviště                        | 2 880 614        | 0                  | 2 380 673          | 499 941        | 80,0         |
| SO 03 I. O. 01. - Přípojka splaškové kanalizace | 271 020          | 0                  | 223 983            | 47 036         | 7,5          |
| SO 04 Vedlejší rozpočtové náklady               | 83 490           | 0                  | 69 000             | 14 490         | 2,3          |
| <b>Celkem za stavbu</b>                         | <b>3 601 059</b> | <b>0</b>           | <b>2 976 082</b>   | <b>624 977</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu                            | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|-------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| SO 01                   | G703.01/01 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  | 365 936          | 0                  | 302 426            | 63 510         | 10,2         |
| SO 02                   | G703.02/01 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  | 2 576 869        | 0                  | 2 129 644          | 447 225        | 71,6         |
| SO 02                   | G703.02/02 Zdravotechnika                         | 85 235           | 0                  | 70 442             | 14 793         | 2,4          |
| SO 02                   | G703.02/03 D.1.3 Technika prostředí staveb-Siln   | 218 510          | 0                  | 180 586            | 37 923         | 6,1          |
| SO 03                   | G703.03/01 I. O. 01. - Přípojka splaškové kanaliz | 271 020          | 0                  | 223 983            | 47 036         | 7,5          |
| SO 04                   | G703.04/01 Vedlejší rozpočtové náklady            | 83 490           | 0                  | 69 000             | 14 490         | 2,3          |
| <b>Celkem za stavbu</b> |   | <b>3 601 059</b> | <b>0</b>           | <b>2 976 082</b>   | <b>624 977</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních děl

| Číslo a název dílu                        | %   | HSV     | PSV    | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|-----|---------|--------|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce                             | 4,2 | 124 114 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 2 Zakládání                               | 0,1 | 3 648   | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 21-M Elektromontáže                       | 6,1 | 180 586 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce           | 1,2 | 35 244  | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 4 Vodorovné konstrukce                    | 0,2 | 5 965   | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 5 Komunikace pozemní                      | 0,3 | 8 187   | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování v   | 6,9 | 205 457 | 0      | 0       | 0      | 0   |
| 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0,4 | 0       | 10 530 | 0       | 0      | 0   |

|                         |                                       |              |                  |                  |          |          |          |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 712                     | Povlakové krytiny                     | 8,5          | 0                | 252 917          | 0        | 0        | 0        |
| 713                     | Izolace tepelné                       | 7,9          | 0                | 235 093          | 0        | 0        | 0        |
| 721                     | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   | 0,3          | 0                | 9 937            | 0        | 0        | 0        |
| 722                     | Zdravotechnika - vnitřní vodovod      | 0,2          | 0                | 5 587            | 0        | 0        | 0        |
| 725                     | Zdravotechnika - zařizovací předměty  | 0,9          | 0                | 27 262           | 0        | 0        | 0        |
| 733                     | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí  | 0,3          | 0                | 10 000           | 0        | 0        | 0        |
| 743                     | Elektromontáže - hrubá montáž         | 0,1          | 0                | 2 820            | 0        | 0        | 0        |
| 751                     | Vzduchotechnika                       | 0,1          | 0                | 2 837            | 0        | 0        | 0        |
| 762                     | Konstrukce tesařské                   | 0,8          | 0                | 24 041           | 0        | 0        | 0        |
| 763                     | Konstrukce suché výstavby             | 0,1          | 0                | 2 601            | 0        | 0        | 0        |
| 764                     | Konstrukce klempířské                 | 5,0          | 0                | 147 832          | 0        | 0        | 0        |
| 766                     | Konstrukce truhlářské                 | 4,0          | 0                | 119 071          | 0        | 0        | 0        |
| 767                     | Konstrukce zámečnické                 | 18,8         | 0                | 560 774          | 0        | 0        | 0        |
| 771                     | Podlahy z dlaždic                     | 0,5          | 0                | 15 563           | 0        | 0        | 0        |
| 773                     | Podlahy z litého teraca               | 1,4          | 0                | 41 539           | 0        | 0        | 0        |
| 776                     | Podlahy povlakové                     | 0,1          | 0                | 2 622            | 0        | 0        | 0        |
| 781                     | Dokončovací práce - obklady           | 10,3         | 0                | 306 557          | 0        | 0        | 0        |
| 783                     | Dokončovací práce - nátěry            | 1,4          | 0                | 41 678           | 0        | 0        | 0        |
| 784                     | Dokončovací práce - malby a tapety    | 0,7          | 0                | 21 464           | 0        | 0        | 0        |
| 786                     | Dokončovací práce - čalounické úpravy | 1,6          | 0                | 46 452           | 0        | 0        | 0        |
| 787                     | Dokončovací práce - zasklívání        | 0,4          | 0                | 10 719           | 0        | 0        | 0        |
| 789                     | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí | 0,0          | 0                | 449              | 0        | 0        | 0        |
| 8                       | Trubní vedení                         | 2,5          | 73 397           | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 9                       | Ostatní konstrukce a práce, bourání   | 8,2          | 245 214          | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 997                     | Přesun sutě                           | 3,2          | 95 793           | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 998                     | Přesun hmot                           | 0,4          | 13 134           | 0                | 0        | 0        | 0        |
| OST                     | Ostatní                               | 0,4          | 12 000           | 0                | 0        | 0        | 0        |
| VRN1                    | Průzkumné, geodetické a projektové pr | 1,3          | 38 000           | 0                | 0        | 0        | 0        |
| VRN4                    | Inženýrská činnost                    | 0,4          | 12 000           | 0                | 0        | 0        | 0        |
| VRN7                    | Provozní vlivy                        | 0,8          | 25 000           | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                       | <b>100,0</b> | <b>1 077 738</b> | <b>1 898 344</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem |
|--------------------------|-------------|
| Celkem za stavbu         | 0           |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                       |                 |   |
|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | G703.01/01                                     | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | JKSO            |   |
| Objekt               |  |                                       | SKP             |   |
| SO 01                | Hlavní budova                                  |                                       | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |  |                                       | Počet jednotek  | 0 |
| N703/2016            | Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu |                                       | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                       | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |  |                                       |                 |   |
| Objednatel           |  |                                       |                 |   |
| Dodavatel            | JASY Vsetín s.r.o.                             |                                       | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                       | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem          | 114 112        | 0                          | 0                 |
| Z                            | PSV celkem          | 188 314        |                            |                   |
| R                            | M práce celkem      | 0              |                            |                   |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              |                            |                   |
|                              | ZRN celkem          | 302 426        |                            |                   |
|                              |                     |                |                            |                   |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                   |
|                              | ZRN+HZS             | 302 426        | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 302 426        | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele    |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :           |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :           |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 302 426 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 63 510 Kč         |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč              |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>365 936 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |            |                                       |
|----------|--|------------|---------------------------------------|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu | Rozpočet : | G703.01/01                            |
| Objekt : | SO 01 Hlavní budova                                      |            | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 5 105          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace pozemní                         | 2 600          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 285          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 98 380         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 997 Přesun sutě                              | 5 460          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 998 Přesun hmot                              | 283            | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 773 Podlahy z litého teraca                  | 0              | 32 932         | 0        | 0        | 0        |
| 781 Dokončovací práce - obklady              | 0              | 133 554        | 0        | 0        | 0        |
| 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy    | 0              | 21 828         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>114 112</b> | <b>188 314</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |  |                                       |
|----------|--|---------------------------------------|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.01/01                  |
| Objekt : | SO 01 Hlavní budova                                  | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>   |    |          |           |                  |
| 1               | 113106121R00     | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic                         | m2 | 8,00     | 32,00     | 256,00           |
| 2               | 132201401R00     | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3   | m3 | 3,20     | 1 100,00  | 3 520,00         |
| 3               | 162701105R00     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | m3 | 1,20     | 250,50    | 300,60           |
| 4               | 162701109R00     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p            | m3 | 6,00     | 25,00     | 150,00           |
| 5               | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládky  | m3 | 1,20     | 15,00     | 18,00            |
| 6               | 171201211U00     | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                   | t  | 2,00     | 110,00    | 220,44           |
| 7               | 174101102R00     | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním   | m3 | 2,00     | 320,00    | 640,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>   |    |          |           | <b>5 105,04</b>  |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace pozemní</b>  |    |          |           |                  |
| 8               | 564851111R00     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm   | m2 | 8,00     | 120,00    | 960,00           |
| 9               | 596811120U00     | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2    | m2 | 8,00     | 180,00    | 1 440,00         |
| 10              | 592453100        | dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní  | m2 | 0,80     | 250,00    | 200,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace pozemní</b>  |    |          |           | <b>2 600,00</b>  |
| <b>Díl: 6</b>   |                  | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>  |    |          |           |                  |
| 11              | 622131121U00     | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně   | m2 | 4,20     | 25,00     | 105,00           |
| 12              | 622332121U00     | Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad                 | m2 | 4,20     | 519,00    | 2 179,80         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>  |    |          |           | <b>2 284,80</b>  |
| <b>Díl: 9</b>   |                  | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |    |          |           |                  |
| 13              | 949101112U00     | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m | m2 | 121,50   | 50,00     | 6 075,00         |
| 14              | 965081332U00     | Odstranění stáv.teracového povrchu soklu a podesty - jižní fasáda                                | m2 | 5,60     | 150,00    | 840,00           |
| 15              | 965081342U00     | Bourání podlah teracových  | m2 | 1,20     | 200,00    | 240,00           |
| 16              | 96508134R01      | Odstranění dilatace  | m  | 7,00     | 100,00    | 700,00           |
| 17              | 968006R001       | Demontáž stávajících rámu a původních dřevěných žaluzií určených k renovaci                      | m2 | 18,52    | 150,00    | 2 777,70         |
| 18              | 978036191R00     | Odstranění stávající nesoudržné břizolitové omítky z přístřešku nad hlavním vstupem objektu      | m2 | 3,00     | 45,00     | 135,00           |
| 19              | 978059611R00     | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček   | m2 | 50,29    | 125,00    | 6 286,00         |
| 20              | 985131211        | Očištění ploch stěn -základu   | m2 | 6,28     | 100,00    | 628,00           |
| 21              | 985324112        | krystalizační nátěr proti vzliňající vlhkosti 2x   | m2 | 6,28     | 350,00    | 2 198,00         |
| 22              | 985422113        | chemická injektáž základu podél jižní fasády   | m  | 15,70    | 5 000,00  | 78 500,00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |    |          |           | <b>98 379,70</b> |
| <b>Díl: 997</b> |                  | <b>Přesun sutě</b>   |    |          |           |                  |
| 23              | 997013501U00     | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | t  | 7,52     | 210,00    | 1 579,62         |
| 24              | 997013509U00     | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | t  | 105,31   | 9,00      | 947,77           |
| 25              | 997013831U00     | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                           | t  | 7,52     | 200,00    | 1 504,40         |
| 26              | 997221131U00     | Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m   | t  | 4,08     | 350,00    | 1 428,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>997 Přesun sutě</b>   |    |          |           | <b>5 459,79</b>  |
| <b>Díl: 998</b> |                  | <b>Přesun hmot</b>   |    |          |           |                  |
| 27              | 998011001R00     | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m  | t  | 1,41     | 200,00    | 282,60           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>998 Přesun hmot</b>   |    |          |           | <b>282,60</b>    |
| <b>Díl: 773</b> |                  | <b>Podlahy z litého teraca</b>   |    |          |           |                  |
| 28              | 77322121R01      | Oprava teracového povrchu soklu a podesty - injektáž+krystalizační nátěr+nový povrch+permlován   | m2 | 5,60     | 5 300,00  | 29 680,00        |
| 29              | 773500910R00     | Opravy podlah z litého teraca  | m2 | 1,20     | 878,00    | 1 053,60         |
| 30              | 773992001R00     | Výplně dilatačních spár litého teraca  | m  | 7,00     | 155,00    | 1 085,00         |

## Položkový rozpočet

|          |  |                                       |
|----------|--|---------------------------------------|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.01/01                  |
| Objekt : | SO 01 Hlavní budova                                  | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| 31          | 998773201R00     | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m  | %  | 318,19   | 3,50      | 1 113,65          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>773 Podlahy z litého teraca</b>  |    |          |           | <b>32 932,25</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>781</b>       | <b>Dokončovací práce - obklady</b>  |    |          |           |                   |
| 32          | 781734111U00     | Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem  | m2 | 50,29    | 450,00    | 22 629,60         |
| 33          | 595212311        | dodávka nového kabřincového obkladu v původní barvě   | m2 | 55,32    | 1 750,00  | 96 804,75         |
| 34          | 781739191U00     | Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2  | m2 | 50,29    | 50,00     | 2 514,40          |
| 35          | 781739194U00     | Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za nerovný povrch   | m2 | 50,29    | 150,00    | 7 543,20          |
| 36          | 781739195U00     | Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování bílým cementem   | m2 | 50,29    | 16,00     | 804,61            |
| 37          | 998781201R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m   | %  | 1 302,97 | 2,50      | 3 257,41          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>781 Dokončovací práce - obklady</b>  |    |          |           | <b>133 553,97</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>786</b>       | <b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>  |    |          |           |                   |
| 38          | 78661220R04      | Oprava venkovní stínící žaluzie - otryskání, 2x nový základní syntet. antikoroz. nátěr, 2x finální syntet. nátěr, seřízení ovládacího mechanismu, vnitřní kazety kompletně repasovány - případná výměna přesná replika" | m2 | 18,52    | 1 150,00  | 21 295,70         |
| 39          | 998786201R00     | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m  | %  | 212,96   | 2,50      | 532,39            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>786 Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>  |    |          |           | <b>21 828,09</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                     |                 |   |
|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | G703.02/01                                     | D.1.1 Architektonicko-stavební řeše | JKSO            |   |
| Objekt               |  |                                     | SKP             |   |
| SO 02                | Odborné pracoviště                             |                                     | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |  |                                     | Počet jednotek  | 0 |
| N703/2016            | Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu |                                     | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                     | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |  |                                     |                 |   |
| Objednatel           |  |                                     |                 |   |
| Dodavatel            | JASY Vsetín s.r.o.                             |                                     | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                     | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
|                              | HSV celkem          | 478 210        | 0                          | 0                   |
| Z                            | PSV celkem          | 1 651 434      |                            |                     |
| R                            | M práce celkem      | 0              |                            |                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              |                            |                     |
|                              | ZRN celkem          | 2 129 644      |                            |                     |
|                              |                     |                |                            |                     |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                     |
|                              | ZRN+HZS             | 2 129 644      | Ostatní náklady neuvedené  | 0                   |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 2 129 644      | Ostatní náklady celkem     | 0                   |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele      |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :             |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :             |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:             |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 2 129 644 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 447 225 Kč          |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>2 576 869 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |            |  |
|----------|--|------------|--|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu | Rozpočet : | G703.02/01                               |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                                 |            | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D. |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                    | HSV            | PSV              | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| 2 Zakládání                                     | 3 648          | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce                 | 31 829         | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    | 202 602        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání           | 145 009        | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 997 Přesun sutě                                 | 89 156         | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 998 Přesun hmot                                 | 5 967          | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům       | 0              | 10 376           | 0        | 0        | 0        |
| 712 Povlakové krytiny                           | 0              | 252 917          | 0        | 0        | 0        |
| 713 Izolace tepelné                             | 0              | 235 093          | 0        | 0        | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                         | 0              | 24 041           | 0        | 0        | 0        |
| 763 Konstrukce suché výstavby                   | 0              | 2 601            | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                       | 0              | 147 832          | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                       | 0              | 119 071          | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                       | 0              | 560 774          | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic                           | 0              | 15 563           | 0        | 0        | 0        |
| 773 Podlahy z litého teraca                     | 0              | 8 607            | 0        | 0        | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                           | 0              | 2 622            | 0        | 0        | 0        |
| 781 Dokončovací práce - obklady                 | 0              | 173 003          | 0        | 0        | 0        |
| 783 Dokončovací práce - nátěry                  | 0              | 41 678           | 0        | 0        | 0        |
| 784 Dokončovací práce - malby a tapety          | 0              | 21 464           | 0        | 0        | 0        |
| 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy       | 0              | 24 624           | 0        | 0        | 0        |
| 787 Dokončovací práce - zasklívání              | 0              | 10 719           | 0        | 0        | 0        |
| 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a tec | 0              | 449              | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            | <b>478 210</b> | <b>1 651 434</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.02/01                               |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                             | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Staveb |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------|------------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Zakládání</b>  |     |          |           |                  |
| 1             | 275361821R00     | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)   | t   | 0,00     | 28 500,00 | 85,50            |
| 2             | 275362021R00     | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari  | t   | 0,01     | 28 500,00 | 142,50           |
| 3             | 278381145R00     | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,5 m2 z betonu prostého tř. C 20/25   | m3  | 0,35     | 9 770,00  | 3 419,50         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>2 Zakládání</b>  |     |          |           | <b>3 647,50</b>  |
| <b>Díl: 3</b> |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |     |          |           |                  |
| 4             | 310237251R00     | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm            | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00           |
| 5             | 310239211R00     | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                     | m3  | 2,03     | 3 750,00  | 7 627,50         |
| 6             | 311272323U00     | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3          | m3  | 0,48     | 3 860,00  | 1 845,08         |
| 7             | 317142221U00     | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 3,00     | 315,00    | 945,00           |
| 8             | 317941121R00     | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I , IE, U, UE nebo L do č 12                 | t   | 0,04     | 7 450,00  | 268,20           |
| 9             | 130104320        | úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 6 mm                                | t   | 0,04     | 24 500,00 | 955,50           |
| 10            | 340239212R00     | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm                     | m2  | 2,10     | 635,00    | 1 333,50         |
| 11            | 342272323U00     | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3   | m2  | 28,02    | 464,00    | 12 999,42        |
| 12            | 342272523U00     | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3   | m2  | 5,70     | 630,00    | 3 591,00         |
| 13            | 342291121U00     | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                       | m   | 23,52    | 75,00     | 1 764,00         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>  |     |          |           | <b>31 829,20</b> |
| <b>Díl: 6</b> |                  | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>   |     |          |           |                  |
| 14            | 611325221U00     | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0, 09 m2 na stropěch                           | kus | 18,00    | 95,00     | 1 710,00         |
| 15            | 612321141U00     | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                       | m2  | 39,58    | 280,00    | 11 081,00        |
| 16            | 612321191U00     | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně      | m2  | 39,58    | 50,00     | 1 978,75         |
| 17            | 612325221U00     | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0, 09 m2 na stěnách                            | kus | 10,00    | 80,00     | 800,00           |
| 18            | 612325222U00     | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0, 25 m2 na stěnách                            | kus | 1,00     | 130,00    | 130,00           |
| 19            | 612325225        | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách                              | kus | 6,00     | 1 000,00  | 6 000,00         |
| 20            | 612325302U00     | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží   | m2  | 75,27    | 470,00    | 35 377,37        |
| 21            | 612331121U00     | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                             | m2  | 41,74    | 220,00    | 9 182,36         |
| 22            | 619991001U00     | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou   | m2  | 180,54   | 20,00     | 3 610,80         |
| 23            | 619991011U00     | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou                                     | m2  | 98,15    | 35,00     | 3 435,22         |
| 24            | 621131111U00     | Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně                            | m2  | 5,00     | 38,00     | 190,00           |
| 25            | 621131121U00     | Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně                                    | m2  | 5,00     | 32,00     | 160,00           |
| 26            | 621321141U00     | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně                    | m2  | 5,00     | 350,00    | 1 750,00         |
| 27            | 621611132U00     | Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace provedený ručně     | m2  | 5,00     | 160,00    | 800,00           |
| 28            | 622131121U00     | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně  | m2  | 104,65   | 25,00     | 2 616,25         |
| 29            | 622211031U00     | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 140 mm                           | m2  | 38,01    | 480,00    | 18 243,84        |
| 30            | 283759810        | deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm                                     | m2  | 34,56    | 274,00    | 9 469,44         |
| 31            | 283763850        | polystyren extrudovaný XPS  | m3  | 5,60     | 2 850,00  | 15 962,85        |
| 32            | 622212051U00     | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm    | m   | 32,75    | 165,00    | 5 403,75         |
| 33            | 283759430        | deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm                                      | m2  | 10,81    | 59,00     | 637,67           |

## Položkový rozpočet

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.02/01                                |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                             | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Staveb |

| P.č.             | Číslo položky                              | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|--|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 34               | 622221031U00                               | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 160 mm   | m2  | 1,59      | 500,00    | 796,50            |
| 35               | 631515310                                  | deska minerální izolační tl. 140 mm lambda 0, 035W/mK  | m2  | 1,75      | 493,00    | 863,74            |
| 36               | 622252002U00                               | Montáž ostatních lišt zateplení  | m   | 39,00     | 40,00     | 1 560,00          |
| 37               | 590514820                                  | lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m  | m   | 6,30      | 50,00     | 315,00            |
| 38               | 590515000                                  | profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m   | m   | 6,30      | 120,00    | 756,00            |
| 39               | 590514760                                  | profil okenní zčišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m   | m   | 21,99     | 35,00     | 769,55            |
| 40               | 590515120                                  | profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m  | m   | 6,36      | 55,00     | 349,97            |
| 41               | 622335203U00                               | Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%                                      | m2  | 56,82     | 295,00    | 16 761,02         |
| 42               | 622531031U00                               | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn                       | m2  | 49,43     | 260,00    | 12 850,76         |
| 43               | 632451032R00                               | Mont+dod podkladní vrstva - stropní konstrukce (suchá, čistá + vyrovnání nerovností cca 20 - 30 m    | m2  | 157,80    | 200,00    | 31 560,00         |
| 44               | 633811111U00                               | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu  | m2  | 14,30     | 70,00     | 1 001,00          |
| 45               | 633811119U00                               | Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru                                     | m2  | 14,30     | 30,00     | 429,00            |
| 46               | 642942111R00                               | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 ,5 m2 na MC                                       | kus | 5,00      | 550,00    | 2 750,00          |
| 47               | 553311150                                  | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P  | kus | 2,00      | 600,00    | 1 200,00          |
| 48               | 553311430                                  | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P  | kus | 3,00      | 700,00    | 2 100,00          |
| <b>Celkem za</b> |  | <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>  |     |           |           | <b>202 601,82</b> |
| <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |  |     |           |           |                   |
| 49               | 941111131U00                               | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10       | m2  | 402,17    | 55,00     | 22 119,57         |
| 50               | 941111231U00                               | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použit  | m2  | 12 065,22 | 1,00      | 12 065,22         |
| 51               | 941111831U00                               | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10     | m2  | 402,17    | 45,00     | 18 097,83         |
| 52               | 949101111U00                               | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m     | m2  | 27,86     | 50,00     | 1 393,00          |
| 53               | 949101112U00                               | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m     | m2  | 97,50     | 50,00     | 4 875,00          |
| 54               | 953921115R00                               | Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy                                      | kus | 32,00     | 70,00     | 2 240,00          |
| 55               | 965042141R00                               | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2  | m3  | 2,10      | 1 650,00  | 3 465,00          |
| 56               | 965042241R00                               | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3  | 19,50     | 1 250,00  | 24 375,00         |
| 57               | 965081333U00                               | Bourání dlaždic teracových   | m2  | 130,00    | 70,00     | 9 100,00          |
| 58               | 965082933R00                               | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2  | m3  | 26,00     | 170,00    | 4 420,00          |
| 59               | 967031132R00                               | Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC   | m2  | 75,27     | 70,00     | 5 268,97          |
| 60               | 968062355R00                               | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2                                     | m2  | 13,48     | 150,00    | 2 021,70          |
| 61               | 968062356R00                               | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2                                     | m2  | 4,03      | 115,00    | 462,88            |
| 62               | 968072354R00                               | Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2                                      | m2  | 10,64     | 340,00    | 3 618,28          |
| 63               | 968072355R00                               | Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2                                      | m2  | 13,13     | 220,00    | 2 888,60          |
| 64               | 968072357R00                               | Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2                                    | m2  | 8,90      | 115,00    | 1 023,04          |
| 65               | 968072455R00                               | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   | m2  | 5,39      | 180,00    | 970,56            |
| 66               | 968072456R00                               | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2   | m2  | 6,79      | 140,00    | 951,16            |
| 67               | 968072558R00                               | Vybourání kovových vrat pl do 5 m2   | m2  | 3,77      | 130,00    | 490,62            |
| 68               | 971033531R00                               | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm                            | m2  | 1,83      | 175,00    | 319,38            |
| 69               | 977151119U00                               | Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů                             | m   | 6,75      | 2 350,00  | 15 862,50         |

## Položkový rozpočet

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.02/01                                |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                             | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Staveb |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| 70              | 978013191R00     | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %  | m2 | 11,91    | 48,00     | 571,49            |
| 71              | 978036161R00     | Otlučení břizolotových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 %   | m2 | 100,51   | 20,00     | 2 010,24          |
| 72              | 978036191R00     | Odstranění stávající nesoudržné břizolotové omítky z přístřešku nad hlavním vstupem objektu  | m2 | 6,09     | 45,00     | 273,96            |
| 73              | 978059611R00     | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček   | m2 | 49,00    | 125,00    | 6 125,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |    |          |           | <b>145 008,99</b> |
| <b>Díl: 997</b> |                  | <b>Přesun sutě</b>   |    |          |           |                   |
| 74              | 997013112U00     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace   | t  | 121,14   | 200,00    | 24 227,20         |
| 75              | 997013501U00     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t  | 121,14   | 210,00    | 25 438,56         |
| 76              | 997013509U00     | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t  | 1 695,90 | 9,00      | 15 263,14         |
| 77              | 997013831U00     | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)   | t  | 121,14   | 200,00    | 24 227,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>997 Přesun sutě</b>   |    |          |           | <b>89 156,10</b>  |
| <b>Díl: 998</b> |                  | <b>Přesun hmot</b>   |    |          |           |                   |
| 78              | 998011002R00     | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   | t  | 29,83    | 200,00    | 5 966,80          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>998 Přesun hmot</b>   |    |          |           | <b>5 966,80</b>   |
| <b>Díl: 711</b> |                  | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>   |    |          |           |                   |
| 79              | 711191001        | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše  | m2 | 0,50     | 200,00    | 100,00            |
| 80              | 585812200        | můstek adhezní   | kg | 0,06     | 1 000,00  | 59,00             |
| 81              | 711493111U00     | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná - hydroizolační stěrky   | m2 | 8,35     | 480,00    | 4 008,00          |
| 82              | 711493121U00     | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá - hydroizolační stěrky  | m2 | 12,28    | 485,00    | 5 955,80          |
| 83              | 998711202R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  | %  | 101,23   | 2,50      | 253,07            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>   |    |          |           | <b>10 375,87</b>  |
| <b>Díl: 712</b> |                  | <b>Povlakové krytiny</b>   |    |          |           |                   |
| 84              | 712300833R00     | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé   | m2 | 130,00   | 25,00     | 3 250,00          |
| 85              | 712300833R00     | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé   | m2 | 42,00    | 25,00     | 1 050,00          |
| 86              | 712311101R00     | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým   | m2 | 50,00    | 10,00     | 500,00            |
| 87              | 111631500        | lak asfaltový penetrační emulze  | t  | 0,02     | 10 000,00 | 150,00            |
| 88              | 712321132R00     | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým  | m2 | 136,90   | 12,00     | 1 642,80          |
| 89              | 111631500        | lak asfaltový penetrační emulze  | t  | 0,21     | 40 000,00 | 8 200,00          |
| 90              | 712332210U00     | Povlaková krytina do 10° drenážní a ochranná vrstva pásy   | m2 | 107,80   | 130,00    | 14 014,00         |
| 91              | 283230380        | popová fólie HDEP výšky 20 mm s perforací - 400 nopů/m2  | m2 | 123,97   | 80,00     | 9 917,60          |
| 92              | 712341559R00     | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše  | m2 | 50,00    | 110,00    | 5 500,00          |
| 93              | 628522591        | parozábrana s mikro-ventilačním THERM systémem (parozábrana z SBS modifikovaného asfaltu s mikroventilačním THERM systémem, kombinovaná vložka z Al fólie a skelné rohože, horní i spodní aktivovatelné samolepící THERM pruhy, tloušťka 4 2 mm) | m2 | 57,50    | 180,00    | 10 350,00         |
| 94              | 712341559R00     | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše  | m2 | 136,90   | 110,00    | 15 059,00         |
| 95              | 62852259R03      | parozábrana - asfaltový pás s hliníkovou vložkou, pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z Al fólie, kaširovaná skleněnými vlákny, horní povrch jemný separační posyp, tloušťka 4 mm   | m2 | 157,44   | 150,00    | 23 615,25         |
| 96              | 712361703R00     | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše  | m2 | 49,80    | 260,00    | 12 948,00         |
| 97              | 283220600        | fólie střešní mPVC pro lepení s plstí, vyztužená skleněnou nosnou vložkou s nakašír. PES fólií 250g/   | m2 | 57,27    | 300,00    | 17 181,00         |
| 98              | 712361705        | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií  | m2 | 119,44   | 120,00    | 14 332,80         |

## Položkový rozpočet

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.02/01                                |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                             | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Staveb |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| 99               | 283220560R01  | hydroizolační PVC- P fólie (měkčený polyvinylchlorid) s vložkou ze skelné rohože, plošná hmotnost 1,8 kg/m2, světle šedá - zeminou nekrytá část musí být odolná UV záření" | m2 | 137,36   | 165,00    | 22 663,74         |
| 100              | 7123633R02    | Mont+dod - extenzivní zeleň vč.vrstvy substrátu min. 50-100mm  | m2 | 70,70    | 1 000,00  | 70 700,00         |
| 101              | 712391171     | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy  | m2 | 107,80   | 25,00     | 2 695,00          |
| 102              | 693111420     | filtrační geotextilie 200 g/m2   | m2 | 123,97   | 28,00     | 3 471,16          |
| 103              | 712391172R00  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy   | m2 | 107,80   | 30,00     | 3 234,00          |
| 104              | 693111420     | filtrační geotextilie 200 g/m2   | m2 | 123,97   | 28,00     | 3 471,16          |
| 105              | 712391382R00  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm  | m2 | 29,50    | 10,00     | 295,00            |
| 106              | 583374030     | kamenivo dekorální (kačlírek) frakce 16/32   | t  | 5,90     | 400,00    | 2 360,00          |
| 107              | 712391482R00  | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva  | m2 | 147,50   | 1,00      | 147,50            |
| 108              | 998712202R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m   | %  | 2 467,48 | 2,50      | 6 168,70          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>712 Povlakové krytiny</b>   |    |          |           | <b>252 916,71</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>713</b>    | <b>Izolace tepelné</b>   |    |          |           |                   |
| 109              | 713121111R00  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva  | m2 | 0,50     | 100,00    | 50,00             |
| 110              | 634822520     | sklo izolační pěnové tl. 12 cm   | m2 | 0,51     | 1 500,00  | 765,00            |
| 111              | 713131135U00  | Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu   | m2 | 47,00    | 140,00    | 6 580,00          |
| 112              | 631515310     | deska minerální izolační tl. 140 mm lambda 0, 035W/mK  | m2 | 51,70    | 493,00    | 25 488,10         |
| 113              | 713140811U00  | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladených z vláknitých tl do 100 mm   | m2 | 130,00   | 25,00     | 3 250,00          |
| 114              | 713141131R00  | Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek  | m2 | 50,00    | 155,00    | 7 750,00          |
| 115              | 283759920     | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 180 mm   | m2 | 44,10    | 459,00    | 20 241,90         |
| 116              | 283759100     | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm  | m2 | 8,19     | 153,00    | 1 253,07          |
| 117              | 713141164     | Montáž tepelné izolace atiky   | m2 | 5,04     | 250,00    | 1 260,00          |
| 118              | 283763660     | polystyren extrudovaný XPS tl. 50 mm   | m2 | 5,29     | 143,00    | 756,76            |
| 119              | 713141183U00  | Montáž izolace tepelné střešních plochých - spádové klíny  | m2 | 107,80   | 250,00    | 26 950,00         |
| 120              | 283759160     | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm  | m3 | 57,46    | 2 250,00  | 129 278,25        |
| 121              | 713191134     | Montáž izolace tepelné stěn překrytí fólií se svařovaným spojem  | m2 | 70,00    | 50,00     | 3 500,00          |
| 122              | 631508170     | parozábrana foliová  | m2 | 84,00    | 40,00     | 3 360,00          |
| 123              | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m   | %  | 2 304,83 | 2,00      | 4 609,66          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>713 Izolace tepelné</b>   |    |          |           | <b>235 092,74</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>762</b>    | <b>Konstrukce tesařské</b>   |    |          |           |                   |
| 124              | 762341018     | Mont+dod OSB deska tl.24mm kotvení do zdiva  | m2 | 19,85    | 450,00    | 8 932,50          |
| 125              | 762341037U00  | Bednění střešních ploch z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt  | m2 | 20,80    | 405,00    | 8 424,00          |
| 126              | 76234231R01   | Mont+dod dřevěný rošt ve spádu vč.imprgnace, spojovacích prvků   | m2 | 20,80    | 220,00    | 4 576,00          |
| 127              | 762395000R00  | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny  | m3 | 0,98     | 1 100,00  | 1 073,60          |
| 128              | 998762202R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m   | %  | 230,06   | 4,50      | 1 035,27          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>762 Konstrukce tesařské</b>   |    |          |           | <b>24 041,37</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>763</b>    | <b>Konstrukce suché výstavby</b>   |    |          |           |                   |
| 129              | 763164551U00  | SDK obklad tl.12,5mm vč.okrajových profilů   | m2 | 2,56     | 1 000,00  | 2 563,00          |
| 130              | 998763402U00  | Přesun % SDK kce objekt v -12m   | %  | 25,63    | 1,50      | 38,45             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>763 Konstrukce suché výstavby</b>   |    |          |           | <b>2 601,45</b>   |
| <b>Díl:</b>      | <b>764</b>    | <b>Konstrukce klempířské</b>   |    |          |           |                   |

## Položkový rozpočet

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.02/01                               |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                             | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Staveb |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| 131              | 764002801     | Demontáž závětrné lišty do suti  | m   | 10,00    | 30,00     | 300,00            |
| 132              | 764002811     | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové  | m   | 53,50    | 35,00     | 1 872,50          |
| 133              | 764002841     | Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti  | m   | 54,50    | 50,00     | 2 725,00          |
| 134              | 764002851     | Demontáž oplechování parapetů do suti  | m   | 31,12    | 30,00     | 933,60            |
| 135              | 764002871     | Demontáž lemování zdi do suti  | m   | 18,80    | 33,00     | 620,40            |
| 136              | 764004801     | Demontáž podokapního žlabu do suti   | m   | 31,00    | 35,00     | 1 085,00          |
| 137              | 764004861     | Demontáž svodu do suti   | m   | 24,00    | 33,00     | 792,00            |
| 138              | 764111671     | Oplechování hlavy beton.sloupu 500/500 z Pz plechu s povrchovou úpravou K/11 vč.všech doplňků  | m2  | 0,87     | 3 500,00  | 3 048,50          |
| 139              | 7642126371    | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 580 mm K/2 vč.všech doplňků  | m   | 10,00    | 535,00    | 5 350,00          |
| 140              | 764212665     | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm K/3 vč.všech doplňků   | m   | 21,50    | 450,00    | 9 675,00          |
| 141              | 7642126671    | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 600 mm K/7 vč.všech doplňků   | m   | 32,00    | 765,00    | 24 480,00         |
| 142              | 764214605     | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 380 mm K/1 vč  | m   | 24,00    | 519,00    | 12 456,00         |
| 143              | 7642146071    | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 580 mm K/5 v   | m   | 6,80     | 727,00    | 4 943,60          |
| 144              | 764216606     | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou vč.všech doplňků   | m   | 34,23    | 526,00    | 18 006,03         |
| 145              | 7643116131    | Přítlačná lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm K/6 vč.všech doplňků   | m   | 23,70    | 350,00    | 8 295,00          |
| 146              | 7643116132    | Přítlačná lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm K/6 vč.všech doplňků PVC stěna atiky   | m   | 12,00    | 420,00    | 5 040,00          |
| 147              | 7643146R01    | Plechový výustek čtyřhranný s vnějším návlakem v délce 150mm profilu 200/200mm,napojený na závětr.lištu a oplech.atiky pro odvod vody do kotlíku z Pz s povrch.úprav. K/4 vč. všech doplňků                                | kus | 2,00     | 750,00    | 1 500,00          |
| 148              | 764511612R01  | Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 580 mm K/9 vč.všech doplňků  | m   | 31,00    | 710,00    | 22 010,00         |
| 149              | 764518622R01  | Svody čtyřhrané včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 100 mm K/8 vč.všech doplň   | m   | 5,00     | 703,00    | 3 515,00          |
| 150              | 764518622R02  | Svody čtyřhrané včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 150 mm K/10 vč.všech dopl   | m   | 19,00    | 1 000,00  | 19 000,00         |
| 151              | 998764202R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  | %   | 1 456,48 | 1,50      | 2 184,71          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>   |     |          |           | <b>147 832,35</b> |
| <b>Díl: 766</b>  |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |          |           |                   |
| 152              | 766621212U00  | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva   | m2  | 13,48    | 470,00    | 6 334,66          |
| 153              | 61130580R001  | Dřevěné okno 2-kř.,typu EURO 1040x1620mm,spodní a horní křídlo OS,zaskl.izol.dvojsklem s meziskelní tepel. fólií, povrch.úprava exteriér červená, interiér bílá , U <sub>max</sub> =1,0W/m2K T/1 vč.kování a všech doplňků | kus | 8,00     | 9 930,00  | 79 440,00         |
| 154              | 766660001U00  | Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně   | kus | 5,00     | 440,00    | 2 200,00          |
| 155              | 61162701R01   | dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm kování klika-klika barva slonová kost, T/2 vč.větrací mřížky, kování a všech doplňků   | kus | 2,00     | 3 150,00  | 6 300,00          |
| 156              | 61162701R02   | dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm kování klika-klika,zámek s vložkou barva slonová kost, T/3 vč. kování a všech doplňků  | kus | 2,00     | 3 350,00  | 6 700,00          |
| 157              | 61162701R03   | dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm kování klika-klika,zámek s vložkou barva slonová kost, T/3 vč. větrací mřížky kování a všech doplňků   | kus | 1,00     | 3 550,00  | 3 550,00          |
| 158              | 766694111R00  | Montáž parapetních desek dřevěných   | kus | 31,12    | 105,00    | 3 267,60          |
| 159              | 607941051     | deska parapetní DTD + laminát vč.všech doplňků   | m   | 32,68    | 280,00    | 9 149,28          |
| 160              | 766695212R00  | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm   | kus | 2,00     | 65,00     | 130,00            |
| 161              | 611871360     | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm  | kus | 2,00     | 120,00    | 240,00            |
| 162              | 998766202R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  | %   | 1 173,12 | 1,50      | 1 759,67          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>   |     |          |           | <b>119 071,21</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s</b> | Rozpočet: G703.02/01                                |
| Objekt : | <b>SO 02 Odborné pracoviště</b>                             | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Staveb |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>    | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |     |          |           |             |
| 163         | 767134803R00  | Demontáž oplechování stěn přístřelených - plech pro další použití vč.uložení ve skladu  | m2  | 46,00    | 50,00     | 2 300,00    |
| 164         | 767161813     | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg  | m   | 24,00    | 100,00    | 2 400,00    |
| 165         | 767165114U00  | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného   | m   | 14,20    | 180,00    | 2 556,00    |
| 166         | 553141R1      | zámečnické konstrukce   | kg  | 44,12    | 70,00     | 3 088,40    |
| 167         | 7674212R01    | Montáž+dod OK zateplení stěny pod kupolí - ocel.L konzoly-žárově zinkov.plech tl.2mm+rámová kotva-hmoždinka do CP 10/80 cca 500x500mm   | m2  | 46,00    | 1 150,00  | 52 900,00   |
| 168         | 767620125U00  | Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 0,6 m2  | m2  | 1,04     | 500,00    | 519,00      |
| 169         | 767620126U00  | Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 1,5 m2  | m2  | 9,21     | 515,00    | 4 744,18    |
| 170         | 767620128U00  | Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2  | m2  | 8,90     | 580,00    | 5 159,68    |
| 171         | 55341743R01   | okno hliníkové otevíravě sklopné jednokřídlové 880 x 590 mm zaskl.isol.dvojsklem s meziskelní tepel.fólií, povrch. úprava exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,0W/m2K AL/1 vč. kování a všech doplňků                   | kus | 2,00     | 4 000,00  | 8 000,00    |
| 172         | 55341743R02   | okno hliníkové otevíravě sklopné jednokřídlové 980 x 940 mm zaskl.isol.dvojsklem s meziskelní tepel.fólií, povrch. úprava exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,0W/m2K AL/2 vč. kování a všech doplňků                   | kus | 10,00    | 7 370,00  | 73 700,00   |
| 173         | 55341743R03   | okno hliníkové pevné - fix - 2-křídlové 1600 x 2780 mm zaskl.isol.bezpečnostním lepeným dvojsklem s meziskelní tepel.fólií, povrch. úprava exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,0W/m2K AL /3 vč. kování a všech doplňků | kus | 2,00     | 49 500,00 | 99 000,00   |
| 174         | 76763032R01   | Mont+dod hliníkové okno 1-dílné pevné-fix- 1010x900-1140mm zaskl.isol.bezpeč.dvojsklem s meziskelní tepel.fólií, povrch. úprava exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,0W/m2K AL /6 vč. kování a všech doplňků            | kus | 2,00     | 12 800,00 | 25 600,00   |
| 175         | 76763032R02   | Mont+dod hliníkové okno 1-dílné pevné-fix- 1010x1190-1350mm zaskl.isol.bezpeč.dvojsklem s meziskelní tepel.fólií, povrch. úprava exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,0W/m2K AL /7 vč. kování a všech doplňků           | kus | 2,00     | 14 950,00 | 29 900,00   |
| 176         | 76763032R03   | Mont+dod hliníkové okno 1-dílné pevné-fix- 1010x1390-1570mm zaskl.isol.bezpeč.dvojsklem s meziskelní tepel.fólií, povrch. úprava exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,0W/m2K AL /8 vč. kování a všech doplňků           | kus | 2,00     | 17 950,00 | 35 900,00   |
| 177         | 76763032R04   | Mont+dod hliníkové okno 1-dílné pevné-fix- 990x1490mm zaskl.isol.bezpeč.dvojsklem s meziskelní tepel.fólií, povrch. úprava exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,0W/m2K AL/10 vč. kování a všech doplňků                 | kus | 2,00     | 16 650,00 | 33 300,00   |
| 178         | 76764032R02   | Mont+dod hliníkové dvoukř.dveře 1580x2150mm zaskl.isol.bezpeč.dvojsklem s meziskelní tepel.isolací, kování klika - koule, povrch exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,2W/m2K AL /4 vč. kování a všech doplňků           | kus | 1,00     | 24 600,00 | 24 600,00   |
| 179         | 76764032R03   | Mont+dod hliníkové dvoukř.dveře 1580x2150mm zaskl.isol.bezpeč.dvojsklem s meziskelní tepel.isolací, kování klika-koule, povrch exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,2W/m2K AL /5 vč. kování a všech doplňků             | kus | 1,00     | 24 600,00 | 24 600,00   |
| 180         | 76764032R04   | Mont+dod hliníkové 1-kř.dveře 850x1970mm zaskl.isol.bezpeč.dvojsklem s meziskelní tepel.isolací, kování klika-zámek s vložkou, povrch exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,2W/m2K AL/9 vč. kování a všech doplňků       | kus | 1,00     | 13 800,00 | 13 800,00   |
| 181         | 76764032R05   | Mont+dod hliníkové 1-kř.dveře 920x2020mm zaskl.isol.bezpeč.dvojsklem s meziskelní tepel.isolací, povrch exteriér bílá, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,2W/m2K AL/11 vč. kování a všech doplňků                                       | kus | 2,00     | 16 150,00 | 32 300,00   |
| 182         | 76764032R06   | Mont+dod hliníkové 2-kř.vrata plné s tepelné izol.výplní 1850x2040mm ,kování klika+klika+zámek s vložkou, povrch exteriér červená, interiér bílá, U <sub>max</sub> =1,2W/m2K AL/12 vč. kování a všech doplňků                           | kus | 1,00     | 32 150,00 | 32 150,00   |



## Položkový rozpočet

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.02/01                                |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                             | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Staveb |

| P.č.             | Číslo položky                  | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|--------------------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| 183              | 76766211R01                    | Demontáž ocelových mříží - pro zpětné použití vč.uskladnění                                | m2  | 8,46     | 200,00    | 1 692,80          |
| 184              | 7676621R02                     | Zpětná montáž původních upravených mříží s novým kotvením do ostění na chemickou maltu Z/1 | m2  | 8,46     | 400,00    | 3 385,60          |
| 185              | 767995112U00                   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg                               | kg  | 5,54     | 60,00     | 332,40            |
| 186              | 553141R1                       | zámečnické konstrukce  | kg  | 5,54     | 70,00     | 387,80            |
| 187              | 767995112U00                   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg                               | kg  | 5,54     | 60,00     | 332,40            |
| 188              | 553141R1                       | zámečnické konstrukce  | kg  | 5,54     | 70,00     | 387,80            |
| 189              | 767995112U00                   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg                               | kg  | 10,32    | 60,00     | 619,20            |
| 190              | 553141R1                       | zámečnické konstrukce  | kg  | 10,32    | 70,00     | 722,40            |
| 191              | 767995112U00                   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg                               | kg  | 91,68    | 60,00     | 5 500,80          |
| 192              | 553141R1                       | zámečnické konstrukce  | kg  | 91,68    | 70,00     | 6 417,60          |
| 193              | 767995113U00                   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg                               | kg  | 15,20    | 45,00     | 684,00            |
| 194              | 553141R1                       | zámečnické konstrukce  | kg  | 15,20    | 70,00     | 1 064,00          |
| 195              | 767995114U00                   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg                               | kg  | 21,75    | 27,00     | 587,25            |
| 196              | 553141R1                       | zámečnické konstrukce  | kg  | 21,75    | 70,00     | 1 522,50          |
| 197              | 767995116U00                   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg                              | kg  | 117,75   | 22,00     | 2 590,50          |
| 198              | 553141R1                       | zámečnické konstrukce  | kg  | 117,75   | 70,00     | 8 242,50          |
| 199              | 76799511R09                    | Demontáž+zpětná montáž plošiny na střeše vč.úpravy v.č.14                                  | kus | 1,00     | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 200              | 767996702                      | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg  | kg  | 200,00   | 20,00     | 4 000,00          |
| 201              | 998767202R00                   | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  | %   | 5 524,87 | 1,50      | 8 287,30          |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>   |     |          |           | <b>560 774,11</b> |
| <b>Díl: 771</b>  | <b>Podlahy z dlaždic</b>       |  |     |          |           |                   |
| 202              | 771474113U00                   | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm                | m   | 9,78     | 80,00     | 782,40            |
| 203              | 597611350                      | dlaždice keramické   | m2  | 1,08     | 345,00    | 371,22            |
| 204              | 771574116U00                   | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2       | m2  | 14,30    | 380,00    | 5 434,00          |
| 205              | 597611350                      | dlaždice keramické   | m2  | 15,73    | 345,00    | 5 426,85          |
| 206              | 771579191U00                   | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2                                    | m2  | 1,21     | 15,00     | 18,15             |
| 207              | 771579196U00                   | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým                    | m2  | 14,30    | 25,00     | 357,50            |
| 208              | 771579197U00                   | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem                     | m2  | 14,30    | 25,00     | 357,50            |
| 209              | 771990111U00                   | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa                           | m2  | 14,30    | 150,00    | 2 145,00          |
| 210              | 998771202R00                   | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m   | %   | 148,93   | 4,50      | 670,17            |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>771 Podlahy z dlaždic</b>   |     |          |           | <b>15 562,79</b>  |
| <b>Díl: 773</b>  | <b>Podlahy z litého teraca</b> |  |     |          |           |                   |
| 211              | 773412200R00                   | Soklíky z přírodního litého teraca rovné tl 20 mm výšky do 150 mm                          | m   | 6,30     | 220,00    | 1 386,00          |
| 212              | 773500910R00                   | Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm pásů šířky do 150 mm                             | m2  | 0,95     | 1 500,00  | 1 417,50          |
| 213              | 773611150R00                   | Obklady z přírodního litého teraca parapetů a desek tl 20 mm rozvinuté šířky přes 400 mm   | m2  | 4,41     | 1 250,00  | 5 512,50          |
| 214              | 998773202R00                   | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m  | %   | 83,16    | 3,50      | 291,06            |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>773 Podlahy z litého teraca</b>   |     |          |           | <b>8 607,06</b>   |
| <b>Díl: 776</b>  | <b>Podlahy povlakové</b>       |  |     |          |           |                   |
| 215              | 776401800R00                   | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových  | m   | 15,74    | 10,00     | 157,40            |
| 216              | 776421100R00                   | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů                                     | m   | 7,12     | 50,00     | 356,00            |
| 217              | 284110060                      | lišta speciální soklová přizpůsobit stáv.soklu   | m   | 7,83     | 100,00    | 783,20            |

## Položkový rozpočet

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.02/01                                |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                             | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Staveb |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| 218         | 776511820R00     | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně   | m2  | 15,01    | 55,00     | 825,72            |
| 219         | 776591940R00     | Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2                                       | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy povlakové</b>   |     |          |           | <b>2 622,32</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>781</b>       | <b>Dokončovací práce - obklady</b>   |     |          |           |                   |
| 220         | 781411810U00     | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malt                                    | m2  | 25,16    | 65,00     | 1 635,14          |
| 221         | 781414112U00     | Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepid     | m2  | 41,74    | 380,00    | 15 860,44         |
| 222         | 597610730        | obkladačky keramické   | m2  | 45,91    | 240,00    | 11 018,88         |
| 223         | 781479191U00     | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2                  | m2  | 16,56    | 35,00     | 579,74            |
| 224         | 781479196U00     | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým   | m2  | 41,74    | 25,00     | 1 043,45          |
| 225         | 781479197U00     | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým   | m2  | 41,74    | 25,00     | 1 043,45          |
| 226         | 781494111U00     | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem  | m   | 28,70    | 100,00    | 2 870,00          |
| 227         | 781734111U00     | Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem         | m2  | 52,00    | 450,00    | 23 400,00         |
| 228         | 595212311        | dodávka nového kabřincového obkladu v původní barvě  | m2  | 57,20    | 1 750,00  | 100 100,00        |
| 229         | 781739191U00     | Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2                 | m2  | 52,00    | 50,00     | 2 600,00          |
| 230         | 781739194U00     | Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za nerovný povrch                  | m2  | 52,00    | 150,00    | 7 800,00          |
| 231         | 781739195U00     | Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování bílým cementem        | m2  | 52,00    | 16,00     | 832,00            |
| 232         | 998781202R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m   | %   | 1 687,83 | 2,50      | 4 219,58          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>781 Dokončovací práce - obklady</b>   |     |          |           | <b>173 002,68</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>783</b>       | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>  |     |          |           |                   |
| 233         | 783201821R00     | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením  | m2  | 86,60    | 100,00    | 8 660,00          |
| 234         | 783221125U00     | Nátěry syntetické KDK 2x antikorozi, 2x email  | m2  | 120,06   | 275,00    | 33 017,60         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>  |     |          |           | <b>41 677,60</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>  |     |          |           |                   |
| 235         | 784121001        | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m  | m2  | 173,27   | 25,00     | 4 331,85          |
| 236         | 784181101        | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m               | m2  | 346,55   | 13,00     | 4 505,11          |
| 237         | 784211121        | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně ořezvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m   | m2  | 346,55   | 33,00     | 11 436,05         |
| 238         | 784331001        | Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m                             | m2  | 11,91    | 100,00    | 1 190,60          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>  |     |          |           | <b>21 463,61</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>786</b>       | <b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>   |     |          |           |                   |
| 239         | 7866271R1        | M+D venkovní horizontální žaluzie s manuálním ovládáním z interiéru T/1 barva červená,vč.všech | m2  | 13,48    | 1 800,00  | 24 260,40         |
| 240         | 998786202R00     | Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 12 m  | %   | 242,60   | 1,50      | 363,91            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>786 Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>   |     |          |           | <b>24 624,31</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>787</b>       | <b>Dokončovací práce - zasklívání</b>  |     |          |           |                   |
| 241         | 787300801R00     | Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených   | m2  | 4,50     | 120,00    | 540,00            |
| 242         | 787313426U00     | Zasklívání - podhled bílé sklo uložené na okrajové L profily a vnitřní T profily vč.těsnění    | m2  | 6,88     | 1 450,00  | 9 968,75          |
| 243         | 998787202R00     | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m  | %   | 105,09   | 2,00      | 210,18            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>787 Dokončovací práce - zasklívání</b>  |     |          |           | <b>10 718,93</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>789</b>       | <b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologi</b>                                      |     |          |           |                   |
| 244         | 789422232U00     | Žárové stříkání OK vč.dodávky materiálu,finální úpravy a všech doplňků                         | m2  | 0,30     | 1 500,00  | 448,50            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologi</b>                                  |     |          |           | <b>448,50</b>     |



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                       |                        |          |
|----------------------|---|-----------------------|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>G703.02/02</b>                                     | <b>Zdravotechnika</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>        |   |                       | <b>SKP</b>             |          |
| <b>SO 02</b>         | <b>Odborné pracoviště</b>                             |                       | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>        |   |                       | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>N703/2016</b>     | <b>Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu</b> |                       | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| Projektant           |   |                       | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| Zpracovatel projektu |   |                       |                        |          |
| Objednatel           |   |                       |                        |          |
| Dodavatel            | JASY Vsetín s.r.o.                                    |                       | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| Rozpočtoval          |   |                       | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 12 000                | 0                          | 0                     |
| Z                            | PSV celkem          | 58 442                |                            |                       |
| R                            | M práce celkem      | 0                     |                            |                       |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN celkem          | 70 442                |                            |                       |
|                              |                     |                       |                            |                       |
|                              | HZS                 | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN+HZS             | 70 442                | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 70 442                | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b> |                            | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :               |                            | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :               |                            | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:               |                            | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                |                            | 70 442 Kč             |
| DPH                          |                     | 21,0 %                |                            | 14 793 Kč             |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          |                     | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                       |                            | <b>85 235 Kč</b>      |

Poznámka :

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu | Rozpočet : G703.02/02 |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                                 | Zdravotechnika        |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                             | HSV           | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| OST Ostatní                              | 12 000        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  | 0             | 9 937         | 0        | 0        | 0        |
| 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod     | 0             | 5 587         | 0        | 0        | 0        |
| 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0             | 27 262        | 0        | 0        | 0        |
| 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0             | 10 000        | 0        | 0        | 0        |
| 743 Elektromontáže - hrubá montáž        | 0             | 2 820         | 0        | 0        | 0        |
| 751 Vzduchotechnika                      | 0             | 2 837         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                     | <b>12 000</b> | <b>58 442</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |  |                      |
|----------|--|----------------------|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.02/02 |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                             | Zdravotechnika       |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>OST</b>       | <b>Ostatní</b>   |        |          |           |                  |
| 1           | ZVP              | Zednické výpomoc (prostupa, průrazy, drážky a jejich zapravení)                                    | kpl    | 1,00     | 12 000,00 | 12 000,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>OST Ostatní</b>   |        |          |           | <b>12 000,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>721</b>       | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>   |        |          |           |                  |
| 2           | 721173402R00     | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125   | m      | 5,00     | 598,00    | 2 990,00         |
| 3           | 721174025U00     | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100  | m      | 13,00    | 437,00    | 5 681,00         |
| 4           | 721174042U00     | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40   | m      | 2,00     | 252,00    | 504,00           |
| 5           | 721194104R00     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   | kus    | 1,00     | 49,00     | 49,00            |
| 6           | 721194109R00     | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100  | kus    | 3,00     | 82,00     | 246,00           |
| 7           | 721290111R00     | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125  | m      | 20,00    | 16,00     | 320,00           |
| 8           | 998721202R00     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m  | %      | 97,90    | 1,50      | 146,85           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>   |        |          |           | <b>9 936,85</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>722</b>       | <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>  |        |          |           |                  |
| 9           | 722131912R00     | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20                                      | soubor | 1,00     | 612,00    | 612,00           |
| 10          | 722174002U00     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm                                   | m      | 15,00    | 200,00    | 3 000,00         |
| 11          | 722181221R00     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm  | m      | 15,00    | 58,00     | 870,00           |
| 12          | 722232061U00     | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním                               | kus    | 1,00     | 257,00    | 257,00           |
| 13          | 722290226R00     | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   | m      | 15,00    | 30,00     | 450,00           |
| 14          | 722290234R00     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   | m      | 15,00    | 21,00     | 315,00           |
| 15          | 998722202R00     | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m                                    | %      | 55,04    | 1,50      | 82,56            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>  |        |          |           | <b>5 586,56</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>725</b>       | <b>Zdravotechnika - zařízení předměty</b>  |        |          |           |                  |
| 16          | 725112171U00     | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný + + duroplastové antibakteriální sedátko      | soubor | 2,00     | 4 532,00  | 9 064,00         |
| 17          | 725211622U00     | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm                        | soubor | 1,00     | 2 964,00  | 2 964,00         |
| 18          | 725331111U00     | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm                      | soubor | 1,00     | 4 883,00  | 4 883,00         |
| 19          | 725539201U00     | Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů                                      | soubor | 2,00     | 224,00    | 448,00           |
| 20          | 541101121        | El. průtokový ohřivač vody 3,5 kW, 230V  | kus    | 1,00     | 4 200,00  | 4 200,00         |
| 21          | 541101122        | El. průtokový ohřivač vody 3,5 kW, 230V včetně výtokové baterie, nad výlevku, s prodlouženým ústím | kus    | 1,00     | 5 150,00  | 5 150,00         |
| 22          | 725813111U00     | Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2                                    | soubor | 1,00     | 150,00    | 150,00           |
| 23          | 998725202R00     | Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 12 m   | %      | 268,59   | 1,50      | 402,89           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zdravotechnika - zařízení předměty</b>  |        |          |           | <b>27 261,89</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>733</b>       | <b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>  |        |          |           |                  |
| 24          | 733131R001       | Úpravy na vytápění-přepojení,zaslepení stáv.rozvodů  | kpl    | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>  |        |          |           | <b>10 000,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>743</b>       | <b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>   |        |          |           |                  |
| 25          | 743551110U00     | Montáž žlab plastový s víkem   | m      | 6,00     | 120,00    | 720,00           |
| 26          | 345751310        | žlab PVC (80x120) žlab s víkem   | m      | 6,00     | 350,00    | 2 100,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>743 Elektromontáže - hrubá montáž</b>   |        |          |           | <b>2 820,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>751</b>       | <b>Vzduchotechnika</b>   |        |          |           |                  |
| 27          | 751111011        | Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm  | kus    | 2,00     | 350,00    | 700,00           |
| 28          | 429001101        | Koupelový ventilátor 230V/16W, 115 m3/hod. s časovým spínačem a zpětnou klapkou                    | kus    | 2,00     | 485,00    | 970,00           |
| 29          | 751398021        | Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2   | kus    | 1,00     | 300,00    | 300,00           |
| 30          | 429730601        | Mřížka 150/150 - kovová  | kus    | 1,00     | 250,00    | 250,00           |
| 31          | 751398031        | Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2   | kus    | 1,00     | 250,00    | 250,00           |

### Položkový rozpočet

|          |  |                      |
|----------|--|----------------------|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s | Rozpočet: G703.02/02 |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                             | Zdravotechnika       |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| 32               | 429801101     | Dveřní mřížka plastová 450/45                                   | kus | 1,00     | 325,00    | 325,00          |
| 33               | 998751201     | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | %   | 27,95    | 1,50      | 41,93           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>751 Vzduchotechnika</b>                                      |     |          |           | <b>2 836,93</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                      |                 |   |
|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | G703.02/03                                     | D.1.3 Technika prostředí staveb-Silr | JKSO            |   |
| Objekt               |  |                                      | SKP             |   |
| SO 02                | Odborné pracoviště                             |                                      | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |  |                                      | Počet jednotek  | 0 |
| N703/2016            | Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu |                                      | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |  |                                      | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |  |                                      |                 |   |
| Objednatel           |  |                                      |                 |   |
| Dodavatel            | JASY Vsetín s.r.o.                             |                                      | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |  |                                      | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 180 586               | 0                          | 0                     |
| Z                            | PSV celkem          | 0                     |                            |                       |
| R                            | M práce celkem      | 0                     |                            |                       |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN celkem          | 180 586               |                            |                       |
|                              |                     |                       |                            |                       |
|                              | HZS                 | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN+HZS             | 180 586               | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 180 586               | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b> |                            | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :               |                            | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :               |                            | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:               |                            | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                |                            | 180 586 Kč            |
| DPH                          |                     | 21,0 %                |                            | 37 923 Kč             |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          |                     | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                       |                            | <b>218 509 Kč</b>     |

Poznámka :

|          |  |            |  |
|----------|--|------------|--|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu | Rozpočet : | G703.02/03                               |
| Objekt : | SO 02 Odborné pracoviště                                 |            | D.1.3 Technika prostředí staveb-Silnopro |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 21-M Elektromontáže  | 180 586        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>180 586</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Stavba : | <b>N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s</b> | Rozpočet: G703.02/03                               |
| Objekt : | <b>SO 02 Odborné pracoviště</b>                             | D.1.3 Technika prostředí staveb-Silnoproudá elektr |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|---|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>21-M</b>      | <b>Elektromontáže</b>   |     |          |            |                   |
| 1           | 2100R001         | Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem<br>viz.příloha | kpl | 1,00     | 180 586,38 | 180 586,38        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>21-M Elektromontáže</b>  |     |          |            | <b>180 586,38</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |  |                        |          |
|----------------------|---|--|------------------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>G703.03/01</b>                                     | <b>I. O. 01. - Přípojka splaškové kanalizace</b> | <b>JKSO</b>            |          |
| <b>Objekt</b>        |   |  | <b>SKP</b>             |          |
| <b>SO 03</b>         | <b>I. O. 01. - Přípojka splaškové kanalizace</b>      |  | <b>Měrná jednotka</b>  |          |
| <b>Stavba</b>        |   |  | <b>Počet jednotek</b>  | <b>0</b> |
| <b>N703/2016</b>     | <b>Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu</b> |  | <b>Náklady na m.j.</b> | <b>0</b> |
| Projektant           |   |  | <b>Typ rozpočtu</b>    |          |
| Zpracovatel projektu |   |  |                        |          |
| Objednatel           |   |  |                        |          |
| Dodavatel            | JASY Vsetín s.r.o.                                    |  | <b>Zakázkové číslo</b> |          |
| Rozpočtoval          |   |  | <b>Počet listů</b>     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 223 829               | 0                          | 0                     |
| Z                            | PSV celkem          | 154                   |                            |                       |
| R                            | M práce celkem      | 0                     |                            |                       |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN celkem          | 223 983               |                            |                       |
|                              |                     |                       |                            |                       |
|                              | HZS                 | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN+HZS             | 223 983               | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 223 983               | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b> |                            | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :               |                            | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :               |                            | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:               |                            | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                |                            | 223 983 Kč            |
| DPH                          |                     | 21,0 %                |                            | 47 036 Kč             |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          |                     | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                       |                            | <b>271 019 Kč</b>     |

Poznámka :



|          |  |   |            |
|----------|--|---|------------|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu | Rozpočet :                                | G703.03/01 |
| Objekt : | SO 03 I. O. 01. - Přípojka splaškové kanalizace          | I. O. 01. - Přípojka splaškové kanalizace |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                  | HSV            | PSV        | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                 | 119 009        | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce               | 3 415          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                        | 5 965          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace pozemní                          | 5 587          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 570            | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                               | 73 397         | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 1 825          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 997 Přesun sutě                               | 1 177          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 998 Přesun hmot                               | 6 884          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům     | 0              | 154        | 0        | 0        | 0        |
| VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce | 6 000          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                          | <b>223 829</b> | <b>154</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s</b> | Rozpočet: G703.03/01                      |
| Objekt : | <b>SO 03 I. O. 01. - Přípojka splaškové kanalizace</b>      | I. O. 01. - Přípojka splaškové kanalizace |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>   |     |          |           |                   |
| 1             | 113107131R00     | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                                      | m2  | 3,30     | 380,00    | 1 254,00          |
| 2             | 113107143R00     | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm  | m2  | 2,75     | 175,00    | 481,25            |
| 3             | 121101101R00     | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   | m3  | 13,20    | 50,00     | 660,00            |
| 4             | 132201202R00     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                      | m3  | 123,43   | 170,00    | 20 982,76         |
| 5             | 132201209R00     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                | m3  | 37,03    | 20,00     | 740,56            |
| 6             | 133201101R00     | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   | m3  | 6,59     | 750,00    | 4 942,50          |
| 7             | 133201109R00     | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3  | m3  | 1,98     | 100,00    | 197,70            |
| 8             | 151101101R00     | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m  | m2  | 252,72   | 75,00     | 18 954,23         |
| 9             | 151101111R00     | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                     | m2  | 252,72   | 18,00     | 4 549,01          |
| 10            | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                | m3  | 130,02   | 65,00     | 8 451,17          |
| 11            | 162701105R00     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | m3  | 48,94    | 145,00    | 7 096,30          |
| 12            | 162701109R00     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3  | 244,70   | 17,00     | 4 159,90          |
| 13            | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládky  | m3  | 48,94    | 15,00     | 734,10            |
| 14            | 171201211U00     | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                   | t   | 81,73    | 100,00    | 8 173,00          |
| 15            | 174101101R00     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                  | m3  | 84,38    | 75,00     | 6 328,35          |
| 16            | 583312000        | šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál   | t   | 6,60     | 300,00    | 1 980,00          |
| 17            | 175151101        | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                | m3  | 36,39    | 315,00    | 11 464,11         |
| 18            | 583313500        | kamenivo těžené drobné frakce 0-4  | t   | 72,79    | 145,00    | 10 554,26         |
| 19            | 181301101R00     | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5               | m2  | 132,00   | 27,00     | 3 564,00          |
| 20            | 181411131        | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                 | m2  | 132,00   | 25,00     | 3 300,00          |
| 21            | 005724100        | osivo směs travní parková  | kg  | 4,02     | 110,00    | 442,09            |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>   |     |          |           | <b>119 009,29</b> |
| <b>Díl: 3</b> |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |     |          |           |                   |
| 22            | 359901211        | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci   | m   | 68,30    | 50,00     | 3 415,00          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>   |     |          |           | <b>3 415,00</b>   |
| <b>Díl: 4</b> |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |     |          |           |                   |
| 23            | 451572111R00     | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného                                      | m3  | 7,95     | 750,00    | 5 964,75          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>  |     |          |           | <b>5 964,75</b>   |
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace pozemní</b>  |     |          |           |                   |
| 24            | 565175111U00     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m              | m2  | 2,75     | 500,00    | 1 375,00          |
| 25            | 573211111R00     | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                     | m2  | 2,75     | 15,50     | 42,63             |
| 26            | 577144111U00     | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   | m2  | 2,75     | 500,00    | 1 375,00          |
| 27            | 577145112U00     | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu           | m2  | 2,75     | 500,00    | 1 375,00          |
| 28            | 581124115        | Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm   | m2  | 3,30     | 430,00    | 1 419,00          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace pozemní</b>  |     |          |           | <b>5 586,63</b>   |
| <b>Díl: 6</b> |                  | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>  |     |          |           |                   |
| 29            | 617633112U00     | Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových                  | m2  | 2,00     | 285,00    | 570,00            |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>  |     |          |           | <b>570,00</b>     |
| <b>Díl: 8</b> |                  | <b>Trubní vedení</b>   |     |          |           |                   |
| 30            | 837314R2         | Napojení potrubí DN 200mm na stáv.kanalizaci   | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 31            | 871315221U00     | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                               | m   | 45,30    | 460,00    | 20 838,00         |

## Položkový rozpočet

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Stavba : | <b>N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s</b> | Rozpočet: G703.03/01                      |
| Objekt : | <b>SO 03 I. O. 01. - Přípojka splaškové kanalizace</b>      | I. O. 01. - Přípojka splaškové kanalizace |

| P.č.   | Číslo položky                                   | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--|---|---|-----|----------|-----------|------------------|
| 32   | 871355221U00                                    | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200                              | m   | 23,00    | 726,00    | 16 698,00        |
| 33   | 892351111R00                                    | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200   | m   | 68,30    | 17,00     | 1 161,10         |
| 34   | 894812201                                       | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné                                  | kus | 1,00     | 2 750,00  | 2 750,00         |
| 35   | 894812203                                       | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150   | kus | 1,00     | 2 750,00  | 2 750,00         |
| 36   | 894812205                                       | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné                                  | kus | 2,00     | 3 150,00  | 6 300,00         |
| 37   | 894812231U00                                    | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | 3,00     | 1 600,00  | 4 800,00         |
| 38   | 894812232U00                                    | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 1,00     | 1 920,00  | 1 920,00         |
| 39   | 894812249U00                                    | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury              | kus | 4,00     | 50,00     | 200,00           |
| 40   | 894812251U00                                    | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t       | kus | 4,00     | 3 620,00  | 14 480,00        |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>                               |   |   |     |          |           | <b>73 397,10</b> |
| <b>Díl: 9</b>  | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>      |   |     |          |           |                  |
| 41   | 919731112R00                                    | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm                               | m   | 6,00     | 125,00    | 750,00           |
| 42   | 919731122R00                                    | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm                              | m   | 5,00     | 35,00     | 175,00           |
| 43   | 919735112R00                                    | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   | m   | 5,00     | 60,00     | 300,00           |
| 44   | 919735122R00                                    | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm  | m   | 6,00     | 100,00    | 600,00           |
| <b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>         |   |   |     |          |           | <b>1 825,00</b>  |
| <b>Díl: 997</b>  | <b>Přesun sutě</b>                              |   |     |          |           |                  |
| 45   | 997221551U00                                    | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   | t   | 1,61     | 100,00    | 161,20           |
| 46   | 997221559U00                                    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                | t   | 22,57    | 10,00     | 225,68           |
| 47   | 997221611U00                                    | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                    | t   | 1,61     | 125,00    | 201,50           |
| 48   | 997221815U00                                    | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                   | t   | 0,74     | 500,00    | 371,50           |
| 49   | 997221845U00                                    | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                        | t   | 0,87     | 250,00    | 217,25           |
| <b>Celkem za 997 Přesun sutě</b>                               |   |   |     |          |           | <b>1 177,13</b>  |
| <b>Díl: 998</b>  | <b>Přesun hmot</b>                              |   |     |          |           |                  |
| 50   | 998276101R00                                    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                          | t   | 80,99    | 85,00     | 6 884,49         |
| <b>Celkem za 998 Přesun hmot</b>                               |   |   |     |          |           | <b>6 884,49</b>  |
| <b>Díl: 711</b>  | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>    |   |     |          |           |                  |
| 51   | 711511101R00                                    | Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem                                   | m2  | 2,00     | 50,00     | 100,00           |
| 52   | 111631500                                       | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg  | t   | 0,00     | 50 000,00 | 50,00            |
| 53   | 998711201R00                                    | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  | %   | 1,50     | 2,50      | 3,75             |
| <b>Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>     |   |   |     |          |           | <b>153,75</b>    |
| <b>Díl: VRN1</b>   | <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |   |     |          |           |                  |
| 54   | 012103000                                       | Geodetické práce před výstavbou   | Kč  | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00         |
| 55   | 012303000                                       | Geodetické práce po výstavbě  | Kč  | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00         |
| <b>Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |   |   |     |          |           | <b>6 000,00</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                    |   |                        |   |
|----------------------|--------------------|---|------------------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>G703.04/01</b>  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                    | <b>JKSO</b>            |   |
| <b>Objekt</b>        |                    |   | <b>SKP</b>             |   |
| <b>SO 04</b>         |                    | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                    | <b>Měrná jednotka</b>  |   |
| <b>Stavba</b>        |                    |   | <b>Počet jednotek</b>  | 0 |
| <b>N703/2016</b>     |                    | <b>Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu</b> | <b>Náklady na m.j.</b> | 0 |
| Projektant           |                    |   | <b>Typ rozpočtu</b>    |   |
| Zpracovatel projektu |                    |   |                        |   |
| Objednatel           |                    |   |                        |   |
| Dodavatel            | JASY Vsetín s.r.o. |   | <b>Zakázkové číslo</b> |   |
| Rozpočtoval          |                    |   | <b>Počet listů</b>     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                  |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|
|                              | HSV celkem          | 69 000         | 0                          | 0                |
| Z                            | PSV celkem          | 0              |                            |                  |
| R                            | M práce celkem      | 0              |                            |                  |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              |                            |                  |
|                              | ZRN celkem          | 69 000         |                            |                  |
|                              |                     |                |                            |                  |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                  |
|                              | ZRN+HZS             | 69 000         | Ostatní náklady neuvedené  | 0                |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 69 000         | Ostatní náklady celkem     | 0                |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele   |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :          |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :          |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:          |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 69 000 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 14 490 Kč        |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč             |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>83 490 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |                             |
|----------|--|-----------------------------|
| Stavba : | N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. stavu | Rozpočet : G703.04/01       |
| Objekt : | SO 04 Vedlejší rozpočtové náklady                        | Vedlejší rozpočtové náklady |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                  | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce | 32 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| VRN4 Inženýrská činnost                       | 12 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| VRN7 Provozní vlivy                           | 25 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                          | <b>69 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Stavba : | <b>N703/2016 Hvězdárna V.M., p.o. - Odstranění havar. s</b> | Rozpočet: G703.04/01        |
| Objekt : | <b>SO 04 Vedlejší rozpočtové náklady</b>                    | Vedlejší rozpočtové náklady |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b>  | <b>VRN1</b>   | <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>   |    |          |           |                  |
| 1  | 011524001     | zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatel  | Kč | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00         |
| 2  | 012103000     | Geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby  | Kč | 1,00     | 6 000,00  | 6 000,00         |
| 3  | 0121030001    | vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby   | Kč | 1,00     | 3 500,00  | 3 500,00         |
| 4  | 0121030002    | v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou  | Kč | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 5  | 01300200R02   | vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba   | Kč | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 6  | 01300200R03   | fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby   | Kč | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 7  | 01300200R04   | dokumentace skutečného provedení stavby (předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě- 1x v PDF, 1x v otevřeném formátu   | Kč | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 8  | 01300200R05   | geodetické zaměření skutečného provedení stavby (předáno v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD - 1x v PDF, 1x v otevřeném formátu   | Kč | 1,00     | 6 000,00  | 6 000,00         |
| <b>Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |               |   |    |          |           | <b>32 000,00</b> |
| <b>Díl:</b>  | <b>VRN4</b>   | <b>Inženýrská činnost</b>   |    |          |           |                  |
| 9  | 04290300R003  | úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla   | Kč | 1,00     | 7 500,00  | 7 500,00         |
| 10   | 0431940078    | provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech | Kč | 1,00     | 4 500,00  | 4 500,00         |
| <b>Celkem za VRN4 Inženýrská činnost</b>                       |               |   |    |          |           | <b>12 000,00</b> |
| <b>Díl:</b>  | <b>VRN7</b>   | <b>Provozní vlivy</b>   |    |          |           |                  |
| 11   | 0712030R02    | projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného   | Kč | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 12   | 0712030R03    | zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla   | Kč | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 13   | 0712030R04    | uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky   | Kč | 1,00     | 15 000,00 | 15 000,00        |
| <b>Celkem za VRN7 Provozní vlivy</b>                           |               |   |    |          |           | <b>25 000,00</b> |