

Číslo dopisu: 00196/UNI-OVA/2016  
V Ostravě: 31.8.2016  
Vyřizuje, tel.: Jana Klečková, +420 777 252 206

**Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku „Regenerace sídliště Jeseník, 9. květen, 1. etapa“ v souladu s § 49 odst. 1 - 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

---

Na základě žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odesílá a zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění požadavku dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

**Dotaz č. 1:**

V soupisu prací SO 401\_VO je uvedeno 46 ks jám pro stožár a pouze 3 ks pouzdrových základů je tento počet uveden správně, nemělo by jich být také 46 ks?

**Odpověď č. 1:**

***Položka č. 33 soupisu prací veřejného osvětlení opravena na počet 46 ks. Opraveno v opraveném soupisu prací SO 401\_VO***

**Dotaz č. 2:**

Jedná se o bližší specifikaci k objektu veřejného osvětlení:

**Díl: M21 Elektromontáže**

pol. 20 – silniční stožár 8 m dle PD – chybí PD a popis stožáru (vetknutý, přírubový), jestli bude výložník, chybí specifikace,

pol. 21 – sadový stožár 5 m dle PD – nedostatky jako u pol. 20,

pol. 22 – rozvodnice HRVO – kompletní dodávka vč. výbavy dle PD a reviz. zpráv – chybí PD a bližší specifikace

**Díl: M46 Zemní práce při montážích**

pol.33 – pouzdrový základ kompletní zhot. pouzdrového základu 3 ks – proč, když je 46 ks stožárů.

**Odpověď č. 2:**

**Díl: M21 Elektromontáže**

*pol. 20 – Dle dokumentace stožár bezpaticový s vetknutím do země délky 7-9m, jednovýložník 1,5m PD E1*

*pol. 21 – Dle dokumentace bezpaticový vetknutý do země délky 5-5,5m*

*pol. 22 – Stávající rozvodnice bude nahrazena novou RVO, včetně stávajícího jističe 50A. V*

*rozvodnici bude osazen soumrakový spínač, přepínač stavu ruční -automat, vnitřní osvětlení*

rozvodnice, okruhy stmívatelné centrálním způsobem včetně řídicí jednotky 11 okruhů + 1 rezerva

**Díl: M46 Zemní práce při montážích**

*pol.33 – Položka č. 33 soupisu prací veřejného osvětlení opravena na počet 46 ks. Opraveno v opraveném soupisu prací SO 401\_VO*

**Dotaz č. 3:**

V projektové dokumentaci máte uvedeno, že součástí je kontejnerové stání K02. Ve výkaze výměr se ale o tomto stání nezmiňujete. Pouze o přístřešcích S1 a K01. Bude aktualizován VV, nebo je to jen špatně zmíněno v PD?

**Odpověď č. 3:**

***Kontejnerové stání KO 02 je vyznačeno červeně ve výkresu situace stavby v měřítku 1:250. Jedná se o zpevněnou plochu vedle kolmých parkovacích stání u bezejmenné odbočky ulice Vaškovy. Kontejnerové stání KO 02 je bez přístřešku.***

**Dotaz č. 4:**

Dále máte v projektové dokumentaci uvedeno, že u vjezdů bude kladena dlažba reliéfní, červená. Ve výkaze výměr se ale s touto dlažbou nikde nepočítá.

**Odpověď č. 4:**

***Výkaz výměr je upraven v položkách č. 36,37 a doplněn o položku č. 81 - slepecká reliéfní dlažba.***

**Dotaz č. 5:**

- a) v rozpočtu u svítidel je úprava nepřímého osvětlení – sklo má být čiré nebo mléčné
- b) v rozpočtu u svítidla 100W by měla být stanovena velikost svítidla, v případě, že jedná o svítidlo Safír, mělo by být stanoveno zda 1 nebo 2 na základě osvitové studie.
- c) v rozpočtu svítidlo včetně nastavení zdroje – znamená to konvenční předřadník, elektronický předřadník, regulovatelný zdroj
- d) v rozpočtu nejsou zahrnuty přechodová svítidla, v liniovém schématu pro 1. etapu ano
- e) rozpor PD a rozpočtu v kabelu CYKY 4x10, nebo 5x16 a na to navazující jednotlivé komponenty
- f) není dle PD jasně zřetelné, kam jednotlivé okruhy budou napojeny, není popsáno v technické zprávě
- g) rozpor PD a rozpočtu, zda stožáry budou vetknuté do země, nebo přírubové
- h) v PD není vyznačen rozvaděč HRVO, rozpočtován ano
- i) není stanoveno v PD schéma rozvaděče HRVO
- j) v rozpočtu chybí položka protlaky

**Odpověď č. 5:**

- a) Čiré
- b) Jedná se o velikost  $L = 720 \text{ mm}$ ,  $H = 207 \text{ mm}$ ,  $W = 335 \text{ mm}$
- c) zdroj NAVE E150, E27
- d) z důvodu etapizace regenerace sídliště nejsou přechodové lampy v I. etapě zahrnuty
- e) Platí CYKY 4x10
- f) napojení do stávající rozvodné sítě VO
- g) viz dotaz č. 2 – bezpaticový stožár vetknutý do země
- h) výkres E1 popis doplněn Stávající rozvodnice bude nahrazena novou RVO, včetně stávajícího jističe 50A. V rozvodnici bude osazen soumrakový spínač, přepínač stavu ruční -automat, vnitřní osvětlení rozvodnice, okruhy stmívatelné centrálním způsobem včetně řídicí jednotky 11 okruhů + 1 rezerva
- i) doplněn výkres č. 503- příloha č. 1 těchto DI
- j) opravená položka č. 32 – upřesněn popis

**Dotaz č. 6:**

V rozpočtu např. Díl: 3 stožár ocelový trubkový u vícenásobných položek, kde jsou různé ceny stožárů, není jasně definován kalkulační vzorec výpočtu jednotlivých položek a souhrnné položky

**Odpověď č. 6:**

***Kalkulační vzorec je definován součtem.***

**Dotaz č. 7:**

Zadavatel požaduje splnit profesní kvalifikační předpoklady, konkr. § 54 písm d) předložením autorizace v oboru Pozemní stavby. Zástupce stavbyvedoucího má mít však autorizaci na obor Dopravní stavby. Žádám tímto zadavatele o přehodnocení požadavku, zda je možno splnit profesní kvalifikační předpoklady další osobou s autorizací na Dopravní stavby.

**Odpověď č. 7:**

***Požadavky na prokázání kvalifikace se nemění.***

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy těchto dodatečných informací obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; a **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění dodatečných informací.**

*S ohledem na úpravy zadávací dokumentace obsažené v dodatečných informacích č. 01 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek takto:*

**Nová lhůta pro podání nabídek: 8.9.2016 v 14:00 hod.**

**Nová lhůta pro otevírání obálek: 8.9.2016 v 14:10 hod.**

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o dodatečné informace, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ust. § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje zájemcům o výše uvedenou veřejnou zakázku provedení úprav údajů zveřejněných v Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“).

### **Úpravy se vztahují:**

Bod č. IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádosti o účast: (bod 5.1 zadávací dokumentace)


**Nový termín: 8.9.2016 14:00 hod.**

Bod č. IV.3.8) Podmínky pro otevírání obálek: (bod 5.5 zadávací dokumentace)

**Nový termín: 8.9.2016 14:10 hod.**

Výše uvedené úpravy byly odeslány k uveřejnění do VVZ dne 31.8.2016 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

S pozdravem



**Ing. Libor Zegzulka**  
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.  
společnost pověřená výkonem  
zadávatelských činností

**Přílohy: výkres č. 503  
opravený soupis prací**