

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
č. smlouvy zhotovitele: **144/MBAA/16**
č. smlouvy objednatele:

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:** **Obec Horní Lideč**
Sídlo: Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč
Zastoupen: Josefem Tkadlecem, starostou obce
IČ: 00303780
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 4921851/0100
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních: Tkadlec Josef, starosta
Tel: 724 179 014
E-mail: tkadlec.ou@hornilidec.cz
- Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**
Se sídlem : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Zlín
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
č.ú.: 5061885001/2700
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních: Lubomír Kovařík
Telefon: 724 104 981
E-mail: petr.kydlicek@strabag.com

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení a dodávce stavebních prací na akci:
„Horní Lideč - Oprava místní komunikace“
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele a cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Specifikace plnění této zakázky:
 - Dle poptávky objednatele
 - Dle položek položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy
4. Součástí díla je:
 - zajištění stavebních prací
 - zajištění atestů použitých materiálů, prohlášení o shodě,
 - zajištění, udržování a odklizení objektů ZS
5. Za vadu díla se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem osob uvedených v čl. IX. bodu 1. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení dle položek přílohy – položkový rozpočet a nemá vliv na dobu provedení díla.

III. CENA DÍLA

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy sjednává cena v částce:

Cena celkem bez DPH:	1 189 445,58	Kč
DPH 21%:	249 783,57	Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 439 229,15	Kč

Podkladem pro sjednání ceny uvedené v bodě 1 je příloha této smlouvy – položkový rozpočet. Účtovány budou skutečně provedené výměry.

2. Cena uvedená v bodě 1 zahrnuje veškeré náklady k úplné a řádné realizaci předmětu díla a je sjednána jako cena **nejvýše přípustná**, která může být překročena jen za předpokladu, že dojde před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, anebo bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:
 - Termín zahájení prací: 01.09.2016
 - Termín dokončení prací: 15.11.2016
2. Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou splněny povětrnostní podmínky potřebné pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušování provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).
3. Lhůta pro provedení díla, uvedená v bodě 1. se prodlužuje o dobu, po kterou bylo nutno posunout zahájení nebo přerušit provádění díla dle bodu 2.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Staveniště:

- 1.1. Staveništěm se rozumí prostor, určený k provedení díla a dále prostor pro umístění zařízení staveniště zhotovitele.
- 1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických závad nejpozději v den zahájení prací.
- 1.3. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.

2. Doklady potřebné k provedení díla:

- 2.1. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních předpisů k provedení smlouveného díla, u kterých právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel opatřil svým jménem
- 2.2. Doklady uvedené v odst. 2.1. předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 5 dnů předem.
2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady, prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů apod.)
3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí být objednatelem uvedeny všechny případné vady a nedodělků díla zjevné při předání a převzetí díla.
6. Pokud objednatel nereklamoval vady a nedodělků zjevné při předání a převzetí díla v zápise o předání a převzetí, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
7. Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně vyzván, nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se zato, že zhotovitel ke dni uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla dílo řádně dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují.
8. Ujednání uvedená výše v bodech 1. - 7. se vztahují přiměřeně i na předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla a dále i na předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě měsíčních faktur – daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem na základě odsouhlasených zrealizovaných dodávek a prací s tím, že konečná faktura – daňový doklad bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků.

2. Vystavení faktur bude předcházet zjišťování objemu provedených prací, které se bude řídit následujícími pravidly:
 - a) zhotovitel předloží objednateli k ověření soupis provedených prací včetně jejich ocenění a vyplněného zjišťovacího protokolu
 - b) technický dozor objednatele doklady dle písm. a) do pěti kalendářních dnů od jejich obdržení potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami - neučiní-li tak, má se zato, že s předloženými doklady souhlasí a zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný daňový doklad – konečnou fakturu.
4. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 kalendářních dnů od doručení (odevzdání) objednateli. Daňový doklad bude objednateli doručen do 5ti kalendářních dnů ode dne jeho vystavení.
5. Při prodlení s platbou faktur je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky bez DPH.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Pokud faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo má jinou závadu v obsahu, je objednatel oprávněn vrátit ji do 7 kalendářních dnů od obdržení bez zaplacení zhotoviteli s písemným uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Daňový doklad – fakturu zaplatí objednatel v české měně (CZK) bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na příslušném daňovém dokladu – faktuře. Platba se má za splněnou připsáním na účet zhotovitele.

VIII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
2. Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli a její délka činí **60 měsíců**
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
4. Práva objednatele ze záruky za jakost díla zanikají, jestliže objednatel nepodá zhotoviteli zprávu o vadách předmětu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Pokud objednatel bude ve včas zasláném oznámení vady, požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování reklamované vady do 10 kalendářních dnů od obdržení oznámení a v odstraňování vady řádně (t.j. bez bezdůvodného přerušování prací) pokračovat až do úplného odstranění vady, pokud to dovolí povětrnostní podmínky a technologie prováděných prací.
6. Záruka za jakost nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech tj. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících, zhotovitelem v rámci díla neprovedených konstrukcích.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání a převzetí staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni:
 - za objednatele: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč; tel.: 724179014
 - za zhotovitele: Petr Cuřín, stavbyvedoucí, tel.: 602 481 051
2. Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník.
3. V případě, že z viny zhotovitele nebude dodržen termín předání díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 3 000,0 Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu a odstranění řádně reklamované vady, která způsobila nefunkčnost, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a výjezdech z něho pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést případné vícepráce požadované objednatelem (provedení případných víceprací bude předmětem dodatku k této smlouvě, který bude smluvními stranami uzavřen před provedením víceprací a ve kterém budou upravena veškerá dotčená ustanovení této smlouvy).
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 2 dny předem ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Zhotovitel předloží objednateli atesty použitých materiálů. Objednatel je povinen nejpozději následující den po obdržení výzvy zakrývané práce prověřit. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Dostaví-li se objednatel ke kontrole zakrývaných prací, bude o kontrole sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.
9. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele ve smyslu § 2002 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. V. a čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některou z těchto povinností, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinností objednatele dověděl.
10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a o změně smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s platnými normami a předpisy v oblasti BOZP, platného zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

12. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
13. Zhotovitel se zavazuje, že umožní jmenovanému zástupci objednatele kontrolu stavby.
14. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též "předčasné užívání"):
- 14.1. Dílo, které nebylo předáno a převzato, nesmí být bez předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem užíváno. V písemné dohodě o užívání díla před předáním a převzetím bude popsán předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní.
- 14.2. Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla.
- 14.3. Bude-li dílo užíváno před předáním a převzetím bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem, má se zato, že veškeré vady díla jsou důsledkem tohoto neoprávněného užívání pokud objednatel neprokáže, že se jedná o vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 14.4. Dohodne-li objednatel se zhotovitelem písemně, že bude předmět díla předčasně užíván, je objednatel povinen zajistit soulad předčasného užívání s příslušnými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem.

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY


1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 – Položkový rozpočet
č. 2 – Harmonogram realizace zakázky
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá dva stejnopisy, zbytek dva řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.

V Horní Lidči, dne: 22.8.2016


Ve Zlíně, dne: 22.8.2016


Objednatel:

OBEC HORNÍ LIDEČ
756 12 Horní Lideč 292
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
Tel.: 571 447 428


.....
Josef Tkadlec
starosta

Zhotovitel:


.....
Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ


.....
Ing. Petr Kydliček
vedoucí PJ Zlín

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(36)

Horní Lideč - Oprava místní komunikace

Předpokládané náklady stavby

Stavební objekt	Celkové
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	73 925,00 Kč
SO 101 - Komunikace	1 115 520,58 Kč
SOUČET	1 189 445,58 Kč
DPH – 21 %	249 783,57 Kč
CELKEM	1 439 229,15 Kč
Ing.L.Alster	


Ve Zlíně dne 22.8.2016



Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 366, 760 01 Zlín
(36)



Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Zlín

OBEC HORNÍ LIDEČ
756 12 Horní Lideč 292
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
Tel.: 571 447 428



Krycí list rozpočtu

Stavba:	HORNÍ LIDEČ: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE		
Objekt:	SO 000- Vedlejší a ostatní náklady		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Horní Lideč		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	0	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		73 925	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	73 925
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	15 524
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	89 449

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO 000-VN a ON
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : HORNÍ LIDEČ: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE					
Číslo stavby : Horní Lideč-oprava MK Datum: 8.1.2016					
Název SO : SO 000- Vedlejší a ostatní náklady					
Číslo SO : SO 000-VN a ON					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž		
VN	Vedlejší náklady	0,00	27 958,00	27 958,00	0,000
ON	Ostatní náklady	0,00	45 967,00	45 967,00	0,000
Celkem		0,00	73 925,00	73 925,00	0,00

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		HORNÍ LIDEČ: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE				Horní Lideč-oprava MK				
Název SO:		SO 000- Vedlejší a ostatní náklady				SO 000-VN a ON				
Datum zpracování :		8.1.2016		Datum aktualizace :		8.1.2016				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							jednotková	celkem	montáže	
							7	8	9	10
VN										
Vedlejší náklady										
1	031 00-2000	Související práce	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
2	032 00-2000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projekt.dokumentace pro ZS, zřízení přípojek energií k objektům ZS, vybudování případných odběrných a měřících míst, případná příprava území pro ZS, vlastní vybudování objektů ZS		0,000	0,000	0,000				
				0,000	0,000	0,000				
				1,000	0,000	0,000				
3	033 00-2000	Připojení na inženýrské sítě	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
4	034 00-2000	Zabezpečení provozu staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie pro jeho provoz, náklady na úklid ZS, náklady na ostrahu ZS, náklady na nutnou opravu objektů ZS a přípojek energií		0,000	0,000	0,000				
				0,000	0,000	0,000				
				1,000	0,000	0,000				
5	039 00-2000	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
				1,000	0,000	0,000				
		Odstranění objektů ZS, včetně přípojek energií a jejich odvoz.		0,000	0,000	0,000				
		Úprava povrchů pod odstranění ZS a úklid ploch, ne kterých bylo ZS provozováno		0,000	0,000	0,000				
ON										
Ostatní náklady										
1	012 20-3000	Geodetické práce	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Vytýčení stavby a inž.sítí, doměření pro RDS, zaměření skutečného provedení stavby,		0,000	0,000	0,000				
		Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
3	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
				1,000	0,000	0,000				
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání projednání dopr.opatření na DI Policie ČR		0,000	0,000	0,000				
		zajištění vydání stanovení a dodání dopravníj značek		0,000	0,000	0,000				

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
4	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
	1			1,000						
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geometrického zaměření skutečného provedení,		0,000						
		předání objednateli v požadované formě a počtu		0,000						

Položkový rozpočet												
Název stavby:		HORNÍ LIDEČ: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE			Horní Lideč-oprava MK							
Název SO:		SO 000- Vedlejší a ostatní náklady			SO 000-VN a ON							
Datum zpracování :		8.1.2016			8.1.2016							
Datum aktualizace :								CENA				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	dodávky	celkem	jednotková	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
VN												
Vedlejší náklady												
1	031 00-2000	Související práce	soubor	1,000	0,000	0,000						630,00
2	032 00-2000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000						17 631,00
3	033 00-2000	Připojení na inženýrské síť	soubor	1,000	0,000	0,000						2 519,00
4	034 00-2000	Zabezpečení provozu staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000						4 030,00
5	039 00-2000	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000						3 148,00
		VN celkem				0,000			0,00			27 958,00
ON												
Ostatní náklady												
1	012 20-3000	Geodetické práce	soubor	1,000	0,000	0,000						6 297,00
2	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000						4 786,00
3	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000						28 587,00
4	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000						6 297,00
		ON celkem				0,000			0,00			45 967,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	HORNÍ LIDEČ : OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE		
Objekt:	SO 101-Komunikace		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Horní Lideč		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0 13
2		Montáž	0 14
3	ZRN prací stavebních	HSV	15
4		PSV	0 16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0 17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0 18
7	Jiné náklady		0 19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0 20
9	HI. XI - HZS, revize, zkoušky		0 21
10	HI. XI - kompletační činnost		0 22
11	Rezerva		0 23
12	Součet (ř. 8-11)		1 115 521 24
			25
		VRN celkem (ř. 13-24)	
			0
		Celkové náklady	
26	Celkem (ř. 12+25)		1 115 521
27	DPH 21%		
28	DPH ze specifikací 21%		234 259
29	DPH ze specifikací 15%		0
30	Celkem (ř. 26-29)		1 349 780
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 101-Komunikace
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby : HORNÍ LIDEČ : OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE						
Číslo stavby : Horní Lideč-oprava MK Datum: 8.1.2016						
Název SO : SO 101-Komunikace						
Číslo SO : SO 101-Komunikace						
Oddíl	Název	Dodávka	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
			Montáž			
1	Zemní práce	0,00	29 800,90		29 800,90	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	181 284,15		181 284,15	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	1 117,20	6 000,00		7 117,20	14,029
21	Úprava podloží a základové spáry	9 450,00	35 612,50		45 062,50	30,549
5	Komunikace	0,00	542 862,00		542 862,00	1,610
8	Trubní vedení	6 990,00	19 519,00		26 509,00	4,279
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	76 473,66	200 756,00		277 229,66	131,957
99	Přesun hmot	0,00	5 655,18		5 655,18	0,000
	Celkem	94 030,86	1 021 489,72		1 115 520,58	182,42

Název stavby:		HORNÍ LÍDEČ : OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE		Horní Lideč-oprava MK					
Název SO:		SO 101-Komunikace		SO 101-Komunikace					
Datum zpracování:		8.1.2016		Číslo stavby:		8.1.2016			
Poř. číslo položky		Název položky		Měrná jednotka		Množství		Jednotková hmotnost	
1		2		3		4		5	
1		Zemní práce							
1		132 20-1101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³		55,300		0,000	
		Rýha pro obruby 316*0,5*0,35				0,000			
2		162 40-1102		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hor m ³		55,300		0,000	
				55,300 Viz 1/1 (132201101)		55,300		0,000	
3		167 10-1102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³		55,300		0,000	
				55,300 Viz 1/2 (162401102)		55,300		0,000	
4		171 20-1201		Uložení sypání na skládky		55,300		0,000	
				55,300 Viz 1/2 (162401102)		55,300		0,000	
5		181 10-1102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním m ²		250,000		0,000	
				920*0,1		92,000			
				316*0,5		158,000			
11		Přípravné a přidružené práce							
1		113 15-1313		Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m ² tl 4 m ²		1 902,000		0,103	
				920*2		1 840,000			
				62		62,000			
2		113 15-1114		Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m ² tl 50 m ²		94,800		0,128	
				Drážka pro dvojřádek 316*0,3		0,000		12,134	
				94,800		94,800			
3		113 10-7181		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živичných tl 50 m ²		92,000		0,098	
				Předběžně 920*0,1		92,000		9,016	
4		113 10-7162		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva dr m ²		373,600		0,235	
				Předběžně 2*920*0,1		0,000		87,796	
				Drážka pro dvojřádek 316*0,3*2		184,000		0,000	
				Vyrthání obrub krajníků obrubníků stojatých 180		189,600		0,145	
				180		180,000		26,100	
6		979 08-2213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km		332,354		0,000	
				Odvoz k dalšímu využití žvíce 1902*0,04*2,4		0,000		0,000	
						182,592			
								celkem	
								7	
								8	
								9	
								10	

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	montáže	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		316*0,3*0,05*2,4		11,376						
		kamenné krajníky		0,000						
		180*0,15*0,25*2,4		16,200						
		Odvoz k recyklaci		0,000						
		živice		0,000						
		920*0,1*0,05*2,4		11,040						
		Odvoz k uložení na skládku		0,000						
		Kamenivó		0,000						
		(920*0,1+316*0,3)*(0,15+0,2)*1,7		111,146						
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu dct		332,354	0,000	0,000				0,00
		332,354 Viz 11/6 (979082213)		332,354						0,00
8	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůových m		180,000	0,000	0,000				0,00
		180		180,000						0,00
9	PC	Recyklace živичných a betonových konstrukcí	T	11,040	0,000	0,000				0,00
		živice		0,000						0,00
		920*0,1*0,05*2,4		11,040						0,00
10	919 73-5111	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	378,000	0,000	0,000				0,00
		Drážka pro dvojřádek		0,000						0,00
		316		316,000						0,00
		Navázání obslužné plochy		0,000						0,00
		62		62,000						0,00
11	919 73-5112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	19,000	0,000	0,000				0,00
		13+6		19,000						0,00
18		Povrchové úpravy terénu								
1	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1(m2		100,000	0,000	0,000				0,00
		Předběžně		0,000						0,00
		100		100,000						0,00
2	181 30-1102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v ro m2		50,000	0,000	0,000				0,00
		Doplnění ornice		0,000						0,00
		100*0,5		50,000						0,00
2/1	PC	Dodávka ornice	m2	8,250	1,700	14,025				0,00
3	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu m2		100,000	0,000	0,000				0,00
		100		100,000						0,00
3/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	3,900	0,001	0,004				0,00
4	18580311R	Ošetření trávníku pokosením a strabáním v rovině a svah m2		500,000	0,000	0,000				0,00
		100*5		500,000						0,00
5	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a m2		100,000	0,000	0,000				0,00
		100		100,000						0,00
6	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	0,000	0,000				0,00
		100		100,000						0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	CENA			
						dodávky		montáže	
						7	8	9	10
7	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ²	m ²	100,000	0,000				0,00
		100		100,000					
	21	Úprava podloží a základové spáry							
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m ²	250,000	0,000				0,00
		Oprava poškozených míst-předběžně		0,000					
		920*0,1		92,000					
		pod obrubami		0,000					
		316*0,5		158,000					
1/1	PC	Geotextilie netkaná 500 g/m ²	m ²	262,500	0,001				0,00
2	462 45-1114	Profil kamenného záhozu maltou MC 25	m ³	12,500	2,433				0,00
		Podklad pod obrubami		0,000					
		316*0,5*0,05		7,900					
		Náhradní položka - zlepšení ochranné vrstvy při nevyhovujících podmínkách podloží		0,000					
		Realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD		0,000					
		Oprava poškozených míst		0,000					
		920*0,1*0,05		4,600					
	5	Komunikace							
1	564 86-1111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 200 mm	m ²	250,000	0,000				0,00
		Vyspravení poškozených míst-předběžně		0,000					
		Frakce 32-63 (při nerealizaci prolivky, pol.č.21-2, fr.0-63)		0,000					
		920*0,1		92,000					
		Frakce 32-63		0,000					
		Lože pod obruby		0,000					
		316*0,5		158,000					
2	565 21-1111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou	m ²	92,000	0,000				0,00
		Předběžně		0,000					
		920*0,1		92,000					
3	573 11-1113	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1,5 m ²	m ²	92,000	0,007				0,00
		920*0,1		92,000					
4	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	1 656,000	0,001				0,00
		920+920*0,8		1 656,000					
5	57715611R	Asfaltový beton ACP 16+ tl 70 mm	m ²	92,000	0,000				0,00
		Vyspravení poškozených míst předběžně		0,000					
		920*0,1		92,000					
6	57713522R	Vyrovnaní stáv konstrukce ACP 16+ v prům.tl. 40 mm	m ²	828,000	0,000				0,00
		920*0,9		828,000					
7	57713412R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11, tl 40 mm z nem ²	m ²	982,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA						
							dodávky		montáže				
							7	8	9	10			
	920			920,000									
	62			62,000									
8		Trubní vedení											
1	899 20-3111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hm kus		3,000	0,009	0,028							0,00
		Oprava stávajících vpustí		0,000									
	3			3,000									
1/1	PC	Mříž pro vpust litinová, těžká s rámem ks		3,000	0,150	0,450							0,00
2	89594131R	Vyčištění a oprava stávající vpusti -kompletní kus		3,000	0,145	0,435							0,00
	3			3,000									
3	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm z kus		8,000	0,421	3,366							0,00
		Předběžně		0,000									
	8			8,000									
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení											
1	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s m		316,000	0,130	40,960							0,00
	11+120+185			316,000									
1/1	5921746900	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 10 kus		11,110	0,064	0,711							0,00
1/2	5921751000	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus		121,200	0,063	7,636							0,00
1/3	5921746500	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus		186,850	0,082	15,340							0,00
2	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lož m		316,000	0,072	22,720							0,00
	316			316,000									
3	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože m		316,000	0,090	28,370							0,00
	316			316,000									
3/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t		15,928	1,000	15,928							0,00
4	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zalivkou m		81,000	0,004	0,292							0,00
		Náhradní položka - zatmělení spary mezi stávající a novou živičnou konstrukcí		0,000									
	6+13+62			81,000									
5	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev ks		4,000	0,000	0,000							0,00
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000									
	2			2,000									
		Zkoušky únosnosti konstrukčních vrstev		0,000									
	2			2,000									
99		Přesun hmot											
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenet		182,425	0,000	0,000							0,00

Položkový rozpočet										
Název stavby:		HORNÍ LIDEC : OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE		Číslo stavby:		Horní Lideč-oprava MK				
Název SO:		SO 101-Komunikace		Číslo SO:		SO 101-Komunikace				
Datum zpracování :		8.1.2016		Datum aktualizace :		8.1.2016				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	dodávky	celkem	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Zemní práce								
1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	55,300	0,000	0,000				302,00
2	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hol m3	m3	55,300	0,000	0,000				111,00
3	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	55,300	0,000	0,000				33,00
4	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	55,300	0,000	0,000				7,00
5	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	250,000	0,000	0,000				19,00
		1 celkem				0,000			0,00	29 800,90
	11	Přípravné a přidružené práce								
1	113 15-1313	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 4 m2	m2	1 902,000	0,103	195,906				48,00
2	113 15-1114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 m2	m2	94,800	0,128	12,134				51,00
3	113 10-7181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 50 m2	m2	92,000	0,098	9,016				60,00
4	113 10-7162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva dl m2	m2	373,600	0,235	87,796				48,00
5	113 20-2111	Vytřábní obrub krajníků obrubníků stojatých	m	180,000	0,145	26,100				46,00
6	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	332,354	0,000	0,000				62,00
7	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu dt		332,354	0,000	0,000				27,00
8	979 02-4442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m	m	180,000	0,000	0,000				21,00
9	PC	Recyklace živичných a betonových konstrukcí	T	11,040	0,000	0,000				101,00
10	919 73-5111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	378,000	0,000	0,000				46,00
11	919 73-5112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	19,000	0,000	0,000				82,00
		11 celkem				0,000			0,00	181 284,15
	18	Povrchové úpravy terénu								
1	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1 m2	m2	100,000	0,000	0,000				12,00
2	181 30-1102	Rozproštění omíče tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v r m2	m2	50,000	0,000	0,000				26,00
2/1	PC	Dodávka omíče	m2	8,250	1,700	14,025		82,00	676,50	
3	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svah m2	m2	100,000	0,000	0,000				13,00
3/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	3,900	0,001	0,004		113,00	440,70	
4	18580311R	Ošetření trávníku pokosením a shrábáním v rovině a svah m2	m2	500,000	0,000	0,000				3,00
5	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině m2	m2	100,000	0,000	0,000				3,00
6	183 40-3153	Obdělání půdy hrábáním v rovině a svahu do 1:5 m2	m2	100,000	0,000	0,000				1,00
7	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 m2	m2	100,000	0,000	0,000				3,00
		18 celkem				14,029			1 117,20	6 000,00
	21	Úprava podloží a základové spáry								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA						
							dodávky		celkem	montáže			
							jednotková	7		celkem	8	jednotková	9
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	250,000	0,000	0,008					13,00		3 250,00
1/1	PC	Geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	262,500	0,001	0,131		36,00		9 450,00			
2	462 45-1114	Profilit kamenného záhozu maltou MC 25	m3	12,500	2,433	30,410					2 589,00		32 362,50
		21 celkem				30,549			9 450,00				35 612,50
5		Komunikace											
1	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	250,000	0,000	0,000					216,00		54 000,00
2	565 21-1111	Podklad ze šterku částecně zpevněného cementovou ma	m2	92,000	0,000	0,000					265,00		24 380,00
3	573 11-1113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,1m2	m2	92,000	0,007	0,600					17,00		1 564,00
4	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 656,000	0,001	1,010					12,00		19 872,00
5	57715611R	Asfaltový beton ACP 16+ tl 70 mm	m2	92,000	0,000	0,000					360,00		33 120,00
6	57713522R	Vyrovnání stáv.konstrukce ACP 16+ v prům.tl. 40 mm	m2	828,000	0,000	0,000					214,00		177 192,00
7	57713412R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11, tl 40 mm z nemr	m2	982,000	0,000	0,000					237,00		232 734,00
		5 celkem				1,610			0,00				542 862,00
8		Trubní vedení											
1	899 20-3111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hr kus	ks	3,000	0,009	0,028					210,00		630,00
1/1	PC	Mříž pro vpust litinová, těžká s rámem	ks	3,000	0,150	0,450		2 330,00		6 990,00			
2	89594131R	Vyčištění a oprava stávající vpusti -kompletní	kus	3,000	0,145	0,435					1 763,00		5 289,00
3	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm z kus	kus	8,000	0,421	3,366					1 700,00		13 600,00
		8 celkem				4,279			6 990,00				19 519,00
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení											
1	917 86-2111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s m	ks	316,000	0,130	40,960					256,00		80 896,00
1/1	5921746900	Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 1(kus	ks	11,110	0,064	0,711		252,00		2 799,72			
1/2	5921751000	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	121,200	0,063	7,636		88,00		10 665,60			
1/3	5921746500	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	186,850	0,082	15,340		101,00		18 871,85			
2	916 11-1122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lo m	m	316,000	0,072	22,720					146,00		46 136,00
3	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lož m	m	316,000	0,090	28,370					157,00		49 612,00
3/1	58380710	Kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm t	t	15,928	1,000	15,928		2 771,00		44 136,49			
4	599 14-1111	Vypínání spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	81,000	0,004	0,292					80,00		6 480,00
5	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	4,000	0,000	0,000					4 408,00		17 632,00
		9 celkem				131,957			76 473,66				200 756,00
99		Přesun hmot											
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameni t	t	182,425	0,000	0,000					31,00		5 655,18
		99 celkem				0,000			0,00				5 655,18

Harmonogram výstavby

Stavba : "Horní Lideč - oprava místní komunikace"

Investor: Obec Horní Lideč

Realizace	Zahájení stavby dle SoD	Ukončení stavby dle SoD	Časová jednotka	září					říjen				listopad			
				35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Rok 2016	1.9.2016	15.11.2016	týden													
Název objektu																
	Vedlejší rozpočtové náklady			■												■
	Frézování krytu				■											
	Bourací práce - obruby, podkladní vrstvy				■	■										
	Zemní práce					■										
	Úpravy poklopů, vpustí						■									
	Osazení obrub, kostek							■	■	■						
	Štěrkodrtě, ŠCM									■	■					
	Asfaltové vrstvy												■			
	Povrchové úpravy, dokončovací práce													■	■	

OBEC HORNÍ LIDEČ
 756 12 Horní Lideč 292
 IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
 Tel.: 571 447 428



Ve Zlíně, dne 22.8.2016



Ing. Adam Beneš
 ředitel oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
 odštepny závod Morava, oblast Východ
 Pfiluky 386, 760 01 Zlín
 (36)



Ing. Petr Kydlíček
 vedoucí PJ Zlín
STRABAG a.s.