

Číslo dopisu: 00219./UNI-OVA/2016
V Ostravě: 21.09.2016
Vyřizuje, tel.: Pavla Pipeřková, +420 739 321 531

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku „Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147“ v souladu s § 49 odst. 1 - 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Na základě žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odesílá a zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění požadavku dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Dotaz č. 1.

V technické zprávě **SO 101.1. Zpevněné plochy** uvádíte, že přebytek nevhodné zeminy bude odvezen na skládku v Supíkovcích určenou investorem ve vzdálenosti 12 km. Ve výkazu výměr SO 101.1. jsou uvedeny položky pro vodorovné přemístění výkopku na skládku, ale není zde položka za poplatek na skládce. Ve stavebním objektu **SO 101.2. Odvodnění** je uveden odvoz výkopku i poplatků za skládku.

S tím souvisí nesoulad bilance odkopů vůči zásypům a obsypům výkopkem s přebytkem výkopků.

Žádáme o upřesnění poplatků za skládku a bilanci zemních prací, nebo doplnění položky poplatků za skládku sypaniny.

Dotaz č. 2.

Ve výkazu výměr SO 101.1. jsou uvedeny položky pro bourání stropu stávajícího septiku, následné vodorovné přemístění sypaniny tř.5-7. na skládku, ale není zde položka za poplatek na skládce.

Žádáme o upřesnění, nebo doplnění položky poplatků za skládku stavebního odpadu.

Dotaz č. 3.

Součástí stavby je zhotovení ŽB opěrných a zárubních zdí po obvodu parkoviště. V projektové dokumentaci výkresu č. 101.2.2. a ve výkazu výměr je uveden beton zdí tř. C16/20. Ve výkresu č. 101.2.6. je uveden beton tř. C 30/37 .

Žádáme o upřesnění použitého betonu do opěrných a zárubních zdí.

Souhrnná odpověď pro všechny tři dotazy:

Do výkazu výměr SO 101 doplněno :

pol . č.

27a K 171201201

uložení sypanin na skládku v rozsahu odkopávek (zemina 1-4) (dotaz č. 1) a bourání stropu (dotaz č. 2) (rozpočtováno jako zemina 5-7)

pol. č.

27b K 171201211

v rozsahu předešlém (suť ze stropu uvažována stejně jako při dopravě jako hornina 5-7

pol. č. 49 Zdi z betonu C16/20 nahrazena položkou č. 49 (dotaz č. 3)

334323118

zdi (mostní opěry) z betonu C 30/37 , v souladu s výkresovou dokumentací

k bilanci zemin (dotaz č. 1) : veškeré zeminy z odkopávek uvažovány jako nevhodné – proto rozpočtován odvoz na skládku
násypy a zásyp septiku je rozpočtován jako zásyp ze štěrkokodrtí – viz specifikace v pol. 27

*S ohledem na úpravy zadávací dokumentace obsažené v dodatečných informacích č.2 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek o **3 dny** takto:*

Nová lhůta pro podání nabídek:

29.09.2016 ve 13:00 hod.

Nová lhůta pro otevírání obálek:

29.09.2016 ve 13:30 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o dodatečné informace, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

S pozdravem

Ing. Libor Zegzulka
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadávatelských činností

Příloha: Souvis prací s výkazem výměr po dotazech