

# Popis stavebních prací

Stavba: Oprava vstupu ZŠ Boženy Němcové

Objednatel: Město Jeseník  
Masarykovo nám. 167/1  
790 01 Jeseník

## Sanace základů, odvodnění

- Ruční výkop z vnějších stran vstupu pro odvodňovací trativod a podbetonování základů
- Ruční výkop pod základy pro případné prohloubení základů (po 1m úsecích)
- Podbetonování základu B 20/25 včetně zajišťujícího bednění
- Provedení odvodňovací drenáže flexibilní trubicou DN 100 s obsypáním kamenivem drceným 16/32 na celou výšku výkopu se separační geotextílií 300g/m2
- Provedení dvou vsakovacích trativodu vysypaný kamenivem drceným 16/32 na celou výšku se separační geotextílií 300g/m2 v travnaté ploše po obou stranách
- Odvoz přebytečné zeminy na skládku

## Sanace zdiva

- Provedení sanace zdiva vložím ocelových tyčových výztuží do vyfrézované drážky 600mm průměru 12mm kolmo na praskliny po 20cm do chemické malty

## Úprava vnějších povrchů

- Osekání obkladů s odvozem suti na skládku
- Provedení vyrovnaní podkladu maltou a stěrka výztužnou tkaninou stěn i stropu
- Z vnější strany a strop silikonová omítka rýhovaná 2mm (sokl dekorativní omítka)
- Z vnitřní strany (vstupní) obklad z mrazuvzdorných mozaikových plátů 30x30cm vzor 2,5x2,5cm
- Dokončení omítek na stávajícím ETICS ZŠ

## Střecha

- Doplnit EPS 150S do v prostoru pod oknem a provedení stěrky s výztužnou tkaninou
- Výměna vpusti za novou vyhřívanou DN 100 s provedením nového svislého svodu zasekaného do zdiva včetně zapravení
- Provedení demontáž stávajícího oplechování atiky a provedení nové z OSB desky 25mm na latě tvořící spád dovnitř střechy a rozšířením na ETICS z vnější strany a na zateplení vnitřní stěny atiky 50mm pod folii
- Provedení nové povlakové krytiny (např. Sikaplán, Alkorplán, Fatrafol) 1,5mm se zateplení vnitřní strany atiky 50mm a hlavní střechy 100mm. Folii provést i na svislé stěny a vrchní stranu atiky(OSB) ukončenou závětrnou lištou po obvodu atiky z vliplanilu. Folii kotvit do nosné konstrukce nebo zatížit dlažbou či kačírkiem (podle výtahových zkoušek kotvení)

## Vstupní dveře

- Demontáž stávající vstupní sestavy i zádveřní sestavy s odvozem na skládku
- Dodávka, montáž nové vstupní sestavy s hliníkovými dvoukřídlými dveřmi (viz. specifikace ve výkazu výměr a nákres)

## Ostatní

- Demontáž a madel schodiště a montáž nových nerezových podlaha stávající
- Zrušení HUP včetně přírodního potrubí
- Zrušení EI rozvaděče nebo provedení nerezových dvířek přes stávající
- Provedení ETICS na pilířek EI v vápennopískových cihel
- Výměna stěnového fixního světlíku 60x240cm za nový tepelně izolační
- Vybourání stávajícího stěnového fixního světlíku 50x330cm a zazdění se zapravením
- Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace (osvětlení, domácí telefon, přívod k vyhřívané vpusti)