

Zadavatel: Městys Pozlovice
Se sídlem: Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
Zastoupený: Ing. Olga Tkáčová, starostka
IČ: 00568708

7/O/2016134



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 23.1.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: Pozlovice – rekonstrukce MK K Přehradě a Na Drahách
Ev. číslo veřejné zakázky: 2016134
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a podpůrně dle metodického pokynu poskytovatele dotace MMR

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Prosím o dodatečnou informaci k VZ „Pozlovice - rekonstrukce MK K Přehradě a Na Drahách“.
Ve výkaze výměr v objektu SO 000 Vedlejší a ostatní náklady se nachází položky k ocenění stranové přeložky kabelu, ale nenašel jsem v PD žádnou přesnější specifikaci kde se přeložka bude provádět? Nedá se tato část lépe specifikovat dalšími podklady?
Dále pak ve stejném objektu SO 000 Vedlejší a ostatní náklady jsou položky na opravu dešťové kanalizace, ale k tomuto jsem nenašel žádné podklady v PD, je možno tuto část VZ upřesnit? Jinak ve výkaze je potrubí DN 100 v délce 10 m a 10 ks šachet jedná se jen o opravu šachet nebo je někde chyba?

Odpověď č. 1 :

Ve vyjádření spol. CETIN a.s. čj. 691516/16 ze dne 1.12.2016 je uvedeno, že při rekonstrukci místní komunikace musí být respektováno stávající vedení, aby při souběhu nedošlo k následnému umístění kabelu přímo do tělesa komunikace nebo pod nově plánovanou obrubu včetně betonového lože. Jedná se o kabel v km 0.175-0.215, vpravo – 40 m, km 0.520-0.570, vlevo 50 m. O případné přeložce bude rozhodnuto bezprostředně po vytyčení stávajících kabelů a trasy komunikace za účasti správce sítě. Podle podmínek společnosti CETIN a.s. bude v případě potřeby přeložka uzavřena mezi investorem – Městys Pozlovice a spol. CETIN a.s. smlouva o přeložce, na základě které budou vyčísleny náklady na přeložku kabelu a budou investorem uhrazeny přímo spol. CETIN a.s. Realizace bude provedena aliančním partnerem spol. CETIN a.s. Místa potenciálních přeložek jsou označena jako „Stranová přeložka sdělovacího kabelu“ na výkrese obj. SO 101 – Situace, výkres č. 02.
Přestože byly v rámci projektové přípravy prováděny průzkumy dešťové kanalizace, podle zkušeností z jiných staveb až po odkrytí konstrukcí jsou zjištěny poruchy s potřebou provedení výměny některých šachet popř. části kanalizace. Proto jsou ve výkazu výměr tyto položky pro opravu – výměnu šachet a kanalizačního

potrubí zahrnutý a budou čerpány podle skutečného zjištění jejich stavu. Umístění šachet a kanalizace potenciálně určených k výměně není ve výkresové části projektové dokumentace vyznačeno, bude řešeno v rámci kontrolních dnů na stavbě.

Dotaz č. 2:

Žádám o vysvětlení zadávací dokumentace - soupis prací a dodávek :

1. SO 451 Veřejné osvětlení - v posledním řádku soupisu prací a dodávek všech objektů VO je uveden text "Podružný materiál" bez uvedení MJ a množství.

Dle definace položky - viz Obchodní podmínky:

"za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky

měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku ."

Jakým způsobem má uchazeč přistoupit k ocenění tohoto řádku ?

2. SO 451.2 a SO 451.3 Veřejné osvětlení jsou uvedeny položky s množstvím "0".

Dle zadávací dokumentace je uchazeč povinen ocenit všechny položky soupisu prací a dodávek.

Lze tyto položky ocenit "0" , případně není nutné je oceňovat vůbec ?

3.SO 101.2 Místní komunikace, etapa II - oddíl Trubní vedení

62	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"uliční vpusti"10		10,000			
	VV		"horská vpust"1		1,000			
	VV		Součet		11,000			

Domníváme se, že v soupisu schází položka dodávka mříže - viz SO 101.1

59223873R

mříž horské vpusti 1200/600

Odpověď č. 2 :

1. V buňce ponechat vzorec, který vypočte náklady na podružný materiál.

2. U všech položek je uvedeno množství, dále pak u jednotlivých položek je sloupec pro ocenění dodávky a sloupec pro ocenění montáže. U položky s množstvím „0“ ve sloupci dodávky oceňte pouze montáž, u položek s „0“ ve sloupci montáž oceňte pouze dodávku. Jedná se o standardní program pro oceňování elektro montážních prací.

3. Při stavbě bude využita 1 ks horská vpust' v majetku zadavatele.

Dotaz č. 3:

V rozpočtu SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady se kromě všeobecných položek vyskytují i položky opravy dešťové kanalizace a přeložky kabelu – prosím o vysvětlení, zda-li tyto položky do rozpočtu všeobecných položek skutečně patří a o podrobnější upřesnění položky číslo 27 - Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30. Dokumentace neobsahuje výkresy ani detail šachty, není možno určit rozměry šachet a počty jednotlivých dílců a tím pádem položku objektivně nacenit.

Odpověď č. 3 :

V návaznosti na odpověď č. 1 zadavatel upřesňuje informace k položkám zahrnutým v obj. SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady souvisejícími s dešťovou kanalizací. Vzhledem ke skutečnosti, že konkrétní rozsah prací bude možné určit až po odkrytí šachet při stavbě, oceňte pol. č. 27 částkou 8 990 Kč bez DPH a pol. č. 28 částkou 8 390 Kč bez DPH (předpokládaná cena dle ÚRS 2016 01).

Dotaz č. 4:

žádám o vysvětlení zadávací dokumentace - soupis prací a dodávek :

1. SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

V soupisu prací a dodávek jsou uváděny tyto položky:

Oprava dešťové kanalizace DN 100

27	K	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000
28	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000

Položka č. 27 popisuje šachtu z monolitického betonu, zatímco položka č. 28 z betonových dílců, ve výkresové části není žádné další upřesnění (výška šachty atd.) !

Žádám o jednoznačný popis - technickou specifikaci jakou šachtu požaduje zadavatel ocenit.


Odpověď č. 4:

viz odpověď č. 1 a 3.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 23.1.2017.

Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00568708>

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností