

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 2017001005

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ze dne 12.6.2017

který níže uvedeného dne uzavřeli

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Město Fryšták

nám. Míru 43

763 16 Fryšták

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

Společnost „SMO – GEOSTAV“

jejímiž společníky na základě Smlouvy o společnosti
ze dne 31.3.2017 jsou

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02
Otrokovice, jako správce společnosti

a

GEOSTAV spol. s r.o.

se sídlem Objízdna 1897, 765 02 Otrokovice, jako
společník

Zlínská 172, Kvítkovice

765 02 Otrokovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Lubomír Doležel, starosta
tel. : 577 911 051

fax:

e-mail: starosta@frystak.cz

Ing. Michal Dlabač, člen představenstva SMO a.s.
577 591 111

577 922 356

smo@smo.cz

Komerční banka a.s.,
č.účtu : 3724661/0100

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu : 102946921/0100

002 83 916

Identifikační číslo:
423 39 839 (SMO a.s.)
002 10 145 (GEOSTAV spol. s r.o.)

Není plátcem DPH pro tuto VZ

Daňové identifikační číslo:
CZ42339839 (SMO a.s.)
CZ00210145 (GEOSTAV spol. s r.o.)

Dodavatel SMO a.s. je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 3624
Dodavatel GEOSTAV spol. s r.o. je zapsán
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 294

Název veřejné zakázky: **Fryšták – regenerace hřbitova Fryšták**

takto:

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následovně:

I.

Předmět plnění, uvedený v čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla SOD, se upravuje ve smyslu předložené specifikace víceprací a méněprací a to v rozsahu jak je doloženo v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnových listech č. 1 až 6.

II.

Termín ukončení plnění uvedený v čl. III. Doba plnění a místo plnění SOD se z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu výstavby stanovuje na:

15.12.2017

III.

Cena za dílo uvedená v čl. IV. Cena díla SOD činí v důsledku změny předmětu plnění:

Původní cena

Cena bez DPH 8 470 386,00 Kč

DPH 21% 1 778 781,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 10 249 167,00 Kč

Odpočít meněprací: - 118 871,00 Kč bez DPH

Připočítání víceprací: 615 532,00 Kč bez DPH

Mezisoučet změn: + 496 661,00 Kč bez DPH

Nově stanovená cena bez DPH: **8 967 047,00 Kč**

DPH 21% : **1 883 080,00 Kč**

Nově stanovená cena vč. DPH: **10 850 127,00 Kč**

(slovy: desetmilionůosmsetpadesáttisícstodvacetsedm korun českých)

VI.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 6

Tento dodatek byl schválen usnesením Rada města Fryštáku č. U R 21/2017/VII/04b) ze dne 22.11.2017.

Ve Fryštáku dne 24.11.2017

Za objednatele
Město Fryšták

Ing. Lubomír Doležel, starosta



V Otrokovicích dne 30.11.2017

Za zhotovitele:
Společnost „SMO – GEOSTAV“

Ing. Michal Dlabac,
člen představenstva SMO a.s. na základě plné moci

AKCE Regenerace hřbitova Fryšták

Rekapitulace změnových listů

ZL	Změna - popis	Požadavek na zpracování ZL	Datum zpracování ZL	Datum schválení investorem	DODATEK OBJEDNÁVKA	Objekt	Cena připočet	Cena odpočet	Cena ZL celkem	Poznámka
	text	datum	datum	datum	A/N		Kč	Kč	Kč	
1	Bourání skrytých betonových konstrukcí, kořenů a pařezů v odkopávkách, ztižené podmínky v blízkosti vedení VO.						549 373		549 373 Kč	
2	Ztižené podmínky protlaku.						25 581		25 581 Kč	
3	Ztižení podmínky pro napojení na stávající kanalizaci DN 300						15 984		15 984 Kč	
4	Doplnění žulové dlažby z důvodu zmenšení rozměru stromových mříží.						24 595		24 595 Kč	
5	Nižší skutečné množství provedených prací vápění, odkopávek, odstranění podkladů. Menší rozměr stromových mříží							-102 234	-102 234 Kč	
6	Nižší výměra okapového chodníku u východní zdi hřbitova.							-16 636	-16 636 Kč	
7										
CELKEM							615 532 Kč	-118 871 Kč	496 662 Kč	


SMO a.s.
 Zlínská 172, Kvítkovice
 765 02 Otrokovice
 IČ: 42339839
 DIČ: CZ42339839
 WWW.SMO.CZ


AIP spol. s r.o.
 engineering
 Dlouhá, 5617, 760 01 ZLÍN
 DIČ CZ46902481

Datum: 14.11.2017

Zpracoval: ing. Ivan Filip

SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice


ZMĚNOVÝ LIST č. 01


Akce Regenerace hřbitova Fryšták


Název ZL Bourání skrytých betonových konstrukcí v odkopávkách, odstranění betonu pod žulovými obrubami, odstranění skrytých pařezů a kořenů, ztížené podmínky v blízkosti vedení VO pod páteřním chodníkem

Důvod změny	Jedná se o nepředvídané práce, které se vyskytly při odkopávkách pro novou skladbu chodníků.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Po postupné demontáži stávajících chodníků byly zjištěny betonové přetoky a základy nosných konstrukcí stávajících hrobů, které by bránily v provedení nových konstrukcí chodníků dle projektové dokumentace. Tyto konstrukce musely být ručně a opatrně odřezány a následně vybourány s vyloučením mechanických otřesů a rázů, viz fotografie v příloze. Současně s tím byl pod stávajícími chodníky zjištěn výskyt pařezů a v podstatě v celé ploše i kořenové systémy od již neexistujících stromů. Tyto pařezy a jejich kořenové systémy musely být opatrně odstraněny a následně zlikvidovány, viz fotografie v příloze.	
Odkaz	Zápis z KD Projektová dokumentace Rozpočtové podklady Ostatní	zápisy z KD ze dne: stávající projektová dokumentace viz položkový rozpočet
Vliv ZL na termíny provádění	Vzhledem k charakteru nepředvídatelných prací, které se projevují postupně v průběhu výstavby, uplatňuje zhotovitel požadavek na prodloužení termínu plnění díla do 15.12.2017.	


CENOVÁ ČÁST:		
VCP	Dle Změnového listu ZL 01	549 372,70
MNP	Dle Změnového listu ZL 01	
Celkem bez DPH:		549 373 Kč

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):	
Objednatel:	 AIP spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:	
Projektant	S projekt plus a.s. tř. T. Bati 508, Zlín

ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:	
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip
Datum:	14.11.2017
	 SMO SMO a.s. (25) Zlínská 172, Kvítkovice 765 02 Otrokovice IČ: 42339839 www.smo.cz DIČ: CZ42339839

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:			
	Objednatel:		Zhotovitel:
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:			

PŘÍLOHA: 1) Položkový rozpočet


 nám. Míru 43
 763 16 Fryšták
 IČO: 00283916
 -4-

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02/Fi Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet: 1
Objekt :	01 ZL 01 Bourání skrytých betonových konstrukcí a kořenů	ZL 01

IO 01 Příprava území										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost/mj	hmotnost celk(T)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
Díl: 1	Zemní práce									
1	120901121RA0	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách skryté betonové konstrukce pod dlažbou	m3	22,56 22,56	4 550,00	102 648,00			2,42000	54,59520
2	271571111R00	Pošíť ze šterkopisku po vybouraných beton konstrukcích doplnění místa vybouraných konstrukcí	m3	27,21 22,56	993,00	27 019,53	1,9000	51,70		
		doplnění místa odřezaných podkladů pod žulovými obrubami: 310*0,15*01		4,65						
3	112203219R00	Odstranění pařezů, ztiž. pod., D do 100 cm svah 1:5 v blízkosti hrobu	kus	25,00	6 200,00	155 000,00				
4	112211113R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 1 m likvidace na skládce	kus	25,00	929,00	23 225,00				
5	R/001	Odstranění skrytých kořenů pod dlažbou, včetně likvidace	bm	94,20	1 210,00	113 982,00				
6	162301425R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 10000 m	kus	25,00	786,00	19 650,00				
7	919731200U00	Rezáni podkladu betonového hl. do 10 cm pod žulovými obrubami, pod povrchem dlažby:	bm	238,10 238,10	165,00	39 286,50				
8	113204111R00	Vytrhání odřezaných betonových podkladů	bm	238,10	53,30	12 690,73			0,06250	14,88125
9	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení VO vedení VO pod chodníkem: 110*0,3*0,3	m3	9,90 9,90	446,00	4 415,40				
Celkem za 1 Zemní práce						497 917,16		51,6990		69,4766
Díl: 96	Přesuny suti a vybouraných hmot									
10	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,48	58,00	4 029,63			0,00000	0,00000
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km	t	625,29	9,00	5 627,59			0,00000	0,00000
12	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	69,48	110,00	7 642,41			0,00000	0,00000
13	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 50bm	t	347,38	52,00	18 063,88			0,00000	0,00000
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	69,48	120,00	8 337,17			0,00000	0,00000
Celkem za 96 Přesuny suti a vybouraných hmot						43 700,69		0,00		0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
15	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	51,70	150,00	7 754,85				
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						7 754,85		51,70		69,48
CELKEM						549 372,70				
































ZMĚNOVÝ LIST č. 02



Akce Regenerace hřbitova Fryšták

Název ZL Ztížené podmínky protlaku - nemožnost umístit vrtací soupravu vedle napojovací šachty

Důvod změny	Napojovací jáma kanalizace v ulici Komenského je těsně vedle oplocení soukromého pozemku. Vrtací stroj potřebuje manipulační prostor cca 5m+3m (stroj + navrtávací tyče). Majitel soukromého pozemku zde umístění stroje nepovolil. Z tohoto důvodu se musela vykopat další startovací jáma v prostoru hřbitova za hlavní branou, a vrtat ze silnice pod chodníkem, rozebrat a znovu zadláždit chodník u silnice.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:		
Odkaz	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

CENOVÁ ČÁST:		
VCP	Dle Změnového listu ZL 02	25 580,56
MNP		
Celkem bez DPH:		25 581 Kč

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):	 AIP spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481
Objednatel:	
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:	
Projektant	S projekt plus a.s. tř. T. Bati 508, Zlín

ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:		 Podpis:	 SMO a.s. Zlínská 172, Kvítkovice 765 02 Otrokovice IČ: 42339839 DIČ: CZ42339839	(25)
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip			
Datum:	14.11.2017			

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:			
	Objednatel:		Zhotovitel:
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:	 MĚSTO FRYŠTÁK nám. Míru 43 763 16 Fryšták IČO: 00283916		

PŘÍLOHA: 1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02/FI Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet:	ZL 02
Objekt :	ZL 02 Ztížené podmínky protlaku		

TI 01 Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk (t)
Díl: 1 Zemní práce										
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho nová startovací jáma - vyvolané předláždění chodníku	m2	5,20	38,00	197,60			0,12500	0,65000
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	5,20	65,00	338,00			0,44100	2,29320
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm	m2	5,20	310,00	1 612,00			0,25000	1,30000
4	113202111R00	Vytíhání obrub obrubníků silničních nová startovací jáma - vyvolané předláždění chodníku	bm	5,00	79,90	399,50			0,27000	1,35000
5	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění floušťky 10 cm	m2	5,20	75,00	390,00	0,22000	1,14400		
6	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění floušťky 20 cm	m2	5,20	150,00	780,00	0,44100	2,29320		
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtí tl. 4 cm	m2	5,20	185,00		0,15000	0,78000		
8	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet 3 nová startovací jáma 1ks.1,5*1,5*1,5	m3	3,38	600,00	2 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	271571111R00	Polštář ze šterkopišku - zásyp jam ŠP	m3	3,38	993,00	3 351,38	1,90000	6,41250	0,00000	0,00000
10	R/001	Demonitáž a znovuosazení brány a sloupků z důvodu předláždění chodníku	hod	12,00	250,00	3 000,00				
11	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,38	105,00	354,38				
12	162201210R00	Příplatek za dalších 10m, hor. 1-4	m3	3,38	45,00	151,88				
13	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	3,38	145,00	489,38				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m	m3	3,38	165,00	556,88				
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	3,38	14,00	47,25				
16	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	3,38	80,00	270,00				
Celkem za 1 Zemní práce						13 963,23		10,62970		5,5932
Díl: 96 Přesuny suti a vybouraných hmot										
17	979081111R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	5,59	58,00	324,41				
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km	t	50,34	9,00	453,05				
19	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	5,59	110,00	615,25				
20	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 50bm	t	27,97	52,00	1 454,23				
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,59	120,00	671,18				
Celkem za 96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 518,12				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
22	996276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,6297	100,00	1 062,97	0,00000		0,00000	0,00000
Celkem za 96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 099,22		0,00000		0,00000
23	CELKEM					25 580,56				






ZMĚNOVÝ LIST č. 03



Akce Regenerace hřbitova Fryšták


Název ZL Nepředvídatelný shluk inženýrských sítí v místě napojení kanalizace v ulici Komenského.

Důvod změny	V průběhu provádění napojení kanalizace na stávající kanalizační řád v ulici Komenského, se po provedené sondě zjistil stav, kdy se objevil shluk stávajících inženýrských sítí, vyvolávající ztížené ruční výkopy, ochranu a zajištění těchto sítí.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:		
Odkaz	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

GENOVÁ ČÁST:		
VCP	Dle Změnového listu ZL 03	15 983,80
MNP		
Celkem bez DPH:		15 984 Kč

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):		 AIP spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481
Objednatel:		
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:		
Projektant	S projekt plus a.s. tř. T. Bati 508, Zlín	

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:			 Podpis:	 SMO a.s. Zlínská 172, Kvítkovice 765 02 Otrokovice IČ: 42339839 DIČ: CZ42339839 www.smo.cz
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip			
Datum:	14.11.2017			

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:			
	Objednatel:		Zhotovitel:
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:			

PŘÍLOHA: 1) Položkový rozpočet


 nám. Míru 43
763 16 Fryšták
IČO: 00283916
-4-

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02/Fl Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet:
Objekt :	ZL 03 Ztížené podmínky pro napojení kanalizace.	ZL 03

Tl01 Přípojka kanalizace dešťové										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk (t)
1	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	bm	3,9	320	1 248,00				
2	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,10	446,00	936,60				
3	139601102R00	Ruční výkop vhor. tř. 3 - napojení na stávající kanalizaci beton DN 300	m3	5,18	1 018,00	5 268,15				
		1,5*1,5*2,3		5,18						
4	R/001	Elektrospojka přesuvka DN 225 pro napojení protlaku na stávající betonové potrubí, D+M	ks	3,00	1 426,00	4 278,00				
5	R/002	Elektrokoleno DN 225 pro napojení protlaku na stávající betonové potrubí, D+M	ks	1,00	1 945,00	1 945,00				
6	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	5,18	446,00	2 308,05				
CELKEM						15 983,80				






ZMĚNOVÝ LIST č. 04


Akce **Regenerace hřbitova Fryšták**


Název ZL **Dopočet dlážděných ploch - menší stromové mříže**

Důvod změny	S vazbou na rekonstrukci páteřních chodníků a přilehlých uliček optimalizoval projektant rozměry stromových mříží tak, aby se zajistila dostatečná průchozí šířka chodníků a uliček provedených z betonové a žulové dlažby. Projektované rozměry stromových mříží 120/120 cm se optimalizovaly na rozměr 100/100cm a rozdíl výměry byl doplněn chodníkovou dlažbou.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Doplnění žulové dlažby z důvodu zmenšení rozněru stromových mříží.	
Odkaz	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
Vliv ZL na termíny provádění	Ostatní	

CENOVÁ ČÁST:		
VCP	Dle Změnového listu ZL 04	24 595,34
MNP		
Celkem bez DPH:		24 595 Kč

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):	
Objednatel:	 AIP spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ: CZ46902481
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:	
Projektant	S projekt plus a.s. tř. T. Bati 508, Zlín

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:		 SMO SMO a.s. Otrokovice Zlínská 172, Kvítkovice www.smo.cz IČ: 42339839 DIČ: CZ42339839
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip	
Datum:	14.11.2017	

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:			
	Objednatel:		Zhotovitel:
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:	 Město Fryšták nám. Míru 43 763 16 Fryšták IČO: 00283916		

PŘÍLOHA: 1) Položkový rozpočet

Regenerace hřbitova Fryšták

Stavba : 2017/02/FI Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet:
Objekt : ZL 04 Dopočet dlažďených ploch - menší stromové mříže	ZL 04

IO 02 Komunikace a zpevněné plochy						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace						
14	564831111R00	Podklad ze šterkodří po zhuštění floušťky 10 cm zvýšená plocha: (1,2*1,2-1,0*1,0)*24ks mříže u vchodu: (1,2*1,2)*2ks, původní rozměr: 120*120 celkem zvýšená plocha:	m2	13,44 10,56 2,88 13,44	75,00	1 008,00
15	564851111R00	Podklad ze šterkodří po zhuštění floušťky 15 cm celkem zvýšená plocha:	m2	13,44 13,44	112,00	1 505,28
17	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněným KZC 1 tl.12 cm celkem zvýšená plocha:	m2	13,44 13,44	264,00	3 548,16
18	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm ploch.z mozaiky : 17 ks mříží: (1,2*1,2-1,0*1,0)*17	m2	7,48 7,48	425,00	3 179,00
22	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC ploch.žul.desky - 7ks mříží: (1,2*1,2-1,0*1,0)*7 mříže u vchodu: 2ks mříží: (1,2*1,2)*2	m2	5,96 3,08 2,88	470,00	2 801,20
26	58380056	Mozaika dlažební 4/6 štipaná šedá ploch.z mozaiky : 7,48*1,02	m2	7,63 7,63	265,00	2 021,84
27	58381316	Deska dlažební řezaná 40x40 tl. 5 cm žula šedá deska 40x40cm : 7ks 3,08*1,02	m2	3,14 3,14	1 424,00	4 473,64
28	58381317	Deska dlažební řezaná 20x20 tl. 5 cm žula šedá deska 20x20cm : 2ks 2,88*1,02	m2	2,94 2,94	1 416,00	4 159,64
Celkem za 5 Komunikace 22 696,76						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
39	9982230-NC	Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek ručně	t	15,82	80,00	1 265,72
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	15,82	40,00	632,86
Celkem IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 1 898,58						
CELKEM IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 24 595						

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Akce


Regenerace hřbitova Fryšták



Název ZL


Odpočet vápnění a ostatních neprovedených prací, menší rozměr stromových mříží.

Důvod změny	Menší množství provedených prací vápnění, odkopávek, odstranění podkladů. Menší rozměr stromových mříží	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Ruční práce v okolí rozvaděče	
Odkaz	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
Vliv ZL na termíny provádění	Ostatní	

CENOVÁ ČÁST:		
VCP	Dle Změnového listu ZL 05	
MNP		-102 234 Kč
Celkem bez DPH:		-102 234 Kč

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):	
Objednatel:	 AIP spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:	
Projektant	S projekt plus a.s. tř. T. Bati 508, Zlín

ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:	
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip
Datum:	14.11.2017
	 Podpis:
	 SMO a.s. Zlínská 172, Květkovice 765 02 Otrokovice IČ: 42339839 www.smo.cz DIČ: CZ42339839

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:			
	Objednatel:		Zhotovitel:
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Květkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:	 MĚSTO FRYŠTÁK nám. Míru 43 763 16 Fryšták IČO: 00283916		

PŘÍLOHA:

1) Položkový rozpočet

nám. Míru 43
763 16 Fryšták
IČO: 00283916

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02/FI Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet:
Objekt :	ZL 05 Odpočet vápnění a ostatních neprovedených prací, menší rozměr stromových mříží.	ZL 05

Méněpráce

IO 01 Příprava území											
Díl: 1	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)	
1	113107112R00	Zemní práce Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam.těžné tl.20 cm	m ²	-127,00	65,00	-8 255,00			0,2400	-30,4800	
		<i>odpočet neprovedeného množství</i>		-194							
2	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m ³	m ³	-24,50	250,00	-6 125,00					
		<i>odpočet neprovedeného množství</i>		-41							
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m ³	-24,50	105,00	-2 572,50					
4	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m ³	-122,50	45,00	-5 512,50					
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	-24,50	14,00	-343,00					
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m ³	-24,50	80,00	-1 960,00					
Celkem za		Zemní práce				-24 768,00				-30,4800	
Díl: 96		Přesun suti a vybouraných hmot									
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-30,48	58,00	-1 767,84	0,00000		0,00000	0,00000	
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km	t	-274,32	9,00	-2 468,88	0,00000		0,00000	0,00000	
9	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-30,48	110,00	-3 352,80	0,00000		0,00000	0,00000	
10	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 50bm	t	-152,40	52,00	-7 924,80	0,00000		0,00000	0,00000	
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-30,48	120,00	-3 657,60	0,00000		0,00000	0,00000	
Celkem za		96 Přesun suti a vybouraných hmot				-19 171,92			0,00000	0,00000	
CELKEM IO 01 Příprava území						-43 939,92					

IO 02 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 5		Komunikace								
13	561471125R00	Podklad ze zeminy stab.vápnm., Road Mix, tl. 35 cm	m ²	-226,80	108,00	-24 494,40				
		<i>odpočet neprovedeného množství</i>		-226,80						
Celkem za		Komunikace				-24 494,40				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
14	899204111-NC	Osazení mříží kolem stromů s rámem včetně dodávky mříže a kotvení bet.patk. místo rozměru 120*120 proveden rozměr 100*100cm 120*120cm, cena. 11500Kč 100*100cm, cena 10200Kč Odpočet rozdíli:	kus	26,00 -11 500,00 10 200,00 -1 300,00	-1 300,00	-33 800,00				
Celkem za		Doplňující práce na komunikaci				-33 800,00				
CELKEM IO 02 KOMUNIKACE						-58 294,40		0		
CELKEM ZL 05 méněpráce						-102 234,32				

ZMĚNOVÝ LIST č. 06

Akce


Regenerace hřbitova Fryšták


Název ZL


Odpočet části okapového chodníku z kačírku tl. 15 cm u východní zdi.

Důvod změny	Okapový chodník se nachází na soukromém oploceném pozemku, kde je sad s ovocnými stromy a okrasnými keři. Majitel pozemku nesouhlasí s provedením okapového chodníku na svém pozemku.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Odpočet části okapového chodníku z kačírku tl. 15 cm u východní zdi.	
Odkaz	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

CENOVÁ ČÁST:		
VCP	Dle Změnového listu ZL 06	
MNP		-16 636 Kč
Celkem bez DPH:		-16 636 Kč

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):	 AIP spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481
Objednatel:	
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:	
Projektant	S projekt plus a.s. tř. T. Bati 508, Zlín

ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:		
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip	 SMO SMO a.s. Zlínská 172, Kvítkovice Otrokovice 765 02 Otrokovice IČ: 42339839 www.smo.cz DIČ: CZ42339839
Datum:	14.11.2017	

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:		
	Objednatel:	Zhotovitel:
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:	 MĚSTO FRYŠTÁK nám. Míru 43 763 16 Fryšták IČO: 00283916	

PŘÍLOHA:

- 1) Položkový rozpočet

Regenerace hřbitova Fryšták

Stavba :	2017/02/Fi Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet:
Objekt :	ZL 06 Odpočet části okapového chodníku z kačírku tl. 15 cm (východní zeď), odpočet části izolace novovou folií (východní zeď).	ZL 06

IO 02 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
23	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm východní zeď 46,6*0,5	m2	-23,30	450,00	-10 485,00
				-23,30		
Celkem za						-10 485,00
CELKEM IO 02 Komunikace a zpevněné plochy						-10 485

IO 03 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
44	71113231 PC	Prov. izolace novovou folií svisle, vč. uchyc.prvků D+M - včetně vyhloubení rýhy a zpětného zasypu ! S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění. východní zeď: 46,6	m	-46,60	132,00	-6 151,20
				-46,60		
Celkem za						-6 151,20
celkem IO 03 OPLOCENÍ						-6 151

CELKEM

-16 636