

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 2017001005

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ze dne 12.6.2017

který níže uvedeného dne uzavřeli

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

---

Objednatel :

**Město Fryšták**

nám. Míru 43

763 16 Fryšták

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

**Společnost „SMO – GEOSTAV“**

jejímiž společníky na základě Smlouvy o společnosti  
ze dne 31.3.2017 jsou

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02  
Otrokovice, jako správce společnosti

a

GEOSTAV spol. s r.o.

se sídlem Objízdna 1897, 765 02 Otrokovice, jako  
společník

Zlínská 172, Kvítkovice

765 02 Otrokovice

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Lubomír Doležel, starosta  
tel. : 577 911 051

fax:

e-mail: starosta@frystak.cz

Ing. Michal Dlabač, člen představenstva SMO a.s.  
577 591 111

577 922 356

smo@smo.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.,  
č.úctu : 3724661/0100

Komerční banka a.s.  
číslo účtu : 102946921/0100

---

Identifikační číslo:

002 83 916

423 39 839 (SMO a.s.)  
002 10 145 (GEOSTAV spol. s r.o.)

---

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH pro tuto VZ

CZ42339839 (SMO a.s.)  
CZ00210145 (GEOSTAV spol. s r.o.)

---

Dodavatel SMO a.s. je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 3624  
Dodavatel GEOSTAV spol. s r.o. je zapsán  
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
oddíl C, vložka 294

---

takto:

Název veřejné zakázky:

Fryšták – regenerace hřbitova Fryšták

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následovně:

**I.**

Předmět plnění, uvedený v čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla SOD, se upravuje ve smyslu upřesněné specifikace víceprací a méněprací a to v rozsahu jak je doloženo v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnových listech č. 1 až 6.

**II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k SOD tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 6

*Schváleno Radou města Fryštáku dne 11.12.2017 usnesením č. U R 22/2017/VII/32b)*

Ve Fryštáku dne 12.12. 2017


Za objednatele  
**Město Fryšták**



  
Ing. Lubomír Doležel, starosta

V Otrokovicích dne 12. 12. 2017

Za zhotovitele:  
**Společnost „SMO – GEOSTAV“**

  
Ing. Michal Dlabač, člen představenstva  
SMO a.s. na základě plné moci



# AKCE Regenerace hřbitova Fryšták

## Rekapitulace změnových listů

ZL	Změna - popis	Požadavek na zpracování ZL	Datum zpracování ZL	Datum schválení investorem	DODATEK OBJEDNÁVKA	Objekt	Cena připočet	Cena odpočet	Cena ZL celkem	Poznámka
	text	datum	datum	datum	A/N		Kč	Kč	Kč	
1	Bourání skrytých betonových konstrukcí, kofenů a pařezů v odkopávkách, ztížené podmínky v blízkosti vedení VO.						549 373		549 373 Kč	
2	Ztížené podmínky protlaku.						25 581		25 581 Kč	
3	Ztížení podmínky pro napojení na stávající kanalizaci DN 300						15 984		15 984 Kč	
4	Doplnění žulové dlažby z důvodu zmenšení rozměru stromových mříží.						24 595		24 595 Kč	
5	Nižší skutečné množství provedených prací vápnění, odkopávek, odstranění podkladů. Menší rozměr stromových mříží							-102 234	-102 234 Kč	
6	Nižší výměra okapového chodníku u východní zdi hřbitova.							-16 636	-16 636 Kč	
7										
							<b>615 532 Kč</b>	<b>-118 871 Kč</b>	<b>496 662 Kč</b>	
							<b>CELKEM</b>			



Datum: 14.11.2017  
 Zpracoval: ing. Ivan Filip  
 SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

**AIP** spol. s r.o.  
 engineering  
 Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN  
 DIČ: CZ46902481

*Handwritten signature*




# ZMĚNOVÝ LIST č. 01



**Akce** Regenerace hřbitova Fryšták


**Název ZL** Bourání skrytých betonových konstrukcí v odkopávkách, odstranění betonu pod žulovými obrubami, odstranění skrytých pařezů a kořenů.

<b>Důvod změny</b>	Jedná se o nepředvídané práce, které se vyskytly při odkopávkách pro novou skladbu chodníků.	
<b>POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:</b>	Po postupné demontáži stávajících chodníků byly zjištěny betonové přetoky a základy nosných konstrukcí stávajících hrobů, které by bránily v provedení nových konstrukcí chodníků dle projektové dokumentace. Tyto konstrukce musely být ručně a opatrně odřezány a následně vybourány s vyloučením mechanických otřesů a rázů, viz fotografie v příloze. Současně s tím byl pod stávajícími chodníky zjištěn výskyt pařezů a v podstatě v celé ploše i kořenové systémy od již neexistujících stromů. Tyto pařezy a jejich kořenové systémy musely být opatrně odstraněny a následně zlikvidovány, viz fotografie v příloze.	
<b>Odkaz</b>	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	
<b>Vliv ZL na termíny provádění</b>	Vzhledem k charakteru nepředvídatelných prací, které se projevují postupně v průběhu výstavby, uplatňuje zhotovitel požadavek na prodloužení termínu plnění díla do 15.12.2017.	

<b>CENOVÁ ČÁST:</b>		
<b>VCP</b>	Dle Změnového listu ZL 01	549 372,73
<b>MNP</b>	Dle Změnového listu ZL 01	
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>549 373 Kč</b>

<b>VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):</b>	
Objednatel:	 Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481 <i>Kořáček</i>

<b>ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:</b>	
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip
Datum:	14.11.2017
Podpis:	
 SMO a.s. Zlínská 172, Kvítkovice 765 02 Otrokovice IČ: 42339839 DIČ: C742339839 www.smo.cz	

<b>ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:</b>			
	<b>Objednatel:</b>		<b>Zhotovitel:</b>
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:			

**PŘÍLOHA:** 1) Položkový rozpočet

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02/FI Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet: 1
Objekt :	01 ZL 01 Bourání skrytých betonových konstrukcí a kořenů	ZL 01

IO 01 Příprava území										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost/mj	hmotnost celk(T)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk (t)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>										
1	120901121RA0	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách skryté betonové konstrukce pod dlažbou	m3	22,38	4 550,00	101 845,79			2,42000	54,16853
2	112203219R00	Odstranění paterů, ztiž. pod., D do 100 cm, svah 1:5 v blízkosti hrobu	kus	28,00	6 200,00	173 600,00				
3	11221113R00	Spálení paterů na hromadách o D do 1 m likvidace na skládce	kus	28,00	929,00	26 012,00				
4	R/001	Odstranění skrytých kořenů pod dlažbou, včetně likvidace	bm	104,20	1 210,00	126 082,00				
5	162301425R00	Vodorovné přemístění paterů D 90 cm do 10000 m	kus	28,00	786,00	22 008,00				
6	919731200U00	Řezání podkladu betonového hl do 10 cm pod žulovými obrubami, pod povrchem dlažby:	bm	238,10	165,00	39 286,50				
7	113204111R00	Vytrhání odřezaných betonových podkladů	bm	238,10	53,30	12 690,73			0,06250	14,88125
8	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení VO vedení VO pod chodníkem: 110*0,3*0,3	m3	9,90	446,00	4 415,40				
				9,90						
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>505 940,42</b>		<b>0,0000</b>		<b>69,0498</b>
<b>Díl: 96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>										
9	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,05	58,00	4 004,89			0,00000	0,00000
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km	t	621,45	9,00	5 593,03			0,00000	0,00000
11	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	69,05	110,00	7 595,48			0,00000	0,00000
12	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	345,25	52,00	17 952,94			0,00000	0,00000
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	69,05	120,00	8 285,97			0,00000	0,00000
<b>Celkem za 96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>43 432,31</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>CELKEM</b>						<b>549 372,73</b>				































































# ZMĚNOVÝ LIST č. 02

**Akce**


**Regenerace hřbitova Fryšták**

**Název ZL**

Ztížené podmínky protlaku - nemožnost umístit vrtací soupravu vedle napojovací šachty

<b>Důvod změny</b>	Napojovací jáma kanalizace v ulici Komenského je těsně vedle oplocení soukromého pozemku. Vrtací stroj potřebuje manipulační prostor cca 5m+3m (stroj + navrtávací tyče). Majitel soukromého pozemku zde umístění stroje nepovolil. Z tohoto důvodu se musela vykopat další startovací jáma v prostoru hřbitova za hlavní branou, a vrtat ze silnice pod chodníkem, rozebrat a znovu zadláždit chodník u silnice.	
<b>POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:</b>		
<b>Odkaz</b>	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	
<b>Vliv ZL na termíny provádění</b>		


<b>CENOVÁ ČÁST:</b>		
<b>VCP</b>	Dle Změnového listu ZL 02	25 580,56
<b>MNP</b>		
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>25 581 Kč</b>

<b>VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):</b>	<p><b>AIP</b> spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481</p>
Objednatel:	

<b>ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:</b>		
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip	Podpis:
Datum:	14.11.2017	

25

**SMO** SMO a.s.  
Zlínská 172, Kvítkovice  
765 02 Otrokovice  
IČ: 42339839  
DIČ: CZ42339839  
www.smo.cz

<b>ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:</b>		
<b>Objednatel:</b>		<b>Zhotovitel:</b>
	Město Fryšták, nám. Miru 43, 763 16 Fryšták, Zlín	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
<b>Schválil:</b>	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
<b>Datum, podpis:</b>		

**PŘÍLOHA:**

1) Položkový rozpočet

**Položkový rozpočet**

Stavba :	2017/02/IFI Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet:	ZL 02
Objekt :	ZL 02 Ztížené podmínky protlaku		

**TI 01 Přípojka kanalizace dešťové**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem hmot / MJ	dem hmot celk (t)
<b>Díl: 1</b>										
<b>Zemní práce</b>										
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho nová startovací jáma - vyvolané předláždění chodníku	m2	5,20	38,00	197,60			0,12500	0,65000
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	5,20	65,00	338,00			0,44100	2,29320
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm	m2	5,20	310,00	1 612,00			0,25000	1,30000
4	113202111R00	Výrtná obrub obrubníků silničních	bm	5,00	79,90	399,50			0,27000	1,35000
<b>B</b>										
5	564831111R00	nová startovací jáma - vyvolané předláždění chodníku								
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodritu po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	5,20	75,00	390,00	0,22000	1,14400		
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dř. 4 cm	m2	5,20	150,00	780,00	0,44100	2,29320		
8	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet 3 nová startovací jáma 1ks:1,5*1,5*1,5	m3	3,38	600,00	2 025,00	0,15000	0,78000		
9	271571111R00	Polštář ze štěrkopisku - zásyp jam ŠP	m3	3,38	993,00	3 351,38	1,90000	6,41250	0,00000	0,00000
10	R/001	Demonižář a znovuosazení brány a sloupků z důvodu předláždění chodníku	hod	12,00	250,00	3 000,00				
11	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1.-4, do 10m	m3	3,38	105,00	354,38				
12	162201210R00	Příplatek za dalších 10m, hor. 1.-4	m3	3,38	45,00	151,88				
13	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1.-4	m3	3,38	145,00	489,38				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1.-4 do 10000m	m3	3,38	165,00	556,88				
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	3,38	14,00	47,25				
16	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	3,38	80,00	270,00				
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>13 963,23</b>		<b>10,62970</b>		<b>5,5932</b>
<b>Díl: 96</b>										
<b>Presuny suti a vybouraných hmot</b>										
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,59	58,00	324,41				
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km	t	50,34	9,00	453,05				
19	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	5,59	110,00	615,25				
20	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	27,97	52,00	1 454,23				
21	979990001R00	Poplatek za skládku, stavební suti	t	5,59	120,00	671,18				
<b>Celkem za 96 Presuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 518,12</b>				
<b>H</b>										
<b>Díl: 99</b>										
<b>Staveništní přesun hmot</b>										
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,6297	100,00	1 062,97	0,00000		0,00000	0,00000
<b>Celkem za 99 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>8 099,22</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>CELKEM</b>						<b>25 580,56</b>				












# ZMĚNOVÝ LIST č. 03



**Akce** Regenerace hřbitova Fryšták


**Název ZL** Nepředvidatelný shluk inženýrských sítí v místě napojení kanalizace v ulici Komenského.

<b>Důvod změny</b>	V průběhu provádění napojení kanalizace na stávající kanalizační řád v ulici Komenského, se po provedené sondě zjistil stav, kdy se objevil shluk stávajících inženýrských sítí, vyvolávající ztížené ruční výkopy, ochranu a zajištění těchto sítí.	
<b>POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:</b>		
<b>Odkaz</b>	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	
<b>Vliv ZL na termíny provádění</b>		

<b>CENOVÁ ČÁST:</b>		
<b>VCP</b>	Dle Změnového listu ZL 03	15 983,80
<b>MNP</b>		
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>15 984 Kč</b>

<b>VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):</b>	
Objednatel:	 <b>AIP</b> spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481

<b>ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:</b>	
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip
Datum:	14.11.2017
Podpis:	
	

<b>ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:</b>			
	<b>Objednatel:</b>		<b>Zhotovitel:</b>
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:			

**PŘÍLOHA:** 1) Položkový rozpočet



## Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02/Fi Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet:	ZL 03
Objekt :	ZL 03 Ztižené podmínky pro napojení kanalizace.		

TI 01 Přípojka kanalizace dešťové										
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
1	11900142R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	bm	3,9	320	1 248,00				
2	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	5,18	446,00	2 310,28				
3	139601102R00	Ruční výkop vhor. tř. 3 - napojení na stávající kanalizaci beton DN 300	m3	5,18	1 018,00	5 268,15				
		1,5*1,5*2,3		5,18						
4	R/001	Elektrospojka přesuvka DN 225 pro napojení protlaku na stávající betonové potrubí, D+M	ks	3,00	1 737,46	5 212,37				
5	R/002	Elektrokoleno DN 225 pro napojení protlaku na stávající betonové potrubí, D+M	ks	1,00	1 945,00	1 945,00				
<b>CELKEM</b>						<b>15 983,80</b>				










# ZMĚNOVÝ LIST č. 04



**Akce**                      **Regenerace hřbitova Fryšták**


**Název ZL**                **Dopočet dlážděných ploch - menší stromové mříže**

<b>Důvod změny</b>	S vazbou na rekonstrukci páteřních chodníků a přilehlých uliček optimalizoval projektant rozměry stromových mříží tak, aby se zajistila dostatečná průchozí šířka chodníků a uliček provedených z betonové a žulové dlažby. Projektované rozměry stromových mříží 120/120 cm se optimalizovaly na rozměr 100/100cm a rozdíl výměry byl doplněn chodníkovou dlažbou.	
<b>POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:</b>	Doplnění žulové dlažby z důvodu změnění rozněru stromových mříží.	
<b>Odkaz</b>	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	
<b>Vliv ZL na termíny provádění</b>		


<b>CENOVÁ ČÁST:</b>		
<b>VCP</b>	Dle Změnového listu ZL 04	24 595,34
<b>MNP</b>		
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>24 595 Kč</b>

<b>VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):</b>	
Objednatel:	 <b>AIP</b> spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481

<b>ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:</b>	
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip
Datum:	14.11.2017
Podpis:	
 <b>SMO</b> SMO a.s. Zlínská 172, Kvítkovice 765 02 Otrokovice IČ: 42339839 www.smo.cz      DIČ: CZ42339839	

<b>ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:</b>			
	<b>Objednatel:</b>		<b>Zhotovitel:</b>
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:			

**PŘÍLOHA:**                      1) Položkový rozpočet



## Regenerace hřištitova Fryšták

Stavba :	2017/02/FI Regenerace hřištitova Fryšták-ZL
Objekt :	ZL 04 Dpočet dlažďených ploch - menší stromové mříže
	Rozpočet: ZL 04

IO 02 Komunikace a zpevněné plochy							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	hmotnost /MJ	hmotnost celk (t)
<b>Díl: 5 Komunikace</b>							
14	56483111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm zvýšená plocha: (1,2*1,2-1,0*1,0)*24ks mříže u vchodu: (1,2*1,2)*2ks, původní rozměr 120*120 celkem zvýšená plocha:	m2	13,44 10,56 2,88 13,44	75,00	0,2200	2,9568
15	56485111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm celkem zvýšená plocha:	m2	13,44 13,44	112,00	0,3300	4,4352
17	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm celkem zvýšená plocha:	m2	13,44 13,44	264,00	0,3065	4,1194944
18	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1banva, lože z kam do 4 cm ploch:z mozaiky :17 ks mříži: (1,2*1,2-1,0*1,0)*17	m2	7,48 7,48	425,00	0,1670	1,24916
22	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC ploch:žul.děsky - 7ks mříži: (1,2*1,2-1,0*1,0)*7 mříže u vchodu: 2ks mříži: (1,2*1,2)*2	m2	5,96 3,08 2,88	470,00	0,1685	1,0041408
26	58380056	Mozaika dlažební 4/6 šípovaná šedá ploch:z mozaiky :7,48*1,02	m2	7,63 7,63	265,00	0,1620	1,2359952
27	58381316	Deska dlažební řezaná 40x40 tl. 5 cm žula šedá deska 40x40cm : 7ks 3,08*1,02	m2	3,14 3,14	1 424,00	0,1350	0,424116
28	58381317	Deska dlažební řezaná 20x20 tl. 5 cm žula šedá deska 20x20cm :2ks 2,88*1,02	m2	2,94 2,94	1 416,00	0,1350	0,396576
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>					<b>22 696,76</b>		<b>15,82</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							
39	9982230-NC	Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek ručné	t	15,82	80,00		1 265,72
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	15,82	40,00		632,86
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>1 898,58</b>		<b>24 595</b>
<b>CELKEM IO 02 Komunikace a zpevněné plochy</b>							



# ZMĚNOVÝ LIST č. 05


**Akce** Regenerace hřbitova Fryšták

**Název ZL** Odpočet vápnění a ostatních neprovedených prací, menší rozměr stromových mříží.

Důvod změny	Menší množství provedených prací vápnění, odkopávek, odstranění podkladů. Menší rozměr stromových mříží	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Ruční práce v okolí rozvaděče	
Odkaz	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		


<b>CENOVÁ ČÁST:</b>		
VCP	Dle Změnového listu ZL 05	
MNP		-102 234 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>-102 234 Kč</b>

**VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):**  
 Objednatel:




**AIP** spol. s r.o.  
 engineering  
 Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN  
 DIČ CZ46902481


**ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:**

Zpracovatel: Ing. Ivan Filip      Podpis: 

Datum: 14.11.2017



**SMO a.s.**  
 Zlínská 172, Kvitkovice  
 765 02 Otrokovice  
 IČ: 42339839  
 DIČ: CZ42339839

<b>ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:</b>			
	<b>Objednatel:</b>		<b>Zhotovitel:</b>
	Město Fryšták, nám. Miru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Kvitkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:			

**PŘÍLOHA:** 1) Položkový rozpočet



**Položkový rozpočet**

Stavba :	2017/02/FI Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet:
Objekt :	ZL 05 Odpočet vápnění a ostatních neprovedených prací, menší rozměr stromových mříží.	ZL 05

**Méněpráce**

IO 01		Příprava území									
Díl: 1	Zemní práce										
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	-127,00	65,00	-8 255,00				0,2400	-30,4800
		odpočet neprovedeného množství		-194							
2	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	-24,50	250,00	-6 125,00					
		odpočet neprovedeného množství		-41							
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	-24,50	105,00	-2 572,50					
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	-122,50	45,00	-5 512,50					
5	171201201R00	Uložení sypání na skl. -modelace na výšku přes 2m	m3	-24,50	14,00	-343,00					
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-24,50	80,00	-1 960,00					
	<b>Celkem za</b>					<b>-24 768,00</b>					<b>-30,4800</b>
Díl: 96	<b>Přesun suti a vybouraných hmot</b>										
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-30,48	58,00	-1 767,84		0,00000			0,00000
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km	t	-274,32	9,00	-2 468,88		0,00000			0,00000
9	979087312R00	Vodorovné přemístění vyp. hmot nošením do 10 m	t	-30,48	110,00	-3 352,80		0,00000			0,00000
10	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 50bm	t	-152,40	52,00	-7 924,80		0,00000			0,00000
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-30,48	120,00	-3 657,60		0,00000			0,00000
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Přesun suti a vybouraných hmot</b>				<b>-19 171,92</b>		<b>0,00000</b>			<b>0,00000</b>
		<b>CELKEM IO 01 Příprava území</b>				<b>-43 939,92</b>					

**IO 02 Komunikace a zpevněné plochy**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 5	561471125R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm	m2	-226,80	108,00	-24 494,40			
		odpočet neprovedeného množství		-226,80					
	<b>Celkem za</b>					<b>-24 494,40</b>			
Díl: 91	899204111-NC	Osazení mříží kolem stromů s rámem včetně dodávky mříže a kotvení beř.patk.	kus	26,00	-1 300,00	-33 800,00			
		místo rozměru 120*120 proveden rozměr 100*100cm		-11 500,00					
		120*120cm, cena: 11500Kč		10 200,00					
		100*100cm, cena 10200Kč		-1 300,00					
		Odpočet rozdíli:							
	<b>Celkem za</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-33 800,00</b>			
		<b>CELKEM IO 02 KOMUNIKACE</b>				<b>-58 294,40</b>		0	
		<b>CELKEM ZL 05 méněpráce</b>				<b>-102 234,32</b>			



# ZMĚNOVÝ LIST č. 06

**Akce**


**Regenerace hřbitova Fryšták**


**Název ZL**


Odpočet části okapového chodníku z kačírku tl. 15 cm u východní zdi.

<b>Důvod změny</b>	Okapový chodník se nachází na soukromém oploceném pozemku, kde je sad s ovocnými stromy a okrasnými keři. Majitel pozemku nesouhlasí s provedením okapového chodníku na svém pozemku.	
<b>POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:</b>	Odpočet části okapového chodníku z kačírku tl. 15 cm u východní zdi.	
<b>Odkaz</b>	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Ostatní	
<b>Vliv ZL na termíny provádění</b>		


<b>CENOVÁ ČÁST:</b>		
<b>VCP</b>	Dle Změnového listu ZL 06	
<b>MNP</b>		-16 636 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>		-16 636 Kč

<b>VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE (TDI):</b>	
Objednatel:	 <b>AIP</b> spol. s r.o. engineering Dlouhá 5617, 760 01 ZLÍN DIČ CZ46902481

<b>ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:</b>		
Zpracovatel:	Ing. Ivan Filip	Podpis: 
Datum:	14.11.2017	


**SMO a.s.**  
 Zlínská 172, Kvítkovice  
 765 02 Otrokovice  
 IČ: 42339839  
 DIČ: CZ42339839  
 www.smo.cz

25

<b>ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:</b>			
	<b>Objednatel:</b>		<b>Zhotovitel:</b>
	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták		SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím: 		S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:			

**PŘÍLOHA:**

1) Položkový rozpočet

763 16 okr. Zlín



## Regenerace hřbitova Fryšták

Stavba :	2017/02/Fi Regenerace hřbitova Fryšták-ZL	Rozpočet:
Objekt :	ZL 06 Odpočet části okapového chodníku z kačírku tl. 15 cm (východní zeď), odpočet části izolace novovou folii (východní zeď).	ZL 06

### IO 02 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
23	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm východní zeď 46.6*0.5	m2	-23,30 -23,30	450,00	-10 485,00
<b>Celkem za</b>						<b>-10 485,00</b>
<b>CELKEM IO 02 Komunikace a zpevněné plochy</b>						<b>-10 485</b>

### IO 03 Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
44	71113231 PC	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků D+M - včetně vyhloubení rýhy a zpětného zasypu ! S.dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění. východní zeď: 46.6	m	-46,60 -46,60	132,00	-6 151,20
<b>Celkem za</b>						<b>-6 151,20</b>
<b>celkem IO 03 OPLOCENÍ</b>						<b>-6 151</b>

		<b>CELKEM</b>
		<b>-16 636</b>