



## Změnový list č. 01 - vícepráce

<b>Výkaz výměr</b>	<b>ZL 01-vícepráce</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Hřiště</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>01</b>	<b>Hřiště na parcelách č.233/1 a 239/1 - Všemina</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	19 600		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	19 600		
HZS	0		
ZRN+HZS	19 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	19 600	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Nadim Eid	Jméno : ing. Roman Matušů
Datum :	Datum :	Datum : 9.10.2017
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	19 600 Kč
DPH	21,0 %	4 116 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>23 716 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	01 Hřiště na parcelách č.233/1 a 239/1 - Všemina	Rozpočet :	
Objekt :	SO 01 Hřiště	ZL 01-vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zálady a zvláštní zakládání	1 900				
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 527				
91 Doplnující práce na komunikaci	8 850				
96 Bourání konstrukcí	1 323				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Změnový list č. 01 - vícepráce

Stavba :	01 Hřiště na parcelách č.233/1 a 239/1 - Všemina	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Hřiště	ZL 01-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,76	2 500,00	1 900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 900,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
20	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	1,17	5 500,00	6 435,00
21	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	1,17	100,00	117,00
22	627458111R00	Spárování do hl. 70 mm MCs zdí z lomového kamene	m2	3,90	250,00	975,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>7 527,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
30		Těžené kamenivo fr. 8-16	t	3,00	650,00	1 950,00
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	15,00	190,00	2 850,00
30		Osazení betonového žlabu	m	5,00	250,00	1 250,00
31		Betonový žlab 500/200	m	10,00	145,00	1 450,00
38	27252999	Obrubník 50/1000/200 62,00*1,05	kus	15,00 65,10	90,00	1 350,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>8 850,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
39		Bourání základů z prostého betonu zídka:0,40*0,35*12,00	m3	0,63 1,68	2 100,00	1 323,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>1 323,00</b>