



Změnový list č. 01 - méněpráce

Výkaz výměr	ZL 01-méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Hřiště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01	Hřiště na parcelách č.233/1 a 239/1 - Všemina	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-18 912	
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-18 912	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-18 912	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-18 912	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Nadim Eid	Jméno : ing. Roman Matušů
Datum :		Datum :	Datum : 9.10.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
	Základ pro DPH	21,0 %	-18 912 Kč
	DPH	21,0 %	-3 971 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-22 883 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Hřiště na parcelách č.233/1 a 239/1 - Všemina	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Hřiště	ZL 01-měněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-7 425	0	0	0	0
5 Komunikace	-7 838	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-3 300	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	-349				
CELKEM OBJEKT	-18 912	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Změnový list č. 01 - méněpráce

Stavba :	01 Hřiště na parcelách č.233/1 a 239/1 - Všemina	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Hřiště	ZL 01-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu stáv. hřiště:15,00*11,00	m2	-165,00 -165,00	45,00	-7 425,00
Celkem za 1 Zemní práce						-7 425,00
Díl: 5		Komunikace				
24	564751115R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 19 cm hřiště:(20,000*11,00)-(19,66*10,90)	m2	-5,70 -5,70	150,00	-855,00
25	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm hřiště:(20,000*11,00)-(19,66*10,90)	m2	-5,70 -5,70	40,00	-228,00
26	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm hřiště:(20,000*11,00)-(19,66*10,90)	m2	-5,70 -5,70	45,00	-256,50
27	PC 5 - 001	D+M Sportovní povrch víceúčelového hřiště barva červená, tl.10 mm vulkanizovaný termoplast, elastický jednovrstvý vodo-propustný sportovní povrch z PU pojiva a pryžových granulí z polyolefinického elastomeru bez obsahu PP se zvýšenou UV stabilitou, zrnitosti granulí 1-4 mm - barva červená - tl. 10 mm Požadavky na mechanické vlastnosti granulátu: Hustota min. 1,55 kg/dm ³ , tvrdost A 65, obsah polymerů >20%, pevnost v tahu > 3,0 Mpa, prodloužení při přetržení >400%, vodo-propustný dle EN 1487 hřiště:(20,000*11,00)-(19,66*10,90)	m2	-5,70	790,00	-4 503,00
28	PC 5 - 002	D+M Podložka - směs gumy, kameniva a PU pojiva tl. 30 mm hřiště:(20,000*11,00)-(19,66*10,90)	m2	-5,70 -5,70	350,00	-1 995,00
Celkem za 5 Komunikace						-7 837,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
41	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým zám. dlažba:15,00*11,00	m2	-165,00 -165,00	20,00	-3 300,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						-3 300,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
43	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	-1,00 -1,00	10,00	-10,00
44	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty 4,50+7,00+3,10	m	-14,60 -14,60	15,00	-219,00
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-6,00	20,00	-120,00
Celkem za 711 Izolace proti vodě						-349,00