



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 (MJ-SML/0437/2017-2)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0437/2017 ze dne 18.07.2017
na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Mgr. Bc. Zdeňkou Blišťanovou, 1. místostarostkou
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Technické služby Jeseník a.s.
Sídlo: O. Březiny 168, 790 01 Jeseník
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B,
Vložka 1179
Zastoupena: Ing. Roman Kalous
IČO: 64610063
DIČ: CZ64610063
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk, exp. Jeseník, č.ú. 22137841/0100
Tel/mail: 584 411 541 / vedeni@tsje.cz
Zástupce pro věci technické: Petr Baršč
ID datové schránky: 7aygkr3
(dále jen: „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 18.07.2017 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 2 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0437/2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.09.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy.
2. V intencích čl. XV. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 2, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.



II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 podrobně vymezujících provedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 1	127.106	13.355	113.751
č. 2	80.711	612	80.099
č. 3	108.248	0	108.248
č. 4	29.665	17.301	12.364
Celkem	345.730	31.268	314.462
Hodnota změny		v Kč bez DPH	v %
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)		376.998	6,86

2. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 314.462 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Celková cena bez DPH 5.809.967 Kč
DPH 21 % 1.220.093 Kč
Celková cena s DPH 7.030.060 Kč
(slovy: sedmmiliónůtřicettisícšedesát korun českých s DPH).

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě ve znění dodatku č. 1 schválila Rada města Jeseník dne 02.03.2018, svým usnesením č. 3678.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4


V Jeseníku dne 2.3.2018



za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
1. místostarostka





V Jeseníku dne 7.3.2018


za zhotovitele
Ing. Roman Kalous
předseda představenstva



TECHNICKÉ SLUŽBY
JESENÍK a.s.

Tel./Fax : 584 411 541
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno Bc. M. FATUDA	§ 2212 Pol. G121 026 1147
Podpis 	Jméno ING. VITĚK ZOLA Podpis 
Datum . 2.3.2018	Datum . 2.3.2018

ZMĚNOVÝ LIST č.1

STAVBA: „Výstavba chodníku v ulici Lipovská,
Jeseník“

Změny předkládá: zhotovitel – firma TS Jeseník, a.s.



Popis navrhovaných změn stavby:

- 1) **Napojení dešťáku ve vjezdu Penzionu „U Petra“** – projektová dokumentace neřeší napojení stávající dešťové kanalizace ve vjezdu k penzionu U Petra. Při stavbě bylo zjištěno, že se zde nachází stávající dešťová vpust s napojením kanalizace do propustku a příkopy. Je potřeba tuto vpust zachovat a napojit stávající dešťovou kanalizaci do nově budované dešťové kanalizace. Bude tedy vybudována nová šachta RŠ 4a, do které bude napojena stávající kanalizace a které bude zároveň sloužit jako dešťová vpust. Zhotovitel vyčíslil cenu těchto prací, viz.příloha č.1.
- 2) **Obetonování potrubí od napojení po RŠ1 a odbočky do zony** – z důvodu malého krytí potrubí je v úseku od napojení na stávající trubku po šachtu RŠ1 potřeba místo obsypu kamenivem potrubí zabetonovat v souladu s PD. Stejná úprava bude provedena i na odbočce do zóny kde ještě krytí bude posíleno kari sítí s okem 8x8cm. Zhotovitel vyčíslil cenu této změny, viz. příloha č.1.


Přílohou změnového listu je vyčíslení více a méně prací souvisejících s těmito změnami.

Odsouhlasení změn:


1. Stanovisko zhotovitele, p.Petr Baršč:

 TECHNICKÁ SLUŽBY
JESENÍK a.s. 
Tel./Fax : 584 411 541
O. BŘEZINY 160, 790 01 JESENÍK
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063

2. Stanovisko AD, Ing. Karel Kuchař:

 NELL
PROJEKT
a.s.
projektová a inženýrská
firma
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
IČ: 29209001

3. Stanovisko TDS, p. Petr Malý:

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
oddělení investic
790 01 Jeseník 

4. Stanovisko objednatele, ing. Jiří Uher:

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	ROZ-2017-047
Zakázka	Chodník Lipovská, změny č. 1
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru

Zakázka:

Chodník Lipovská, změny č. 1

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Napojení deštěku ve vjezdu Penzionu U Petra	34 622	0,1	7 271	41 893
1: Zemní práce	7 238		1 520	8 758
5: Komunikace	1 166		245	1 410
8: Trubní vedení	23 980	0,1	5 036	29 016
99: Stavební přesun hmot	2 239		470	2 709
SO_03: Obetonování potrubí od napojení po RŠ1 a do zóny	79 129	99,9	16 617	95 746
001: Zemní práce	- 13 355		- 2 805	- 16 160
008: Trubní vedení	82 420	99,9	17 308	99 728
99: Stavební přesun hmot	10 065		2 114	12 178
Celkem (bez DPH)	113 751			
DPH	23 888			
DPH 21 % ze základny: 113 751	23 888			
Celkem (včetně DPH)	137 639 CZK			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	------------	------

SO_01: Napojení dešťáku ve vjezdu Penzionu U Petra

34 622

7 238

1: Zemní práce

1.	B	113106231R00	m2	4,5	29,00	131
3*1,5						
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu						
2.	B	113107535R00	m2	4,5	70,00	315
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm						
3.	B	130001101R00	m3	6,165	250,00	1 541
Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení						
4.	B	131201202R00	m3	6,165	180,00	1 110
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3						
3*1,5*(1,8-0,08-0,35)						
5.	B	131201119R00	m3	6,165	15,00	92
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3						
6.	B	174101101R00	m3	3,735	65,00	243
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						
3*1,5*(1,8-0,1-0,6-0,08-0,19)						
7.	SP	174101101R00	m3	2,7	65,00	176
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						
2,7						
8.	B	583412034R	T	5,94	120,00	713
Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj						
2,7*2,2						
9.	B	58344198R	T	8,217	160,00	1 315
Štěrčodrtě frakce 0-63 B						
3,735*2,2						
10.	B	167101102R00	m3	6,165	30,00	185
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3						
11.	B	162701105R00	m3	6,165	120,00	740
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m						
12.	B	171201201R00	m3	6,165	10,00	62
Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m						
13.	B	199000002R00	m3	6,165	100,00	617
Poplatek za skládku horniny 1-4						

5: Komunikace

14.	B	564851115R00	m2	4,5	84,00	378
Podklad ze štěrčodrti po zhuštění tloušťky 19 cm						
3*1,5						
15.	B	596215021R00	m2	4,5	175,00	788
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm						

1 166

8: Trubní vedení

16.	SP	871 37-3121.R00	m	1,0	26,68	27
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300						
17.	SP	877 37-3123.R00	kus	3,0	68,53	206
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300						
18.	H	286-51675.AR	ks	2,0	636,26	1 273
Koleno kanalizační KGB 315/ 30° PVC						
19.	H	286-51815.AR	ks	1,0	596,13	596
Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC						
20.	H	286-11270.AR	ks	1,0	984,87	985
Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000						
21.	B	R-pol 01	kus	1,0	1 750,00	1 750
Napojení potrubí na stávající šachtu						
22.	B	894411151R00	kus	1,0	5 000,00	5 000
Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600						
23.	B	592243681.A	kus	1,0	6 495,00	6 495
Dno šachetní TZZ-Q 1000/1000						
24.	B	59224130R	kus	1,0	2 347,00	2 347
Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T						
25.	B	286971891.0	kus	1,0	142,00	142
Těsnění k šachtové skruži DN 1000 Q.1						
26.	B	452112111R00	kus	2,0	100,00	200
Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm						
27.	B	59224176R	kus	1,0	137,00	137
Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/100						
28.	B	59224175R	kus	1,0	132,00	132
Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/100						

23 980

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	
29.	B	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,0	500,00	500
30.	B	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,338	2 500,00	844
31.	H	552-43094R	Mříž vřtková KM12 EUROPA D400 rovná 50/50	kus	1,0	3 062,40	3 062
32.	H	553-40398R	Koš kalový nízký UB1, žárové pozinkovaný plech	kus	1,0	285,06	285
99: Stavební materiál přesun hmot							2 239
33.	B	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 4,5*0,35 kamenivo	t	1,575	50,00	79
					1,575		
34.	B	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,575	41,50	65
35.	B	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	14,175	10,00	142
					14,175		
36.	B	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,575	10,00	16
37.	B	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	1,575	180,00	284
38.	B	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,0	109,00	218
39.	B	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	2,0	618,00	1 236
40.	B	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	2,0	100,00	200
SO_03: Obetonování potrubí od napojení po RŠ1 a do zóny							79 129
001: Zemní práce							- 13 355
49.	SP	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním u RŠ I 30m -32,4 3,14*0,33*0,33*30 u komunikace do zony 25m -27 3,14*0,33*0,33*25 Součet	m3	-40,593	65,00	-2 639
					-32,4		
					10,258		
					-27,0		
					8,549		
					-40,593		
50.	B	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj -89,3046	T	-89,305	120,00	-10 717
					-89,305		
008: Trubní vedení							82 420
51.	SP	899 62-3161.R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 u RŠ I 30m 30*1,2*0,9 3,14*0,33*0,33*25 u komunikace do zony 25m 25*1,2*0,9 Součet	m3	40,593	1 899,13	77 091
					32,4		
					-10,258		
					-8,549		
					40,593		
104.	SP	273 36-2021.R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI u komunikace do zony 25m	t	0,284	18 760,89	5 328

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		25*1,2*7,9*1,2/1000 součet		0,284 0,284		
99: Staveništní přesun hmot						10 065
52.	B	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,17	109,00	1 327
53.	B	998276118R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	12,17	618,00	7 521
54.	B	998276119R00 Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	12,17	100,00	1 217

ZMĚNOVÝ LIST č.2

STAVBA: „Výstavba chodníku v ulici Lipovská,
Jeseník“

Změny předkládá: zhotovitel – firma TS Jeseník, a.s.


Popis navrhovaných změn stavby:

- 1) **Ručně kopané sondy** – dle požadavku správce sítě Cetin byly provedeny ručně kopané sondy ke zjištění skutečné polohy stávajících kabelů a chrániček kabelů umístěných pod komunikací. Zhotovitel vyčíslil cenu těchto prací, viz.příloha č.1.
- 2) **Výkop a montáž chráničky Kopoflex d 110 mm** – dle požadavku správce sítě Cetin je nutné v trase 124 bm vykopat a uložit chráničku kabelů Kopoflex d 110 mm pro budoucí protažení telefonních kabelů. Zhotovitel vyčíslil cenu těchto prací, viz. příloha č.1.
- 3) **Odkop stávajících kabelů Cetin, uložení níže a do koryt** – dle požadavku správce sítě Cetin je nutné v trase 41 bm odkopat stávající telefonní kabely, dle možností je zahloubit a uložit do betonových koryt. Zhotovitel vyčíslil cenu těchto prací, viz. příloha č.1.
- 4) **Odkop stávajících kabelů VO, uložení níže a do koryt** – dle požadavku správce sítě TS Jeseník je nutné v trase 14 bm odkopat stávající kabely VO, dle možností je zahloubit a uložit do betonových koryt. Zhotovitel vyčíslil cenu těchto prací, viz. příloha č.1.


Přílohou změnového listu je vyčíslení více a méně prací souvisejících s těmito změnami.

Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, p.Petr Baršč:

 **TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
JESENÍK a.s.**
Tel./Fax : 584 411 541
O. BŘEZINY 16B, 790 01 JESENÍK
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063

2. Stanovisko AD, Ing. Karel Kuchař:

 **NELL
PROJEKT** projektová
a inženýrská
činnost
s.r.o.
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
IČ: 29209081

3. Stanovisko TDS, p. Petr Malý:

**MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**
oddělení investic
790 01 Jeseník

ZA PŘEDKLADATELE:

Be. HADJIKATICA

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	ROZ-2017-047:1
Zakázka	Chodník Lipovská, změny č.2
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru

Zakázka:

Chodník Lipovská, změny č.2

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Ručně kopané sondy - telefon	19 530		4 101	23 631
1: Zemní práce	19 530		4 101	23 631
SO_02: Položení chráničky kopoflex	38 578		8 101	46 680
1: Zemní práce	25 147		5 281	30 428
M23: Montáže potrubí	13 431		2 821	16 252
SO_03: Odkop a uložení kabelů Cetin do koryt a níže	16 850		3 538	20 388
1: Zemní práce	9 200		1 932	11 132
M46: Zemní práce při montážích	7 649		1 606	9 256
SO_04: Odkop a uložení kabelů VO do koryt a níže	5 142		1 080	6 221
1: Zemní práce	3 142		660	3 801
M23: Montáže potrubí	- 612		- 129	- 741
M46: Zemní práce při montážích	2 612		549	3 160

Celkem (bez DPH)

80 099

DPH

16 821

DPH 21 % ze základny: 80 099

16 821

Celkem (včetně DPH)

96 920 CZK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_01: Ručně kopané sondy - telefon						
1: Zemní práce						
1.	B	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 3*5	m3	15,0	849,00
			3 x sonda		15,0	12 735
2.	B	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 15	m3	15,0	360,00
			100%		15,0	5 400
3.	B	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 15	m3	15,0	93,00
					15,0	1 395
SO_02: Položení chráničky kopoflex						
1: Zemní práce						
4.	B	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 124*0,5*0,4	m3	24,8	849,00
			dle zaměření		24,8	21 055
5.	B	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 24,8*0,2	m3	4,96	360,00
			20%		4,96	1 786
6.	B	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 24,8	m3	24,8	93,00
					24,8	2 306
M23: Montáže potrubí						
7.	B	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	124,0	50,62
8.	B	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	124,0	25,27
9.	B	230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100	kus	8,0	39,52
10.	B	27344382R	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 110 mm	kus	8,0	246,05
11.	B	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	124,0	14,00
						1 736
SO_03: Odkop a uložení kabelů Cetin do koryt a níže						
1: Zemní práce						
12.	B	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 41*0,5*0,4	m3	8,2	849,00
			dle zaměření		8,2	6 962
13.	B	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 8,2*0,5	m3	4,1	360,00
			50%		4,1	1 476
14.	B	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	8,2	93,00
						763

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	------------	------

8,2

8,2

M46: Zemní práce při montážích						
15.	B	460510281RT1	Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 1, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	41,0	186,57
						7 649
						7 649

SO_04: Odkop a uložení kabelů VO do koryt a níže

1: Zemní práce						
16.	B	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 14*0,5*0,4 dle zaměření	m3	2,8	849,00
					2,8	5 142
17.	B	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 2,8*0,5 50%	m3	1,4	360,00
					1,4	504
18.	B	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťným 2,8	m3	2,8	93,00
					2,8	260

M23: Montáže potrubí

19.	B	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	- 17,0	18,00
20.	B	345711471.02	Trubka kabelová chránička 63	m	- 17,0	18,00
						- 306
						- 306

M46: Zemní práce při montážích

21.	B	460510281RT1	Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 1, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	14,0	186,57
						2 612
						2 612

ZMĚNOVÝ LIST č.3

STAVBA: „Výstavba chodníku v ulici Lipovská,
Jeseník“

Změny předkládá: zhotovitel – firma TS Jeseník, a.s.

Popis navrhovaných změn stavby:

- 1) **Komunikace do obytné zóny- sanace** – Po provedení předepsané zkoušky na pláni u vjezdu do zóny bel zjištěn modulu přetvárnosti $E_{def,2} = 8\text{MPa}$. Požadovaná hodnota dle PD je $E_{def,2} = 30\text{MPa}$. Projektant navrhl sanaci odtěžením 30 cm, hutnění pláň, separační tkanou textilií a provedením lože ze štěrku 0/90 (popřípadě 0/125 nebo 0/150) v tloušťce 30 cm (hutněno po 15 cm). Zhotovitel vyčíslil cenu těchto prací, viz.příloha č.1.

Přílohou změnového listu je vyčíslení více a méně prací souvisejících s těmito změnami.

Odsouhlasení změn:

1. Stanovisko zhotovitele, p.Petr Baršče:

TS TECHNICKÉ SLUŽBY
JESENÍK a.s. ©
Tel./Fax : 584 411 541
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK
IČO: 64610063 DIČ: CZ64610063

2. Stanovisko AD, Ing. Karel Kuchař:

AD projektová
a inženýrská
činnost
s.r.o.
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
IČ: 29209001

3. Stanovisko TDS, p. Petr Malý:

4. Stanovisko objednatele, ing. Jiří Uher:

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
odpovědný úřad
790 01 Jeseník ©

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	ROZ-2017-047
Zakázka	Chodník Lipovská, změny č. 3
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru

Zakázka:

Chodník Lipovská, změny č. 3

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_03: Komunikace do obytné zóny - sanace	108 248		22 732	130 980
1: Zemní práce	32 453		6 815	39 269
5: Komunikace	55 870		11 733	67 602
99: Staveništní přesun hmot	19 925		4 184	24 110

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 108 248

Celkem (včetně DPH)

108 248

22 732

22 732

130 980 CZK

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

SO_03: Komunikace do obytné zóny - sanace

108 248

1: Zemní práce

32 453

1.	K	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	60,6	136,00	8 242
----	---	--------------	--	----	------	--------	-------

2.	K	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	6,06	372,00	2 254
3.	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	202,0	10,00	2 020
4.	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	60,6	267,00	16 180
5.	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	60,6	12,00	727
6.	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,6	50,00	3 030

5: Komunikace

55 870

7.	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	202,0	117,44	23 723
8.	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	202,0	117,44	23 723

9.	K	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	202,0	21,70	4 383
10.	K	673-90503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	m2	232,3	17,39	4 040

99: Stavební přesun hmot

19 925

10.	K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	145,44	67,00	9 744
-----	---	--------------	--	---	--------	-------	-------

11.	K	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	145,44	37,00	5 381
12.	K	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	145,44	33,00	4 800

ZMĚNOVÝ LIST č.4

STAVBA: „Výstavba chodníku v ulici Lipovská,
Jeseník“

Změny předkládá: zhotovitel – firma TS Jeseník, a.s.

Popis navrhovaných změn stavby:



- 1) **Rozšíření vjezdů** – Během výstavby došlo k rozšíření vjezdů na žádosti majitelů přilehlých pozemků. Práce spočívají v rozšíření materiálů dlažby tl. 8cm, slepecké vodící linie, nájezdových obrubníků a pokládky do betonového lože. Zhotovitel vyčíslil cenu těchto prací, viz.příloha č.1.

Přílohou změnového listu je vyčíslení více a méně prací souvisejících s těmito změnami.

Odsouhlasení změn:


1. Stanovisko zhotovitele, p.Petr Baršč:



 TECHNICKÉ MLUŽBY
JESENÍK a.s. 
Tel./Fak : 684 411 641
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK
IČO: 64610063 DIČ CZ64610063

2. Stanovisko AD, Ing. Karel Kuchař:



 projektová
a inženýrská
činnost
s.r.o.
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
IČ: 29200081

3. Stanovisko TDS, p. Petr Malý:

4. Stanovisko objednatele, ing. Jiří Uher:

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
oddělení investic
790 01 Jeseník 



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	ROZ-2017-047
Zakázka	Chodník Lipovská, změny č. 4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru

Zakázka:

Chodník Lipovská, změny č. 4

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
Chodník Lipovská, změny č. 4	12 364		2 596	14 960
5: Komunikace	29 407		6 175	35 582
5: Komunikace	-17 301			
99: Stavební přesun hmot	258		54	312
Celkem (bez DPH)	12 364			
DPH	2 596			
Celkem (včetně DPH)	14 960 CZK			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	------------	------

SO_01: Úpravy vjezdů

12 364

5: Komunikace						
1.	K	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	- 15,0	138,00
			odpočet			12 106
			juřena			-2 070
			-6		- 6,0	
			kekelak			
			-6		- 6,0	
			čížek			
			-3		- 3,0	
			součet		- 15,0	
2.	K	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	13,0	109,00
			přípočet			1 417
			juřena			
			6		6,0	
			kekelak			
			4		4,0	
			čížek			
			3		3,0	
			součet		13,0	
3.	K	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,0	344,00
			přípočet			344
			kekelak			
			1		1,0	
			součet		1,0	
4.	K	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,0	344,00
			přípočet			344
			kekelak			
			1		1,0	
			součet		1,0	
5.	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	- 26,6	175,00
			odpočet			-4 655
			juřena			
			-11,4		- 11,4	
			kekelak			
			-11,4		- 11,4	
			čížek			
			-3,8		- 3,8	



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
6.	K	596215040R00 součet Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtě tl. 4 cm	m2	- 26,6	175,00	- 1 995
		odpočet		- 11,4		
		juřena				
		-11,4				
		součet		- 11,4		
7.	K	592453081 Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	- 21,0	185,00	- 3 885
		-21		- 21,0		
		součet		- 21,0		
8.	K	59245268R Dlažba zámková barevná 20x10x6 červená	m2	- 5,6	293,00	- 1 641
9.	K	592451171.5 Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	- 11,4	268,00	- 3 055
10.	K	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtě tl. 4 cm	m2	15,2	175,00	2 660
		přípočet				
		kekelak				
		11,4		11,4		
		čizek				
		3,8		15,2		
		součet		13,0		
11.	K	596245041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	22,8	269,82	6 152
		přípočet				
		juřena				
		22,8		22,8		
		součet		1,0		
12.	K	567211110R00 Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	22,8	219,65	5 008
		odpočet				
		juřena				
		22,8		22,8		
		součet		25,2		
13.	K	592451171.5 Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	25,2	268,00	6 754
		25,2		25,2		
		součet		25,2		
14.	K	592451151.8 Dlažba zámková SLP 20x10x8 cm červená	m2	8,0	540,00	4 320
15.	K	592-48070R Dlažební kámen GRANIT vodící linie 20/20/8, natural	m2	4,8	501,73	2 408
		přípočet		25,2		
		juřena		25,2		
		4,8		4,8		
		součet		4,8		
99: Staveništní přesun hmot						
16.	K	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1,5	135,00	203
17.	K	998223094R00 Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek 5 km	t	1,5	22,00	33
18.	K	998223095R00 Přesun hmot, komunik. dlažďené, přípl. dalších 5km	t	1,5	15,00	23